ДОГОВОР № ____
эксплуатации объектов электросетевого хозяйства

г. Москва «____» _____ 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА» (ООО «СИСТЕМА») (ОГРН 1207700265904), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице _____ _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и

_____ **(**ОГРН **_____),** именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице _____ _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно - «Стороны», а по отдельности «Сторона», по результатам (номер закупки на сайте www.zakupki.gov.ru:_____) протокол № _____ от «____» _____ 2025 г., заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнять работы/оказывать услуги по Эксплуатации (далее – услуги) объектов электросетевого хозяйства (далее – Электрооборудование), а Заказчик оплачивать их на условиях настоящего Договора.

1.2. Состав, наименование и количество Электрооборудования, в отношении которого оказываются услуги, согласованы Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору («Перечень Электрооборудования, в отношении которого осуществляются услуги по эксплуатации»).

Объем оказания услуг в отношении Электрооборудования согласован Сторонами в Приложении № 2 к настоящему Договору («Объем оказания услуг по эксплуатации Электрооборудования с расчетом трудозатрат»).

Состав, наименование и количество Электрооборудования, в отношении которого осуществляются услуги, может быть изменен путем внесения соответствующих изменений в Приложение № 1 и Приложение № 2 к настоящему Договору.

1.3. Эксплуатация Электрооборудования включает в себя услуги, указанные в Приложении № 3 к настоящему Договору («Перечень услуг и график оказания услуг по эксплуатации Электрооборудования»).

1.4. Услуги оказываются в месте нахождения Электрооборудования, указанного в Приложении № 1 к настоящему Договору. Перечень Электрооборудования содержит условное деление на отдельные объекты Заказчика с указанием их наименований (далее – Объекты).

1.5. Услуги предоставляются с целью обеспечения надежной и бесперебойной работы Электрооборудования, поддержанию его работоспособности и исправности, предупреждение преждевременного износа Электрооборудования, своевременного выявления аварийно-опасных дефектов и повреждений, оценки технического состояния и определения возможности и условий дальнейшей эксплуатации оборудования для обеспечения бесперебойной работы Электрооборудования и выполнения требований нормативно-технической документации.

1.6. В рамках настоящего договора Стороны согласовали следующие термины:

«Объекты электросетевого хозяйства» - линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование.

«Сетевые организации» - организации, владеющие на праве собственности или на ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых такие организации оказывают услуги по передаче электрической энергии и осуществляют в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, а также осуществляющие право заключения договоров об оказании услуг

по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих другим собственникам и иным законным владельцам;

«Потребители» - лица владеющие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающими устройствами и (или) объектами электроэнергетики, технологически присоединенными (в том числе опосредованно) к объектам электросететвого хозяйства Заказчика;

«Смежные сетевые организации» - Сетевые организации, имеющие технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства Заказчика;

«Гарантирующий поставщик» - коммерческая организация, которой в соответствии с законодательством Российской Федерации присвоен статус гарантирующего поставщика, которая осуществляет энергосбытовую деятельность и обязана заключить договор энергоснабжения, договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от своего имени или от имени потребителя электрической энергии и в интересах указанного потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию.

2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Услуги по настоящему Договору оказываются в течение следующего срока: **с «01» августа 2025 года по «31» декабря 2028 года включительно** (далее – Срок оказания услуг**).**

2.2. Сроки оказания отдельных видов услуг указаны в Приложении № 3 к настоящему Договору («Перечень услуг и график оказания услуг по эксплуатации Электрооборудования»).

2.3. Услуги осуществляются в объеме, согласованном Сторонами в Приложении № 2 к настоящему Договору («Объем оказания услуг по эксплуатации Электрооборудования с расчетом трудозатрат»).

2.4. Принятие Исполнителем Электрооборудования в эксплуатацию оформляется подписанием обеими Сторонами Акта приема-передачи Электрооборудования в эксплуатацию (далее – Акт приема-передачи), составленного по форме, представленной в Приложении № 7 к настоящему Договору. В Акте приема-передачи указывается техническое состояние Электрооборудования на момент приемки, а также указываются сведения об обеспечении доступа к Электрооборудованию.

2.5. Услуги оказываются Исполнителем с использованием собственного оборудования и необходимых материалов.

Услуги, связанные с выполнением испытаний Электрооборудования, оказываются в условиях бесперебойной работы Объектов без остановки технологического процесса. В случае необходимости вывода из работы/снятия напряжения электроустановки и/или ее частей в соответствии с технологией производства работ, указанные действия производятся с соблюдением обязательных требований законодательства Российской Федерации, технических регламентов, норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных документов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов муниципальной власти, регулирующих отношения Сторон в рамках настоящего Договора.

2.6. Исполнитель определяет технологию оказания услуг самостоятельно, соблюдая обязательные требования законодательства Российской Федерации, технических регламентов, норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных документов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов муниципальной власти, регулирующих отношения Сторон в рамках настоящего Договора, а также организационно-распорядительных документов Заказчика. Заказчик вправе уведомлять Исполнителя о действующих организационно-распорядительных документах Заказчика (в том числе об их изменениях, произошедших после заключения Договора) путем их размещения на официальном сайте Заказчика: www.sistem-sk.ru, и в этом случае Исполнитель считается ознакомленным с организационно-распорядительными документами Заказчика.

2.7. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за вред, причиненный Электрооборудованию умышленными или неумышленными действиями Исполнителя либо третьих лиц, привлеченных Исполнителем для оказания услуг по настоящему Договору.

2.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, предоставленных Исполнителем для оказания услуг, несет Исполнитель.

2.9. Исполнитель не вправе привлекать для оказания услуг по настоящему Договору третьих лиц (субисполнителей, субсубисполнителей и т.д. до конечного исполнителя) в случае, если объем оказываемых услуг непосредственно самим Исполнителем составляет 90% (девяносто процентов) или менее 90% (девяносто процентов) от общего объема оказываемых услуг, и при этом Исполнителем не были заявлены соответствующие третьи лица (субисполнители, субсубисполнители и т.д. до конечного исполнителя) до заключения Сторонами настоящего Договора.

В иных случаях Исполнитель вправе привлекать для оказания услуг (их части) третьих лиц (субисполнителей, субсубисполнителей и т.д. до конечного исполнителя) только с предварительного письменного согласия Заказчика.

В случае привлечения третьих лиц (субисполнителей, субсубисполнителей и т.д. до конечного исполнителя) Исполнитель обязан обеспечить Заказчику возможность контроля за привлечением третьих лиц. Исполнитель обязан предоставить в адрес Заказчика, указанный в разделе 15 Договора, с учетом п. 14.5. настоящего Договора, в письменной форме уведомление о привлечении Исполнителем третьих лиц не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до планируемой даты заключения Исполнителем договора с третьим лицом. Уведомление о привлечении Исполнителем третьих лиц должно содержать следующие документы:

– заверенные копии учредительных документов юридического лица или заверенную копию свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

– письмо, содержащее информацию о видах и объемах оказываемых услуг по настоящему Договору, выполнение которых планируется поручить третьему лицу;

– документы, подтверждающие наличие у третьего лица права на оказание соответствующих видов услуг по настоящему Договору в виде заверенных третьим лицом или нотариально заверенных копий;

– заверенной организацией субисполнителя, субсубисполнителя и т.д. до конечного исполнителя копии документа, удостоверяющего личность единоличного исполнительного органа или индивидуального предпринимателя соответствующего третьего лица.

По запросу Заказчика представить иные документы и сведения о третьих лицах, неуказанные в настоящем пункте.

Исполнитель, в случае привлечения для оказания услуг (их части) третьих лиц (субисполнителей, субсубисполнителей и т.д. до конечного исполнителя), остается ответственным перед Заказчиком в полном объеме, несмотря на наличие письменного согласия Заказчика.

2.10. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов (в том числе запасных частей) и оборудования, а также за предоставление материалов (в том числе запасных частей) и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

2.11. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, без получения за 30 (Тридцать) календарных дней письменного согласия Заказчика.

3. КАЧЕСТВО УСЛУГ

3.1. Качество оказываемых Исполнителем услуг должно соответствовать требованиям, установленным отраслевыми правилами, инструкциями и стандартами в электроэнергетике, в том числе, Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей, Правилам устройства электроустановок, Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей, а также требованиям действующих норм и правил по охране труда и технике безопасности, по санитарно-эпидемиологической безопасности, по пожарной безопасности, по охране окружающей среды, а также иным требованиям действующего законодательства РФ, в том числе предусмотренным Договором.

3.2. Работники Исполнителя (в том числе привлеченные в порядке п. 2.9. настоящего Договора субисполнители), непосредственно взаимодействующие с Электрооборудованием при оказании услуг, должны иметь необходимую квалификацию, а также соответствующую группу по электробезопасности. Квалификационные требования к персоналу Исполнителя согласованы Сторонами в Приложении № 8 к настоящему Договору. Исполнитель должен иметь свидетельство о регистрации электролаборатории в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), а также допуски, справки, аккредитации

и соответствовать иным требованиям в соответствии с требованиями законодательства РФ.

3.3. При оказании услуг Исполнитель должен использовать материалы и оборудование надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства РФ. Если законом, иными правовыми актами предусмотрены не указанные в настоящем Договоре обязательные требования к услугам, оказываемым по настоящему Договору, Исполнитель должен оказать услуги, соблюдая эти требования.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. собственными и (или) привлеченными в порядке, предусмотренном п. 2.9. Договора, силами и средствами обеспечить надлежащую Эксплуатацию Электрооборудования;

4.1.2. оказывать услуги по настоящему Договору качественно и добросовестно в соответствии с целями, перечнем, объемом услуг и сроками их оказания, определенными условиями настоящего Договора, в соответствии с требованиями настоящего Договора и действующего законодательства РФ;

4.1.3. в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора предоставить Заказчику в письменной форме списки уполномоченных лиц Исполнителя, допущенных к круглосуточному ведению оперативных переговоров и принятию решений по оперативным вопросам в рабочие и выходные дни, в том числе по аварийным ситуациям, имеющих необходимую группу допуска по электробезопасности в соответствии с Договором, с указанием телефонных номеров, заверенные подписями руководителя Исполнителя и скрепленные печатью организации (при наличии), и своевременно уведомлять Заказчика об изменениях представленного списка;

4.1.4. иметь в наличии и исправном рабочем состоянии оборудование и инструменты, необходимые для эксплуатации Электрооборудования;

4.1.5. исполнять все замечания и мотивированные указания уполномоченного представителя Заказчика, полученные в ходе оказания услуг (если такие указания не противоречат положениям настоящего Договора и нормативным документам);

4.1.6. своевременно уведомлять в письменной форме Заказчика о возникновении спорных ситуаций в ходе оказания услуг, в случае если такие действия (бездействия) препятствуют и/или могут повлечь препятствия в исполнении настоящего Договора;

4.1.7. при утрате или ущербе, причиненном оборудованию Заказчика (порча, гибель или разукомплектование оборудования Заказчика) по вине Исполнителя, нести ответственность в соответствии с условиями статьи 9 настоящего Договора;

4.1.8. по требованию Заказчика отстранить любое лицо, нарушевшее правила работы на Объекте;

4.1.9. ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа следующего месяца за истекшим, представлять Заказчику подписанный со своей стороны Акт об оказании услуг по настоящему Договору и Отчет об оказанных услугах по форме, представленной в Приложении № 4 к настоящему Договору;

4.1.10. проводить необходимые оперативные переключения на Электрооборудовании в рамках оказания услуг по Договору;

4.1.11. принимать необходимые меры по восстановлению электроснабжения потребителей при технологических нарушениях;

4.1.12. вести всю необходимую документацию в соответствии с требованиями, установленными отраслевыми правилами, инструкциями и стандартами в электроэнергетике в рамках оказания услуг по настоящему Договору;

4.1.13. осуществлять оперативное взаимодействие со Смежными сетевыми организациями, Потребителями и иными юридическими и физическими лицами;

незамедлительно сообщать Заказчику посредством телефонной связи по телефонам, указанным в списке персонала Исполнителя, направленым Исполнителем в соответствии с п. 4.1.3. настоящего Договора, обо всех неисправностях в работе Электрооборудования и отключениях в распределительных сетях Заказчика с указанием срока устранения технологического нарушения. В случаях, указанных в настоящем пункте и пункте 4.3.5. настоящего Договора, Исполнитель обязан в течении 120 (Ста двадцати) минут с момента получения информации о возникновении технологических нарушений прибыть на место

нахождения Электрооборудования для выявления и устранения причин технологических нарушений, а также восстановления работы Электрооборудования силами персонала Исполнителя, соответствующего требованиям п. 3.2. настоящего Договора. В случае неприбытия работников Исполнителя в течение 120 (Ста двадцати) минут с момента информирования на место аварии для выявления неполадок и их устранения либо в случае неустранения неполадок в срок, согласованный с Заказчиком, Заказчик имеет право поручить работы по устранению неполадок другому лицу, имеющему право на выполнение работ такого рода, за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков. Исполнитель обязан возместить Заказчику понесенные убытки в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования с приложением документов, подтверждающих понесенные Заказчиком убытки;

4.1.14. в предварительно согласованные Сторонами дату и время обеспечить доступ к Электрооборудованию уполномоченных представителей Заказчика для проведения работ, в том числе снятия показаний и проверок приборов учета электрической энергии;

4.1.15. не позднее 1 (одного) рабочего дня сообщать Заказчику в письменном виде о любых факторах, негативно влияющих на работу Электрооборудования, и по запросу Заказчика о произведенных оперативных переключениях, изменениях схемы энергоснабжения;

4.1.16. обеспечивать доступ представителей Смежных сетевых организаций и/или Гарантирующего поставщика и/или представителей Ростехнадзора к Электрооборудованию с уведомлением Заказчика не менее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа;

4.1.17. незамедлительно уведомлять Заказчика об изменении номера телефона диспетчерской службы Исполнителя, указанного в п. 15 настоящего Договора;

4.1.18. устранять в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования дефекты и недостатки оказанных услуг, выявленные Заказчиком как в процессе их оказания, так и в момент приемки по Отчету об оказанных услугах;

4.1.19. не позднее 1 (одного) рабочего дня после проведения испытаний электрооборудования предоставить Заказчику информацию об Электрооборудовании не прошедшем испытания, а по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня предоставить протокол испытаний;

4.1.20. соблюдать нормы и правила по технике безопасности, пожарной безопасности и по охране труда; Организация и оказание услуг должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Постановлением Правительства РФ от 26.02.2022 № 255 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда». Работы в действующих электроустановках должны проводиться в полном соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок;

4.1.21. осуществлять мероприятия по охране труда, которые должны обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих, наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами;

4.1.22. ежегодно до 20 (двадцатого) декабря текущего года разработать и согласовать с Заказчиком Годовой план-график эксплуатации Электрооборудования (форма приведена в Приложении № 5 к настоящему Договору) на следующий год;

4.1.23. в случае отсутствия возможности оказания услуг в соответствии с планом-графиком, указанном п. 4.1.22 настоящего Договора, Исполнитель уведомляет об этом Заказчика не позднее последнего дня отчетного (текущего) месяца. При наступлении обстоятельств, предусмотренных настоящим пунктом, Исполнитель обязуется скорректировать и согласовать с Заказчиком Годовой план-график эксплуатации Электрооборудования (форма приведена в Приложении № 5 к настоящему Договору) на текущий год с указанием актуальных сроков оказания услуг. При не согласовании Заказчиком предложенных Исполнителем сроков оказания услуг, Исполнитель обязуется внести в Годовой план-график эксплуатации Электрооборудования сроки оказания услуг, указанные Заказчиком.

4.1.24. Исполнитель при поступлении письменной претензии Заказчика с требованием устранить выявленные при оказании услуг недостатки, обязан в срок, указанный в претензии и за свой собственный счет, устранить указанные Заказчиком недостатки;

4.1.25. доводить до сведения Заказчика информацию о необходимости капитального

ремонта электрооборудования (или отдельных его частей), в связи с неисправностью или износом путем направления Заказчику письма (уведомления) на электронный адрес, указанный в п. 15 настоящего Договора;

4.1.26. Исполнитель не вправе приступать к оказанию услуг без выполнения организационно-технических мероприятий по подготовке рабочего места и допуска к выполнению работ, без применения необходимых средств защиты, спецодежды;

4.1.27. соблюдать все требования пожарной безопасности, в т.ч. Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с последующими изменениями); обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды и обеспечить в отношении своих сотрудников своевременное прохождение инструктажей, строгое соблюдение ими при выполнении работ (услуг) правил пожарной безопасности (РД 153-34.0-03.301-00) и нормативно-правовых актов по охране труда. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель Исполнителя или лицо его заменяющее. Работы в действующих электроустановках должны проводиться в полном соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок;

4.1.28. Исполнитель в полном объеме возмещает ущерб, причиненный Заказчику в результате нарушения установленных требований пожарной безопасности, безопасной эксплуатации электрических и иных сетей, а также в случаях возникновения пожара и иных аварий;

4.1.29. Исполнитель не вправе препятствовать контролю со стороны персонала Заказчика в части проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарных правил/норм и иных требований на рабочих местах персонала Исполнителя (в том числе привлекаемых соисполнителей/субподрядчиков), с принятием со стороны Заказчика, при выявлении грубых нарушений вышеуказанных требований, действенных мер к персоналу Исполнителя (в том числе привлеченных соисполнителей/ субподрядчиков), в том числе, таких как выдача предписания, отстранение бригад/бригады или отдельных лиц от оказания услуг, отказ от их дальнейшего допуска и необходимости проведения их замены Исполнителем; Указанные действия Заказчика являются для Исполнителя (в том числе привлеченных соисполнителей/субподрядчиков) обязательными и безусловными для исполнения;

4.1.30. При отстранении Заказчиком персонала Исполнителя (в том числе привлеченных соисполнителей/субподрядчиков) от оказания услуг по Договору по причинам выявления грубых нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарных правил/норм и иных требований, Исполнитель обязан компенсировать и возместить Заказчику любые издержки и/или убытки, понесенные Заказчиком в связи с выполнением контрольных мероприятий и выявлением вышеуказанных нарушений Исполнителя (в том числе привлеченных им соисполнителей/ субподрядчиков), а также их устранения силами Заказчика или привлеченных им третьих лиц;

4.1.31. принять все разумные и необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по охране окружающей среды (как на месте проведения работ, так и на прилегающей территории), а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобства для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием оказания услуг;

4.1.32. следить за тем, чтобы шум и вибрация не превышали показателей, установленных законодательством Российской Федерации, и сообщать Заказчику о превышении показателей, установленных законодательством Российской Федерации;

4.1.33. предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам и водоемам, почве и пр. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного во время оказания услуг Электрооборудования и окружающей среды;

4.1.34. вести необходимую документацию в соответствии с требованиями, установленными отраслевыми правилами, инструкциями и стандартами в электроэнергетике в рамках оказания услуг по настоящему Договору;

4.1.35. оказывать услуги по настоящему Договору силами квалифицированного персонала, прошедшего соответствующую профессиональную подготовку и имеющего документы, подтверждающие присвоенную квалификацию, в соответствии с п. 3.2. настоящего Договора; по запросу Заказчика представлять копии документов, подтверждающих квалификацию персонала; Исполнитель несет всю ответственность за соблюдение своим персоналом и привлеченных им соисполнителей/ субподрядчиков действующего законодательства Российской Федерации, а также надлежащего и своевременного оказания услуг по настоящему Договору; Заказчик не несет никакой ответственности в случае возникновения претензий к персоналу Исполнителя (в том числе привлеченных им соисполнителей/ субподрядчиков), независимо от их характера, со стороны третьих лиц;

4.1.36. в случае необходимости замены вышедших из строя во время действия настоящего Договора деталей, расходных материалов, не относящихся к капитальному ремонту, расходы на приобретение новых деталей, агрегатов, частей оборудования несет Исполнитель;

4.1.37. оперативно предоставлять Заказчику консультации по вопросам оперативного обслуживания Электрооборудования, отвечать мотивированно и надлежащим образом на запросы Заказчика, в том числе предоставлять запрашиваемые документы, сведения, информацию, доступы и иное, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента получения соответствующего запроса;

4.1.38. по письменному требованию Заказчика принимать участие в рабочих совещаниях и встречах; Письменное требование Заказчика о необходимости участия в рабочих совещаниях и встречах должно быть направлено Исполнителю по реквизитам, указанным в разделе 15 Договора, не позднее 1 (одного) календарного дня до даты проведения рабочего совещания или встречи;

4.1.39. в предварительно согласованные Сторонами дату и время обеспечить доступ к Электрооборудованию уполномоченных представителей Заказчика для проведения работ;

4.1.40. исполнять все нормы миграционного законодательства, в т.ч. соблюдать правила привлечения к трудовой и/или гражданско-правовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства; Исполнитель обязуется привлекать к трудовой и/или гражданско- правовой деятельности, осуществляемой в целях исполнения Договора, иностранных граждан или лиц без гражданства только при условии наличия у указанных лиц разрешения на работу или патента, если такое разрешение или патент требуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также при условии наличия у Исполнителя разрешения на привлечение и использование труда иностранных работников, предусмотренного действующим законодательством;

4.1.41. по запросу Заказчика в срок, указанный в запросе, предоставить Заказчику информацию о работающих у него иностранных лицах и лицах без гражданства с приложением документов, подтверждающих право указанных лиц на работу;

4.1.42. обеспечивать безопасную эксплуатацию электрооборудования, применяемого при оказании услуг;

4.1.43. во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями) обеспечивать организацию и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

4.1.44. в отношении объектов электросетевого хозяйства, которые являются значимыми объектами критической информационной инфраструктуры Заказчика, и которым присвоена или будет присвоена категория значимости, при оказании услуг обеспечить выполнение требований по обеспечению безопасности информации Заказчика в соответствии с организационно-распорядительной документацией Заказчика.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. Самостоятельно и без ущерба для Электрооборудования решать вопросы организации оказания услуг.

4.2.2. Не приступать к оказанию услуг, прекратить оказание услуг, в случае возникновения реальной угрозы для жизни и здоровья его персонала при оказании услуг по настоящему Договору. В данном случае Исполнитель обязан не позднее 1 (одного) рабочего дня сообщить Заказчику в письменном виде о сложившейся ситуации и ее причинах со ссылкой на

конкретные обстоятельства, делающие невозможным (опасным) оказание услуг, и документальным их подтверждением.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. своевременно и в полном объеме оплачивать Исполнителю оказанные услуги;

4.3.2. предоставить Исполнителю доступ к Электрооборудованию, не производить работ или иных действий с Электрооборудованием без присутствия представителей Исполнителя. Для проведения работ Заказчик направляет Исполнителю уведомление о дате, времени и месте выполнения работ по реквизитам, указанным в разделе 15 Договора, не позднее 1 (одного) календарного дня до даты проведения работ. В случае неявки Исполнителем в назначенное место и время, Заказчик имеет право производить работы или иные действия с Электрооборудованием без присутствия представителей Исполнителя;

4.3.3. передать Исполнителю по его запросу документацию (копии) и информацию, имеющуюся у Заказчика, связанную с Электрооборудованием и необходимую для выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору;

4.3.4. предоставить Исполнителю списки уполномоченных лиц Заказчика, допущенных к ведению оперативных переговоров и принятию решений по оперативным вопросам в соответствии с настоящим Договором;

4.3.5. незамедлительно сообщать Исполнителю посредством телефонной связи по телефонам, указанным в списке персонала Исполнителя, направленым Исполнителем в соответствии с п. 4.1.3. настоящего Договора, о возникновении технологических нарушений в работе Электрооборудования;

4.3.6. обеспечить проведение необходимых инструктажей, в том числе соответствующих инструктажей выдающего наряд, ответственного руководителя работ, производителя работ, ознакомление со схемами и особенностями электроустановок, в которых предстоит работать, обеспечить подготовку рабочих мест и допуск персонала Исполнителя в объеме требований, предусмотренных Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок;

4.3.7. выдать Исполнителю доверенность на представление интересов Заказчика перед государственными и муниципальными органами, в том числе, но не ограничиваясь, органами прокуратуры, дознания и следствия, МВД, Росгвардии, ФСО, иными правоохранительными органами, Энергонадзором, Ростехнадзором, ОАТИ, ГБУ, иными коммерческими и некоммерческими организациями, городскими коммунальными службами, Сетевыми организациями, Смежными сетевыми организациями, Гарантирующими поставщиками, Потребителями, ПАО «Россети Московский регион», АО «ОЭК», АО «Москоллектор», ПАО «МОЭК», АО «Мособлэнерго», ПАО «Мосэнерго» и иными юридическими и физическими лицами с целью надлежащей эксплуатации Электрооборудования Заказчика и надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору, с предоставлением, в том числе, но не ограничиваясь, следующих полномочий:

- подавать и получать документы, подписывать письма, запросы, обращения, в том числе, в целях:
  - ведения оперативных переговоров со Смежными сетевыми организациями и Потребителями,
  - организации допуска персонала Исполнителя на объекты владельцев электроустановок, в электроустановки Потребителей или на их территорию и питающие центры/ электроустановки Смежных сетевых организаций,
  - урегулирования вопросов качества электроэнергии и организации иных работ и процессов;
- направлять и подписывать заявления, гарантийные письма, формы на сайтах МОС.РУ и МОСРЕГ.РУ из личного кабинета Заказчика для открытия аварийных телефонограмм и ордеров для проведения земляных работ; актов об окончании работ и выполненном благоустройстве;
- выдавать и подписывать запреты на проведение работ сторонними организациями, при проведении ими несанкционированных работ, в том числе в охранных зонах трансформаторных подстанций, КВЛ-0,4/20 кВ, а также актов о повреждении Электрооборудования;
- обращаться в правоохранительные органы по вопросам пропажи и порчи Электрооборудования, с правом подписи заявлений, ознакомления с материалами дела, дачи объяснений, направления и получения документов и сведений и иных полномочий в рамках

данного поручения;

- проводить аварийно-восстановительные работы и иные мероприятия, связанные с ликвидацией технологических нарушений в работе Электрооборудования Заказчика

- совершать иные действия в рамках данного поручения.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. осуществлять контроль за ходом оказания услуг и состоянием Электрооборудования, а при обнаружении отступлений от настоящего Договора, ухудшающих результат оказываемых услуг, немедленно заявить об этом Исполнителю и потребовать устранения недостатков.

4.4.2. запрашивать у Исполнителя информацию, касающуюся оказания услуг по настоящему Договору, а также контролировать исполнение Договора в течение всего его срока действия.

4.4.3. при необходимости переносить установленное Годовым планом-графиком эксплуатации Электрооборудования дату и время оказания услуг.

4.4.4. давать Исполнителю обязательные для исполнения последним указания, касающиеся порядка оказания услуг по Договору.

4.4.5. осуществлять контроль соблюдения персоналом Исполнителя (в т.ч. привлеченных им соисполнителей/субподрядчиков) требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарных правил/норм и иных требований на рабочих местах персонала Исполнителя (в т.ч. привлеченных им соисполнителей/субподрядчиков). По результатам контроля рабочих мест Исполнителя (в т.ч. привлеченных им соисполнителей/субподрядчиков), при выявлении грубых нарушений вышеуказанных требований:

- выдавать обязательные для исполнения Исполнителем предписания в соответствии с действующим законодательством РФ,

- принимать меры по пресечению выявленных нарушений, вплоть до отстранения бригад/бригады или отдельных лиц от оказания услуг, отказа от их дальнейшего допуска,

- требовать замены бригады или лиц отстраненных от оказания услуг, корректировки сроков оказания услуг, компенсации любых издержек и/или убытков, понесенных Заказчиком в связи с выполнением указанных мероприятий и нарушениями Исполнителя (в т.ч. привлеченных им соисполнителей/субподрядчиков).

4.4.6. внести изменения в Перечень Электрооборудования, в отношении которого осуществляются услуги по эксплуатации, указанный в Приложении № 1 к настоящему Договору.

4.4.7. если во время оказания услуг станет очевидным, что услуги не будут оказаны надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю срок для устранения недостатков и в случае неисполнения Исполнителем в назначенный срок этого требования, отказаться от исполнения Договора либо поручить исправление результата оказанных услуг другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков.

4.4.8. реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

5.1. Отчетным периодом по настоящему Договору является 1 (один) календарный месяц.

5.2. В рамках исполнения настоящего Договора Стороны осуществляют взаимодействие по всем возникающим в их деятельности вопросам посредством электронного документооборота в соответствии с п. 5.5. настоящего Договора, определяющим порядок взаимодействия при его исполнении.

Применение Сторонами электронного документооборота не исключает возможность использования иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами.

5.3. Факт оказания услуг Исполнителем и получения их Заказчиком должен быть подтвержден Актом об оказании услуг, подписанным обеими Сторонами.

5.4. Ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным периодом, Исполнитель направляет Заказчику счет на оплату, Акт об оказании услуг, счет-фактуру либо универсальный передаточный документ, в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

5.4.1. Одновременно с документами, указанными в п. 5.4. настоящего Договора,

Исполнитель предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны Отчет об оказанных услугах, оформленный по форме Приложения № 4 к настоящему Договору, который подписывается обеими Сторонами.

5.4.2. К Отчету об оказанных услугах прилагаются и являются его неотъемлемой частью Протоколы испытаний электрооборудования, оформленные по форме Приложения № 4 к настоящему Договору. Протоколы испытаний электрооборудования оформляются по каждому Объекту отдельно.

5.4.3. В случае невозможности применения электронного документооборота в соответствии с п. 5.5. настоящего Договора, Протоколы испытаний электрооборудования предоставляются в бумажном виде также в сброшюрованном виде с отсутствием возможности замены листов. Протоколы испытаний электрооборудования должны быть официально закреплены подписями исполнителей замеров и составителей отчетов, а также печатями электроизмерительной лаборатории и организации Исполнителя. Протоколы испытания электрооборудования предоставляются Заказчику, как на бумажном носителе, так и в электронной форме на компакт-диске в течение 7 (семи) календарных дней с момента окончания проведения испытаний.

Исполнитель должен иметь методики на проведение каждого вида испытаний и по требованию Заказчика предоставить их.

5.5. Электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, условиями настоящего пункта Договора, а также с учетом положений регламентирующих документов операторов электронного документооборота. В ходе исполнения Договора Стороны обмениваются документами, указанными в п. 5.3, 5.4, 5.4.1, 5.4.2 настоящего Договора, а также иными необходимыми для исполнения настоящего Договора документами, в электронном виде с использованием электронной подписи и признают юридическую силу всех полученных или отправленных электронных документов, в том числе счетов на оплату, актов об оказании услуг, счет-фактур, универсальных передаточных документов, Отчетов об оказанных услугах, Протоколов испытания электрооборудования, дополнительных соглашений, претензий, ответов на претензий и т.п.

5.5.1. Стороны обязуются при электронном документообороте использовать в рамках взаимодействия усиленную квалифицированную электронную подпись. Стороны признают, что усиленная квалифицированная электронная подпись документа признается равнозначной собственноручной подписи владельца сертификата и порождает для подписанта юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения прав и обязанностей при одновременном соблюдении ст. 11 Федерального закона № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи».

5.5.2. Стороны признают, что полученные электронные документы, заверенные квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц, юридически эквивалентны документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями. В случае использования электронного документооборота, направление аналогичного документа на бумажном носителе в рамках исполнения настоящего Договора не требуется.

5.5.3. Стороны соглашаются применять при осуществлении обозначенного в настоящем Договоре электронного документооборота формы, форматы и порядок, установленные действующим законодательством, а также совместимые технические средства.

5.5.4. При соблюдении обозначенных в пункте 5.5. настоящего Договора условий, электронный документ, содержание и порядок обмена которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, принимается Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа и является доказательством в рамках судебных разбирательств, проведения контрольными и надзорными органами и организациями проверок, в том числе аудита. Распечатки таких документов могут предоставляться в государственные и правоохранительные органы по соответствующим запросам.

5.5.5. Информация о полномочиях лица на подписание документов, формируемых в виде электронного документа, содержится в сертификате ключа проверки электронной подписи. Стороны подтверждают, что на момент подписания документов сертификат ключа не отозван. Стороны обязуются в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня сообщить об отзыве сертификата посредством направления электронного уведомления на электронные адреса Сторон, указанные в разделе 15 настоящего Договора. Стороны признают все документы, подписанные в электронном виде до даты получения такого уведомления, подписанными надлежащим образом

уполномоченными представителями Сторон.

5.6. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п. 5.4., 5.4.1., 5.4.2. настоящего Договора, производит инспекцию результата оказанных услуг и подписывает представленные документы или направляет Исполнителю мотивированный отказ. В случае мотивированного отказа Стороны составляют акт о недостатках, в котором определяют перечень необходимых доработок и сроки их исполнения.

Стороны установили, что подписание Заказчиком Акта об оказании услуг без замечаний не лишает его права предъявлять Исполнителю претензии относительно скрытых дефектов результата оказанных услуг в течение гарантийного срока, установленного статьей 7 настоящего Договора.

5.7. В случае предоставления Заказчиком письменного мотивированного отказа от подписания Акта об оказании услуг Исполнитель и Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней от даты предоставления письменного мотивированного отказа согласуют Акт о недостатках, в котором указываются также способы и сроки устранения замечаний. Предоставление Заказчику для согласования Акта о недостатках входит в обязанности Исполнителя.

5.8. Выявленные недостатки по составленному Акту о недостатках устраняются Исполнителем без увеличения цены по настоящему Договору в сроки, предусмотренные п. 4.1.18. настоящего Договора, если больший срок не согласован Сторонами в Акте о недостатках.

5.9. При отказе Заказчика от подписания Отчета об оказанных услугах и Акта об оказании услуг без предоставления мотивированного отказа, в них делается отметка об этом другой Стороной, и такие документы подписываются Исполнителем в одностороннем порядке (односторонний акт). Односторонний акт является основанием для оплаты стоимости услуг за соответствующий месяц по настоящему Договору.

5.10. При уклонении Заказчика от принятия результата оказанных услуг Исполнитель не вправе продавать результат оказанных услуг в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 720 ГК РФ.

5.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата оказанных услуг до его приемки Заказчиком несет Исполнитель.

5.12. Для проверки качества и объема оказываемых или оказанных Исполнителем услуг по настоящему Договору Заказчик вправе в процессе оказания услуг, привлекать по своему усмотрению и единоличному выбору экспертов и/или экспертные организации для проведения экспертизы услуг, оказываемых/оказанных Исполнителем. В случае, если соответствующая экспертиза обнаружит недостатки услуг Исполнителя, Исполнитель обязан незамедлительно их устранить своими силами и за свой счет, а также возместить Заказчику его расходы на проведение соответствующей экспертизы.

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Стоимость услуг по настоящему Договору за весь Срок оказания услуг, указанный в п. 2.1. настоящего Договора составляет **_____ (_____) рублей _____ копеек**, в том числе НДС.

Стоимость услуг по настоящему Договору за отчетный период (месяц) составляет **_____(_____) рублей ____ копеек**, в том числе НДС.

Стоимость услуг рассчитывается как произведение ставки трудозатрат в размере **_____(_____) рублей копеек с НДС за 1 чел./час.** и общей нормы трудозатрат при оказании услуг в отчетном периоде в размере **17 798,4 чел./час.**

6.1.1. Начиная с 2026 года ежегодно размер ставки трудозатрат на 1 чел./час. может быть проиндексирован Заказчиком с учетом уровня инфляции, предусмотренного Индексом потребительских цен (далее – ИПЦ), о чем Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору. ИПЦ рассчитывается в соответствии с официальной статистической методологией организации статистического наблюдения за потребительскими ценами на товары и услуги и расчета индексов потребительских цен, исходя из прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, разработанного Минэкономразвития России и одобренного Правительством Российской Федерации, и примененного регулирующим органом при установлении индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии Заказчику как сетевой организации на очередной год регулирования.

Форма расчета ставки трудозатрат согласована Сторонами в Приложении № 6 («Расчет ставки трудозатрат») к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.1.1. Заказчик вправе изменить размер ставки трудозатрат на 1 чел./час., в случае

принятия уполномоченными органами нормативно-правовых актов / решений регулирующих органов, изменяющих правовое регулирование деятельности сетевых организаций, в т.ч. затрат сетевых организаций на услуги по эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в период действия настоящего Договора, изменения ИПЦ в течение года, а также при наступлении иных обстоятельств, влияющих на определение размера ставки трудозатрат на 1 чел./час.

6.1.2. Общая норма трудозатрат при оказании услуг в отчетном периоде рассчитана и указана в Приложении № 2 к настоящему Договору.

6.1.3.В случае, если норма трудозатрат и/или ставка трудозатрат, указанные в п. 6.1. настоящего Договора, изменятся, то стоимость услуг по настоящему Договору подлежит перерасчету.

В случае изменения нормы трудозатрат и/или ставки трудозатрат, новый размер и расчет стоимости услуг по настоящему Договору закрепляется в дополнительных соглашениях к настоящему Договору, подлежащих подписанию уполномоченными представителями Сторон.

6.2. Перечень оказанных услуг и стоимость услуг (сумма) по настоящему Договору, определенная в соответствии с п. 6.1., п. 6.1.1., п. 6.1.2., п. 6.1.3., п. 6.1.4. настоящего Договора, за соответствующий отчетный период (месяц) указывается Сторонами в соответствующем Акте об оказании услуг (или универсальном передаточном документе).

6.3.Оплата стоимости услуг по настоящему Договору осуществляется Заказчиком ежемесячно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами без замечаний Акта об оказании услуг (или универсального передаточного документа) при условии, что Исполнитель надлежащим образом и в полном объеме предоставил Заказчику документы, установленные п. 5.4., п. 5.4.1., п. 5.4.2. настоящего Договора, и Заказчик подписал документы без замечаний, с учетом п. 5.6.-5.7. настоящего Договора.

При досрочном расторжении настоящего Договора Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость фактически оказанных за расчетный (отчетный) период услуг на основании представленного Исполнителем Отчета об оказанных услугах, Акта об оказании услуг (или универсальном передаточном документе) и счета, которые должны быть подтверждены документами, предусмотренными п. 5.4. настоящего Договора.

6.4. Оплата стоимости услуг осуществляется Заказчиком в российских рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 15 настоящего Договора.

6.5. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в разделе 15 настоящего Договора.

6.6. Заказчик вправе осуществлять предварительную оплату (авансирование) стоимости услуг Исполнителя за любой период. Также Заказчик вправе осуществить предварительную оплату (авансирование) стоимости услуг Исполнителя за любой период на основании письменного обращения Исполнителя. Отсутствие оплаты (авансирования) со стороны Заказчика стоимости услуг, указанной в обращении Исполнителя в предусмотренные настоящим пунктом случае, является отказом Заказчика на соответствующее обращение Исполнителя.

7. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

7.1. Гарантийный срок на ремонтные работы, выполненные Исполнителем по Договору, составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации.

7.2. Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые в рамках оказания услуг по настоящему Договору, составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев дополнительно к гарантийному сроку, предоставленному заводом-изготовителем соответствующих Материалов и/или оборудования.

7.3. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Акта об оказании услуг.

7.4. Исполнитель обязан за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течении гарантийного срока.

7.5. Исполнитель обязан в полном объеме возместить Заказчику убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие в результате ненадлежащего исполнения Договора (некачественного ремонта Электрооборудования), проявившегося в период действия гарантийного срока.

7.6. О предъявлении претензий по качеству оказанных Исполнителем услуг в течение гарантийного срока эксплуатации Электрооборудования, Заказчик обязан во всех случаях известить Исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

7.7. Если претензии Заказчика к качеству оказанных Исполнителем услуг связаны

с нарушением работы Электрооборудования, подлежащим расследованию и учету в соответствии с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике (Постановление правительства РФ № 846 РФ от 28 октября 2009 г.), Заказчик обязан письменно уведомить об этом Исполнителя, а Исполнитель незамедлительно письменно известить Заказчика о назначении своего представителя для участия в расследовании и обеспечить его прибытие на место оказания услуг не позднее 3 (трех) суток с момента извещения. Акт расследования нарушения служит основанием для предъявления Исполнителю претензий.

7.8. В остальных случаях о назначении своего представителя Исполнитель также извещает Заказчика письменно, время рассмотрения претензий согласовывается Сторонами дополнительно.

7.9. Если Исполнитель не прибыл в течение 3 (трех) суток по вызову Заказчика для рассмотрения претензий, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке и направить его Исполнителю вместе с требованием устранить причину нарушения нормальной работы Электрооборудования.

7.10. Исполнитель обязан выполнить все гарантийные обязательства за свой счет и под свою ответственность.

7.11. Если Исполнитель не устраняет в согласованные с Заказчиком сроки замечания, предъявляемые к качеству оказанных услуг, указанные Заказчиком в претензии, Заказчик может устранить недостатки своими силами, а также с привлечением третьих лиц. В этом случае Исполнитель обязан возместить Заказчику все понесенные затраты и убытки.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ и настоящему Договору.

8.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя полного возмещения причиненных ему убытков в случае ненадлежащего обслуживания/ эксплуатации по настоящему Договору, а также в случае виновного причинения Исполнителем ущерба Электрооборудованию.

8.3. Исполнитель несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов (в том числе запасных частей) и оборудования, а также за предоставление материалов (в том числе запасных частей) и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

8.4. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за вред, причиненный Электрооборудованию умышленными или неумышленными действиями Исполнителя либо третьих лиц, привлеченных Исполнителем для оказания услуг по настоящему Договору.

8.5. Исполнитель несет полную ответственность за персонал, привлеченный к оказанию услуг по настоящему Договору.

8.6. В случае нарушения Заказчиком своих обязательств, предусмотренных в п. 6.3. настоящего Договора на срок более 10 (десяти) календарных дней, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от просроченной суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости услуг по настоящему Договору за 1 (один) год.

8.7. Основанием для взыскания неустойки является предъявление письменной претензии со стороны Исполнителя. В случае отсутствия письменной претензии неустойка не начисляется и не уплачивается.

8.8. Исполнитель при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

8.8.1. при нарушении сроков оказания услуг - пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от ежемесячной стоимости услуг за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

8.8.2. при задержке передачи результатов оказанных услуг свыше 3 (трех) рабочих дней – дополнительный штраф в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от ежемесячной стоимости услуг за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

8.8.3. в случае неоказания Исполнителем в течении года услуг, согласованных вГодовом план-графике эксплуатации Электрооборудования, Заказчик в праве начислить и взыскать с Исполнителя неустойку в размере 1 % (один процент) от стоимости неоказанных услуг за каждый день просрочки до полного завершения оказания данных услуг Исполнителем.

8.8.4. в случае нарушения Исполнителем сроков представления отчетных документов, предусмотренных Договором (п. 5.4, п. 5.4.1., п. 5.4.2. настоящего Договора), Заказчик вправе начислить и взыскать с Исполнителя неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от ежемесячной стоимости услуг за каждый календарный день просрочки представления документов до полного исполнения обязательств Исполнителем.

8.8.5. при несвоевременном освобождении Объекта после завершения оказания услуг по настоящему Договору Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от ежемесячной стоимости услуг за каждый день просрочки.

8.9. За нарушение иных обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование об уплате неустойки в размере 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей за каждое отдельно взятое нарушение.

8.10. В случае возникновения между Сторонами спора о причинах причиненного ущерба, наличия и степени вины Исполнителя, Заказчик проводит независимую экспертизу для выявления причин произошедшего и определения степени вины Исполнителя. Расходы по указанной экспертизе осуществляются за счет Заказчика, за исключением случаев, когда экспертизой установлена вина Исполнителя в причинении ущерба (в указанном случае расходы на экспертизу несет Исполнитель).

8.11. Исполнитель обязан компенсировать Заказчику в порядке регресса все пени, штрафы, неустойки любых контролирующих и надзорных государственных органов, и организаций, если они были наложены на него в результате ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору или неправомерных действий/бездействия последнего.

8.12. Заказчик несет ответственность по Договору в размере реального ущерба и не возмещает Исполнителю упущенную выгоду ни при каких обстоятельствах.

8.13. В случае если Исполнитель не предоставит Заказчику документацию, предусмотренную п. 2.9. настоящего Договора, и (или) возможность контроля за привлечением третьих лиц и (или) нарушит срок предоставления в адрес Заказчика, указанный в разделе 15 Договора, в письменной форме уведомления о привлечении Исполнителем третьих лиц, указанных в п. 2.9. настоящего Договора, Исполнитель должен уплатить Заказчику штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей за каждый факт нарушения, а также возместить Заказчику убытки, а Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора.

8.14. В случае, предусмотренном п. 2.11. настоящего Договора, если Исполнитель передаст права и обязанности третьим лицам без письменного согласия Заказчика, Исполнитель должен уплатить штраф Заказчику в размере ежемесячной стоимости услуг по Договору и возместить понесенные Заказчиком убытки, а Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора.

8.15. В случае нарушения Исполнителем своих обязательств по Договору, Заказчик вправе произвести удержание суммы начисленных пени, убытков, а также стоимости устранения допущенных Исполнителем недостатков оказанных услуг из суммы обеспечения Договора.

8.16. Заказчик не несет ответственности за вред имуществу и/или здоровью каких-либо лиц при осуществлении Исполнителем своей деятельности, в т.ч. если такой вред причинен субподрядчиком, иным контрагентом Исполнителя. Ответственность в полном объеме возлагается на Исполнителя.

8.17. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, применяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. В случае возникновения между Сторонами споров или разногласий, вытекающих из настоящего Договора, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров и обмена претензиями.

9.2. Если Стороны не придут к соглашению в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения одной из Сторон письменной претензии другой Стороны о наличии и предмете спора, то все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора и/или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

9.3. Претензия оформляется в письменной форме и, если она связана с нарушением

условий Договора, должна содержать перечень допущенных при исполнении Договора нарушений со ссылкой на соответствующие условия Договора, включая его приложения, расчет стоимости ответственности, а также действия, которые должен совершить адресат претензии для устранения нарушений.

9.4. Претензия подписывается руководителем Стороны Договора или иным надлежащим образом уполномоченным лицом и направляется другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, или путем вручения под расписку.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Наличие обстоятельств непреодолимой силы определяется на основании п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса РФ.

10.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны извещают друг друга в письменном виде в течение 2 (двух) календарных дней со ссылкой на конкретные обстоятельства, делающие невозможным выполнение условий настоящего договора, и документальным их подтверждением.

10.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 3 (трех) месяцев, при наличии подтверждения компетентных органов, полученного в соответствии с законодательством и судебной практикой, каждая Сторона имеет право на расторжение настоящего Договора или его части. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты по настоящему Договору в соответствии с п. 6.3. настоящего Договора.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного выполнения обязательств Сторон по нему.

11.2. Срок действия настоящего Договора может быть изменен путем подписания дополнительного соглашения уполномоченными представителями Сторон, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11.3. Обязательства Сторон могут быть прекращены досрочно во внесудебном порядке по соглашению Сторон путем подписания соглашения о расторжении.

11.4. Заказчик вправе в любое время до окончания Срока оказания услуг в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора (досрочно расторгнуть Договор) письменно уведомив Исполнителя о таком намерении не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты предполагаемого прекращения (расторжения) настоящего Договора. Договор будет считаться расторгнутым в отношении Имущества, указанного Заказчиком в уведомлении, по истечении 30 (Тридцати) дней с момента направления Заказчиком уведомления об одностороннем отказе от настоящего Договора, если иной более поздний срок не указан в самом уведомлении. В таком случае соглашение о расторжении договора может не составляться.

11.5. Помимо основания, указанного в п. 11.4 настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:

- причинения Исполнителем вреда жизни или здоровью людей, имуществу Заказчика и иных физических или юридических лиц в следствии виновного действия/бездействия Исполнителя при выполнении своих обязательств по настоящему Договору;
- невыполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, если при этом Исполнитель не предпринимает никаких мер в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования Заказчика об устранении выявленных нарушений;

- невыполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору более 2 (двух) раз;

- лишения или окончания срока действия разрешений, лицензий, сертификатов Исполнителя, необходимых для выполнения своих обязательств по настоящему Договору;

- в ходе исполнения настоящего Договора установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем процедуры закупки.

При наступлении указанных в настоящем пункте одного или нескольких условий, настоящий Договор прекращает свое действие в день получения Исполнителем соответствующего уведомления Заказчика (либо в другой день, указанный в уведомлении Заказчика).

11.6. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате стоимости услуг свыше 1 (Одного) года.

В случае наступления обстоятельств, предусмотренных настоящим пунктом, Исполнитель направляет претензию о неисполнении обязательств по настоящему Договору Заказчику. Если в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком претензии, от Заказчика не поступит ответ на претензию и (или) обязательство не будет исполнено, Исполнитель вправе направить Заказчику уведомление об одностороннем расторжении настоящего Договора. В указанному случае, настоящий Договор считается расторгнутым в дату подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Все положения настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему, а также вся информация, полученная в связи с заключением, исполнением, изменением, прекращением настоящего Договора, за исключением той, что находится в публичном доступе, составляет коммерческую тайну и не подлежит разглашению Исполнителем и Заказчиком третьим лицам в течение всего срока действия настоящего Договора, а также в течение 5 (пяти) лет с даты прекращения настоящего Договора, за исключением случаев установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами случаев предоставления такой информации.

12.2. Исполнитель и Заказчик не вправе без предварительного письменного разрешения другой Стороны ссылаться и (или) разглашать прямо и (или) косвенно, путем действия и (или) бездействия, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) информацию, предоставленную в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

12.3. Заказчик вправе предоставлять данные, полученные в рамках исполнения Договора, в том числе сам Договор со всеми приложениями и дополнительными соглашениями к нему, в Департамент экономической политики и развития города Москвы, Комитет по ценам и тарифам Московской области, Министерство Энергетики Российской Федерации, орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, Смежные сетевые организации и иные организации, необходимость предоставления данных в которые связана с оказанием услуг по передаче электрической энергии, технологическому присоединению к электрическим сетям и/или в целях подтверждения данных об услугах по Договору, в том числе прав собственности и иных вещных прав и в иных, предусмотренных законом случаях.

12.4. При реализации электронного документооборота в соответствии с п. 5.5. настоящего Договора, Стороны обеспечивают конфиденциальность и безопасность персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА

13.1. Исполнитель в целях обеспечения исполнения своих обязательств по Договору вносит денежные средства в размере обеспечения исполнения Договора на расчетный счет Заказчика, указанный в разделе 15 настоящего Договора, и направляет в адрес Заказчика,

указанный в разделе 15 настоящего Договора, копию платежного поручения или иной документ, указанный в п. 13.4. настоящего Договора, подтверждающий внесение денежных средств на расчетный счет Заказчика, указанный в разделе 15 настоящего Договора.

Исполнитель вправе внести обеспечение в сумме не более 50 % (пятидесяти процентов) включительно от размера обеспечения исполнения настоящего Договора в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, направив в адрес Заказчика, указанный в разделе 15 настоящего Договора, оригинал банковской гарантии.

Размер обеспечения исполнения настоящего Договора составляет **150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.**

Обеспечение Договора предоставляется Исполнителем до подписания настоящего Договора.

Право требования Заказчиком удержания денежных средств в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора возникает при нарушении Исполнителем какого-либо из своих обязательств по настоящему Договору в течение 1 (года) с даты подписания Сторонами настоящего Договора.

13.2. В случае выбора Исполнителем банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Договора (в сумме не более 50 % (пятидесяти процентов) включительно от размера обеспечения исполнения настоящего Договора), банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать:

- дату выдачи банковской гарантии;
- полное, сокращенное наименование принципала (Исполнителя);
- полное, сокращенное наименование бенефициара (Заказчика);
- полное, сокращенное наименование гаранта (Банка);
- обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии;
- денежную сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии с условиями договора и/или порядок её определения;
- основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается гарантией;
- в случае неисполнения требования об уплате по гарантии в установленный срок обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;
- срок действия банковской гарантии должен превышать срок обеспечиваемых обязательств не менее чем на один месяц. Банковская гарантия также должна содержать в себе условие, согласно которому можно однозначно определить, с какого момента гарантия вступает в силу;
- условие, согласно которому для исполнения гарантом обязательств по гарантии Заказчик обязан предоставить гаранту до срока окончания действия гарантии в письменной форме требование об уплате денежной суммы по гарантии, подписанное уполномоченными должностными лицами Заказчика, с указанием обстоятельств, наступление которых влечет выплату по банковской гарантии;
- условие, согласно которому гарант обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения письменного требования Заказчика рассмотреть требование последнего и приложенные к нему документы;
- условие, согласно которому гарант обязуется уплатить бенефициару денежную сумму по гарантии в размере, указанном в требовании, не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования бенефициара, соответствующего условиям гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;
- условие, согласно которому гарант дает свое согласие на то, что изменения и дополнения, вносимые в договор по основному обязательству, не освобождают гаранта от обязательств перед бенефициаром (Заказчиком) по соответствующей гарантии;
- условие, согласно которому гарантия не может быть изменена гарантом;

• условие, согласно которому, во всем остальном, что не урегулировано гарантией, стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

Банк, выдавший банковскую гарантию, должен обладать действующей лицензией на банковскую деятельность, выданной Банком России, и должен быть включен в предусмотренный пунктом 3 статьи 74.1. Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

В случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию, принципал обязан в срок не превышающий 14 (четырнадцати) дней, с даты отзыва лицензии у банка, предоставить Заказчику новое, аналогичное предоставленному ранее, обеспечение соответствующего обязательства. Неисполнение данного условия Исполнителем является существенным нарушением условий договора.

Банк, выдавший банковскую гарантию, должен иметь действующий кредитный рейтинг от одного из российских рейтинговых агентств не ниже «D» и соответствовать следующим критериям: не находиться в процессе ликвидации, банкротства, реорганизации. Если в любой момент времени рейтинг банка, предоставившего банковскую гарантию, перестанет соответствовать указанным требованиям, бенефициар (Заказчик) вправе потребовать, а принципал обязан заменить в 14-дневный срок выданную банковскую гарантию на новую, соответствующую всем требованиям. Все расходы на первоначальную выдачу и замену банковской гарантии несет принципал. При этом Стороны пришли к соглашению, что указанные расходы принципала возмещению со стороны бенефициара ни при каких случаях и обстоятельствах не подлежат, как в течение срока действия настоящего Договора, так и в случаях расторжения Договора по любым основаниям, включая отказ любой Стороны от исполнения Договора.

13.3. Расходы на безотзывную банковскую гарантию Заказчиком не возмещаются.

13.4. Денежные средства в качестве обеспечения исполнения Договора должны быть зачислены на расчетный счет Заказчика, указанный в указанный в разделе 15 настоящего Договора. Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты) либо копией такого платежного поручения (квитанции) свыпиской банка о списании денежных средств с расчетного счета участника размещения заказа, с которым заключается настоящий Договор.

13.5. Заказчик обеспечивает сохранность депозита, в том числе от посягательств и требований со стороны третьих лиц, и не вправе пользоваться депозитом, переданным Заказчику по настоящему Договору.

13.6. Денежные средства (депозит) и оригинал безотзывной банковской гарантии (если предоставлялся) возвращаются Исполнителю в течение 1 (Одного) месяца, при условии надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору, по истечении 1 (Одного) года с Даты начала оказания услуг, при условии подписания Сторонами без замечаний Актов об оказании услуг (или универсального передаточного документа), отсутствия претензий Заказчика к качеству оказанных услуг за указанный выше период и на основании соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются на счет, реквизиты которого указаны Исполнителем в письменном требовании.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Если иное не предусмотрено законом или настоящим Договором, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

14.2. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или

представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

14.3. Все изменения к настоящему Договору оформляются соглашениями, подписываемыми обеими Сторонами.

14.4. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

14.5. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 15 настоящего Договора, Стороны обязуются сообщить об этом другой Стороне в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента такого изменения в письменной форме.

14.6. Перечень приложений к настоящему Договору, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

– Приложение № 1 «Перечень Электрооборудования, в отношении которого осуществляются услуги по эксплуатации»;

– Приложение № 2 «Объем оказания услуг по эксплуатации Электрооборудования с расчетом трудозатрат»;

– Приложение № 3 «Перечень услуг и график оказания услуг по эксплуатации Электрооборудования»;

– Приложение № 4 «Отчет об оказанных услугах» (Форма);

– Приложение № 5 «Годовой план-график эксплуатации Электрооборудования» (Форма);

– Приложение № 6 «Расчет ставки трудозатрат» (Форма);

– Приложение № 7 «Акт приема-передачи Электрооборудования в эксплуатацию» (Форма);

– Приложение № 8 «Квалификационные требования к персоналу Исполнителя».

15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик:	**Исполнитель:**
Полное наименование	**Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА»**	
Адрес места нахождения	117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул Кржижановского, д. 15, к. 1, помещ. 2/1	
Адрес для корреспонденции	117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул Кржижановского, д. 15, к. 1, помещ. 2/1	
ИНН/КПП	9725034250/772701001	
ОГРН	1207700265904	
Расчетный счет, банк	40702810438000036452 в ПАО Сбербанк г. Москва	
Кор. счет	30101810400000000225	
БИК	044525225	
Телефон	+7 (495) 225-87-18	
E-mail	info@sistem-sk.ru	

Заказчик:

_____

ООО «СИСТЕМА»

_____/_____

М.П.

Исполнитель:

_____

_____/_____

М.П.

Приложение № 1
к Договору эксплуатации объектов электросетевого хозяйства
№ от г.

Перечень Электрооборудования, в отношении которого осуществляются услуги по эксплуатации

№	Кадастровые номера/ свидетельства	Наименование имущества по кадастру	Адрес по ЕГРН/ договору	Состав имущества	Кол-во шт./м	Зав./ Инвент. №	Состав имущества по бух	Инвент. № и дата принятия к бу ОС
БЦ "Виктори Плаза"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			г. Москва, ул. Викторенко д. 5, стр.1	**РП-17056**	-	-		
2				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-285 ячейка № 20а	1	337	Высоковольтная ячейка КСО-298 №20а	00-000170 от 29.10.2019
3				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-285 ячейка № 1а	1	337	Высоковольтная ячейка КСО-298 №1а	00-000169 от 29.10.2019
4			г. Москва, ул. Викторенко д. 5, стр.1	**ТП-27018 (2)**	-	-		
5				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1000 кВА	1	771737-02	Трансформатор Trihal 1000/10/0,4 (1)	00-000171 от 29.10.2019
6				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1000 кВА	1	771737-01	Трансформатор Trihal 1000/10/0,4 (2)	00-000172 от 29.10.2019
7				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R0830270SF	Комплектное распределительное устройство КРУ-10 тип RM-6 IDI (1)	00-000173 от 29.10.2019
8				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R0832073SF	Комплектное распределительное устройство КРУ-10 тип RM-6 IDI (2)	00-000174 от 29.10.2019
9				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	1515		
10				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	08101560		
11				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	08101554		
12			г. Москва, ул. Викторенко д. 5, стр.1	**ТП-26522 (1)**	-	-		
13				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	767307-01	Трансформатор Trihal 1600/10/0,4 (1)	00-000175 от 29.10.2019
14				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	767307-02	Трансформатор Trihal 1600/10/0,4 (2)	00-000176 от 29.10.2019
15				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	R0717325SF	Комплектное распределительное устройство КРУ-10 тип RM-6 D (1)	00-000177 от 29.10.2019
16				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	R0716223SF	Комплектное распределительное устройство КРУ-10 тип RM-6 D (2)	00-000178 от 29.10.2019
17				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	32		
18				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	08011250		
19				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	08011256		

20			г. Москва, ул. Викторенко д. 5, стр.1	Кабельная линия-10 кВ от РТП-17056 с.1 яч.1А до ТП-27018 луч А АПвВнг-10 3(1х95) L=56,5; АПвПУг-10 3(1х95/50) L=80	136,5	-	Кабельные линии КЛ-10 кВ	00-000179 от 29.10.2019
21				Кабельная линия-10 кВ от РТП 17056 с.2 яч.20А до ТП-27018 луч Б АПвВнг-10 3(1х95) L=56,5; АПвПУг-10 3(1х95/50) L=80	136,5	-		
22				Кабельная линия-10 кВ от ТП-27018 луч А до Т-А АПвВнг-10 3(1х95) L=10,5	10,5	-		
23				Кабельная линия-10 кВ от ТП-27018 луч Б до Т-Б АПвВнг-10 3(1х95) L=10,5	10,5	-		
24				Кабельная линия-10 кВ от ТП-26522 луч А до КРУ RM-6 луч А АПвВнг-10 3(1х120) L=255	255	-		
25				Кабельная линия-10 кВ от ТП-26522 луч Б до КРУ RM-6 луч Б АПвВнг-10 3(1х120) L=255	255	-		
ЖК "Нормандия"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26			г. Москва, ул. Тайнинская, д.9 к.1	**РТП-1**	-	-		
27				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	1907ШСЛ017	Силовой трансформатор ТСЛ-1250 кВА 10/0,4 кВ (1)	00-000942 от 22.08.2022
28				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	1907ШСЛ016	Силовой трансформатор ТСЛ-1250 кВА 10/0,4 кВ (2)	00-000943 от 22.08.2022
29				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	ZE-201 9-W30-4-0019	Комплектное распределительное устройство RM-6-NE-IIII-10-16/630 (1)	00-000944 от 22.08.2022
30				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ZE-201 9-W29-4-0064	Комплектное распределительное устройство RM-6-NE-IDI-10-16/630 (1)	00-000945 от 22.08.2022
31				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	ZE-201 9-W30-4-0024	Комплектное распределительное устройство RM-6-NE-IIII-10-16/630 (2)	00-000946 от 22.08.2022
32				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ZE-201 9-W29-4-0062	Комплектное распределительное устройство RM-6-NE-IDI-10-16/630 (2)	00-000947 от 22.08.2022
33				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	08190195	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000948 от 22.08.2022
34				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	08190196		
35				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	н/д		
36				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	н/д		
37				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУЩ	1	19070437		
38				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУЩ	1	19070436		
39				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	19080470		
40				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	19080469		
41				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	19020315		
42				Приточная установка ВЕРОСА	1	н/д		
43				Приточная установка Канал-ПКВ	1	н/д		
44				Вытяжная установка ВЕРОСА	1	н/д		

45				Вытяжная установка Канал-ПКВ	1	н/д		
46			г. Москва, ул. Тайнинская, д.9 к.1	**ТП-2**	-	-		
47				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	1908КС039	Силовой трансформатор ТСЛ-1600 кВА 10/0,4 кВ (1)	00-000949 от 22.08.2022
48				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	1908КС038	Силовой трансформатор ТСЛ-1600 кВА 10/0,4 кВ (2)	00-000950 от 22.08.2022
49				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-201 9-W37-2-0035	Комплектное распределительное устройство высокого напряжения КРУ RM-6 NE-IDII (1)	00-000951 от 22.08.2022
50				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-201 9-W37-2-0036	Комплектное распределительное устройство высокого напряжения КРУ RM-6 NE-IDII (2)	00-000952 от 22.08.2022
51				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	09190198	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000953 от 22.08.2022
52				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	09190197		
53				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУЩ	1	19080472		
54				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУЩ	1	19080473		
55				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	19080474		
56				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	19080475		
57				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	19080471		
58				Приточная установка ВЕРОСА	1	н/д		
59				Приточная установка Канал-ПКВ	1	н/д		
60				Вытяжная установка ВЕРОСА	1	н/д		
61				Вытяжная установка Канал-ПКВ	1	н/д		
62			г. Москва, ул. Тайнинская, д.9 к.1	**ТП-3**	-	-		
63				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.11.МЛ41614 С-511638	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000954 от 22.08.2022
64				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.11.МЛ41613 С-521638	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000955 от 22.08.2022
65				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	15599	Трансформатор ТСЛ-1600 (1)	00-000956 от 22.08.2022
66				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	15600	Трансформатор ТСЛ-1600 (2)	00-000957 от 22.08.2022
67				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	61901020	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000958 от 22.08.2022
68				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	61911020		
69				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	10200442		
70				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4682 03		
71				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4636 02		
72				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	65130121		
73				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	65120121		

74				Приточная установка Litened	1	н/д		
75				Приточная установка VRN	1	н/д		
76				Вытяжная установка Litened	1	н/д		
77				Вытяжная установка VRN	1	н/д		
78			г. Москва, ул. Тайнинская, д.9 к.1	Кабельная линия-10 кВ от РТП-18015 с.1 яч.6 до РТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=246	246	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000959 от 22.08.2022
79				Кабельная линия-10 кВ от РТП-18015 с.2 яч.15 до РТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=246	246	-		
80				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=201	201	-		
81				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=201	201	-		
82				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч А до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=470	470			
83				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч Б до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=470	470	-		
84				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=240	240	-		
85				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=240	240	-		
86			г. Москва, ул. Тайнинская, д.9 к.1	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.1 В-1 (каб.1) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=170,11	170,11	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000960 от 22.08.2022
87				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.3 В-1 (каб.1) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=163,99	163,99	-		
88				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.2 В-1 (каб.1) АПвВГнг(А)-1 1х(4х120) L=63,24	63,24	-		
89				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.4 Автостоянка В-1 (каб.1) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=191,88	191,88	-		
90				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.6 В-1 АПвВГнг(А)-1 4х(1х70) L=191,37	191,37	-		
91				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.7 В-1 АПвВГнг(А)-1 (4х35) L=62,22	62,22	-		
92				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.1 В-2 (каб.1) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=176,90	176,9	-		
93				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.3 В-2 (каб.1) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=170,78	170,78	-		
94				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.2 В-2 (каб.1) АПвВГнг(А)-1 1х(4х120) L=71,4	71,4	-		
95				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.4 Автостоянка В-2 (каб.1) АПвВГнг(А)-1 4х(1х120) L=198,68	198,68	-		

96				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.6 В-2 АПвВГнг(А)-1 4х(1х70) L=198,17	198,17	-		
97				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.7 В-2 АПВВГнг(А)-1 (4х35) L=70,38	70,38	-		
98				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.1 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=174	174	-		
99				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.1 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=177	177	-		
100				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.2 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=163	163	-		
101				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.2 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=168	168	-		
102				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.3 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=149	149	-		
103				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.3 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=154	154	-		
104				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.4 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=107	107	-		
105				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.4 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=112	112	-		
106				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.5 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=89	89	-		
107				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.5 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=92	92	-		
108				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.6 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=139	139	-		
109				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.6 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=144	144	-		
110				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.7 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=162	162	-		
111				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.7 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=165	165	-		
112				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.8 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х50) L=156	156	-		
113				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.8 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х50) L=161	161	-		
114				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-5.1 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х50) L=69	69	-		
115				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-5.1 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х50) L=74	74	-		

116				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-5.2 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=75	75	-		
117				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-5.2 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=80	80	-		
118				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ ИТП В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х25) L=198	198	-		
119				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ ИТП В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х25) L=201	201	-		
120				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.1 В-1 (каб.2) ПвВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=170,11	170,11	-		
121				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.3 В-1 (каб.2) ПвВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=163,99	163,99	-		
122				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.2 В-1 (каб.2) АПвВГнг(А)-LS-1 1х(4х120) L=63,24	63,24	-		
123				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.4 Автостоянка В-1 (каб.2) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=191,88	191,88	-		
124				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.1 В-2 (каб.2) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=176,90	176,9	-		
125				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.3 В-2 (каб.2) ПвВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=170,78	170,78	-		
126				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.2 В-2 (каб.2) АПвВГнг(А)-1 1х(4х120) L=71,4	71,4	-		
127				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.4 Автостоянка В-2 (каб.2) АПвВГнг(А)-1 4х(1х120) L=198,68	198,68	-		
128				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=130	130	-		
129				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=130	130	-		
130				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=70	70	-		
131				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=70	70	-		
132				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=80	80	-		
133				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=80	80	-		
134				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.4 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х150) L=110	110	-		
135				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.7 (Магазин) В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=95	95	-		

136				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.8 (Автостоянка) В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=180	180	-		
137				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.9 (Автостоянка) В-1 АПвБбШп-1 (4х50) L=80	80	-		
138				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=130	130	-		
139				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=130	130	-		
140				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=70	70	-		
141				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=70	70	-		
142				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=80	80	-		
143				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х185) L=80	80			
144				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.4 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х150) L=110	110	-		
145				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.7 (Магазин) В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=95	95	-		
146				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.8 (Автостоянка) В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=180	180	-		
147				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.9 (Автостоянка) В-2 АПвБбШп-1 (4х50) L=80	80	-		
ЖК "Вестердам"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
148				**ТП-30696 (2)**	-	-		
149				Корпус подстанции	1	469	Корпус Блочной комплектной трансформаторной подстанци 2БКТП 1000/10 (ТП-30696 (ТП-2))	00-000411вс от 16.04.2024
150				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	2021-W3-4-0010-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IIII-12-20/630-УЗ	00-000417вс от 16.04.2024
151				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W3-4-0005-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IDI-12-20/630-УЗ	00-000415вс от 16.04.2024
152				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	2021-W3-1-0003-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IIII-12-20/630-УЗ	00-000418вс от 16.04.2024
153				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W2-5-0004-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IDI-12-20/630-УЗ	00-000416вс от 16.04.2024
154				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1991887	Трансформатор ТМГ-1000/10-У1 1000кВА	00-000419вс от 16.04.2024
155				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1991777	Трансформатор ТМГ-1000/10-У1 1000кВА	00-000420вс от 16.04.2024

119590, г. Москва, пересечение Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги

156				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	875-2	Низковольтное оборудование ТП-30696 (ТП-2)	00-000421вс от 16.04.2024
157				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
158				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	н/д		
159				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	ЗНП00007619-05		
160				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	875-1		
161				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	н/д		
162				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
163				**ТП-30697 (3)**	-	-		
164				Корпус подстанции	1	471	Корпус Блочной комплектной трансформаторной подстанци 2БКТП 1250/10 (ТП-30697 (ТП-3))	00-000412вс от 16.04.2024
165				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	2021-W3-1-0005-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IIII-12-20/630-УЗ	00-000424вс от 16.04.2024
166				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W2-5-0005-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IDI-12-20/630-УЗ	00-000422вс от 16.04.2024
167				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	2021-W3-5-0001-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IIII-12-20/630-УЗ	00-000425вс от 16.04.2024
168				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W3-4-0006-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IDI-12-20/630-УЗ	00-000423вс от 16.04.2024
169			119590, г. Москва, пересечение Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги	Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА	1	1998316	Трансформатор ТМГ21-1250/10-У1 1250 кВА	00-000426вс от 16.04.2024
170				Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА	1	1998011	Трансформатор ТМГ21-1250/10-У1 1250 кВА	00-000427вс от 16.04.2024
171				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	878-1	Низковольтное оборудование ТП-30697 (ТП-3)	00-000428вс от 16.04.2024
172				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
173				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	н/д		
174				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
175				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	н/д		
176				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	ЗНП00007619-01		
177				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	878-2		
178				**ТП-30635 (1)**	-	-		
179				Корпус подстанции	1	463	Корпус Блочной комплектной трансформаторной подстанци 2БКТП 1250/10 (ТП-30635 (ТП-1))	00-000410вс от 16.04.2024
180			119590, г. Москва, пересечение Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	2021-W3-1-0004-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IIII-12-20/630-УЗ	00-000429вс от 16.04.2024
181				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W2-5-0003-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IDI-12-20/630-УЗ	00-000431вс от 16.04.2024
182				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	2021-W3-4-0009-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IIII-12-20/630-УЗ	00-000430вс от 16.04.2024
183				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W3-4-0004-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IDI-12-20/630-УЗ	00-000432вс от 16.04.2024
184				Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА	1	1998010	трансформатор ТМГ21-1250/10-УХЛ1 1250 кВА	00-000434вс от 16.04.2024

185				Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА	1	1999079	трансформатор ТМГ21-1250/10-УХЛ1 1250 кВА	00-000433вс от 16.04.2024
186				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	867-1	Низковольтное оборудование ТП-30635 (ТП-1)	00-000435вс от 16.04.2024
187				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
188				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	н/д		
189				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	867-2		
190				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
191				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	н/д		
192				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	ЗНП00007619-04		
193			119590, г. Москва, пересечение Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги	**ТП-30698 (4)**	-	-		
194				Корпус подстанции	1	478	Корпус Блочной комплектной трансформаторной подстанци 2БКТП 1250/10 (ТП-30698 (ТП-4))	00-000413вс от 16.04.2024
195				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	2021-W3-1-0006-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IIII-12-20/630-УЗ	00-000436вс от 16.04.2024
196				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W2-5-0006-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IDI-12-20/630-УЗ	00-000438вс от 16.04.2024
197				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	2021-W3-5-0002-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IIII-12-20/630-УЗ	00-000437вс от 16.04.2024
198				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W3-4-0007-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IDI-12-20/630-УЗ	00-000439вс от 16.04.2024
199				Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА	1	1996927	трансформатор ТМГ21-1250/10-УХЛ1 1250 кВА	00-000440вс от 16.04.2024
200				Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА	1	1993888	трансформатор ТМГ21-1250/10-УХЛ1 1250 кВА	00-000441вс от 16.04.2024
201				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	ЗНП00007619-02	Низковольтное оборудование ТП-30698 (ТП-4)	00-000442вс от 16.04.2024
202				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	н/д		
203				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	887-1		
204				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
205				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	н/д		
206				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	887-2		
207				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
208			119590, г. Москва, пересечение Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги	**ТП-30699 (5)**	-	-		
209				Корпус подстанции	1	480	Корпус Блочной комплектной трансформаторной подстанци 2БКТП 1600/10 (ТП-30699 (ТП-5))	00-000414вс от 16.04.2024
210				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	2021-W3-1-0007-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IIII-12-20/630-УЗ	00-000443вс от 16.04.2024
211				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W2-5-0007-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IDI-12-20/630-УЗ	00-000445вс от 16.04.2024
212				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	2021-W3-5-0003-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IIII-12-20/630-УЗ	00-000444вс от 16.04.2024
213				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W3-4-0008-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IDI-12-20/630-УЗ	00-000446вс от 16.04.2024

214				Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1600 кВА	1	1988116	трансформатор ТМГ21-1600/10-УХЛ1 1600 кВА	00-000447вс от 16.04.2024
215				Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1600 кВА	1	1994836	трансформатор ТМГ21-1600/10-УХЛ1 1600 кВА	00-000448вс от 16.04.2024
216				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	889-1	Низковольтное оборудование ТП-30699 (ТП-5)	00-000449вс от 16.04.2024
217				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
218				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	н/д		
219				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	н/д		
220				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	889-2		
221				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
222				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	ЗНП00007619-03		
223			119590, г. Москва, пересечение Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги	Кабельная линия-10 кВ от РП-28171 с.2 яч.14 до ТП-30635 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20	20	-	Кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 2552м	00-000450вс от 16.04.2024
224				Кабельная линия-10 кВ от РП-28171 с.1 яч.1 до ТП-30635 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20	20	-		
225				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30635 луч А до ТП-30697 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=165	165	-		
226				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30635 луч Б до ТП-30697 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=165	165	-		
227				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30697 луч А до ТП-30696 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=153	153	-		
228				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30697 луч Б до ТП-30696 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=153	153	-		
229				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30696 луч А до ТП-30698 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=323	323	-		
230				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30696 луч Б до ТП-30698 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=323	323	-		
231				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30698 луч А до ТП-30699 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=270	270	-		
232				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30698 луч Б до ТП-30699 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=270	270	-		
233				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30699 луч А до РП-28171 с.1 яч.2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=345	345	-		
234				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30699 луч Б до РП-28171 с.2 яч.13 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=345	345	-		
235			119590, г. Москва, пересечение Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШв (4х120) L=75	75	-	Кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью 16684м	00-000468вс от 16.04.2024
236				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШв-1 (4х120) L=75	75	-		

237				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШв-1 (4х120) L=75	75	-		
238				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШв-1 (4х120) L=75	75	-		
239				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=100	100	-		
240				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=64	64	-		
241				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=64	64	-		
242				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-5 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=64	64	-		
243				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-6 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=55	55	-		
244				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.2) ВРУ-7 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=188	188	-		
245				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.2) ВРУ-8 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=208	208	-		
246				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1, 1.2, 2) ВРУ-9 Парковка В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=105	105	-		
247				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1, 1.2, 2) ВРУ-9 Парковка В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=105	105	-		
248				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 ВРУ-10 Насосная В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=55	55	-		
249				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 ВРУ-10П Насосная В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х95) L=55	55	-		
250				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ВРУ-КНС В-1 АПвБШв-1 (4х50) L=85	85	-		
251				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д Мосгосвет (ВРШНО) В-1 АПвБШв-1 (4х70) L=22	22	-		
252				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШв-1 (4х120) L=75	75	-		
253				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШв-1 (4х120) L=75	75	-		
254				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШв-1 (4х120) L=75	75	-		
255				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШв-1 (4х120) L=75	75	-		

256				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=100	100	-		
257				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=64	64	-		
258				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=64	64	-		
259				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-5 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=64	64	-		
260				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-6 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=55	55	-		
261				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.2) ВРУ-7 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=188	188	-		
262				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.2) ВРУ-8 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=208	208	-		
263				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1, 1.2, 2) ВРУ-9 Парковка В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=105	105	-		
264				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1, 1.2, 2) ВРУ-9 Парковка В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=105	105	-		
265				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 ВРУ-10 Насосная В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=55	55	-		
266				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ВРУ-КНС В-2 АПвБШв-1 (4х50) L=85	85	-		
267				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 ВРУ-10П Насосная В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х95) L=55	55	-		
268				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д Мосгосвет (ВРШНО) В-2 АПвБШв-1 (4х70) L=22	22	-		
269				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=147	147	-		
270				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=147	147	-		
271				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=148	148	-		
272				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=148	148	-		
273				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-	123	-		

				12.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=123				
274				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=123	123	-		
275				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=124	124	-		
276				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=124	124	-		
277				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.2) ВРУ-13 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=128	128	-		
278				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.2) ВРУ-13 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=128	128	-		
279				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-17 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=129	129	-		
280				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-19 Парковка В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=152	152	-		
281				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-19 Парковка В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=152	152	-		
282				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=147	147	-		
283				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=147	147	-		
284				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=148	148	-		
285				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=148	148	-		
286				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=123	123	-		
287				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=123	123	-		
288				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=124	124	-		

289				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=124	124	-		
290				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.2) ВРУ-13 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=128	128	-		
291				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.2) ВРУ-13 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=128	128	-		
292				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-17 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=129	129	-		
293				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-19 Парковка В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=152	152	-		
294				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-19 Парковка В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=152	152	-		
295				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.3) ВРУ-14 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=57	57	-		
296				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.3) ВРУ-14 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=57	57	-		
297				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=61	61	-		
298				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=61	61	-		
299				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=62	62	-		
300				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=62	62	-		
301				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=77	77	-		
302				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=77	77	-		
303				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=78	78	-		
304				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=78	78	-		
305				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-18 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=63	63	-		
306				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20 Насосная В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=92	92	-		

307				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20П Насосная В-1 (каб.1) НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=91	91	-		
308				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20П Насосная В-1 (каб.2) НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=91	91	-		
309				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.3) ВРУ-14 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=57	57	-		
310				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.3) ВРУ-14 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=57	57	-		
311				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=61	61	-		
312				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=61	61	-		
313				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=62	62	-		
314				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=62	62	-		
315				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=77	77	-		
316				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=77	77	-		
317				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=78	78	-		
318				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=78	78	-		
319				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-18 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=63	63	-		
320				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20 Насосная В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=92	92	-		
321				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20П Насосная В-2 (каб.1) НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=91	91	-		
322				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20П Насосная В-2 (каб.2) НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=91	91	-		
323				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-21 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=90	90	-		
324				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-21 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=90	90	-		

325				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-22 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=92	92	-		
326				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-22 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=92	92	-		
327				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=88	88	-		
328				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=88	88	-		
329				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=87	87	-		
330				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=87	87	-		
331				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-24 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х95) L=103	103	-		
332				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4,5,6) ВРУ-33 Парковка В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=123	123	-		
333				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4,5,6) ВРУ-33 Парковка В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=123	123	-		
334				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 ВРУ-34 Нсосная В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х95) L=119	119	-		
335				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 ВРУ-34П Нсосная В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=121	121	-		
336				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 ВРУ-34П Нсосная В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=121	121	-		
337				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 корп. 5 ВРУ-28 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=170	170	-		
338				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-21 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=90	90	-		
339				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-21 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=90	90	-		
340				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-22 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=92	92	-		
341				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-22 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=92	92	-		
342				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=88	88	-		

343				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=88	88	-		
344				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=87	87	-		
345				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=87	87	-		
346				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-24 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х95) L=103	103	-		
347				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4,5,6) ВРУ-33 Парковка В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=123	123	-		
348				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4,5,6) ВРУ-33 Парковка В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=123	123	-		
349				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 ВРУ-34 Нсосная В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х95) L=119	119	-		
350				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 ВРУ-34П Нсосная В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=121	121	-		
351				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 ВРУ-34П Нсосная В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=121	121	-		
352				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-28 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=170	170	-		
353				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=182	182	-		
354				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=182	182	-		
355				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=180	180	-		
356				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=180	180	-		
357				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-25 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=177	177	-		
358				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-25 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=177	177	-		
359				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-26 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=177	177	-		
360				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-26 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=177	177	-		

361				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-29 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=94	94	-		
362				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-29 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=94	94	-		
363				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-30 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=93	93	-		
364				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-30 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=93	93	-		
365				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=88	88	-		
366				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=88	88	-		
367				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=89	89	-		
368				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=89	89	-		
369				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-32 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=102	102	-		
370				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д Мосгосвет (ВРШНО) В-1 АПвБШв-1 (4х70) L=21	21	-		
371				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д ВРУ-35 ДОУ В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=150	150	-		
372				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д ВРУ-35 ДОУ В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=150	150	-		
373				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=182	182	-		
374				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=182	182	-		
375				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=180	180	-		
376				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=180	180	-		
377				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-25 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=177	177	-		
378				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-25 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=177	177	-		
379				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-26 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=177	177	-		
380				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-26 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=177	177	-		

381				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-29 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=94	94	-		
382				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-29 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=94	94	-		
383				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-30 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=93	93	-		
384				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-30 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=93	93	-		
385				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=88	88	-		
386				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=88	88	-		
387				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=89	89	-		
388				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=89	89	-		
389				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-32 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=102	102	-		
390				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д Мосгосвет (ВРШНО) В-2 АПвБШв-1 (4х70) L=21	21	-		
391				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д ВРУ-35 ДОУ В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=150	150	-		
392				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д ВРУ-35 ДОУ В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=150	150	-		
ЖК "Татьянин Парк"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
393			г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	**ТП-72670 (1)**	-	-		
394				Корпус подстанции	1	0297	Корпус трансформаторной комплектной подстанции для наружной установки типа 2КТПН—1250 кВА-20/0,4кВ (ТП-1)	00-000650 от 30.09.2020
395				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	713358	Силовой трансформатор ТМГ-1250 кВА 20/0,4 кВ (1)	00-000651 от 30.09.2020
396				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	713354	Силовой трансформатор ТМГ-1250 кВА 20/0,4 кВ (2)	00-000652 от 30.09.2020
397				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2014-W17-3-0639-SIE	Комплектное распределительное устройство высокого напряжения КРУ RM-6 NE-IIDI (1)	00-000653 от 30.09.2020
398				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2014-W17-3-0638-SIE	Комплектное распределительное устройство высокого напряжения КРУ RM-6 NE-IIDI (2)	00-000654 от 30.09.2020
399				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	14041964	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000655 от 30.09.2020
400				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	14041963		

401				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	7539/02		
402				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	3856/02		
403				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	б/н		
404				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
405				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
406				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
407				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
408				**ТП-72671 (2)**	-	-		
409				Корпус подстанции	1	0259	Корпус трансформаторной комплектной подстанции для наружной установки типа 2КТПН—1600 кВА-20/0,4кВ (ТП-2)	00-000656 от 30.09.2020
410				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	354379	Силовой трансформатор ТМГ-1600 кВА 20/0,4 кВ (1)	00-000657 от 30.09.2020
411				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	б/н	Силовой трансформатор ТМГ-1600 кВА 20/0,4 кВ (2)	00-000658 от 30.09.2020
412				Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	1	2013-W41-3-0356-SIE	Комплектное распределительное устройство высокого напряжения КРУ RM-6 NE-BIBI (1)	00-000659 от 30.09.2020
413				Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	1	2013-W41-3-0357-SIE	Комплектное распределительное устройство высокого напряжения КРУ RM-6 NE-BIBI (2)	00-000660 от 30.09.2020
414				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	1310/1925		
415				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	1310/1924		
416				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	6767/06		
417			г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	6560/04		
418				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	13080189		
419				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
420				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
421				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000661 от 30.09.2020
422				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
423				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
424				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
425				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
426				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
427				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
428				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
429				**ТП-72763 (3)**	-	-		

430			г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Корпус подстанции	1	821	Корпус блочной комплектной трансформаторной подстанции 2БКТП-1600/20/0,4кВ (ТП-3)	00-000662 от 30.09.2020
431				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	82508	Силовой трансформатор ТМГ-1600 кВА 20/0,4 кВ (1)	00-000663 от 30.09.2020
432				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	83249	Силовой трансформатор ТМГ-1600 кВА 20/0,4 кВ (2)	00-000664 от 30.09.2020
433				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W7-4-0004-TE	Комплектное распределительное устройство высокого напряжения КРУ RM-6 NE-IIDI (1)	00-000665 от 30.09.2020
434				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W7-4-0005-TE	Комплектное распределительное устройство высокого напряжения КРУ RM-6 NE-IIDI (2)	00-000666 от 30.09.2020
435				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0003.1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000667 от 30.09.2020
436				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0003.2		
437				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	10790		
438				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	10788		
439				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	1861/08		
440				Резервированный источник питания РИП-12	1	1187		
441				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
442				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
443	77:17:0110502:4396	ТП4, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, площадь: 37,6 кв.м	г. Москва, п Московский, северо-западнее д. Говорово	**ТП-72672 (4)**	1	-	ТП4 (ТП-4), назначение: сооружение электроэнергетики, площадью 37.6 кв.м, кадастровый номер 77:17:0110502:4396	00-000763 от 09.06.2021
444				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	81784	Силовой трансформатор ТМГ1250 кВА 20/0,4 кВ (1)	00-000669 от 30.09.2020
445				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	81797	Силовой трансформатор ТМГ1250 кВА 20/0,4 кВ (2)	00-000670 от 30.09.2020
446				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W7-4-0006-TE	Комплектное распределительное устройство высокого напряжения КРУ RM-6 NE- IIDI (1)	00-000671 от 30.09.2020
447				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W7-4-0007-TE	Комплектное распределительное устройство высокого напряжения КРУ RM-6 NE-IIDI (2)	00-000672 от 30.09.2020
448				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0004.1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000673 от 30.09.2020
449				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0004.2		
450				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	10550		
451				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	10551		
452				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	15012043		
453				Резервированный источник питания РИП-12	1	27303		
454				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
455				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
456				**ТП-72764 (5)**	-	-		

457			г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Корпус подстанции	1	801	Корпус блочной комплектной трансформаторной подстанции 2БКТП-1600/20/0,4кВ (ТП-5)	00-000674 от 30.09.2020
458				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	77966	Силовой трансформатор ТМГ1600 кВА 20/0,4 кВ (1)	00-000675 от 30.09.2020
459				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	77965	Силовой трансформатор ТМГ1600 кВА 20/0,4 кВ (2)	00-000676 от 30.09.2020
460				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015-W46-5-0001-TE	Комплектное распределительное устройство высокого напряжения КРУ RM-6 NE-IIDI (1)	00-000677 от 30.09.2020
461				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015-W46-5-0002-TE	Комплектное распределительное устройство высокого напряжения КРУ RM-6 NE-IIDI (2)	00-000678 от 30.09.2020
462				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А5278	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000679 от 30.09.2020
463				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А5277		
464				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	2572/10		
465				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	2579/10		
466				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	1848/08		
467				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
468				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
469	77:17:0110502:4036	2БКТП №6 (ТП-6), назначение: сооружение электроэнергетики, 1 этажное, площадь: 38.5 кв.м, кадастровый номер 77:17:0110502:4036	г. Москва, пос. Московский	**ТП-72765 (6)**	1	-	2БКТП №6 (ТП-6), назначение: сооружение электроэнергетики, 1 этажное, площадью 38.5 кв.м.,	00-000765 от 09.06.2021
470				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	82509	Силовой трансформатор ТМГ1600 кВА 20/0,4 кВ (1)	00-000681 от 30.09.2020
471				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	82937	Силовой трансформатор ТМГ1600 кВА 20/0,4 кВ (2)	00-000682 от 30.09.2020
472				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W22-1-0006-TE	Комплектное распределительное устройство высокого напряжения КРУ RM-6 NE-IIDI (1)	00-000683 от 30.09.2020
473				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W22-1-0005-TE	Комплектное распределительное устройство высокого напряжения КРУ RM-6 NE-IIDI (2)	00-000684 от 30.09.2020
474				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0010.1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000685 от 30.09.2020
475				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0010.2		
476				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	11121		
477				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	11127		
478				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	7773		
479				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
480				Шкаф распределительный	1	б/н		
481				Резервированный источник питания РИП-12	1	28476		
482				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
483				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		

484				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
485				Шкаф распределительный	1	б/н		
486			г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	**ТП-72540 (7)**	-	-		
487				Корпус подстанции	1	1048	Корпус блочной комплектной трансформаторной подстанция 2БКТП-1600/20/0,4кВ (ТП-7)	00-000686 от 30.09.2020
488				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	75509	Силовой трансформатор ТМГ1600 кВА 20/0,4 кВ (1)	00-000687 от 30.09.2020
489				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	75562	Силовой трансформатор ТМГ1600 кВА 20/0,4 кВ (2)	00-000688 от 30.09.2020
490				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2017-W24-2-0009-TE	Комплектное распределительное устройство высокого напряжения КРУ RM-6 NE-IIDI (1)	00-000689 от 30.09.2020
491				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2017-W24-2-0010-TE	Комплектное распределительное устройство высокого напряжения КРУ RM-6 NE-IIDI (2)	00-000690 от 30.09.2020
492				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0049.1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000691 от 30.09.2020
493				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0049.2		
494				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	55		
495				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	56		
496				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	20		
497				Резервированный источник питания РИП-12	1	5355		
498				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
499				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
500			г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	**ТП-72766 (8)**	-	-		
501				Корпус подстанции	1	0826	Корпус блочной комплектной трансформаторной подстанции типа 2БКТП-1600/20/0,4кВ (ТП-8)	00-000692 от 30.09.2020
502				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	83155	Силовой трансформатор ТМГ1600 кВА 20/0,4 кВ (1)	00-000693 от 30.09.2020
503				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	82936	Силовой трансформатор ТМГ1600 кВА 20/0,4 кВ (2)	00-000694 от 30.09.2020
504				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W17-3-0001-TE	Комплектное распределительное устройство высокого напряжения КРУ RM-6 RE-IIDI (1)	00-000695 от 30.09.2020
505				Комплектное распределительное устройство RM-6 I	1	2016-W20-4-0003-TE	Комплектное распределительное устройство высокого напряжения КРУ RM-6 DE-I (1)	00-000696 от 30.09.2020
506				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W17-3-0002-TE	Комплектное распределительное устройство высокого напряжения КРУ RM-6 RE-IIDI (2)	00-000697 от 30.09.2020
507				Комплектное распределительное устройство RM-6 I	1	2016-W20-4-0004-TE	Комплектное распределительное устройство высокого напряжения КРУ RM-6 DE-I (2)	00-000698 от 30.09.2020
508				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0011.1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000699 от 30.09.2020
509				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0011.2		

510				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	11107		
511				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	11108		
512				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	7775		
513				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
514				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
515				Резервированный источник питания РИП-12	1	28475		
516				Шкаф учета электроэнергии ШУ-I-TOR	1	0300522	Узел учета (1)	00-000971 от 03.10.2022
517				Шкаф учета электроэнергии ШУ-I-TOR	1	0310522	Узел учета (2)	00-000972 от 03.10.2022
518	77:17:0110502:5252	КЛ 20кВ, РП70051 –ТП7, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 287 м	Российская Федерация, Москва, НАО, поселение Московский, северо-западнее дер. Говорово	Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.1 яч.5 до ТП-72540 (7) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=313	313	-	КЛ 20кВ, РП70051 –ТП7, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 287 м., кадастровый номер 77:17:0110502:5252	00-000755 от 31.05.2021
519				Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.2 яч.20 до ТП-72540 (7) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=313	313	-		
520			г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.1 яч.4 до ТП-72670 (1) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=160	160	-	Кабельные линии 20 кВ	00-000700 от 30.09.2020
521				Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.2 яч.16 до ТП-72670 (1) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=180	180	-		
522				Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.1 яч.2 до ТП-72671 (2) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=25	25	-		
523				Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.2 яч.14 до ТП-72671 (2) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=25	25	-		
524				Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.1 яч.3 до ТП-72672 (4) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=336,83	336,83	-		
525				Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.2 яч.15 до ТП-72672 (4) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=336,83	336,83	-		
526				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ТП-72764 (5) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=580	580	-		
527				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ТП-72764 (5) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=580	580	-		
528				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ТП-72765 (6) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=45,37	45,37	-		
529				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ТП-72765 (6) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=45,37	45,37	-		
530				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72765 (6) луч А до ТП-72540 (7) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=395	395	-		
531				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72765 (6) луч Б до ТП-72540 (7) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=395	395	-		

532				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ТП-72766 (8) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=329	329	-		
533				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ТП-72766 (8) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=329	329	-		
534				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ТП-72766 (8) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=174	174	-		
535				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ТП-72766 (8) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=174	174	-		
536				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ТП-72672 (4) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=416	416	-		
537				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ТП-72672 (4) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=416	416	-		
538			г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14А ВРУ-ДОУ В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=65	65	-	Кабельные линии 0,4кВ от ТП-1	00-000701 от 30.09.2020
539				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14А ВРУ-ДОУ В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=65	65	-		
540				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ВРШНО В-1 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=4	4	-		
541				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ВРШНО В-2 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=4	4	-		
542				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=120	120	-		
543				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=120	120	-		
544				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170	-		
545				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170	-		
546				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=220	220	-		
547				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=220	220	-		
548				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=220	220	-		
549				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=220	220	-		
550				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=310	310	-		
551				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=310	310	-		

552				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-Паркинг В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=190	190	-		
553				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-Паркинг В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=190	190	-		
554				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=184,13	184,13	-		
555				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=184,13	184,13	-		
556				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=185,13	185,13	-		
557				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=185,13	185,13	-		
558				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=99	99	-		
559				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=107	107	-		
560				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=74,28	74,28	-		
561				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=82,28	82,28	-		
562				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=135,6	135,6	-		
563				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=143,6	143,6	-		
564			г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-1 В-1 АПвБбШп (4х240) L=250	250	-	Кабельные линии 0,4кВ от ТП-2	00-000702 от 30.09.2020
565				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-1 В-2 АПвБбШп (4х240) L=250	250	-		
566				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-2 В-1 АПвБбШп (4х240) L=140	140	-		
567				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-2 В-2 АПвБбШп (4х240) L=140	140	-		
568				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=140	140	-		
569				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=140	140	-		
570				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=140	140	-		
571				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=140	140	-		

572				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-4 В-1 АПвБбШп (4х185) L=90	90	-		
573				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-4 В-2 АПвБбШп (4х185) L=90	90	-		
574				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-5 В-1 АПвБбШп (4х150) L=120	120	-		
575				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-5 В-2 АПвБбШп (4х150) L=120	120	-		
576				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=29,3	29,3	-		
577				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=29,3	29,3	-		
578				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=29,3	29,3	-		
579				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=29,3	29,3	-		
580				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-2 В-1 АПвБбШп (4х240) L=50,2	50,2	-		
581				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-2 В-2 АПвБбШп (4х240) L=50,2	50,2	-		
582				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-3 В-1 АПвБбШп (4х240) L=205,6	205,6	-		
583				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-3 В-2 АПвБбШп (4х240) L=205,6	205,6	-		
584				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-Гараж В-1 АПвБбШп (4х240) L=174,1	174,1	-		
585				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-Гараж В-2 АПвБбШп (4х240) L=174,1	174,1	-		
586	77:17:0110502:5250	Кабельная линия 0.4 кВ Школа, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 84 м	Российская Федерация, Москва, НАО, поселение Московский, северо-западнее дер. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=136	136	-	Кабельная линия 0.4 кВ Школа, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 84 м., кадастровый номер: 77:17:0110502:5250	00-000908 от 31.05.2022
587				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=136	136	-		
588				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=133	133	-		
589				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=133	133	-		
590				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=217	217	-		
591				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=213	213	-		

592				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=70	70	-		
593				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=67	67	-		
594			г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=34,4	34,4	-	Кабельные линии 0,4кВ от ТП-3	00-000703 от 30.09.2020
595				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=34,4	34,4	-		
596				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=133,8	133,8	-		
597				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=133,8	133,8	-		
598				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=133,8	133,8	-		
599				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=133,8	133,8	-		
600				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=165,8	165,8	-		
601				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=165,8	165,8	-		
602				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=165,8	165,8	-		
603				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=165,8	165,8	-		
604				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=113,1	113,1	-		
605				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=113,1	113,1	-		
606				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=76,87	76,87	-		
607				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=76,87	76,87	-		
608				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=79,93	79,93	-		
609				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=79,93	79,93	-		
610				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АВБШп-1 (4х185) L=108,73	108,73	-		
611				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АВБШп-1 (4х185) L=108,73	108,73	-		

612				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АВБШп-1 (4х185) L=105,67	105,67	-		
613				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АВБШп-1 (4х185) L=105,67	105,67	-		
614				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-3 В-1 (каб.1) АВБШп-1 (4х185) L=86,19	86,19	-		
615				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-3 В-1 (каб.2) АВБШп-1 (4х185) L=86,19	86,19	-		
616				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-3 В-2 (каб.1) АВБШп-1 (4х185) L=82,11	82,11	-		
617				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-3 В-2 (каб.2) АВБШп-1 (4х185) L=82,11	82,11	-		
618				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-Паркинг В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=90,57	90,57	-		
619				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-Паркинг В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=86,49	86,49	-		
620				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ШНО В-1 ВБШв-1 (4х25) L=12	12	-		
621				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ШНО В-2 ВБШв-1 (4х25) L=12	12	-		
622	77:17:0110502:4403	0.4 кВ корпус №9, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 183 м	г. Москва, п Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.2 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=183,1	183,1	-	0.4 кВ корпус №9, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 183 м., кадастровый номер 77:17:0110502:4403	00-000756 от 31.05.2021
623				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.2 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=183,1	183,1	-		
624	77:17:0110502:4405	0.4 кВ корпус №10, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 245 м	г. Москва, п Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.1 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=242	242	-	0.4 кВ корпус №10, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 245 м., кадастровый номер 77:17:0110502:4405	00-000757 от 31.05.2021
625				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.1 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=246	246	-		
626	77:17:0110502:4930	Кабельная линия 0.4 кВ корпус №11, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 209 м	г. Москва, пос. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.3 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=207	207	-	Кабельная линия 0.4 кВ корпус №11, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 209 м., кадастровый номер 77:17:0110502:4930	00-000758 от 31.05.2021
627				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.3 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=211	211	-		
628	77:17:0110502:4933	Кабельная линия 0,4 кВ корпус №12, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 97 м	г. Москва, пос. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.4 ГРЩ В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=125	125	-	Кабельная линия 0,4 кВ корпус №12, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 97 м., кадастровый номер: 77:17:0110502:4933	00-000905 от 31.05.2022
629				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.4 ГРЩ В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=125	125	-		
630				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.4 ГРЩ В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=125	125	-		
631				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.4 ГРЩ В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=125	125	-		

632	77:17:0110502:4689	Кабельная линия 0,4 кВ корпус №13, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 18 м	г. Москва, пос. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.5 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=40	40	-	Кабельная линия 0,4 кВ корпус №13, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 18 м., кадастровый номер: 77:17:0110502:4689	00-000904 от 31.05.2022
633				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.5 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=40	40	-		
634	77:17:0110502:4940	Кабельная линия 0,4 кВ корпус №14, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 51 м	г. Москва, пос. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.6 ГРЩ В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=80	80	-	Кабельная линия 0,4 кВ корпус №14, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 51 м., кадастровый номер: 77:17:0110502:4940	00-000906 от 31.05.2022
635				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.6 ГРЩ В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=80	80	-		
636				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.6 ГРЩ В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=80	80	-		
637				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.6 ГРЩ В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=80	80	-		
638	77:17:0110502:4941	Кабельная линия 0,4 кВ корпус №15, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 130 м	г. Москва, пос. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.7 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=170	170	-	Кабельная линия 0,4 кВ корпус №15, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 130 м., кадастровый номер: 77:17:0110502:4941	00-000907 от 31.05.2022
639				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.7 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=170	170	-		
640	77:17:0110502:5042	Кабельная линия 0.4 кВ корпус №16, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 180 м	г. Москва, п Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Зеленая Горка, д.1 к.1 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=220	220	-	Кабельная линия 0.4 кВ корпус №16, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 180 м., кадастровый номер 77:17:0110502:5042	00-000759 от 31.05.2021
641				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Зеленая Горка, д.1 к.1 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=220	220	-		
642	77:17:0110502:5124	Кабельная линия 0,4 кВ корпус №17, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 209 м	г. Москва, п Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Зеленая Горка, д.1 к.2 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=250	250	-	Кабельная линия 0,4 кВ корпус №17, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 209 м., кадастровый номер 77:17:0110502:5124	00-000760 от 31.05.2021
643				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Зеленая Горка, д.1 к.2 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=250	250	-		
644	77:17:0110502:5125	Кабельная линия 0,4 кВ корпус №18, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 277 м	г. Москва, п Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Зеленая Горка, д.1 к.3 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=320	320	-	Кабельная линия 0,4 кВ корпус №18 назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 277 м., кадастровый номер 77:17:0110502:5125	00-000761 от 31.05.2021
645				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Зеленая Горка, д.1 к.3 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=320	320	-		
646				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ШНО В-1 ВБШв-1 (4х25) L=4	4	-		
647				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ШНО В-2 ВБШв-1 (4х25) L=4	4	-		
648	77:17:0110502:3178	Наружное электроснабжение по сетям 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 214 м	г. Москва, пос. Московский, д Говорово, НАО, северо-западнее, корп. 1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=238	238	-	Наружное электроснабжение по сетям 0,4 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 214 м., кадастровый номер 77:17:0110502:3178	00-000762 от 31.05.2021
649				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=238	238	-		
650				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=229	229	-		
651				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=229	229	-		

652				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=238	238	-		
653				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=238	238	-		
654				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=229	229	-		
655				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=229	229	-		
656	77:17:0110502:3180	Наружное электроснабжение по сетям 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 73 м	г. Москва, пос. Московский, д Говорово, НАО, северо-западнее, корп. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.13 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110	-	Наружное электроснабжение по сетям 0,4 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 73 м., кадастровый номер: 77:17:0110502:3180	00-000902 от 31.05.2022
657				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.13 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110	-		
658				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.13 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110	-		
659				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.13 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110	-		
660	77:17:0110502:3572	Наружное электроснабжение по сетям 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 122 м	г. Москва, пос. Московский, д. Говорово, НАО, северо-западнее, корп. 3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.13 к.1 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=145	145	-	Наружное электроснабжение по сетям 0,4 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 122 м., кадастровый номер: 77:17:0110502:3572	00-000901 от 31.05.2022
661				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.13 к.1 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=145	145	-		
662				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.13 к.1 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=148	148	-		
663				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.13 к.1 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=148	148	-		
664	77:17:0110502:3571	Наружное электроснабжение по сетям 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 131 м	г. Москва, пос. Московский, д. Говорово, НАО, северо-западнее, корп. 5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.15 к.1 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=160	160	-	Наружное электроснабжение по сетям 0,4 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 131 м, кадастровый номер: 77:17:0110502:3571	00-000900 от 31.05.2022
665				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.15 к.1 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=160	160	-		
666				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.15 к.1 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=160	160	-		
667				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.15 к.1 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=160	160	-		
668			г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.17 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=210	210	-	Кабельные линии 0,4кВ от ТП-5	00-000704 от 30.09.2020
669				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.17 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=210	210	-		
670				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.17 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=210	210	-		
671				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.17 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=210	210	-		

672				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.17 к.1 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=225	225	-		
673				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.17 к.1 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=225	225	-		
674				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.17 к.1 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=225	225	-		
675				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.17 к.1 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=225	225	-		
676				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ВРШНО В-1 ВБбШв-1 (4х25) L=4	4	-		
677				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ВРШНО В-2 ВБбШв-1 (4х25) L=4	4	-		
678				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до КНС В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=350	350	-		
679				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до КНС В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=350	350	-		
680				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ВРУ-ОСЛС АПвБбШп-1 (4х240) L=410	410	-		
681	77:17:0110502:4034	Кабельная линия 0,4 кВ корпус 4, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 38 м	г. Москва, пос. Московский	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72765 (6) луч А до ул. Татьянин Парк, д.15 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=45,37	45,37	-	Кабельная линия 0,4 кВ корпус 4, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 38 м., кадастровый номер: 77:17:0110502:4034	00-000903 от 31.05.2022
682				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72765 (6) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.15 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=45,37	45,37	-		
683				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72765 (6) луч А до ул. Татьянин Парк, д.15 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=45,37	45,37	-		
684				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72765 (6) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.15 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=45,37	45,37	-		
685			г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-1 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=200	200	-	Кабельные линии 0,4кВ от ТП-7	00-000705 от 30.09.2020
686				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-1 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=200	200	-		
687				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-2 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=200	200	-		
688				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-2 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=200	200	-		
689				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-3 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=200	200	-		
690				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-3 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=200	200	-		
691				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.2 ВРУ-1 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=80	80	-		

692				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.2 ВРУ-1 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=80	80	-		
693				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.2 ВРУ-2 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=80	80	-		
694				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.2 ВРУ-2 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=80	80	-		
695				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.2 ВРУ-3 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=80	80	-		
696				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д. 19 к. 2 ВРУ-3 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=80	80	-		
697				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=200	200	-		
698				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=200	200	-		
699				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=200	200	-		
700				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=200	200	-		
701				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-2 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=200	200	-		
702				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-2 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=200	200	-		
703				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-3 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=200	200	-		
704				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-3 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=200	200	-		
705				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ШНО В-1 ВБбШв-1 (4х25) L=4	4	-		
706				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ШНО В-2 ВБбШв-1 (4х25) L=4	4	-		
707			г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБШп(г)-1 (4х150) L=107,8	107,8	-	Кабельные линии 0,4кВ от ТП-8	00-000706 от 30.09.2020
708				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБШп(г)-1 (4х150) L=107,8	107,8	-		
709				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБШп(г)-1 (4х150) L=107,8	107,8	-		
710				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБШп(г)-1 (4х150) L=107,8	107,8	-		
711				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-2 В-1 АВБШп(г)-1 (4х185) L=60,7	60,7	-		

712				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-2 В-2 АВБШп(г)-1 (4х185) L=60,7	60,7	-		
713				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-3 В-1 АВБШп(г)-1 (4х185) L=189,5	189,5	-		
714				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-3 В-2 АВБШп(г)-1 (4х185) L=189,5	189,5	-		
715				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-4 В-1 АВБШп(г)-1 (4х240) L=220,7	220,7	-		
716				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-4 В-2 АВБШп(г)-1 (4х240) L=220,7	220,7	-		
717	77:17:0110502:9	Земельный участок, Площадь: 103+/- 4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, улица Татьянин Парк, земельный участок 14/2/1	**Земельный участок**	1	-		
718	77:17:0110502:38	Земельный участок, Площадь: 107+/- 4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, улица Татьянин Парк, земельный участок 16/2/1	**Земельный участок**	1	-		
719	50:21:0110502:645	Земельный участок, площадь: 554+/- 16 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, улица Татьянин Парк, земельный участок 13А	**Земельный участок**	1	-		
720	50:21:0110502:656	Земельный участок, площадь: 164+/- 9 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, улица Татьянин Парк, земельный участок 12А	**Земельный участок**	1	-		
КП "Светлый"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
721	77:18:0191113:14	Здание (Распределительная трансформаторная подстанция), назначение: Нежилое, площадь: 101,2 кв.м	г. Москва, Наро-Фоминский р-н, Первомайский с.о., у дер. Губцево, ЖК "Домострой-XXI"	**РТП-25**	1	-	Здание (Распределительная трансформаторная подстанция), назначение: нежилое здание, 1 этажное, площадью 101.2 кв.м., кад.№77:18:0191113:14	00-000208к от 28.11.2023
722				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1А	1	2396	Камера типа КСО-298 8ВВ-600-01 У3 №1А, зав.№2396	00-000209к от 28.11.2023
723				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 1	1	191	Ячейка КСО-201-2 (298) 8ВВ-600 УХЛ4 №1, зав.№191	00-000210к от 28.11.2023
724				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 2	1	192	Ячейка КСО-201-2 (298) 8ВВ-600 УХЛ4 №2, зав.№192	00-000211к от 28.11.2023
725				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 3	1	193	Ячейка КСО-201-2 (298) 8ВВ-600 УХЛ4 №3, зав.№193	00-000212к от 28.11.2023
726				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 4	1	194	Ячейка КСО-201-2 (298) 15-400 ТСН УХЛ4 №4, зав.№194	00-000213к от 28.11.2023
727				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 5	1	195	Ячейка КСО-201-2 (298) 281А ПСН УХЛ4 №5, зав.№195	00-000214к от 28.11.2023
728				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 6	1	196	Ячейка КСО-201-2 (298) 8ВВ-600 УХЛ4 №6, зав.№196	00-000215к от 28.11.2023

729				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 7	1	197	Ячейка КСО-201-2 (298) 13-600 ТН УХЛ4 №7, зав.№197	00-000216к от 28.11.2023
730				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 8	1	198	Ячейка КСО-201-2 (298) 4ВВ-600 УХЛ4 №8, зав.№198	00-000217к от 28.11.2023
731				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 9	1	199	Ячейка КСО-201-2 (298) 27-600 УХЛ4 №9, зав.№199	00-000218к от 28.11.2023
732				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 10	1	200	Ячейка КСО-201-2 (298) 13-600 ТН УХЛ4 №10, зав.№200	00-000219к от 28.11.2023
733				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 11	1	201	Ячейка КСО-201-2 (298) 8ВВ-600 УХЛ4 №11, зав.№201	00-000220к от 28.11.2023
734				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 12	1	202	Ячейка КСО-201-2 (298) 15-400 ТСН УХЛ4 №12, зав.№202	00-000221к от 28.11.2023
735				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 13	1	203	Ячейка КСО-201-2 (298) 8ВВ-600 УХЛ4 №13, зав.№203	00-000222к от 28.11.2023
736				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 14	1	204	Ячейка КСО-201-2 (298) 8ВВ-600 УХЛ4 №14, зав.№204	00-000223к от 28.11.2023
737				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 15	1	205	Ячейка КСО-201-2 (298) 8ВВ-600 УХЛ4 №15, зав.№205	00-000224к от 28.11.2023
738				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 16	1	2397	Камера типа КСО-298 8ВВ-600 У3 №16, зав.№2397	00-000225к от 28.11.2023
739				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 17	1	2398	Камера типа КСО-298 8ВВ-600-01 У3 №17, зав.№2398	00-000226к от 28.11.2023
740				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1483487	Трансформатор ТМГ -630 кВА/10-У1 Δ/Yн-11, зав.№1483487	00-000227к от 28.11.2023
741				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1483067	Трансформатор ТМГ -630 кВА/10-У1 Δ/Yн-11, зав.№1483067	00-000228к от 28.11.2023
742				Силовой масляный трансформатор ТМГ-25 кВА	1	1332656	Ячейка КСО-201-2 (298) 15-400 ТСН УХЛ4 №4, зав.№194	00-000213к от 28.11.2023
743				Силовой масляный трансформатор ТМГ-25 кВА	1	1331999	Ячейка КСО-201-2 (298) 15-400 ТСН УХЛ4 №12, зав.№202	00-000221к от 28.11.2023
744				Обогреватель электрический	6	б/н	Низковольтное оборудование РТП-25	00-000231к от 28.11.2023
745				Шкаф сигнализации ШС	1	б/н		
746				Ящик управления обогревом ЯУО	1	СУ 95111-3474		
747				Панель распределительного щита ЩО-91	1	б/н		
748				Панель распределительного щита ЩО-91	1	б/н		
749				Панель распределительного щита ЩО-91	1	б/н		
750				Панель распределительного щита ЩО-91	1	б/н		
751				Панель распределительного щита ЩО-91	1	б/н		
752				Панель распределительного щита ЩО-91	1	б/н		
753				Щит учета электроэнергии ЩУ	1	б/н		
754				Щит учета электроэнергии ЩУ	1	б/н		
755				Ящик управления освещением ЯУО	1	б/н		
756				Щит для передачи данных приборов учета	1	б/н		

757				Обогреватель электрический	4	б/н		
758				Панель распределительного щита ЩО-91	1	б/н		
759				Панель распределительного щита ЩО-91	1	б/н		
760				Панель распределительного щита ЩО-91	1	б/н		
761	77:18:0000000:36761	Кабельно-воздушная линия электропередач 10 кВ, назначение: Нежилое, протяженность: 5085 м	Московская область, Наро-Фоминский район, у дер.Губцево	Кабельно-воздушная линия-10 кВ от ПС-781 с.1 яч.8 ф.8 до РТП-25 с.1 яч.6 АСБ-10 (3х240) L=100; АС 3х(1х95) L=5200	5300	-	Кабельно-воздушная линия электропередач 10 кВ, назначение: нежилое, протяженностью 5085 м., кад.№77:18:0000000:36761	00-000232к от 28.11.2023
762				Кабельно-воздушная линия-10 кВ от ПС-781 с.4 яч.42 ф.42 до РТП-25 с.2 яч.11 АСБ-10 (3х240) L=100; АС 3х(1х95) L=5200	5300	-		
763				Кабельная линия-10 кВ от РТП-25 яч. №16 до КРУН АСБ-10 (3х240) L=54	54	-		
764			Московская область, Наро-Фоминский район, у дер.Губцево	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-25 до ВРУ-0,4 кВ НП АВБбшв-1 6х(4х25) L=450	450	-	Кабельная линия 0,4 кВ	00-000419к от 28.11.2023
765	50:26:0191103:391	Земельный участок, Площадь: 959,15 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Первомайское, деревня Губцево, улица Светлая, з/у 12	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, 959 кв.м., кад.№50:26:0191103:391	
ЖК "Рутаун"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
766	77:17:0150111:2419	БКТП, назначение: электропередача, Площадь: 24.4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Филимонковское, поселок Марьино, улица Берёзовая, сооружение 2А, строение 1	**ТП-224**	1	5180	Сооружение типа БКТП (ТП-224), назначение: электропередача, площадью 24,4 кв.м, Кадастровый номер 77:17:0150111:2419	00-000532 от 30.04.2020
767				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	10.09 МЛ3665 С-41137 (SF-2010-W29-3-0013)	Устройство комплектное распределительное типа RM-6 IIDI (луч А)	00-000533 от 30.04.2020
768				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	10.09 МЛ3664 С-42190 (SF-2010-W33-2-0011)	Устройство комплектное распределительное типа RM-6 IIDI (луч Б)	00-000534 от 30.04.2020
769				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1671080	Трансформатор ТМГ 10/0,4 1000 кВА (1)	00-000535 от 30.04.2020
770				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1671367	Трансформатор ТМГ 10/0,4 1250 кВА (2)	00-000536 от 30.04.2020
771				Ящик собственных нужд ЯСН	1	332	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000537 от 30.04.2020
772				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	3034		
773				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 25	1	2866		
774				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 25	1	н/д		
775				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А-1737		
776				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А-1736		
777				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	3019		
778				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	507		

779				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	509		
780			г. Москва, пос. Филимонковское, п. Марьино	**КТП-221**	-	265		
781				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	436/3	КТП-П-630/10/0,4-07-У1 (КТП №221) с оборудованием в составе	00-000541 от 30.04.2020
782				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	434/1		
783				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	435/2		
784				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	3491		
785				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	н/д		
786			г. Москва, пос. Филимонковское, п. Марьино	**КТП-222**	-	230		
787				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	424/2	КТП-П-250/10/0,4-07-У1 (КТП № 222) с оборудованием в составе	00-000539 от 30.04.2020
788				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	423/1		
789				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	425/3		
790				Силовой масляный трансформатор ТМГ-160 кВА	1	1743069		
791				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	н/д		
792			г. Москва, пос. Филимонковское, п. Марьино	**КТП-223**	-	229		
793				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	420/1	КТП-П-250/10/0,4-07-У1 (КТП №223) в составе с оборудованием	00-000540 от 30.04.2020
794				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	421/2		
795				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	422/3		
796				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	913403		
797				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	н/д		
798			г. Москва, пос. Филимонковское, п. Марьино	**КРУН-158**	-	-		
799				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРН-IV	1	21.024326.03.01	Комплектно-распределительное устройство КРН-IV-10 К/К	00-000880 от 29.04.2022
800	50:21:0000000:29134	Электроснабжение КЛ 10 кВ, Назначение: Электропередача, протяженность: 2029 м	г. Москва, п. Филимонковское, пос. Марьино	Кабельная линия-10 кВ от ПС-426 с.1 яч.28 (ф.23) до КРУН-158 АСБ-10 (3х120) L=640	640	-	Электроснабжение КЛ 10 кВ, Назначение: Электропередача, протяженностью 2029 м., кадастровый номер 50:21:0000000:29134	00-000543 от 30.04.2020
801				Кабельная линия-10 кВ от КРУН-158 до КТП-222 яч.3 АСБ-10 (3х120) L=20	20	-		
802				Кабельная линия-10 кВ от КТП-223 яч.3 до КТП-221 яч.1 АСБ-10 (3х120) L=425	425	-		
803				Кабельная линия-10 кВ от КТП-221 яч.3 до ТП-224 луч А АСБ-10 (3х120) L=785	785	-		
804				Кабельная линия-10 кВ от КТП-222 яч.1 до КТП-223 яч.1 АСБ-10 (3х120) L=690	690	-		

805			г. Москва, пос. Филимонковское, п. Марьино	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до п. Марьино, д.75а ВРУ АВБбШв-1 (4х150) L=234	234	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000542 от 30.04.2020
806				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до Светлый б-р, д.10 к.1 ВРУ АВБбШв-1 (4х240) L=285	285	-		
807				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.10 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.12 к.1 ВРУ АВБбШв-1 (4х150) L=50	50	-		
808				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.12 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.12 к.2 ВРУ АВБбШв-1 (4х120) L=65	65	-		
809				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до Светлый б-р, д.16 к.1 ВРУ АВБбШв-1 (4х240) L=150	150	-		
810				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.16 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.14 к.1 ВРУ АВБбШв (4х150) L=50	50	-		
811				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.14 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.14 к.2 ВРУ АВБбШв (4х120) L=65	65	-		
812				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.14 к.2 ВРУ до Светлый б-р, д.16 к.2 ВРУ АВБбШв (4х70) L=100	100	-		
813				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до Светлый б-р, д.20 к.2 ВРУ АВБбШв (4х240) L=90	90	-		
814				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.20 к.2 ВРУ до Светлый б-р, д.20 к.1 ВРУ АВБбШв (4х150) L=55	55	-		
815				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.20 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.18 к.1 ВРУ АВБбШв (4х120) L=55	55	-		
816				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.18 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.18 к.2 ВРУ АВБбШв (4х70) L=100	100	-		
817				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до Светлый б-р, д.20 к.3 ВРУ АВБбШв (4х240) L=130	130	-		
818				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.20 к.3 ВРУ до Светлый б-р, д.20 к.4 ВРУ АВБбШв (4х150) L=40	40	-		
819				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.20 к.4 ВРУ до Светлый б-р, д.20 к.5 ВРУ АВБбШв (4х120) L=50	50	-		
820				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до Светлый б-р, д.18 к.3 ВРУ АВБбШв (4х120) L=120	120	-		
821				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.18 к.3 ВРУ до Светлый б-р, д.18 к.4 ВРУ АВБбШв (4х120) L=70	70	-		
822				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.18 к.4 ВРУ до Светлый б-р, д.18 к.5 ВРУ АВБбШв (4х120) L=50	50	-		
823				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до ВРУ-КНС АВБбШв (4х35) L=170	170	-		
824				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-222 до п.Марьино д.32 ВРУ АВБбШв (4х120) L=180	180	-		

825				Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.32 ВРУ до п.Марьино д.31 ВРУ АВБбШв (4х120) L=60	60	-		
826				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-222 до п.Марьино д.34 ВРУ АВБбШв (4х240) L=50	50	-		
827				Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.34 ВРУ до п.Марьино д.37 ВРУ АВБбШв (4х150) L=100	100	-		
828				Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.37 ВРУ до п.Марьино д.40 ВРУ АВБбШв (4х120) L=100	100	-		
829				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-222 до п.Марьино д.35 ВРУ АВБбШв (4х240) L=100	100	-		
830				Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.35 ВРУ до п.Марьино д.38 ВРУ АВБбШв (4х150) L=95	95	-		
831				Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.38 ВРУ до п.Марьино д.41 ВРУ АВБбШв (4х120) L=100	100	-		
832				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-222 до п.Марьино д.36 ВРУ АВБбШв (4х240) L=150	150	-		
833				Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.36 ВРУ до п.Марьино д.39 ВРУ АВБбШв (4х150) L=71	71	-		
834				Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.39 ВРУ до п.Марьино д.42 ВРУ АВБбШв (4х120) L=100	100	-		
835				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-223 до Светлый б-р, д.13 к.5 ВРУ АВБбШв (4х240) L=40	40	-		
836				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.13 к.5 ВРУ до Светлый б-р, д.15 к.6 ВРУ АВБбШв (4х150) L=35	35	-		
837				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.15 к.6 ВРУ до Светлый б-р, д.15 к.5 ВРУ АВБбШв (4х120) L=20	20	-		
838				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-223 до Светлый б-р, д.13 к.4 ВРУ АВБбшв (4х240) L=60	60	-		
839				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.13 к.4 ВРУ до Светлый б-р, д.15 к.4 ВРУ АВБбшв (4х150) L=35	35	-		
840				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.15 к.4 ВРУ до Светлый б-р, д.13 к.3 ВРУ АВБбшв (4х120) L=50	50	-		
841				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-223 до Светлый б-р, д.15 к.3 ВРУ АВБбшв (4х240) L=210	210	-		
842				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.15 к.3 ВРУ до Светлый б-р, д.15 к.2 ВРУ АВБбшв (4х150) L=35	35	-		
843				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.15 к.2 ВРУ до Светлый б-р, д.13 к.2 ВРУ АВБбшв (4х120) L=30	30	-		
844				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-223 до Светлый б-р, д.13 к.1 ВРУ АВБбшв (4х120) L=180	180	-		

845				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.13 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.15 к.1 ВРУ АВБбшв (4х120) L=50	50	-		
846				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х240) L=30	30	-		
847				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.2 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.7 к.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х150) L=75	75	-		
848				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.7 к.2 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.9 к.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=30	30	-		
849				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.9 к.2 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.9 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х70) L=100	100	-		
850				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.4 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=180	180	-		
851				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.4 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.5 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х70) L=100	100	-		
852				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.5 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.5 к.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х70) L=90	90	-		
853				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.7 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=170	170	-		
854				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.7 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.6 ВРУ В-1 АВБбшв (4х70) L=90	90	-		
855				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.6 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.8 ВРУ В-1 АВБбшв (4х70) L=90	90	-		
856				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Кнуговская, д.16а КНС В-1 АВБбшв (4х240) L=550	550	-		
857				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.3 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=50	50	-		
858				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.3 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.3 к.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=40	40	-		
859				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.11 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х240) L=200	200	-		
860				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.11 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.13 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х150) L=40	40	-		
861				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.13 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.13 к.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=50	50	-		
862				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.13 к.2 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.11 к.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х70) L=120	120	-		
863				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.15 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=210	210	-		
864				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.15 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.17 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=70	70	-		

865				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.17 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.17 к.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х70) L=80	80	-		
866				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до ул. Березовая, д.1 к.2 ВРУ В-2 АВБбшв (4х120) L=170	170	-		
867				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.1 к.2 ВРУ В-2 до ул. Березовая, д.1 к.1 ВРУ В-2 АВБбшв (4х70) L=90	90	-		
868				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.1 к.1 ВРУ В-2 до ул. Березовая, д.1 к.3 ВРУ В-2 АВБбшв (4х70) L=90	90	-		
869				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до Светлый б-р, д.1 к.2 ВРУ В-2 АВБбшв (4х150) L=45	45	-		
870				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.1 к.2 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.1 к.1 ВРУ В-2 АВБбшв (4х120) L=60	60	-		
871				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.1 к.1 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.3 к.1 ВРУ В-2 АВБбшв (4х70) L=70	70	-		
872				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.3 к.1 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.3 к.2 ВРУ В-2 АВБбшв (4х70) L=90	90	-		
873				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до Светлый б-р, д.5 к.2 ВРУ В-2 АВБбшв (4х120) L=110	110	-		
874				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.5 к.2 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.5 к.1 ВРУ В-2 АВБбшв (4х120) L=30	30	-		
875				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до Светлый б-р, д.7 к.2 ВРУ В-2 АВБбшв (4х120) L=180	180	-		
876				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.7 к.2 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.7 к.1 ВРУ В-2 АВБбшв (4х70) L=80	80	-		
877				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до Светлый б-р, д.6 ВРУ В-2 АВБбшв (4х120) L=230	230	-		
878				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.6 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.8 ВРУ В-2 АВБбшв (4х70) L=90	90	-		
879				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до Светлый б-р, д.2 ВРУ В-2 АВБбшв (4х120) L=180	180	-		
880				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.2 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.4 ВРУ В-2 АВБбшв (4х70) L=90	90	-		
881				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до ул. Кнутовская, д.16а КНС В-2 АВБбшв (4х240) L=550	550	-		
882	50:21:0150111:573	Земельный участок, площадь: 376 кв.м	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: город Москва, поселение Филимонковское, п. Марьино.	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, площадью 376 кв.м., кадастровый номер 50:21:0150111:573	00-000531 от 30.04.2020

ЖК "Рассказово"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
883				**РП-114**	1	-	Распределительный пункт РП-1 (РП-114), назначение: иные Сооружения производственного значения, площадь 44,2 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0110504:2527	00-000102 от 17.05.2023
884				Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	1	1841240		
885				Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	1	1855626		
886				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5986		
887				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5979		
888				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5987		
889				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5978		
890				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5985		
891				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5984		
892	77:17:0110504:2527	Распределительный пункт РП-1, назначение: иные Сооружения производственного значения, Площадь: 44,2 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, дом 17, строение 2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5980	Распределительный пункт РП-1 (РП-114), назначение: иные Сооружения производственного значения, площадь 44,2 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0110504:2527	00-000102 от 17.05.2023
893				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5981		
894				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5983		
895				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5982		
896				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5988		
897				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5977		
898				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5989		
899				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5976		
900				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	705		
901				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	706		

902				Шкаф питания ШП	1	701		
903				Шкаф питания ШП	1	702		
904				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	1000		
905				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	1001		
906				**РП-113**	1	-	Распределительный пункт РП-2 (РП-113), назначение: иные Сооружения производственного значения, площадь 44,2 кв.м, кадастровый номер 77:17:0110504:152м	00-000012 от 01.01.2023
907				Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	1	1860982		
908				Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	1	1861266		
909				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5999		
910				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5992		
911				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	6000		
912				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5991		
913				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5997		
914	77:17:0110504:152	Распределительный пункт РП-2, назначение: иные Сооружения производственного значения , Площадь: 44,2 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, дом 1, строение 1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5998	Распределительный пункт РП-2 (РП-113), назначение: иные Сооружения производственного значения, площадь 44,2 кв.м, кадастровый номер 77:17:0110504:152	00-000012 от 01.01.2023
915				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5994		
916				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5993		
917				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5996		
918				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5995		
919				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	6001		
920				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5990		
921				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	6002		
922				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	6021		

923				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	707		
924				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	708		
925				Шкаф питания ШП	1	703		
926				Шкаф питания ШП	1	704		
927				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	1004		
928				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	1005		
929				**ТП-1130**	1	-	Трансформаторная подстанция БКТП-3 и БРП (ТП-1130), назначение: Сооружения электроэнергетики, площадь 38 кв.м, кадастровый номер 77:17:0110504:1207	00-000013 от 01.01.2023
930				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1860965		
931				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1863579		
932				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W25-5-0002-TE		
933				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W25-5-0001-TE		
934	77:17:0110504:1207	Трансформаторная подстанция БКТП-3 и БРП, назначение: Сооружения электроэнергетики, Площадь: 38 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, дом 6, строение 1	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0005.1	Трансформаторная подстанция БКТП-3 и БРП (ТП-1130), назначение: Сооружения электроэнергетики, площадь 38 кв.м, кадастровый номер 77:17:0110504:1207	00-000013 от 01.01.2023
935				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0005.2		
936				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9475		
937				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9476		
938				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	11117		
939				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
940				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
941				**ТП-1133**	1	-	Трансформаторная подстанция БКТП-4 и БРП (ТП-1133), назначение: Сооружения электроэнергетики, площадь 38 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0110504:1205	00-000014 от 01.01.2023
942				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1860920		
943				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1861479		
944				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W25-5-0004-TE		
945	77:17:0110504:1205	Трансформаторная подстанция БКТП-4 и БРП, назначение: Сооружения электроэнергетики, Площадь: 38 кв. м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, дом 3, строение 1	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W25-5-0003-TE	Трансформаторная подстанция БКТП-4 и БРП (ТП-1133), назначение: Сооружения электроэнергетики, площадь 38 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0110504:1205	00-000014 от 01.01.2023
946				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0006.1		
947				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0006.2		
948				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9461		
949				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9471		
950				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	11320		

951				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
952				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
953	77:17:0110504:1204	Трансформаторная подстанция БКТП-1 и БРП, назначение: Сооружения электроэнергетики, Площадь: 38 кв. м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, дом 6, строение 2	**ТП-1131**	1	-	Трансформаторная подстанция БКТП-1 и БРП (ТП-1131), назначение: Сооружения электроэнергетики, площадь 38 кв.м, кадастровый номер 77:17:0110504:1204	00-000015 от 01.01.2023
954				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1865794	Трансформаторная подстанция БКТП-1 и БРП (ТП-1131), назначение: Сооружения электроэнергетики, площадь 38 кв.м, кадастровый номер 77:17:0110504:1204	00-000015 от 01.01.2023
955				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1862898		
956				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W25-5-0006-TE		
957				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W25-5-0005-TE		
958				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0007.1		
959				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0007.2		
960				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9474		
961				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9452		
962				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	11115		
963				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
964				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
965	77:17:0110504:2525	Трансформаторная подстанция БКТП-2 и БРП, назначение: Сооружения электроэнергетики, Площадь: 38 кв. м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, дом 7, строение 1	**ТП-1132**	1	-	Трансформаторная подстанция БКТП-2 и БРП (ТП-1132), назначение: Сооружения электроэнергетики, площадь 38 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0110504:2525	00-000016 от 01.01.2023
966				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1863578	Трансформаторная подстанция БКТП-2 и БРП (ТП-1132), назначение: Сооружения электроэнергетики, площадь 38 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0110504:2525	00-000016 от 01.01.2023
967				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1862568		
968				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W25-5-0008-TE		
969				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W25-5-0007-TE		
970				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0008.1		
971				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0008.2		
972				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9473		
973				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9481		
974				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
975				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
976				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	11319		
977	77:17:0110504:1208	Трансформаторная подстанция БКТП-5, назначение: Сооружения электроэнергетики, Площадь: 25, 8 кв. м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, дом 17, строение 3	**ТП-1140**	1	-	Трансформаторная подстанция БКТП-5 (ТП-1140), назначение: Сооружения электроэнергетики, площадь 25,8 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0110504:1208	00-000017 от 01.01.2023

978				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1863563	Трансформаторная подстанция БКТП-5 (ТП-1140), назначение: Сооружения электроэнергетики, площадь 25,8 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0110504:1208	00-000017 от 01.01.2023
979				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1863564		
980				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W27-3-0001-TE		
981				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W27-3-0002-TE		
982				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0009.1		
983				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0009.2		
984				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9479		
985				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9480		
986				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	11317		
987				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
988				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
989	77:17:0110504:5100	Трансформаторная подстанция БКТП-6 и БРП, назначение: Сооружения электроэнергетики, Площадь: 38 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, дом 9Б, строение 1	**ТП-1141**	1	-	Трансформаторная подстанция БКТП-6 и БРП (ТП-1141), назначение: сооружения электроэнергетики, площадь 38 кв.м., кадастровый номер 77:17:0110504:5100	00-000018 от 01.01.2023
990				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1901498	Трансформаторная подстанция БКТП-6 и БРП (ТП-1141), назначение: сооружения электроэнергетики, площадь 38 кв.м., кадастровый номер 77:17:0110504:5100	00-000018 от 01.01.2023
991				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1903183		
992				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2017-W36-5-0003		
993				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2017-W36-5-0002		
994				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0064.1		
995				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0064.2		
996				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9684		
997				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9686		
998				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
999				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1000				Резервированный источник питания РИП-12	1	н/д		
1001				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	023		
1002	77:17:0110504:13395	Трансформаторная подстанция 7, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, площадь: застройки 55,3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, д. Рассказовка	**ТП-1144**	1	-	Трансформаторная подстанция 7 (ТП-1144 и ТП 1143), назначение: сооружения электроэнергетики, площадью застройки 55,3 кв.м, кадастровый номер 77:17:0110504:13395	00-000001в от 29.01.2024
1003				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1967675	Силовой трансформатор масляный ТМГ-1600кВА (1)	00-000003в от 29.01.2024
1004				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1967939	Силовой трансформатор масляный ТМГ-1600кВА (2)	00-000004в от 29.01.2024

1005				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W5-4-0002	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IIDI 630A с реле VIP400 (1)	00-000005в от 29.01.2024
1006				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W5-4-0003	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IIDI 630A с реле VIP400 (2)	00-000006в от 29.01.2024
1007				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	20/258/1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000007в от 29.01.2024
1008				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	20/258/2		
1009				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9490		
1010				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9491		
1011				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1012				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1013				Резервированный источник питания РИП-12	1	н/д		
1014				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	ЗНП00006434-02		
1015	77:17:0110504:13395	Трансформаторная подстанция 7, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, площадь: застройки 55,3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, д. Рассказовка	**ТП-1143**	1	-	Трансформаторная подстанция 7 (ТП-1144 и ТП 1143), назначение: сооружения электроэнергетики, площадью застройки 55,3 кв.м, кадастровый номер 77:17:0110504:13395	00-000001в от 29.01.2024
1016				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1967674	Силовой трансформатор масляный ТМГ-1600кВА (1)	00-000008в от 29.01.2024
1017				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1967902	Силовой трансформатор масляный ТМГ-1600кВА (2)	00-000009в от 29.01.2024
1018				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W5-4-0004	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IIDI 630A с реле VIP400 (1)	00-000010в от 29.01.2024
1019				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W5-4-0001	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IIDI 630A с реле VIP400 (2)	00-000011в от 29.01.2024
1020				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	20/258/3	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000012в от 29.01.2024
1021				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	20/258/4		
1022				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9489		
1023				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9492		
1024				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1025				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1026				Резервированный источник питания РИП-12	1	н/д		
1027				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	ЗНП00006434-03		
1028	77:17:0110504:13391	Трансформаторная подстанция 8, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, площадь: застройки 28.1 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, д. Рассказовка	**ТП-1142**	1	-	Трансформаторная подстанция 8 (ТП-1142), назначение: сооружения электроэнергетики, площадью застройки 28.1 кв.м, кадастровый номер 77:17:0110504:13391	00-000002в от 29.01.2024
1029				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1966719	Силовой трансформатор масляный ТМГ-1600кВА (1)	00-000013в от 29.01.2024

1030				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1966144	Силовой трансформатор масляный ТМГ-1600кВА (2)	00-000014в от 29.01.2024
1031				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W4-2-0002	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IIDI 630A с реле VIP400 (1)	00-000015в от 29.01.2024
1032				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W4-2-0001	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IIDI 630A с реле VIP400 (2)	00-000016в от 29.01.2024
1033				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000017в от 29.01.2024
1034				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	н/д		
1035				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9537		
1036				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9536		
1037				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1038				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1039				Резервированный источник питания РИП-12	1	н/д		
1040				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	ЗНП00006434-01		
1041				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н	Система учета электрической энергии	2
1042				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
1043	77:00:0000000:73997	Электрические сети 10кВ, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность: 3798 м	г. Москва, п Внуковское, д Рассказовка	Кабельная линия-10 кВ от РП-155 с.1 яч.3 до РП-113 с.1 яч.5 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3040	3040	-	Электрические сети 10кВ, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность 3798 м, кадастровый номер 77:00:0000000:73997	00-000019 от 01.01.2023
1044				Кабельная линия-10 кВ от РП-155 с.2 яч.20 до РП-113 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3040	3040	-		
1045				Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.1 яч.7 до РП-114 с.1 яч.7 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=789	789	-		
1046				Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.2 яч.8 до РП-114 с.2 яч.8 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=789	789	-		
1047				Кабельная линия-10 кВ от РП-155 с.3 яч.23 до РП-114 с.1 яч.5 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3748	3748	-	Кабельная линия 10 кВ	00-000018в от 29.01.2024
1048				Кабельная линия-10 кВ от РП-155 с.4 яч.42 до РП-114 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3748	3748	-		
1049	77:17:0110504:5101	Электрокабели 10 кВ, назначение: Сооружения электроэнергетики, протяженность: 316 м	г. Москва, п Внуковское, д Рассказовка	Кабельная линия-10 кВ от РП-114 с.1 яч.11 до ТП-1141 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=360	360	-	Электрокабели 10 кВ, назначение: Сооружения электроэнергетики, протяженностьь 316 м, кадастровый номер 77:17:0110504:5101	00-000020 от 01.01.2023
1050				Кабельная линия-10 кВ от РП-114 с.2 яч.12 до ТП-1141 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=360	360	-		
1051	77:17:0110504:153	Электрические сети 10кВ, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность: 1767 м	г. Москва, п Внуковское, д Рассказовка	Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.1 яч.9 до ТП-1130 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=226	226	-	Электрические сети 10кВ, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность 1767 м , кадастровый номер 77:17:0110504:153	00-000021 от 01.01.2023
1052				Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.2 яч.10 до ТП-1130 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=226	226	-		
1053				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1130 луч А до ТП-1131 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=173	173	-		

1054				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1130 луч Б до ТП-1131 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=173	173	-		
1055				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1131 луч А до ТП-1132 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=446	446	-		
1056				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1131 луч Б до ТП-1132 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=446	446	-		
1057				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1133 луч А до ТП-1132 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=316	316	-		
1058				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1133 луч Б до ТП-1132 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=316	316	-		
1059				Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.1 яч.11 до ТП-1133 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=414	414	-		
1060				Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.2 яч.12 до ТП-1133 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=414	414	-		
1061				Кабельная линия-10 кВ от РП-114 с.1 яч.9 до ТП-1140 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=56	56	-		
1062				Кабельная линия-10 кВ от РП-114 с.2 яч.10 до ТП-1140 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=56	56	-		
1063	77:17:0110504:13390	Кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 1022 м	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, д. Рассказовка	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1141 луч А до ТП-1142 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=215	215	-	Кабельные линии 10 кВ, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность 1022м., кадастровый номер 77:17:0110504:13390	00-000019в от 29.01.2024
1064				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1141 луч Б до ТП-1142 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=215	215	-		
1065				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1140 луч А до ТП-1143 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=700	700	-		
1066				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1140 луч Б до ТП-1143 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=700	700	-		
1067				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1143 луч А до ТП-1144 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20	20	-		
1068				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1143 луч Б до ТП-1144 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20	20	-		
1069				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1142 луч А до ТП-1144 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=750	750	-		
1070				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1142 луч Б до ТП-1144 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=750	750	-		
1071	77:17:0110504:4223	Электрокабели 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 91 м	г Москва, п Внуковское, д Рассказовка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.1 ВРУ (Гараж) В-1 (каб.1) АПвБбШл-1 (4х240) L=316	316	-	Электрокабели 0,4 кВ, назначение: Сооружения электроэнергетики, протяженность 91 м, кадастровый номер 77:17:0110504:4223	00-000020в от 29.01.2024
1072				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.1 ВРУ (Гараж) В-1 (каб.2) АПвБбШл-1 (4х240) L=316	316	-		
1073				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.1 ВРУ (Гараж) В-2 (каб.1) АПвБбШл-1 (4х240) L=344	344	-		

1074				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.1 ВРУ (Гараж) В-2 (каб.2) АПвБбШл-1 (4х240) L=344	344	-		
1075	77:17:0110504:159	Электрические сети 0,4кВ, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность: 3042 м	г. Москва, п Внуковское, д Рассказовка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=168	168	-	Электрические сети 0,4кВ, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность 3042 м, кадастровый номер: 77:17:0110504:159	00-000022 от 01.01.2023
1076				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=193	193	-		
1077				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=235	235	-		
1078				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=260	260	-		
1079				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=258	258	-		
1080				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=283	283	-		
1081				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=266	266	-		
1082				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=291	291	-		
1083				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=187	187	-		
1084				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=213	213	-		
1085				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=123	123	-		
1086				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=149	149	-		
1087				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=104	104	-		
1088				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130	-		
1089				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=71	71	-		
1090				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=62	62	-		
1091				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=78	78	-		
1092				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=84	84	-		
1093				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=156	156	-		

1094				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=162	162	-		
1095				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ (КПП-1) АПвБбШп-1 (4х25) L=245	245	-		
1096				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до БРП НО В-1 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=6	6	-		
1097				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до БРП-НО В-2 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=6	6	-		
1098				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до ВРЩ-НО В-1 ВБбШв-1 (4х70) L=10	10	-		
1099				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до ВРЩ-НО В-2 ВБбШв-1 (4х70) L=10	10	-		
1100				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=135	135	-		
1101				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=145	145	-		
1102				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200	-		
1103				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=211	211	-		
1104				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=258	258	-		
1105				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=273	273	-		
1106				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=240	240	-		
1107				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=249	249	-		
1108				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=193	193	-		
1109				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=202	202	-		
1110				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=126	126	-		
1111				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=133	133	-		
1112				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=86	86	-		
1113				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=94	94	-		

1114				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=32	32	-		
1115				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=62	62	-		
1116				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=97	97	-		
1117				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=105	105	-		
1118				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=297	297	-		
1119				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=308	308	-		
1120				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200	-		
1121				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=211	211	-		
1122				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=258	258	-		
1123				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=269	269	-		
1124				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=242	242	-		
1125				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=248	248	-		
1126				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=195	195	-		
1127				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=201	201	-		
1128				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=126	126	-		
1129				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=133	133	-		
1130				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=86	86	-		
1131				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=94	94	-		
1132				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=32	32	-		
1133				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=62	62	-		

1134				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=96	96	-		
1135				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=106	106	-		
1136				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-10 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=262	262	-		
1137				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-10 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=270	270	-		
1138				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до ВРУ (Водомерная камера) В-1 АПвБбШп-1 (4х25) L=187	187	-		
1139				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до ВРУ (Водомерная камера) В-2 АПвБбШп-1 (4х25) L=194	194	-		
1140				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до БРП-2 НО В-1 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=6	6	-		
1141				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до БРП-2 НО В-2 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=6	6	-		
1142				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского ВРУ (КНС-1) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=101	101	-		
1143				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского ВРУ (КНС-1) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=84	84	-		
1144				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч А до ВРУ (Котельная) В-1 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х240) L=136	136	-		
1145				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч А до ВРУ (Котельная) В-1 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х240) L=136	136	-		
1146				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч Б до ВРУ (Котельная) В-2 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х240) L=136	136	-		
1147				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч Б до ВРУ (Котельная) В-2 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х240) L=136	136	-		
1148				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч А до ВРУ (КНС-2) В-1 АПвБбШп-1 (4х16) L=37	37	-		
1149				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч Б до ВРУ (КНС-2) В-2 АПвБбШп-1 (4х16) L=40	40	-		
1150				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч А до ВРУ (ЛОС) АПвБбШп-1 (4х50) L=154	154	-		
1151				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч А до ЩУ-НО ВВГнг-LS-1 (4х16) L=6	6	-		
1152				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ Котельная до ВРУ ГРПБ АПвБбШп-1 (4х25) L=87	87	-		
1153				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=236	236	-		

1154				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=247	247	-		
1155				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=125	125	-		
1156				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170	-		
1157				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=92	92	-		
1158				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=103	103	-		
1159				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=75	75	-		
1160				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=87	87	-		
1161	77:17:0110504:7787	Эл. Кабель силовой, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 287 м	Российская Федерация, г. Москва, п. Внуковское, д. Рассказовка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110	-	Эл. Кабель силовой, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность 287 м, кадастровый номер 77:17:0110504:7787	00-000021в от 29.01.2024
1162				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
1163				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
1164				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
1165				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110	-		
1166				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110	-		
1167				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110	-		
1168				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110	-		
1169				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=210	210	-		
1170				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=210	210	-		
1171				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=210	210	-		
1172				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=210	210	-		
1173				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ	200	-		

				(Автостоянка) В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=200				
1174				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ (Автостоянка) В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=200	200	-		
1175	77:17:0110504:7516	Электрокабели, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 70 м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Внуковское, д. Рассказовка, Новомосковский административный округ	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского ВРУ (ДОУ) В-1 (каб.1) АВБШвнг(А)-LSLTx-1 (4х240) L=127	127	-	Электрокабели, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность 70 м, кадастровый номер: 77:17:0110504:7516	00-000022в от 29.01.2024
1176				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского ВРУ (ДОУ) В-1 (каб.2) АВБШвнг(А)-LSLTx-1 (4х240) L=127	127	-		
1177				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского ВРУ (ДОУ) В-2 (каб.1) АВБШвнг(А)-LSLTx-1 (4х240) L=136	136	-		
1178				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского ВРУ (ДОУ) В-2 (каб.2) АВБШвнг(А)-LSLTx-1 (4х240) L=136	136	-		
1179	77:17:0110504:4199	Электрокабели 0.4кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 603 м	г. Москва, пос. Внуковское, д. Рассказовка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до ВРЩ-НО В-1 АПвБбШп-1 (4х25) L=6	6	-	Электрокабели 0.4кВ, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность 603 м, кадастровый номер: 77:17:0110504:4199	00-000023в от 29.01.2024
1180				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до ВРЩ-НО В-2 АПвБбШп-1 (4х25) L=6	6	-		
1181				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=227	227	-		
1182				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=225	225	-		
1183				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=197	197	-		
1184				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=195	195	-		
1185				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=174	174	-		
1186				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=176	176	-		
1187				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=137	137	-		
1188				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=139	139	-		
1189				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=56	56	-		
1190				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=54	54	-		

1191				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=35	35	-		
1192				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=37	37	-		
1193				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=75	75	-		
1194				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=77	77	-		
1195				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=102	102	-		
1196				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=104	104	-		
1197				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=112	112	-		
1198				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=114	114	-		
1199				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-10 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=177	177	-		
1200				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-10 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=179	179	-		
1201				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-11 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=190	190	-		
1202				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-11 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=192	192	-		
1203				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-12 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=217	217	-		
1204				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-12 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=219	219	-		
1205				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-13 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=244	244	-		
1206				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-13 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=246	246	-		
1207				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-14 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=288	288	-		
1208				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-14 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=286	286	-		
1209				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ (Офис) В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=100	100	-		
1210				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ (Офис) В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=102	102	-		

1211	77:17:0110504:7534	Система электроснабжения, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 185 м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Внуковское, д. Рассказовка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9к1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=211	211	-	Система электроснабжения, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность 185 м, кадастровый номер: 77:170110504:7534	00-000024в от 29.01.2024
1212				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9к1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=211	211	-		
1213				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9к1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=211	211	-		
1214				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9к1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=211	211	-		
1215	77:17:0110504:7544	Электрические сети 0.4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 905 м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Внуковское, д. Рассказовка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 БРП-НО В-1 ВБбШв-1 (4х70) L=10	10	-	Электрические сети 0.4 кВ, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность 905 м, кадастровый номер: 77:17:0110504:7544	00-000025в от 29.01.2024
1216				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 БРП-НО В-2 ВБбШв-1 (4х70) L=10	10	-		
1217				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до РЩ-ЭПШП В-1 АПвБШп (4х16) L=220	220	-		
1218				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ (Офис) В-1 АПвБШп (4х240) L=90	90	-		
1219				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ (Офис) В-2 АПвБШп (4х240) L=90	90	-		
1220				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-3 В-1 АПвБШп (4х150) L=320	320	-		
1221				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-3 В-2 АПвБШп (4х150) L=320	320	-		
1222				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-2 В-1 АПвБШп (4х150) L=280	280	-		
1223				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-2 В-2 АПвБШп (4х150) L=280	280	-		
1224				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-1 В-1 АПвБШп (4х150) L=260	260	-		
1225				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-1 В-2 АПвБШп (4х150) L=260	260	-		
1226				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-11 В-1 АПвБШп (4х150) L=120	120	-		
1227				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-11 В-2 АПвБШп (4х240) L=120	120	-		
1228				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-12 В-1 АПвБШп (4х240) L=155	155	-		
1229				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-12 В-2 АПвБШп (4х240) L=155	155	-		
1230				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-13 В-1 АПвБШп (4х240) L=190	190	-		

1231				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-13 В-2 АПвБШп (4х240) L=190	190	-		
1232				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-4 В-1 АПвБШп (4х150) L=310	310	-		
1233				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-4 В-2 АПвБШп (4х150) L=310	310	-		
1234				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-5 В-1 АПвБШп (4х150) L=300	300	-		
1235				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-5 В-2 АПвБШп (4х150) L=300	300	-		
1236				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-6 В-1 АПвБШп (4х150) L=230	230	-		
1237				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-6 В-2 АПвБШп (4х150) L=230	230	-		
1238				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-7 В-1 АПвБШп (4х150) L=190	190	-		
1239				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-7 В-2 АПвБШп (4х150) L=190	190	-		
1240				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-8 В-1 АПвБШп (4х240) L=160	160	-		
1241				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-8 В-2 АПвБШп (4х240) L=160	160	-		
1242				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-9 В-1 АПвБШп (4х150) L=130	130	-		
1243				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-9 В-2 АПвБШп (4х150) L=130	130	-		
1244				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-10 В-1 АПвБШп (4х240) L=90	90	-		
1245				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-10 В-2 АПвБШп (4х240) L=90	90	-		
1246	77:17:0110504:13402	Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 271 м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, д. Рассказовка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до БРП-НО В-1 ВБбШв-1 (4х70) L=100	100	-	Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность 271м, кадастровый номер 77:17:0110504:13402	00-000026в от 29.01.2024
1247				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до БРП-НО В-2 ВБбШв-1 (4х70) L=100	100	-		
1248				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-5 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=310	310	-		
1249				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-5 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=310	310	-		
1250				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=250	250	-		

1251				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=250	250	-		
1252				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=250	250	-		
1253				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=250	250	-		
1254				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до ВРУ-ДОО В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=240	240	-		
1255				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до ВРУ-ДОО В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=240	240	-		
1256				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до ВРУ-ДОО В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=240	240	-		
1257				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до ВРУ-ДОО В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=240	240	-		
1258				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-4 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=150	150	-		
1259				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-4 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=150	150	-		
1260				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-3 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=135	135	-		
1261				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-3 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=135	135	-		
1262				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=90	90	-		
1263				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=90	90	-		
1264				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-Пк В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85	-		
1265				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-Пк В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85	-		
1266				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=50	50	-		
1267				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=50	50	-		
1268				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=50	50	-		
1269				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=50	50	-		
1270				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-А В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190	-		

1271				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-А В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190	-		
1272				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=150	150	-		
1273				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=150	150	-		
1274				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=150	150	-		
1275				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=150	150	-		
1276			город Москва, поселок Внуковское, деревня Рассказовка (кадастровый номер земельного участка: 77:17:0110504:6344)	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до ВРУ-КПП В-1 АПвБбШп-1 (4х25) L=142,8	142,8		Кабельные линии 0,4 кВ	1
1277				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до ВРУ-КПП В-2 АПвБбШп-1 (4х25) L=142,8	142,8			
1278	77:17:0110504:6347	Земельный участок, площадь: 111+/-4 кв.м	Москва, п Внуковское, д Рассказовка	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, пл. 111 +/- 4 кв.м, кн 77:17:0110504:6347	00-000027 от 29.01.2024
1279	77:17:0110504:6348	Земельный участок, площадь: 86+/-3 кв.м	Москва, п Внуковское, д Рассказовка	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, пл. 86 +/- 3 кв.м, кн 77:17:0110504:6348	00-000028 от 29.01.2024
1280	77:17:0110504:6334	Земельный участок, площадь: 176+/- 5 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, б-р Андрея Тарковского, з/у 17/2	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, пл. 176 +/- 5 кв.м, кн 77:17:0110504:6334	00-000103 от 01.01.2023
1281	77:17:0110504:6325	Земельный участок, площадь: 122 +/- 4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, б-р Андрея Тарковского, з/у 7/1	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, пл. 122 +/- 4 кв.м, кн 77:17:0110504:6325	00-000032 от 01.01.2023
1282	77:17:0110504:6326	Земельный участок, площадь: 128 +/- 4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, б-р Андрея Тарковского, з/у 3/1	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, пл. 128 +/- 4 кв.м, кн 77:17:0110504:6326	00-000030 от 01.01.2023
1283	77:17:0110504:6328	Земельный участок, площадь: 173 +/- 5 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, б-р Андрея Тарковского, з/у 1/1	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, пл. 173 +/- 5 кв.м, кн 77:17:0110504:6328	00-000028 от 01.01.2023
1284	77:17:0110504:6330	Земельный участок, площадь: 112 +/- 4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, б-р Андрея Тарковского, з/у 6/1	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, пл. 112 +/- 4 кв.м, кн 77:17:0110504:6330	00-000029 от 01.01.2023
1285	77:17:0110504:6331	Земельный участок, площадь: 115 +/- 4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, б-р Андрея Тарковского, з/у 6/2	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, пл. 115 +/- 4 кв.м, кн 77:17:0110504:6331	00-000031 от 01.01.2023
1286	77:17:0110504:6335	Земельный участок, площадь: 85 +/- 3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, б-р Андрея Тарковского, з/у 17/3	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, пл. 85 +/- 3 кв.м, кн 77:17:0110504:6335	00-000033 от 01.01.2023
1287	77:17:0110504:6346	Земельный участок, площадь: 108 +/- 4 кв.м	Москва, п Внуковское, д Рассказовка	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, пл. 108 +/- 4 кв.м, кн 77:17:0110504:6346	00-000034 от 01.01.2023
ЗИЛ-ЮГ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1288				**РП-230**	1	025201	Подстанция электрическая 230 (025201)	000000176
1289				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 1	1	н/д		
1290				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 2	1	н/д		
1291				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 3	1	н/д		
1292				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 4	1	н/д		
1293				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 5	1	н/д		
1294				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 6	1	н/д		
1295				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 7	1	н/д		
1296				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 8	1	н/д		
1297				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 9	1	н/д		
1298				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 10	1	н/д		
1299				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 11	1	н/д		
1300				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 12	1	н/д		
1301				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 13	1	н/д		
1302			г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 14	1	н/д		
1303				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 15	1	н/д	Подстанция электрическая 230 (025201)	000000176
1304				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 16	1	н/д		
1305				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 17	1	н/д		
1306				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 18	1	н/д		
1307				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 19	1	н/д		
1308				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 20	1	н/д		
1309				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 21	1	н/д		
1310				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 22	1	н/д		
1311				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 23	1	н/д		
1312				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 24	1	н/д		
1313				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 25	1	н/д		
1314				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 26	1	н/д		
1315				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 27	1	н/д		
1316				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 28	1	н/д		

1317				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 29	1	н/д		
1318				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 30	1	н/д		
1319				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 31	1	н/д		
1320				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 32	1	н/д		
1321				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 33	1	н/д		
1322				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 34	1	н/д		
1323				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 35	1	н/д		
1324				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 36	1	н/д		
1325				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 37	1	н/д		
1326				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 39	1	н/д		
1327				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 41	1	н/д		
1328				**РП-340**	1	25253	Электроснабжение механизации строительства, оборудование распределительной подстанции РП-340	БЗ-000157 от 17.12.2021
1329				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 1	1	417		
1330				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 2	1	417		
1331				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 3	1	417		
1332				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 4	1	417		
1333				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 5	1	417		
1334			г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 6	1	417	Электроснабжение механизации строительства, оборудование распределительной подстанции РП-340	БЗ-000157 от 17.12.2021
1335				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 1	1	418		
1336				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 2	1	418		
1337				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 3	1	418		
1338				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 4	1	418		
1339				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 5	1	418		
1340				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 6	1	418		
1341			г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	**РП-165**	1	25107	ПОДСТАНЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ (51-02-025107-09817)	БЗ-000136 от 14.01.2021

1342				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 1	1	н/д		
1343				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 2	1	н/д		
1344				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 3	1	н/д		
1345				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 4	1	н/д		
1346				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 5	1	н/д		
1347				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 6	1	н/д		
1348				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 7	1	н/д		
1349				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 8	1	н/д		
1350				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 9	1	н/д		
1351				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 10	1	н/д		
1352				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 11	1	н/д		
1353				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 12	1	н/д		
1354				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 13	1	н/д		
1355				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 14	1	н/д		
1356				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 15	1	н/д	ПОДСТАНЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ (51-02-025107-09817)	БЗ-000136 от 14.01.2021
1357				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 21	1	н/д		
1358				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 22	1	н/д		
1359				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 23	1	н/д		
1360				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 24	1	н/д		
1361				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 25	1	н/д		
1362				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 26	1	н/д		
1363				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 27	1	н/д		
1364				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 28	1	н/д		
1365				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 29	1	н/д		
1366				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 30	1	н/д		
1367				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 31	1	н/д		
1368				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 32	1	н/д		
1369				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 33	1	н/д		
1370				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 34	1	н/д		

1371				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 35	1	н/д		
1372			г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	**ТП-201**	1	-	Трансформатор силов 3 габарита ТМЗ-1000 ТП-201 (024873)	000000158
1373				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	Трансформатор силов 3 габарита ТМЗ-1000 ТП-201 (024873)	000000158
1374				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
1375				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	н/д		
1376				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	н/д	Трансформатор силов 3 габарита ТМЗ-1000 ТП-201 (024893)	000000159
1377			г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	**ТП-47**	1	025041	Подстанция электрическая ТП-47 (025041)	000000141
1378				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	Подстанция электрическая ТП-47 (025041)	000000141
1379				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
1380				Силовой масляный трансформатор ТМ-400 кВА	1	25748	Трансформатор силов 1-2 габарит ТМ-400 ТП-47 (509822)	000000138
1381				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
1382			г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	**ТП-18**	1	025019	Подстанция электрическая ТП-18 (025019)	000000140
1383				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	Подстанция электрическая ТП-18 (025019)	000000140
1384				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
1385				Силовой масляный трансформатор ТМ-750 кВА	1	523		
1386			г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	**ТП-294**	1	513263	ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВ 3 ГАБАРИТА (51-02-513263-04741)	БЗ-000131 от 14.01.2021
1387				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВ 3 ГАБАРИТА (51-02-513263-04741)	БЗ-000131 от 14.01.2021
1388				Силовой сухой трансформатор ТСЗ-1000 кВА	1	58		
1389			г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	**ТП-238**	1	25218	ПОДСТАНЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ (51-02-025218-09817)	БЗ-000138 от 14.01.2021
1390				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	ПОДСТАНЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ (51-02-025218-09817)	БЗ-000138 от 14.01.2021
1391				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	500471	ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВ 3 ГАБАРИТА (51-02-521606-04741)	БЗ-000132 от 14.01.2021
1392			г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	**ТП-138**	1	25071	ПОДСТАНЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ (51-02-025071-09817)	БЗ-000135 от 14.01.2021
1393				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	ПОДСТАНЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ (51-02-025071-09817)	БЗ-000135 от 14.01.2021
1394				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
1395				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	539082	ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВ 3 ГАБАРИТА (51-02-539082-04741)	БЗ-000133 от 14.01.2021
1396				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	539235	ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВ 3 ГАБАРИТА (51-02-539235-04741)	БЗ-000134 от 14.01.2021
1397			г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	**ТП-185**	1	025161	Подстанция электрическая ЭП-185 (025161)	000000147 от 14.01.2021

1398				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	Подстанция электрическая ЭП-185 (025161)	000000147
1399				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
1400				Силовой масляный трансформатор ТМ-750 кВА	1	601110	Трансформатор силов 3 габарита ТМ-750 ТП-185 (024828)	00000148
1401				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
1402			г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	**ТП-184**	1	025165	Подстанция электрическая ТП-184 (025165)	000000146
1403				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	Подстанция электрическая ТП-184 (025165)	000000146
1404				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
1405				Силовой масляный трансформатор ТАМ-750 кВА	1	765	Трансформатор силов 3 габарита ТАМ-184 ТП-47 (500427)	000000145
1406				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
1407			г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.311, с.312 ф.3002β до ТП-201 луч А АСБ-10 (3х150) L=5224	5224	26701	ЛИНИЯ КАБ СВИНЦОВАЯ ОБОЛ В ПОМ (51-08-026701-02106), 5224 м	БЗ-000119 от 14.01.2021
1408				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3017 до соединительной муфты (на КВЛ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3017 до РП-340 с.2 яч.6) АСБ-10 (3х240) L=4534	4534	26705	ЛИНИЯ КАБ СВИНЦОВАЯ ОБОЛ В ЗЕМ (51-02-026705-02105), 4534 м	БЗ-000120 от 14.01.2021
1409				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3013α до соединительной муфты (на КВЛ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3013α до РП-340 с.1 яч.6) АСБ-10 (3х240) L=2280	2280	26709	ЛИНИЯ КАБ СВИНЦОВАЯ ОБОЛ В ЗЕМЛ (51-02-026709-02107), 4560 м	БЗ-000121 от 14.01.2021
1410				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3013β до соединительной муфты (на КВЛ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3013β до РП-340 с.1 яч.6) АСБ-10 (3х240) L=2280	2280	26709		
1411				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.311, с.312 ф.3002α до КТП(Н) АСБ-10 (3х150) L=7680	7680	26762	ЛИНИЯ КАБ АЛЮМИНЕВ ОБОЛ В ПОМ (51-02-026762-02108), 7680 м	БЗ-000122 от 14.01.2021
1412				Кабельная линия-10 кВ от РП-165 с.1 яч.4 до РП-25 с.1 яч.3 (каб.1) АСБ-10 (3х240) L=830	830	26847	ЛИНИЯ КАБ СВИНЦОВАЯ ОБОЛ В ЗЕМ (51-02-026847-02105), 2560 м	БЗ-000123 от 14.01.2021
1413				Кабельная линия-10 кВ от РП-165 с.1 яч.4 до РП-25 с.1 яч.3 (каб.2) АСБ-10 (3х240) L=830	830	26847		
1414				Кабельная линия-10 кВ от РП-165 с.2 яч.21 до РП-25 с.2 яч.9 АСБ-10 (3х240) L=900	900	26847		
1415				Кабельная линия-10 кВ от РП-165 с.1 яч.3 до ТП-238 АСБ-10 (3х120) L=555	555	26899	ЛИНИЯ КАБ АЛЮМИНЕВ ОБОЛ В ПОМ (51-02-026899-02108), 555 м	БЗ-000124 от 14.01.2021
1416				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3020 до РП-230 с.1 яч.19 СБ-10 (3х150) L=1468	1468	26973	ЛИНИЯ КАБ СВИНЦОВАЯ ОБОЛ В ЗЕМ (51-02-026973-02105), 1468 м	БЗ-000125 от 14.01.2021
1417				Кабельная линия-10 кВ от РП-230 с.2 яч.4 до ТП-294 ААБ-10 (3х120) L=592	592	26981	ЛИНИЯ КАБ АЛЮМИНЕВ ОБОЛ В ЗЕМЛ (51-02-026981-02107), 592 м	БЗ-000126 от 14.01.2021
1418				Кабельная линия-10 кВ от РП-230 с.1 яч.35 до ТП-30974 луч А ААБ-10 (3х95) L=750	750	26988	ЛИНИЯ КАБ АЛЮМИНЕВ ОБОЛ В ЗЕМЛ (51-02-026988-02107), 1500 м	БЗ-000127 от 14.01.2021
1419				Кабельная линия-10 кВ от РП-230 с.2 яч.32 до ТП-30974 луч Б ААБ-10 (3х95) L=750	750	26988		

1420				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.311, с.312 ф.3005 до РП-230 с.2 яч.16 СБ-10 (3х150) L=1492	1492	27084	ЛИНИЯ КАБ СВИНЦОВАЯ ОБОЛ В ЗЕМ (51-02-027084-02105), 1492 м	БЗ-000128 от 14.01.2021
1421				Кабельная линия-10 кВ от РП-165 с.1 яч.7 до соединительной муфты (на КЛ от РП-165 с.1 яч.7 до ТП-138 луч А) ААБ-10 (3х120) L=80	80	26874	ЛИНИЯ КАБ АЛЮМИНЕВ ОБОЛ В ЗЕМЛ (51-02-026874-02107), 160 м	БЗ-000129 от 14.01.2021
1422				Кабельная линия-10 кВ от РП-165 с.2 яч.23 до соединительной муфты (на КЛ от РП-165 с.2 яч.23 до ТП-138 луч Б) ААБ-10 (3х120) L=80	80	26874		
1423				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.421, с.422 ф.4020 до ТП-201 луч Б АСБ-10 (3х185) L=4500	4500	26784	ЛИНИЯ КАБ СВИНЦОВАЯ ОБОЛ В ЗЕМ (51-02-026784-02105), 4500 м	БЗ-000130 от 14.01.2021
1424				Кабельная линия-10 кВ от РП-230 с.2 яч.24 до ТП-18 ААБ-10 (3х120) L=900	900		Линия каб алюминев в земл ААБ 026986	000000195
1425				Кабельная линия-10 кВ от РП-230 с.1 яч.37 до ТП-47 ААБ-10 (3х120) L=400	400		Линия каб алюминев в земл ААБ 026987	000000196
1426				Кабельная линия-10 кВ от РП-25 с.1 яч.5 до ТП-185 ААБ-10 (3х95) L=710	710		Линия каб алюминев в земл ААБ 026942	000000188
1427				Кабельная линия-10 кВ от ТП-185 до ТП-184 ААБ-10 (3х95) L=848	848		Линия каб алюминев в земл ААБ 026941	000000187
1428				Кабельная линия-10 кВ от соединительной муфты до ТП-138 луч А (на кабельной линии от РП-165 с.1 яч.7 до ТП-138 луч А) АСБ-10 (3х95) L=262	262		Линия каб свинцовая в земл АСБ 026848	000000218
1429				Кабельная линия-10 кВ от соединительной муфты до ТП-138 луч Б (на кабельной линии от РП-165 с.2 яч.23 до ТП-138 луч Б) АСБ-10 (3х95) L=250	250		Линия каб свинцовая в земл АСБ 026849	000000203
1430				Кабельно-воздушная линия-10 кВ от соединительной муфты до РП-340 с.1 яч.6 (на КВЛ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3013α до РП-340 с.1 яч.6) АПвПуг-10 3х(1х240) L=939; СИП-3 3х(1х150) L=378	1317		Временные кабельные линии 10кВ временного электроснабжения механизации строительства	БЗ-000205 от 25.07.2023
1431				Кабельно-воздушная линия-10 кВ от соединительной муфты до РП-340 с.1 яч.6 (на КВЛ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3013β до РП-340 с.1 яч.6) АПвПуг-10 3х(1х240) L=939; СИП-3 3х(1х150) L=378	1317			
1432				Кабельно-воздушная линия-10 кВ от соединительной муфты до РП-340 с.2 яч.6 (на КВЛ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3017 до РП-340 с.2 яч.6) АПвПуг-10 3х(1х240) L=965; СИП-3 3х(1х150) L=373	1338			
ЖК "Фреш"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1433			г. Москва, Ореховый б-р, д.24, к.2, стр.6	**РТП-70156**	-	-		
1434				Линейная панель № 4.3	1	948.151020.2-1	Низковольтное оборудование 0.4 кВ	00-000009 от 01.09.2024
1435				Линейная панель № 4.2	1	948.151020.2-2		
1436				Линейная панель № 4.1	1	948.151020.2-3		
1437				Вводная панель № 4	1	948.151020.2-4		

1438				Вводная панель № 1	1	948.151020.2-5		
1439				Линейная панель № 1.1	1	948.151020.2-6		
1440				Линейная панель № 1.2	1	948.151020.2-7		
1441				Линейная панель № 1.3	1	948.151020.2-8		
1442				Ящик собственных нужд ЯСН	1	948.250920.4.1		
1443				Шкаф телемеханики	1	б/н		
1444				Шкаф АСКУЭ	1	б/н		
1445				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	948.151020.5.1		
1446				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	948.151.020.5.4		
1447				Линейная панель № 2.3	1	948.151020.1-1		
1448				Линейная панель № 2.2	1	948.151020.1-2		
1449				Линейная панель № 2.1	1	948.151020.1-3		
1450				Вводная панель № 2	1	948.151020.1-4		
1451				Вводная панель № 3	1	948.151020.1-5		
1452				Линейная панель № 3.1	1	948.151020.1-6		
1453				Линейная панель № 3.2	1	948.151020.1-7		
1454				Линейная панель № 3.3	1	948.151020.1-8		
1455				Ящик собственных нужд ЯСН	1	948.250920.4.2		
1456				Шкаф АСКУЭ	1	б/н		
1457				Шкаф телемеханики	1	б/н		
1458				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	948.151020.5.3		
1459				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	948.151020.5.2		
1460	77:05:0011013:2824	Кабельные линии электроснабжения КЛ 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 249 м	Российская Федерация, г. Москва, б-р Ореховый, вл. 24, корп. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.1 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=132	132		Кабельные линии электроснабжения КЛ 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 249м, кадастровый номер: 77:05:0011013:2824	00-000003 от 31.01.2024
1461				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.1 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=132	132			
1462				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.2 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=140	140			
1463				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.2 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=140	140			
1464				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.3 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=130	130			
1465				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.3 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=130	130			

1466				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.4 В-1 АПВзБбШп-1 (4х70) L=130	130			
1467				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.4 В-2 АПВзБбШп-1 (4х70) L=130	130			
1468				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-ИТП В-1 АПВзБбШп-1 (4х50) L=196	196			
1469				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-ИТП В-2 АПВзБбШп-1 (4х50) L=196	196			
1470	77:05:0011013:2828	Кабельные линии электроснабжения КЛ 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 28 м	Российская Федерация, г. Москва, б-р Ореховый, вл. 24, корп. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до ВРУ-КПП В-1 ПВБбШп-1 (4х16) L=43	43		Кабельные линии электроснабжения КЛ 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 28м., кадастровый номер: 77:05:0011013:2828	00-000004 от 31.01.2024
1471				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до ВРУ-КПП В-2 ПВБбШп-1 (4х16) L=43	43			
1472	77:05:0011013:3050	Внутриплощадочные сети 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 696 м	Российская Федерация, г. Москва, б-р Ореховый, вл. 24, корп. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-ЦТП В-1 АПВзБбШп-1 (4х70) L=210	210		Внутриплощадочные сети 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 696м, кадастровый номер: 77:05:0011013:3050	00-000005 от 31.01.2024
1473				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-ЦТП В-2 АПВзБбШп-1 (4х70) L=212	212			
1474				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-НС В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=210	210			
1475				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-НС В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=210	210			
1476				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.1 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=176	176			
1477				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.1 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=176	176			
1478				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.2 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=184	184			
1479				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.2 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=184	184			
1480				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.3 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=184	184			
1481				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.3 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=184	184			
1482				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.4 В-1 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х185) L=216	216			
1483				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.4 В-1 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х185) L=216	216			
1484				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.4 В-2 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х185) L=216	216			
1485				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.4 В-2 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х185) L=216	216			

1486				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.17 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=250	250			
1487				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.17 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=250	250			
1488				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.19 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=176	176			
1489				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.19 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=176	176			
1490				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.5 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=96	96			
1491				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.5 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=96	96			
1492				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.6 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=96	96			
1493				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.6 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=96	96			
1494				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.7 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=98	98			
1495				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.7 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=98	98			
1496				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.8 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=172	172			
1497				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.8 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=172	172			
1498				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.9 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=98	98			
1499				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.9 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=98	98			
1500				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.10 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=172	172			
1501				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.10 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=172	172			
1502				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.20 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=96	96			
1503				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.20 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=96	96			
1504				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.1 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=170	170			
1505				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.1 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=170	170			

1506				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.2 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=222	222			
1507				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.2 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=222	222			
1508				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.3 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=170	170			
1509				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.3 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=170	170			
1510				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.4 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=222	222			
1511				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.4 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=222	222			
1512				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.5 В-1 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х150) L=160	160			
1513				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.5 В-1 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х150) L=160	160			
1514				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.5 В-2 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х150) L=160	160			
1515				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.5 В-2 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х150) L=160	160			
1516				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.6 В-1 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х185) L=222	222			
1517				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.6 В-1 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х185) L=222	222			
1518				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.6 В-2 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х185) L=222	222			
1519				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.6 В-2 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х185) L=222	222			
1520				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.7 В-1 АПВзБбШп-1 (4х185) L=180	180			
1521				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.7 В-2 АПВзБбШп-1 (4х185) L=180	180			
1522				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.18 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=165	165			
1523				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.18 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=165	165			
ЖК "Новые Ватутинки"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1524				**РТП-31**	1	-	Здание (РТП-31), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 62,6 кв.м. , кадастровый номер: 77:17:0140116:272	00-000552 от 31.08.2020
1525				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	4137/1	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.1	00-000323 от 30.11.2019
1526				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	4137/2	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.2	00-000324 от 30.11.2019
1527				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	4137/3	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.3	00-000325 от 30.11.2019
1528				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	1	4137/4	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.4	00-000326 от 30.11.2019
1529				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	4137/5	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.5	00-000327 от 30.11.2019
1530				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	1	4137/6	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.6	00-000328 от 30.11.2019
1531				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 7	1	2088/7	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393м яч.7 с ТН	00-000329 от 30.11.2019
1532				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	1	4137/8	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.8	00-000330 от 30.11.2019
1533				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 19	1	2088/19	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393м яч.19	00-000331 от 30.11.2019
1534				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 20	1	2088/20	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393м яч.20	00-000332 от 30.11.2019
1535				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 9	1	4137/9	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.9	00-000333 от 30.11.2019
1536				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 10	1	2088/10	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393м яч.10 с ТН	00-000334 от 30.11.2019
1537	77:17:0140116:272	Здание, назначение: нежилое, площадь: 62,6 м2	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, улица 2-я Нововатутинская, Дом 3, Строение 1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 11	1	4137/11	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.11	00-000335 от 30.11.2019
1538				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 12	1	4137/12	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.12	00-000336 от 30.11.2019
1539				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 13	1	4137/13	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.13	00-000337 от 30.11.2019
1540				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 14	1	4137/14	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.14	00-000338 от 30.11.2019
1541				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 15	1	4137/15	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.15	00-000339 от 30.11.2019
1542				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 16	1	4137/16	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.16	00-000340 от 30.11.2019
1543				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 17	1	4137/17	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.17	00-000341 от 30.11.2019
1544				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 18	1	2088/18	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393м яч.18	00-000342 от 30.11.2019
1545				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1817287	ТМГ-1000 кВА 10/0,4 (1)	00-000343 от 30.11.2019
1546				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1761165	ТМГ-1000 кВА 10/0,4 (2)	00-000344 от 30.11.2019
1547				Щит собственных нужд ЩСН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000345 от 30.11.2019
1548				Электрический конвекторный обогреватель	5	н/д		
1549				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
1550				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
1551				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		

1552	77:17:0140308:2833	ТП-1, назначение: нежилое, площадь: 21 м2	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, улица Футбольная, Дом 7, Строение 1	**ТП-1240 (1)**	1	-	ТП-1, назначение: нежилое здание, площадью 21м2, кадастровый номер: 77:17:0140308:2833	00-000862 от 28.04.2022
1553				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2014-W22-2-0677-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 NE IIDI	00-000863 от 28.04.2022
1554				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	13.06.МЛ10014 С-43518	Комплектное распределительное устройство RM-6 NE DIDI	00-000864 от 28.04.2022
1555				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	703	Трансформатор ТМГ-400 кВА (1)	00-000865 от 28.04.2022
1556				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	2009ЖГ 704	Трансформатор ТМГ-400 кВА (2)	00-000866 от 28.04.2022
1557				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3822	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000867 от 28.04.2022
1558				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3823		
1559				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	6682		
1560				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	1018		
1561				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	6680		
1562				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 25	1	3035		
1563				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 25	1	3035		
1564				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	995		
1565				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	996		
1566	77:17:0140308:2832	ТП-2, назначение: нежилое, площадь: 21,2 м2	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, улица Футбольная, Дом 25, Строение 1	**ТП-1241 (2)**	1	-	ТП-2, назначение: нежилое здание, площадью 21,2м2, кадастровый номер: 77:17:0140308:2832	00-000868 от 28.04.2022
1567				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2014-W21-20668-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 NE IDI	00-000869 от 28.04.2022
1568				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	13.06.МЛ10036 С-43518	Комплектное распределительное устройство RM-6 NE DIDI	00-000870 от 28.04.2022
1569				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	740	Трансформатор ТМГ-400 кВА (1)	00-000871 от 28.04.2022
1570				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	2009ЖГ 741	Трансформатор ТМГ-400 кВА (2)	00-000872 от 28.04.2022
1571				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3814	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000873 от 28.04.2022
1572				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3815		
1573				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	6637		
1574				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	1052		
1575				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	6793		
1576				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 25	1	3036		
1577				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 25	1	3036		
1578				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		

1579				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1580	77:17:0140116:16338	Трансформаторная подстанция 10/0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 39,5 кв.м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское, вблизи д. Десна	**ТП-1247**	1	-	Трансформаторная подстанция 10/0.4 кВ, ТП-1247, назначение: Сооружения электроэнергетики, площадью 39,5 кв.м., кадастровый номер 77:17:0140116:16338	00-000934 от 15.09.2022
1581				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2020-W34-1-0135	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI (1)	00-000922 от 26.08.2022
1582				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	ZE-2020-W34-1-0136	Комплектное распределительное устройство RM-6 D (1)	00-000923 от 26.08.2022
1583				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2020-W34-1-0134	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI (2)	00-000924 от 26.08.2022
1584				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	ZE-2020-W34-1-0137	Комплектное распределительное устройство RM-6 D (2)	00-000925 от 26.08.2022
1585				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1984060	Трансформатор ТМГ-1000 кВА (1)	00-000926 от 26.08.2022
1586				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1984058	Трансформатор ТМГ-1000 кВА (2)	00-000927 от 26.08.2022
1587				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	5449-1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000928 от 26.08.2022
1588				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	5449-2		
1589				Ящик собственных нужд ЯСН	1	5449-7		
1590				Ящик собственных нужд ЯСН	1	5449-3		
1591				Шкаф питания ШП	1	5449-4		
1592	77:17:0140116:21230	Трансформаторная подстанция назначение: нежилое, площадь: 36,5 м2	Российская Федерация, г. Москва, п. Десеновское, НАО, квартал 2/1	**ТП-1249**	1	-	Трансформаторная подстанция , ТП-1249, назначение: нежилое здание, площадью 36,5 кв.м, кадастровый номер 77:17:0140116:21230	00-000935 от 15.09.2022
1593				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W9-1-0010-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (1)	00-000929 от 26.08.2022
1594				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W9-1-0009-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (2)	00-000930 от 26.08.2022
1595				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	104038	Трансформатор ТМГ-1000 кВА (1)	00-000931 от 26.08.2022
1596				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	104021	Трансформатор ТМГ-1000 кВА (2)	00-000932 от 26.08.2022
1597				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	877-2	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000933 от 26.08.2022
1598				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	877-1		
1599				Шкаф питания ШП	1	н/д		
1600				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
1601				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
1602				Шкаф наружного освещения ШНО	1	1138-21		
1603	77:17:0150309:1373	Трансформаторная подстанция 2*1000 кВа (ТП-1) назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадь: 32,3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Сосенское, переулок 1-й Зимёнковский, дом 1Б, строение 1	**ТП-2014**	1	-	Трансформаторная подстанция 2*1000 кВа (ТП-1) (ТП-2014), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 32,3 кв.м., кадастровый номер: 77:17:0150309:1373	00-000560 от 31.08.2020
1604				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015-W10-2-0004	Устройство комплектное распределительное RM-6-IIDI (1)	00-000421 от 30.11.2019

1605				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2015 - W10-2-0001	Устройство комплектное распределительное RM-6-IDI (1)	00-000422 от 30.11.2019
1606				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015-W10-2-0003	Устройство комплектное распределительное RM-6-IIDI (2)	00-000423 от 30.11.2019
1607				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2015-W10-2-0002	Устройство комплектное распределительное RM-6-IDI (2)	00-000424 от 30.11.2019
1608				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	8021	ТМГ-1000 кВА 10/0,4 (1)	00-000425 от 30.11.2019
1609				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	8015	ТМГ-1000 кВА 10/0,4 (2)	00-000426 от 30.11.2019
1610				Комплектное низковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	1	26811214	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000427 от 30.11.2019
1611				Комплектное низковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	1	н/д		
1612				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	Т0414771		
1613				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	Т1214199		
1614				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	Т0414774		
1615				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	Т1214200		
1616				Шкаф наружного освещения ШНО	1	13407		
1617	77:17:0150309:1374	Трансформаторная подстанция 2*1000 кВА (ТП-2), назначение: нежилое, площадь: 32,4 м2	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Сосенское, деревня Летово, переулок 2-й Зимёнковский, дом 14А, строение 2	**ТП-2015**	1	-	Трансформаторная подстанция 2*1000 кВА (ТП-2) (ТП-2015), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 32,4 кв.м., кадастровый номер: 77:17:0150309:1374	00-000561 от 31.08.2020
1618				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015-W10-3-0003	Устройство комплектное распределительное RM-6-IIDI (1)	00-000428 от 30.11.2019
1619				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015-W10-3-0004	Устройство комплектное распределительное RM-6-IIDI (2)	00-000429 от 30.11.2019
1620				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	8014	ТМГ-1000 кВА 10/0,4 (1)	00-000430 от 30.11.2019
1621				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	7696	ТМГ-1000 кВА 10/0,4 (2)	00-000431 от 30.11.2019
1622				Комплектное низковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000432 от 30.11.2019
1623				Комплектное низковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	1	26831214		
1624				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	Т0414777		
1625				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	Т1214004		
1626				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	Т0414776		
1627				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	Т0115216		
1628				Шкаф наружного освещения ШНО	1	13407		
1629	77:17:0150309:1375	Трансформаторная подстанция 2х1000 кВА (ТП-3) назначение: нежилое, площадь: 32,4 м2	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Сосенское, деревня Летово, переулок 1-й Зимёнковский, дом 17, строение 2	**ТП-2016**	1	-	Трансформаторная подстанция 2х1000 кВА (ТП-3) (ТП-2016), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 32,4 кв.м., кадастровый номер: 77:17:0150309:1375	00-000562 от 31.08.2020
1630				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015-W10-3-0002	Устройство комплектное распределительное RM-6-IIDI (1)	00-000433 от 30.11.2019
1631				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015-W10-3-0001	Устройство комплектное распределительное RM-6-IIDI (2)	00-000434 от 30.11.2019

1632				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	8026	ТМГ-1000 кВА 10/0,4 (1)	00-000435 от 30.11.2019
1633				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	8027	ТМГ-1000 кВА 10/0,4 (2)	00-000436 от 30.11.2019
1634				Комплектное низковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	1	26821214	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000437 от 30.11.2019
1635				Комплектное низковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	1	н/д		
1636				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	Т0414760		
1637				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	Т1214201		
1638				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	Т1214198		
1639				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	Т0414778		
1640				Шкаф наружного освещения ШНО	1	ЩНО3ЯУО13407		
1641	77:17:0140116:59	Назначение: нежилое, площадь: 41,6 м2	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, проспект Нововатутинский, Дом 8, Строение 1	**ТП-3101**	1	-	Здание (ТП-3101) назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 41,6 кв.м., кадастровый номер: 77:17:0140116:59	00-000553 от 31.08.2020
1642				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	4242/11	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.1	00-000346 от 30.11.2019
1643				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	4242/12	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.2	00-000347 от 30.11.2019
1644				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	4242/13	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.3	00-000348 от 30.11.2019
1645				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 4	1	2088/10	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393М с ТН (1)	00-000349 от 30.11.2019
1646				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	4242/15	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.5	00-000350 от 30.11.2019
1647				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	1	4242/16	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.6	00-000351 от 30.11.2019
1648				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 7	1	2088/1/7	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393М с ТН (2)	00-000352 от 30.11.2019
1649				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	1	4242/18	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.8	00-000353 от 30.11.2019
1650				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 9	1	4242/19	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.9	00-000354 от 30.11.2019
1651				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 10	1	4242/20	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.10	00-000355 от 30.11.2019
1652				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1771608	ТМГ-1000 кВА 10/0,4 (1)	00-000356 от 30.11.2019
1653				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1771149	ТМГ-1000 кВА 10/0,4 (2)	00-000357 от 30.11.2019
1654				Щит собственных нужд ЩСН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000358 от 30.11.2019
1655				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
1656				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
1657				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
1658				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
1659	77:17:0140116:60	Назначение: нежилое, площадь: 41,6 м2	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, улица 2-я	**ТП-3102**	1	-	Здание (ТП-3102), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 41,6 кв.м., кадастровый номер: 77:17:0140116:60	00-000554 от 31.08.2020

1660			Нововатутинская, Дом 1, Строение 1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	4242/1	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.1	00-000359 от 30.11.2019
1661				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	4242/2	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.2	00-000360 от 30.11.2019
1662				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	4242/3	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.3	00-000361 от 30.11.2019
1663				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 4	1	2088/2/4	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393м с ТН (1)	00-000362 от 30.11.2019
1664				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	4242/5	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.5	00-000363 от 30.11.2019
1665				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	1	4242/6	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.6	00-000364 от 30.11.2019
1666				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 7	1	2088/7	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393М с ТН (2)	00-000365 от 30.11.2019
1667				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	1	4242/8	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.8	00-000366 от 30.11.2019
1668				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 9	1	4242/9	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.9	00-000367 от 30.11.2019
1669				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 10	1	4242/10	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.10	00-000368 от 30.11.2019
1670				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1733919	ТМГ-1250 кВА 10/0,4 (1)	00-000369 от 30.11.2019
1671				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1732954	ТМГ-1250 кВА 10/0,4 (2)	00-000370 от 30.11.2019
1672				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000371 от 30.11.2019
1673				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
1674				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
1675				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
1676	77:17:0140308:411	Здание, назначение: нежилое, площадь: 20,6 м2	г. Москва, п. Десеновское, ул.Светлая, 1, соор.3	**ТП-3103**	1	-	Здание (ТП-3103), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 20,6 кв.м., кадастровый номер: 77:17:0140308:411	00-000555 от 31.08.2020
1677				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2012-W51-4-0007-SIE	Устройство комплектное распределительное RM-6-IIDI (1)	00-000372 от 30.11.2019
1678				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2012-W51-4-0006-SIE	Устройство комплектное распределительное RM-6-IIDI (2)	00-000373 от 30.11.2019
1679				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1730240	ТМГ-1000 кВА 10/0,4 (1)	00-000374 от 30.11.2019
1680				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1733089	ТМГ-1000 кВА 10/0,4 (1)	00-000375 от 30.11.2019
1681				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000376 от 30.11.2019
1682				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
1683				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
1684				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
1685				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
1686	77:17:0140116:1877	Здание, назначение: нежилое, площадь: 12,1 м2	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, улица 5-я Нововатутинская, сооружение 1, строение 4	**ТП-3104**	1	-	Здание (ТП-3104), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 12,1 кв.м., кадастровый номер: 77:17:0140116:1877	00-000556 от 31.08.2020
1687				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	4628/2	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.1 с ВН	00-000377 от 30.11.2019

1688				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	4628/1	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.2 с ВН	00-000378 от 30.11.2019
1689				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1732515	ТМГ-400 кВА 10/0,4 (1)	00-000379 от 30.11.2019
1690				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1718615	ТМГ-400 кВА 10/0,4 (2)	00-000380 от 30.11.2019
1691				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000381 от 30.11.2019
1692				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
1693				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1694				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1695			г. Москва, п. Десеновское, земельный участок с кадастровым номером 77:17:0140116:3323	**ТП-3105**	1	-	Корпус трансформаторной подстанции (ТП-3105)	00-000777 от 31.08.2021
1696				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2013-W44-2-0393-SIE	Устройство комплектное распределительное RM-6-IIDI (1)	00-000410 от 30.11.2019
1697				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2013-W44-2-0391-SIE	Устройство комплектное распределительное RM-6-IIDI (2)	00-000411 от 30.11.2019
1698				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1774956	ТМГ-1000 кВА 10/0,4 (1)	00-000412 от 30.11.2019
1699				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1779187	ТМГ-1000 кВА 10/0,4 (2)	00-000413 от 30.11.2019
1700				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	986/2	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000414 от 30.11.2019
1701				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	986/2		
1702				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
1703			г. Москва, п. Десеновское, земельный участок с кадастровым номером 77:17:0140116:3313	**ТП-3109**	1	-	Корпус трансформаторной подстанции (ТП-3109)	00-000778 от 31.08.2021
1704				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2013-W42-5-0370-SIE	Устройство комплектное распределительное RM-6-IIDI (1)	00-000415 от 30.11.2019
1705				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2013-W44-2-0394-SIE	Устройство комплектное распределительное RM-6-IIDI (2)	00-000416 от 30.11.2019
1706				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1774881	ТМГ-1000 кВА 10/0,4 (1)	00-000417 от 30.11.2019
1707				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1755976	ТМГ-1000 кВА 10/0,4 (2)	00-000418 от 30.11.2019
1708				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	986	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000419 от 30.11.2019
1709				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	968		
1710	77:17:0140116:23757	ТП-10 2х1250 кВа, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 32,7 кв.м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское, ул. 6-я Нововатутинская, д. 2, стр. 1	**ТП-3110**	1	-		
1711				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2014.06.МЛ13557 С-421160	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000131о от 04.03.2025
1712				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2014.06.МЛ13556 С-421160	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000132о от 04.03.2025
1713				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1795250	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (1)	00-000133о от 04.03.2025
1714				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1802564	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (2)	00-000134о от 04.03.2025
1715				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	342	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в составе ТП-3110	00-000135о от 04.03.2025
1716				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	342		
1717				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	342		

1718				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	342		
1719				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
1720	77:17:0140116:4727	Здание, назначение: Нежилое, площадь: 32.7 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, проспект Нововатутинский, дом 9,строение 1	**ТП-3111**	1	-		
1721				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2014.06.МЛ13554 С-421160	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000136о от 04.03.2025
1722				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2014.06.МЛ13555 С-421160	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000137о от 04.03.2025
1723				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1803726	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (1)	00-000138о от 04.03.2025
1724				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1803853	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (2)	00-000139о от 04.03.2025
1725				Шкаф питания ШП	1	б/н	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в составе ТП-3111	00-000140о от 04.03.2025
1726				Щит наружного освещения ЩНО	1	б/н		
1727				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	931/2		
1728				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	931/1		
1729				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	342		
1730				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	342		
1731				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
1732	77:17:0140116:5841	Трансформаторная подстанция (ТП-12), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 39,4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, улица 3-я Нововатутинская, Дом 11, Строение 1	**ТП-3112**	1	-	Трансформаторная подстанция (ТП-12) (ТП-3112), назначение: сооружение электроэнергетики, 1-этажное, общей площадью 39,4 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0140116:5841	00-000557 от 31.08.2020
1733				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015-W45-1-0002-TF	Устройство комплектное распределительное RM-6-IIDI (1)	00-000382 от 30.11.2019
1734				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015-W45-1-0001-TF	Устройство комплектное распределительное RM-6-IIDI (2)	00-000383 от 30.11.2019
1735				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	8690	ТМГ-1250 кВА 10/0,4 (1)	00-000384 от 30.11.2019
1736				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	8689	ТМГ-1250 кВА 10/0,4 (2)	00-000385 от 30.11.2019
1737				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	Т0215310	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000386 от 30.11.2019
1738				Шкаф распределительный	1	28201015		
1739				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
1740				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
1741				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	Т0215304		
1742				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	Т1015399		
1743			Москва, Десеновское п. вблизи Десна, д., уч. 50/14	**ТП-3113**	-	-		
1744				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	1022-087	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	00-000141о от 04.03.2025
1745				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	1022-090	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	00-000142о от 04.03.2025
1746				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	1022-085	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	00-000143о от 04.03.2025

1747				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	1	1022-084	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	00-000144о от 04.03.2025
1748				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	1022-091	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	00-000145о от 04.03.2025
1749				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	1	1022-088	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	00-000146о от 04.03.2025
1750				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	1	1022-089	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	00-000147о от 04.03.2025
1751				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	1	1022-086	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	00-000148о от 04.03.2025
1752				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСД-1600 кВА	1	2230384	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСД-1600 кВА (1)	00-000149о от 04.03.2025
1753				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСД-1600 кВА	1	2230383	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСД-1600 кВА (2)	00-000150о от 04.03.2025
1754				Ящик с понижающим трансформатором	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в составе ТП-3113	00-000151о от 04.03.2025
1755				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	н/д		
1756				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	н/д		
1757				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	н/д		
1758				Обогреватель электрический	1	н/д		
1759	77:17:0140116:31535	Трансформаторная подстанция ТП-03, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: застройки: 39 кв.м	РоссийскаяФедерация, город Москва, вн.тер.г.поселение Десеновское, кв-л 9	**ТП-3114**	1	509		
1760				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2022-W32-3-1711	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI (1)	00-000152о от 04.03.2025
1761				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2022-W32-3-1710	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI (2)	00-000153о от 04.03.2025
1762				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2029975	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА (1)	00-000154о от 04.03.2025
1763				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2034663	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА (2)	00-000155о от 04.03.2025
1764				Шкаф питания ШП	1	б/н	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в составе ТП-3114	00-000156о от 04.03.2025
1765				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	935-2		
1766				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	935-1		
1767				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/н		
1768				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/н		
1769				Шкаф распределительный	1	н/д		
1770				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
1771	77:17:0140116:31534	Трансформаторная подстанция ТП-02, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: застройки: 39 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, кв-л 9	**ТП-3115**	1	508		
1772				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2021-W47-5-0042	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000157о от 04.03.2025
1773				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2021-W47-5-0041	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000158о от 04.03.2025
1774				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2025385	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (1)	00-000159о от 04.03.2025
1775				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2027529	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (2)	00-000160о от 04.03.2025
1776				Шкаф питания ШП	1	б/н		

1777				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	934-2	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в составе ТП-3115	00-000161о от 04.03.2025
1778				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	934-1		
1779				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/н		
1780				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/н		
1781				Электрический конвекторный обогреватель	3	н/д		
1782	77:17:0140116:6534	Трансформаторная подстанция 2х1000 кВА (ТП3116), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 25 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, улица 6-я Нововатутинская, сооружение 3, корпус 2, строение 1	**ТП-3116**	1	-	Трансформаторная подстанция 2х1000 кВА (ТП3116), назначение: сооружение электроэнергетики, 1-этажное, общей площадью 25 кв.м., кадастровый номер: 77:17:0140116:6534	00-000558 от 31.08.2020
1783				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2013-W47-2-0412-SIE	Устройство комплектное распределительное RM-6-IIDI (1)	00-000387 от 30.11.2019
1784				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2013-W48-1-0428-SIE	Устройство комплектное распределительное RM-6-IIDI (2)	00-000388 от 30.11.2019
1785				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1771287	ТМГ-1000 кВА 10/0,4 (1)	00-000389 от 30.11.2019
1786				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1774957	ТМГ-1000 кВА 10/0,4 (2)	00-000390 от 30.11.2019
1787				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	986	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000391 от 30.11.2019
1788				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	986		
1789				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1790	77:17:0140116:31536	Трансформаторная подстанция ТП-01, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: застройки: 39 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, кв-л 9	**ТП-3117**	1	507		
1791				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2021-W47-5-0037	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000162о от 04.03.2025
1792				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2021-W47-5-0038	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000163о от 04.03.2025
1793				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2038946	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (1)	00-000164о от 04.03.2025
1794				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2037455	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (2)	00-000165о от 04.03.2025
1795				Шкаф питания ШП	1	б/н	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в составе ТП-3117	00-000166о от 04.03.2025
1796				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	933-1		
1797				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	933-2		
1798				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/н		
1799				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/н		
1800				Электрический конвекторный обогреватель	3	н/д		
1801	77:17:0140116:7889	Трансформаторная подстанция (ТП3118), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 39 кв.м	г. Москва, п. Десеновское,вблизи д. Десна, корп. 4/2	**ТП-3118**	1	-	Трансформаторная подстанция (ТП3118), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь 39 кв.м., кадастровый номер 77:17:0140116:7889	00-001450 от 31.12.2023
1802				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	2017.11 МЛ29461 С-52594расш. (ZE-2017-W46-1-0007)	Устройство комплектное распределительное RM-6-IIDI (1)	00-000392 от 30.11.2019

1803				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	2017.12 МЛ29465 С-50Б44расш. (ZE-2017-W19-7-0004)	Устройство комплектное распределительное RM-6-D (1)	00-000393 от 30.11.2019
1804				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	2017.11 МЛ29460 С-52594расш. (ZE-2017-W41-3-0081)	Устройство комплектное распределительное RM-6-IIDI (2)	00-000394 от 30.11.2019
1805				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	2017.12 МЛ29464 С-50Б44расш. (ZE-2017-W19-7-0006)	Устройство комплектное распределительное RM-6-D (2)	00-000395 от 30.11.2019
1806				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1953846	ТМГ-630 кВА 10/0,4 (1)	00-000397 от 30.11.2019
1807				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1953584	ТМГ-630 кВА 10/0,4 (2)	00-000398 от 30.11.2019
1808				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9349/12	ЯСН-ВФ-В ЯСН-ВФ-В ящик собственных нужд	00-000396 от 30.11.2019
1809				Шкаф питания ШП	1	58684	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000399 от 30.11.2019
1810				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	58688		
1811				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	58687		
1812				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	57/12		
1813				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	58686		
1814	77:17:0140116:13973	Трансформаторная подстанция 10/04 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, площадь: 37 кв.м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское	**ТП-3119**	1	-	Трансформаторная подстанция 10/04 кВ (ТП-3119), назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, площадью 37 кв.м., кадастровый номер 77:17:0140116:13973	00-000029в от 29.01.2024
1815				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1964986	ТМГ-1000 кВА 10/0,4 (1)	00-000711 от 17.02.2021
1816				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1965690	ТМГ-1000 кВА 10/0,4 (2)	00-000712 от 17.02.2021
1817				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2019-W46-2-0012	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 DIDI (1)	00-000713 от 17.02.2021
1818				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2019-W46-2-0013	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 DIDI (2)	00-000714 от 17.02.2021
1819				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	4809-1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000715 от 17.02.2021
1820				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	4809-2		
1821				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	4809-3		
1822				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	4809-4		
1823				Шкаф питания ШП	1	4809-5		
1824				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2/Т	1	4809-6		
1825				Электрический конвекторный обогреватель	3	б/н		
1826			г. Москва, п.Десеновское, ул. Нововатутинская 1-я, д.3	**ТП-3123**	-	-		
1827				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2018-W22-3-0002	Устройство комплектное распределительное RM-6-IIDI (1)	00-000405 от 30.11.2019
1828				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2018-W22-3-0001	Устройство комплектное распределительное RM-6-IIDI (2)	00-000406 от 30.11.2019

1829				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	180221	ТСЛ-1250/10-У3 (1)	00-000407 от 30.11.2019
1830				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	180222	ТСЛ-1250/10-У3 (2)	00-000408 от 30.11.2019
1831				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-1	1	0618003320-17	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000409 от 30.11.2019
1832				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-2	1	0618003320-15		
1833				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	3218-14		
1834				Панель главного распределительного щита № РП-2.5 ГРЩ	1	3218-17		
1835				Панель главного распределительного щита № РП-2.1 ГРЩ	1	3218-9		
1836				Панель главного распределительного щита № РП-2.2 ГРЩ	1	3218-10		
1837				Панель главного распределительного щита № РП-2.3 ГРЩ	1	3218-11		
1838				Панель главного распределительного щита № РП-2.4 ГРЩ	1	2118-12		
1839				Панель главного распределительного щита № РП-2.5 ГРЩ	1	н/д		
1840				Панель главного распределительного щита № ВП2 ГРЩ	1	3218-2		
1841				Панель главного распределительного щита № ВП1 ГРЩ	1	3218-1		
1842				Панель главного распределительного щита № СВ ГРЩ	1	3218-3		
1843				Панель главного распределительного щита № РП-1.5 ГРЩ	1	н/д		
1844				Панель главного распределительного щита № РП-1.4 ГРЩ	1	3218-7		
1845				Панель главного распределительного щита № РП-1.3 ГРЩ	1	3218-6		
1846				Панель главного распределительного щита № РП-1.2 ГРЩ	1	3218-5		
1847				Панель главного распределительного щита № РП-1.1 ГРЩ	1	3218-4		
1848				Панель главного распределительного щита № РП-1.5 ГРЩ	1	3218-16		
1849				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	3062		
1850				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	3061		
1851				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	3218-15		
1852				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-3123 луч А до ВУ-7, ВУ-8, ВУ-3, ГРЩ-4.1, ГРЩ-4.3, ГРЩ-3 ШП-1.1.1 1000А L=244,42	244,42	-	Кабельные линии и шинопровод ТП-3123 по адресу: г. Москва, п. Десеновское, ул. Нововатутинская 1-я, д.3	00-000420 от 30.11.2019
1853				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-3123 луч А до ВУ-1, ВУ-2, ВУ-5, ВУ-6, ВУ-4, ГРЩ-2.1, ГРЩ-2.3, ГРЩ-9.1, ГРЩ-1 ШП-1.1.2 1250А L=244,42	244,42	-		
1854				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-3123 луч А до ВУ-1, ВУ-5, ВУ-6, ГРЩ-7, ГРЩ-8.1, ГРЩ-8.3 ШП-1.2.1 1000А L=238,85	238,85	-		
1855				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-3123 луч А до ВУ-2, ВУ-3, ВУ-4, ГРЩ-5, ГРЩ-6.1, ГРЩ-6.3 ШП-1.2.2 1000А L=238,85	238,85	-		

1856				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-3123 луч Б до ВУ-7, ВУ-8, ВУ-3, ГРЩ-4.1, ГРЩ-4.3, ГРЩ-3 ШП-2.1.1 1000А L=244,07	244,07	-		
1857				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-3123 луч Б до ВУ-1, ВУ-2, ВУ-5, ВУ-6, ВУ-4, ГРЩ-2.1, ГРЩ-2.3, ГРЩ-9.1, ГРЩ-1 ШП-2.1.2 1250А L=244,07	244,07	-		
1858				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-3123 луч Б до ВУ-1, ВУ-5, ВУ-6, ГРЩ-7, ГРЩ-8.1, ГРЩ-8.3 ШП-2.2.1 1000А L=239,36	239,36	-		
1859				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-3123 луч Б до ВУ-2, ВУ-3, ВУ-4, ГРЩ-5, ГРЩ-6.1, ГРЩ-6.3 ШП-2.2.2 1000А L=239,36	239,36	-		
1860				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3123 луч А до ГРЩ-9.1 (Паркинг) В-1 ВВГнгFRL(А)-1 (4х240) L=140	140	-		
1861				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3123 луч Б до ГРЩ-9.1 (Паркинг) В-2 ВВГнгFRL(А)-1 (4х240) L=140	140	-		
1862				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3123 луч А до ГРЩ-9.2 (Паркинг) В-1 ВВГнгFRL(А)-1 (4х95) L=25	25	-		
1863				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3123 луч Б до ГРЩ-9.2 (Паркинг) В-2 ВВГнгFRL(А)-1 (4х95) L=25	25	-		
1864			г. Москва, пос. Десеновское, вблизи дер. Десна, участок 50/10	**ТП-3124**	-	-		
1865				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	190500	Тр-р 1600/10-У3 CU АСТБ-002317 (1)	00-000716 от 17.02.2021
1866				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	190501	Тр-р 1600/10-У3 CU АСТБ-002317 (2)	00-000717 от 17.02.2021
1867				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	SF-2019-W42-2-0020	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 IIDI (1)	00-000718 от 17.02.2021
1868				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	SF-2019-W42-2-0021	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 IIDI (2)	00-000719 от 17.02.2021
1869				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4749-1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000720 от 17.02.2021
1870				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4749-2		
1871				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	4749-3		
1872				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	4749-4		
1873				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	19045010		
1874				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	19068412		
1875				Шкаф питания ШП	1	4749-5		
1876				Установка компенсации реактивной мощности КРМТ	1	3311		
1877				Установка компенсации реактивной мощности КРМТ	1	3312		
1878	77:17:0140308:2655	Здание, назначение: нежилое, площадь: 22,2 м2	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, улица Светлая, Дом 1, Сооружение 4	**ТП-310301**	1	-	Здание (ТП-310301), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 22,2 кв.м., кадастровый номер: 77:17:0140308:2655	00-000559 от 31.08.2020
1879				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2013-W44-1-0388-SIE	Устройство комплектное распределительное RM-6-IDI (1)	00-000400 от 30.11.2019

1880				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2013-W14-1-0095-SIE	Устройство комплектное распределительное RM-6-IDI (2)	00-000401 от 30.11.2019
1881				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1727142	ТМГ-1000 кВА 10/0,4 (1)	00-000402 от 30.11.2019
1882				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1728289	ТМГ-1000 кВА 10/0,4 (2)	00-000403 от 30.11.2019
1883				Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	986 (ТП-1)	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000404 от 30.11.2019
1884				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	986 (ТП-1)-1		
1885				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	986 (ТП-1)		
1886				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	986 (ТП-1)		
1887				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	986 (ТП-1)		
1888				Ящик собственных нужд ЯСН	1	986 (ТП-1)		
1889				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	986 (ТП-1)		
1890				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	986 (ТП-1)		
1891				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	13040174		
1892				Шкаф управления освещением	1	986		
1893				Электрический конвекторный обогреватель	2	б/н		
1894	77:17:0140116:1866	Электроснабжение 10 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность: 3026 м	город Москва, поселение Десеновское, вблизи деревни Десна	Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.1 яч.11 до РТП-31 с.1 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=1100	1100	-	Электроснабжение 10 кВ, назначение: электроснабжение, протяжённостью: 3026м., кадастровый номер: 77:17:0140116:1866	00-000563 от 31.08.2020
1895				Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.2 яч.12 до РТП-31 с.2 яч.11 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=1100	1100	-		
1896				Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.1 яч.3 до ТП-3101 с.1 яч.3 АСБ-10 (3х240) L=260	260	-		
1897				Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.2 яч.13 до ТП-3101 с.2 яч.8 АСБ-10 (3х240) L=260	260	-		
1898				Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.1 яч.1 до ТП-3104 Т-1 АСБ-10 (3х120) L=1150	1150	-		
1899				Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.2 яч.14 до ТП-3104 Т-2 АСБ-10 (3х120) L=1150	1150	-		
1900				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3116 луч А до ТП-3103 луч А) до ТП-3103 луч А АСБ-10 (3х240) L=1088	1088	-		
1901				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3116 луч Б до ТП-3103 луч Б) до ТП-3103 луч Б АСБ-10 (3х240) L=1088	1088	-		
1902	77:17:0140308:2828	Электроснабжение 10 кВ: кабель АПвПг-10 3х1х120/35, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 13 м	г. Москва, п Десеновское, ул.Светлая, д.1	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3103 луч А до ТП-310301 луч А АСБ-10 (3х240) L=25	25	-	Электроснабжение 10 кВ: кабель АПвПг-10 3х1х120/35, назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённостью: 13м., кадастровый номер: 77:17:0140308:2828	00-000566 от 31.08.2020
1903				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3103 луч Б до ТП-310301 луч Б АСБ-10 (3х240) L=25	25	-		
1904	77:17:0140116:2899	Сети электроснабжения 10 кВ, назначение: 10) Сооружения	г. Москва, поселение Десеновское, 6-я Нововатутинская ул., д. 5	Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.1 яч.19 до ТП-3109 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=250	250	-	Сети электроснабжения 10 кВ, назначение: сооружение коммунального	00-000567 от 31.08.2020

1905		коммунального хозяйства, протяженность: 250 м		Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.2 яч.20 до ТП-3109 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=250	250	-	хозяйства, протяжённостью: 250м., кадастровый номер: 77:17:0140116:2899	
1906				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3109 луч А до ТП-3102 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=430	430	-		
1907				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3109 луч Б до ТП-3102 с.2 яч.10 АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=430	430	-		
1908	77:17:0140116:2902	Сети электроснабжения 10 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 325 м	г. Москва, п. Десеновское, Нововатутинский пр-кт, д. 11	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3101 с.1 яч.1 до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3101 с.1 яч.1 до ТП-3112 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=350	350	-	Сети электроснабжения 10 кВ, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяжённостью: 325м., кадастровый номер: 77:17:0140116:2902	00-000570 от 31.08.2020
1909				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3101 с.2 яч.10 до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3101 с.2 яч.10 до ТП-3112 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=350	350	-		
1910	77:17:0140116:2903	Кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 364 м	г. Москва, поселение Десеновское, вблизи деревни Десна	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3118 луч А до ТП-3105 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=380	380	-	Кабельные линии 10 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённостью: 364м., кадастровый номер: 77:17:0140116:2903	00-000571 от 31.08.2020
1911				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3118 луч Б до ТП-3105 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=380	380	-		
1912	77:17:0140116:5840	Электрокабель 10 кВ к ТП-12, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 39 м	г. Москва, пос. Десеновское, 3-я Нововатутинская ул. д. 13, к. 2	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3101 с.1 яч.1 до ТП-3112 луч А) до ТП-3112 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=25	25	-	Электрокабель 10 кВ к ТП-12, назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённостью: 39м., кадастровый номер: 77:17:0140116:5840	00-000579 от 31.08.2020
1913				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3101 с.2 яч.10 до ТП-3112 луч Б) до ТП-3112 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=25	25	-		
1914	77:17:0140116:6540	Кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 232 м	Российская Федерация, Москва, НАО, п. Десёновское, вблизи д.Десна, уч.№50/10	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.1 яч.20 до ТП-3102 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=160	160	-	Кабельные линии 10 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённостью: 232м., кадастровый номер: 77:17:0140116:6540	00-000582 от 31.08.2020
1915				Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.2 яч.17 до ТП-3102 с.2 яч.8 АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=160	160	-		
1916	77:17:0140116:7884	Кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 227 м	г. Москва, пос.Десеновское, вблизи д.Десна, корп.4/2	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3112 луч А до ТП-3118 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=455	455	-	Кабельные линии 10 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённостью: 227м., кадастровый номер: 77:17:0140116:7884	00-000584 от 31.08.2020
1917				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3112 луч Б до ТП-3118 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=455	455	-		
1918	77:17:0150309:1111	Внутриплощадочные сети электроснабжения 10 кВ, в том числе: электрокабель10 кВ: АСБ-10-3*120 (1172,6 пог.м), электрокабель 10кВ: АСБ-10-3*70 (1499,3 пог.м), назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 1299 м	г. Москва, п. Сосенское, деревня Зименки (вблизи)	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2014 луч А до ТП-2015 луч А АСБ-10 (3х120) L=586,3	586,3	-	Внутриплощадочные сети электроснабжения 10 кВ, в том числе: электрокабель10 кВ: АСБ-10-3*120 (1172,6 п.м.), электрокабель 10кВ: АСБ-10-3*70 (1499,3 п.м.), назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённостью: 1299м., кадастровый номер: 77:17:0150309:1111	00-000590 от 31.08.2020
1919				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2014 луч Б до ТП-2015 луч Б АСБ-10 (3х120) L=586,3	586,3	-		
1920				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2015 луч А до ТП-2016 луч А АСБ-10 (3х70) L=749,7	749,7	-		
1921				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2015 луч Б до ТП-2016 луч Б АСБ-10 (3х70) L=749,7	749,7	-		
1922	77:17:0000000:9746	Внешние сети электроснабжения 10 кВ, в том числе: электрический кабель 10 кВ, АСБ-10-3*185 (4850 пог.м), назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 2329 м	г. Москва, п. Сосенское, деревня Зименки (вблизи)	Кабельная линия-10 кВ от РП-20 с.1 яч.23 до ТП-2014 луч А АСБ-10 (3х185) L=2425	2425	-	Внешние сети электроснабжения 10 кВ, в том числе: электрический кабель 10 кВ, АСБ-10-3*185 (4850 п.м.)), назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённостью: 2329м., кадастровый номер: 77:17:0000000:9746	00-000591 от 31.08.2020
1923				Кабельная линия-10 кВ от РП-20 с.2 яч.22 до ТП-2014 луч Б АСБ-10 (3х185) L=2425	2425	-		

1924	77:17:0140116:8937	Кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 36 м	г. Москва, пос. Десеновское, вблизи д. Десна, уч.50/10; уч.50/16	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.1 яч.19 до ТП-3123 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=385	385	-	Кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 36м, кадастровый номер: 77:17:0140116:8937	00-000193в от 29.01.2024
1925				Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.2 яч.18 до ТП-3123 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=385	385	-		
1926	77:17:0140116:25175	Кабельная линия электроснабжения 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 782 м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское, уч. 50/2	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.1 яч.4 до ТП-3116 луч А АПвПуг-10 3х(1х300/50) L=561	561	-	Кабельная линия электроснабжения 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 782 м , кадастровый номер: 77:17:0140116:25175	00-000194в от 29.01.2024
1927				Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.2 яч.15 до ТП-3116 луч Б АПвПуг-10 3х(1х300/35) L=561	561	-		
1928				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3116 луч А до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3116 луч А до ТП-3103 луч А) АПвПуг-10 3х(1х300/50) L=245	245	-		
1929				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3116 луч Б до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3116 луч Б до ТП-3103 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х300/35) L=245	245	-		
1930	77:17:0140116:13970	Наружные сети электроснабжения на напряжении 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 471 м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3118 луч А до ТП-3119 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=550	550	-	Наружные сети электроснабжения на напряжении 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 471м. кадастровый номер: 77:17:0140116:13970	00-000032в от 29.01.2024
1931				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3118 луч Б до ТП-3119 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=550	550	-		
1932	77:17:0140116:11937	Наружные сети электроснабжения на напряжении 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 314 м	г. Москва, пос. Десеновское	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3123 луч А до ТП-3124 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=385	385	-	Наружные сети электроснабжения на напряжении 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 314м. кадастровый номер: 77:17:0140116:11937	00-000033в от 29.01.2024
1933				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3123 луч Б до ТП-3124 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=385	385	-		
1934	77:17:0000000:11863	электроснабжение:10 кВ: кабель АСБ-10 3х240 мм, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 1020 м	г. Москва, пос. Десеновское, ул. Облепиховая, 13	Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.1 яч.13 до соед. муфты (на КЛ направ. РП-12 с.1 яч.13 до ТП-1247 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240) L=112	112	-	электроснабжение:10 кВ: кабель АСБ-10 3х240 мм; назначение: сооружения электроэнергетики, протяженностью 1020м, кадастровый номер: 77:17:0000000:11863	00-000874 от 28.04.2022
1935				Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.2 яч.14 до соед. муфты (на КЛ направ. РП-12 с.2 яч.14 до ТП-1247 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240) L=112	112	-		
1936				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. ТП-1247 луч А до ТП1240 луч А) до ТП-1240 луч А АПвПуг-10 3х(1х240) L=910	910	-		
1937				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. ТП-1247 луч Б до ТП1240 луч Б) до ТП-1240 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240) L=910	910	-		
1938	77:17:0140308:2836	Сети электроснабжения: КЛ 10 кВ: кабель АСБ-10 3х240, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики; протяженность: 402 м	г. Москва, пос. Десеновское, ул. Облепиховая, 23	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1240 луч А до ТП-1241 луч А АСБ-10 (3х240) L=402,2	402,2	-	сети электроснабжения: КЛ 10 кВ: кабель АСБ-10 3х240; назначение: сооружения электроэнергетики; протяженностью 402м, кадастровый номер: 77:17:0140308:2836	00-000875 от 28.04.2022
1939				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1240 луч Б до ТП-1241 луч Б АСБ-10 (3х240) L=402,2	402,2	-		
1940	77:17:0140116:20218	4КЛ-10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 1196 м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Десёновское, вблизи д. Десна	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. РП-12 с.1 яч.13 до ТП-1247 луч А) до ТП-1247 луч А АПвПуг-10 3х(1х240) L=1243,18	1243,18	-	4КЛ-10 кВ назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 1196м., кадастровый номер 77:17:0140116:20218	00-000936 от 15.09.2022
1941				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. РП-12 с.2 яч.14 до ТП-1247 луч	1243,18	-		

				Б) до ТП-1247 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240) L=1243,18				
1942				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1247 луч А до соед. муфты (на КЛ направ. ТП-1247 луч А до ТП-1240 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1243,18	1243,18			
1943				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1247 луч Б до соед. муфты (на КЛ направ. ТП-1247 луч Б до ТП-1240 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1243,18	1243,18			
1944	77:17:0140116:21220	Электрокабель 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 267 м	Российская Федерация, г. Москва, НАО, пос. Десёновское, кв-л 22	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1247 луч А до ТП-1249 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=282,34	282,34	-	Электрокабель 10 кВ назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 267м., кадастровый номер 77:17:0140116:21220	00-000937 от 15.09.2022
1945				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1247 луч Б до ТП-1249 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=282,34	282,34	-		
1946	77:17:0140116:4231	Сети электроснабжения 10 кВ кабель АПвПуг-10 3х1х240/50, назначение: 1.1 сооружения электроэнергетики, протяженность: 455 м	г. Москва, п. Десёновское, 6-я Нововатутинская улица, д. 2	Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.1 яч.17 до ТП-3110 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=455	455			
1947				Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.2 яч.18 до ТП-3110 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=455	455			
1948	77:17:0140116:3259	Сети электроснабжения 10 кВ Кабель АПвПуг-10 1х240/50, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 580 м	г. Москва, п. Десёновское, 3-я Нововатутинская ул., д. 13, корп. 3	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3110 луч А до ТП-3113 с.1 яч.2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=30	30			
1949				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3110 луч Б до ТП-3113 с.2 яч.7 АПвПуг-10 3х(1х240/50 L=30	30			
1950				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3113 с.1 яч.1 до ТП-3111 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=505	505			
1951				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3113 с.2 яч.8 до ТП-3111 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=505	505			
1952	77:17:0140116:27824	Электрокабель 10кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 763 м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, кв-л 9	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3111 луч А до ТП-3114 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=440	440			
1953				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3111 луч Б до ТП-3114 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=440	440			
1954				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3114 луч А до ТП-3117 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=215	215			
1955				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3114 луч Б до ТП-3117 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=215	215			
1956				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3117 луч А до ТП-3115 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=125	125			
1957				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3117 луч Б до ТП-3115 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=125	125			
1958	77:17:0140116:1867	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: объекты производственного назначения, протяженность: 1316 м	город Москва, поселение Десеновское, вблизи деревни Десна	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=205	205	-	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: объекты производственного назначения, протяжённостью: 1316м., кадастровый номер: 77:17:0140116:1867	00-000564 от 31.08.2020
1959				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=205	205	-		

1960				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=205	205	-		
1961				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=205	205	-		
1962				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=173	173	-		
1963				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=173	173	-		
1964				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=173	173	-		
1965				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=173	173	-		
1966				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=178	178	-		
1967				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=178	178	-		
1968				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=178	178	-		
1969				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=178	178	-		
1970				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 с.1 ВРУ-ЦТП В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=25	25	-		
1971				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 с.1 ВРУ-ЦТП В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=25	25	-		
1972				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=182	182	-		
1973				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=182	182	-		
1974				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=182	182	-		
1975				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=182	182	-		
1976				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=155	155	-		
1977				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=155	155	-		
1978				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ЩИТ НО В-1 ПУНП-1 (4х16) L=10	10	-		
1979				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.8 к.2 ВРУ-Детский сад В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=60	60	-		

1980				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.8 к.2 ВРУ-Детский сад В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=60	60	-		
1981				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=60	60	-		
1982				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=60	60	-		
1983				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=60	60	-		
1984				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=60	60	-		
1985				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=80	80	-		
1986				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=80	80	-		
1987				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=60	60	-		
1988				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=60	60	-		
1989				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=60	60	-		
1990				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=60	60	-		
1991				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=150	150	-		
1992				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=150	150	-		
1993				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=150	150	-		
1994				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=150	150	-		
1995				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=90	90	-		
1996				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=90	90	-		
1997				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180	-		
1998				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180	-		
1999				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180	-		

2000				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180	-		
2001				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=160	160	-		
2002				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=160	160	-		
2003				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160	-		
2004				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160	-		
2005				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160	-		
2006				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160	-		
2007				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=180	180	-		
2008				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=180	180	-		
2009				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130	-		
2010				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130	-		
2011				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ЩИТ НО (Проспект) В-1 ВВГнг-1 (4х25) L=8	8	-		
2012				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ЩИТ НО (Проспект) В-2 ВВГнг-1 (4х25) L=5	5	-		
2013				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ЩИТ НО (Двор) В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=8	8	-		
2014				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ЩИТ НО (Двор) В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=5	5	-		
2015				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ЩР (Площадка для орг-ции праздников) ВБбШп-1 (4х25) L=121	121	-		
2016				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3104 с.1 до ВРУ-1 ВЗУ В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=50	50	-		
2017				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3104 с.2 до ВРУ-1 ВЗУ В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=50	50	-		
2018	77:17:0140308:2827	Электроснабжение 0,4 кВ: кабель АвБбШв 4х150, 4х16, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 251 м	г. Москва, п Десеновское, ул.Светлая, д.1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=65	65	-	Электроснабжение 0,4 кВ: кабель АвБбШв 4х150, 4х16 назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённостью 251м., кадастровый номер: 77:17:0140308:2827	00-000565 от 31.08.2020
2019				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=65	65	-		

2020				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=65	65	-		
2021				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=65	65	-		
2022				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=65	65	-		
2023				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=65	65	-		
2024				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=65	65	-		
2025				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=65	65	-		
2026				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=176	176	-		
2027				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=176	176	-		
2028				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=176	176	-		
2029				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=176	176	-		
2030				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=176	176	-		
2031				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=176	176	-		
2032				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-2 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=176	176	-		
2033				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 с.1 ВРУ-1 (КОС) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180	-		
2034				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 с.1 ВРУ-1 (КОС) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180	-		
2035				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 с.1 ВРУ-1 (КОС) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180	-		
2036				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 с.1 ВРУ-1 (КОС) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180	-		
2037				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=65	65	-		
2038				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=65	65	-		
2039				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=65	65	-		

2040				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х150) L=65	65	-		
2041				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=65	65	-		
2042				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=65	65	-		
2043				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=65	65	-		
2044				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х150) L=65	65	-		
2045	77:17:0140116:2900	Кабельные линии 0.4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 366 м	г. Москва, поселение Десеновское, вблизи деревни Десна	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180	-	Кабельные линии 0.4кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённостью: 366м., кадастровый номер: 77:17:0140116:2900	00-000568 от 31.08.2020
2046				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180	-		
2047				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180	-		
2048				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180	-		
2049				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=145	145	-		
2050				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=145	145	-		
2051				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=175	175	-		
2052				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=175	175	-		
2053				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=175	175	-		
2054				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=175	175	-		
2055				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=175	175	-		
2056				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=175	175	-		
2057	77:17:0140116:2901	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 195 м	г. Москва, поселение Десеновское, 6-я Нововатутинская ул., д.5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=170	170	-	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяжённостью: 195м., кадастровый номер: 77:17:0140116:2901	00-000569 от 31.08.2020
2058				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=170	170	-		
2059				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=170	170	-		

2060				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=170	170	-		
2061				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190	-		
2062				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190	-		
2063				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ЩИТ НО ПУНП-1 (3х35) L=6	6	-		
2064	77:17:0140116:3120	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность: 202 м	г. Москва, поселение Десеновское, Нововатутинский пр-кт, 11	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=185	185	-	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяжённостью: 202м., кадастровый номер: 77:17:0140116:3120	00-000572 от 31.08.2020
2065				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=185	185	-		
2066				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=185	185	-		
2067				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=185	185	-		
2068				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100	-		
2069				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100	-		
2070				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100	-		
2071				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100	-		
2072				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=135	135	-		
2073				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=135	135	-		
2074	77:17:0140116:4736	Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 91 м	г. Москва, поселение Десеновское, ул. 6-я Нововатутинская, д.3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=80	80	-	Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяжённостью: 91м., кадастровый номер: 77:17:0140116:4736	00-000573 от 31.08.2020
2075				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=80	80	-		
2076				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
2077				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
2078	77:17:0140116:4738	Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 271 м	г. Москва, поселение Десеновское, ул. 6-я Нововатутинская, д.1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=290	290	-	Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяжённостью: 271м., кадастровый номер: 77:17:0140116:4738	00-000574 от 31.08.2020
2079				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=290	290	-		

2080				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=290	290	-		
2081				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=290	290	-		
2082				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=290	290	-		
2083				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=290	290	-		
2084				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=290	290	-		
2085				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=290	290	-		
2086	77:17:0140116:4743	Сети электроснабжения 0,4 кВ (кабель АПвБбШп 4х150), назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 168 м	г. Москва, п. Десеновское, 6-я Нововатутинская ул., д. 3, корп. 1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=185	185	-	Сети электроснабжения 0,4 кВ (кабель АПвБбШп 4х150), назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённостью: 168м., кадастровый номер: 77:17:0140116:4743	00-000575 от 31.08.2020
2087				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=185	185	-		
2088				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=185	185	-		
2089				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=185	185	-		
2090	77:17:0140116:5265	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 115 м	г. Москва, п. Десеновское, Нововатутинский пр., 12А	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д. 12А ВРУ-1 Больница В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=145	145	-	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённостью: 115м., кадастровый номер: 77:17:0140116:5265	00-000576 от 31.08.2020
2091				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д. 12А ВРУ-1 Больница В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=145	145	-		
2092				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д. 12А ВРУ-2 Больница В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=155	155	-		
2093				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д. 12А ВРУ-2 Больница В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=155	155	-		
2094	77:17:0140116:5804	Сети электроснабжения 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 484 м	Москва, пр-кт. Нововатутинский (п.Десеновское), д. 12	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=370	370	-	Сети электроснабжения 0.4 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённостью: 484м., кадастровый номер: 77:17:0140116:5804	00-000577 от 31.08.2020
2095				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=370	370	-		
2096				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=330	330	-		
2097				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=330	330	-		
2098				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=340	340	-		
2099				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=340	340	-		

2100				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=330	330	-		
2101				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=330	330	-		
2102				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до Щит НО ПУНП-1 (3х50) L=12	12	-		
2103	77:17:0140116:5839	Электрокабель 0,4 кВ к ТП-12, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 63 м	г. Москва, пос. Десеновское, 3-я Нововатутинская ул., д. 13, к. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.9 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=90	90	-	Электрокабель 0,4 кВ к ТП-12, назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённостью: 63м., кадастровый номер: 77:17:0140116:5839	00-000578 от 31.08.2020
2104				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.9 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=90	90	-		
2105				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.9 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=90	90	-		
2106				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.9 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=90	90	-		
2107	77:17:0140116:6526	Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 244 м	г. Москва, пос. Десеновское, ул. Нововатутинская 1-я, д.1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=156	156	-	Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённостью: 244м., кадастровый номер: 77:17:0140116:6526	00-000580 от 31.08.2020
2108				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=156	156	-		
2109				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=142	142	-		
2110				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=142	142	-		
2111				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=167	167	-		
2112				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=167	167	-		
2113				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=197	197	-		
2114				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=197	197	-		
2115				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=224	224	-		
2116				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=224	224	-		
2117				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ВРУ-КНС В-1 АПвБбШП-1 (4х50) L=175	175	-		
2118				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ВРУ-КНС В-2 АПвБбШП-1 (4х50) L=175	175	-		
2119	77:17:0140116:6531	Внешнее электроснабжение на напряжение 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 193 м	г. Москва, пос. Десеновское, ЖК "Новые Ватутинки", корп. 20/1, 20/2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ЩНО-1 ПУНП-1 (3х35) L=6	6	-	Внешнее электроснабжение на напряжение 0,4 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённостью: 193м., кадастровый номер: 77:17:0140116:6531	00-000581 от 31.08.2020
2120				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130	-		

2121				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130	-		
2122				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100	-		
2123				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100	-		
2124				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=73	73	-		
2125				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=73	73	-		
2126				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=161	161	-		
2127				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=161	161	-		
2128	77:17:0140116:6542	Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 271 м	Российская Федерация, Москва, НАО, п. Десёновское, вблизи д.Десна, уч.№50/10	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 (Школа) В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=77	77	-	Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённостью: 271м., кадастровый номер: 77:17:0140116:6542	00-000583 от 31.08.2020
2129				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 (Школа) В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=77	77	-		
2130				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 (Школа) В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=77	77	-		
2131				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 (Школа) В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=77	77	-		
2132				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 (Школа) В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=255	255	-		
2133				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 (Школа) В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=255	255	-		
2134	77:17:0140116:7891	Кабельные линии 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 135 м	г. Москва, пос.Десеновское, вблизи д.Десна, корп.4/2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-3 НП В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=75	75	-	Кабельные линии 0.4 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённостью: 135м., кадастровый номер: 77:17:0140116:7891	00-000585 от 31.08.2020
2135				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-3 НП В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=75	75	-		
2136				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=75	75	-		
2137				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=75	75	-		
2138				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=75	75	-		
2139				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=75	75	-		
2140				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190	-		

2141				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190	-		
2142				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190	-		
2143				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190	-		
2144				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ЩИТ НО ВВГнг-1 (4х25) L=6	6	-		
2145	77:17:0140116:7896	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 186 м	г. Москва, ул. Нововатутинская 3-я, 13, кор. 2 (корпус 36)	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=160	160	-	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённостью: 186м., кадастровый номер: 77:17:0140116:7896	00-000586 от 31.08.2020
2146				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=160	160	-		
2147				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190	-		
2148				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190	-		
2149				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160	-		
2150				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160	-		
2151				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ЩИТ НО ВВГнг-1 (4х50) L=10	10	-		
2152	77:17:0140116:7898	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 124 м	г. Москва, ул. Нововатутинская 3-я, 13, корп. 1 (корпус 37)	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=260	260	-	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённостью: 124м., кадастровый номер: 77:17:0140116:7898	00-000587 от 31.08.2020
2153				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=260	260	-		
2154				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=290	290	-		
2155				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=290	290	-		
2156				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=260	260	-		
2157				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=260	260	-		
2158	77:17:0140116:7906	Кабельные линии напряжением 0,4 кВ, назначение: 1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 101 м	г. Москва, п. Десёновское, корп.6/1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Новаватутинский, д.14 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85	-	Кабельные линии напряжением 0,4 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённостью: 101м., кадастровый номер: 77:17:0140116:7906	00-000588 от 31.08.2020
2159				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Новаватутинский, д.14 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85	-		
2160				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Новаватутинский, д.14 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85	-		

2161				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85	-		
2162				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85	-		
2163				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85	-		
2164				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=80	80	-		
2165				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=80	80	-		
2166				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=80	80	-		
2167				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=80	80	-		
2168				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85	-		
2169				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85	-		
2170				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ЩИТ НО ПУНП-1 (3х35) L=5	5	-		
2171	77:17:0140116:8888	Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 521 м	г. Москва, пос.Десеновское, вблизи д.Десна, корп.4/1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=160	160	-	Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённостью: 521м., кадастровый номер: 77:17:0140116:8888	00-000589 от 31.08.2020
2172				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=160	160	-		
2173				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=160	160	-		
2174				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=160	160	-		
2175				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=230	230	-		
2176				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=230	230	-		
2177				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=230	230	-		
2178				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=230	230	-		
2179				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=140	140	-		
2180				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=140	140	-		

2181				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=260	260	-		
2182				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=260	260	-		
2183				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=260	260	-		
2184				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=260	260	-		
2185	77:17:0140116:8914	Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяжённость 145 м	г. Москва, пос. Десеновское, вблизи д. Десна	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110	-	Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяжённость 145м. кадастровый номер: 77:17:0140116:8914	00-000031в от 29.01.2024
2186				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
2187				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190	-		
2188				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190	-		
2189				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=180	180	-		
2190				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=180	180	-		
2191				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=180	180	-		
2192				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=180	180	-		
2193				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-4 НП В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=165	165	-		
2194				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-4 НП В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=165	165	-		
2195	77:17:0140116:13971	Наружные сети электроснабжения на напряжении 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность, 541 м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-3.3 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=225	225	-	Наружные сети электроснабжения на напряжении 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность, 541м. кадастровый номер: 77:17:0140116:13971	00-000034в от 29.01.2024
2196				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-3.3 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=225	225	-		
2197				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-4.3 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=225	225	-		
2198				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-4.3 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=225	225	-		
2199				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-5.2 (Паркинг) В-1 АПВБбШп-1 (4х150) L=225	225	-		
2200				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-5.2 (Паркинг) В-2 АПВБбШп-1 (4х150) L=225	225	-		

2201				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-2.3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=225	225	-		
2202				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-1.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=150	150	-		
2203				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-1.3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=225	225	-		
2204				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-2.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=150	150	-		
2205				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-1.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=150	150	-		
2206				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-1.3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=225	225	-		
2207				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-2.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=150	150	-		
2208				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-2.3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=225	225	-		
2209				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-3.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=150	150	-		
2210				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-3.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=150	150	-		
2211				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-4.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=150	150	-		
2212				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-4.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=150	150	-		
2213				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-2.4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=105	105	-		
2214				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-2.4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=105	105	-		
2215				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-3.4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=220	220	-		
2216				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-3.4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=220	220	-		
2217				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-3 НП В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=105	105	-		
2218				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-3 НП В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=105	105	-		
2219				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-2.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=220	220	-		
2220				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-2.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=220	220	-		

2221				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-1.4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=220	220	-		
2222				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-1.4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=220	220	-		
2223				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-1.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=220	220	-		
2224				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-1.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=220	220	-		
2225				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-Паркинг В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=105	105	-		
2226				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-Паркинг В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=105	105	-		
2227			г. Москва, пос. Десеновское, 1-я Нововатутинская улица д.5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=75	75	-	Кабельные линии 0,4 кВ (ТП 3124)	00-000035в от 29.01.2024
2228				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=75	75	-		
2229				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=75	75	-		
2230				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=75	75	-		
2231				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110	110	-		
2232				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110	110	-		
2233				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110	110	-		
2234				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110	110	-		
2235				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=140	140	-		
2236				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=140	140	-		
2237				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=140	140	-		
2238				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=140	140	-		
2239				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=105	105	-		
2240				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=105	105	-		

2241				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=105	105	-		
2242				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=105	105	-		
2243				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=95	95	-		
2244				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=95	95	-		
2245				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=95	95	-		
2246				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=95	95	-		
2247				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=130	130	-		
2248				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=130	130	-		
2249				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=130	130	-		
2250				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=130	130	-		
2251				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110	110	-		
2252				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110	110	-		
2253				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110	110	-		
2254				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110	110	-		
2255				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=135	135	-		
2256				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=135	135	-		
2257				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=135	135	-		
2258				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=135	135	-		
2259				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=220	220	-		
2260				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=220	220	-		

2261				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=220	220	-		
2262				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=220	220	-		
2263				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=185	185	-		
2264				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=185	185	-		
2265				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=185	185	-		
2266				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=185	185	-		
2267				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145	145	-		
2268				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145	145	-		
2269				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145	145	-		
2270				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145	145	-		
2271				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145	145	-		
2272				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145	145	-		
2273				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145	145	-		
2274				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145	145	-		
2275				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-7 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=200	200	-		
2276				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-7 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=200	200	-		
2277				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-7 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=200	200	-		
2278				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-7 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=200	200	-		
2279				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-Паркинг В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=50	50	-		

2280				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-Паркинг В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=50	50	-		
2281				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-Паркинг В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=50	50	-		
2282				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-Паркинг В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=50	50	-		
2283	77:17:0140308:2740	Наружные сети электроснабжения, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 341 м	г. Москва, пос. Десеновское, Футбольная ул., д. 17	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ОДЗ ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=185	185	-	Наружные сети электроснабжения; назначение: сооружения электроэнергетики, протяженностью 341м, кадастровый номер: 77:17:0140308:2740	00-000876 от 28.04.2022
2284				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ОДЗ ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=185	185	-		
2285				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ОДЗ ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=200	200	-		
2286				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ОДЗ ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=200	200	-		
2287				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ВРУ ОДЗ АВБбШв-1 (4х185) L=191	191	-		
2288				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ОДЗ ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=220	220	-		
2289				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ОДЗ ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=220	220	-		
2290				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ОДЗ ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=200	200	-		
2291				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ОДЗ ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=200	200	-		
2292			г. Москва, пос.Десеновское	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Гимнастическая, д.6 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=75,3	75,3	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000879 от 28.04.2022
2293				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.6 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.8 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=75	75	-		
2294				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Футбольная, д.5 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=49,9	49,9	-		
2295				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.5 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.7 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=50	50	-		
2296				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Футбольная, д.11 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=50,8	50,8	-		
2297				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.11 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.9 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=50,8	50,8	-		

2298				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Гимнастическая, д.12 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=70	70	-		
2299				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.12 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.10 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=68	68	-		
2300				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Футбольная, д.13 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=148,9	148,9	-		
2301				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.13 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.14 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=150	150	-		
2302				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Футбольная, д.15 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=141,5	141,5	-		
2303				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.15 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.16 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=141,5	141,5	-		
2304				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Гимнастическая, д.1 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=173,1	173,1	-		
2305				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.1 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.5 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=173,1	173,1	-		
2306				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Кедровая, д.4 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=152,6	152,6	-		
2307				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Кедровая, д.4 ВРУ-0,4 кВ до ул. Кедровая, д.8 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=150	150	-		
2308				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Гимнастическая, д.3 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=153	153	-		
2309				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.3 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.7 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=154,9	154,9	-		
2310				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Кедровая, д.6 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=189,5	189,5	-		
2311				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Кедровая, д.6 ВРУ-0,4 кВ до ул. Кедровая, д.2 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=150	150	-		
2312				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Гимнастическая, д.13 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=184,1	184,1	-		
2313				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.13 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.11 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=84,1	84,1	-		
2314				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.11 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.9 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=84,1	84,1	-		
2315				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Облепиховая, д.7 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=168,6	168,6	-		

2316				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.7 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.3 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=168,6	168,6	-		
2317				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Гимнастическая, д.2 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=146	146	-		
2318				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.2 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.1 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=146	146	-		
2319				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Гимнастическая, д.4 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=137,6	137,6	-		
2320				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.4 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.3 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=137,6	137,6	-		
2321				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Футбольная, д.12 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=238,2	238,2	-		
2322				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.12 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.16 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=238,3	238,3	-		
2323				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Футбольная, д.8 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=158,75	158,75	-		
2324				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.8 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.4 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=158,75	158,75	-		
2325				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ЦТП (резерв) АВБбШв-1 (4х185) L=272	272	-		
2326				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до КНС-1 (резерв) АВБбШв-1 (4х50) L=192	192	-		
2327				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до КНС-1 (основной) АВБбШв-1 (4х50) L=192	192	-		
2328				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до КНС-3 (основной) АВБбШв-1 (4х70) L=307	307	-		
2329	77:17:0140308:2835	электроснабжение 0,4 кВ: кабель АВБбШв 4х150 мм, назначение: 1.1 Сооружения электроэнергетики, протяженность: 234 м	г. Москва, пос. Десеновское, ул. Облепиховая, 13	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Облепиховая, д.9 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=192,7	192,7	-	электроснабжение 0,4 кВ: кабель АВБбШв 4х150 мм, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженностью 234м, кадастровый номер: 77:17:0140308:2835	00-000877 от 28.04.2022
2330				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.9 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.13 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=192,7	192,7	-		
2331			г. Москва, пос.Десеновское	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Футбольная, д.10 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=201,9	201,9	-		00-000879 от 28.04.2022
2332				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.10 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.14 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=202	202	-		
2333				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Футбольная, д.6 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=176,7	176,7	-		
2334				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.6 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.2 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=176,8	176,8	-		

2335				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Облепиховая, д.5 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=186,9	186,9	-		
2336				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.5 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.1 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=186,9	186,9	-		
2337				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул.Кедровая, д.10 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=78,5	78,5	-		
2338				Кабельная линия-0,4 кВ от ул.Кедровая, д.10 ВРУ-0,4 кВ до ул.Кедровая, д.12 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=149,92	149,92	-		
2339				Кабельная линия-0,4 кВ от ул.Кедровая, д.12 ВРУ-0,4 кВ до ул.Кедровая, д.14 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=150	150	-		
2340				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Облепиховая, д. 11 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=247,9	247,9	-		
2341				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д. 11 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д. 15 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=248	248	-		
2342				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Футбольная, д.23 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=56,45	56,45	-		
2343				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.23 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.25 ВРУ-0,4 кВ АПвБбШп (4х70) L=56,45	56,45	-		
2344				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Гимнастическая, д.22 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=75,15	75,15	-		
2345				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.22 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.24 ВРУ-0,4 кВ АПвБбШп (4х70) L=75,15	75,15	-		
2346				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Гимнастическая, д.26 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=84,9	84,9	-		
2347				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.26 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.28 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=78	78	-		
2348				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Гимнастическая, д.30 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=197	197	-		
2349				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.30 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.31 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=105	105	-		
2350				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Футбольная, д.33 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=184,4	184,4	-		
2351				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.33 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.32 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=100	100	-		
2352				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Кедровая, д.16 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=298,4	298,4	-		
2353				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Кедровая, д.16 ВРУ-0,4 кВ до ул. Кедровая, д.22 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=149	149	-		

2354				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Кедровая, д.18 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=277,5	277,5	-		
2355				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Кедровая, д.18 ВРУ-0,4 кВ до ул. Кедровая, д.24 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=132	132	-		
2356				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Гимнастическая, д.15 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=119,3	119,3	-		
2357				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.15 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.17 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=119,2	119,2	-		
2358				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.17 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.19 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=119,2	119,2	-		
2359				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Гимнастическая, д.20 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=143	143	-		
2360				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.20 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.21 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=142,9	142,9	-		
2361				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Гимнастическая, д.18 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=151,7	151,7	-		
2362				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.18 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.19 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=151,6	151,6	-		
2363				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Футбольная, д.29 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=49,95	49,95	-		
2364				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.29 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.27 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=49,95	49,95	-		
2365				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Кедровая, д.20 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=172,5	172,5	-		
2366				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Кедровая, д.20 ВРУ-0,4 кВ до ул. Кедровая, д.26 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=200	200	-		
2367				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Футбольная, д.30 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=111,5	111,5	-		
2368				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.30 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.32 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=111,5	111,5	-		
2369				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Облепиховая, д.29 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=121,5	121,5	-		
2370				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.29 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.31 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=121,5	121,5	-		
2371				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Облепиховая. д.21 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=139,2	139,2	-		

2372				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая. д.21 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая. д.27 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=139,3	139,3	-		
2373				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Футбольная, д.22 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=133,1	133,1	-		
2374				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.22 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.28 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=133,1	133,1	-		
2375				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Облепиховая, д.19 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=167,7	167,7	-		
2376				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.19 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.25 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=167,8	167,8	-		
2377				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Футбольная, д.18 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=179,9	179,9	-		
2378				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.18 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.24 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=178,8	178,8	-		
2379				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Футбольная, д.20 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=162	162	-		
2380				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.20 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.26 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=162	162	-		
2381				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ДДУ (основной) ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=187	187	-		
2382				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ВРУ КНС-3 АВБбШв-1 (4х95) L=421	421	-		
2383				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ВРУ КНС-2 АВБбШв-1 (4х50) L=213	213	-		
2384				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ВРУ ЦТП АВБбШв-1 (4х185) L=405	405	-		
2385				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ДДУ (резерв) ВРУ-0,4 кВ В-1 АВБбШв-1 (4х185) L=195	195	-		
2386				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до КНС-2 (основной) В-1 АВБбШв-1 (4х50) L=213	213	-		
2387	77:17:0140308:2834	Сети электроснабжения: КЛ 0,4 кВ: кабель АВБбШв 4х185, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 201 м	г. Москва, пос. Десеновское, ул. Облепиховая, 23	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Облепиховая, д. 17 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=185,6	185,6	-		00-000879 от 28.04.2022
2388				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д. 17 ВРУ-0,4 кВ В-1 до ул. Облепиховая, д. 23 ВРУ-0,4 кВ В-1 АВБбШв-1 (4х185) L=185,6	185,6	-	Сети электроснабжения: КЛ 0,4 кВ: кабель АВБбШв 4х185, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженностью 201м, кадастровый номер: 77:17:0140308:2834	00-000878 от 28.04.2022
2389	77:17:0140116:8957	Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 227 м	г. Москва, пос. Десеновское, вблизи д. Десна	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9А ВРУ-ДДУ В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=258	258	-	Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяжённостью: 227м. кадастровый номер: 77:17:0140116:8957	00-000030в от 29.01.2024
2390				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9А ВРУ-ДДУ В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=258	258	-		

2391	77:17:0140116:16334	Электрокабель 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 724 м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Десёновское, вблизи д. Десна	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвВБбШп-1 (4х150) L=103	103	-	Электрокабель 0.4 кВ назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность. 724м., кадастровый номер 77:17:0140116:16334	00-000938 от 23.09.2022
2392				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвВБбШп-1 (4х150) L=103	103	-		
2393				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвВБбШп-1 (4х150) L=103	103	-		
2394				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвВБбШп-1 (4х150) L=103	103	-		
2395				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвВБбШп-1 (4х240) L=67	67	-		
2396				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвВБбШп-1 (4х240) L=67	67	-		
2397				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвВБбШп-1 (4х240) L=67	67	-		
2398				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвВБбШп-1 (4х240) L=67	67	-		
2399				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвВБбШп-1 (4х240) L=140	140	-		
2400				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвВБбШп-1 (4х240) L=140	140	-		
2401				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвВБбШп-1 (4х240) L=140	140	-		
2402				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвВБбШп-1 (4х240) L=140	140	-		
2403				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвВБбШп-1 (4х240) L=253	253	-		
2404				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвВБбШп-1 (4х240) L=253	253	-		
2405				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвВБбШп-1 (4х240) L=253	253	-		
2406				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвВБбШп-1 (4х240) L=253	253	-		
2407				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвВБбШп-1 (4х240) L=232	232	-		
2408				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвВБбШп-1 (4х240) L=232	232	-		
2409				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвВБбШп-1 (4х240) L=232	232	-		
2410				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвВБбШп-1 (4х240) L=232	232	-		

2411				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-6 В-1 АПВБбШп-1 (4х150) L=108	108	-		
2412				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-6 В-2 АПВБбШп-1 (4х150) L=108	108	-		
2413				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-7 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=212	212	-		
2414				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-7 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=212	212	-		
2415				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-8 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=253	253	-		
2416				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-8 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=253	253	-		
2417				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-9 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=237	237	-		
2418				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-9 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=237	237	-		
2419	77:17:0140116:21218	Электрокабель 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 493 м	Российская Федерация, г. Москва, п. Десеновское, НАО, квартал 2/2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х150) L=88	88	-	Электрокабель 0,4 кВ назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность. 493м., кадастровый номер 77:17:0140116:21218	00-000939 от 23.09.2022
2420				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х150) L=88	88	-		
2421				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х150) L=88	88	-		
2422				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х150) L=88	88	-		
2423				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-2 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=60	60	-		
2424				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-2 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=60	60	-		
2425				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х150) L=143	143	-		
2426				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х150) L=143	143			
2427				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х150) L=143	143	-	Электрокабель 0,4 кВ назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность. 493м., кадастровый номер 77:17:0140116:21218	00-000939 от 23.09.2022
2428				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х150) L=143	143			
2429				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-6 В-1 АПВБбШп-1 (4х70) L=91	91	-	Электрокабель 0,4 кВ назначение: сооружения электроэнергетики,	00-000939 от 23.09.2022

2430				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-6 В-2 АПВБбШп-1 (4х70) L=91	91	-	протяженность. 493м., кадастровый номер 77:17:0140116:21218	
2431				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-7 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=138	138	-		
2432				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-7 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=138	138	-		
2433				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-8 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=190	190	-		
2434				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-8 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=190	190	-		
2435				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-10 (Паркинг) В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=100	100	-		
2436				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-10 (Паркинг) В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=100	100	-		
2437				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до Щит НО ВВГнг-1 (4х16) L=5	5	-		
2438				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=90	90	-		
2439				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=90	90	-		
2440				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=90	90	-		
2441				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=90	90	-		
2442				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-5 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=76	76	-		
2443				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-5 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=76	76	-		
2444				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-9 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=84	84	-		
2445				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-9 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=84	84	-		
2446	77:17:0140116:21210	Электрокабель 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 693 м	Российская Федерация, г. Москва, НАО, пос. Десеновское, кв-л 2/1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=215	215	-	Электрокабель 0,4 кВ назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность. 693м., кадастровый номер 77:17:0140116:21210	00-000940 от 23.09.2022
2447				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=215	215	-		
2448				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=215	215	-		
2449				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=215	215	-		

2450				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=316	316	-		
2451				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=316	316	-		
2452				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=271	271	-		
2453				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=271	271	-		
2454				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=271	271	-		
2455				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=271	271	-		
2456				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=49	49	-		
2457				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=49	49	-		
2458				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=49	49	-		
2459				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=49	49	-		
2460				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-5 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=70	70	-		
2461				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-5 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=70	70	-		
2462				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-6 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=208	208	-		
2463				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-6 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=208	208	-		
2464				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-7 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=265	265	-		
2465				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-7 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=265	265	-		
2466				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-8 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=196	196	-		
2467				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-8 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=196	196	-		
2468				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-9 В-1 АПвБШп-1 (4х70) L=89	89	-		
2469				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-9 В-2 АПвБШп-1 (4х70) L=89	89	-		

2470	77:17:0140116:21234	Электрокабель 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 207 м	Российская Федерация, г. Москва, п. Десеновское, проект №50,уч. №3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-ДОО В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=239	239	-	Электрокабель 0,4 кВ назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность. 207м., кадастровый номер 77:17:0140116:21234	00-000941 от 23.09.2022
2471				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-ДОО В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=239	239	-		
2472			Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ВРУ-ВЗУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=108	108	-	Кабельные линии 0,4 кВ (ТП 3119)	00-000036в от 29.01.2024
2473				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ВРУ-ВЗУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=108	108	-		
2474				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ВРУ-КНС В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=297	297	-		
2475				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ВРУ-КНС В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=297	297	-		
2476				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ВРУ-ЛОС АПвБбШп-1 (4х95) L=155	155	-		
2477	77:17:0140116:4232	Сети электроснабжения 0,4 кВ кабель АПвБбШп 4х95, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 132 м	г. Москва, п. Десёновское, 6-я Нововатутинская улица, д. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=153	153			
2478				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=153	153			
2479				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-1 (каб.3) АПвБбШв-1 (4х240) L=153	153			
2480				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-1 (каб.4) АПвБбШв-1 (4х240) L=153	153			
2481				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=153	153			
2482				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=153	153			
2483				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-2 (каб.3) АПвБбШв-1 (4х240) L=153	153			
2484				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-2 (каб.4) АПвБбШв-1 (4х240) L=153	153			
2485	77:17:0140116:25176	Электрокабель 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 102 м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское, вблизи дер. Десна	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до Нововатутинский пр-т, д.9 ВРУ-1 В-1 АПвБШв-1 (4х185) L=120	120			
2486				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до Нововатутинский пр-т, д.9 ВРУ-1 В-2 АПвБШв-1 (4х185) L=120	120			

2487				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до Нововатутинский пр-т, д.9 ВРУ-2 В-1 АПвБШв-1 (4х185) L=120	120			
2488				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до Нововатутинский пр-т, д.9 ВРУ-2 В-2 АПвБШв-1 (4х185) L=120	120			
2489	77:17:0140116:4737	Кабельные линии 0,4кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 277 м	г. Москва, поселение Десеновское, Нововатутинский пр., д.9	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до Нововатутинский пр-т, д.9 ВРУ-3 В-1 АПвБШв-1 (4х185) L=120	120			
2490				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до Нововатутинский пр-т, д.9 ВРУ-3 В-2 АПвБШв-1 (4х185) L=120	120			
2491				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ЩНО ВВГнг-1 (4х25) L=5	5			
2492	77:17:0140116:5259	Сети электроснабжения 0,4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 151 м	г. Москва, ул. Нововатутинская 5-я (п. Десеновское), д. 9	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 5-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 В-1 АПвБШв-1 (4х240) L=130	130			
2493				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 5-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШв-1 (4х150) L=130	130			
2494				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 5-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШв-1 (4х150) L=130	130			
2495				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 5-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 НП В-1 АПвБШв-1 (4х95) L=130	130			
2496				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 5-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 В-2 АПвБШв-1 (4х240) L=130	130			
2497				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 5-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 НП В-2 АПвБШв-1 (4х95) L=130	130			
2498				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 5-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШв-1 (4х150) L=130	130			
2499				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 5-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШв-1 (4х150) L=130	130			
2500	77:17:0140116:3254	Сети электроснабжения 0,4 кВ Кабель АПвБбШп 4х240, 4х10, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 287 м	г. Москва, п. Десёновское, 3-я Нововатутинская ул., д. 13, корп. 3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.1) АПвБШв-1 (4х150) L=110	110			
2501				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.2) АПвБШв-1 (4х150) L=110	110			
2502				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-2 (Школа) В-1 (каб.1) АПвБШв-1 (4х150) L=110	110			
2503				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-2 (Школа) В-1 (каб.2) АПвБШв-1 (4х150) L=110	110			
2504				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.1) АПвБШв-1 (4х150) L=110	110			

2505				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.2) АПВбШв-1 (4х150) L=110	110			
2506				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-2 (Школа) В-2 (каб.1) АПВбШв-1 (4х150) L=110	110			
2507				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-2 (Школа) В-2 (каб.2) АПВбШв-1 (4х150) L=110	110			
2508	77:17:0140116:5258	Сети электроснабжения 0,4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 24 м	г. Москва, п. Десеновское, Нововатутинский проспект, д. 7	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до Нововатутинский пр-т, д.7 ВРУ-1 НП В-1 АПВбШв-1 (4х70) L=105	105			
2509				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до Нововатутинский пр-т, д.7 ВРУ-1 В-1 АПВбШв-1 (4х240) L=105	105			
2510				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до Нововатутинский пр-т, д.7 ВРУ-1 В-2 АПВбШв-1 (4х240) L=105	105			
2511				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до Нововатутинский пр-т, д.7 ВРУ-1 НП В-2 АПВбШв-1 (4х70) L=105	105			
2512	77:17:0140116:27829	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 1500 м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, кв-л 9	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=155	155			
2513				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=155	155			
2514				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=155	155			
2515				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=155	155			
2516				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=130	130			
2517				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=130	130			
2518				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=130	130			
2519				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=130	130			
2520				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=150	150			
2521				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=150	150			
2522				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=150	150			
2523				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=150	150			

2524				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=78	78			
2525				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=78	78			
2526				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=78	78			
2527				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=78	78			
2528				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=160	160			
2529				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=150	150			
2530				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=160	160			
2531				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=150	150			
2532				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=182	182			
2533				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр.Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=182	182			
2534				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.6 ВРУ-6 (Автостоянка) В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=182	182			
2535				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.6 ВРУ-6 (Автостоянка) В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=182	182			
2536				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110			
2537				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110			
2538				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120			
2539				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120			
2540				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.3 ВРУ-8 (Автостоянка) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120			
2541				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.3 ВРУ-8 (Автостоянка) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120			

2542				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100	100			
2543				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=100	100			
2544				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100	100			
2545				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=100	100			
2546				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-10 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=130	130			
2547				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-10 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=130	130			
2548				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-11 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=160	160			
2549				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-11 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=160	160			
2550				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=162	162			
2551				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=162	162			
2552				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=162	162			
2553				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=162	162			
2554				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=150	150			
2555				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=150	150			
2556				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=150	150			
2557				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=150	150			
2558				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=238,125	238,125			
2559				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=238,125	238,125			
2560				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=238,125	238,125			
2561				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=238,125	238,125			

2562				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=155	155			
2563				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=155	155			
2564				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=184,625	184,625			
2565				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=184,625	184,625			
2566				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=135	135			
2567				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=135	135			
2568				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=135	135			
2569				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=135	135			
2570				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=125	125			
2571				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=125	125			
2572				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=125	125			
2573				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=125	125			
2574				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=140	140			
2575				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=140	140			
2576				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=160	160			
2577				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=160	160			
2578				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-10 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=180	180			
2579				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-10 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=180	180			
2580				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=169,625	169,625			
2581				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=169,625	169,625			

2582				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110			
2583				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110			
2584				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=100	100			
2585				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=100	100			
2586				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=142,25	142,25			
2587				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=142,25	142,25			
2588				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=142,25	142,25			
2589				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=142,25	142,25			
2590				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=110	110			
2591				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=110	110			
2592				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=110	110			
2593				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=110	110			
2594				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=93	93			
2595				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=93	93			
2596				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=103	103			
2597				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=103	103			
2598				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=103	103			
2599				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=103	103			
2600				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=102	102			
2601				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=102	102			

2602	77:17:0140116:6606	Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 111 м	г. Москва, НАО, п. Десёновское, вблизи д. Десна, уч.50/16	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=160	160		Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 111 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:6606	00-001783 от 31.08.2024
2603				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=160	160			
2604				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190			
2605				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190			
2606				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160			
2607				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160			
2608				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ЩНО ВВГнг-1 (4х50) L=10	10			
2609	77:17:0140308:106	Земельный участок общей площадь: 69+/- 3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, ул. Футбольная, з/у 7/1	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок общей площадью 69+/- 3 кв.м, кн: 77:17:0140308:106	00-000860 от 28.04.2022
2610	77:17:0140308:107	Земельный участок общей площадь: 69+/- 3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, ул. Футбольная, з/у 25/1	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок общей площадью 69+/- 3 кв.м, кн: 77:17:0140308:107	00-000861 от 28.04.2022
2611	77:17:0140116:16	Земельный участок, площадь: 92 +/- 3 кв.м	г. Москва, поселение Десеновское, вблизи дер.Десна	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, площадью 92 +/- 3 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0140116:16	00-000545 от 31.08.2020
2612	77:17:0140116:20	Земельный участок, площадь: 82 +/- 3 кв.м	г. Москва, поселение Десеновское, вблизи дер. Десна	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, площадью 82 +/- 3 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0140116:20	00-000546 от 31.08.2020
2613	77:17:0140116:22	Земельный участок, площадь: 97 +/- 3 кв.м	г. Москва, поселение Десеновское, вблизи дер.Десна	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, площадью 97 +/- 3 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0140116:22	00-000547 от 31.08.2020
2614	50:21:0150309:1386	Земельный участок, площадь: 269 +/- 11 кв.м	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: город Москва, поселение Сосенское, вблизи деревни Зименки.	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, площадью 269 +/- 11 кв.м, кадастровый номер: 50:21:0150309:1386	00-000548 от 31.08.2020
2615	50:21:0150309:1429	Земельный участок, площадь: 492 +/- 8 кв.м	город Москва, поселение Сосенское, вблизи деревни Зименки	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, площадью 492 +/- 8 кв.м, кадастровый номер: 50:21:0150309:1429	00-000549 от 31.08.2020
2616	77:17:0140116:5252	Земельный участок, площадь: 96 +/- 3 кв.м	город Москва, поселение Десеновское	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, площадью 96 +/- 3 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0140116:5252	00-000550 от 31.08.2020
2617	77:17:0140116:6446	Земельный участок, площадь: 54 +/- 3 кв.м	Москва, п Десеновское	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, площадью 54 +/- 3 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0140116:6446	00-000551 от 31.08.2020
2618	77:17:0140116:3313	Земельный участок , площадь: 54 +/- 3 кв. м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, ул 6-я Нововатутинская, з/у 3А	**Земельный участок**	1	-		
2619	77:17:0140116:3323	Земельный участок , площадь: 55 +/- 3 кв.м	г. Москва, поселение Десеновское	**Земельный участок**	1	-		

2620	77:17:0140308:3258	Земельный участок , площадь: 209 +/- 5 кв.м	Российская Федерация, город Москва, поселение Десеновское, улица Светлая	**Земельный участок**	1	-		
2621	77:17:0140116:3319	Земельный участок, площадь: 82+/- 3	г. Москва, поселение Десеновское	**Земельный участок**	1	-		
ЖК "Сидней Сити"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2622			Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, Шелепихинская набережная, дом 40, строение 4	**ТП-1.1**	-	-		
2623				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	16941	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА (1)	00-000032о от 04.03.2025
2624				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	16942	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА (2)	00-000033о от 04.03.2025
2625				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC	1	1122-01652	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC (1)	00-000034о от 04.03.2025
2626				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC	1	1122-01653	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC (2)	00-000035о от 04.03.2025
2627				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	1122-01656	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC (1)	00-000036о от 04.03.2025
2628				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	1122-01655	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC (2)	00-000037о от 04.03.2025
2629				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	11100922	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000038о от 04.03.2025
2630				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	11110922		
2631				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	10720922		
2632				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	10730922		
2633				Шкаф питания ШП	1	10570922		
2634				Шкаф питания ШП	1	10580922		
2635				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	10710922		
2636				Шинопровод-0,4 кВ от Т-А до ГРЩ-0,4 кВ EF A 40 2 L=13,1	13,1	203134-Ш00		
2637				Шинопровод-0,4 кВ от Т-Б до ГРЩ-0,4 кВ EF A 40 2 L=16,5	16,5	203134-Ш00		
2638			Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, Шелепихинская набережная, дом 40, строение 4	**ТП-1.2**	-	-		
2639				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	17110	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА (1)	00-000039о от 04.03.2025
2640				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	17111	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА (2)	00-000040о от 04.03.2025
2641				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC	1	1122-01651	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC (1)	00-000041о от 04.03.2025
2642				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC	1	1122-01654	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC (2)	00-000042о от 04.03.2025
2643				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	1122-01658	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC (1)	00-000043о от 04.03.2025
2644				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	1122-01657	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC (2)	00-000044о от 04.03.2025
2645				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	11080922	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000045о от 04.03.2025
2646				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	11090922		

2647				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	10450922		
2648				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	10460922		
2649				Шкаф питания ШП	1	10590922		
2650				Шкаф питания ШП	1	10600922		
2651				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	10700922		
2652				Шинопровод-0,4 кВ от Т-А до ГРЩ-0,4 кВ EF A 40 2 L=13,1	13,1	203134-Ш01		
2653				Шинопровод-0,4 кВ от Т-Б до ГРЩ-0,4 кВ EF A 40 2 L=15	15	203134-Ш01		
2654			Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория, муниципальный округ Хорошево-Мневники, Шелепихинская набережная, д. 38, корп.5	**ТП-2.1**	-	-		
2655				Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА	1	2430280	Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА (1)	00-000096о от 04.03.2025
2656				Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА	1	2430281	Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА (2)	00-000097о от 04.03.2025
2657				Комплектное распределительное устройство RME IIDI	1	2024-W09-3-0031-EE	Комплектное распределительное устройство RME IIDI (1)	00-000098о от 04.03.2025
2658				Комплектное распределительное устройство RME IIDI	1	2024-W09-3-0032-EE	Комплектное распределительное устройство RME IIDI (2)	00-000099о от 04.03.2025
2659				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУЩ	1	03243099	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000100о от 04.03.2025
2660				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	03243118		
2661				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУЩ	1	03243100		
2662				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	03243090		
2663				Шкаф питания ШП-1	1	03243097		
2664				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	03243091		
2665				Шкаф питания ШП-2	1	03243098		
2666				Обогреватель электрический	2	н/д		
2667				Терморегулятор	2	н/д		
2668			Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, улица Шеногина, земельный участок 2/8	**ТП-4.1**	-	-		
2669				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	10240520-1	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC (1)	00-000236о от 04.03.2025
2670				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	10240519-2	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC (2)	00-000237о от 04.03.2025
2671				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2431393	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (1)	00-000238о от 04.03.2025
2672				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2431392	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (2)	00-000239о от 04.03.2025
2673				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	49710924	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000240о от 04.03.2025
2674				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	36740224		
2675				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	37080224		
2676				Шкаф питания ШП	1	49720924		

2677				Шкаф питания ШП	1	49730924		
2678				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	44560524		
2679				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	45040524		
2680				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
2681			Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, улица Шеногина, земельный участок 2/8	**ТП-4.2**	-	-		
2682				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	10240519-1	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC (1)	00-000241о от 04.03.2025
2683				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	10240520-2	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC (2)	00-000242о от 04.03.2025
2684				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2431390	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (1)	00-000243о от 04.03.2025
2685				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2431391	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (2)	00-000244о от 04.03.2025
2686				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	49700924	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000245о от 04.03.2025
2687				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	37550224		
2688				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	44230524		
2689				Шкаф питания ШП	1	49740924		
2690				Шкаф питания ШП	1	49750924		
2691				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	44930524		
2692				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	45070524		
2693				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
2694			Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, улица Шеногина, земельный участок 2/8	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.2 с.1 яч.1 до ТП-4.2 с.1 яч.2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=242,68	242,68		Кабельные линии 10 кВ	00-000235о от 04.03.2025
2695				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.2 с.2 яч.14 до ТП-4.2 с.2 яч.8 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=244,88	244,88			
2696				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2.1 луч А до ТП-4.1 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=199,82	199,82			
2697				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2.1 луч Б до ТП-4.1 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=205,42	205,42			
2698				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4.1 с.1 яч.2 до ТП-4.2 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20,4	20,4			
2699				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4.1 с.2 яч.8 до ТП-4.2 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20,4	20,4			
2700			Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, Шелепихинская набережная, дом 40, строение 4	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.1 с.1 яч.2 до ТП-1.2 с.1 яч.2 АПвВнг(А)-LS 3х(1х240/50) L=15	15	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000031о от 04.03.2025
2701				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.1 с.2 яч.12 до ТП-1.2 с.2 яч.12 АПвВнг(А)-LS 3х(1х240/50) L=15	15	-		

2702				Кабельная линия-10 кВ от РП-30511 с.1 яч.9 до ТП-1.1 с.1 яч.3 АПвПуг 3х(1х240/50) L=69	69	-		
2703				Кабельная линия-10 кВ от РП-30511 с.2 яч.11 до ТП-1.1 с.2 яч.13 АПвПуг 3х(1х240/50) L=57	57	-		
2704				Кабельная линия-10 кВ от РП-30511 с.1 яч.10 до ТП-1.2 с.1 яч.3 АПвПуг 3х(1х240/50) L=69	69	-		
2705				Кабельная линия-10 кВ от РП-30511 с.2 яч.12 до ТП-1.2 с.2 яч.13 АПвПуг 3х(1х240/50) L=63	63	-		
2706			Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория, муниципальный округ Хорошево-Мневники, Шелепихинская набережная, д. 38, корп.5	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.1 с.1 яч.1 до ТП-2.1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=61	61		Кабельные линии 10 кВ	00-000101о от 04.03.2025
2707				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.1 с.2 яч.14 до ТП-2.1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=61	61			
мкр. "Загорье"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2708	77:05:0010004:30828	БРТП, назначение: Нежилое, площадь: 90 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бирюлево Восточное, улица Ягодная, Дом 8, Строение 5	**РТП-1**	1	-	Здание БРТП, назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 90,0 кв.м, кадастровый номер: 77:05:0010004:30828	00-000242 от 05.11.2019
2709				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	3104-6	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSI (1ВВ-1250) (1)	00-000257 от 05.11.2019
2710				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 21	1	3104-21	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSI (1ВВ-1250) (2)	00-000258 от 05.11.2019
2711				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	3104-2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSI (1ВВ-800) 10шт (1)	00-000259 от 05.11.2019
2712				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	3104-3		
2713				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	3104-4		
2714				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	3104-7		
2715				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	3104-8		
2716				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	3104-9		
2717				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	3104-10		
2718				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	1	3104-11		
2719				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	1	3104-12		
2720				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	1	3104-13		
2721				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	1	3104-14	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSI (1ВВ-800) 10шт (2)	00-000260 от 05.11.2019
2722				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	1	3104-15		

2723				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	1	3104-16		
2724				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 17	1	3104-17		
2725				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 18	1	3104-18		
2726				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 19	1	3104-19		
2727				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 20	1	3104-20		
2728				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 23	1	3104-23		
2729				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 24	1	3104-24		
2730				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 25	1	3104-25		
2731				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	3104-1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSI (3ВВ-800) (1)	00-000263 от 05.11.2019
2732				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 26	1	3104-26	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSI (3ВВ-800) (2)	00-000264 от 05.11.2019
2733				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	3104-5	Камера сборная одностороннего обслуживанияКСО-298 MSI (6ТН-600) (1)	00-000261 от 05.11.2019
2734				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 22	1	3104-22	Камера сборная одностороннего обслуживанияКСО-298 MSI (6ТН-600) (2)	00-000262 от 05.11.2019
2735				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1682383	Трансформатор ТМГ 11-1250/10-У1 (1)	00-000265 от 05.11.2019
2736				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1698395	Трансформатор ТМГ 11-1250/10-У1 (2)	00-000266 от 05.11.2019
2737				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2322	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000267 от 05.11.2019
2738				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2323		
2739				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	3948		
2740				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	4088		
2741				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	0707		
2742				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1007		
2743				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	505		
2744				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	507		
2745				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	529		
2746				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	530		
2747				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	1214		
2748				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	1216		

2749				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	3105		
2750				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	3105		
2751				Ящик управления обогревом Я5111	1	1000233466		
2752				Ящик управления обогревом Я5111	1	1000233470		
2753				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
2754				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
2755				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
2756				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
2757				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
2758				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
2759				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
2760				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
2761				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
2762				Источник бесперебойного питания	1	GM334F0103		
2763				Источник бесперебойного питания	1			
2764	77:05:0010004:30827	ТП-1, назначение: Нежилое, площадь: 24,5 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бирюлево Восточное, улица Ягодная, Дом 8, Строение 4	**ТП-1**	1	-	Здание ТП-1, назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 24,5 кв.м, кадастровый номер: 77:05:0010004:30827	00-000243 от 05.11.2019
2765				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2011.08.МЛ5189 С-42231	Устройство комплектное распределительное 10 кВ/630А RM-6 NE (IDI) (1)	00-000268 от 05.11.2019
2766				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2011.08.МЛ5191 С-41285	Устройство комплектное распределительное 10 кВ/630А RM-6 NE (IDI) (2)	00-000269 от 05.11.2019
2767				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.08.МЛ5266 С-42310	Устройство комплектное распределительное 10 кВ/630А RM-6 NE (III) (1)	00-000270 от 05.11.2019
2768				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.08.МЛ5267 С-41309	Устройство комплектное распределительное 10 кВ/630А RM-6 NE (III) (2)	00-000271 от 05.11.2019
2769				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1698237	Трансформатор ТМГ 11-1250/10-У1 (1)	00-000272 от 05.11.2019
2770				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1695988	Трансформатор ТМГ 11-1250/10-У1 (2)	00-000273 от 05.11.2019
2771				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	891	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000274 от 05.11.2019
2772				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2288		
2773				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2289		
2774				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2304		
2775				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2305		

2776				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	409		
2777				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	410		
2778				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	4058		
2779	77:05:0010004:30816	ТП-2, назначение: Нежилое, площадь: 24,5 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бирюлево Восточное, улица Ягодная, Дом 6, Строение 1	**ТП-2**	1	-	Здание ТП-2, назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 24,5 кв.м, кадастровый номер: 77:05:0010004:30816	00-000244 от 05.11.2019
2780				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2011.08.МЛ5288 С-41285	Устройство комплектное распределительное 10 кВ/630А RM-6 NE (IDI) (1)	00-000275 от 05.11.2019
2781				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2011.08.МЛ5287 С-42231	Устройство комплектное распределительное 10 кВ/630А RM-6 NE (IDI) (2)	00-000276 от 05.11.2019
2782				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.08.МЛ5286 С-41309	Устройство комплектное распределительное 10 кВ/630А RM-6 NE (III) (1)	00-000277 от 05.11.2019
2783				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.08.МЛ5285 С-42310	Устройство комплектное распределительное 10 кВ/630А RM-6 NE (III) (2)	00-000278 от 05.11.2019
2784				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1698370	Трансформатор ТМГ 11-1250/10-У1 (1)	00-000279 от 05.11.2019
2785				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1698371	Трансформатор ТМГ 11-1250/10-У1 (2)	00-000280 от 05.11.2019
2786				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	895	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000281 от 05.11.2019
2787				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2293		
2788				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2292		
2789				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2306		
2790				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2307		
2791				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	408		
2792				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	412		
2793				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	4109		
2794	77:05:0010004:30815	ТП-3, назначение: Нежилое, площадь: 28,2 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бирюлево Восточное, улица Ягодная, Дом 4, Строение 1	**ТП-3**	1	-	Здание ТП-3, назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 28.2 кв.м, кадастровый номер: 77:05:0010004:30815	00-000245 от 05.11.2019
2795				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2011.08.МЛ5305 С-41285	Устройство комплектное распределительное 10 кВ/630А RM-6 NE (IDI) (1)	00-000282 от 05.11.2019
2796				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2011.08.МЛ5294 С-42231	Устройство комплектное распределительное 10 кВ/630А RM-6 NE (IDI) (2)	00-000283 от 05.11.2019
2797				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.08.МЛ5293 С-41309	Устройство комплектное распределительное 10 кВ/630А RM-6 NE (III) (1)	00-000284 от 05.11.2019
2798				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.08.МЛ5292 С-42310	Устройство комплектное распределительное 10 кВ/630А RM-6 NE (III) (2)	00-000285 от 05.11.2019
2799				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1693870	Трансформатор ТМГ 11-1000/10-У1 (1)	00-000286 от 05.11.2019

2800				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1694754	Трансформатор ТМГ 11-1000/10-У1 (2)	00-000287 от 05.11.2019
2801				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	894	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000288 от 05.11.2019
2802				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2309		
2803				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2311		
2804				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	414		
2805				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	416		
2806				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А 2312		
2807				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А 2315		
2808				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	4073		
2809	77:05:0010004:30904	ТП-10, назначение: Нежилое, площадь: 20,8 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бирюлево Восточное, улица Михневская, дом 8, строение 3	**ТП-10**	1	-	Здание ТП-10, назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 20.8 кв.м, кадастровый номер: 77:05:0010004:30904	00-000246 от 05.11.2019
2810				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2012.12.МЛ8476 С-41143	Устройство комплектное распределительное 10 кВ/630А RM-6 NE (IIDI) (1)	00-000289 от 05.11.2019
2811				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2012.12.МЛ8474 С-42144	Устройство комплектное распределительное 10 кВ/630А RM-6 NE (IIDI) (2)	00-000290 от 05.11.2019
2812				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	5980	Трансформатор ТМГ 11-630/10-У1 (1)	00-000291 от 05.11.2019
2813				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	5981	Трансформатор ТМГ 11-630/10-У1 (2)	00-000292 от 05.11.2019
2814				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН-АВР	1	2991	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000293 от 05.11.2019
2815				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН-АВР	1	2991		
2816				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3429		
2817				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3430		
2818				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	5912		
2819				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	5934		
2820	77:05:0000000:3472	Кабельная линия 10кВ от ТЭЦ-26 до РТП, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 7252 м	г. Москва, ЮАО, мкр. Загорье	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-26 с.4 яч.408 до РТП-1 с.2 яч.21 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3716; АПВВнг-LS-10 3х(1х500/70) L=120	3836	-	Кабельная линия 10кВ от ТЭЦ-26 до РТП, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность 7252 м., кадастровый номер: 77:05:0000000:3472	00-000251 от 05.11.2019
2821				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-26 с.1 яч.107 до РТП-1 с.1 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3783; АПВВнг-LS-10 3х(1х500/70) L=120	3903	-		
2822	77:05:0010004:30743	Кабельная линия 10кВ от РТП до ТП1, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 366 м	г. Москва, ЮАО, мкр. Загорье	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.2 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=365	365	-	Кабельная линия 10кВ от РТП до ТП1, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность 366 м., кадастровый номер: 77:05:0010004:30743	00-000252 от 05.11.2019
2823				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.25 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=365	365	-		
2824	77:05:0010004:30759	Высоковольтный кабель 10кВ, назначение: 10) сооружения	г. Москва, ул. Михневская, 8	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.3 до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=434	434	-	Высоковольтный кабель 10кВ, назначение: сооружения коммунального	00-000253 от 05.11.2019

2825		коммунального хозяйства, протяженность: 855 м		Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.24 до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=456	456	-	хозяйства, протяженность 855 м., кадастровый номер: 77:05:0010004:30759	
2826				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.9 до ТП-10 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=536	536	-		
2827				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.18 до ТП-10 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=570	570	-		
2828				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.4 до ТП-7 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=545	545	-		
2829				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.23 до ТП-7 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=565	565	-		
2830				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.8 до ТП-6 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=473	473	-		
2831				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.19 до ТП-6 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=496	496	-		
2832				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч А до ТП-5 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=12	12	-		
2833				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч Б до ТП-5 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=12	12	-		
2834				Кабельная линия-10 кВ от ТП-5 луч А до ТП-6 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=290	290	-		
2835				Кабельная линия-10 кВ от ТП-5 луч Б до ТП-6 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=290	290	-		
2836				Кабельная линия-10 кВ от ТП-7 луч А до ТП-8 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=160	160	-		
2837				Кабельная линия-10 кВ от ТП-7 луч Б до ТП-8 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=167	167	-		
2838				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до ТП-9 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=140	140	-		
2839				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-9 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=147	147	-		
2840				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9 луч А до ТП-10 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=178	178	-		
2841				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9 луч Б до ТП-10 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=208	208	-		
2842	77:05:0010004:30745	Кабельная линия 10кВ от ТП1 до ТП2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 173 м	г. Москва, ЮАО, мкр. Загорье	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=173	173	-	Кабельная линиия 10кВ от ТП1 до ТП2, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность 173 м., кадастровый номер: 77:05:0010004:30745	00-000254 от 05.11.2019
2843				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=173	173	-		
2844	77:05:0010004:30744	Кабельная линия 10кВ от ТП2 до ТП3, от ТП3 до РТП, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 453 м	г. Москва, ЮАО, мкр. Загорье	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=203	203	-	Кабельная линия 10кВ от ТП2 до ТП3, от ТП3 до РТП, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность 453 м., кадастровый номер: 77:05:0010004:30744	00-000255 от 05.11.2019
2845				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=203	203	-		
2846				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.7 до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=318	318	-		

2847				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.20 до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=318	318	-		
2848	77:05:0010004:30791	Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-1 к корпусу 1 и 2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 688 м	г. Москва, ЮАО, район Бирюлево Восточное, мкр. Загорье	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-1 (К1) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=165	165	-	Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-1 к корпусу 1 и 2, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность 688 м., кадастровый номер: 77:05:0010004:30791	00-000247 от 05.11.2019
2849				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-1 (К1) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=165	165	-		
2850				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-1 (К1) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=135	135	-		
2851				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-1 (К1) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=135	135	-		
2852				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-2 (К1) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=185	185	-		
2853				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-2 (К1) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=155	155	-		
2854				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-3 (К1) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=105	105	-		
2855				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-3 (К1) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=105	105	-		
2856				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-3 (К1) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=135	135	-		
2857				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-3 (К1) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=135	135	-		
2858				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-4 (К1) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=85	85	-		
2859				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-4 (К1) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=115	115	-		
2860				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-5 (К1) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=80	80	-		
2861				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-5 (К1) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=100	100	-		
2862				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-1 (К2) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=70	70	-		
2863				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-1 (К2) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=70	70	-		
2864				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-1 (К2) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100	-		
2865				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-1 (К2) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100	-		
2866				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-2 (К2) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100	100	-		

2867				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-2 (К2) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=130	130	-		
2868				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-3 (К2) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160	-		
2869				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-3 (К2) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160	-		
2870				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-3 (К2) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=185	185	-		
2871				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-3 (К2) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=185	185	-		
2872				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-4 (К2) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=165	165	-		
2873				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-4 (К2) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=190	190	-		
2874				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-5 (К2) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=140	140	-		
2875				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-5 (К2) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=160	160	-		
2876				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-6 (К2) В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=60	60	-		
2877				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-6 (К2) В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100	-		
2878				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-7 (К2) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=145	145	-		
2879				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-7 (К2) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=165	165	-		
2880	77:05:0010004:30764	Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-2 к корпусу 3 и 5, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 257 м	г. Москва, ЮАО, район Бирюлево Восточное, мкр. Загорье	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100	100	-	Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-2 к корпусу 3 и 5, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность 257 м., кадастровый номер: 77:05:0010004:30764	00-000248 от 05.11.2019
2881				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=70	70	-		
2882				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=100	100	-		
2883				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=70	70	-		
2884				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-8 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=115	115	-		
2885				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-8 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=115	115	-		
2886				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-8 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=85	85	-		

2887				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-8 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=85	85	-		
2888				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-9 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=115	115	-		
2889				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-9 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=115	115	-		
2890				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-9 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85	-		
2891				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-9 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85	-		
2892				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-10 ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=90	90	-		
2893				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-10 ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=60	60	-		
2894				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=100	100	-		
2895				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=100	100	-		
2896				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=130	130	-		
2897				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=130	130	-		
2898				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=135	135	-		
2899				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=165	165	-		
2900				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=125	125	-		
2901				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=155	155	-		
2902				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=80	80	-		
2903				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=110	110	-		
2904	77:05:0010004:30765	Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-3 к корпусу 4 и 5, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 319 м	г. Москва, ЮАО, район Бирюлево Восточное, мкр. Загорье	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=185	185	-	Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-3 к корпусу 4 и 5, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность 319 м., кадастровый номер: 77:05:0010004:30765	00-000249 от 05.11.2019
2905				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=185	185	-		
2906				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170	-		

2907				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170	-		
2908				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=160	160	-		
2909				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=145	145	-		
2910				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=115	115	-		
2911				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=115	115	-		
2912				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=100	100	-		
2913				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=100	100	-		
2914				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=60	60	-		
2915				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=80	80	-		
2916				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120	-		
2917				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=105	105	-		
2918				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-7 ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=202,5	202,5	-		
2919				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-7 ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=202,5	202,5	-		
2920				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=140	140	-		
2921				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=140	140	-		
2922				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170	-		
2923				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170	-		
2924				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=85	85	-		
2925				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=115	115	-		
2926	77:05:0010004:30792	Кабельные линии 0,4 кВ от РТП-1 к корпусу 3, назначение: 1.1.	г. Москва, ЮАО, район Бирюлево Восточное, мкр. Загорье	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=135	135	-	Кабельные линии 0,4 кВ от РТП-1 к корпусу 3, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность 233	00-000250 от 05.11.2019

2927		Сооружения электроэнергетики, протяженность: 233 м		Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=135	135	-	м., кадастровый номер: 77:05:0010004:30792	
2928				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=175	175	-		
2929				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=175	175	-		
2930				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-2 В-1 АПвзБбШп-1 (4х95) L=135	135	-		
2931				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-2 В-2 АПвзБбШп-1 (4х95) L=175	175	-		
2932				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=65	65	-		
2933				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=65	65	-		
2934				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=105	105	-		
2935				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=105	105	-		
2936				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=60	60	-		
2937				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=60	60	-		
2938				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=100	100	-		
2939				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=100	100	-		
2940				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-5 В-1 АПвзБбШп-1 (4х95) L=180	180	-		
2941				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-5 В-2 АПвзБбШп-1 (4х95) L=180	180	-		
2942	77:05:0010004:30962	Кабельные линии 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 86 м	г. Москва, ЮАО, район Бирюлево Восточное, мкр. Загорье	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-33-1 В-1 АПвзБбШп-1 (4х185) L=115; ВВГнгLS-1 (4х120) L=50	165	-	Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженность 86,0 м, кадастровый номер: 77:05:0010004:30962	00-000256 от 05.11.2019
2943				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-33-1 В-2 АПвзБбШп-1 (4х185) L=110; ВВГнгLS-1 (4х120) L=50	160	-		
2944				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-33 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=115; ВВГнгLS-1 (4х150) L=50	165	-		
2945				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-33 В-1 (каб.2)	165	-		

				АПвзБбШп-1 (4х240) L=115; ВВГнгLS-1 (4х150) L=50				
2946				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-33 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=110; ВВГнгLS-1 (4х150) L=50	160	-		
2947				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-33 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=110; ВВГнгLS-1 (4х150) L=50	160	-		
2948				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-39 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х95) L=115; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55	170	-		
2949				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-39 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х95) L=115; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55	170	-		
2950				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-39 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х95) L=110; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55	165	-		
2951				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-39 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х95) L=110; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55	165	-		
2952				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-40 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х95) L=115; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55	170	-		
2953				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-40 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х95) L=115; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55	170	-		
2954				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-40 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х95) L=110; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55	165	-		
2955				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-40 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х95) L=110; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55	165	-		
"Академическая площадь"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2956			г. Москва, г.Троицк, Академическая площадь д.1	**ТП-62**	1	-	Здание транформаторной подстанцииТП-62 10/0,4кВ г. Москва, г. Троицк, Академическая площадь, д.1	19-00043-АП-3 от 18.11.2019
2957				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 1	1	11528	Комплектное распределительное устройство камера КСО-304-03	19-00044-АП от 18.11.2019
2958				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 2	1	11527	Комплектное распределительное устройство камера КСО-304-04	19-00045-АП от 18.11.2019
2959				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 3	1	11526	Комплектное распределительное устройство камера КСО-304-03	19-00046-АП от 18.11.2019
2960				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 4	1	11525	Комплектное распределительное устройство камера КСО-304-14	19-00047-АП от 18.11.2019
2961				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 5	1	11524	Комплектное распределительное устройство камера КСО-304-03	19-00048-АП от 18.11.2019

2962				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 6	1	11523	Комплектное распределительное устройство камера КСО-304-04	19-00049-АП от 18.11.2019
2963				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 7	1	11522	Комплектное распределительное устройство камера КСО-304-03	19-00050-АП от 18.11.2019
2964				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1569069	Силовой масляный трансформаторТМГ-1000кВА 10/0,4кВ	19-00051-АП от 18.11.2019
2965				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1569067	Силовой масляный трансформаторТМГ-1000кВА 10/0,4кВ	19-00051-АП1 от 18.11.2019
2966				Панель распределительного щита ЩО-04 № 1А	1	21399	Панель распределительного устройства ЩО-04-09а	19-00052-АП от 18.11.2019
2967				Панель распределительного щита ЩО-04 № 1	1	21400	Панель распределительного устройства ЩО-04-45	19-00053-АП от 18.11.2019
2968				Панель распределительного щита ЩО-04 № 2	1	21401	Панель распределительного устройства ЩО-04-09а	19-00054-АП от 18.11.2019
2969				Панель распределительного щита ЩО-04 № 3	1	21402	Панель распределительного устройства ЩО-04-09а	19-00055-АП от 18.11.2019
2970				Панель распределительного щита ЩО-04 № 4	1	21403	Панель распределительного устройства ЩО-04-74	19-00056-АП от 18.11.2019
2971				Панель распределительного щита ЩО-04 № 5	1	21404	Панель распределительного устройства ЩО-04-09а	19-00057-АП от 18.11.2019
2972				Панель распределительного щита ЩО-04 № 6	1	21405	Панель распределительного устройства ЩО-04-09а	19-00058-АП от 18.11.2019
2973				Панель распределительного щита ЩО-04 № 7	1	н/д	Панель распределительного устройства ЩО-04-09а	
2974				Панель распределительного щита ЩО-04 № 8	1	21406	Панель распределительного устройства ЩО-04-09а	19-00059-АП от 18.11.2019
2975				Панель распределительного щита ЩО-04 № 9	1	21407	Панель распределительного устройства ЩО-04-94	19-00060-АП от 18.11.2019
2976				Панель распределительного щита ЩО-04 № 10	1	23098	Панель распределительного устройства ЩО-04-12а	19-00061-АП от 18.11.2019
2977				Панель распределительного щита ЩО-04 № 11	1	23099	Панель распределительного устройства ЩО-04-34а	19-00062-АП от 18.11.2019
2978				Панель распределительного щита ЩО-04 № 12	1	23100	Панель распределительного устройства ЩО-04-08а	19-00063-АП от 18.11.2019
2979				Панель распределительного щита ЩО-04 № 13	1	23101	Панель распределительного устройства ЩО-04-12а	19-00064-АП от 18.11.2019
2980				Панель распределительного щита ЩО-04 № 14	1	23102	Панель распределительного устройства ЩО-04-72а	19-00065-АП от 18.11.2019
2981				Панель распределительного щита ЩО-04 № 15	1	23103	Панель распределительного устройства ЩО-04-72а	19-00066-АП от 18.11.2019
2982				Панель распределительного щита ЩО-04 № 16	1	23104	Панель распределительного устройства ЩО-04-08а	19-00067-АП от 18.11.2019
2983				Панель распределительного щита ЩО-04 № 17	1	23105	Панель распределительного устройства ЩО-04-02	19-00068-АП от 18.11.2019
2984				Панель распределительного щита ЩО-04 № 18	1	23106	Панель распределительного устройства ЩО-04-34а	19-00069-АП от 18.11.2019
2985				Шкаф учета электроэнергии ШУ	2	н/д	Шкаф учета	19-00070-АП от 18.11.2019
2986				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	н/д	Шкаф питания собственных нужд ШСН	19-00070-АП1 от 18.11.2019
2987				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	н/д		
2988			г. Москва, г.Троицк, Академическая площадь д.4	**ТП-60**	1	-	Здание транформаторной подстанцииТП-60 10/0,4кВ г. Москва, г. Троицк, Академическая площадь, д.4.	19-00071-АП-3 от 18.11.2019
2989				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386 ячейка № 1	1	н/д	Комплектное распределительное устройство камера КСО 386-031060	19-00072-АП от 18.11.2019
2990				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 2	1	н/д	Комплектное распределительное устройство камера КСО- 386А-041021	19-00073-АП от 18.11.2019

2991				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 3	1	н/д	Комплектное распределительное устройство камера КСО-386А-031060	19-00074-АП от 18.11.2019
2992				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 4	1	н/д	Комплектное распределительное устройство камера КСО- 386А-14060	19-00075-АП от 18.11.2019
2993				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 5	1	н/д	Комплектное распределительное устройство камера КСО-386А-031060	19-00076-АП от 18.11.2019
2994				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 6	1	н/д	Комплектное распределительное устройство камера КСО- 386А-041021	19-00077-АП от 18.11.2019
2995				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 7	1	н/д	Комплектное распределительное устройство камера КСО-386А-031060	19-00078-АП от 18.11.2019
2996				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1527164	Силовой масляный трансформаторТМГ-630кВА 10/0,4кВ	19-00079-АП от 18.11.2019
2997				Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА	1	1048	Силовой масляный трансформаторТМ-630кВА 10/0,4кВ	19-00079-АП1 от 18.11.2019
2998				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	12-388	Панель распределительного устройства ЩО 70-3-03	19-00080-АП от 18.11.2019
2999				Панель распределительного щита ЩО-70 № 8	1	12-388		
3000				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	12-388	Панель распределительного устройства ЩО 70-3-20	19-00081-АП от 18.11.2019
3001				Панель распределительного щита ЩО-70 № 9	1	12-388		
3002				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	12-388	Панель распределительного устройства ЩО 70-3-03	19-00082-АП от 18.11.2019
3003				Панель распределительного щита ЩО-04 № 10	1	23277		
3004				Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	12-388	Панель распределительного устройства ЩО 70-3-36	19-00083-АП от 18.11.2019
3005				Панель распределительного щита ЩО-04 № 11	1	23278		
3006				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	12-388	Панель распределительного устройства ЩО 70-3-03	19-00084-АП от 18.11.2019
3007				Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	1	12-388	Панель распределительного устройства ЩО 70-3-20	19-00085-АП от 18.11.2019
3008				Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	1	12-388	Панель распределительного устройства ЩО 70-3-03	19-00086-АП от 18.11.2019
3009				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	2	Шкаф учета	19-00087-АП от 18.11.2019
3010				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	н/д	Шкаф питания собственных нужд ШСН	19-00087-АП1 от 18.11.2019
3011			г. Москва, г.Троицк, Академическая площадь	Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-10 "С" с.1 яч.16 до ТП-60 с.2 яч.7 АСБг-10 (3х240) L=1744,5	1744,5	-	КЛ 10кВ ЦРП-10 яч. 16 - ТП -60 АСБг 3х240 L=1744,5м	19-00088-АП от 18.11.2019
3012				Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-10 "С" с.2 яч.24 до ТП-60 с.1 яч.1 АСБг-10 (3х240) L=1744,5	1744,5	-	КЛ 10кВ ЦРП-10 яч. 24 - ТП -60 АСБг 3х240 L=1744,5м	19-00089-АП от 18.11.2019
3013				Кабельная линия-10 кВ от ТП-60 с.1 яч.3 до ТП-62 с.2 яч.7 АСБ-10 (3х240) L=360	360	-	КЛ 10кВ ТП-60 - ТП-62 АСБ-10 3х240 L=360м	19-00090-АП от 18.11.2019
3014				Кабельная линия-10 кВ от ТП-60 с.2 яч.5 до ТП-62 с.1 яч.1 АСБ-10 (3х240) L=360	360	-	КЛ 10кВ ТП-60 - ТП-62 АСБ-10 3х240 L=360м	19-00091-АП от 18.11.2019
3015			г. Москва, г.Троицк, Академическая площадь д.1, д.4, д.3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-3 В-1 АСБл (4х150) L=100	100	-	КЛ-0,4 кВ ТП-60 направления Академическая площадь, дом №4 ВРУ-3 луч А АСБл 4х150 L=100м	19-00092-АП от 18.11.2019
3016				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-3 В-2 АСБл (4х150) L=100	100	-	КЛ-0,4 кВ ТП-60 направления Академическая площадь, дом №4 ВРУ-3 луч Б АСБл 4х150 L=100м	19-00093-АП от 18.11.2019

3017				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-4 В-1 АСБл (4х150) L=80	80	-	КЛ-0,4 кВ ТП-60 направления Академическая площадь, дом №4 ВРУ-4 луч А АСБл 4х150 L=80м	19-00094-АП от 18.11.2019
3018				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-4 В-2 АСБл (4х150) L=80	80	-	КЛ-0,4 кВ ТП-60 направления Академическая площадь, дом №4 ВРУ-4 луч Б АСБл 4х150 L=80м	19-00095-АП от 18.11.2019
3019				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-5 В-1 АСБл (4х150) L=60	60	-	КЛ-0,4 кВ ТП-60 направления Академическая площадь, дом №4 ВРУ-5 луч А АСБл 4х150 L=60м	19-00096-АП от 18.11.2019
3020				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-5 В-2 АСБл (4х150) L=60	60	-	КЛ-0,4 кВ ТП-60 направления Академическая площадь, дом №4 ВРУ-5 луч Б АСБл 4х150 L=60м	19-00097-АП от 18.11.2019
3021				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-6 В-1 АСБл (4х150) L=90	90	-	КЛ-0,4 кВ ТП-60 направления Академическая площадь, дом №4 ВРУ-6 луч А АСБл 4х150 L=90м	19-00098-АП от 18.11.2019
3022				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-6 В-2 АСБл (4х150) L=90	90	-	КЛ-0,4 кВ ТП-60 направления Академическая площадь, дом №4 ВРУ-6 луч Б АСБл 4х150 L=90м	19-00099-АП от 18.11.2019
3023				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-7 В-1 АСБл (4х150) L=115	115	-	КЛ-0,4 кВ ТП-60 направления Академическая площадь, дом №4 ВРУ-7 луч А АСБл 4х150 L=115м	19-00100-АП от 18.11.2019
3024				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-7 В-2 АСБл (4х150) L=115	115	-	КЛ-0,4 кВ ТП-60 направления Академическая площадь, дом №4 ВРУ-7 луч Б АСБл 4х150 L=115м	19-00101-АП от 18.11.2019
3025				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-1 В-1 АВБбШв (4х240) L=70	70	-	КЛ-0,4 кВ ТП-62 направления Академическая площадь, дом №3 ВРУ-1 луч А АВБбШв 4х150 L=70м	19-00102-АП от 18.11.2019
3026				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-1 В-2 АВБбШв (4х240) L=70	70	-	КЛ-0,4 кВ ТП-62 направления Академическая площадь, дом №3 ВРУ-1 луч Б АВБбШв 4х150 L=70м	19-00103-АП от 18.11.2019
3027				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-2 В-1 АВБбШв (4х240) L=70	70	-	КЛ-0,4 кВ ТП-62 направления Академическая площадь, дом №3 ВРУ-2 луч А АВБбШв 4х150 L=70м	19-00104-АП от 18.11.2019
3028				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-2 В-2 АВБбШв (4х240) L=70	70	-	КЛ-0,4 кВ ТП-62 направления Академическая площадь, дом №3 ВРУ-2 луч Б АВБбШв 4х150 L=70м	19-00105-АП от 18.11.2019
3029				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-3 В-1 АВБбШв (4х240) L=40	40	-	КЛ-0,4 кВ ТП-62 направления Академическая площадь, дом №3 ВРУ-3 луч А АВБбШв 4х150 L=40м	19-00106-АП от 18.11.2019
3030				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-3 В-2 АВБбШв (4х240) L=40	40	-	КЛ-0,4 кВ ТП-62 направления Академическая площадь, дом №3 ВРУ-3 луч Б АВБбШв 4х150 L=40м	19-00107-АП от 18.11.2019
3031				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-4 В-1 АВБбШв (4х240) L=40	40	-	КЛ-0,4 кВ ТП-62 направления Академическая площадь, дом №3 ВРУ-4 луч А АВБбШв 4х150 L=40м	19-00108-АП от 18.11.2019
3032				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-4 В-2 АВБбШв (4х240) L=40	40	-	КЛ-0,4 кВ ТП-62 направления Академическая площадь, дом №3 ВРУ-4 луч Б АВБбШв 4х150 L=40м	19-00109-АП от 18.11.2019
3033				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х240) L=80	80	-	КЛ-0,4 кВ ТП-62 направления Академическая площадь, дом №1 ВРУ-1 луч А АВБбШв 4х150 L=80м	19-00110-АП от 18.11.2019
3034				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х240) L=80	80	-	КЛ-0,4 кВ ТП-62 направления Академическая площадь, дом №1 ВРУ-1 луч Б АВБбШв 4х150 L=80м	19-00111-АП от 18.11.2019
3035				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х240) L=50	50	-	КЛ-0,4 кВ ТП-62 направления Академическая площадь, дом №1 ВРУ-2 луч А АВБбШв 4х150 L=50м	19-00112-АП от 18.11.2019
3036				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х240) L=50	50	-	КЛ-0,4 кВ ТП-62 направления Академическая площадь, дом №1 ВРУ-2 луч Б АВБбШв 4х150 L=50м	19-00113-АП от 18.11.2019

3037				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до ВРУ (ЦТП) В-1 АВБбШв (4х150) L=50	50	-	КЛ-0,4 кВ ТП-62 направления ЦТП Луч А АВБбШв 4х150 L=50м	19-00114-АП от 18.11.2019
3038				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до ВРУ (ЦТП) В-2 АВБбШв (4х150) L=50	50	-	КЛ-0,4 кВ ТП-62 направления ЦТП Луч Б АВБбШв 4х150 L=50м	19-00115-АП от 18.11.2019
3039				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-1 В-2 АСБл (4х150) L=130	130	-	Кабельные линии 0,4кВ	23-00278-АП от 01.07.2023
3040				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-1 В-1 АСБл (4х150) L=130	130	-		
3041				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-2 В-1 АСБл (4х150) L=140	140	-		
3042				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-2 В-2 АСБл (4х150) L=140	140	-		
3043				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х240) L=90	90	-		
3044				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х240) L=120	120	-		
3045				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до ЩНО АВБбШв (4х6) L=5	5	-		
3046				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х240) L=90	90	-		
3047				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х240) L=120	120	-		
3048				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-1 (офисы) АВБбШв (4х70) L=90	90	-		
3049				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-4 (офисы) АВБбШв (4х70) L=90	90	-		
3050				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-1 (офисы) АВБбШв (4х70) L=100	100	-		
3051				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-2 (офисы) АВБбШв (4х70) L=100	100	-		
3052				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-3 (офисы) АВБбШв (4х185) L=90	90	-		
3053				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-2 (офисы) АВБбШв (4х70) L=90	90	-		
ЖК "Акватория"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3054	77:09:0001004:3887	Трансформаторная подстанция БКТП №605/1, назначение: нежилое, Площадь: 38,6 кв.м	Российская Федерация, город Москва вн.тер.г. муниципальный округ Левобережный, ш. Ленинградское, вл. 69	**ТП-30539 (605/1)**	1	-	Трансформаторная подстанция БКТП №605/1, назначение: нежилое, общей площадью 38,6 кв.м, кадастровый номер 77:09:0001004:3887	БП-000001 от 31.08.2023
3055				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W33-1-0001-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	БП-000002 от 31.08.2023

3056				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W33-1-0004-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	БП-000003 от 31.08.2023
3057				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	2031464	Трансформатор ТСЛ 2000 кВА	БП-000011 от 31.08.2023
3058				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	2031462	Трансформатор ТСЛ 2000 кВА	БП-000005 от 31.08.2023
3059				Щит питания собственных нужд ЩПСН-ВУ	1	н/д	Низковольтное оборудованияе 0,4 кВ (в составе ТП-30539)	БП-000012 от 31.08.2023
3060				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-И	1	2976		
3061				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	н/д		
3062				Шкаф питания ШП-1	1	н/д		
3063				Щит питания собственных нужд ЩПСН-ВУ	1	н/д		
3064				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-И	1	2924		
3065				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	н/д		
3066				Шкаф питания ШП-2	1	н/д		
3067				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
3068	77:09:0001004:3888	Трансформаторная подстанция БКТП №605/2, назначение: нежилое, Площадь: 38,6 кв.м	Российская Федерация, город Москва, ш. Ленинградское, вл. 69	**ТП-30540 (605/2)**	1	-	Трансформаторная подстанция БКТП №605/2, назначение: нежилое, общей площадью 38,6 кв.м., кадастровый номер 77:09:0001004:3888	БП-000007 от 31.08.2023
3069				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W33-1-0002-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	БП-000008 от 31.08.2023
3070				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W33-1-0003-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	БП-000009 от 31.08.2023
3071				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	2031463	Трансформатор ТСЛ 2000 кВА	БП-000010 от 31.08.2023
3072				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	2031461	Трансформатор ТСЛ 2000 кВА	БП-000004 от 31.08.2023
3073				Щит питания собственных нужд ЩПСН-ВУ	1	н/д	Низковольтное оборудованияе 0,4 кВ (в составе ТП-30540)	БП-000006 от 31.08.2023
3074				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-И	1	2974		
3075				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	н/д		
3076				Шкаф питания ШП-1	1	н/д		
3077				Щит питания собственных нужд ЩПСН-ВУ	1	н/д		
3078				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-И	1	2926		
3079				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	н/д		
3080				Шкаф питания ШП-2	1	н/д		
3081				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
3082	77:09:0001004:3886	КЛ 10 кВ направлением РТП 29005-ТП1, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 160 м	Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г муниципальный округ Левобережный, ш. Ленинградское, вл. 69	Кабельная линия-10 кВ от РТП-29005 с.1 яч.9 до ТП-30539 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=200	200	-	КЛ 10 кВ направлением РТП 29005-ТП1, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 160 м., кадастровый номер 77:09:0001004:3886	БП-000013 от 31.08.2023
3083				Кабельная линия-10 кВ от РТП-30539 с.2 яч.14 до ТП-29005 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=200	200	-		

3084				Кабельная линия-10 кВ от РТП-29005 с.1 яч.8 до ТП-30540 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=172	172	-		
3085				Кабельная линия-10 кВ от РТП-29005 с.2 яч.15 до ТП-30540 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=172	172	-		
3086	77:09:0001004:3885	КЛ 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 32 м	Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г муниципальный округ Левобережный, ш. Ленинградское, вл. 69	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30539 луч А до ТП-30540 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=32	32	-	КЛ 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 32 м., кадастровый номер 77:09:0001004:3885	БП-000014 от 31.08.2023
3087				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30539 луч Б до ТП-30540 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=32	32	-		
3088			г. Москва, Ленинградское шоссе, вл. 69	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-1 ВЗ В-1 (каб.1) (723089) АПвВГнг-1 (4х240) L=259	259	-	Кабельные линии 0,4 кВ	БП-000015 от 31.08.2023
3089				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-1 ВЗ В-1 (каб.2) (723089) АПвВГнг-1 (4х240) L=259	259	-		
3090				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-1 ВЗ В-2 (каб.1) (723089) АПвВГнг-1 (4х240) L=255	255	-		
3091				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-1 ВЗ В-2 (каб.2) (723089) АПвВГнг-1 (4х240) L=255	255	-		
3092				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-1 ДОО В-1 (723087) АПвБбШп-1 (4х300) L=160	160	-		
3093				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-1 ДОО В-2 (723087) АПвБбШп-1 (4х300) L=160	160	-		
3094				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-2 ВЗ В-1 (каб.1) (723090) АПвВГнг-1 (4х240) L=256	256	-		
3095				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-2 ВЗ В-1 (каб.2) (723090) АПвВГнг-1 (4х240) L=256	256	-		
3096				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-2 ВЗ В-2 (каб.1) (723090) АПвВГнг-1 (4х240) L=252	252	-		
3097				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-2 ВЗ В-2 (каб.2) (723090) АПвВГнг-1 (4х240) L=252	252	-		
3098				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-3 ДОО В-1 (723088) АПвБбШп-1 (4х150) L=175	175	-		
3099				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-3 ДОО В-2 (723088) АПвБбШп-1 (4х150) L=160	160	-		
3100				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-3 (АВР) В-1 (каб.1) (723091) АПвВГнг-1 (4х300) L=264	264	-		
3101				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-3 (АВР) В-1 (каб.2) (723091) АПвВГнг-1 (4х300) L=264	264	-		
3102				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-3 (АВР) В-2 (каб.1) (723091) АПвВГнг-1 (4х300) L=260	260	-		
3103				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-3 (АВР) В-2 (каб.2) (723091) АПвВГнг-1 (4х300) L=260	260	-		

3104				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-6 ВЗ В-1 (каб.1) (723092) АПвВГнг-1 (4х240) L=287	287	-		
3105				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-6 ВЗ В-1 (каб.2) (723092) АПвВГнг-1 (4х240) L=287	287	-		
3106				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-6 ВЗ В-2 (каб.1) (723092) АПвВГнг-1 (4х240) L=283	283	-		
3107				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-6 ВЗ В-2 (каб.2) (723092) АПвВГнг-1 (4х240) L=283	283	-		
3108				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ (супермаркет) В-1 (723086) АПвБбШп-1 (4х240) L=120	120	-		
3109				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ (супермаркет) В-2 (723086) АПвБбШп-1 (4х240) L=120	120	-		
ЖК "Академия Люкс"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3110	77:07:0014007:18380	ТП-27379, назначение: Нежилое, площадь: 23 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, улица Покрышкина, Домовладение 8, Строение 1	**ТП-27379**	1	4619	ТП-27379, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общей площадью 23 кв.м., кадастровый № 77:07:001:4007:18380	00-000124 от 18.10.2019
3111				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	08.10.МЛ 946 С-42231	Устройство комплектное распределительное RM-6 (IDI) (1)	00-000128 от 18.10.2019
3112				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	08.10.МЛ 957 С-41230	Устройство комплектное распределительное RM-6 (IDI) (2)	00-000129 от 18.10.2019
3113				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	08.10.МЛ 942 С-42410	Устройство комплектное распределительное RM-6 (IIII) (1)	00-000130 от 18.10.2019
3114				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	08.10.МЛ 955 С-41409	Устройство комплектное распределительное RM-6 (IIII) (2)	00-000131 от 18.10.2019
3115				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1621050	Силовой трансформатор ТМГ11-1250/10 (1)	00-000132 от 18.10.2019
3116				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1618348	Силовой трансформатор ТМГ11-1250/10 (2)	00-000133 от 18.10.2019
3117				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШСР	1	2687	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000134 от 18.10.2019
3118				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШСР	1	2686		
3119				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1626		
3120				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1631		
3121				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	282		
3122	77:07:0014007:18378	ТП-27380, назначение: Нежилое, площадь: 23 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, улица Покрышкина, Домовладение 8, Строение 2	**ТП-27380**	1	4241	ТП-27380, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общей площадью 23 кв.м., кадастровый № 77:07:001:4007:18378	00-000125 от 18.10.2019
3123				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	08.04.МЛ 14581 С-42231	Устройство комплектное распределительное RM-6 (IDI) (1)	00-000135 от 18.10.2019
3124				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	08.04 МЛ 14500 С-41230	Устройство комплектное распределительное RM-6 (IDI) (2)	00-000136 от 18.10.2019
3125				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	08.10.МЛ 780 С-42410	Устройство комплектное распределительное RM-6 (IIII) (1)	00-000137 от 18.10.2019
3126				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	08.10.МЛ 783 С-41409	Устройство комплектное распределительное RM-6 (IIII) (2)	00-000138 от 18.10.2019

3127				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1625765	Силовой трансформатор ТМГ11-1250/10 (1)	00-000139 от 18.10.2019
3128				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1617358	Силовой трансформатор ТМГ11-1250/10 (2)	00-000140 от 18.10.2019
3129				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А478	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000141 от 18.10.2019
3130				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А479		
3131				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	954		
3132				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	969		
3133				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	166		
3134	77:07:0014007:18379	РТП, назначение: Нежилое, площадь: 106,8 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, улица Покрышкина, Домовладение 8, Строение 3	**РТП-27038**	1	-	РТП (РТП-27038), назначение: нежилое здание, 1-этажный, общей площадью 106.8 кв.м., кадастровый № 77:07:0014007:18379	00-000126 от 18.10.2019
3135				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	7809-1	Ячейка № 1 КСО-298 MSI 2ВВ-800	00-000143 от 18.10.2019
3136				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	7809-2	Ячейка № 2 КСО-298 MSI 2ВВ-800	00-000144 от 18.10.2019
3137				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	7809-3	Ячейка № 3 КСО-298 MSI 2ВВ-800	00-000145 от 18.10.2019
3138				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	7809-4	Ячейка № 4 КСО-298 MSI 2ВВ-800	00-000146 от 18.10.2019
3139				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	7809-5	Ячейка № 5 КСО-298 MSI 1ВВ-800	00-000155 от 18.10.2019
3140				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	7809-6	Ячейка № 6 КСО-298 MSI 1ВВ-800	00-000158 от 18.10.2019
3141				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	7809-7	Ячейка № 7 КСО-298 MSI 2ВВ-800	00-000147 от 18.10.2019
3142				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	7809-8	Ячейка № 8 КСО-298 MSI 2ВВ-800	00-000148 от 18.10.2019
3143				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	7809-9	Ячейка № 9 КСО-298 MSI 9-600ТН	00-000159 от 18.10.2019
3144				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	7809-10	Ячейка № 10 КСО-298 MSI 4-ВВ-800	00-000161 от 18.10.2019
3145				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	1	7809-11	Ячейка № 11 КСО-298 MSI 5-ВВ-600	00-000162 от 18.10.2019
3146				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	1	7809-12	Ячейка № 12 КСО-298 MSI 9-600ТН	00-000160 от 18.10.2019
3147				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	1	7809-13	Ячейка № 13 КСО-298 MSI 2ВВ-800	00-000149 от 18.10.2019
3148				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	1	7809-14	Ячейка № 14 КСО-298 MSI 2ВВ-800	00-000150 от 18.10.2019
3149				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	1	7809-15	Ячейка № 15 КСО-298 MSI 1ВВ-800	00-000156 от 18.10.2019
3150				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	1	7809-16	Ячейка № 16 КСО-298 MSI 1ВВ-800	00-000157 от 18.10.2019
3151				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 17	1	7809-17	Ячейка № 17 КСО-298 MSI 2ВВ-800	00-000151 от 18.10.2019
3152				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 18	1	7809-18	Ячейка № 18 КСО-298 MSI 2ВВ-800	00-000152 от 18.10.2019

3153				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 19	1	7809-19	Ячейка № 19 КСО-298 MSI 2ВВ-800	00-000153 от 18.10.2019
3154				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 20	1	7809-20	Ячейка № 20 КСО-298 MSI 2ВВ-800	00-000154 от 18.10.2019
3155				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1628483	Силовой трансформатор ТМГ11-1250/10 (1)	00-000163 от 18.10.2019
3156				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1628412	Силовой трансформатор ТМГ11-1250/10 (2)	00-000164 от 18.10.2019
3157				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1632876	Силовой трансформатор ТМГ11-1250/10 (3)	00-000165 от 18.10.2019
3158				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1632872	Силовой трансформатор ТМГ11-1250/10 (4)	00-000166 от 18.10.2019
3159				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	2	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000167 от 18.10.2019
3160				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	12080841		
3161				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	12080841		
3162				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	12080848		
3163				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	12080848		
3164				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	152		
3165				Ящик управления обогревом ЯУО	1	4		
3166				Источник бесперебойного питания	1	AQ4J34009		
3167				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	AQ1J38007		
3168				Шкаф питания ШП	1	н/д		
3169				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	164		
3170				Ящик управления обогревом ЯУО	1	5		
3171				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	1		
3172				Источник бесперебойного питания	1	AQ4J3400A		
3173				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	AQ1J38009		
3174				Шкаф питания ШП	1	н/д		
3175				Ящик управления обогревом ЯУО	1	2		
3176				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	31		
3177				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	30		
3178				Ящик управления обогревом ЯУО	1	3		
3179				Шкаф АИИС КУЭ	1	н/д	Система учета электроэнергии	00-000142 от 18.10.2019
3180				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
3181				Шкаф телемеханики Деконт	1	46201.01.01-BF6.2		
3182				Шкаф телемеханики Деконт	1	46201.01.02-BF6.2		

3183	77:00:0000000:72924	Сети электроснабжения, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 11155 м	г. Москва, улица Покрышкина, домовладение 8	Кабельная линия-10 кВ от ПС-713 с.2 яч.18 до РТП-27038 с.2 яч.13 АСБГ-10 (3х240) L=900; АСБл-10 (3х240) L=3404; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=40	4344	-	Сети электроснабжения, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 11155 м., кадастровый № 77:00:0000000:72924	00-000127 от 18.10.2019
3184				Кабельная линия-10 кВ от ПС-731 с.8 яч.70 до РТП-27038 с.1 яч.8 АСБГ-10 (3х240) L=1595; АСБл-10 (3х240) L=2930; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=16	4541	-		
3185				Кабельная линия-10 кВ от РТП-27038 с.1 яч.7 до ТП-27379 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=40; АСБл-10 (3х240) L=430	470	-		
3186				Кабельная линия-10 кВ от РТП-27038 с.2 яч.14 до ТП-27379 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=55; АСБл-10 (3х240) L=430	485	-		
3187				Кабельная линия-10 кВ от ТП-27379 луч А до ТП-27380 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=16	16	-		
3188				Кабельная линия-10 кВ от ТП-27379 луч Б до ТП-27380 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=16	16	-		
3189				Кабельная линия-10 кВ от ТП-27380 луч А до РТП-20161 с.1 яч.5 АСБл-10 (3х240) L=840; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=21	861	-		
3190				Кабельная линия-10 кВ от ТП-27380 луч Б до РТП-20161 с.2 яч.17 АСБ-10 (3х240) L=830; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=33	863	-		
3191				Кабельная линия-10 кВ от РТП-27038 с.1 яч.4 до РТП-21054 с.1 яч.3 АСБл-10 (3х240) L=1279; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=12	1291	-		
3192				Кабельная линия-10 кВ от РТП-27038 с.2 яч.17 до РТП-21054 с.2 яч.20 АСБл-10 (3х240) L=1261; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=41	1302	-		
3193				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
3194				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
3195				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
3196				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
3197				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
3198				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
3199				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
3200				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
3201				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		

3202				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
3203				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
3204				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
3205				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-ЦТП-2 В-1 АПвзБбШп-1 (4х120) L=340	340	-		
3206				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-ЦТП-2 В-2 АПвзБбШп-1 (4х120) L=340	340	-		
3207				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-2 (автостоянка) В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=358	358	-		
3208				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-2 (автостоянка) В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=358	358	-		
3209				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-6/2 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=238	238	-		
3210				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-6/2 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=238	238	-		
3211				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-6/2 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=238	238	-		
3212				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-6/2 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=238	238	-		
3213				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-1 (автостоянка) В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=204	204	-		
3214				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-1 (автостоянка) В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=204	204	-		
3215				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3/1 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=166	166	-		
3216				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3/1 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=166	166	-		
3217				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3/1 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=166	166	-		
3218				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3/1 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=166	166	-		
3219				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3 (автостоянка) В-1 АПвзБбШп-1 (4х150) L=174	174	-		

3220				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3 (автостоянка) В-2 АПвзБбШп-1 (4х150) L=174	174	-		
3221				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-ЦТП к.3 В-1 АПвзБбШп-1 (4х120) L=289	289	-		
3222				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-ЦТП к.3 В-2 АПвзБбШп-1 (4х120) L=289	289	-		
3223				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112	112	-		
3224				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112	112	-		
3225				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112	112	-		
3226				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112	112	-		
3227				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112	112	-		
3228				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112	112	-		
3229				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112	112	-		
3230				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112	112	-		
3231				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112	112	-		
3232				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112	112	-		
3233				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112	112	-		
3234				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112	112	-		
3235				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64	64	-		
3236				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64	64	-		
3237				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64	64	-		
3238				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64	64	-		
3239				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64	64	-		

3240				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64	64	-		
3241				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64	64	-		
3242				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64	64	-		
3243				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64	64	-		
3244				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64	64	-		
3245				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64	64	-		
3246				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64	64	-		
3247				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-Детсад В-1 АПвзБбШп-1 (4х185) L=117,5	117,5	-		
3248				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-Детсад В-2 АПвзБбШп-1 (4х185) L=117,5	117,5	-		
мкр. "Град Московский 1-2 кв."								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3249	50:21:0000000:3055	ТП №1, назначение: Нежилое, Площадь: 21.1 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, город Московский, улица Радужная, дом 6, строение 2	**ТП-9401 (1)**	1	-	ТП №1 (9401) назначение: нежилое здание, общей площадью 21,1 кв.м, кад. № 50:21:0000000:3055, на земельном участке кад.№50:21:0110205:572	00-000018к от 28.11.2023
3250				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1607768	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-1(9401) зав.№ 1607768	00-000035к от 28.11.2023
3251				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1619971	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-1(9401) зав.№ 1619971	00-000036к от 28.11.2023
3252				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.07.МЛ154 С-42345	Оборудование ТП-1 (9401)	00-000001к от 28.11.2023
3253				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.07.МЛ162 С-41344		
3254				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.07.МЛ153 С-422171		
3255				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.07.МЛ155 С-412170		
3256				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-285		
3257				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-286		
3258				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1060		
3259				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1146		
3260				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	239		
3261				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003414		

3262				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003427		
3263	50:21:0000000:3050	ТП №2, назначение: Нежилое, Площадь: 24.8 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, город Московский, улица Московская, дом 2, строение 2	**ТП-9402 (2)**	1	-	ТП №2 (9402) назначение: нежилое здание, общей площадью 24,8 кв.м., кад № 50:21:0000000:3050 на земельном участке кад.№ 50:21:110205:548	00-000019к от 28.11.2023
3264				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1639110	Трансформатор ТМГ 1250/10-У1 ТП-2(9402) зав.№ 1639110	00-000037к от 28.11.2023
3265				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1639662	Трансформатор ТМГ 1250/10-У1 ТП-2(9402) зав.№ 1639662	00-000038к от 28.11.2023
3266				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.МЛ270 С-41344	Оборудование ТП-2 (9402)	00-000002к от 28.11.2023
3267				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.МЛ269 С-42345		
3268				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.МЛ288 С-412170		
3269				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.МЛ271 С-422171		
3270				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А1100		
3271				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А1101		
3272				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1201		
3273				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1210		
3274				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	258		
3275				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004037		
3276				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004038		
3277	50:21:0000000:3048	ТП №3, назначение: Нежилое, Площадь: 21.4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, улица Солнечная, дом 9, строение 1	**ТП-9403 (3)**	1	-	ТП №3 (9403) , назначение: нежилое здание, общей площадью 21,4 кв.м., кад. № 50:21:0000000:3048 на земельном участке кад. № 50:021:110205:550	00-000020к от 28.11.2023
3278				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1622599	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-3(9403) зав.№ 1622599	00-000039к от 28.11.2023
3279				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1622405	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-3(9403) зав.№ 1622405	00-000040к от 28.11.2023
3280				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.МЛ350 С-42345	Оборудование ТП-3 (9403)	00-000003к от 28.11.2023
3281				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.МЛ353 С-41344		
3282				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.МЛ362 С-412170		
3283				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.МЛ358 С-422171		
3284				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-332		
3285				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-333		
3286				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1246		
3287				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1249		
3288				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	268		
3289				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004066		

3290				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004087		
3291	50:21:0000000:3053	ТП №4, назначение: Нежилое, Площадь: 24.3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, город Московский, улица Радужная, дом 8, строение 2	**ТП-9404 (4)**	1	-	ТП №4 (9404) , назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 24,3 кв.м., кад. № 50:21:0000000:3053, на земельном участке кад. № 50:21:110205:566	00-000021к от 28.11.2023
3292				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1616971	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-4(9404) зав.№ 1616971	00-000041к от 28.11.2023
3293				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1616271	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-4(9404) зав.№ 1616271	00-000042к от 28.11.2023
3294				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.МЛ281 С-42345	Оборудование ТП-4 (9404)	00-000004к от 28.11.2023
3295				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.МЛ282 С-41344		
3296				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.МЛ285 С-422171		
3297				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.МЛ287 С-412170		
3298				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-325		
3299				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-320		
3300				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1225		
3301				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1174		
3302				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	248		
3303				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003431		
3304				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003430		
3305	50:21:0000000:5742	Здание трансформаторной подстанции №15, назначение:Нежилое, Площадь: 20.8 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, город Московский, улица Радужная, Дом 19, Корпус 1, Строение 1	**ТП-9501 (15)**	1	-	Здание трансформаторной подстанции №15 (9501), назначение:нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 20,8 кв.м. кад. № 50:21:0000000:5742 на земельном участке кад. № 50:21:01110:543	00-000033к от 28.11.2023
3306				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1607454	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-15(9501) зав.№ 1607454	00-000061к от 28.11.2023
3307				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1606663	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-15(9501) зав.№ 1606663	00-000062к от 28.11.2023
3308				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.07.МЛ123 С-41344	Оборудование ТП-15 (9501)	00-000014к от 28.11.2023
3309				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.07.МЛ127 С-42345		
3310				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.07.МЛ122 С-412170		
3311				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.07.МЛ124 С-422171		
3312				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-275		
3313				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-276		
3314				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1144		
3315				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1142		
3316				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	238		

3317				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003419		
3318				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003415		
3319	50:21:0000000:3061	ТП №16, назначение: Нежилое, Площадь: 21 кв.м	Москва, поселение Московский, город. Московский, улица. Радужная, д. 31, стр. 1	**ТП-9502 (16)**	1	-	ТП №16 (9502), назначение: нежилое здание, общей площадью 21 кв.м., кад. № 50:21:0000000:3061 на земельном участке кад. № 50:21:0110205:535	00-000034к от 28.11.2023
3320				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1619372	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-16(9502) зав.№ 1619372	00-000063к от 28.11.2023
3321				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1619413	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-16(9502) зав.№ 1619413	00-000064к от 28.11.2023
3322				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2009.05.МЛ1638 С-42355	Оборудование ТП-16 (9502)	00-000015к от 28.11.2023
3323				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2009.05.МЛ1639 С-41354		
3324				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2009.05.МЛ1673 С-42231		
3325				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2009.05.МЛ1629 С-41230		
3326				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-317		
3327				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-316		
3328				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1756		
3329				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1809		
3330				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	452		
3331				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004756		
3332				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004757		
3333	50:21:0000000:3049	ТП №17, назначение: Нежилое, Площадь: 25 кв.м	Москва, поселение Московский, город. Московский, улица. Радужная, д. 31, стр. 2	**ТП-9503 (17)**	1	-	ТП №17 (9503), нежилое здание, общей площадью 25 кв.м., кад. № 50:21:0000000:3049 на земельном участке кад. № 50:21:0110205:574	00-000027к от 28.11.2023
3334				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1619307	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-17(9503) зав.№ 1619307	00-000065к от 28.11.2023
3335				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1619946	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-17(9503) зав.№ 1619946	00-000066к от 28.11.2023
3336				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.МЛ425 С-42444	Оборудование ТП-17 (9503)	00-000016к от 28.11.2023
3337				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.МЛ429 С-41443		
3338				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.МЛ427 С-42231		
3339				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.МЛ341 С-41230		
3340				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШСР	1	2586/1,2		
3341				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШСР	1	2587/1.2		
3342				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1291		
3343				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1267		
3344				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	272		

3345				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004737		
3346				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004128		
3347				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	-		
3348				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004730		
3349				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004731		
3350	50:21:0000000:5740	Здание трансформаторной подстанции №18, назначение: Нежилое, Площадь: 20.8 кв.м	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. поселение Московский, г. Московский, ул. Радужная, д. 21, стр. 1	**ТП-9504 (18)**	1	-	Здание трансформаторной подстанции №18(9504), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 20,8 кв.м., кад.№ 50:21:0000000:5740 на земельном участке кад № 50:21:0110205:558	00-000028к от 28.11.2023
3351				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1607453	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-18(9504) зав.№ 1607453	00-000067к от 28.11.2023
3352				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1607336	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-18(9504) зав.№ 1607336	00-000068к от 28.11.2023
3353				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.07.МЛ133 С-42345	Оборудование ТП-18 (9504)	00-000017к от 28.11.2023
3354				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.07.МЛ131 С-41344		
3355				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.07.МЛ130 С-412170		
3356				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.07.МЛ132 С-422171		
3357				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-282		
3358				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-281		
3359				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1149		
3360				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1147		
3361				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	225		
3362				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003667		
3363				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003670		
3364	50:21:0000000:5743	Здание трансформаторной подстанции № 14, назначение: Нежилое, Площадь: 24.4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, город Московский, улица Радужная, дом 21А, строение 1	**ТП-9505 (14)**	1	-	Здание трансформаторной подстанции № 14 (9505), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 24,4 кв.м., кад. № 50:21:0000000:5743 на земельном участке кад. № 50:21:0110205:546	00-000032к от 28.11.2023
3365				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1616819	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-14(9505) зав.№ 1616819	00-000059к от 28.11.2023
3366				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1616494	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-14(9505) зав.№ 1616494	00-000060к от 28.11.2023
3367				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.МЛ264 С-42345	Оборудование ТП-14 (9505)	00-000013к от 28.11.2023
3368				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.МЛ266 С-41344		
3369				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.МЛ258 С-422171		
3370				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.МЛ261 С-412170		
3371				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-305		

3372				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-306		
3373				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1198		
3374				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1165		
3375				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	259		
3376				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003668		
3377				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004075		
3378	50:21:0000000:5744	Здание трансформаторной подстанции №13, назначение: нежилое здание, 1-этажное, Площадь: 24,4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, город Московский, улица Радужная, дом 13, корпус 2, строение 1	**ТП-9506 (13)**	1	-	Здание трансформаторной подстанции №13(9506), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 24,4 кв.м., кад. № 50:21:0000000:5744 на земельном участке кад. № 50:21:0110205:565	00-000031к от 28.11.2023
3379				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1614466	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-13(9506) зав.№ 1614466	00-000057к от 28.11.2023
3380				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1614543	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-13(9506) зав.№ 1614543	00-000058к от 28.11.2023
3381				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.МЛ267 С-41344	Оборудование ТП-13 (9506)	00-000012к от 28.11.2023
3382				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.07.МЛ166 С-42345		
3383				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.МЛ260 С-412170		
3384				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.07МЛ165 С-422171		
3385				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-300		
3386				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-299		
3387				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1197		
3388				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1135		
3389				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	253		
3390				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003669		
3391				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004078		
3392	50:21:0000000:5741	Здание трансформаторной подстанции №12, назначение: Нежилое, Площадь: 20.8 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, город Московский, улица Радужная, дом 7, строение 2	**ТП-9507 (12)**	1	-	Здание трансформаторной подстанции №12(9507), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 20,8 кв.м., кад. № 50:21:0000000:5741 на земельном участке кад. № 50:21:0110205:561	00-000030к от 28.11.2023
3393				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1618295	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-12(9507) зав.№ 1618295	00-000055к от 28.11.2023
3394				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1617524	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-12(9507) зав.№ 1617524	00-000056к от 28.11.2023
3395				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.07.МЛ115 С-41344	Оборудование ТП-12 (9507)	00-000011к от 28.11.2023
3396				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.07.МЛ116 С-42345		
3397				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.07.МЛ119 С-412170		
3398				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.07.МЛ114 С-422171		

3399				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-269		
3400				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-270		
3401				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1107		
3402				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1061		
3403				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	227		
3404				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003413		
3405				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003418		
3406	50:21:0000000:3062	ТП№11, назначение: Нежилое, Площадь: 24.8 кв.м	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. поселение Московский, г. Московский, ул. Радужная, д. 7, стр. 1	**ТП-9508 (11)**	1	-	ТП №11 (9508), назначение: нежилое здание, общей площадью 24,8 кв.м., кад. № 50:21:0000000:3062 на земельном участке кад. № 50:21:0110205:531	00-000029к от 28.11.2023
3407				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1620193	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-11(9508) зав.№ 1620193	00-000053к от 28.11.2023
3408				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1620427	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-11(9508) зав.№ 1620427	00-000054к от 28.11.2023
3409				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.07.МЛ151 С-41344	Оборудование ТП-11 (9508)	00-000010к от 28.11.2023
3410				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.МЛ265 С-42345		
3411				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.07.МЛ161 С-412170		
3412				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.МЛ259 С-422171		
3413				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-302		
3414				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-301		
3415				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1137		
3416				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1170		
3417				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	254		
3418				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	Б/Н		
3419				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	Б/Н		
3420	50:21:0000000:3058	ТП №7, назначение: Нежилое, Площадь: 24.3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, город Московский, улица Радужная, дом 14, корпус 3, строение 1	**ТП-9601 (7)**	1	-	ТП №7 (9601), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 24,3 кв.м., кад. № 50:21:0000000:3058, на земельном участке кад. № 50:21:110205:554	00-000024к от 28.11.2023
3421				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1638093	Трансформатор ТМГ11-1000/1--У1 ТП-7(9601) зав.№ 1638093	00-000047к от 28.11.2023
3422				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1637878	Трансформатор ТМГ11-1000/1--У1 ТП-7(9601) зав.№ 1637878	00-000048к от 28.11.2023
3423				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2009.05.МЛ1650 С-41344	Оборудование ТП-7 (9601)	00-000007к от 28.11.2023
3424				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2009.05.МЛ1647 С-42345		
3425				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2009.05.МЛ1654 С-412170		
3426				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2009.05.МЛ1652 С-422171		

3427				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-536		
3428				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-535		
3429				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1895		
3430				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	2034		
3431				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	432		
3432				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	005045		
3433				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	005046		
3434	50:21:0000000:3060	ТП №6, назначение: Нежилое, Площадь: 21.4 кв.м	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. поселение Московский, г. Московский, ул. Радужная, д. 14, к. 3, стр. 2	**ТП-9602 (6)**	1	-	ТП №6 (9602), назначение: нежилое здание, общей площадью 21,4 кв.м., кад. № 50:21:0000000:3060 на земельном участке кад. № 50:21:110205:544	00-000023к от 28.11.2023
3435				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1638096	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-6(9602) зав.№ 1638096	00-000045к от 28.11.2023
3436				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1638097	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-6(9602) зав.№ 1638097	00-000046к от 28.11.2023
3437				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2009.05.МЛ1642 С-42345	Оборудование ТП-6 (9602)	00-000006к от 28.11.2023
3438				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2009.05.МЛ1643 С-41344		
3439				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2009.05.МЛ1644 С-422171		
3440				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2009.05.МЛ1645 С-412170		
3441				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-533		
3442				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-534		
3443				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1841		
3444				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	2028		
3445				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	447		
3446				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004760		
3447				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004761		
3448	50:21:0000000:3054	ТП №5, назначение: Нежилое, Площадь: 21.4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, город Московский, улица Радужная, дом 10, строение 1	**ТП-9603 (5)**	1	-	ТП №5(9603), назначение: нежилое здание, общей площадью 21,4 кв.м., кад. № 50:21:0000000:3054 на земельном участке кад № 50:21:110205:559	00-000022к от 28.11.2023
3449				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1611596	Трансформатор ТМГ 1250/10-У1 ТП-5(9603) зав.№ 1611596	00-000043к от 28.11.2023
3450				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1610920	Трансформатор ТМГ 1250/10-У1 ТП-5(9603) зав.№ 1610920	00-000044к от 28.11.2023
3451				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.МЛ354 С-41344	Оборудование ТП-5 (9603)	00-000005к от 28.11.2023
3452				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.МЛ335 С-42345		
3453				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.МЛ361 С-412170		
3454				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.МЛ359 С-422171		

3455				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А-673		
3456				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А-674		
3457				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1098		
3458				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1228		
3459				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	269		
3460				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004076		
3461				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004082		
3462	50:21:0000000:3057	ТП №9, назначение: Нежилое, Площадь: 21.1 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, улица Солнечная, дом 15, строение 1	**ТП-9604 (9)**	1	-	ТП №9 (9604), назначение: нежилое здание, общей площадью 21,1 кв.м., кад. № 50:21:0000000:3057 на земельном участке кад. № 50:21:110205:552	00-000026к от 28.11.2023
3463				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1637352	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-9(9604) зав.№ 1637352	00-000051к от 28.11.2023
3464				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1638185	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-9(9604) зав.№ 1638185	00-000052к от 28.11.2023
3465				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2009.05.МЛ1648 С-42345	Оборудование ТП-9 (9604)	00-000009к от 28.11.2023
3466				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2009.05.МЛ1649 С-41344		
3467				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2009.05.МЛ1651 С-422171		
3468				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2009.05.МЛ1653 С-412170		
3469				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И538		
3470				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И537		
3471				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1926		
3472				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1839		
3473				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	456		
3474				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	005044		
3475				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	005043		
3476	50:21:0000000:3051	ТП №8, назначение: Нежилое, Площадь: 25 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, улица Солнечная, дом 5, строение 2	**ТП-9605 (8)**	1	-	ТП №8 (9605), назначение: нежилое здание, общей площадью 25,0 кв.м., кад. № 50:21:0000000:3051, на земельном участке кад. № 50:21:110205:570	00-000025к от 28.11.2023
3477				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1024634	Трансформатор ТМГ-1600/10-У1 ТП-8(9605) зав.№ 1024634	00-000049к от 28.11.2023
3478				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1024351	Трансформатор ТМГ-1600/10-У1 ТП-8(9605) зав.№ 1024351	00-000050к от 28.11.2023
3479				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.МЛ352 С-42345	Оборудование ТП-8 (9605)	00-000008к от 28.11.2023
3480				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.МЛ336 С-41344		
3481				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.МЛ360 С-422171		
3482				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.МЛ363 С-412170		

3483				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-338		
3484				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-339		
3485				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1131		
3486				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1216		
3487				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	274		
3488				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004089		
3489				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004086		
3490	77:17:0110205:1142	Сети электроосвещения 10 кВ, назначение: объекты производственного назначения, протяженность: 215 м	г. Москва, г. Московский	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ТП-9502 (16) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=150	150	-	Сети электроосвещения 10 кВ, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 215 м, кад № 77:17:0110205:1142, включает кабельные линии общей протяженностью 530 м	00-000077к от 28.11.2023
3491				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ТП-9502 (16) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=150	150	-		
3492				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9502 (16) луч А до ТП-9503 (17) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=115	115	-		
3493				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9502 (16) луч Б до ТП-9503 (17) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=115	115	-		
3494	77:17:0000000:4136	Электрические сети 10 кВ, назначение: Нежилое, протяженность: 2832 м	г. Москва, поселение Московский, город Московский, территория площадок вымораживания ЗВС, квартал №1	Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.1 яч.7 до ТП-9401 (1) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=80	80	-	Электрические сети 10 кВ, назначение: нежилое, протяженность 2 832 м., кад №: 77:17:0000000:4136, включает кабельные линии общей протяженностью 6700 м	00-000079к от 28.11.2023
3495				Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.2 яч.4 до ТП-9401 (1) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=80	80	-		
3496				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ТП-9404 (4) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=370	370	-		
3497				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ТП-9404 (4) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=370	370	-		
3498				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ТП-9603 (5) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=290	290	-		
3499				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ТП-9603 (5) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=290	290	-		
3500				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ТП-9603 (5) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=225	225	-		
3501				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ТП-9603 (5) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=225	225	-		
3502				Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.1 яч.11 до ТП-9601 (7) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=140	140	-		
3503				Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.2 яч.8 до ТП-9601 (7) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=140	140	-		
3504				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ТП-9602 (6) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=200	200	-		

3505				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ТП-9602 (6) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=200	200	-		
3506				Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.1 яч.7 до ТП-9503 (17) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=715	715	-		
3507				Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.2 яч.4 до ТП-9503 (17) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=715	715	-		
3508				Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.1 яч.11 до ТП-9402 (2) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=140	140	-		
3509				Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.2 яч.8 до ТП-9402 (2) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=140	140	-		
3510				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ТП-9403 (3) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=200	200	-		
3511				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ТП-9403 (3) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=200	200	-		
3512				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9403 (3) луч А до ТП-9605 (8) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=220	220	-		
3513				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9403 (3) луч Б до ТП-9605 (8) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=220	220	-		
3514				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ТП-9605 (8) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=260	260	-		
3515				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ТП-9605 (8) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=260	260	-		
3516				Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.1 яч.9 до ТП-9604 (9) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=80	80	-		
3517				Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.2 яч.6 до ТП-9604 (9) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=80	80	-		
3518				Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.1 яч.9 до ТП-9508 (11) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=420	420	-		
3519				Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.2 яч.6 до ТП-9508 (11) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=440	440	-		
3520	77:17:0000000:4138	Электрические сети 10 кВ, назначение: Нежилое, протяженность: 924 м	г. Москва, поселение Московский, город Московский, территория площадок вымораживания ЗВС, жилой квартал № 2	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ТП-9511 луч А до ТП-9501 (15) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=245	245	-	Электрические сети 10 кВ, назначение: нежилое, протяженность 924 м, кад № 77:17:0000000:4138, включает кабельные линии общей протяженностью 2220 м	00-000078к от 28.11.2023
3521				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ТП-9511 луч Б до ТП-9501 (15) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=245	245	-		
3522				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ТП-9507 (12) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=355	355	-		
3523				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ТП-9507 (12) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=355	355	-		
3524				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ТП-9506 (13) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=285	285	-		

3525				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ТП-9506 (13) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=285	285	-		
3526				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ТП-9505 (14) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=155	155	-		
3527				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ТП-9505 (14) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=155	155	-		
3528				Кабельная линия-10 кВ от РП-95 (2) с.1 яч.9 до ТП-9504 (18) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=60	60	-		
3529				Кабельная линия-10 кВ от РП-95 (2) с.2 яч.6 до ТП-9504 (18) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=60	60	-		
3530				Кабельная линия-10 кВ от РП-95 (2) с.1 яч.7 до соед. муфты направ. ТП-9511 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=10	10	-		
3531				Кабельная линия-10 кВ от РП-95 (2) с.2 яч.4 до соед. муфты направ. ТП-9511 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=10	10	-		
3532	77:17:0000000:4141	Электроснабжение 10 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность: 107 м	г. Москва, п. Московский, территория площадок вымораживания Западной водопроводной станции, квартал 2, корпус К4б	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ТП-9508 (11) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=130	130	-	Электроснабжение 10 кВ, назначение: нежилое, протяженность 107 м, кад №77:17:0000000:4141, включает кабельные линии общей протяженностью 260 м	00-000076к от 28.11.2023
3533				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ТП-9508 (11) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=130	130	-		
3534	77:17:0110205:1140	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: объекты производственного назначения, протяженность: 245 м	г. Москва, г. Московский	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9502 (16) луч А до Очистные сооружения ВРУ В-1 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=275	275	-	Электроснабжение 0,4 кВ, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 245 м, кад.№ 77:17:0110205:1140, включает кабельные линии общей протяженностью 550 м	00-000072к от 28.11.2023
3535				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9502 (16) луч Б до Очистные сооружения ВРУ В-2 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=275	275	-		
3536	77:17:0000000:4139	Дошкольное образовательное учреждение на 12 групп (220 мест) со встроенным плавательным бассейном: Электроснабжение 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность: 102 м	г. Москва, п.Московский, территория площадок вымораживания Западной водопроводной станции, квартал 1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.12 ВРУ-ДС В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=125	125	-	Электроснабжение 0,4 кВ, протяженность 102 м, Дошкольное образовательное учреждение на 12 групп со встроенным плавательным бассейном, кад.№ 77:17:0000000:4139, включает кабельные линии общей протяженностью 450 м	00-000073к от 28.11.2023
3537				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.12 ВРУ-ДС В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=125	125	-		
3538				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.12 ВРУ-ДС В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100	-		
3539				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.12 ВРУ-ДС В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100	-		
3540	77:17:0000000:4140	Электроснабжение 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность: 198 м	г. Москва, п.Московский, территория площадок вымораживания Западной водопроводной станции, квартал 2, корпус К4б	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.5 (К4б) ВРУ-1 В-1 Школа (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=120	120	-	Электроснабжение 0,4 кВ, протяженность 198 м, кад.№ 77:17:0000000:4140, включает кабельные линии общей протяженностью 1390 м	00-000075к от 28.11.2023
3541				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.5 (К4б) ВРУ-1 В-1 Школа (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=120	120	-		
3542				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.5 (К4б) ВРУ-1 В-1 Школа (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=120	120	-		
3543				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.5 (К4б) ВРУ-1 В-2 Школа (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=140	140	-		
3544				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.5 (К4б) ВРУ-1 В-2 Школа (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=140	140	-		

3545				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.5 (К4б) ВРУ-1 В-2 Школа (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=140	140	-		
3546				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=60	60	-		
3547				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=60	60	-		
3548				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=60	60	-		
3549				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=60	60	-		
3550				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-2 ФОК В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=60	60	-		
3551				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-2 ФОК В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=60	60	-		
3552				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=135	135	-		
3553				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=115	115	-		
3554	77:17:0110205:1141	Сети электроснабжения 0.4 кВ, назначение: объекты производственного назначения, протяженность: 323 м	г. Москва, г. Московский.	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323	-	Сети электроснабжения 0,4 кВ, производственного назначения, протяженность 323 м, кад.№ 77:17:0110205:1141, включает кабельные линии общей протяженностью 3876 м	00-000071к от 28.11.2023
3555				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323	-		
3556				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323	-		
3557				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323	-		
3558				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.5) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323	-		
3559				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.6) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323	-		
3560				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323	-		
3561				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323	-		
3562				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323	-		
3563				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323	-		
3564				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.5) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323	-		

3565				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.6) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323	-		
3566	77:17:0000000:4142	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность: 156 м	г. Москва, п.Московский, территория площадок вымораживания ЗВС, квартал 2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Георгиевская, д.2 (К5б) ВРУ-1 В-1 Д1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=170	170	-	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: нежилое, протяженность 155,7 м, кад №77:17:0000000:4142, включает кабельные линии общей протяженностью 730 м	00-000069к от 28.11.2023
3567				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Георгиевская, д.2 (К5б) ВРУ-1 В-1 Д1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=170	170	-		
3568				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Георгиевская, д.2 (К5б) ВРУ-1 В-2 Д1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=195	195	-		
3569				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Георгиевская, д.2 (К5б) ВРУ-1 В-2 Д1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=195	195	-		
3570	77:17:0000000:4137	Электрические сети 0,4 кВ, назначение: Нежилое, протяженность: 1433 м	г. Москва, поселение Московский, город Московский, территория площадок вымораживания ЗВС, жилой квартал №2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.1 (К12) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120	-	Электрические сети 0,4 кВ, назначение: нежилое, протяженность 1433 м, кад № 77:17:0000000:4137, включает кабельные линии общей протяженностью 13530 м	00-000070к от 28.11.2023
3571				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.1 (К12) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120	-		
3572				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.1 (К12) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=95	95	-		
3573				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.1 (К12) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=95	95	-		
3574				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.1 (К12) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120	-		
3575				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.1 (К12) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95	95	-		
3576				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.2 (К13) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=120	120	-		
3577				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.2 (К13) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=120	120	-		
3578				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19,к.2 (К13) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=95	95	-		
3579				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19,к.2 (К13) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=95	95	-		
3580				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.2 (К13) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120	-		
3581				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.2 (К13) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95	95	-		
3582				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ВРУ ЦТП-5 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=90	90	-		
3583				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ВРУ ЦТП-5 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=90	90	-		
3584				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ВРУ-ЦТП-5 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=115	115	-		

3585				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ВРУ-ЦТП-5 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=115	115	-		
3586				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19, к.3 (К1В) ВРУ-"Магнит" В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=165	165	-		
3587				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.3 (К1В) ВРУ-"Магнит" В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=180	180	-		
3588				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 (К1Г) ВРУ-"Пятерочка" В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=165	165	-		
3589				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19 (К1Г) ВРУ-"Пятерочка" В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=180	180	-		
3590				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.1 (К12) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100	100	-		
3591				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.1 (К12) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=115	115	-		
3592				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.2 (К13) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=165	165	-		
3593				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.2 (К13) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=180	180	-		
3594				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ВРУ ЦТП-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=145	145	-		
3595				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ВРУ ЦТП-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=160	160	-		
3596				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=100	100	-		
3597				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=100	100	-		
3598				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=75	75	-		
3599				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=75	75	-		
3600				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=100	100	-		
3601				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=75	75	-		
3602				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=95	95	-		
3603				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=95	95	-		
3604				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=60	60	-		

3605				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=60	60			
3606				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95	95	-		
3607				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=60	60	-		
3608				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.7 (К7) ВРУ-Больница В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=30	30	-		
3609				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.7 (К7) ВРУ-Больница В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=30	30	-		
3610				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.7 (К7) ВРУ-Больница В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=20	20	-		
3611				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.7 (К7) ВРУ-Больница В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=20	20	-		
3612				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.2 (К1б) ВРУ-1 пристр.1б В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=165	165	-		
3613				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.2 (К1б) ВРУ-1 пристр.1б В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=180	180	-		
3614				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.1 (К1а) ВРУ-1 корп. КБО В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=65	65	-		
3615				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.1 (К1а) ВРУ-1 корп. КБО В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95	95	-		
3616				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=130	130	-		
3617				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=160	160	-		
3618				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=165	165	-		
3619				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=165	165	-		
3620				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=140	140	-		
3621				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=140	140	-		
3622				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=165	165	-		
3623				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=140	140	-		
3624				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=110	110	-		

3625				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=140	140	-		
3626				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=155	155	-		
3627				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=155	155	-		
3628				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=130	130	-		
3629				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=130	130	-		
3630				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=155	155	-		
3631				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=130	130	-		
3632				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=80	80	-		
3633				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=80	80	-		
3634				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=55	55	-		
3635				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=55	55	-		
3636				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=80	80	-		
3637				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=55	55	-		
3638				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=135	135	-		
3639				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=135	135	-		
3640				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110	-		
3641				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110	-		
3642				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=135	135	-		
3643				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110	-		
3644				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=195	195	-		

3645				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=195	195	-		
3646				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170	-		
3647				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170	-		
3648				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=195	195	-		
3649				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=170	170	-		
3650				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=220	220	-		
3651				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=220	220	-		
3652				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х185) L=220	220	-		
3653				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=195	195	-		
3654				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=195	195	-		
3655				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х185) L=195	195	-		
3656				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=220	220	-		
3657				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=195	195	-		
3658				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=165	165	-		
3659				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=165	165	-		
3660				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=140	140	-		
3661				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=140	140	-		
3662				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=165	165	-		
3663				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=140	140	-		
3664				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=115	115	-		

3665				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=115	115	-		
3666				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=90	90	-		
3667				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=90	90	-		
3668				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=115	115	-		
3669				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=90	90	-		
3670				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170	-		
3671				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170	-		
3672				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=145	145	-		
3673				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=145	145	-		
3674				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=170	170	-		
3675				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=145	145	-		
3676	77:17:0000000:4135	Электрические сети 0,4 кВ, назначение: Нежилое, протяженность: 2443 м	г. Москва, поселение Московский, город Московский, территория площадок вымораживания ЗВС, квартал №1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=225	225	-	Электрические сети 0,4 кВ, назначение: нежилое, протяженность 2 443 м., кад.№77:17:0000000:4135, включающие кабельные линии, общей протяженностью 16 020 м	00-000074к от 28.11.2023
3677				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=225	225	-		
3678				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=175	175	-		
3679				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=175	175	-		
3680				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=105	105	-		
3681				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=80	80	-		
3682				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110	-		
3683				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=80	80	-		
3684				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=95	95	-		

3685				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=95	95	-		
3686				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=82,5	82,5	-		
3687				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=82,5	82,5	-		
3688				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=95	95	-		
3689				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=95	95	-		
3690				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=82,5	82,5	-		
3691				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=82,5	82,5	-		
3692				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=190	190	-		
3693				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=165	165	-		
3694				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=135	135	-		
3695				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=135	135	-		
3696				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110	-		
3697				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110	-		
3698				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=135	135	-		
3699				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110	-		
3700				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=90	90	-		
3701				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=90	90	-		
3702				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65	-		
3703				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65	-		
3704				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=90	90	-		

3705				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65	-		
3706				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ВРУ ЦТП-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=60	60	-		
3707				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ВРУ ЦТП-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=85	85	-		
3708				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=120	120	-		
3709				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=120	120	-		
3710				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=95	95	-		
3711				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=95	95	-		
3712				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120	-		
3713				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95	95	-		
3714				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=140	140	-		
3715				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=160	160	-		
3716				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=140	140	-		
3717				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160	-		
3718				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65	-		
3719				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=85	85	-		
3720				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65	-		
3721				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65	-		
3722				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=85	85	-		
3723				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=85	85	-		
3724				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=115	115	-		

3725				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=135	135	-		
3726				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=90	90	-		
3727				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=90	90	-		
3728				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=70	70	-		
3729				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=70	70	-		
3730				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=75	75	-		
3731				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=55	55	-		
3732				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=90	90	-		
3733				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=70	70	-		
3734				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=105	105	-		
3735				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=105	105	-		
3736				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130	-		
3737				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130	-		
3738				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110	-		
3739				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110	-		
3740				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=145	145	-		
3741				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=125	125	-		
3742				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=130	130	-		
3743				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=110	110	-		
3744				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=145	145	-		

3745				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=125	125	-		
3746				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=135	135	-		
3747				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=155	155	-		
3748				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ВРУ ЦТП-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=125	125	-		
3749				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ВРУ ЦТП-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=150	150	-		
3750				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=140	140	-		
3751				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=140	140	-		
3752				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=115	115	-		
3753				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=115	115	-		
3754				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=140	140	-		
3755				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=115	115	-		
3756				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=90	90	-		
3757				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=90	90	-		
3758				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=65	65	-		
3759				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=65	65	-		
3760				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=90	90	-		
3761				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=65	65	-		
3762				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=100	100	-		
3763				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=100	100	-		
3764				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=75	75	-		

3765				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=75	75	-		
3766				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=100	100	-		
3767				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=75	75	-		
3768				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.3 (КЗв) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-1 НП (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
3769				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.3 (КЗв) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-1 НП (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
3770				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.3 (КЗв) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-1 НП (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
3771				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.3 (КЗа) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-2 НП (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
3772				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.3 (КЗа) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-2 НП (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
3773				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.3 (КЗа) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-2 НП (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
3774				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч А до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100	-		
3775				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч А до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100	-		
3776				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч Б до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=75	75	-		
3777				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч Б до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=75	75	-		
3778				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч А до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=100	100	-		
3779				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч Б до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=75	75	-		
3780				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=165	165	-		
3781				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=165	165	-		
3782				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170	-		

3783				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170	-		
3784				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=160	160	-		
3785				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=170	170	-		
3786				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=140	140	-		
3787				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=140	140	-		
3788				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=115	115	-		
3789				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=115	115	-		
3790				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160	-		
3791				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=170	170	-		
3792				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до мкр. Град Московский, квартал №1 ЦТП-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=120	120	-		
3793				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до мкр. Град Московский, квартал №1 ЦТП-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=95	95	-		
3794				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=210	210	-		
3795				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=210	210	-		
3796				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=190	190	-		
3797				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=190	190	-		
3798				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=210	210	-		
3799				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=190	190	-		
3800				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=125	125	-		
3801				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=125	125	-		
3802				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=105	105	-		

3803				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=105	105	-		
3804				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=125	125	-		
3805				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=105	105	-		
3806				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=125	125	-		
3807				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=105	105	-		
3808				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-1 В-1 НП (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=125	125	-		
3809				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-1 В-1 НП (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=125	125	-		
3810				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-1 В-2 НП (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=105	105	-		
3811				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-1 В-2 НП (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=105	105	-		
3812				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=145	145	-		
3813				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=125	125	-		
КП "Околица"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3814	77:17:0120316:12019	Здание распределительной подстанции №78, назначение: нежилое здание, общей площадь: 89,5 кв.м	г. Москва, пос. Сосенское, коттеджный посёлок "Околица", вблизи д. Бачурино	**РП-78**	1	107:110-463	Здание распределительной подстанции №78 (РП-78), назначение: нежилое здание, общей площадью 89,5 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0120316:12019	00-000751 от 31.03.2021
3815				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-4,2 УЗ ячейка № 1 ВВ	00-000800 от 31.12.2021
3816				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-7,1 УЗ ячейка № 2 ВВ	00-000801 от 31.12.2021
3817				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 УЗ ячейка № 3 ВВ	00-000802 от 31.12.2021
3818				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 УЗ ячейка № 4 ВВ	00-000803 от 31.12.2021
3819				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 УЗ ячейка № 5 ВВ	00-000804 от 31.12.2021
3820				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 УЗ ячейка № 6 ТН	00-000805 от 31.12.2021

3821				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 УЗ ячейка № 7 2ВВ-600	00-000806 от 31.12.2021
3822				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 УЗ ячейка № 8 ТСН	00-000807 от 31.12.2021
3823				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 УЗ ячейка № 9 ТСН	00-000808 от 31.12.2021
3824				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 УЗ ячейка № 10 2ВВ-600	00-000809 от 31.12.2021
3825				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 11	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 УЗ ячейка № 11 ТН	00-000810 от 31.12.2021
3826				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 12	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 УЗ ячейка № 12 СР	00-000811 от 31.12.2021
3827				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 13	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 УЗ ячейка № 13 ВВ	00-000812 от 31.12.2021
3828				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 14	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 УЗ ячейка № 14 ВВ	00-000813 от 31.12.2021
3829				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 15	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-7,1 УЗ ячейка № 15 ВВ	00-000814 от 31.12.2021
3830				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 16	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-9,2 УЗ ячейка № 16 8ВВ-600	00-000815 от 31.12.2021
3831				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 17	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-9,2 УЗ ячейка № 17 ВВ	00-000816 от 31.12.2021
3832				Щит собственных нужд ЩСН	1	б/н	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000817 от 31.12.2021
3833				Шкаф сигнализации ШС	1	0552		
3834				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	б/н		
3835				Ящик управления обогревом ЯУО	1	б/н		
3836				Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	1	1909		
3837				Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	1	1637940		
3838	77:17:0120316:12018	Здание блокоточной комплектной трансформаторной подстанции № 2403, назначение:нежилое здание, общей площадь: 19,4 кв.м	г. Москва, пос. Сосенское, коттеджный посёлок "Околица", вблизи д. Бачурино	**ТП-2403**	1	-	Здание блокоточной комплектной трансформаторной подстанции № 2403 (ТП-2403), назначение: нежилое здание, общей площадью 19,4 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0120316:12018	00-000743 от 31.03.2021
3839				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	819984	Трансформатор силовой масляный 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА (1)	00-000818 от 31.12.2021
3840				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	819985	Трансформатор силовой масляный 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА (2)	00-000819 от 31.12.2021
3841				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	05.07.МЛ.3825 С-42231	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 IDI (1)	00-000820 от 31.12.2021
3842				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	05.07.МЛ.3751 С-41230	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 IDI (2)	00-000821 от 31.12.2021
3843				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	05.07.МЛ.3838 С-42310	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 III (1)	00-000822 от 31.12.2021

3844				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	05.07.МЛ.3874 С-41309	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 III (2)	00-000823 от 31.12.2021
3845				Шкаф управления АВР 6-10 кВ	1	б/н	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000824 от 31.12.2021
3846				Ящик собственных нужд ЯСН	1	б/н		
3847				Ящик собственных нужд ЯСН	1	б/н		
3848				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	б/н		
3849				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	б/н		
3850				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
3851				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
3852				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2403 луч Б до ЩНО АВВГнг-1 (4х16) L=7	7	-		
3853	77:17:0120316:50076	Блокоточная комплектная трансформаторная подстанция с трансформатором мощности 2х1000 кВА, назначение: сооружения электроэнергетики, площадь: 23,3 кв.м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Сосенское, д. Бачурино	**БКТП-2405**	1	5569	Блокоточная комплектная трансформаторная подстанция с трансформатором мощности 2х1000 кВА (БКТП-2405), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, пл 23.3 кв.м, кадастровый номер 77:17:0120316:50076	00-000038в от 29.01.2024
3854				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	11.09.МЛ5414 С-42189	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000039в от 29.01.2024
3855				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	11.09.МЛ5415 С-41188	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000040в от 29.01.2024
3856				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	914867	Трансформатор ТМГ 1000 кВА (1)	00-000041в от 29.01.2024
3857				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	914964	Трансформатор ТМГ 1000 кВА (2)	00-000042в от 29.01.2024
3858				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	5680/1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000043в от 29.01.2024
3859				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	5680/2		
3860				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	5679/2		
3861				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	5679/1		
3862				Ящик собственных нужд ЯСН	1	4084		
3863				Ящик собственных нужд ЯСН	1	4083		
3864				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
3865				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
3866	77:17:0000000:17815	Линия электропередачи (10 кВ), назначение: Сооружения электроэнергетики, протяженность: 7055 м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Сосенское, коттеджный поселок "Околица", вблизи д. Бачурино	Кабельная линия-10 кВ от РТП-24 с.1 яч.23 до РП-78 с.1 яч.7 АСБ-10 (3х240) L=1328,8	1328,8	-	Линия электропередачи (10 кВ), назначение: Сооружения электроэнергетики, протяженностью 7055м, кадастровый номер: 77:17:0000000:17815	00-000909 от 07.07.2022
3867				Кабельная линия-10 кВ от РТП-24 с.2 яч.24 до РП-78 с.2 яч.10 АСБ-10 (3х240) L=1328,8	1328,8	-		
3868				Кабельная линия-10 кВ от РП-78 с.1 яч.3 до ТП-2403 луч А АСБ-10 (3х240) L=260,9	260,9	-		
3869				Кабельная линия-10 кВ от РП-78 с.2 яч.14 до ТП-2403 луч Б АСБ-10 (3х240) L=260,9	260,9	-		

3870				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2403 луч А до ТП-2404 луч А АСБ-10 (3х240) L=219,9	219,9	-		
3871				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2403 луч Б до ТП-2404 луч Б АСБ-10 (3х240) L=219,9	219,9	-		
3872				Кабельная линия-10 кВ от РП-78 с.1 яч.2 до ТП-480 луч А АСБ-10 (3х240) L=1056,9	1056,9	-		
3873				Кабельная линия-10 кВ от ТП-480 луч А до КРН луч А АСБ-10 (3х240) L=659,9	659,9	-		
3874	77:17:0000000:17827	Трасса кабеля электроснабжения (10 кВ), назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность: 2520 м	Российская Федерация, г. Москва, п. Сосенское, д. Бачурино	Кабельная линия-10 кВ от РП-78 с.1 яч.15 до ТП-2405 луч А АСБлУ (3х240) L=2020; АПвПг 3х(1х240) L=500	2520	-	Трасса кабеля электроснабжения (10 кВ), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 2520 м, кадастровый номер: 77:17:0000000:17827	00-000044в от 29.01.2024
3875				Кабельная линия-10 кВ от РП-78 с.2 яч.16 до ТП-2405 луч Б АСБлУ (3х240) L=2020; АПвПг 3х(1х240) L=500	2520	-		
ЖК "Кварталы 21/19"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3876	77:04:0002006:18269	блочный комплектный распределительный пункт в железобетонной оболочке, совмещенный с трансформаторной подстанцией (РТП-2, РП-1) назначение: сооружение коммунального хозяйства, площадь: 86,2 кв.м	г. Москва, пр-кт Рязанский	**РП-11137 (РП-1)**	1	0375	блочный комплектный распределительный пункт в железобетонной оболочке, совмещенный с трансформаторной подстанцией в составе РТП-2, РП-1 (РТП-14086, РП-11137), назначение: сооружение коммунального хозяйства, площадью 86,2 кв.м, кадастровый номер 77:04:0002006:18269	00-000592 от 31.08.2020
3877				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	1	3701	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-4,2 УЗ ячейка № 1	00-000504 от 31.12.2019
3878				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	1	3702	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-7,1 УЗ ячейка № 2	00-000505 от 31.12.2019
3879				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	1	3703	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 УЗ ячейка № 3	00-000506 от 31.12.2019
3880				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	1	3704	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 УЗ ячейка № 4	00-000507 от 31.12.2019
3881				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	1	3705	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 УЗ ячейка № 5	00-000508 от 31.12.2019
3882				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	1	3706	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 УЗ ячейка № 6	00-000509 от 31.12.2019
3883				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	1	3707	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 УЗ ячейка № 7	00-000510 от 31.12.2019
3884				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	1	3708	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 УЗ ячейка № 8	00-000511 от 31.12.2019
3885				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9	1	3709	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-7,1 УЗ ячейка № 9	00-000512 от 31.12.2019
3886				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10	1	3710	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-9,2 УЗ ячейка № 10	00-000513 от 31.12.2019

3887				Щит собственных нужд ЩСН	1	0912	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000514 от 31.12.2019
3888				Щит собственных нужд ЩСН	1	0909		
3889				Щит источника бесперебойного питания ЩИБП	1	0091		
3890				Шкаф питания ШП	1	13487		
3891				Шкаф питания ШП	1	13489		
3892				Щит клемный ЩК	1	0214		
3893				Щит клемный ЩК	1	0212		
3894				Устройство сбора и передачи данных УСПД Меркурий 250	1	28428246		
3895	77:04:0002006:18269	блочный комплектный распределительный пункт в железобетонной оболочке, совмещенный с трансформаторной подстанцией (РТП-2, РП-1) назначение: сооружение коммунального хозяйства, площадь: 86,2 кв.м	г. Москва, пр-кт Рязанский	**РТП-14086 (РТП-2)**	1	0375	блочный комплектный распределительный пункт в железобетонной оболочке, совмещенный с трансформаторной подстанцией в составе РТП-2, РП-1 (РТП-14086, РП-11137), назначение: сооружение коммунального хозяйства, площадью 86,2 кв.м, кадастровый номер 77:04:0002006:18269	00-000592 от 31.08.2020
3896				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1873977	Трансформатор силовой трехфазный ТМГ21-1600/10-У1 Д/Yн-11 (1)	00-000483 от 31.12.2019
3897				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1868723	Трансформатор силовой трехфазный ТМГ21-1600/10-У1 Д/Yн-11 (2)	00-000484 от 31.12.2019
3898				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1879218	Трансформатор силовой трехфазный ТМГ21-1600/10-У1 Д/Yн-11 (3)	00-000485 от 31.12.2019
3899				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1880748	Трансформатор силовой трехфазный ТМГ21-1600/10-У1 Д/Yн-11 (4)	00-000486 от 31.12.2019
3900				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	1	3711	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-4,2 УЗ ячейка № 1	00-000487 от 31.12.2019
3901				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	1	3712	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-7,1 УЗ ячейка № 2	00-000488 от 31.12.2019
3902				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	1	3713	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 УЗ ячейка № 3	00-000489 от 31.12.2019
3903				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	1	3714	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 УЗ ячейка № 4	00-000490 от 31.12.2019
3904				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	1	3715	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 УЗ ячейка № 5	00-000491 от 31.12.2019
3905				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	1	3716	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 УЗ ячейка № 6	00-000492 от 31.12.2019
3906				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	1	3717	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 УЗ ячейка № 7	00-000493 от 31.12.2019
3907				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	1	3718	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 УЗ ячейка № 8	00-000494 от 31.12.2019
3908				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9	1	3719	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 УЗ ячейка № 9	00-000495 от 31.12.2019

3909				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10	1	3720	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 УЗ ячейка № 10	00-000496 от 31.12.2019
3910				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 11	1	3721	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 УЗ ячейка № 11	00-000497 от 31.12.2019
3911				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 12	1	3722	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 УЗ ячейка № 12	00-000498 от 31.12.2019
3912				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 13	1	3723	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 УЗ ячейка № 13	00-000499 от 31.12.2019
3913				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 14	1	3724	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 УЗ ячейка № 14	00-000500 от 31.12.2019
3914				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 15	1	3725	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-7,1 УЗ ячейка № 15	00-000501 от 31.12.2019
3915				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 16	1	3726	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-9,2 УЗ ячейка № 16	00-000502 от 31.12.2019
3916				Щит собственных нужд ЩСН	1	0910	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000503 от 31.12.2019
3917				Щит собственных нужд ЩСН	1	0911		
3918				Щит собственных нужд ЩСН	1	0916		
3919				Щит собственных нужд ЩСН	1	0913		
3920				Щит собственных нужд ЩСН	1	0915		
3921				Щит собственных нужд ЩСН	1	0914		
3922				Щит источника бесперебойного питания ЩИБП	1	0089		
3923				Щит источника бесперебойного питания ЩИБП	1	0090		
3924				Шкаф питания ШП	1	13486		
3925				Шкаф питания ШП	1	13488		
3926				Щит клемный ЩК	1	0213		
3927				Щит клемный ЩК	1	0211		
3928				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	н/д		
3929				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	13483		
3930				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	н/д		
3931				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	13484		
3932				Устройство сбора и передачи данных УСПД Меркурий 250	1	28432435		
3933			РФ, г.Москва, Рязанский проспект, расположенном на земельном участке с	**РП-12860**	-	-		
3934				Корпус подстанции	1	5559		00-000721 от 28.02.2021

3935			кадастровым номером 77:04:0002006:19630	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 4	1	004047	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 05.113-0 (1)	00-000722 от 28.02.2021
3936				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 5	1	004048	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 05.113-0 (2)	00-000723 от 28.02.2021
3937				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 6	1	004049	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 05.113-0 (3)	00-000724 от 28.02.2021
3938				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 7	1	004050	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 05.113-0 (4)	00-000725 от 28.02.2021
3939				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 8	1	004051	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 05.113-0 (5)	00-000726 от 28.02.2021
3940				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 11	1	004054	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 05.113-0 (6)	00-000727 от 28.02.2021
3941				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 12	1	004055	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 05.113-0 (7)	00-000728 от 28.02.2021
3942				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 13	1	004056	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 05.113-0 (8)	00-000729 от 28.02.2021
3943				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 14	1	004057	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 05.113-0 (9)	00-000730 от 28.02.2021
3944				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 15	1	004058	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 05.113-0 (10)	00-000731 от 28.02.2021
3945				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 10	1	004053	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 04.137-1	00-000732 от 28.02.2021
3946				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 9	1	004052	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 04.137-2	00-000733 от 28.02.2021
3947				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 16	1	004059	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 06.113-0 (1)	00-000734 от 28.02.2021
3948				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 3	1	004046	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 06.113-0 (2)	00-000735 от 28.02.2021
3949				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 1	1	004044	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 07.145-1	00-000736 от 28.02.2021
3950				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 17	1	004060	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 08.406-0 (1)	00-000737 от 28.02.2021
3951				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 2	1	004045	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 08.406-0 (2)	00-000738 от 28.02.2021
3952				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 18	1	004061	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 09.305-2	00-000739 от 28.02.2021
3953				Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	1	1738375	Трансформатор ТМГ-40/10-У1 (1)	00-000740 от 28.02.2021
3954				Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	1	1738395	Трансформатор ТМГ-40/10-У1 (2)	00-000741 от 28.02.2021
3955				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	556511	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000742 от 28.02.2021

3956				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	б/н		
3957				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	739		
3958				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	740		
3959				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	835		
3960				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	863		
3961				Ящик управления обогревом Я5111	1	1000526548		
3962				Ящик управления обогревом Я5111	1	1000526552		
3963				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	905		
3964				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	906		
3965				Шкаф телемеханики Деконт	1	12902.01.01-BF 6.2		
3966				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	AQ4N2102D		
3967				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	AQ4N2102C		
3968				Источник бесперебойного питания UPC	1	AQ1N2101Q		
3969				Источник бесперебойного питания UPC	1	AQ1N2101R		
3970	77:04:0002006:17506	Блочная комплектная трансформаторная подстанция в ж/б оболочке, назначение: сооружение коммунального хозяйства, площадь: 25 кв.м	г. Москва, проезд Грайвороновский 2-й, вл. 38, стр. 1-10	**ТП-1**	1	374	Блочная комплектная трансформаторная подстанция в ж/б оболочке (ТП-1), назначение: сооружение коммунального хозяйства, площадью 25 кв.м., кадастровый номер: 77:04:0002006:17506	00-000634 от 31.08.2020
3971				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1879819	Трансформатор силовой трехфазный ТМГ21-1250 кВА 10/0,4 кВ Д/Ун-11 (1)	00-000635 от 31.08.2020
3972				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1878815	Трансформатор силовой трехфазный ТМГ21-1250 кВА 10/0,4 кВ Д/Ун-11 (2)	00-000636 от 31.08.2020
3973				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	1	3695	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298-10-16.3 УЗ (1)	00-000637 от 31.08.2020
3974				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	1	3700	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298-10-16.3 УЗ (2)	00-000638 от 31.08.2020
3975				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	1	3696	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298-10-5 УЗ (1)	00-000639 от 31.08.2020
3976				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	1	3699	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298-10-5 УЗ (2)	00-000640 от 31.08.2020
3977				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	1	3697	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298-10-5.3 УЗ (1)	00-000641 от 31.08.2020
3978				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	1	3698	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298-10-5.3 УЗ (2)	00-000642 от 31.08.2020
3979				Щит собственных нужд ЩСН	1	0917	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000643 от 31.08.2020
3980				Щит собственных нужд ЩСН	1	0918		
3981				Щит клемный ЩК	1	0215		
3982				Щит клемный ЩК	1	0216		
3983				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	13485		

3984				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	13485		
3985			г. Москва, Рязанский пр-т, вл.6А	**ТП-3.2**	1	-	Корпус блочной комплектной трансформаторной подстанции типа 3БКТП 2х1600 (ТП -3.2), площадь 32,85 кв.м	00-000515 от 31.12.2019
3986				Корпус подстанции	1	8197		
3987				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	13536	Трансформатор силовой масляный 10/0,4 кВ мощностью 1600 кВА (1)	00-000518 от 01.01.2020
3988				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	13535	Трансформатор силовой масляный 10/0,4 кВ мощностью 1600 кВА (2)	00-000519 от 01.01.2020
3989				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.06МЛ35837С-521545	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 IIDI (1)	00-000520 от 01.01.2020
3990				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.06МЛ35838С-511552	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 IIDI (2)	00-000521 от 01.01.2020
3991				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А6005	Низковольтное оборудование 0,4кВ	00-000522 от 01.01.2020
3992				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А6006		
3993				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4164		
3994				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4167		
3995				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9568		
3996				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9564		
3997				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	2384		
3998				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	2276		
3999				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	2277		
4000			г. Москва, Рязанский пр-т, вл.6А	**ТП-4.1**	-	-	3БКТП-1600 с трансформаторами ТМГ 1600 кВА (ТП-4.1) в составе:	
4001				Корпус подстанции	1	8450	Корпус подстанции ТП-4.1 включая надземный железобетонный блок 2 шт подземный железобетонный блок (кабельный приямок) 2 шт	00-000143вс от 16.04.2024
4002				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.02 МЛ38545 С-521588	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000137вс от 16.04.2024
4003				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.02 МЛ38546 С-511588	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000138вс от 16.04.2024
4004				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1037136	Силовой трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000139вс от 16.04.2024
4005				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1037135	Силовой трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000140вс от 16.04.2024
4006				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	2463	Оборудование ТП-4.1	00-000141вс от 16.04.2024
4007				Шкаф питания ШП-1	1	2420		
4008				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4774		
4009				Шкаф питания ШП-1	1	2419		
4010				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4769		
4011				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩСТП	1	12554		

4012				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	9683		
4013				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩСТП	1	12553		
4014				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	9679		
4015				**ТП-4.2**	-	-	3БКТП-1600 с трансформаторами ТМГ 1600 кВА (ТП-4.2) в составе:	
4016				Корпус подстанции	1	3793	Корпус подстанции ТП-4.2 включая надземный железобетонный блок 2 шт подземный железобетонный блок (кабельный приямок) 2 шт	00-000144вс от 16.04.2024
4017				Комплектное распределительное устройство URING L, LCC	1	021600/2020, 021589/2020	Моноблок в составе (Силовой выключатель, выключатель нагрузки-3 шт)	00-000132вс от 16.04.2024
4018				Комплектное распределительное устройство URING L, LCC	1	021588/2020, 021599/2020	Моноблок в составе (Силовой выключатель, выключатель нагрузки-3 шт)	00-000133вс от 16.04.2024
4019				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	14970	Силовой трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000134вс от 16.04.2024
4020				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	14968	Силовой трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000135вс от 16.04.2024
4021				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	3793		
4022				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	3793		
4023				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	3793		
4024				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	3793		
4025				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	3793		
4026				Электрический конвекторный обогреватель	2			
4027				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1			
4028				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1			
4029				Шкаф переходной	1			
4030				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1			
4031				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1			
4032				Шкаф переходной	1			
4033				**ТП-5.1**	-	-		
4034				Корпус подстанции	1	284	Корпус подстанции ТП-5.1 включая: надземный железобетонный блок 2 шт подземный железобетонный блок (кабельный приямок) 2 шт	00-000186вс от 16.04.2024
4035				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	EE-2021-W27-3-0069	Комплектное распределительное устройство RM-6-IIDI	00-000190вс от 16.04.2024
4036				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	EE-2021-W27-3-0068	Комплектное распределительное устройство RM-6-IIDI	00-000191вс от 16.04.2024
4037				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	1	15974	Трансформатор ТМГ-2000 кВА	00-000192вс от 16.04.2024
4038				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	1	15973	Трансформатор ТМГ-2000 кВА	00-000193вс от 16.04.2024

г. Москва, Рязанский пр-т, вл.6А

Оборудование ТП-4.2 — 00-000136вс от 16.04.2024

г. Москва, Рязанский пр-т

4039				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	06210978	Низковольтное оборудование ТП-5.1	00-000194вс от 16.04.2024
4040				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	06210977		
4041				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5455		
4042				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5449		
4043				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5450		
4044				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5448		
4045				Шкаф питания ШП-2	1	07211007		
4046				Шкаф питания ШП-1	1	07210995		
4047				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	06210979		
4048				**ТП-5.2**	-	-		
4049				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции ТП-5.2 включая надземный железобетонный блок 2 шт подземный железобетонный блок (кабельный приямок) 2 шт	00-000187вс от 16.04.2024
4050				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	EE-2021-W27-1-0063	Комплектное распределительное устройство RM-6-IIDI	00-000195вс от 16.04.2024
4051				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	EE-2021-W23-4-0039	Комплектное распределительное устройство RM-6-IIDI	00-000196вс от 16.04.2024
4052				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	15982	Трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000197вс от 16.04.2024
4053				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	15981	Трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000198вс от 16.04.2024
4054				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	06210980	Низковольтное оборудование ТП-5.2	00-000199вс от 16.04.2024
4055				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	06210981		
4056				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5457		
4057				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5456		
4058				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5466		
4059				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5467		
4060				Шкаф питания ШП-2	1	07210998		
4061				Шкаф питания ШП-1	1	07210997		
4062				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	06210982		
4063				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1			
4064				Шкаф переходной	1			
4065				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1			
4066				Шкаф переходной	1			
4067			г. Москва, Рязанский пр-т	**Узел коммерческого учета ЭЭ**	-	-		

4068				Узел учета электроэнергии ВРУ-20.1	1	н/д		
4069				Узел учета электроэнергии ВРУ-20.2	1	н/д		
4070				Узел учета электроэнергии ВРУ-20.3	1	н/д		
4071				Узел учета электроэнергии ВРУ-21.1	1	н/д		
4072				Узел учета электроэнергии ВРУ-21.2	1	н/д		
4073				Узел учета электроэнергии ВРУ-22.1	1	н/д		
4074				Узел учета электроэнергии ВРУ-22.2	1	н/д		
4075				Узел учета электроэнергии ВРУ-22.3	1	н/д		
4076				Узел учета электроэнергии ВРУ-22.4	1	н/д		
4077				Узел учета электроэнергии ВРУ-23.1	1	н/д		
4078				Узел учета электроэнергии ВРУ-23.2	1	н/д		
4079				Узел учета электроэнергии ВРУ-23.3	1	н/д		
4080				Узел учета электроэнергии ВРУ-24.1	1	н/д		
4081				Узел учета электроэнергии ВРУ-24.2	1	н/д		
4082				Узел учета электроэнергии ВРУ-25	1	н/д		
4083				Узел учета электроэнергии ВРУ-22.5	1	н/д	Узел коммерческого учёта электрической энергии (на 2 точки учёта 0,4кВ)	00-000185вс от 16.04.2024
4084				Узел учета электроэнергии ВРУ-ЦТП	1	н/д		
4085				Узел учета электроэнергии ВРУ-20.1	1	н/д		
4086				Узел учета электроэнергии ВРУ-20.2	1	н/д		
4087				Узел учета электроэнергии ВРУ-20.3	1	н/д		
4088				Узел учета электроэнергии ВРУ-21.1	1	н/д		
4089				Узел учета электроэнергии ВРУ-21.2	1	н/д		
4090				Узел учета электроэнергии ВРУ-22.1	1	н/д		
4091				Узел учета электроэнергии ВРУ-22.2	1	н/д		
4092				Узел учета электроэнергии ВРУ-22.3	1	н/д		
4093				Узел учета электроэнергии ВРУ-22.4	1	н/д		
4094				Узел учета электроэнергии ВРУ-23.1	1	н/д		
4095				Узел учета электроэнергии ВРУ-23.2	1	н/д		
4096				Узел учета электроэнергии ВРУ-23.3	1	н/д		
4097				Узел учета электроэнергии ВРУ-24.1	1	н/д		
4098				Узел учета электроэнергии ВРУ-24.2	1	н/д		

4099				Узел учета электроэнергии ВРУ-25	1	н/д		
4100				Узел учета электроэнергии ВРУ-22.5	1	н/д		
4101				Узел учета электроэнергии ВРУ-ЦТП	1	н/д		
4102				**ТП-6.1**	-	-		
4103				Корпус подстанции	1	286	Здание ТП-6.1	00-000291вс от 16.04.2024
4104				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	EE-2021-W29-4-0092	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000294вс от 16.04.2024
4105				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	EE-2021-W29-4-0093	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000295вс от 16.04.2024
4106				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	1	15971	Трансформатор ТМГ-2000 кВА	00-000296вс от 16.04.2024
4107				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	1	15972	Трансформатор ТМГ-2000 кВА	00-000297вс от 16.04.2024
4108				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	07211054		
4109			г. Москва, Рязанский пр-т	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	07211053		
4110				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5314		
4111				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5436		
4112				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5325	Низковольтное оборудование ТП-6.1	00-000298вс от 16.04.2024
4113				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5323		
4114				Шкаф питания ШП-2	1	07210996		
4115				Шкаф питания ШП-1	1	07211006		
4116				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	07211055		
4117				**Узел коммерческого учета ЭЭ**	-	-		
4118				Узел учета электроэнергии ВРУ-1	1	н/д		
4119				Узел учета электроэнергии ВРУ-2	1	н/д		
4120				Узел учета электроэнергии ВРУ-3	1	н/д		
4121				Узел учета электроэнергии ВРУ-4	1	н/д		
4122				Узел учета электроэнергии ВРУ-5	1	н/д		
4123			г. Москва, Рязанский пр-т	Узел учета электроэнергии ВРУ-6	1	н/д		
4124				Узел учета электроэнергии ВРУ-7 ИТП	1	н/д	Узел коммерческого учёта электрической энергии (на 2 точки учёта 0,4кВ)	00-000299вс от 16.04.2024
4125				Узел учета электроэнергии ВРУ-1	1	н/д		
4126				Узел учета электроэнергии ВРУ-2	1	н/д		
4127				Узел учета электроэнергии ВРУ-3	1	н/д		
4128				Узел учета электроэнергии ВРУ-4	1	н/д		
4129				Узел учета электроэнергии ВРУ-5	1	н/д		

4130				Узел учета электроэнергии ВРУ-6	1	н/д		
4131				Узел учета электроэнергии ВРУ-7 ИТП	1	н/д		
4132			г. Москва, ул. Газгольдерная, вл.8	**Узел коммерческого учета ЭЭ**	-	-		
4133				Узел учета электроэнергии	1	н/д	Узел коммерческого учета	00-000146вс от 16.04.2024
4134				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
4135			г. Москва, ул. Газгольдерная, вл.8	Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.1 яч.7 до ТП-2002 луч А АПвПуг-10 3х(1х150/35) L=1330,5	1330,5	-	Кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 2663,7м	00-000147вс от 16.04.2024
4136				Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.2 яч.12 до ТП-2002 луч Б АПвПуг-10 3х(1х150/35) L=1333,2	1333,2	-		
4137			г. Москва, Рязанский пр-т, вл.6А	Кабельная линия-10 кВ от РП-11137 с.1 яч.5 до ТП-3.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=308	308	-	Кабельные линии 10 кВ, протяженностью 616,34 м	00-000516 от 31.12.2019
4138				Кабельная линия-10 кВ от РП-11137 с.2 яч.6 до ТП-3.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=308,34	308,34	-		
4139			г. Москва, Рязанский пр-т	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5.1 луч А до ТП-5.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=190	190	-	Кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 434м	00-000189вс от 16.04.2024
4140				Кабельная линия-10 кВ от ТП-5.1 луч Б до ТП-5.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=190	190	-		
4141				Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.1 яч.4 до ТП-5.1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=27	27	-		
4142				Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.2 яч.15 до ТП-5.1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=27	27	-		
4143			г. Москва, Рязанский пр-т, вл.6А	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4.1 луч А до ТП-4.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=265	265	-	Кабельные линии 10кВ протяженностью 651м	00-000142вс от 16.04.2024
4144				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4.1 луч Б до ТП-4.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=276	276	-		
4145				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3.2 луч А до ТП-4.1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=28	28	-		
4146				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3.2 луч Б до ТП-4.1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=28	28	-		
4147				Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.1 яч.8 до ТП-4.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=27	27	-		
4148				Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.2 яч.11 до ТП-4.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=27	27	-		
4149			г. Москва, Рязанский пр-т	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5.2 луч А до ТП-6.1 луч А АПвПуг(г) 3х(1х240/50) L=16	16	-	Кабельные линии 10 кВ протяженностью 468м	00-000292вс от 16.04.2024
4150				Кабельная линия-10 кВ от ТП-5.2 луч Б до ТП-6.1 луч Б АПвПуг(г) 3х(1х240/50) L=16	16	-		

4151				Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.1 яч.5 до ТП-6.1 луч А АПвПуг(г) 3х(1х240/50) L=218	218	-		
4152				Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.2 яч.14 до ТП-6.1 луч Б АПвПуг(г) 3х(1х240/50) L=218	218	-		
4153			г. Москва, 2-й Грайвороновский проезд, д.42, к.1	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14086 с.1 яч.7 до ТП-1 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=246	246		Кабельные линии 10 кВ	00-000102о от 04.03.2025
4154				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14086 с.2 яч.10 до ТП-1 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=246	246			
4155			г. Москва, 2-й Грайвороновский проезд, д.42, к.2	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=192	192		Кабельные линии 0,4 кВ (1)	00-000103о от 04.03.2025
4156				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=192	192			
4157				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=167	167			
4158				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=167	167			
4159				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=167	167			
4160				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=167	167			
4161				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=160	160			
4162				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=160	160			
4163			г. Москва, 2-й Грайвороновский проезд, д.42, к.3	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=66,5	66,5		Кабельные линии 0,4 кВ (2)	00-000104о от 04.03.2025
4164				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=66,5	66,5			
4165				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.3 ВРУ-1 В-2 (каб. 1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=66,5	66,5			
4166				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.3 ВРУ-1 В-2 (каб. 2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=66,5	66,5			
4167				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=67,5	67,5			
4168				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=67,5	67,5			
4169			г. Москва, 2-й Грайвороновский проезд, д.42, к.4	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-1 В-1 (каб. 1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88	88		Кабельные линии 0,4 кВ (3)	00-000105о от 04.03.2025
4170				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-1 В-1 (каб. 2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88	88			

4171				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88	88			
4172				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88	88			
4173				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=62	62			
4174				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=62	62			
4175				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88	88			
4176				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88	88			
4177	77:04:0002006:18982	Электроснабжение, назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 205 м	г. Москва, ЮВАО, Рязанский, 2-й Грайвороновский пр., вл. 38, стр. 1-10	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.38, с.4 ВРУ-Офис продаж В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=230	230		Электроснабжение, назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженностью 205 м., кадастровый номер: 77:04:0002006:18982	00-000107о от 04.03.2025
4178				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.38, с.4 ВРУ-Офис продаж В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=230	230			
4179			г. Москва, Рязанский пр-т, вл.6А	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К15) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=124,8	124,8	-	Кабельные линии 0,4кВ протяженностью 7052,24м	00-000145вс от 16.04.2024
4180				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К15) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=105,04	105,04	-		
4181				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К15) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=124,8	124,8	-		
4182				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К15) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=105,04	105,04	-		
4183				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К15) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=124,8	124,8	-		
4184				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К15) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=104	104	-		
4185				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К15) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=124,8	124,8	-		
4186				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К15) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=104	104	-		

4187				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К15) ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=119,6	119,6	-		
4188				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К15) ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=98,8	98,8	-		
4189				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К16) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=83,2	83,2	-		
4190				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К16) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=57,2	57,2	-		
4191				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К16) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=83,2	83,2	-		
4192				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К16) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=57,2	57,2	-		
4193				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К16) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=79,04	79,04	-		
4194				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К16) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=52	52	-		
4195				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=171,6	171,6	-		
4196				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=187,2	187,2	-		
4197				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=171,6	171,6	-		
4198				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=187,2	187,2	-		
4199				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=187,2	187,2	-		
4200				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=200,72	200,72	-		
4201				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=120,64	120,64	-		
4202				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130	-		
4203				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=126,88	126,88	-		

4204				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=117,52	117,52	-		
4205				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=126,88	126,88	-		
4206				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=117,52	117,52	-		
4207				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-5 (насосная) В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=111,28	111,28	-		
4208				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-5 (насосная) В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=122,72	122,72	-		
4209				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до ВРУ ЦТП В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=109,2	109,2	-		
4210				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до ВРУ ЦТП В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=119,6	119,6	-		
4211				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=230,88	230,88	-		
4212				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190,32	190,32	-		
4213				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=230,88	230,88	-		
4214				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=190,32	190,32	-		
4215				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=229,84	229,84	-		
4216				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=187,2	187,2	-		
4217				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=226,72	226,72	-		
4218				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=182	182	-		
4219				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=226,72	226,72	-		
4220				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=182	182	-		

4221				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К19) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=153,92	153,92	-		
4222				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К19) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=111,28	111,28	-		
4223				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К19) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=153,92	153,92	-		
4224				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К19) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=111,28	111,28	-		
4225				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К19) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=153,92	153,92	-		
4226				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К19) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=107,12	107,12	-		
4227				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до ВРУ-20 (автостоянка) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=186,16	186,16	-		
4228				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до ВРУ-20 (автостоянка) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=142,48	142,48	-		
4229			г. Москва, Рязанский пр-т	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-1 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=179	179	-	Кабельные линии 0.4 кВ протяженностью 3386м	00-000293вс от 16.04.2024
4230				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-1 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=163	163	-		
4231				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=105	105	-		
4232				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=105	105	-		
4233				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-1 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=105	105	-		
4234				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=93	93	-		
4235				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=93	93	-		
4236				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-2 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=93	93	-		
4237				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=169	169	-		
4238				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=169	169	-		

4239				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-1 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=169	169	-		
4240				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=153	153	-		
4241				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=153	153	-		
4242				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-2 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=153	153	-		
4243				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=105	105	-		
4244				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=105	105	-		
4245				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=89	89	-		
4246				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=89	89	-		
4247				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=105	105	-		
4248				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=105	105	-		
4249				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=93	93	-		
4250				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=93	93	-		
4251				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=141	141	-		
4252				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=141	141	-		
4253				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=125	125	-		
4254				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=125	125	-		
4255				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-7 ИТП В-1 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=90	90	-		
4256				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-7 ИТП В-2 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=78	78	-		
4257	77:04:0002006:17296	кабель из сшитого полиэтилена АПиБбШп 0,4 кв, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность: 282 м	г. Москва, ЮВАО, 2-й Грайвороновский проезд, вл. 38	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-3 (НП) В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=155	155	-	кабель из сшитого полиэтилена АПиБбШп 0,4 кв, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженностью 282 м., кадастровый номер: 77:04:0002006:17296	00-000708 от 05.10.2020
4258				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-3 (НП) В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=147	147	-		

4259				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-2 (НП) В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=182	182	-		
4260				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-2 (НП) В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=188	188	-		
4261				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до Рязанский пр-т, вл.6А ВРУ-КНС В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=114	114	-		
4262				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до Рязанский пр-т, вл.6А ВРУ-КНС В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=105	105	-		
4263				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.3 ВРУ-ДОУ В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65	-		
4264				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.3 ВРУ-ДОУ В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65	-		
4265				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 с.5 ВРУ-Автостоянка В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=164	164	-		
4266				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 с.5 ВРУ-Автостоянка В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=168	168	-		
4267	77:04:0002006:17819	кабель из сшитого полиэтилена АПиБбШп 0,4 кв, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность: 307 м	г. Москва, проезд Грайвороновский 2-й, влю 38, стр.1-10	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-1 + ВРУ-ИТП В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=145	145	-	кабель из сшитого полиэтилена АПиБбШп 0,4 кв, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженностью 307 м. , кад номер 77:04:0002006:17819	00-000707 от 05.10.2020
4268				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-1 + ВРУ-ИТП В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=139	139	-		
4269				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38к.1 (К2) ВРУ-1 + ВРУ-ИТП В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=145	145	-		
4270				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-1 + ВРУ-ИТП В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=139	139	-		
4271				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=169	169	-		
4272				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=165	165	-		
4273				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=182	182	-		
4274				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=188	188	-		
4275				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=182	182	-		
4276				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=188	188	-		

4277				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=125	125	-		
4278				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=125	125	-		
4279				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=132	132	-		
4280				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=132	132	-		
4281				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=138	138	-		
4282				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=138	138	-		
4283				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=144	144	-		
4284			г. Москва, Рязанский пр-т, вл.6А	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=144	144	-	Кабельные линии 0,4 кВ, протяженностью 5580 м	00-000517 от 31.12.2019
4285				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.3 В-1 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=140	140	-		
4286				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.3 В-2 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=147	147	-		
4287				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х120) L=91	91	-		
4288				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х120) L=91	91	-		
4289				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х120) L=88	88	-		
4290				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х120) L=88	88	-		
4291				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=91	91	-		

4292				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=91	91	-		
4293				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=88	88	-		
4294				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=88	88	-		
4295				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=117	117	-		
4296				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=117	117	-		
4297				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=114	114	-		
4298				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=114	114	-		
4299				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.2 В-1 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=122	122	-		
4300				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.2 В-2 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=119	119	-		
4301				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.3 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=126	126	-		
4302				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.3 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=126	126	-		
4303				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.3 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=123	123	-		
4304				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.3 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=123	123	-		
4305				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.4 В-1 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=108	108	-		
4306				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.4 В-2 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=105	105	-		
4307				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=65	65	-		

4308				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=65	65	-		
4309				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=53	53	-		
4310				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=53	53	-		
4311				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.2 В-1 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=65	65	-		
4312				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.2 В-2 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=53	53	-		
4313				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.3 В-1 АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=61	61	-		
4314				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.3 В-2 АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=50	50	-		
4315				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.4 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=100	100	-		
4316				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.4 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=100	100	-		
4317				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.4 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=85	85	-		
4318				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.4 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=85	85	-		
4319				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=64	64	-		
4320				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=64	64	-		
4321				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=80	80	-		
4322				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=80	80	-		
4323				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=66	66	-		

4324				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=66	66	-		
4325				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=82	82	-		
4326				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=82	82	-		
4327				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-15.1 В-1 Автостоянка АПвБбШп(Г)-1 (4х70) L=33	33	-		
4328				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-15.1 В-2 Автостоянка АПвБбШп(Г)-1 (4х70) L=53	53	-		
4329				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.5 В-1 Насосная АПвБбШп(Г)-1 (4х70) L=152	152	-		
4330				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.5 В-2 Насосная АПвБбШп(Г)-1 (4х70) L=168	168	-		
4331				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.6 В-1 ИТП АПвБбШп(Г)-1 (4х70) L=122	122	-		
4332				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.6 В-2 ИТП АПвБбШп(Г)-1 (4х70) L=138	138	-		
4333			г. Москва, Рязанский пр-т	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=235	235	-	Кабельные линии 0,4 кВ протяженностью 9300м	00-000188вс от 16.04.2024
4334				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=235	235	-		
4335				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=235	235	-		
4336				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=235	235	-		
4337				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=237	237	-		
4338				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=237	237	-		

4339				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=237	237	-		
4340				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=237	237	-		
4341				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.3 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=230	230	-		
4342				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.3 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=230	230	-		
4343				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=199	199	-		
4344				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=199	199	-		
4345				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=199	199	-		
4346				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=199	199	-		
4347				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=193	193	-		
4348				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=193	193	-		
4349				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=193	193	-		
4350				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=193	193	-		
4351				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=117	117	-		
4352				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=117	117	-		
4353				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=117	117	-		

4354				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=117	117	-		
4355				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.2 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=122	122	-		
4356				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.2 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=122	122	-		
4357				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.4 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=153	153	-		
4358				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.4 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=153	153	-		
4359				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.4 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=153	153	-		
4360				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.4 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=153	153	-		
4361				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.3 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=149	149	-		
4362				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.3 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=149	149	-		
4363				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.3 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=149	149	-		
4364				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.3 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=149	149	-		
4365				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=186	186	-		
4366				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=186	186	-		
4367				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=186	186	-		
4368				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=186	186	-		
4369				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.2 В-1 АПвБШп(г) (4х240) L=189	189	-		
4370				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.2 В-2 АПвБШп(г) (4х240) L=189	189	-		
4371				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.3 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=183	183	-		

4372				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.3 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=183	183	-		
4373				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.3 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=183	183	-		
4374				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.3 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=183	183	-		
4375				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=124	124	-		
4376				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=124	124	-		
4377				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=124	124	-		
4378				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=124	124	-		
4379				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.2 В-1 АПвБШп(г) (4х240) L=120	120	-		
4380				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.2 В-2 АПвБШп(г) (4х240) L=120	120	-		
4381				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-25 Автостоянка В-1 АПвБШп(г) (4х95) L=153	153	-		
4382				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-25 Автостоянка В-2 АПвБШп(г) (4х95) L=153	153	-		
4383				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ ЦТП В-1 АПвБШп(г) (4х70) L=141	141	-		
4384				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ ЦТП В-2 АПвБШп(г) (4х70) L=141	141	-		
4385				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.5 Насосная В-1 АПвБШп(г) (4х185) L=143	143	-		
4386				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.5 Насосная В-2 АПвБШп(г) (4х185) L=143	143	-		
4387				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до ВРУ-Общеобразоват-я орг-я В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=160	160	-		
4388				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до ВРУ-Общеобразоват-я орг-я В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=160	160	-		
4389				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до ВРУ-Общеобразоват-я орг-я В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=160	160	-		
4390				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до ВРУ-Общеобразоват-я орг-я В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=160	160	-		

4391	77:04:0002006:19630	Земельный участок, Площадь: 490+/-8 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Рязанский, проспект Рязанский, земельный участок 6А/73	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, площадью 490+/- 8 кв.м, кадастровый номер: 77:04:0002006:19630	00-000106о от 04.03.2025
мкр. "Комсити"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4392			г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	**ТП-1**	-	-		
4393				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.04.МЛ42580 С-521662	КРУЭ RM6 тип NE-IIDI, Луч А (Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-1) 2х1250 кВА)	00-000158вс от 16.04.2024
4394				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.04.МЛ42582 С-511662	КРУЭ RM6 тип NE-IIDI, Луч Б (Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-1) 2х1250 кВА)	00-000159вс от 16.04.2024
4395				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1579052021	Низковольтное оборудование трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (ТП-1) 2х1250 кВА)	00-000160вс от 16.04.2024
4396				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1580052021		
4397				Шкаф питания ШП-1	1	1588052021		
4398				Шкаф питания ШП-2	1	1587052021		
4399				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	1596052021		
4400				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	1595052021		
4401				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	б/н		
4402				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	б/н		
4403				Терморегулятор ITR-3	2	б/н		
4404				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	212465012		
4405				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	212465011		
4406	77:17:0110505:625	трансформаторная, назначение: Нежилое, Площадь: 8.3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кнорре, дом 7, корпус 5, помещение 2Т	**ТП-1 Помещение трансформаторной камеры Т-1**	1	-	Помещение, наименование: трансформаторная, назначение: нежилое, площадь 8.3 кв.м (кадастровый номер: 77:17:0110505:625)	00-001430 от 27.09.2024
4407				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	210205	Трансформатор ТСЛ-1250/10-УЗ, Луч А (Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-1) 2х1250 кВА)	00-000161вс от 16.04.2024
4408	77:17:0110505:627	трансформаторная, назначение: Нежилое, Площадь: 8.4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кнорре, дом 7, корпус 5, помещение 3Т	**ТП-1 Помещение трансформаторной камеры Т-2**	1	-	Помещение, наименование: трансформаторная, назначение: нежилое, площадь 8.4 кв.м (кадастровый номер: 77:17:0110505:627)	00-001431 от 27.09.2024
4409				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	210207	Трансформатор ТСЛ-1250/10-УЗ, Луч Б (Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-1) 2х1250 кВА)	00-000162вс от 16.04.2024
4410			г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	**ТП-2**	-	-		
4411				Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	1	ZE-2021-W10-4-0044	КРУЭ RM6 тип NE-BIBI, Луч А (Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-2) 2х1250 кВА)	00-000163вс от 16.04.2024

4412				Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	1	ZE-2021-W10-4-0043	КРУЭ RM6 тип NE-BIBI, Луч Б (Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-2) 2х1250 кВА)	00-000164вс от 16.04.2024
4413				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1557052021	Низковольтное оборудование трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (ТП-2) 2х1250 кВА)	00-000165вс от 16.04.2024
4414				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1555052021		
4415				Шкаф питания ШП-1	1	1562052021		
4416				Шкаф питания ШП-2	1	1561052021		
4417				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	б/н		
4418				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	б/н		
4419				Терморегулятор ITR-3	2	б/н		
4420				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	212114025		
4421				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	212114028		
4422	77:17:0110505:1122	трансформаторная, назначение: Нежилое, Площадь: 8.3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кнорре, дом 7, корпус 4, помещение 1Т	**ТП-2 Помещение трансформаторной камеры Т-1**	1	-	Помещение, наименование: трансформаторная, назначение: нежилое, площадь 8.3 кв.м (кадастровый номер: 77:17:0110505:1122)	00-001428 от 27.09.2024
4423				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	210408	Трансформатор ТСЛ-1250/10-УЗ, Луч А(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-2) 2х1250 кВА)	00-000166вс от 16.04.2024
4424	77:17:0110505:1123	трансформаторная, назначение: Нежилое, Площадь: 8.4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кнорре, дом 7, корпус 4, помещение 2Т	**ТП-2 Помещение трансформаторной камеры Т-2**	1	-	Помещение, наименование: трансформаторная, назначение: нежилое, площадь 8.4 кв.м (кадастровый номер: 77:17:0110505:1123)	00-001429 от 27.09.2024
4425				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	210409	Трансформатор ТСЛ-1250/10-УЗ, Луч Б(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-2) 2х1250 кВА)	00-000167вс от 16.04.2024
4426			г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	**ТП-3**	-	-		
4427				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.04.МЛ42579 С-521662	КРУЭ RM6 тип NE-IIDI, Луч А(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-3) 2х1250 кВА)	00-000168вс от 16.04.2024
4428				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.04.МЛ42603 С-511662	КРУЭ RM6 тип NE-IIDI, Луч Б(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-3) 2х1250 кВА)	00-000169вс от 16.04.2024
4429				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1581052021	Низковольтное оборудование Трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (ТП-3) 2х1250 кВА	00-000170вс от 16.04.2024
4430				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1582052021		
4431				Шкаф питания ШП-1	1	1585052021		
4432				Шкаф питания ШП-2	1	1586052021		
4433				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	1598052021		
4434				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	1597052021		
4435				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	б/н		
4436				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	б/н		

4437				Терморегулятор ITR-3	2	б/н		
4438				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	212465010		
4439				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	212465013		
4440	77:17:0110505:1650	трансформаторная, назначение: Нежилое, Площадь: 8.4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кнорре, дом 7, корпус 3, помещение 2Т	**ТП-3 Помещение трансформаторной камеры Т-1**	1	-	Помещение, наименование: трансформаторная, назначение: нежилое, площадь 8.4 кв.м (кадастровый номер: 77:17:0110505:1650)	00-001426 от 27.09.2024
4441				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	210411	Трансформатор ТСЛ-1250/10-УЗ, Луч А(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-3) 2х1250 кВА)	00-000171вс от 16.04.2024
4442	77:17:0110505:1649	трансформаторная, назначение: Нежилое, Площадь: 8.3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кнорре, дом 7, корпус 3, помещение 1Т	**ТП-3 Помещение трансформаторной камеры Т-2**	1	-	Помещение, наименование: трансформаторная, назначение: нежилое, площадь 8.3 кв.м (кадастровый номер: 77:17:0110505:1649)	00-001427 от 27.09.2024
4443				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	210410	Трансформатор ТСЛ-1250/10-УЗ, Луч Б(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-3) 2х1250 кВА)	00-000172вс от 16.04.2024
4444			г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	**ТП-4**	-	-		
4445				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.04.МЛ42602 С-521662	КРУЭ RM6 тип NE-IIDI, Луч А(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-4) 2х1000 кВА)	00-000173вс от 16.04.2024
4446				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.04.МЛ42581 С-511662	КРУЭ RM6 тип NE-IIDI, Луч Б(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-4) 2х1000 кВА)	00-000174вс от 16.04.2024
4447				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1577052021	Низковольтное оборудование Трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (ТП-4) 2х1000 кВА	00-000175вс от 16.04.2024
4448				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1578052021		
4449				Шкаф питания ШП-1	1	1583052021		
4450				Шкаф питания ШП-2	1	1584052021		
4451				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	б/н		
4452				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	б/н		
4453				Терморегулятор ITR-3	2	б/н		
4454				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	212465000		
4455				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	212465001		
4456	77:17:0110505:2774	трансформаторная, назначение: Нежилое, Площадь: 8.4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кнорре, дом 7, корпус 2, помещение 2Т	**ТП-4 Помещение трансформаторной камеры Т-1**	1	-	Помещение, наименование: трансформаторная, назначение: нежилое, площадь 8.4 кв.м (кадастровый номер: 77:17:0110505:2774)	00-001424 от 27.09.2024
4457				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА	1	210199	Трансформатор ТСЛ-1000/10-УЗ, Луч А(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-4) 2х1000 кВА)	00-000176вс от 16.04.2024
4458	77:17:0110505:2773	трансформаторная, назначение: Нежилое, Площадь: 8.3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера	**ТП-4 Помещение трансформаторной камеры Т-2**	1	-	Помещение, наименование: трансформаторная, назначение: нежилое, площадь 8.3 кв.м (кадастровый номер: 77:17:0110505:2773)	00-001425 от 27.09.2024

4459			Кнорре, дом 7, корпус 2, помещение 1Т	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА	1	210200	Трансформатор ТСЛ-1000/10-УЗ, Луч Б(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-4) 2х1000 кВА)	00-000177вс от 16.04.2024
4460			г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	**ТП-5**	-	-		
4461				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.03.МЛ42507 С-521662	КРУЭ RM6 тип NE-IIDI, Луч А(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-5) 2х1000 кВА)	00-000178вс от 16.04.2024
4462				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.03.МЛ42434 С-511662	КРУЭ RM6 тип NE-IIDI, Луч Б(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-5) 2х1000 кВА)	00-000179вс от 16.04.2024
4463				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1556052021	Низковольтное оборудование Трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (ТП-5) 2х1000 кВА	00-000180вс от 16.04.2024
4464				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1558052021		
4465				Шкаф питания ШП-1	1	1559052021		
4466				Шкаф питания ШП-2	1	1560052021		
4467				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	б/н		
4468				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	б/н		
4469				Терморегулятор ITR-3	2	б/н		
4470				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	212114007		
4471				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	212114029		
4472	77:17:0110505:2212	трансформаторная, назначение: Нежилое, Площадь: 8.4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, улица Инженера Кнорре, дом 7, корпус 1, помещ. 2Т	**ТП-5 Помещение трансформаторной камеры Т-1**	1	-	Помещение, наименование: трансформаторная, назначение: нежилое, площадь 8.4 кв.м (кадастровый номер: 77:17:0110505:2212)	00-001432 от 27.09.2024
4473				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА	1	210202	Трансформатор ТСЛ-1000/10-УЗ, Луч А(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-5) 2х1000 кВА)	00-000181вс от 16.04.2024
4474	77:17:0110505:2211	трансформаторная, назначение: Нежилое, Площадь: 8.3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, ул Инженера Кнорре, д. 7 к. 1, помещ 1Т	**ТП-5 Помещение трансформаторной камеры Т-2**	1	-	Помещение, наименование: трансформаторная, назначение: нежилое, площадь 8.3 кв.м (кадастровый номер: 77:17:0110505:2211)	00-001433 от 27.09.2024
4475				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА	1	210201	Трансформатор ТСЛ-1000/10-УЗ, Луч Б(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-5) 2х1000 кВА)	00-000182вс от 16.04.2024
4476			г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	**ТП-5903**	-	-		
4477				Корпус подстанции	1	1115	Корпус подстанции включая надземный железобетонный блок 2 шт подземный железобетонный блок (кабельный приямок) 2 шт	00-000149вс от 16.04.2024
4478				Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	1	ZE-2021-W07-1-0133	КРУЭ RM6 тип BIBI	00-000152вс от 16.04.2024
4479				Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	1	ZE-2021-W07-1-0134	КРУЭ RM6 тип BIBI	00-000153вс от 16.04.2024
4480				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2012ИГ234	Трансформатор ТМГ 1000/10/0,4 кВ	00-000154вс от 16.04.2024
4481				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2012ИГ235	Трансформатор ТМГ 1000/10/0,4 кВ	00-000155вс от 16.04.2024
4482				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	222	Оборудование 2БКТП-1000-10-0,4-У1 (ТП-5903)	00-000156вс от 16.04.2024

4483				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	223		
4484				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/н		
4485				Шкаф учета электроэнергии ШУ-котельная	1	1572052021		
4486				Шкаф учета электроэнергии ШУ-ЩНО	1	1576052021		
4487				Шкаф учета электроэнергии ШУ-КНС Х2	1	1575052021		
4488				Шкаф учета электроэнергии ШУ-КНС П2	1	1573052021		
4489				Шкаф учета электроэнергии ШУ-КНС Л2	1	1574052021		
4490				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/н		
4491			г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	**Узел коммерческого учета ЭЭ**	-	-		
4492				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	-	Узел коммерческого учета электрической энергии	00-000183вс от 16.04.2024
4493				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	-		
4494				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	-		
4495				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	-		
4496				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	-		
4497				Узел учета электроэнергии ВРУ-ОО	1	-		
4498				Узел учета электроэнергии ВРУ-ОО	1	-		
4499				Узел учета электроэнергии ВРУ-ДОО	1	-		
4500				Узел учета электроэнергии ВРУ-ДОО	1	-		
4501			г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	**Узел коммерческого учета ЭЭ**	-	-		
4502				Узел учета электроэнергии ВРУ-котельная	1	-	Узел коммерческого учета электрической энергии	00-000148вс от 16.04.2024
4503				Узел учета электроэнергии ВРУ-котельная	1	-		
4504				Узел учета электроэнергии ВРУ-ЩНО	1	-		
4505				Узел учета электроэнергии ВРУ-ЩНО	1	-		
4506				Узел учета электроэнергии ВРУ-КНС П2	1	-		
4507				Узел учета электроэнергии ВРУ-КНС П2	1	-		
4508				Узел учета электроэнергии ВРУ-КНС Л2	1	-		
4509				Узел учета электроэнергии ВРУ-КНС Л2	1	-		
4510				Узел учета электроэнергии ВРУ-КНС Х2	1	-		
4511				Узел учета электроэнергии ВРУ-КНС Х2	1	-		
4512			г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5903 луч А до соед. муфты направ. ТП-5902 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=71	71	-	Кабельные линии 10кВ протяженностью 206м	00-000151вс от 16.04.2024

4513				Кабельная линия-10 кВ от ТП-5903 луч Б до КТП-1 яч.2 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=35	35	-		
4514				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-5903 луч А (на КЛ-10 кВ от РП-59 с.1 яч.5 до ТП-5903 луч А) АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=71	71			
4515				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-5903 луч Б (на КЛ-10 кВ от РП-59 с.2 яч.9 до ТП-5903 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=29	29			
4516			г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=402	402	-	Кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 3084м	00-000157вс от 16.04.2024
4517				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=402	402	-		
4518				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=207	207	-		
4519				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=207	207	-		
4520				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч А до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=326	326	-		
4521				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч Б до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=312	312	-		
4522				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч А до ТП-5 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=326	326	-		
4523				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч Б до ТП-5 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=313	313	-		
4524				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-2 луч А (на КЛ-10 кВ от РП-59 с.2 яч.8 до ТП-2 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=293	293			
4525				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-2 луч Б (на КЛ-10 кВ от РП-60 с.1 яч.6 до ТП-2 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=296	296			
4526			г. Москва, поселение Московский, д. Румянцево, уч. 19/2	Кабельная линия-10 кВ от РП-60 с.1 яч.5 до соед. муфты направ. ТП-6001 с.2 яч.2 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14	7,14	-	Кабельные линии 10 кВ АПвПуг 3(1х400)	00-000168 от 29.10.2019
4527				Кабельная линия-10 кВ от РП-60 с.2 яч.9 до соед. муфты направ. ТП-6001 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14	7,14	-		
4528				Кабельная линия-10 кВ от РП-60 с.2 яч.10 до соед. муфты направ. ТП-6002 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14	7,14	-		
4529				Кабельная линия-10 кВ от РП-59 с.1 яч.4 до соед. муфты направ. ТП-6002 с.2 яч.4 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14	7,14	-		
4530				Кабельная линия-10 кВ от РП-59 с.1 яч.5 до соединительной муфты АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14	7,14	-		
4531				Кабельная линия-10 кВ от РП-59 с.2 яч.9 до соединительной муфты АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14	7,14	-		

4532				Кабельная линия-10 кВ от РП-60 с.1 яч.6 до соединительной муфты АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14	7,14	-		
4533				Кабельная линия-10 кВ от РП-59 с.2 яч.8 до соединительной муфты АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14	7,14	-		
4534			г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ШНН-800 до ВРУ-ДОО В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=134	134	-	Кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью 961м	00-000184вс от 16.04.2024
4535				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ШНН-800 до ВРУ-ДОО В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=134	134	-		
4536				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ШНН-800 до ВРУ-ДОО В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=129	129	-		
4537				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ШНН-800 до ВРУ-ДОО В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=129	129	-		
4538				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=69	69	-		
4539				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=69	69	-		
4540				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-1 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=69	69	-		
4541				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=76	76	-		
4542				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=76	76	-		
4543				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-2 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=76	76	-		
4544			г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч А до ШУ Котельная В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=68	68	-	Кабельные линии 0,4кВ протяженностью 455м	00-000150вс от 16.04.2024
4545				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч Б до ШУ Котельная В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=58	58	-		
4546				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч А до ШУ ЩНО В-1 АПвБШп(г)-1 (4х25) L=11	11	-		
4547				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч Б до ШУ ЩНО В-2 АПвБШп(г)-1 (4х25) L=12	12	-		
4548				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч А до ШУ КНС Х2 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х120) L=44,5	44,5	-		
4549				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч Б до ШУ КНС Х2 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х120) L=49,5	49,5	-		
4550				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч А до ШУ КНС П2 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=42,5	42,5	-		
4551				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч Б до ШУ КНС П2 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=48,5	48,5	-		

4552				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч А до ШУ КНС Л2 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=56,5	56,5	-		
4553				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч Б до ШУ КНС Л2 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=64,5	64,5	-		
ЖК "Кронбург"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4554	77:17:0130205:640	трансформаторная подстанция 2БКТП-630 наружной установки в ж/б оболочке, назначение: "иное сооружение (электроснабжение)", площадь: 34 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Воскресенское, деревня Губкино, улица Кронбургская, сооружение 1А, строение 1	**ТП-9904**	1	08 14 1023	Трансформаторная подстанция 2БКТП-630 наружной установки в ж/б оболочке, назначение: "иное сооружение (электроснабжение)", площадью 34 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0130205:640	00-000613 от 31.12.2023
4555				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	2014-W31-4-0001	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI (1)	00-000615 от 31.12.2023
4556				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	2014-W31-4-0002	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI (2)	00-000616 от 31.12.2023
4557				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	7258	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА (1)	00-000617 от 31.12.2023
4558				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	7875	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА (2)	00-000618 от 31.12.2023
4559				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	Т0614832	Низковольтное оборудование ТП-9904	00-000619 от 31.12.2023
4560				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	Т0614833		
4561				Шкаф питания ШП	1	н/д		
4562				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	Т0314696		
4563				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	Т0314695		
4564				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	Т0414758		
4565				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	25020614		
4566				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	н/д		
4567	77:17:0130205:639	трансформаторная подстанция 2БКТП-630 наружной установки в ж/б оболочке, назначение: иное сооружение (электроснабжение), площадь: 40 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Воскресенское, деревня Губкино, улица Кронбургская, сооружение 13А, строение 1	**ТП-9905**	1	11141024	Трансформаторная подстанция 2БКТП-630 наружной установки в ж/б оболочке, назначение: иное сооружение (электроснабжение), площадью 40 кв.м, кадастровый номер 77:17:0130205:639	00-000614 от 31.12.2023
4568				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2014-W41-2-0002	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000620 от 31.12.2023
4569				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2014-W41-2-0001	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000621 от 31.12.2023
4570				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1834338	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА (1)	00-000622 от 31.12.2023
4571				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1834266	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА (2)	00-000623 от 31.12.2023
4572				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	Т0914928	Низковольтное оборудование ТП-9905	00-000624 от 31.12.2023
4573				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	Т0914929		
4574				Шкаф питания ШП	1	25090714		
4575				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	Т1014070		

4576				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	Т1014074		
4577				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	Т0414750		
4578				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	25650814		
4579				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	н/д		
4580	77:17:0000000:9804	кабельная линия 10кВ, назначение: "иное сооружение"(электроснабжение), протяженность: 741 м	город Москва, поселение Воскресенское, д. Губкино	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9903 луч А до ТП-9904 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=741	741	-	Кабельная линия 10кВ, назначение: "иное сооружение"(электроснабжение), протяженностью 741м, кадастровый номер 77:17:0000000:9804	00-000612 от 31.12.2023
4581				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9903 луч Б до ТП-9904 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=741	741	-		
4582	77:17:0130205:638	Кабельная линия 10 кВ, назначение:"иное сооружение"(электроснабжение), протяженность: 546 м	город Москва, поселение Воскресенское, д. Губкино	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9904 луч А до ТП-9905 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=546	546	-	Кабельная линия 10 кВ, назначение:"иное сооружение"(электроснабжение), потяженностью 546м, кадастровый номер 77:17:0130205:638	00-000611 от 31.12.2023
4583				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9904 луч Б до ТП-9905 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=546	546	-		
4584	77:17:0130205:646	кабельные линии 0.4кВ, назначение: "иное сооружение (электроснабжение)", протяженность: 17290 м	город Москва, поселение Воскресенское, д. Губкино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.1 к.1 (К1) РП-1.1 В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=140	140	-	Кабельные линии 0.4кВ, назначение: "иное сооружение (электроснабжение)", протяженностью 17290м, кадастровый номер 77:17:0130205:646	00-000610 от 31.12.2023
4585				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.1 к.1 (К1) РП-1.1 В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=140	140	-		
4586				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.1 к.2 (К2) РП-1.2 В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=120	120	-		
4587				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.1 к.2 (К2) РП-1.2 В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=120	120	-		
4588				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.1 к.3 (К3) РП-1.3 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=100	100	-		
4589				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.1 к.3 (К3) РП-1.3 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=100	100	-		
4590				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.1 к.4 (К4) РП-1.4 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=45	45	-		
4591				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.1 к.4 (К4) РП-1.4 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=45	45	-		
4592				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.1 к.5 (К5) РП-1.5 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=45	45	-		
4593				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.3 к.4 (К9) РП-1.9 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=145	145	-		
4594				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.1 к.5 (К5) РП-1.5 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=45	45	-		
4595				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.3 к.4 (К9) РП-1.9 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=145	145	-		
4596				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.3 к.1 (К6) РП-1.6 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=180	180	-		

4597				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.3 к.1 (К6) РП-1.6 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=180	180	-		
4598				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.3 к.2 (К7) РП-1.7 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=150	150	-		
4599				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.3 к.2 (К7) РП-1.7 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=150	150	-		
4600				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.3 к.3 (К8) РП-1.8 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=150	150	-		
4601				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.3 к.3 (К8) РП-1.8 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=150	150	-		
4602				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.5 к.2 (К11) РП-1.11 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=200	200	-		
4603				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.5 к.1 (К10) РП-1.10 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=260	260	-		
4604				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.5 к.2 (К11) РП-1.11 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=200	200	-		
4605				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.5 к.1 (К10) РП-1.10 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=260	260	-		
4606				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.5 к.3 (К12) РП-1.12 В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=160	160	-		
4607				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.5 к.4 (К13) РП-1.14 В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=220	220	-		
4608				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.5 к.3 (К12) РП-1.12 В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=160	160	-		
4609				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.5 к.4 (К13) РП-1.14 В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=220	220	-		
4610				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.5 к.5 (К14) РП-1.13 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=160	160	-		
4611				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.7 к.5 (К19) РП-1.17 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=260	260	-		
4612				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.5 к.5 (К14) РП-1.13 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=160	160	-		
4613				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.7 к.5 (К19) РП-1.17 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=260	260	-		
4614				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.7 к.4 (К18) РП-1.16 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=220	220	-		
4615				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.7 к.3 (К17) РП-1.15 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=270	270	-		
4616				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.7 к.4 (К18) РП-1.16 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=220	220	-		

4617				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.7 к.3 (К17) РП-1.15 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=270	270	-		
4618				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.7 к.2 (К16) РП-1.18 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=300	300	-		
4619				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.7 к.1 (К15) РП-1.19 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=360	360	-		
4620				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.7 к.2 (К16) РП-1.18 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=300	300	-		
4621				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.7 к.1 (К15) РП-1.19 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=360	360	-		
4622				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до РП-АБК В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=90	90	-		
4623				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до РП-АБК В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=90	90	-		
4624				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.9 к.1 (К20) РП-2.1 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=130	130	-		
4625				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.9 к.1 (К20) РП-2.1 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=130	130	-		
4626				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.9 к.2 (К21) РП-2.2 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=100	100	-		
4627				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.9 к.2 (К21) РП-2.2 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=100	100	-		
4628				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.9 к.3 (К22) РП-2.3 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=90	90	-		
4629				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.9 к.3 (К22) РП-2.3 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=90	90	-		
4630				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.9 к.4 (К23) РП-2.4 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=110	110	-		
4631				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.9 к.4 (К23) РП-2.4 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=110	110	-		
4632				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.9 к.5 (К24) РП-2.5 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=140	140	-		
4633				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.9 к.5 (К24) РП-2.5 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=140	140	-		
4634				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.11 к.1,к.2 (К25, 26) РП-2.6 В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=95	95	-		
4635				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.11 к.1,к.2 (К25, 26) РП-2.6 В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=95	95	-		
4636				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.11 к.3,к.4 (К27, 28) РП-2.7 В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=120	120	-		

4637				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.11 к.3,к.4 (К27, 28) РП-2.7 В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=100	100	-		
4638				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.13 к.1,к.2 (К29, 30) РП-2.8 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=70	70	-		
4639				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.13 к.1,к.2 (К29, 30) РП-2.8 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=70	70	-		
4640				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.13 к.3,к.4 (К31, 32) РП-2.9 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=85	85	-		
4641				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.13 к.3,к.4 (К31, 32) РП-2.9 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=85	85	-		
4642				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.15 к.1 (К33) РП-2.10 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=75	75	-		
4643				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.15 к.1 (К33) РП-2.10 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=75	75	-		
4644				Кабельная линия-0,4 кВ от РП-2.10 В-1 до ул. Кронбургская д.17 (К34) РП-2.14 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=50	50	-		
4645				Кабельная линия-0,4 кВ от РП-2.10 В-2 до ул. Кронбургская д.17 (К34) РП-2.14 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=50	50	-		
4646				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.15 к.2 (К35) РП-2.11 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=55	55	-		
4647				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.15 к.2 (К35) РП-2.11 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=55	55	-		
4648				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.15 к.3 (К36) РП-2.12 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=60	60	-		
4649				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.15 к.3 (К36) РП-2.12 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=60	60	-		
4650				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.15 к.4 (К37) РП-2.13 В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=75	75	-		
4651				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.15 к.4 (К37) РП-2.13 В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=75	75	-		
4652				Кабельная линия-0,4 кВ от к.37 РП-2.13 В-1 до ул. Кронбургская д.15 к.5 (К38) РП-2.15 В-1 АВБбШв-1 (4х70) L=50	50	-		
4653				Кабельная линия-0,4 кВ от к.37 РП-2.13 В-2 до ул. Кронбургская д.15 к.5 (К38) РП-2.15 В-2 АВБбШв-1 (4х70) L=50	50	-		
4654				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до РП-ЛОС- КНС В-1 АВБбШв-1 (4х70) L=230	230	-		
4655				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до РП-ЛОС- КНС В-2 АВБбШв-1 (4х70) L=230	230	-		
4656	77:17:0130205:119	Земельный участок площадь: 72+/-3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение	**Земельный участок ТП-9904**	1	-	Земельный участок площадью 72+/-3 кв.м, кадастровый номер 77:17:0130205:119	00-000648 от 31.12.2023

			Воскресенское, д. Губкино, ул. Кронбургская, з/у 1А					
4657	77:17:0130205:163	Земельный участок площадь: 65+/-3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Воскресенское, д. Губкино, ул. Кронбургская, з/у 13А	**Земельный участок ТП-9905**	1	-	Земельный участок площадью 65+/-3 кв.м, кадастровый номер 77:17:0130205:163	00-000649 от 31.12.2023
мкр. "Коммунарка"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4658			г. Москва, поселок Коммунарка	**РП-13**	-	-		
4659				Корпус подстанции	1	б/н	Корпус РП-13	00-000052 от 01.03.2023
4660				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	3080-1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-3ВВ-800 яч.1 с ВВ	00-000065 от 01.03.2023
4661				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	3080-2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-62ТН-600 яч.2 с ТН	00-000066 от 01.03.2023
4662				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	3080-3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-1ВВ-1250 яч.3 с ВВ	00-000067 от 01.03.2023
4663				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	3080-4	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-1ВВ-800 яч.4 с ВВ	00-000068 от 01.03.2023
4664				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	3080-5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-1ВВ-800 яч.5 с ВВ	00-000069 от 01.03.2023
4665				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	3080-6	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-1ВВ-800 яч.6 с ВВ	00-000070 от 01.03.2023
4666				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	3080-7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-1ВВ-800 яч.7 с ВВ	00-000071 от 01.03.2023
4667				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	3080-8	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-3ВВ-800 яч.8 с ВВ на ТСН	00-000072 от 01.03.2023
4668				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	3080-9	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-3ВВ-800 яч.9 с ВВ на ТСН	00-000073 от 01.03.2023
4669				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	3080-10	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-1ВВ-800 яч.10 с ВВ	00-000074 от 01.03.2023
4670				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	1	3080-11	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-1ВВ-800 яч.11 с ВВ	00-000075 от 01.03.2023
4671				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	1	3080-12	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-1ВВ-800 яч.12 с ВВ	00-000076 от 01.03.2023
4672				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	1	3080-13	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-1ВВ-800 яч.13 с ВВ	00-000077 от 01.03.2023
4673				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	1	3080-14	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-1ВВ-1250 яч.14 с ВВ	00-000078 от 01.03.2023
4674				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	1	3080-15	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-62ТН-600 яч.15 с ТН	00-000079 от 01.03.2023

4675				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	1	3080-16	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-5BB-800 яч.16 с ВВ	00-000080 от 01.03.2023
4676				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 17	1	5175-17	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-1BB-800 яч.17 с ВВ	00-000081 от 01.03.2023
4677				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА	1	н/д	Трансформатор собственных нужд ТСН-1 aTSE-63кВА 10/0,4	00-000082 от 01.03.2023
4678				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА	1	н/д	Трансформатор собственных нужд ТСН-2 aTSE-63кВА 10/0,4	00-000083 от 01.03.2023
4679				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	2	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в РП-13	00-000084 от 01.03.2023
4680				Шкаф питания ШП-14	1	11090088		
4681				Шкаф питания ШП-14	1	11090089		
4682				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	2-10		
4683				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	3-9		
4684				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	3-10		
4685				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	4-10		
4686				Ящик управления обогревом Я5111	2	н/д		
4687				Шкаф телемеханики Деконт	1	33818.03.01-BF6.3		
4688			г. Москва, поселок Коммунарка	**ТП-161**	-	-		
4689				Корпус подстанции	1	0069	Корпус ТП-161	00-000053 от 01.03.2023
4690				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	0827424SF	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 NE IIDI (1)	00-000055 от 01.03.2023
4691				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	0827516SF	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 NE IIDI (2)	00-000056 от 01.03.2023
4692				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	1621540	Трансформатор трёхфазный силовой ТМГ11-1000/10-У1 (1)	00-000057 от 01.03.2023
4693				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	1619926	Трансформатор трёхфазный силовой ТМГ11-1000/10-У1 (2)	00-000058 от 01.03.2023
4694				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	1453	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в ТП-161	00-000059 от 01.03.2023
4695				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	1449		
4696				Шкаф управления АВР 6-10 кВ	1	08091607		
4697				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	004770		
4698				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	0809/1380		
4699				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	004769		
4700				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	0809/1381		
4701			г. Москва, поселок Коммунарка	**ТП-162**	-	-		
4702				Корпус подстанции	1	0068	Корпус ТП-162	00-000054 от 01.03.2023
4703				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	0827441SF	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 NE IIDI (1)	00-000060 от 01.03.2023

4704				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	0827552SF	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 NE IIDI (2)	00-000061 от 01.03.2023
4705				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	1620375	Трансформатор трёхфазный силовой ТМГ11-1000/10-У1 (1)	00-000062 от 01.03.2023
4706				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	1617005	Трансформатор трёхфазный силовой ТМГ11-1000/10-У1 (2)	00-000063 от 01.03.2023
4707				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	2163	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в ТП-162	00-000064 от 01.03.2023
4708				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	162-04		
4709				Шкаф управления АВР 6-10 кВ	1	08031376		
4710				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	004771		
4711				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	1207/1862		
4712				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	0809/1378		
4713				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	004772		
4714				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	1207/1863		
4715				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	17052348		
4716			г. Москва, поселок Коммунарка	**ТП-170**	-	-		
4717				Корпус подстанции	1		Корпус подстанции ТП-170	00-000003о от 04.03.2025
4718				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2012-W46-3-0015	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000004о от 04.03.2025
4719				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2012-W47-1-0122	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000005о от 04.03.2025
4720				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1749127	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА (1)	00-000006о от 04.03.2025
4721				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1749229	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА (2)	00-000007о от 04.03.2025
4722				Ящик собственных нужд ЯСН	1	5415	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000008о от 04.03.2025
4723				Ящик собственных нужд ЯСН	1	5416		
4724				Шкаф управления АВР 6-10 кВ	1	13010168		
4725				Шкаф питания ШП	1	11110108		
4726				Шкаф питания ШП	1	11110107		
4727				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
4728				Шкаф вводно-распределительный ШВР	1	13020001		
4729				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
4730				Шкаф вводно-распределительный ШВР	1	13020002		
4731			г. Москва, поселок Коммунарка	Кабельная линия-10 кВ от ТП-161 луч А до ТП-170 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=30	30		Кабельные линии 10 кВ	00-000002о от 04.03.2025
4732				Кабельная линия-10 кВ от ТП-161 луч Б до ТП-170 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=30	30			

4733			г. Москва, поселок Коммунарка	Кабельная линия-10 кВ от ПС-687 с.1 яч.16 до РП-13 с.1 яч.3 АПвПу-10 3х(1х630) L=1040	1040	-	Кабельные линии 10 кВ (И)	00-000085 от 01.03.2023
4734				Кабельная линия-10 кВ от ПС-687 с.2 яч.31 до РП-13 с.2 яч.14 АПвПу-10 3х(1х630) L=1040	1040	-		
4735				Кабельная линия-10 кВ от РП-13 с.1 яч.7 до ТП-162 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=315	315	-		
4736				Кабельная линия-10 кВ от РП-13 с.2 яч.10 до ТП-162 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=315	315	-		
4737				Кабельная линия-10 кВ от ТП-162 луч А до ТП-161 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=10	10	-		
4738				Кабельная линия-10 кВ от ТП-162 луч Б до ТП-161 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=10	10	-		
4739				Кабельная линия-10 кВ от РП-13 с.1 яч.4 до ТП-165 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=350	350	-		
4740				Кабельная линия-10 кВ от РП-13 с.2 яч.13 до ТП-165 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=350	350	-		
4741				Кабельная линия-10 кВ от ТП-165 луч А до ТП-168 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=10	10	-		
4742				Кабельная линия-10 кВ от ТП-165 луч Б до ТП-168 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=10	10	-		
4743				Кабельная линия-10 кВ от ТП-168 луч А до ТП-166 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=780	780	-		
4744				Кабельная линия-10 кВ от ТП-168 луч Б до ТП-166 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=780	780	-		
4745				Кабельная линия-10 кВ от РП-13 с.1 яч.6 до ТП-164 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=1350	1350	-	Кабельные линии 10 кВ (С)	00-000087 от 01.03.2023
4746				Кабельная линия-10 кВ от РП-13 с.2 яч.11 до ТП-164 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=1350	1350	-		
4747			г. Москва, поселок Коммунарка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.20а ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=340	340	-	Кабельные линии 0,4 кВ (С)	00-000088 от 01.03.2023
4748				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.20а ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=340	340	-		
4749				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=275	275	-		
4750				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=275	275	-		
4751				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=330	330	-		
4752				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=330	330	-		
4753				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=210	210	-		

4754				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=210	210	-		
4755				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=185	185	-		
4756				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.20а ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=340	340	-		
4757				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.20а ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=340	340	-		
4758				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=275	275	-		
4759				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=275	275	-		
4760				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=330	330	-		
4761				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=330	330	-		
4762				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=210	210	-		
4763				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=210	210	-		
4764				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=185	185	-		
4765				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.20а ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=380	380	-		
4766				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.20а ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=380	380	-		
4767				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20 ВРУ ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х25) L=260	260	-		
4768				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=240	240	-		
4769				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=240	240	-		
4770				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20 ВРУ НП В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=220	220	-		
4771				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=200	200	-		
4772				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20 ВРУ Котельная В-2 АПвБбШп-1 (4х25) L=300	300	-		
4773				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=190	190	-		

4774				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=190	190	-		
4775				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20а ВРУ Котельная В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=490	490	-		
4776				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20а ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=400	400	-		
4777				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20а ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=400	400	-		
4778				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20а ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=400	400	-		
4779				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20а ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=400	400	-		
4780				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20а ВРУ Котельная В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=490	490	-		
4781				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=190	190	-		
4782				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=190	190	-		
4783				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20 ВРУ Котельная В-1 АПвБбШп-1 (4х25) L=300	300	-		
4784				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=200	200	-		
4785				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20 ВРУ НП В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=220	220	-		
4786				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=240	240	-		
4787				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=240	240	-		
4788				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20 ВРУ ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х25) L=260	260	-		
4789				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до ВРШНО АПвБбШп-1 (4х25) L=15	15	-		
4790				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.20а ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=380	380	-	Кабельные линии 0,4 кВ (И)	00-000086 от 01.03.2023
4791				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.20а ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=380	380	-		
ЖК "Джаз"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4792				**ТП-29683**	-	-		

4793				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-3150 кВА	1	11967	Трансформатор сухой ТСЗЛ-3150/10-У3 (ТП-29683)	00-000330вс от 16.04.2024
4794				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-3150 кВА	1	11964	Трансформатор сухой ТСЗЛ-3150/10-У3 (ТП-29683)	00-000331вс от 16.04.2024
4795				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2018-W37-3-0154-SIE	Высоковольтное устройство (РУ-10 кВ) типа RM6 (NE)-IDI (ТП-29683)	00-000334вс от 16.04.2024
4796				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2018-W37-3-0155-SIE	Высоковольтное устройство (РУ-10 кВ) типа RM6 (NE)-IDI (ТП-29683)	00-000335вс от 16.04.2024
4797				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-ИТН	1	00060403	Высоковольтный узел учета (КСО ИТН) (ТП-29683)	00-000324вс от 16.04.2024
4798				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-ИТН	1	00060402	Высоковольтный узел учета (КСО ИТН) (ТП-29683)	00-000325вс от 16.04.2024
4799				Терморегулятор ITR-3	1	н/д	Низковольтное оборудование ТП-29683	00-000329вс от 16.04.2024
4800				Терморегулятор ITR-3	1	н/д		
4801				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	49800120		
4802				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	49810120		
4803				Шкаф питания ШП	1	18090426		
4804				Шкаф питания ШП	1	18090425		
4805				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	50980320		
4806			г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Марьина Роща: ул. Октябрьская, дом 67; ул. 1-я Ямская, дом 4; ул. 1-я Ямская, дом 6; ул. Сущёвский Вал, дом 49.	Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	50970320		
4807				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4808				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4809				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4810				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4811				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4812				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4813				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4814				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4815				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4816				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4817				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4818				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4819				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4820				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4821				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4822				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		

4823			г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Марьина Роща: ул. Октябрьская, дом 67; ул. 1-я Ямская, дом 4; ул. 1-я Ямская, дом 6; ул. Сущёвский Вал, дом 49.	**ТП-29681**	-	-		
4824				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-2500 кВА	1	11998	Трансформатор сухой ТСЗЛ-2500/10-У3 (ТП-29681)	00-000332вс от 16.04.2024
4825				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-2500 кВА	1	11999	Трансформатор сухой ТСЗЛ-2500/10-У3 (ТП-29681)	00-000333в от 16.04.2024
4826				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д	Низковольтное оборудование ТП-29681	00-000328вс от 16.04.2024
4827				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4828				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4829				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4830				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4831				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4832				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4833				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4834				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4835				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4836				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4837			г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Марьина Роща: ул. Октябрьская, дом 67; ул. 1-я Ямская, дом 4; ул. 1-я Ямская, дом 6; ул. Сущёвский Вал, дом 49.	Кабельная линия-10 кВ от ТП-29681 луч А до трансформатора Т-А АПвВнг-10 3х(1х120/35) L=10	10	-	Сооружение электроэнергетики - кабельная линия электропередачи высокого напряжения - 10 кВ	00-000327вс от 16.04.2024
4838				Кабельная линия-10 кВ от ТП-29681 луч Б до трансформатора Т-Б АПвВнг-10 3х(1х120/35) L=10	10	-		
4839				Кабельная линия-10 кВ от РТП-28109 с.1 яч.1 до ТП-29683 луч А АПвПуг-10 3х(1х240) L=90	90	-		
4840				Кабельная линия-10 кВ от РТП-28109 с.2 яч.16 до ТП-29683 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240) L=90	90	-		
4841			г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Марьина Роща: ул. Октябрьская, дом 67; ул. 1-я Ямская, дом 4; ул. 1-я Ямская, дом 6; ул. Сущёвский Вал, дом 49.	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.1 В-1 ПвВГ-1 (4х185) L=26	26	-	Сооружения электроэнергетики - кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, протяженность 9013м	00-000326вс от 16.04.2024
4842				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.1 В-2 ПвВГ-1 (4х185) L=23	23	-		
4843				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.2 (ПСН) стр.1 В-1 (каб.1) АПвВГ-1 (4х120) L=25	25	-		
4844				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.2 (ПСН) стр.1 В-1 (каб.2) АПвВГ-1 (4х120) L=25	25	-		
4845				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.2 (ПСН) стр.1 В-2 (каб.1) АПвВГ-1 (4х120) L=20	20	-		
4846				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.2 (ПСН) стр.1 В-2 (каб.2) АПвВГ-1 (4х120) L=20	20	-		

4847				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-2.3 В-1 ПвВГ-1 (4х185) L=63	63	-		
4848				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-2.3 В-2 ПвВГ-1 (4х185) L=63	63	-		
4849				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=69	69	-		
4850				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=69	69	-		
4851				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.3) ПвВГ-1 (4х185) L=69	69	-		
4852				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.4) ПвВГ-1 (4х185) L=69	69	-		
4853				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.5) ПвВГ-1 (4х185) L=69	69	-		
4854				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.6) ПвВГ-1 (4х185) L=69	69	-		
4855				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=70,67	70,67	-		
4856				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=70,67	70,67	-		
4857				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.3) ПвВГ-1 (4х185) L=70,67	70,67	-		
4858				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.4) ПвВГ-1 (4х185) L=70,67	70,67	-		
4859				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.5) ПвВГ-1 (4х185) L=70,66	70,66	-		
4860				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.6) ПвВГ-1 (4х185) L=70,66	70,66	-		
4861				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=78	78	-		
4862				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=78	78	-		
4863				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-1 (каб.3) ПвВГ-1 (4х185) L=78	78	-		
4864				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=72	72	-		
4865				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=72	72	-		
4866				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-2 (каб.3) ПвВГ-1 (4х185) L=72	72	-		

4867				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.3 стр.2.1 В-1 (каб.1) АПвВГ-1 (4х150) L=67	67	-		
4868				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.3 стр.2.1 В-1 (каб.2) АПвВГ-1 (4х150) L=67	67	-		
4869				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.3 стр.2.1 В-2 (каб.1) АПвВГ-1 (4х150) L=82	82	-		
4870				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.3 стр.2.1 В-2 (каб.2) АПвВГ-1 (4х150) L=82	82	-		
4871				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.1 стр.2.1 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=108	108	-		
4872				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.1 стр.2.1 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=108	108	-		
4873				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.1 стр.2.1 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=112.5	112,5	-		
4874				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.1 стр.2.1 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=112,5	112,5	-		
4875				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.3 стр.2.2 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=185	185	-		
4876				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.3 стр.2.2 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=185	185	-		
4877				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.3 стр.2.2 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=185	185	-		
4878				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.3 стр.2.2 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=185	185	-		
4879				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ЩСН ГРЩ-1 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 (5х4) L=10	10	-		
4880				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ЩСН ГРЩ-1 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 (5х4) L=10	10	-		
4881				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.1 стр.3 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=170	170	-		
4882				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.1 стр.3 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=170	170	-		
4883				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.1 стр.3 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=165	165	-		
4884				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.1 стр.3 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=165	165	-		
4885				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.2 стр.3 В-1 АПвВГ-1 (4х35) L=115	115	-		
4886				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.2 стр.3 В-2 АПвВГ-1 (4х35) L=110	110	-		

4887				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.3 стр.3 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=78	78	-		
4888				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.3 стр.3 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=78	78	-		
4889				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.3 стр.3 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=73	73	-		
4890				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.3 стр.3 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=73	73	-		
4891				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3 ДОУ стр.3 В-1 АПвВГ-1 (4х50) L=91	91	-		
4892				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3 ДОУ стр.3 В-2 АПвВГ-1 (4х50) L=86	86	-		
4893				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.1 стр. 4 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=197	197	-		
4894				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.1 стр. 4 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=196	196	-		
4895				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.1 стр. 4 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=192	192	-		
4896				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.1 стр. 4 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=192	192	-		
4897				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.2 стр.4 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=210	210	-		
4898				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.2 стр.4 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=210	210	-		
4899				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.2 стр.4 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=210	210	-		
4900				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.2 стр.4 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=210	210	-		
4901				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.3 (ПСН) стр.4 В-1 (каб.1) АПвВГ-1 (4х120) L=182	182	-		
4902				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.3 (ПСН) стр.4 В-1 (каб.2) АПвВГ-1 (4х120) L=182	182	-		
4903				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.3 (ПСН) стр.4 В-2 (каб.1) АПвВГ-1 (4х120) L=176	176	-		
4904				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.3 (ПСН) стр.4 В-2 (каб.2) АПвВГ-1 (4х120) L=176	176	-		
4905				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ЗВРУ-АС (паркинг) стр.3 В-1 ПвВГ-1 (4х185) L=176	176	-		
4906				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ЗВРУ-АС (паркинг) стр.3 В-2 ПвВГ-1 (4х185) L=168	168	-		

4907				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 4ВРУ-АС стр.4 В-1 ПвВГ-1 (4х185) L=176	176	-		
4908				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 4ВРУ-АС стр.4 В-2 ПвВГ-1 (4х185) L=171	171	-		
4909				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.4 стр.2.4 В-1 ПвВГ-1 (4х185) L=120	120	-		
4910				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.4 стр.2.4 В-2 ПвВГ-1 (4х185) L=119	119	-		
4911				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.2 (ПСН) стр.2.2 В-1 (каб.1) АПвВГ-1 (4х120) L=120	120	-		
4912				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.2 (ПСН) стр.2.2 В-1 (каб.2) АПвВГ-1 (4х120) L=120	120	-		
4913				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.2 (ПСН) стр.2.2 В-2 (каб.1) АПвВГ-1 (4х120) L=120	120	-		
4914				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.2 (ПСН) стр.2.2 В-2 (каб.2) АПвВГ-1 (4х120) L=120	120	-		
4915				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-ЦТП-1 стр.4 В-1 АПвВГ-1 (4х95) L=222	222	-		
4916				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-ЦТП-1 стр.4 В-2 АПвВГ-1 (4х95) L=222	222	-		
4917				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 Бойлеры ЦТП-1 В-1 ПвВГ-1 (4х185) L=190	190	-		
4918				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 Бойлеры ЦТП-1 В-2 ПвВГ-1 (4х185) L=190	190	-		
4919				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ЩСН ГРЩ-2 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 (5х4) L=10	10	-		
4920				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ЩСН ГРЩ-2 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 (5х4) L=10	10	-		
ЛЦ "Кунцево"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4921			г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	**РТП-14073**	-	-		
4922				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1704407		
4923				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1704330		
4924				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	н/д		
4925				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	н/д		
4926				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	н/д		

4927				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1	н/д		
4928				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1	н/д		
4929				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1	н/д		
4930				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1	н/д		
4931				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1	н/д		
4932				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1	н/д		
4933				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1	н/д		
4934				Трансформатор напряжения	1	н/д		
4935				Трансформатор напряжения	1	н/д		
4936				Разъединитель РВ-10	1	н/д		
4937				Разъединитель РВ-10	1	н/д		
4938				Трансформатор тока	16	н/д		
4939				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
4940				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
4941				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
4942				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
4943				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
4944				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
4945				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
4946				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
4947				Шкаф АСКУЭ	1	н/д		
4948				Шкаф питания ШП	1	н/д		
4949			г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	**ТП-1**	-	-		
4950				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1702256		
4951				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1704411		
4952				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ZE-2012-W18-6-0001		
4953				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	13.08.МЛ10766 С-53521		
4954			г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	**ТП-2**	-	-		
4955				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1748052		
4956				Разъединитель РВ-10	1	н/д		

4957			г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	**ТП-4**	-	-		
4958				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	9680		
4959				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	9839		
4960				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	1		
4961				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	6		
4962			г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	**ТП-5**	-	-		
4963				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	9877		
4964				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	9804		
4965				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	5		
4966				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	1		
4967			г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	**ТП-6**	-	-		
4968				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	247245		
4969			г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	**ТП-7**	-	-		
4970				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	247243		
4971			г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	**ТП-8**	-	-		
4972				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1761595		
4973				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1754477		
4974				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	13.08.МЛ10779 С-53650		
4975				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	13.08.МЛ10767 С-53521		
4976				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	13.08.МЛ10780 С-53650		
4977				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	13.08.МЛ10768 С-53521		
4978			г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	**ТП-9**	-	-		
4979				Силовой масляный трансформатор ТМ-400 кВА	1	402695		
4980				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	8329		
4981				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	н/д		
4982				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	н/д		
4983				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	н/д		

4984				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1	н/д		
4985				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	н/д		
4986				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	н/д		
4987				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	н/д		
4988				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1	н/д		
4989			г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до ТП-9 с.1 яч.1 АСБ-10 (3х240) L=350	350			
4990				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-9 с.2 яч.8 АСБ-10 (3х240) L=350	350			
4991				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.1 яч.6 до ТП-8 луч А АСБ-10 (3х240) L=350	350			
4992				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.2 яч.19 до ТП-8 луч Б АСБ-10 (3х240) L=350	350			
4993				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 до ТП-7 Т-1 ААБ-10 (3х95) L=100	100			
4994				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-6 Т-1 ААБ-10 (3х95) L=70	70			
4995				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до ТП-1 луч А ААБ-10 (3х185) L=265	265			
4996				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-1 луч Б ААБ-10 (3х185) L=265	265			
4997				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.1 яч.8 до ТП-4 Т-А АСБ-10 (3х120) L=250	250			
4998				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.2 яч.14 до ТП-4 Т-Б АСБ-10 (3х120) L=250	250			
4999				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.2 яч.18 до ТП-5 Т-Б АСБ-10 (3х120) L=400	400			
5000				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 Т-1 АСБ-10 (3х95) L=240	240			
5001				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А RM-6 блок КЛ до ТП-8 луч А RM-6 блок Т-А АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=12	12			
5002				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б RM-6 блок КЛ до ТП-8 луч Б RM-6 блок Т-Б АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=18	18			
5003				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до ТП-8 луч Б АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=36	36			
5004				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-1 луч Б АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=36	36			
5005				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.1 яч.7 до Т-1 АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=80	80			
5006				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.2 яч.17 до Т-2 АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=80	80			
5007				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до Т-А АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=67	67			

5008				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до Т-Б АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=65	65			
5009				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до Т-А АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=46	46			
5010				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до Т-Б АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=106	106			
ЖК "Румянцево Парк"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5011				**РП-70143**	1	8291	Помещение (РП-70143), назначение: нежилое, общей площадью 19.8 кв.м., кадастровый номер 77:17:0110504:19273	00-000189в от 29.01.2024
5012				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	CV 966615-000020/001	яч.1 Камера КСО с ВВ	00-000166в от 29.01.2024
5013				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	CV 966615-000030/001	яч.2 Камера КСО с ТСН	00-000167в от 29.01.2024
5014				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	CV 966615-000040/001	яч.3 Камера КСО с ВВ	00-000168в от 29.01.2024
5015				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1	CV 966615-000040/001	яч.4 Камера КСО с ВВ	00-000169в от 29.01.2024
5016				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	CV 966615-000040/001	яч.5 Камера КСО с СВ	00-000170в от 29.01.2024
5017				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	CV 966615-000050/001	яч.6 Камера КСО с СР	00-000171в от 29.01.2024
5018				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	CV 966615-000050/001	яч.7 Камера КСО с ВВ	00-000172в от 29.01.2024
5019				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1	CV 966615-000050/001	яч.8 Камера КСО с ВВ	00-000173в от 29.01.2024
5020				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1	CV 966615-000060/001	яч. 9 Камера КСО с ТСН	00-000174в от 29.01.2024
5021	77:17:0110504:19273	Помещение, назначение: нежилое, Площадь: 19.8 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, ш. Киевское,23-й километр, соор.12, стр. 6	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1	CV 966615-000070/001	яч.10 Камера КСО с ВВ	00-000175в от 29.01.2024
5022				Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	1	1908шд140	Трансформатор Собственных нужд ТМГ-40 (1)	00-000176в от 29.01.2024
5023				Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	1	1908шд139	Трансформатор Собственных нужд ТМГ-40 (2)	00-000177в от 29.01.2024
5024				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	2438	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (РП 70143)	00-000178в от 29.01.2024
5025				Шкаф учета электроэнергии ШУ-I-TOR	1	2430		
5026				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4354		
5027				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	2345		
5028				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4360		
5029				Шкаф учета электроэнергии ШУ-I-TOR	1	2433		
5030				Шкаф питания ШППУ	1	2431		
5031				Шкаф питания ШППУ	1	2432		
5032				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	2344		
5033			г. Москва, ул. Родниковая д. 30 к. 1	**ТП-1**	-	-		
5034				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.08 МЛ36445 С-521535	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000140в от 29.01.2024

5035				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.07 МЛ36259 С-511536	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000141в от 29.01.2024
5036				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	1908ТСФ047	Трансформатор сухой 1600 кВА (1)	00-000144в от 29.01.2024
5037				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	1909ТСФ048	Трансформатор сухой 1600 кВА (2)	00-000145в от 29.01.2024
5038				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2300	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (1)	00-000142в от 29.01.2024
5039				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2303		
5040				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	2420		
5041				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9641		
5042				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	574	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (2)	00-000143в от 29.01.2024
5043				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	573		
5044				Ящик питания собственных нужд ЯПСН	1	21080		
5045				Ящик управления вентиляцией камеры	1	483		
5046				Ящик управления вентиляцией камеры	1	485		
5047				Ящик управления обогревом ЯУО	1	492		
5048			г. Москва, ул. Родниковая д.30 к.1	**ТП-2**	-	-		
5049				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.07 МЛ36262 С-521535	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (3)	00-000146в от 29.01.2024
5050				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.08 МЛ36544 С-511536	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (4)	00-000147в от 29.01.2024
5051				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	2419	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (3)	00-000148в от 29.01.2024
5052				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2299		
5053				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2301		
5054				Ящик питания собственных нужд ЯПСН	1	21080		
5055				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	580	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (4)	00-000149в от 29.01.2024
5056				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	579		
5057				Ящик управления вентиляцией камеры	1	481		
5058				Ящик управления вентиляцией камеры	1	480		
5059				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	1908ТСФ045	Трансформатор сухой 1600 кВА (3)	00-000150в от 29.01.2024
5060				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	1908ТСФ044	Трансформатор сухой 1600 кВА (4)	00-000151в от 29.01.2024
5061			г. Москва, ул. Родниковая д. 30 к.1	**ТП-3**	-	-		
5062				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.08 МЛ36543 С-521535	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (5)	00-000152в от 29.01.2024
5063				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.08 МЛ36446 С-511536	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (6)	00-000153в от 29.01.2024
5064				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	2418	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (5)	

5065				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2304		00-000154в от 29.01.2024
5066				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2305		
5067				Ящик питания собственных нужд ЯПСН	1	21080		
5068				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	583	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (6)	00-000155в от 29.01.2024
5069				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	584		
5070				Ящик управления вентиляцией камеры	1	484		
5071				Ящик управления вентиляцией камеры	1	497		
5072				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	1908ТСФ046	Трансформатор сухой 1600 кВА (5)	00-000156в от 29.01.2024
5073				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	1909ТСФ049	Трансформатор сухой 1600 кВА (6)	00-000157в от 29.01.2024
5074			г. Москва, ул. Родникова д.30 к.2	**ТП-4**	-	-		
5075				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.08 МЛ36420 С-511536	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (7)	00-000158в от 29.01.2024
5076				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.08 МЛ36421 С-521535	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (8)	00-000159в от 29.01.2024
5077				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	н/д	Трансформатор сухой 1600 кВА (7)	00-000160в от 29.01.2024
5078				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	н/д	Трансформатор сухой 1600 кВА (8)	00-000161в от 29.01.2024
5079				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	22502	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (7)	00-000162в от 29.01.2024
5080				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	22502		
5081				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2306		
5082				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2302		
5083				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	2427		
5084				Ящик управления обогревом ЯУО	1	493		
5085				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9638		
5086				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	2122		
5087				Ящик управления Я5125	1	482		
5088	77:17:0110504:7764	Трансформаторная подстанция-5, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: застройки 53,8 кв.м	г. Москва, внутригородская территория поселение Московский, Киевское шоссе 23-й км., соор. 12, строение 7	**ТП-5**	1	8212, 8221	Трансформаторная подстанция-5 (ТП-5), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки 53,8 кв.м., кадастровый номер 77:17:01110504:7764	00-000190в от 29.01.2024
5089				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	2019.08 МЛ36525 С-515002	Комплектное распределительное устройство RM-6 ID (1)	00-000179в от 29.01.2024
5090				Комплектное распределительное устройство RM-6 I	1	2019.07 МЛ36133 С-53731	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (1)	00-000180в от 29.01.2024
5091				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	2019.08 МЛ36524 С-53595	Комплектное распределительное устройство RM-6 ID (2)	00-000181в от 29.01.2024
5092				Комплектное распределительное устройство RM-6 I	1	2019.07 МЛ36134 С-52729	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (2)	00-000182в от 29.01.2024

5093				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1907ОД093	Трансформатор ТМГ 1600 кВА (1)	00-000183в от 29.01.2024
5094				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1907ОД090	Трансформатор ТМГ 1600 кВА (2)	00-000184в от 29.01.2024
5095				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1907ОД092	Трансформатор ТМГ 1600 кВА (3)	00-000185в от 29.01.2024
5096				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1907ОД091	Трансформатор ТМГ 1600 кВА (4)	00-000186в от 29.01.2024
5097				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	586	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-5)	00-000187в от 29.01.2024
5098				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	589		
5099				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	588		
5100				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	587		
5101				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	2441		
5102				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4228		
5103				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4225		
5104				Шкаф силовой ШС-0,4	1	80210622		
5105				Шкаф силовой ШС-0,4	1	80230622		
5106				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4218		
5107				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4240		
5108				Шкаф силовой ШС-0,4	1	80220622		
5109				Шкаф силовой ШС-0,4	1	80240622		
5110	77:17:0110504:14839	БРП-1,2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: застройки 8,6 кв.м	г. Москва, внутригородская территория поселение Московский, Родниковая улица, соор. 30, строение 9	**БРП-1,2**	1	-	БРП-1,2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки 8,6 кв.м., кадастровый номер 77:17:0110504:14839	00-000191в от 29.01.2024
5111				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	80170622	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (БРП-1,2)	00-000188в от 29.01.2024
5112				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	80190622		
5113				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	80180622		
5114				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	80200622		
5115				Ящик собственных нужд ЯСН	1	1020		
5116				Ящик собственных нужд ЯСН	1	1021		
5117				Терморегулятор ITR-3	1	н/д		
5118				Терморегулятор ITR-3	1	н/д		
5119				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	н/д		
5120				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	н/д		
5121	77:17:0000000:18043	Кабельные линии 2х3АПвПуг(1х240/50)-20кВ Луч А,В, назначение: 1.1.сооружения	РоссийскаяФедерация, город Москва, д. Румянцево	Кабельная линия-20 кВ от РП-70074 с.1 яч.6 до РП-70143 с.1 яч.10 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=6800	6800	-	Кабельные линии 2х3АПвПуг(1х240/50)-20кВ Луч А,В, назначение: 1.1.сооружения электроэнергетики,	00-000165в от 29.01.2024

5122		электроэнергетики, протяженность: 6800 м		Кабельная линия-20 кВ от РП-70074 с.2 яч.19 до РП-70143 с.2 яч.1 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=6800	6800	-	протяженность 6800 м., кадастровый номер 77:17:0000000:18043	
5123			г. Москва, ул. Родниковая д. 30 к. 1, к.2	Кабельная линия-20 кВ от РП-70143 с.1 яч.8 до ТП-5 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=40	40	-	Кабельные линии 20 кВ	00-000163в от 29.01.2024
5124				Кабельная линия-20 кВ от РП-70143 с.2 яч.4 до ТП-5 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=40	40	-		
5125				Кабельная линия-20 кВ от ТП-5 луч А до ТП-4 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=213	213	-		
5126				Кабельная линия-20 кВ от ТП-5 луч Б до ТП-4 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=213	213	-		
5127				Кабельная линия-20 кВ от ТП-3 луч А до ТП-4 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=512	512	-		
5128				Кабельная линия-20 кВ от ТП-3 луч Б до ТП-4 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=512	512	-		
5129				Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=10	10	-		
5130				Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=10	10	-		
5131				Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=10	10	-		
5132				Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=10	10	-		
5133				Кабельная линия-20 кВ от РП-70143 с.1 яч.7 до ТП-1 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=280	280	-		
5134				Кабельная линия-20 кВ от РП-70143 с.2 яч.3 до ТП-1 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=280	280	-		
5135			г. Москва, ул. Родниковая д. 30 к. 1, к.2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-12-13 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180	180	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000164в от 29.01.2024
5136				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-12-13 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180	180	-		
5137				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-12-13 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180	180	-		
5138				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-12-13 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180	180	-		
5139				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-14-15 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=220	220	-		
5140				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-14-15 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=220	220	-		
5141				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-14-15 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=220	220	-		
5142				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-14-15 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=220	220	-		

5143				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-16-17 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=260	260	-		
5144				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-16-17 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=260	260	-		
5145				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-16-17 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=260	260	-		
5146				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-16-17 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=260	260	-		
5147				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ- 20-21 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=230	230	-		
5148				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ- 20-21 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=230	230	-		
5149				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ- 20-21 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=230	230	-		
5150				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ- 20-21 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=230	230	-		
5151				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-12-13 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=180	180	-		
5152				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-12-13 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=180	180	-		
5153				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-14-15 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=220	220	-		
5154				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-14-15 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=220	220	-		
5155				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-2А В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=230	230	-		
5156				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-2А В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=230	230	-		
5157				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-ИТП-2 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=230	230	-		
5158				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-ИТП-2 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=230	230	-		
5159				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-9-10 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=120	120	-		
5160				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-9-10 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=120	120	-		
5161				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-9-10 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=120	120	-		
5162				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-9-10 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=120	120	-		

5163				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-3-4 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=105	105	-		
5164				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-3-4 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=105	105	-		
5165				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-3-4 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=105	105	-		
5166				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-3-4 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=105	105	-		
5167				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-3-4 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=105	105	-		
5168				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-3-4 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=105	105	-		
5169				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-5 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=75	75	-		
5170				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-5 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=75	75	-		
5171				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-11 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х95) L=120	120	-		
5172				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-11 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х95) L=120	120	-		
5173				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-11 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х95) L=120	120	-		
5174				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-11 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х95) L=120	120	-		
5175				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-7-8 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=70	70	-		
5176				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-7-8 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=70	70	-		
5177				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-7-8 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=70	70	-		
5178				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-7-8 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=70	70	-		
5179				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1А В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=280	280	-		
5180				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1А В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=280	280	-		
5181				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-ИТП-1 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=175	175	-		
5182				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-ИТП-1 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=175	175	-		

5183				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до БРП В-1 ПБбШв(А) (4х95) L=30	30	-		
5184				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до БРП В-2 ПБбШв(А) (4х95) L=26	26	-		
5185				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х70) L=60	60			
5186				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х70) L=60	60			
5187				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х70) L=60	60			
5188				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х70) L=60	60			
5189				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1-2 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=130	130	-		
5190				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1-2 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=130	130	-		
5191				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1-2 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=130	130	-		
5192				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1-2 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=130	130	-		
5193				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-18-19 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=280	280	-		
5194				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-18-19 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=280	280	-		
5195				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-18-19 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=280	280	-		
5196				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-18-19 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=280	280	-		
5197				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х120) L=100	100	-		
5198				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х120) L=100	100	-		
5199				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-2П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=170	170	-		
5200				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-2П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=170	170	-		
5201				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.32 с.4 ВРУ-ДОУ В-1 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=150	150	-		
5202				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.32 с.4 ВРУ-ДОУ В-2 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=150	150	-		

5203				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-5П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=270	270	-		
5204				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-5П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=270	270	-		
5205				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=75	75	-		
5206				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=75	75	-		
5207				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-3П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=170	170	-		
5208				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-3П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=170	170	-		
5209				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-1 (каб.1) АПВвБбШп (4х185) L=280	280	-		
5210				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-1 (каб.2) АПВвБбШп (4х185) L=280	280	-		
5211				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-1 (каб.3) АПВвБбШп (4х185) L=280	280	-		
5212				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-1 (каб.4) АПВвБбШп (4х185) L=280	280	-		
5213				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-2 (каб.1) АПВвБбШп (4х185) L=280	280	-		
5214				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-2 (каб.2) АПВвБбШп (4х185) L=280	280	-		
5215				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-2 (каб.3) АПВвБбШп (4х185) L=280	280	-		
5216				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-2 (каб.4) АПВвБбШп (4х185) L=280	280	-		
5217				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ВРУ-ЛОС В-1 АПВвБбШп (4х120) L=220	220	-		
5218				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ВРУ-ЛОС В-2 АПВвБбШп (4х120) L=220	220	-		
5219				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ВРУ-КНС В-1 АПВвБбШп (4х120) L=220	220	-		
5220				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ВРУ-КНС В-2 АПВвБбШп (4х120) L=220	220	-		
5221				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=300	300	-		
5222				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=300	300	-		

5223				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-1 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=300	300	-		
5224				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=300	300	-		
5225				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=300	300	-		
5226				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-2 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=300	300	-		
5227				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-14-15 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=170	170	-		
5228				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-14-15 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=170	170	-		
5229				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-14-15 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=170	170	-		
5230				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-14-15 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=170	170	-		
5231				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-11 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=150	150	-		
5232				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-11 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=150	150	-		
5233				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-17-18 В-1 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=125	125	-		
5234				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-17-18 В-1 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=125	125	-		
5235				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-17-18 В-2 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=125	125	-		
5236				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-17-18 В-2 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=125	125	-		
5237				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-20-21 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=200	200	-		
5238				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-20-21 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=200	200	-		
5239				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-20-21 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=200	200	-		
5240				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-20-21 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=200	200	-		
5241				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-19 В-1 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=150	150	-		
5242				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-19 В-1 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=150	150	-		

5243				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-19 В-2 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=150	150	-		
5244				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-19 В-2 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=150	150	-		
5245				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1А В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=340	340	-		
5246				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1А В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=340	340	-		
5247				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1А В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=340	340	-		
5248				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1А В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=340	340	-		
5249				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-16 В-1 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х150) L=90	90	-		
5250				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-16 В-1 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х150) L=90	90	-		
5251				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-16 В-2 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х150) L=90	90	-		
5252				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-16 В-2 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х150) L=90	90	-		
5253				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ШС-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5	5	-		
5254				Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-1 до БРП-1 с.1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15	15			
5255				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ШС-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5	5	-		
5256				Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-1 до БРП-1 с.1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15	15			
5257				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ШС-3 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5	5	-		
5258				Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-3 до БРП-2 с.3 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15	15			
5259				Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-3 до БРП-2 с.3 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15	15			
5260				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ШС-3 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5	5	-		
5261				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-8) с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 1-2 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=320	320	-		
5262				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-8) с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ППУ 1-2 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=320	320	-		
5263				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-8) с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ИТП 2 В-1 АПвВнг(А)-LS (4х120) L=180	180	-		

5264				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-8) с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ИТП 2 В-2 АПвВнг(А)-LS (4х120) L=180	180	-		
5265				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-8) с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5П В-1 АПвВнг(А)-LS (4х150) L=115	115	-		
5266				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-8) с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5П В-2 АПвВнг(А)-LS (4х150) L=115	115	-		
5267				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-8) с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-4П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=225	225	-		
5268				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-4П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=225	225	-		
5269				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-8) с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 17-18 В-1 АПвВнг(А)-LS (4х150) L=150	150	-		
5270				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-8) с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 17-18 В-2 АПвВнг(А)-LS (4х150) L=150	150	-		
5271				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=320	320	-		
5272				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=320	320	-		
5273				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-1 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=320	320	-		
5274				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=320	320	-		
5275				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=320	320	-		
5276				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-2 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=320	320	-		
5277				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-12-13 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=150	150	-		
5278				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-12-13 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=150	150	-		
5279				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-12-13 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=150	150	-		
5280				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-12-13 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=150	150	-		
5281				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3П В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=250	250	-		
5282				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3П В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=250	250	-		
5283				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3П В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=250	250	-		

5284				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3П В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=250	250	-		
5285				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-9-10 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=210	210	-		
5286				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-9-10 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=210	210	-		
5287				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-9-10 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=210	210	-		
5288				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-9-10 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=210	210	-		
5289				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=250	250	-		
5290				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=250	250	-		
5291				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-1 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=250	250	-		
5292				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=250	250	-		
5293				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=250	250	-		
5294				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-2 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=250	250	-		
5295				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330	330	-		
5296				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330	330	-		
5297				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-1 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330	330	-		
5298				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330	330	-		
5299				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330	330	-		
5300				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-2 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330	330	-		
5301				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ШС-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5	5	-		
5302				Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-2 до БРП-1 с.2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15	15			
5303				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ШС-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5	5	-		

5304				Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-2 до БРП-1 с.2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15	15			
5305				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ШС-2 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5	5	-		
5306				Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-2 до БРП-1 с.2 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15	15			
5307				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ШС-4 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5	5	-		
5308				Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-4 до БРП-2 с.4 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15	15			
5309				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ШС-4 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5	5	-		
5310				Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-4 до БРП-2 с.4 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15	15			
5311				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ШС-4 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5	5	-		
5312				Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-4 до БРП-2 с.4 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15	15			
5313				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2А В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=375	375	-		
5314				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2А В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=375	375	-		
5315				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2А В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=375	375	-		
5316				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2А В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=375	375	-		
5317				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ВНС В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330	330	-		
5318				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-8) с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ВНС В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330	330	-		
5319				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 5-6 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=350	350	-		
5320				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 5-6 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=350	350	-		
5321				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 9-10 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=240	240	-		
5322				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 9-10 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=240	240	-		
5323				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ИТП 1 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х120) L=330	330	-		
5324				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ИТП 1 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х120) L=330	330	-		

5325				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1П В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=350	350	-		
5326				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1П В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=350	350	-		
5327				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1П В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=350	350	-		
5328				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1П В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=350	350	-		
5329				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2П В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=370	370	-		
5330				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2П В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=370	370	-		
5331				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2П В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=370	370	-		
5332				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2П В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=370	370	-		
5333				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1-2 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=200	200	-		
5334				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1-2 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=200	200	-		
5335				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1-2 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=200	200	-		
5336				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1-2 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=200	200	-		
5337				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3-4 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180	180	-		
5338				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3-4 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180	180	-		
5339				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3-4 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180	180	-		
5340				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3-4 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180	180	-		
5341				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-5-6 В-1 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=100	100	-		
5342				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-5-6 В-1 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=100	100	-		
5343				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-5-6 В-2 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=100	100	-		
5344				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-5-6 В-2 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=100	100	-		

5345				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-7-8 В-1 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80	80	-		
5346				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-7-8 В-1 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80	80	-		
5347				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-7-8 В-2 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80	80	-		
5348				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-7-8 В-2 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80	80	-		
5349				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3П В-1 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=100	100	-		
5350				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3П В-2 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=100	100	-		
5351				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ППУ 5-6 В-1 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=100	100	-		
5352				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ППУ 5-6 В-2 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=100	100	-		
5353				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-4П В-1 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80	80	-		
5354				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-4П В-2 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80	80	-		
5355				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-2А В-1 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80	80	-		
5356				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-2А В-2 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80	80	-		
5357				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1А В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=200	200	-		
5358				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1А В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=200	200	-		
5359				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ИТП-2 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х70) L=30	30	-		
5360				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ИТП-2 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х70) L=30	30	-		
5361				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-2П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=130	130	-		
5362				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-2П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=130	130	-		
5363				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ППУ 3-4 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=180	180	-		
5364				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ППУ 3-4 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=180	180	-		

5365				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ Насосная В-1 ВВГнг(А)-FRLS (4х95) L=160	160	-		
5366				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ Насосная В-2 ВВГнг(А)-FRLS (4х95) L=160	160	-		
5367			г. Москва, ул. Родниковая д. 30 к. 1, к.2	Кабельная линия-0,4 кВ от ППУ-3-4 В-1 до ППУ-20-21 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=130	130		Кабельные линии 0,4 кВ (2)	00-000218в от 29.01.2024
5368				Кабельная линия-0,4 кВ от ППУ-3-4 В-2 до ППУ-20-21 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=130	130			
5369				Кабельная линия-0,4 кВ от ППУ-14-15 В-1 до ППУ-16-17 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=60	60			
5370				Кабельная линия-0,4 кВ от ППУ-14-15 В-2 до ППУ-16-17 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=60	60			
5371				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-1 до ВРУ-4П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=100	100			
5372				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-2 до ВРУ-4П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=100	100			
5373				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-2П В-1 до ВРУ-7П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=10	10			
5374				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-2П В-2 до ВРУ-7П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=10	10			
5375				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-6П В-1 до ВРУ-8П В-1 ВВГнг(А)-FRLS (4х150) L=75	75			
5376				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-6П В-2 до ВРУ-8П В-2 ВВГнг(А)-FRLS (4х150) L=75	75			
5377				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-2П В-1 до ВРУ-1П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=80	80			
5378				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-2П В-2 до ВРУ-1П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=80	80			
5379				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-ИТП-2 В-1 до ВРУ-ИТП-1 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х70) L=200	200			
5380				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-ИТП-2 В-2 до ВРУ-ИТП-1 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х70) L=200	200			
5381				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-ППУ-9-10 В-1 до ВРУ-ППУ-7-8 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=40	40			
5382				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-ППУ-9-10 В-2 до ВРУ-ППУ-7-8 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=40	40			
5383				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-4П В-1 до ВРУ-6П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=20	20			
5384				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-4П В-2 до ВРУ-6П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=20	20			
5385				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-1 до ВРУ-7П В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=35	35			

5386				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-1 до ВРУ-7П В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=35	35			
5387				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-2 до ВРУ-7П В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=35	35			
5388				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-2 до ВРУ-7П В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=35	35			
5389				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-5П В-1 до ВРУ-8П В-1 АПвВнг(А)-LS (4х150) L=30	30			
5390				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-5П В-2 до ВРУ-8П В-2 АПвВнг(А)-LS (4х150) L=30	30			
5391	77:17:0110504:19263	Земельный участок, площадь: 318 +/- 6 кв.м	г. Москва, внутригородская территория поселение Московский, ул.Родниковая	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, площадью 318 +/-6 кв.м., кадастровый номер: 77:17:0110504:19263	00-000192 от 22.09.2023
БЦ "Тверская Застава"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5392			Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Тверской, улица Грузинский Вал, земельный участок 29/31	**ТП-4**	-	-		
5393				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVCCV	1	0423-00061	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVCCV	00-000957 от 30.12.2023
5394				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА VCCVC	1	0423-00062	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА VCCVC	00-000958 от 30.12.2023
5395				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	220449	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА (1)	00-000959 от 30.12.2023
5396				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	220450	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА (2)	00-000960 от 30.12.2023
5397				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	221348028	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (1)	00-000961 от 30.12.2023
5398				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	221343040		
5399				Шкаф питания ШП-1	1	1829		
5400				Шкаф питания ШП-2	1	1830		
5401				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1828		
5402				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1827052022		
5403				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	1823		
5404				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	1832		
5405				Шкаф учета электроэнергии ШУ-3(4)	1	1833		
5406			г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул.Грузинский Вал, земельный участок 29/31 с кадастровым номером 77:01:0004019:5945	**ТП-30003**	-	-		
5407				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	240742		
5408				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC	1	0125-0028		
5409				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	2411443231		
5410				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	б/н		

5411				Панель низкого напряжения № ВП	1	б/н		
5412				Панель низкого напряжения № ОП	1	б/н		
5413				Шинопровод-0,4 кВ от Тр-ра до Панели низкого напряжения ВП ШП 4000А L=5	5			
5414			г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул.Грузинский Вал, земельный участок 29/31 с кадастровым номером 77:01:0004019:5945	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. от РП-3002 с.2 яч.8 до ТП-30003 яч.3) до ТП-30003 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=18	18			
5415				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30003 яч.1 до ТП-4 с.2 яч.7 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=18	18			
5416	77:01:0004019:10229	Блочная канализация КЛ 10кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 139 м	Российская Федерация, г. Москва, ЦАО, район Тверской, ул. Грузинский Вал, вл. 11	Кабельная линия-10 кВ от РП-3002 с.1 яч.5 до ТП-4 с.1 яч.4 АПвПуг 3х(1х500/70) L=625	625	-	Блочная канализация КЛ 10кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 139м, кадастровый номер: 77:01:0004019:10229	00-000962 от 31.12.2023
5417				Кабельная линия-10 кВ от РП-3002 с.2 яч.8 до ТП-4 с.2 яч.7 АПвПуг 3х(1х500/70) L=630	630	-		
5418				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 с.1 яч.1 до РТП-3001 с.1 яч.5 АПвПуг 3х(1х500/70) L=550	550	-		
5419				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 с.2 яч.8 до РТП-3001 с.2 яч.8 АПвПуг 3х(1х500/70) L=550	550	-		
5420				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч А до соед. муфты (на КЛ направ. от РТП-3001 луч А до РТП-11084 с.1 яч.1) АПвПуг 3х(1х240/50) L=242	242	-		
5421				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч Б до соед. муфты (на КЛ направ. от РТП-3001 луч Б до РТП-11084 с.2 яч.22) АПвПуг 3х(1х240/50) L=239	239	-		
5422	77:01:0004019:10235	Кабельная линия 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 97 м	Российская Федерация, г. Москва, ЦАО, р-н Тверской, ул. Грузинский Вал, вл.11	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.6 до ТП-1 луч А (каб.1) АПвПуг 3х(1х240/50) L=40	40	-	Кабельная линия 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 97м, кадастровый номер: 77:01:0004019:10235	00-000963 от 31.12.2023
5423				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.6 до ТП-1 луч А (каб.2) АПвПуг 3х(1х240/50) L=40	40	-		
5424				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.2 яч.7 до ТП-1 луч Б (каб.1) АПвПуг 3х(1х240/50) L=47	47	-		
5425				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.2 яч.7 до ТП-1 луч Б (каб.2) АПвПуг 3х(1х240/50) L=47	47	-		
5426				Кабельная линия-10 кВ от РП-3002 с.1 яч.6 до ТП-2 луч А АПвПуг 3х(1х500/50) L=156	156	-		
5427				Кабельная линия-10 кВ от РП-3002 с.2 яч.7 до ТП-2 луч Б АПвПуг 3х(1х500/50) L=142	142	-		
5428			г. Москва, ул. 2-я Брестская, вл. 50/2, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Тверской, улица Грузинский Вал, земельный участок 29/31	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 с.1 яч.5 до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-4 с.1 яч.5 до ТП-25085 луч А) АПвПуг 3х(1х240/50) L=213	213	-	Кабельная линия-10 кВ	00-000965 от 30.12.2023
5429				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 с.2 яч.6 до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-4 с.2 яч.6 до ТП-25085 луч Б) АПвПуг 3х(1х240/50) L=209	209	-		

5430				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 с.1 яч.3 до ТП-3 с.1 яч.2 АПвПуг 3х(1х500/70) L=797	797	-		
5431				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 с.2 яч.8 до ТП-3 с.2 яч.9 АПвПуг 3х(1х500/70) L=801	801	-		
5432	77:01:0004019:10230	Внутриплощадочные кабельные линии 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 56 м	Российская Федерация, город Москва, ЦАО, район Тверской, ул. Грузинский Вал, вл. 11	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч А до ГРЩ-3 В-1 (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80	80	-	Внутриплощадочные кабельные линии 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 56м, кадастровый номер: 77:01:0004019:10230	00-000964 от 31.12.2023
5433				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч Б до ГРЩ-3 В-2 (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80	80	-		
5434				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч А до ГРЩ-3 В-1 (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80	80	-		
5435				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч Б до ГРЩ-3 В-2 (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80	80	-		
5436				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч А до ГРЩ-3 В-1 (каб.3) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80	80	-		
5437				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч Б до ГРЩ-3 В-2 (каб.3) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80	80	-		
5438				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч А до ГРЩ-3 В-1 (каб.4) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80	80	-		
5439				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч Б до ГРЩ-3 В-2 (каб.4) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80	80	-		
5440				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч А до 1ВРУ-2 В-1 ПвБШвнг(А)-LS (4х95) L=80	80	-		
5441				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч Б до 1ВРУ-2 В-2 ПвБШвнг(А)-LS (4х95) L=80	80	-		
КП "Пушкино"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5442			108821, г. Москва, р-н Филимонковское п., в районе д. Пушкино, квартал 118	**КТП-2031**	-	-		
5443				Корпус подстанции	1	317	Корпус подстанции	00-001003 от 01.06.2024
5444				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	3535	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-001004 от 01.06.2024
5445				Ячейка с выключателем нагрузки ВНА	1	н/д	Ячейка с выключателем нагрузки ВНА	00-001005 от 01.06.2024
5446				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д	Низковольтное комплектное распределительное устройство	00-001006 от 01.06.2024
5447			108821, г. Москва, р-н Филимонковское п., в районе д. Пушкино, квартал 118	**ВРЩ**	-	-		
5448				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001012 от 01.06.2024
5449				Щит распределительный № 1	1	н/д		
5450				Щит распределительный № 2	1	н/д		
5451				Щит распределительный № 3	1	н/д		
5452				Щит распределительный № 4	1	н/д		

5453				Щит распределительный № 5	1	н/д		
5454				Щит распределительный № 6	1	н/д		
5455				Щит распределительный № 7	1	н/д		
5456				Щит распределительный № 8	1	н/д		
5457				Щит распределительный № 9	1	н/д		
5458				Щит распределительный № 10	1	н/д		
5459				Щит распределительный № 11	1	н/д		
5460				Щит распределительный № 12	1	н/д		
5461				Щит распределительный № 13	1	н/д		
5462				Щит распределительный № 14	1	н/д		
5463				Щит распределительный № 15	1	н/д		
5464				Щит распределительный № 16	1	н/д		
5465				Щит распределительный № 17	1	н/д		
5466				Щит распределительный № 18	1	н/д		
5467				Щит распределительный № 19	1	н/д		
5468				Щит распределительный № 20	1	н/д		
5469				Щит распределительный № 21	1	н/д		
5470				Щит распределительный № 22	1	н/д		
5471				Щит распределительный № 23	1	н/д		
5472				Щит распределительный № 24	1	н/д		
5473				Щит распределительный № 25	1	н/д		
5474				Щит распределительный № 26	1	н/д		
5475				Щит распределительный № 27	1	н/д		
5476				Щит распределительный № 28	1	н/д		
5477				Щит распределительный № 29	1	н/д		
5478				Щит распределительный № 30	1	н/д		
5479				Щит распределительный № 31	1	н/д		
5480				Щит распределительный № 32	1	н/д		
5481				Щит распределительный № 33	1	н/д		
5482				Щит распределительный № 34	1	н/д		
5483				Щит распределительный № 35	1	н/д		

5484				Щит распределительный № 36	1	н/д		
5485				Щит распределительный № 37	1	н/д		
5486				Щит распределительный № 38	1	н/д		
5487				Щит распределительный № 39	1	н/д		
5488				Щит распределительный № 40	1	н/д		
5489				Щит распределительный № 41	1	н/д		
5490				Щит распределительный № 42	1	н/д		
5491				Щит распределительный № 43	1	н/д		
5492				Щит распределительный № 44	1	н/д		
5493				Щит распределительный № 45	1	н/д		
5494				Щит распределительный № 46	1	н/д		
5495				Щит распределительный № 47	1	н/д		
5496				Щит распределительный № 48	1	н/д		
5497				Щит распределительный № 49	1	н/д		
5498				Щит распределительный № 50	1	н/д		
5499				Щит распределительный № 51	1	н/д		
5500				Щит распределительный № 52	1	н/д		
5501				Щит распределительный № 53	1	н/д		
5502				Щит распределительный № 54	1	н/д		
5503				Щит распределительный № 55	1	н/д		
5504				Щит распределительный № 56	1	н/д		
5505				Щит распределительный № 57	1	н/д		
5506				Щит распределительный № 58	1	н/д		
5507				Щит распределительный № 59	1	н/д		
5508				Щит распределительный № 60	1	н/д		
5509				Щит распределительный № 61	1	н/д		
5510				Щит распределительный № 62	1	н/д		
5511				Щит распределительный № 63	1	н/д		
5512			108821, г. Москва, р-н Филимонковское п., в районе д. Пушкино, квартал 118	Кабельная линия-10 кВ от КРУН-206 яч.3 до КТП-2031 АСБ-10 (3х70) L=485	485		Кабельная линия-10 кВ от КРУН-206 яч.3 до КТП-2031 АСБ-10 (3х70) L=485	00-001008 от 01.06.2024
5513			108821, г. Москва, р-н Филимонковское п., в районе д. Пушкино, квартал 118	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ВРЩ АВБШв-1 (4х240) L=210	210		Кабельная линия-0,4 кВ	00-001009 от 01.06.2024
5514				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-20 АВБШв-1 (4х50) L=15	15			

5515				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-20 до ЩР-19 АВБШв-1 (4х35) L=35	35			
5516				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-19 до ЩР-14 АВБШв-1 (4х25) L=25	25			
5517				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-14 до ЩР-13 АВБШв-1 (4х25) L=30	30			
5518				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-13 до ЩР-9 АВБШв-1 (4х25) L=25	25			
5519				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9 до ЩР-8 АВБШв-1 (4х25) L=25	25			
5520				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-4 АВБШв-1 (4х50) L=140	140			
5521				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-4 до ЩР-5 АВБШв-1 (4х25) L=35	35			
5522				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5 до ЩР-3 АВБШв-1 (4х25) L=20	20			
5523				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3 до ЩР-2 АВБШв-1 (4х16) L=15	15			
5524				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2 до ЩР-1 АВБШв-1 (4х16) L=25	25			
5525				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-21 АВБШв-1 (4х35) L=20	20			
5526				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-21 до ЩР-22 АВБШв-1 (4х25) L=50	50			
5527				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-22 до ЩР-23 АВБШв-1 (4х25) L=15	15			
5528				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-23 до ЩР-24 АВБШв-1 (4х16) L=30	30			
5529				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-24 до ЩР-25 АВБШв-1 (4х16) L=25	25			
5530				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-17 АВБШв-1 (4х25) L=80	80			
5531				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-17 до ЩР-18 АВБШв-1 (4х16) L=15	15			
5532				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-15 АВБШв-1 (4х25) L=70	70			
5533				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-15 до ЩР-16 АВБШв-1 (4х16) L=30	30			
5534				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-16 до ЩР-12 АВБШв-1 (4х16) L=10	10			
5535				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-11 АВБШв-1 (4х35) L=100	100			
5536				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-11 до ЩР-10 АВБШв-1 (4х25) L=30	30			
5537				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-10 до ЩР-7 АВБШв-1 (4х16) L=30	30			
5538				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7 до ЩР-6 АВБШв-1 (4х16) L=45	45			
5539				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ЩР-47 АВБШв-1 (4х35) L=35	35			
5540				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-47 до ЩР-46 АВБШв-1 (4х35) L=30	30			
5541				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-46 до ЩР-45 АВБШв-1 (4х35) L=30	30			
5542				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-45 до ЩР-30 АВБШв-1 (4х35) L=40	40			
5543				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-30 до ЩР-29 АВБШв-1 (4х35) L=15	15			

5544				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-29 до ЩР-28 АВБШв-1 (4х35) L=40	40			
5545				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-28 до ЩР-27 АВБШв-1 (4х35) L=10	10			
5546				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-27 до ЩР-26 АВБШв-1 (4х35) L=40	40			
5547				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ЩР-44 АВБШв-1 (4х50) L=130	130			
5548				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-44 до ЩР-42 АВБШв-1 (4х50) L=10	10			
5549				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-42 до ЩР-41 АВБШв-1 (4х50) L=25	25			
5550				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-41 до ЩР-40 АВБШв-1 (4х50) L=25	25			
5551				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-40 до ЩР-39 АВБШв-1 (4х50) L=25	25			
5552				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-39 до ЩР-38 АВБШв-1 (4х50) L=30	30			
5553				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-38 до ЩР-37 АВБШв-1 (4х50) L=70	70			
5554				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ЩР-61 АВБШв-1 (4х50) L=55	55			
5555				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-61 до ЩР-50 АВБШв-1 (4х50) L=60	60			
5556				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-50 до ЩР-51 АВБШв-1 (4х50) L=30	30			
5557				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-51 до ЩР-52 АВБШв-1 (4х50) L=30	30			
5558				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-52 до ЩР-53 АВБШв-1 (4х50) L=30	30			
5559				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-53 до ЩР-54 АВБШв-1 (4х50) L=30	30			
5560				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-54 до ЩР-55 АВБШв-1 (4х50) L=30	30			
5561				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-55 до ЩР-56 АВБШв-1 (4х50) L=30	30			
5562				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-56 до ЩР-57 АВБШв-1 (4х50) L=30	30			
5563				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ЩР-43 АВБШв-1 (4х50) L=160	160			
5564				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-43 до ЩР-31 АВБШв-1 (4х50) L=40	40			
5565				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-31 до ЩР-32 АВБШв-1 (4х50) L=45	45			
5566				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-32 до ЩР-33 АВБШв-1 (4х50) L=10	10			
5567				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-33 до ЩР-34 АВБШв-1 (4х50) L=25	25			
5568				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-34 до ЩР-35 АВБШв-1 (4х50) L=25	25			
5569				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-35 до ЩР-36 АВБШв-1 (4х50) L=25	25			
5570				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ЩР-48 АВБШв-1 (4х50) L=15	15			
мкр. Десна								
1	2	3	4	5	6	7	8	9

5571			г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	**РТП-170**	-	-		
5572				Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА	1	104243		
5573				Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА	1	104241		
5574				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	25039		
5575				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	25040		
5576				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	25041		
5577				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1	25042		
5578				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	25043		
5579				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	25044		
5580				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	25045		
5581				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1	25046		
5582				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1	25047		
5583				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1	25048		
5584				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1	25049		
5585				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1	25050		
5586				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1	25051		
5587				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1	25052		
5588				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1	25053		
5589				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1	25054		
5590				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1	25055		
5591				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1	25056		
5592				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1	25057		
5593				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1	25058		
5594				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	26087		
5595				Шкаф питания ШП-1	1	б/н		
5596				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	б/н		
5597				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	б/н		
5598				Электрический конвекторный обогреватель	6	б/н		
5599				Шкаф питания ШП-2	1	б/н		
5600				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	б/н		

5601				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	б/н		
5602				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	869-1		
5603				Шкаф питания ШП	1	б/н		
5604				Ящик собственных нужд ЯСН	1	б/н		
5605				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	869-2		
5606				Шкаф питания ШП	1	б/н		
5607				Ящик собственных нужд ЯСН	1	б/н		
5608	77:17:0150309:2070	ТП-2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 33,1 кв.м	Российская Федерация, г. Москва, п. Десеновское, кв-л 4, сооружение 12, строен. 4	**ТП-1710**	1	-		
5609				Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1250 кВА	1	104853		
5610				Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1250 кВА	1	104870		
5611				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W46-1-0002-ID		
5612				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W45-2-0006-ID		
5613				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/н		
5614				Шкаф питания ШП	1	б/н		
5615				Электрический конвекторный обогреватель	2	б/н		
5616				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	866-1		
5617				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	866-2		
5618				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/н		
5619	77:17:0150309:2071	ТП-1, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 38,2 кв.м	Российская Федерация, г. Москва, п. Десеновское, кв-л 4, сооружение 12, строен. 5	**ТП-1711**	1	-		
5620				Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА	1	104257		
5621				Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА	1	104242		
5622				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W45-2-0004-ID		
5623				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W45-2-0005-ID		
5624				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/н		
5625				Шкаф питания ШП	1	б/н		
5626				Электрический конвекторный обогреватель	2	б/н		
5627				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	859-1		
5628				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	859-2		
5629				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/н		
5630				**ТП-1712**	-	-		

5631			г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА	1	104293		
5632				Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА	1	104244		
5633				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W46-1-0001-ID		
5634				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W45-2-0003-ID		
5635				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/н		
5636				Шкаф питания ШП	1	б/н		
5637				Электрический конвекторный обогреватель	2	б/н		
5638				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	858-2		
5639				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	858-1		
5640				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/н		
5641			г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	**ТП-1713**	-	-		
5642				Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-250 кВА	1	103912		
5643				Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-250 кВА	1	103928		
5644				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W46-2-0010-ID		
5645				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W46-2-0011-ID		
5646				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/н		
5647				Шкаф питания ШП	1	б/н		
5648				Электрический конвекторный обогреватель	2	б/н		
5649				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	860-2		
5650				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	860-1		
5651				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/н		
5652			г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	**ТП-1714**	-	-		
5653				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д		
5654				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д		
5655				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	н/д		
5656				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	н/д		
5657				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	н/д		
5658				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	н/д		
5659				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
5660				Шкаф питания ШП	1	н/д		

5661				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
5662				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
5663				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
5664				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
5665				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5666			г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	**ТП-1715**	-	-		
5667				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2027324		
5668				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2027323		
5669				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W48-4-0004-ID		
5670				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W48-4-0001-ID		
5671				Ящик собственных нужд ЯСН	1	6716-ТП 15.1/вн		
5672				Шкаф питания ШП	1	6716-ТП 15.1/ШП		
5673				Электрический конвекторный обогреватель	3	б/н		
5674				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	6716-ТП 15.1/нн1		
5675				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	6716-ТП 15.1/нн2		
5676				Ящик собственных нужд ЯСН	1	6716-ТП 15.1/нн		
5677				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	6716-ТП 15.1/шу		
5678			г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	**ТП-1716**	-	-		
5679				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2027326		
5680				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2027325		
5681				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W48-4-0003-ID		
5682				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W48-4-0002-ID		
5683				Ящик собственных нужд ЯСН	1	6716-ТП 15.2/вн		
5684				Шкаф питания ШП	1	6716-ТП 15.2/ШП		
5685				Электрический конвекторный обогреватель	3	б/н		
5686				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	6716-ТП 15.2/нн2		
5687				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	6716-ТП 15.2/нн1		
5688				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	6716-ТП 15.2/шу		
5689				Ящик собственных нужд ЯСН	1	6716-ТП 15.2/нн		
5690			г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.1 яч.3 до ТП-1710 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=310	310			

5691				Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.2 яч.18 до ТП-1710 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=310	310			
5692				Кабельная линия-20 кВ от ТП-1710 луч А до ТП-1711 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=315	315			
5693				Кабельная линия-20 кВ от ТП-1710 луч Б до ТП-1711 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=315	315			
5694				Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.1 яч.2 до ТП-1712 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=810	810			
5695				Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.2 яч.19 до ТП-1712 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=810	810			
5696				Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.1 яч.1 до ТП-1713 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=860	860			
5697				Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.2 яч.20 до ТП-1713 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=860	860			
5698	77:17:0000000:19051	Наружные сети электроснабжения 20 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 2196 м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, кв-л 5, проект 54	Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.1 яч.5 до ТП-1714 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=2167	2167			
5699				Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.2 яч.16 до ТП-1714 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=2167	2167			
5700	77:17:0150309:3917	Наружная сеть электроснабжения 20 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 620 м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, кв-л 15, проект 46/А	Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.1 яч.6 до ТП-1715 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=488	488			
5701				Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.2 яч.15 до ТП-1715 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=488	488			
5702				Кабельная линия-20 кВ от ТП-1715 луч А до ТП-1716 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=159	159			
5703				Кабельная линия-20 кВ от ТП-1715 луч Б до ТП-1716 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=159	159			
5704	77:17:0150309:2068	Электрокабель 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 839 м	Российская Федерация, г. Москва, п. Десеновское	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ВРУ-1 к.14.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=97	97			
5705				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ВРУ-1 к.14.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=97	97			
5706				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ВРУ-1 к.14.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=97	97			
5707				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ВРУ-1 к.14.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=97	97			
5708				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ВРУ-2 к.14.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=155	155			
5709				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ВРУ-2 к.14.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=155	155			
5710				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ВРУ-3 к.14.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=165	165			

5711				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ВРУ-3 к.14.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=165	165			
5712				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ВРУ-4 к.14.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=131	131			
5713				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ВРУ-4 к.14.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=131	131			
5714				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ВРУ-5 к.14.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=72	72			
5715				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ВРУ-5 к.14.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=72	72			
5716				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ВРУ-5 к.14.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=72	72			
5717				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ВРУ-5 к.14.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=72	72			
5718				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ВРУ-6 к.14.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=159	159			
5719				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ВРУ-6 к.14.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=153	153			
5720				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ВРУ-7 к.14.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=127	127			
5721				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ВРУ-7 к.14.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=127	127			
5722				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ШНО ВВБШБ-1 (4х6) L=7	7			
5723				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-1 к.14.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=105	105			
5724				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-1 к.14.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=105	105			
5725				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-1 к.14.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=105	105			
5726				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-1 к.14.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=105	105			
5727				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-2 к.14.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=165	165			
5728				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-2 к.14.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=165	165			
5729				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-3 к.14.2 В-1 АПвБШп-1 (4х150) L=167	167			
5730				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-3 к.14.2 В-2 АПвБШп-1 (4х150) L=167	167			

5731				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-4 к.14.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=143	143			
5732				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-4 к.14.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=143	143			
5733				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-5 к.14.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=83	83			
5734				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-5 к.14.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=83	83			
5735				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-5 к.14.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=83	83			
5736				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-5 к.14.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=83	83			
5737				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-6 к.14.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=163	163			
5738				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-6 к.14.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=163	163			
5739				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-7 к.14.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=141	141			
5740				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-7 к.14.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=141	141			
5741				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-1 к.14.3 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=62	62			
5742				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-1 к.14.3 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=62	62			
5743				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-2 к.14.3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=60	60			
5744				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-2 к.14.3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=60	60			
5745				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-3 к.14.3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=74	74			
5746				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-3 к.14.3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=74	74			
5747				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-4 к.14.3 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=38	38			
5748				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-4 к.14.3 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=38	38			
5749				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-КНС В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=204	204			
5750				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-КНС В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=204	204			

5751				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ШНО ВВБШБ-1 (4х6) L=7	7			
5752	77:17:0150309:7979	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 331 м	Российская Федерация, город Москва, п. Десеновское	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-170 с.1 до ВРУ-ДОУ В-1 АПвБШв-1 (4х240) L=332	332			
5753				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-170 с.2 до ВРУ-ДОУ В-2 АПвБШв-1 (4х240) L=332	332			
5754			г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч А до ВРУ-КОС В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=265	265			
5755				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч Б до ВРУ-КОС В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=265	265			
5756				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч А до ВРУ-ГКК2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=125	125			
5757				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч А до ВРУ-ГКК2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=125	125			
5758				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч А до ВРУ-ГКК2 В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=125	125			
5759				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч А до ВРУ-ГКК2 В-1 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=125	125			
5760				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч Б до ВРУ-ГКК2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=125	125			
5761				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч Б до ВРУ-ГКК2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=125	125			
5762				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч Б до ВРУ-ГКК2 В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=125	125			
5763				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч Б до ВРУ-ГКК2 В-2 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=125	125			
5764				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1713 луч А до ВРУ-ВЗУ В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=75	75			
5765				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1713 луч А до ВРУ-ВЗУ В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=75	75			
5766				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1713 луч Б до ВРУ-ВЗУ В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=75	75			
5767				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1713 луч Б до ВРУ-ВЗУ В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=75	75			
5768	77:17:0150309:3920	Наружная сеть электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 1428 м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, кв-л 15, проект 46/А	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ВРУ-1 к.15.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=235	235			
5769				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ВРУ-1 к.15.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=235	235			
5770				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ВРУ-2 к.15.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=205	205			

5771				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ВРУ-2 к.15.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=205	205			
5772				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ВРУ-3 к.15.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=79	79			
5773				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ВРУ-3 к.15.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=79	79			
5774				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ВРУ-3 к.15.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=79	79			
5775				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ВРУ-3 к.15.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=79	79			
5776				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ВРУ-4 к.15.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=145	145			
5777				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ВРУ-4 к.15.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=145	145			
5778				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ВРУ-5 к.15.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=149	149			
5779				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ВРУ-5 к.15.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=149	149			
5780				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ВРУ-6 к.15.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=52	52			
5781				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ВРУ-6 к.15.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=52	52			
5782				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ВРУ-7 к.15.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=218	218			
5783				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ВРУ-7 к.15.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=218	218			
5784				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ВРУ-1 к.15.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=169	169			
5785				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ВРУ-1 к.15.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=169	169			
5786				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ВРУ-2 к.15.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=110	110			
5787				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ВРУ-2 к.15.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=110	110			
5788				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ВРУ-2 к.15.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=110	110			
5789				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ВРУ-2 к.15.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=110	110			
5790				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ВРУ-5 к.15.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=78	78			

5791				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ВРУ-5 к.15.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=78	78			
5792				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ВРУ-7 к.15.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=234	234			
5793				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ВРУ-7 к.15.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=234	234			
5794				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ШНО ПВС-1 (4х10) L=7	7			
5795				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ВРУ-1 к.15.3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=164	164			
5796				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ВРУ-1 к.15.3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=164	164			
5797				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ВРУ-2 к.15.3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=86	86			
5798				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ВРУ-2 к.15.3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=86	86			
5799				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ВРУ-2 к.15.3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=86	86			
5800				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ВРУ-2 к.15.3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=86	86			
5801				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ВРУ-3 к.15.3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=270	270			
5802				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ВРУ-3 к.15.3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=270	270			
5803				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ВРУ-4 к.15.3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=254	254			
5804				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ВРУ-4 к.15.3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=254	254			
5805				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ВРУ-5 к.15.3 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=79	79			
5806				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ВРУ-5 к.15.3 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=79	79			
5807				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ВРУ-6 к.15.3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=223	223			
5808				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ВРУ-6 к.15.3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=223	223			
5809				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ВРУ-7 к.15.3 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=236	236			
5810				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ВРУ-7 к.15.3 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=236	236			

5811				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ВРУ-3 к.15.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=79	79			
5812				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ВРУ-3 к.15.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=79	79			
5813				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ВРУ-4 к.15.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=142	142			
5814				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ВРУ-4 к.15.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=142	142			
5815				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ВРУ-6 к.15.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=45	45			
5816				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ВРУ-6 к.15.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=45	45			
5817				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ШНО ПВС-1 (4х10) L=7	7			
5818			г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-170 с.1 до ШНО В-1 ПВС-1 (4х120) L=7	7			
5819				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-170 с.2 до ШНО В-2 ПВС-1 (4х120) L=7	7			
5820				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-1 к.1 В-1 (каб.1) АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=130	130			
5821				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-1 к.1 В-1 (каб.2) АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=130	130			
5822				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-2 к.1 В-1 АВВГнгLS-1 (4х120) L=140	140			
5823				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-3 к.1 В-1 АВВГнгLS-1 (4х120) L=130	130			
5824				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-4 к.1 В-1 (каб.1) АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=310	310			
5825				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-4 к.1 В-1 (каб.2) АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=310	310			
5826				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-5 к.1 В-1 АВВГнгLS-1 (4х240) L=300	300			
5827				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-1 к.2 В-1 АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=140	140			
5828				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-2 к.2 В-1 АВВГнгLS-1 (4х120) L=130	130			
5829				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-3 к.2 В-1 АВВГнгLS-1 (4х185) L=90	90			
5830				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-4 к.2 В-1 АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=155	155			
5831				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-5 к.2 В-1 АВВГнгLS-1 (4х120) L=150	150			

5832				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-1 к.3 В-1 (каб.1) АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=300	300			
5833				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-1 к.3 В-1 (каб.2) АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=300	300			
5834				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-2 к.3 В-1 АВВГнгLS-1 (4х240) L=290	290			
5835				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-3 к.3 В-1 (каб.1) АВВГнгLS-1 (4х150) L=310	310			
5836				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-3 к.3 В-1 (каб.2) АВВГнгLS-1 (4х150) L=310	310			
5837				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-4 к.3 В-1 (каб.1) АВВГнгLS-1 (4х240) L=230	230			
5838				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-4 к.3 В-1 (каб.2) АВВГнгLS-1 (4х240) L=230	230			
5839				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-5 к.3 В-1 АВВГнгLS-1 (4х240) L=280	280			
5840				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-1 Автостоянка В-1 АВВГнгLS-1 (4х120) L=330	330			
5841				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-2 Автостоянка В-1 АВВГнгLS-1 (4х70) L=140	140			
5842				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-3 Автостоянка В-1 АВВГнгLS-1 (4х70) L=160	160			
5843				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-1 к.1 В-2 (каб.1) АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=130	130			
5844				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-1 к.1 В-2 (каб.2) АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=130	130			
5845				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-2 к.1 В-2 АВВГнгLS-1 (4х120) L=140	140			
5846				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-3 к.1 В-2 АВВГнгLS-1 (4х120) L=130	130			
5847				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-4 к.1 В-2 (каб.1) АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=310	310			
5848				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-4 к.1 В-2 (каб.2) АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=310	310			
5849				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-5 к.1 В-2 АВВГнгLS-1 (4х240) L=300	300			
5850				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-1 к.2 В-2 АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=140	140			
5851				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-2 к.2 В-2 АВВГнгLS-1 (4х120) L=130	130			

5852				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-3 к.2 В-2 АВВГнгLS-1 (4х185) L=90	90			
5853				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-4 к.2 В-2 АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=155	155			
5854				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-5 к.2 В-2 АВВГнгLS-1 (4х120) L=150	150			
5855				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-1 к.3 В-2 (каб.1) АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=300	300			
5856				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-1 к.3 В-2 (каб.2) АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=300	300			
5857				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-2 к.3 В-2 АВВГнгLS-1 (4х240) L=290	290			
5858				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-3 к.3 В-2 (каб.1) АВВГнгLS-1 (4х150) L=310	310			
5859				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-3 к.3 В-2 (каб.2) АВВГнгLS-1 (4х150) L=310	310			
5860				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-4 к.3 В-2 (каб.1) АВВГнгLS-1 (4х240) L=230	230			
5861				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-4 к.3 В-2 (каб.2) АВВГнгLS-1 (4х240) L=230	230			
5862				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-5 к.3 В-2 АВВГнгLS-1 (4х240) L=280	280			
5863				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-1 Автостоянка В-2 АВВГнгLS-1 (4х120) L=330	330			
5864				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-2 Автостоянка В-2 АВВГнгLS-1 (4х70) L=140	140			
5865				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-3 Автостоянка В-2 АВВГнгLS-1 (4х70) L=160	160			
ЖК "Хэдлайнер"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5866			г. Москва, Шмитовский проезд, дом 39, к.1, к.2	**РП-10171**	-	-		
5867				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	1	003426	КРУ 10 кВ типа КСО-298 MSM-S "Волжанка" 05.105-1	00-000443 от 30.11.2019
5868				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	1	003435	КРУ 10 кВ типа КСО-298 MSM-S "Волжанка" 05.105-2	00-000444 от 30.11.2019
5869				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	1	003427	КРУ 10 кВ типа КСО-298 MSM-S "Волжанка" 05.113-0	00-000445 от 30.11.2019
5870				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	1	003434	КРУ 10 кВ типа КСО-298 MSM-S "Волжанка" 05.114-0	00-000446 от 30.11.2019

5871				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	1	003428	КРУ 10 кВ типа КСО-298 MSM-S "Волжанка" 06.113-0 (1)	00-000447 от 30.11.2019
5872				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	1	003432	КРУ 10 кВ типа КСО-298 MSM-S "Волжанка" 08.406-0	00-000448 от 30.11.2019
5873				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	1	003433	КРУ 10 кВ типа КСО-298 MSM-S "Волжанка" 06.113-0 (2)	00-000449 от 30.11.2019
5874				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	1	003431	КРУ 10 кВ типа КСО-298 MSM-S "Волжанка" 09.305-1	00-000450 от 30.11.2019
5875				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	0548154L	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 А (1)	00-000451 от 30.11.2019
5876				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	0548152L	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 А (2)	00-000452 от 30.11.2019
5877				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	0550063L	КРУ 10 кВ типа SM6 CM2 50 А	00-000453 от 30.11.2019
5878				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	0548182L	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 А (3)	00-000454 от 30.11.2019
5879				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	0550059L	КРУ 10 кВ типа SM6 IM 630 А	00-000455 от 30.11.2019
5880				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	0548184L	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 А (4)	00-000456 от 30.11.2019
5881				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	0548186L	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 А (5)	00-000457 от 30.11.2019
5882				Источник бесперебойного питания	1	70AG0301Q	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000458 от 30.11.2019
5883				Источник бесперебойного питания	1	70AG02018		
5884				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	712G0205G		
5885				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	712G0305F		
5886				Ящик управления обогревом Я5111	1	1000233472		
5887				Ящик управления обогревом Я5111	1	1000233474		
5888				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	438		
5889				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	441		
5890				Шкаф питания ШП	1	3758		
5891				Шкаф питания ШП	1	3759		
5892				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	338		
5893				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	339		
5894				Обогреватель электрический	4	н/д		
5895				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	-		
5896				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	-		
5897				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	-		
5898				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	-		
5899				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	-		

5900			г. Москва, Шмитовский проезд, дом 39, к.1, к.2	**ТП-12171**	-	-		
5901				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018-W22-4-0097-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-001430 от 31.12.2023
5902				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018-W22-4-0101-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-001431 от 31.12.2023
5903				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	11812	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (1)	00-001432 от 31.12.2023
5904				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	11814	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (2)	00-001433 от 31.12.2023
5905				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	35340418	Оборудование низковольтное 0,4 кВ	00-001434 от 31.12.2023
5906				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	35370418		
5907				Ящик собственных нужд ЯСН-В-И	1	1852		
5908				Ящик собственных нужд ЯСН-В-И	1	1865		
5909				Шкаф питания ШП-2.9	1	1914		
5910				Шкаф питания ШП-2.9	1	1915		
5911				Обогреватель электрический	2	н/д		
5912			г. Москва, Шмитовский проезд, дом 39, к.1, к.2	**ТП-12172**	-	-		
5913				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018-W22-4-0100-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-001435 от 31.12.2023
5914				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018-W22-4-0102-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-001436 от 31.12.2023
5915				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	11811	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (1)	00-001437 от 31.12.2023
5916				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	11813	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (2)	00-001438 от 31.12.2023
5917				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	35350418	Оборудование низковольтное 0,4 кВ	00-001439 от 31.12.2023
5918				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	31760917		
5919				Ящик собственных нужд ЯСН-В-И	1	1937		
5920				Ящик собственных нужд ЯСН-В-И	1	1926		
5921				Шкаф питания ШП-2.9	1	1959		
5922				Шкаф питания ШП-2.9	1	1960		
5923				Обогреватель электрический	2	н/д		
5924			г. Москва, Шмитовский проезд, дом 39, к.1, к.2	**ТП-12173**	-	-		
5925				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018-W22-4-0098-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-001440 от 31.12.2023
5926				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018-W22-4-0099-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-001441 от 31.12.2023
5927				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	11815	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (1)	00-001442 от 31.12.2023
5928				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	11816	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (2)	00-001443 от 31.12.2023
5929				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	35360418	Оборудование низковольтное 0,4 кВ	00-001444 от 31.12.2023

5930				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	31750917		
5931				Ящик собственных нужд ЯСН-В-И	1	1840		
5932				Ящик собственных нужд ЯСН-В-И	1	1841		
5933				Шкаф питания ШП-2.9	1	1834		
5934				Шкаф питания ШП-2.9	1	1835		
5935				Шкаф питания ШП-2.5	1	1831		
5936				Шкаф питания ШП-2.5	1	1832		
5937				Обогреватель электрический	2	н/д		
5938			г. Москва, Шмитовский проезд, вл. 39	**ТП-28161**	-	-	Встроенная ТП-1	
5939				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W39-3-0004	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000886 от 30.04.2022
5940				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W39-3-0005	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000887 от 30.04.2022
5941				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	16295	Трансформатор ТСЛ-2000 кВА (1)	00-000888 от 30.04.2022
5942				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	16296	Трансформатор ТСЛ-2000 кВА (2)	00-000889 от 30.04.2022
5943				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	21090007	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000890 от 30.04.2022
5944				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	21090009		
5945				Шкаф питания ШП	1	21090022		
5946				Шкаф питания ШП	1	21090021		
5947				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	21090011		
5948				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	21090016		
5949			г. Москва, Шмитовский проезд, вл. 39	**ТП-28162**	-	-	Встроенная ТП-2	
5950				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W39-3-0006	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000881 от 30.04.2022
5951				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W39-3-0002	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000882 от 30.04.2022
5952				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	16299	Трансформатор ТСЛ-1600 кВА (1)	00-000883 от 30.04.2022
5953				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	16298	Трансформатор ТСЛ-1600 кВА (2)	00-000884 от 30.04.2022
5954				Шкаф питания ШП	1	21090018	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000885 от 30.04.2022
5955				Шкаф питания ШП	1	21090019		
5956				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	21090005		
5957				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	21090010		
5958				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	21090012		
5959				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	21090014		

5960			г. Москва, Шмитовский пр., вл. 39, стр. 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17	**РП-28159**	-	-		
5961				Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E CTTTT	1	2137XIRE 40004804	Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E CTTTT	00-000196в от 29.01.2024
5962				Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E TTC	1	2137XIRE 40004804	Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E TTC	00-000197в от 29.01.2024
5963				Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E TTT	1	2137XIRE 40004808	Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E TTT	00-000198в от 29.01.2024
5964				Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E TTTTC	1	2137XIRE 40004808	Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E TTTTC	00-000199в от 29.01.2024
5965				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-25 кВА	1	16501	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-25 кВА (1)	00-000200в от 29.01.2024
5966				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-25 кВА	1	16502	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-25 кВА (2)	00-000201в от 29.01.2024
5967				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	006БЭМ21-4671	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000202в от 29.01.2024
5968				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	006БЭМ21-4672		
5969				Щит учета электроэнергии ЩУ-1	1	006БЭМ21-4669		
5970				Щит учета электроэнергии ЩУ-2	1	006БЭМ21-4670		
5971				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	22010005		
5972				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	22010008		
5973				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9987		
5974			г. Москва, Шмитовский пр., вл. 39, стр. 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17	**ТП-28163**	-	-		
5975				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	16990	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА (1)	00-000203в от 29.01.2024
5976				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	16991	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА (2)	00-000204в от 29.01.2024
5977				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W51-5-0001-TF	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000205в от 29.01.2024
5978				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W51-5-0003-TF	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000206в от 29.01.2024
5979				Шкаф питания ШП	1	К429Т1309231	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000207в от 29.01.2024
5980				Шкаф питания ШП	1	К429Т1309232		
5981				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	22010001		
5982				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	22010002		
5983				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	22010006		
5984				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	22010007		
5985			г. Москва, Шмитовский пр., вл. 39, стр. 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17	**ТП-28164**	-	-		
5986				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	16632	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА (1)	00-000208в от 29.01.2024
5987				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	16635	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА (2)	00-000209в от 29.01.2024
5988				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W51-5-0002-TF	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000210в от 29.01.2024
5989				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W51-5-0004-TF	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000211в от 29.01.2024

5990				Шкаф питания ШП	1	22010011	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000212в от 29.01.2024
5991				Шкаф питания ШП	1	22010012		
5992				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	22010003		
5993				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	22010004		
5994				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	22050031		
5995				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	22050032		
5996			г. Москва, Шмитовский пр., вл. 39, стр. 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17	**ТП-28165**	-	-		
5997				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	16297	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА (1)	00-000213в от 29.01.2024
5998				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	16294	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА (2)	00-000214в от 29.01.2024
5999				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W39-3-0001-TF	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000215в от 29.01.2024
6000				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W39-3-0003-TF	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000216в от 29.01.2024
6001				Шкаф питания ШП	1	21090017	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000217в от 29.01.2024
6002				Шкаф питания ШП	1	21090020		
6003				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	21090008		
6004				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	21090006		
6005				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	21090013		
6006				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	21090015		
6007			г. Москва, Шмитовский пр., вл. 39, стр. 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17	Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.1 яч.3 до ТП - 28162 луч А АПвПуг 3х(1х240/50) L=121	121		Кабельные линии 10 кВ	00-000195в от 29.01.2024
6008				Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.2 яч. 14 до ТП - 28162 луч Б АПвПуг 3х(1х240/50) L=121	121			
6009				Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.1 яч.4 до ТП-28165 луч А АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=254	254			
6010				Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.2 яч.13 до ТП-28165 луч Б АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=254	254			
6011				Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.1 яч.5 до ТП-28163 луч А АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=479	479			
6012				Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.2 яч.12 до ТП28163 луч Б АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=479	479			
6013				Кабельная линия-10 кВ от ТП-28163 луч А до ТП-28164 луч А АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=175	175			
6014				Кабельная линия-10 кВ от ТП-28163 луч Б до ТП-28164 луч Б АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=175	175			

6015				Кабельная линия-10 кВ от ТП-28164 луч А до ТП-28165 луч А АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=139	139			
6016				Кабельная линия-10 кВ от ТП-28164 луч Б до ТП-28165 луч Б АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=139	139			
6017				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ от ПС №805 с.3 до РП-28159 с.1 яч.2) до РП-28159 с.1 яч.2 АПвПУГ-10 3х(1х240/50) L=10	10			
6018				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ от ПС №805 с.4 до РП-28159 с.2 яч.15) до РП-28159 с.2 яч.15 АПвПУГ-10 3х(1х240/50) L=10	10			
6019	77:01:0004046:3568	Кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 367 м	г. Москва, проезд Шмитовский, вл. 39	Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.1 яч.2 до ТП-12171 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=340	340	-	Кабельные линии 10 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 367 м, кад.№77:01:0004046:3568	00-001445 от 31.12.2023
6020				Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.2 яч.11 до ТП-12171 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=330	330	-		
6021				Кабельная линия-10 кВ от ТП-12171 луч А до ТП-12172 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=150	150	-		
6022				Кабельная линия-10 кВ от ТП-12171 луч Б до ТП-12172 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=150	150	-		
6023				Кабельная линия-10 кВ от ТП-12172 луч А до ТП-12173 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=167	167	-		
6024				Кабельная линия-10 кВ от ТП-12172 луч Б до ТП-12173 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=172	172	-		
6025				Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.1 яч.1 до ТП-12173 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=70	70	-		
6026				Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.2 яч.12 до ТП-12173 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=62	62	-		
6027			г. Москва, Шмитовский проезд, вл. 39	Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.1 яч.1А до ТП-28161 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=263,47	263,47	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000891 от 30.04.2022
6028				Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.2 яч.13 до ТП-28161 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=263,47	263,47	-		
6029				Кабельная линия-10 кВ от ТП-28161 луч А до ТП-28162 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=177,35	177,35	-		
6030				Кабельная линия-10 кВ от ТП-28161 луч Б до ТП-28162 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=177,35	177,35	-		
6031				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на кабельной линии 10 кВ от ПС-805 с.2 яч.10 до РП-10171) до РП-10171 с.1 яч.3 АПвПуг 3х(1х240) L=10	10			
6032				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на кабельной линии 10 кВ от ПС-805 с.2 яч.18 до РП-10171) до РП-10171 с.1 яч.5 АПвПУГ 3х(1х240) L=10	10			

6033				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на кабельной линии 10 кВ от ПС-606 с.2 яч.16 до РП-10171) до РП-10171 с.2 яч.8 АПвПУГ 3х(1х240) L=10	10			
6034				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на кабельной линии 10 кВ от ПС-606 с.2 яч.12 до РП-10171) до РП-10171 с.2 яч.10 АПвПУГ 3х(1х240) L=10	10			
ЖК "Сиреневый парк"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6035			г. Москва, ул. Тагильская, вл.4	**РП-1**	-	-		
6036				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	14388-1	Камера КСО-298 MSi с СВ	00-000609 от 01.01.2022
6037				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	14388-2	Камера КСО-298 MSi с ТН (1)	00-000611 от 01.01.2022
6038				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	14388-3	Камера КСО-298 MSi с ВВ (1)	00-000591 от 01.01.2022
6039				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	14388-4	Камера КСО-298 MSi с ВВ (2)	00-000599 от 01.01.2022
6040				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	14388-5	Камера КСО-298 MSi с ВВ и ТСН-63 кВА	00-000607 от 01.01.2022
6041				Силовой масляный трансформатор ТМГ-63 кВА	1	1970953		
6042				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	14388-6	Камера КСО-298 MSi с ВВ (3)	00-000600 от 01.01.2022
6043				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	14388-7	Камера КСО-298 MSi с ВВ (4)	00-000601 от 01.01.2022
6044				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	14388-8	Камера КСО-298 MSi с ВВ (5)	00-000602 от 01.01.2022
6045				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	14388-9	Камера КСО-298 MSi с ВВ (6)	00-000603 от 01.01.2022
6046				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9А	1	25980-9А	Камера КСО-298 MSi с ВВ (7)	00-000604 от 01.01.2022
6047				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9Б	1	25980-9Б	Камера КСО-298 MSi с ВВ (8)	00-000605 от 01.01.2022
6048				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10Б	1	25980-10Б	Камера КСО-298 MSi с ВВ (9)	00-000606 от 01.01.2022
6049				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10А	1	25980-10А	Камера КСО-298 MSi с ВВ (10)	00-000592 от 01.01.2022
6050				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	14388-10	Камера КСО-298 MSi с ВВ (11)	00-000593 от 01.01.2022
6051				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	1	14388-11	Камера КСО-298 MSi с ВВ (12)	00-000594 от 01.01.2022
6052				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	1	14388-12	Камера КСО-298 MSi с ВВ (13)	00-000595 от 01.01.2022
6053				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	1	14388-13	Камера КСО-298 MSi с ВВ (14)	00-000596 от 01.01.2022
6054				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	1	14388-14	Камера КСО-298 MSi с ВВ и ТСН-63 кВА (2)	00-000608 от 01.01.2022
6055				Силовой масляный трансформатор ТМГ-63 кВА	1	1970274		

6056				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	1	14388-15	Камера КСО-298 MSi с ВВ (15)	00-000597 от 01.01.2022
6057				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	1	14388-16	Камера КСО-298 MSi с ВВ (16)	00-000598 от 01.01.2022
6058				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 17	1	14388-17	Камера КСО-298 MSi с ТН (2)	00-000612 от 01.01.2022
6059				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 18	1	14388-18	Камера КСО-298 MSi с СР	00-000610 от 01.01.2022
6060				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	14393-10	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (1)	00-000613 от 01.01.2022
6061				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	14392-10		
6062				Шкаф питания ШП	1	2701		
6063				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	14393-10		
6064				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	14392-10		
6065				Шкаф питания ШП	1	2702		
6066				Шкаф пожарной сигнализации ШПС	1	б/н		
6067				Резервированный источник питания РИП-12	1	б/н		
6068				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
6069				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
6070			г. Москва, ул. Тагильская, вл.4	**ТП-1**	-	-		
6071				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W7-1-0002-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000634 от 01.01.2022
6072				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W7-1-0001-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000635 от 01.01.2022
6073				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1972072	Трансформатор ТМГ-400 кВА	00-000637 от 01.01.2022
6074				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1972070	Трансформатор ТМГ-400 кВА	00-000638 от 01.01.2022
6075				Шкаф питания ШП-1	1	20/259/03	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (4)	00-000636 от 01.01.2022
6076				Шкаф питания ШП-2	1	20/259/04		
6077				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9540-11		
6078			г. Москва, ул. Тагильская, вл.4	**ТП-2**	-	-		
6079				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W7-1-0003-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000629 от 01.01.2022
6080				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W7-1-0004-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000630 от 01.01.2022
6081				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2000 кВА	1	1448801	Трансформатор Trihal-2000 кВА	00-000632 от 01.01.2022
6082				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2000 кВА	1	1450926	Трансформатор Trihal-2000 кВА	00-000633 от 01.01.2022
6083				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	20/259/02	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (5)	00-000631 от 01.01.2022
6084				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	20/259/01		

6085				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-И	1	2185		
6086				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-И	1	2184		
6087				Шкаф питания ШП-2	1	20/259/05		
6088				Шкаф питания ШП-1	1	20/259/06		
6089			г. Москва, ул. Тагильская, вл.4	**ТП-7**	-	-		
6090				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.9.МЛ40656 С-511602	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000624 от 01.01.2022
6091				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.9.МЛ40654 С-521602	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000625 от 01.01.2022
6092				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА	1	366884	Трансформатор сухой aTSE-2000 кВА	00-000627 от 01.01.2022
6093				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА	1	366885	Трансформатор сухой aTSE-2000 кВА	00-000628 от 01.01.2022
6094				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	13246-10	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (3)	00-000626 от 01.01.2022
6095				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	13246-10		
6096				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	60431020		
6097				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	60421020		
6098				Шкаф питания ШП	1	13245-10		
6099				Шкаф питания ШП	1	13245-10		
6100			г. Москва, ул. Тагильская, вл.4	**ТП-8**	-	-		
6101				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.9.МЛ40655 С-511602	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000614 от 01.01.2022
6102				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.9.МЛ40653 С-521602	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000615 от 01.01.2022
6103				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	375727	Трансформатор сухой aTSE-1600 кВА	00-000617 от 01.01.2022
6104				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	375728	Трансформатор сухой aTSE-1600 кВА	00-000618 от 01.01.2022
6105				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	13248-10	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (2)	00-000616 от 01.01.2022
6106				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	13248-10		
6107				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	60411020		
6108				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	60401020		
6109				Шкаф питания ШП	1	13247-10		
6110				Шкаф питания ШП	1	13247-10		
6111			г. Москва, ул. Тагильская, вл. 4	**ТП-3.1**	-	-		
6112				Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА CCVC	1	22120026 22120030 22120028 22120025	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА CCVC (1)	00-001080 от 10.09.2024
6113				Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА CCVC	1	22120027 22120031 22120024 22120029	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА CCVC (2)	00-001081 от 10.09.2024

6114				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	17528	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (1)	00-001082 от 10.09.2024
6115				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	17529	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (2)	00-001083 от 10.09.2024
6116				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-И	1	3365	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (1)	00-001084 от 10.09.2024
6117				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-И	1	3356		
6118				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2301008		
6119				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2301006		
6120				Электрический конвекторный обогреватель	1	б/н		
6121				Шкаф питания ШП	1	3362		
6122				Шкаф питания ШП	1	3355		
6123				Шинопровод-0,4 кВ от Т-А до ГРЩ-2.1 КХА-II 2500 А L=5	5			
6124				Шинопровод-0,4 кВ от Т-Б до ГРЩ-2.2 КХА-II 2500 А L=5	5			
6125			г. Москва, ул. Тагильская, вл. 4	**ТП-3.2**	-	-		
6126				Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА CCVC	1	22120032 22120023 22120033 22120021	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА CCVC (3)	00-001085 от 10.09.2024
6127				Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА CCVC	1	22120020 22120035 22120034 22120022	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА CCVC (4)	00-001086 от 10.09.2024
6128				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	17531	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (1)	00-001087 от 10.09.2024
6129				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	17530	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (2)	00-001088 от 10.09.2024
6130				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-И	1	3363	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (2)	00-001089 от 10.09.2024
6131				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-И	1	3357		
6132				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2301009		
6133				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2301007		
6134				Электрический конвекторный обогреватель	1	б/н		
6135				Шкаф питания ШП	1	3361		
6136				Шкаф питания ШП	1	3358		
6137				Шинопровод-0,4 кВ от Т-А до ГРЩ-1.1 КХА-II 3200 А L=5	5			
6138				Шинопровод-0,4 кВ от Т-Б до ГРЩ-1.2 КХА-II 3200 А L=5	5			
6139	77:03:0002005:7038	Кл 10кВ. Закрытые переходы ГНБ для КЛ-10 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 755 м	Российская Федерация, город Москва,вн.тер.г. муниципальный округ Метрогородок, ул. Тагильская, вл. 4, уч. 3	Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.1 яч.9А до ТП-3.1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=499,3	499,3		Кл 10кВ. Закрытые переходы ГНБ для КЛ-10 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность 755м, кадастровый номер 77:03:0002005:7038	00-001090 от 10.09.2024
6140				Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.2 яч.10А до ТП-3.1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=499,3	499,3			
6141				Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.1 яч.8 до соед. муфты АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=295	295			

6142				Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.2 яч.11 до соед. муфты АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=295	295			
6143				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-3.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=248,3	248,3			
6144				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-3.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=248,3	248,3			
6145				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3.1 луч А до ТП-3.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=247,7	247,7			
6146				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3.1 луч Б до ТП-3.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=247,7	247,7			
6147			г. Москва, ул. Тагильская, вл.4	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-23 с.1 яч.14В ф. α до РП-1 с.1 яч.3 АПВВнг-LS-10 3х(1х500/70) L=130; АПвПу2г 3х(1х500/70) L=1483	1613	-	Кабельная линия 10 кВ от ТЭЦ-23 ГРУ-10 кВ яч.14В до РП-10 кВ (РП-1) яч.3 линия "Альфа" АПвВнг-LS 3х(1х500/70) L=130м АПвПу2г 3х(1х500/70) L=1483м	00-000649 от 01.01.2022
6148				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-23 с.1 яч.16В ф. β до РП-1 с.1 яч.4 АПВВнг-LS-10 3х(1х500/70) L=130; АПвПу2г 3х(1х500/70) L=1702	1832	-	Кабельная линия 10 кВ от ТЭЦ-23 ГРУ-10 кВ яч.16В до РП-10 кВ (РП-1) яч.4 линия "Бета" АПвВнг-LS 3х(1х500/70) L=130м АПвПу2г 3х(1х500/70) L=1702м	00-000650 от 01.01.2022
6149				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-23 с.2 яч.31В ф. γ до РП-1 с.2 яч.15 АПВВнг-LS-10 3х(1х500/70) L=130; АПвПу2г 3х(1х500/70) L=1656	1786	-	Кабельная линия 10 кВ от ТЭЦ-23 ГРУ-10 кВ яч.31В до РП-10 кВ (РП-1) яч.31В линия "Гамма" АПвВнг-LS 3х(1х500/70) L=130м АПвПу2г 3х(1х500/70) L=1656м	00-000651 от 01.01.2022
6150				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-23 с.2 яч.33В ф. φ до РП-1 с.2 яч.16 АПВВнг-LS-10 3х(1х500/70) L=150; АПвПу2г 3х(1х500/70) L=1441	1591	-	Кабельная линия 10 кВ от ТЭЦ-23 ГРУ-10 кВ яч.33В до РП-10 кВ (РП-1) яч.33В линия "Фи" АПвВнг-LS 3х(1х500/70) L=150м АПвПу2г 3х(1х500/70) L=1441м	00-000652 от 01.01.2022
6151				Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.1 яч.6 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=322,4	322,4	-	Кабельная линия 10 кВ от РП-10 кВ (РП-1) яч.6 с.1 - ТП-1 с.1 АПвПуг 3х(1х240/50) 322,4м	00-000641 от 01.01.2022
6152				Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.2 яч.13 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=322,4	322,4	-	Кабельная линия 10 кВ от РП-10 кВ (РП-1) яч.13 с.2 - ТП-1 с.2 АПвПуг 3х(1х240/50) 322,4м	00-000640 от 01.01.2022
6153				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=346,92	346,92	-	Кабельная линия 10 кВ от ТП-1 с.1 - ТП-2 с.1 АПвПуг 3х(1х240/50) 346,92м	00-000643 от 01.01.2022
6154				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=346,92	346,92	-	Кабельная линия 10 кВ от ТП-1 с.2 - ТП-2 с.2 АПвПуг 3х(1х240/50) 346,92м	00-000644 от 01.01.2022
6155				Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.1 яч.7 до ТП-8 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=151	151	-	Кабельная линия 10 кВ от РП-1 10 кВ яч.7 с.1 - ТП-8 с.1 АПвПуг 3х(1х240/50) 151м	00-000642 от 01.01.2022
6156				Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.2 яч.12 до ТП-8 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=151	151	-	Кабельная линия 10 кВ от РП-1 10 кВ яч.12 с.2 - ТП-8 с.2 АПвПуг 3х(1х240/50) 151м	00-000639 от 01.01.2022
6157				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до ТП-7 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=311,3	311,3	-	Кабельная линия 10 кВ от ТП-8 с.1 - ТП-7 с.1 АПвПуг 3х(1х240/50) 311,3м	00-000647 от 01.01.2022
6158				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-7 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=311,3	311,3	-	Кабельная линия 10 кВ от ТП-8 с.2 - ТП-7 с.2 АПвПуг 3х(1х240/50) 311,3м	00-000648 от 01.01.2022
6159				Кабельная линия-10 кВ от ТП-7 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=402	402	-	Кабельная линия 10 кВ от ТП-7 с.1 - ТП-2 с.1 АПвПуг 3х(1х240/50) 402м	00-000645 от 01.01.2022
6160				Кабельная линия-10 кВ от ТП-7 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=402	402	-	Кабельная линия 10 кВ от ТП-7 с.2 - ТП-2 с.2 АПвПуг 3х(1х240/50) 402м	00-000646 от 01.01.2022

ЖК "Династия"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6161			г. Москва, Хорошевское ш., вл. 25	**ТП-2007**	-	-		
6162				Корпус подстанции	1	1604-1319	Блочная комплектная трансформаторная подстанция в железобетонной оболочке стационарной наружной установки (2БКТП-1600/6/0,4) (ТП-2007), пл. 27,5 кв.м.	00-000644 от 08.09.2020
6163				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	13645	Трансформатор силовой масляный ТМГ 6/0,4 кВ мощностью 1600 кВА (1)	00-000645 от 08.09.2020
6164				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	13646	Трансформатор силовой масляный ТМГ 6/0,4 кВ мощностью 1600 кВА (2)	00-000646 от 08.09.2020
6165				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019-W27-3-0001-TF	Комплектное распределительное устройство 6 кВ RM-6 IIDI (1)	00-000647 от 08.09.2020
6166				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019-W27-3-0002-TF	Комплектное распределительное устройство 6 кВ RM-6 IIDI (2)	00-000648 от 08.09.2020
6167				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	45040619	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000649 от 08.09.2020
6168				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	45050619		
6169				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-М	1	44820619		
6170				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-М	1	44810619		
6171				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1Т-I-TOR	1	45070619		
6172				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1Т-I-TOR	1	45060619		
6173	77:09:0005011:2452	Кабельные линии напряжением 6 кВ, 1.1 Сооружения электроэнергетики, протяженность: 169 м	г. Москва, ш. Хорошёвское, вл. 25	Кабельная линия-6 кВ от РТП-5114 с.1 яч.4 до ТП-2007 луч А АПвПуг-10 3(1х120/35) L=200	200	-	Кабельные линии напряжением 6 кВ, 1.1 Сооружения электроэнергетики, протяженностью 169 м., кад н 77:09:0005011:2452	00-000744 от 30.04.2021
6174				Кабельная линия-6 кВ от РТП-5114 с.2 яч.13 до ТП-2007 луч Б АПвПуг-10 3(1х120/35) L=200	200	-		
6175	77:09:0005011:4002	Кабельные линии 0,4 кВ, 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 130 м	Российская Федерация, г. Москва, ш. Хорошевское, вл. 25	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.6 В-1 (719381) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=120	120	-	Кабельные линии 0,4 кВ, 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженностью 130 м, кадастровый номер 77:09:0005011:4002	00-000776 от 30.09.2021
6176				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.6 В-1 (719381) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=120	120	-		
6177				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.6 В-2 (719381) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=124	124	-		
6178				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.6 В-2 (719381) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=124	124	-		
6179				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.7 В-1 (719382) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=145	145	-		
6180				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.7	148	-		

				В-2 (719382) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=148				
6181				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.7Н В-1 (719385) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=140	140	-		
6182				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.7Н В-2 (719385) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=144	144	-		
6183				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.5 В-1 (719380) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=84	84	-		
6184				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.5 В-1 (719380) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=84	84	-		
6185				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.5 В-2 (719380) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=88	88	-		
6186				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.5 В-2 (719380) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=88	88	-		
6187				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.4 В-1 (719379) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=51	51	-		
6188				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.4 В-1 (719379) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=51	51	-		
6189				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.4 В-2 (719379) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=48	48	-		
6190				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.4 В-2 (719379) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=48	48	-		
6191				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.3 В-1 (719378) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=67	67	-		
6192				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.3 В-1 (719378) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=67	67	-		
6193				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.3 В-2 (719378) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=64	64	-		
6194				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.3 В-2 (719378) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=64	64	-		

6195				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2 В-1 (719377) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=114	114	-		
6196				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2 В-2 (719377) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=109	109	-		
6197				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2А В-1 (719383) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=124	124	-		
6198				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2А В-1 (719383) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=124	124	-		
6199				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2А В-2 (719383) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=120	120	-		
6200				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2А В-2 (719383) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=120	120	-		
6201				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.1 В-1 (719376) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=95	95	-		
6202				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.1 В-2 (719376) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=90	90	-		
6203				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.1Н В-1 (719384) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=100	100	-		
6204				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.1Н В-2 (719384) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=95	95	-		
6205	77:09:0005011:2457	Кабельные линии 0,4 кВ, 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 116 м	г. Москва, ш. Хорошёвское, вл. 25	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.1 В-1 (702970) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=237	237	-	Кабельные линии 0,4 кВ, 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженностью 116 м, кадастровый номер 77:09:0005011:2457	00-000775 от 30.09.2021
6206				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.1 В-2 (702970) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=237	237	-		
6207				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.2 В-1 (702971) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=224	224	-		
6208				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.2 В-2 (702971) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=224	224	-		
6209				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3 В-1 (702972) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=179	179	-		

6210				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3 В-2 (702972) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=179	179	-		
6211				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.4 В-1 (702973) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=164	164	-		
6212				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.4 В-2 (702973) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=164	164	-		
6213				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.5 В-1 (702974) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=133	133	-		
6214				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.5 В-2 (702974) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=133	133	-		
6215				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.5 В-1 (702974) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=133	133	-		
6216				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.5 В-2 (702974) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=133	133	-		
6217				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.6 В-1 (702975) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=105	105	-		
6218				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.6 В-2 (702975) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=105	105	-		
6219				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.6 В-1 (702975) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=105	105	-		
6220				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.6 В-2 (702975) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=105	105	-		
6221				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.7 В-1 (702976) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=90	90	-		
6222				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.7 В-2 (702976) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=90	90	-		
6223				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.1Н В-1 (702978) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х70) L=230	230	-		
6224				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.1Н В-2 (702978) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х70) L=230	230	-		

6225				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3А В-1 (702977) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=180	180	-		
6226				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3А В-1 (702977) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=180	180	-		
6227				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3А В-2 (702977) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=180	180	-		
6228				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3А В-2 (702977) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=180	180	-		
6229				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3Н В-1 (702979) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х70) L=172	172	-		
6230				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3Н В-2 (702979) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х70) L=172	172	-		
6231				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.7Н В-1 (702980) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=88	88	-		
6232				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.7Н В-2 (702980) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=88	88	-		
6233	77:09:0005011:2458	Кабельные линии напряжением 0.4 кВ, 1.1 Сооружения электроэнергетики, протяженность: 174 м	г. Москва, ш. Хорошёвское, вл. 25	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2007 луч А до ВРУ-1 ТОЗ В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=200	200	-	Кабельные линии напряжением 0.4 кВ, 1.1 Сооружения электроэнергетики, протяженностью 174м., кад н 77:09:0005011:2458	00-000743 от 30.04.2021
6234				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2007 луч А до ВРУ-2 ТОЗ В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=200	200	-		
6235				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2007 луч Б до ВРУ-1 ТОЗ В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=200	200	-		
6236				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2007 луч Б до ВРУ-2 ТОЗ В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=200	200	-		
6237	77:09:0005011:5275	Кабельные линии 0,4 кВ, 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 23 м	Российская Федерация, город Москва, ш. Хорошёвское, вл. 25	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.1 В-1 (722469) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=42	42	-	Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженностью 23 м, кадастровый номер: 77:09:0005011:5275	00-000037в от 29.01.2024
6238				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.1 В-2 (722469) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=40	40	-		
6239				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.2 В-1 (722470) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=92	92	-		
6240				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.2 В-1 (722470) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=90	90	-		

6241				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.3 В-1 (722471) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=118	118	-		
6242				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.3 В-2 (722471) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=117	117	-		
6243				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 В-1 (722472) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=151	151	-		
6244				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 В-2 (722472) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=150	150	-		
6245				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.5 В-1 (722475) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=167	167	-		
6246				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.5 В-1 (722475) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=167	167	-		
6247				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.5 В-2 (722475) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=165	165	-		
6248				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.5 В-2 (722475) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=165	165	-		
6249				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.6 В-1 (722474) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=231	231	-		
6250				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.6 В-2 (722474) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=230	230	-		
6251				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.7 В-1 (722477) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=253	253	-		
6252				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.7 В-2 (722477) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=251	251	-		
6253				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.8 В-1 (722479) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х185) L=266	266	-		
6254				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.8 В-2 (722479) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х185) L=265	265	-		
6255				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.9 В-1 (722480) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=283	283	-		

6256				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.9 В-2 (722480) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=282	282	-		
6257				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-ДОО В-1 (722478) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=158	158	-		
6258				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-ДОО В-2 (722478) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=157	157	-		
6259				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 Н В-1 (722473) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=242	242	-		
6260				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 Н В-1 (722473) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=242	242	-		
6261				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 Н В-2 (722473) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=240	240	-		
6262				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 Н В-2 (722473) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=240	240	-		
6263				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.6 А В-1 (722476) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=318	318	-		
6264				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.6 А В-2 (722476) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=314	314	-		
Троицк "Радужная"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6265				**ТП-546**	-	-		
6266				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 ячейка № 6	1	6-186	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366-3н-400УЗ ТУ 3414-005-04001953-98	20-00228-Рад от 30.06.2020
6267				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 ячейка № 3	1	6-186	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366-4н-400УЗ ТУ 3414-005-04001953-98	20-00229-Рад от 30.06.2020
6268			г. Москва, г.Троицк, ул. Радужная, д.8	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 ячейка № 2	1	6-186	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366-4н-400УЗ ТУ 3414-005-04001953-98	20-00230-Рад от 30.06.2020
6269				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 ячейка № 1	1	6-186	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366-3н-400УЗ ТУ 3414-005-04001953-98	20-00231-Рад от 30.06.2020
6270				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 ячейка № 5	1	6-186	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366-3н-400УЗ ТУ 3414-005-04001953-98	20-00232-Рад от 30.06.2020
6271				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 ячейка № 4	1	6-186	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366-3н-400УЗ ТУ 3414-005-04001953-98	20-00233-Рад от 30.06.2020

6272				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 ячейка № 7	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 СШР	20-00234-Рад от 30.06.2020
6273				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1508552	Трехфазный масляный трансформатор ТМГ11-400/10	20-00235-Рад от 30.06.2020
6274				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1507363	Трехфазный масляный трансформатор ТМГ11-400/10	20-00236-Рад от 30.06.2020
6275				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	6-187	Щит низковольтный ЩО70-2-42УЗ ТУ 36-2670-84	20-00238-Рад от 30.06.2020
6276				Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	6-187	Щит низковольтный ЩО70-2-07УЗ ТУ 36-2670-84	20-00239-Рад от 30.06.2020
6277				Панель распределительного щита ЩО-70 № 9	1	6-187	Щит низковольтный ЩО70-2-72УЗ ТУ 36-2670-84	20-00240-Рад от 30.06.2020
6278				Панель распределительного щита ЩО-70 № 8	1	6-187	Щит низковольтный ЩО70-2-42УЗ ТУ 36-2670-84	20-00241-Рад от 30.06.2020
6279				Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	1	6-187	Щит низковольтный ЩО70-2-90УЗ ТУ 36-2670-84	20-00242-Рад от 30.06.2020
6280				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	6-187	Щит низковольтный ЩО70-2-94УЗ ТУ 36-2670-84	20-00243-Рад от 30.06.2020
6281				Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	1	6-187	Щит низковольтный ЩО70-2-07УЗ ТУ 36-2670-84	20-00244-Рад от 30.06.2020
6282				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	6-187	Щит низковольтный ЩО70-2-03УЗ ТУ 36-2670-84	20-00245-Рад от 30.06.2020
6283				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	6-187	Щит низковольтный ЩО70-2-03УЗ ТУ 36-2670-84	20-00246-Рад от 30.06.2020
6284				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н	Щит автоматики НТС-7000	20-00237-Рад от 30.06.2020
6285				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
6286				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
6287				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
6288				Ящик управления освещением ЯУО	1	б/н		
6289			г. Троицк, Радужная ул. 2	**ТП-547**	-	-		
6290				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203 ячейка № 4	1	2-30	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203-4ВНГ-630УЗ ТУ 3414-014-04001953-03	20-00247-Рад от 30.06.2020
6291				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203 ячейка № 2	1	2-30	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203-3ВНГ-630УЗ ТУ 3414-014-04001953-03	20-00248-Рад от 30.06.2020
6292				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203 ячейка № 1	1	2-30	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203-3ВНГ-630УЗ ТУ 3414-014-04001953-03	20-00249-Рад от 30.06.2020
6293				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203 ячейка № 6	1	2-30	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203-3ВНГ-630УЗ ТУ 3414-014-04001953-03	20-00250-Рад от 30.06.2020
6294				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203 ячейка № 5	1	2-30	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203-4ВНГ-630УЗ ТУ 3414-014-04001953-03	20-00251-Рад от 30.06.2020
6295				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203 ячейка № 3	1	2-30	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203-13Рз-630УЗ ТУ 3414-014-04001953-03	20-00252-Рад от 30.06.2020
6296				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203 ячейка № 7	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203 СШР	20-00253-Рад от 30.06.2020
6297				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1469524	Трехфазный масляный трансформатор ТМГ11-400/10	20-00254-Рад от 30.06.2020
6298				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1473188	Трехфазный масляный трансформатор ТМГ11-400/10	20-00255-Рад от 30.06.2020

6299				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	2-31	Щит низковольтный ЩО70-1-03УЗ ТУ 36-2670-84	20-00257-Рад от 30.06.2020
6300				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	2-31	Щит низковольтный ЩО70-1-42УЗ ТУ 36-2670-84	20-00258-Рад от 30.06.2020
6301				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	2-31	Щит низковольтный ЩО70-1-07УЗ ТУ 36-2670-84	20-00259-Рад от 30.06.2020
6302				Панель распределительного щита ЩО-70 № 8	1	2-31	Щит низковольтный ЩО70-1-72УЗ ТУ 36-2670-84	20-00260-Рад от 30.06.2020
6303				Панель распределительного щита ЩО-70 № 9	1	2-31	Щит низковольтный ЩО70-1-94УЗ ТУ 36-2670-84	20-00261-Рад от 30.06.2020
6304				Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	1	2-31	Щит низковольтный ЩО70-1-07УЗ ТУ 36-2670-84	20-00262-Рад от 30.06.2020
6305				Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	2-31	Щит низковольтный ЩО70-1-03УЗ ТУ 36-2670-84	20-00263-Рад от 30.06.2020
6306				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	2-31	Щит низковольтный ЩО70-1-90УЗ ТУ 36-2670-84	20-00264-Рад от 30.06.2020
6307				Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	1	2-31	Щит низковольтный ЩО70-1-42УЗ ТУ 36-2670-84	20-00265-Рад от 30.06.2020
6308				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	-	Щит автоматики ТМ-Т.901 НТС-7000	20-00256-Рад от 30.06.2020
6309				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	-		
6310				Ящик управления освещением ЯУО	1	-		
6311			г. Москва, г.Троицк, ул.Радужная, д.2, д.8	Кабельная линия-10 кВ от РП-37 с.2 яч.12 до ТП-546 с.2 яч.6 ААБ-10 (3х120) L=890	890	-	КЛ-10кВ РП37 ф.13 - ТП546 АСБ-10 3х120 ААБ-10 3х185 L=890м	20-00225-Рад от 30.06.2020
6312				Кабельная линия-10 кВ от ТП-546 с.1 яч.1 до ТП-547 с.1 яч.3 ААБл-10 (3х120) L=260	260	-	КЛ-10кВ ТП546-ТП547 луч А ААБл-10 3х120 L=260м	20-00226-Рад от 30.06.2020
6313				Кабельная линия-10 кВ от ТП-546 с.2 яч.2 до ТП-547 с.2 яч.4 ААБл-10 (3х120) L=260	260	-	КЛ-10кВ ТП546-ТП547 луч Б ААБл-10 3х120 L=260м	20-00227-Рад от 30.06.2020
6314			г. Москва, г.Троицк, ул.Радужная, д.2, д.8	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.1 пн.3 до ул. Радужная, д.1 В-1 ААБ-1 (4х95) L=90	90	-	КЛ-0,4кВ ТП 547 луч А - ул. Радужная ж/д №1 (ГП1) ААБ 4х95 L=80м	20-00205-Рад от 30.06.2020
6315				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.2 пн.8 до ул. Радужная, д.1 В-2 ААБ-1 (4х95) L=90	90	-	КЛ-0,4кВ ТП 547 луч Б - ул. Радужная ж/д №1 (ГП1) ААБ 4х95 L=80м	20-00206-Рад от 30.06.2020
6316				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.1 пн.1 до ул. Радужная, д.3 В-1 ААБ-1 (4х95) L=122.5	122,5	-	КЛ-0,4кВ ТП 547 луч А - ул. Радужная ж/д №3 (ГП2) ААБ 4х95 L=115м	20-00207-Рад от 30.06.2020
6317				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.2 пн.7 до ул. Радужная, д.3 В-2 ААБ-1 (4х95) L=126.8	126,8	-	КЛ-0,4кВ ТП 547 луч Б - ул. Радужная ж/д №3 (ГП2) ААБ 4х95 L=115м	20-00208-Рад от 30.06.2020
6318				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.1 пн.1 до ул. Радужная, д.4 В-1 ААБ-1 (4х150) L=147.5	147,5	-	КЛ-0,4кВ ТП 547 луч А - ул. Радужная ж/д №4 (ГП10) ААБ 4х185 L=105м	20-00209-Рад от 30.06.2020
6319				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.2 пн.7 до ул. Радужная, д.4 В-2 ААБ-1 (4х150) L=120.5	120,5	-	КЛ-0,4кВ ТП 547 луч Б - ул. Радужная ж/д №4 (ГП10) ААБ 4х185 L=105м	20-00210-Рад от 30.06.2020
6320				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.1 пн.1 до ул. Радужная, д.5 В-1 ААБ-1 (4х95) L=166.5	166,5	-	КЛ-0,4кВ ТП 547 луч А - ул. Радужная ж/д №5 (ГП3) ААБ 4х95 L=150м	20-00211-Рад от 30.06.2020
6321				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.2 пн.7 до ул. Радужная, д.5 В-2 ААБ-1 (4х95) L=170	170	-	КЛ-0,4кВ ТП 547 луч Б - ул. Радужная ж/д №5 (ГП3) ААБ 4х95 L=150м	20-00212-Рад от 30.06.2020
6322				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.1 пн.1 до ул. Радужная, д.6 В-1 ААБ-1 (4х150) L=70	70	-	КЛ-0,4кВ ТП 546 луч А - ул. Радужная ж/д №6 (ГП9) ААБ 4х185 L=45м	20-00213-Рад от 30.06.2020

6323				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.2 пн.7 до ул. Радужная, д.6 В-2 ААБ-1 (4х150) L=70	70	-	КЛ-0,4кВ ТП 546 луч Б - ул. Радужная ж/д №6 (ГП9) ААБ 4х185 L=45м	20-00214-Рад от 30.06.2020
6324				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.1 пн.1 до ул. Радужная, д.7 В-1 ААБ-1 (4х150) L=241	241	-	КЛ-0,4кВ ТП 546 луч А - ул. Радужная ж/д №7 (ГП4) ААБ 4х185 L=210м	20-00215-Рад от 30.06.2020
6325				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.2 пн.7 до ул. Радужная, д.7 В-2 ААБ-1 (4х150) L=241	241	-	КЛ-0,4кВ ТП 546 луч Б - ул. Радужная ж/д №7 (ГП4) ААБ 4х185 L=210м	20-00216-Рад от 30.06.2020
6326				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Радужная д. 13 В-1 до ул. Радужная, д.9 В-1 ААБ-1 (4х150) L=95	95	-	КЛ-0,4кВ ТП 546 луч А - ул. Радужная ж/д №9 (ГП5) ААБ 4х150 L=80м	20-00217-Рад от 30.06.2020
6327				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Радужная д. 13 В-2 до ул. Радужная, д.9 В-2 ААБ-1 (4х150) L=95	95	-	КЛ-0,4кВ ТП 546 луч Б - ул. Радужная ж/д №9 (ГП5) ААБ 4х150 L=80м	20-00218-Рад от 30.06.2020
6328				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.1 пн.1 до ул. Радужная, д.11 В-1 ААБ-1 (4х150) L=185	185	-	КЛ-0,4кВ ТП 546 луч А - ул. Радужная ж/д №11 (ГП6) ААБ 4х150 L=155м	20-00219-Рад от 30.06.2020
6329				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.2 пн.7 до ул. Радужная, д.11 В-2 ААБ-1 (4х150) L=185	185	-	КЛ-0,4кВ ТП 546 луч Б - ул. Радужная ж/д №11 (ГП6) ААБ 4х150 L=155м	20-00220-Рад от 30.06.2020
6330				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.1 пн.1 до ул. Радужная, д.13 В-1 ААБ-1 (4х150) L=132	132	-	КЛ-0,4кВ ТП 546 луч А - ул. Радужная ж/д №13 (ГП7) ААБ 4х150 L=100м	20-00221-Рад от 30.06.2020
6331				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.2 пн.7 до ул. Радужная, д.13 В-2 ААБ-1 (4х150) L=132	132	-	КЛ-0,4кВ ТП 546 луч Б - ул. Радужная ж/д №13 (ГП7) ААБ 4х150 L=100м	20-00222-Рад от 30.06.2020
6332				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.1 пн.3 до ул. Радужная, д.15 В-1 ААБ-1 (4х95) L=125	125	-	КЛ-0,4кВ ТП 546 луч А - ул. Радужная ж/д №15 (ГП8) ААБ 4х95 L=105м	20-00223-Рад от 30.06.2020
6333				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.2 пн.8 до ул. Радужная, д.15 В-2 ААБ-1 (4х95) L=125	125	-	КЛ-0,4кВ ТП 546 луч Б - ул. Радужная ж/д №15 (ГП8) ААБ 4х95 L=105м	20-00224-Рад от 30.06.2020
Тушино								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6334				**ТП-23767**	1	-	Нежилое здание, пл. 16,7 кв. м., адрес: г. Москва, Волоколамское ш., д. 77, корп. 1, стр. 3, с кадастровым номером 77:08:0015001:1739	20-00178-Туш от 30.06.2020
6335				Ящик собственных нужд ЯСН	1	б/н	Ящик собственных нужд ЯСН	20-00191-Туш от 30.06.2020
6336				Ящик собственных нужд ЯСН	1	б/н	Ящик собственных нужд ЯСН	20-00190-Туш от 30.06.2020
6337				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
6338	77:08:0015001:1739	Здание, назначение: нежилое здание, площадь: 16,7 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, шоссе Волоколамское, дом 77, корпус 1, строение 6	Контакторная станция ПДУ 8302	1	1133	Панель ПДУ 8302 луч Б	20-00185-Туш от 30.06.2020
6339				Контакторная станция ПДУ 8302	1	1141	Панель ПДУ 8302 луч А	20-00184-Туш от 30.06.2020
6340				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	б/н	Шкаф низкого напряжения ШНН-М-02-У3 луч Б	20-00189-Туш от 30.06.2020
6341				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	41	Шкаф низкого напряжения ШНН-М-02-У3 луч А	20-00188-Туш от 30.06.2020
6342				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	01.10.663	Комплектное распределительное устройство RM - 6 IIDI луч Б	20-00183-Туш от 30.06.2020
6343				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	01.10.675	Комплектное распределительное устройство RM - 6 IIDI луч А	20-00182-Туш от 30.06.2020

6344				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1460519	Трансформатор силовой ТМГ - 630 10/0,4 луч Б	20-00187-Туш от 30.06.2020
6345				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1465654	Трансформатор силовой ТМГ - 630 10/0,4 луч А	20-00186-Туш от 30.06.2020
6346	77:08:0015001:1738	Здание, назначение: нежилое здание, площадь: 17,6 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, шоссе Волоколамское, дом 77, корпус 1, строение 5	**ТП-23768**	1	-	Нежилое здание пл. 17,6 кв. м., адрес: г. Москва, Волоколамское ш., д. 77, корп. 1, стр. 5, с кадастровым номером 77:08:0015001:1738	20-00179-Туш от 30.06.2020
6347				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1460731	Трансформатор силовой ТМГ - 630 10/0,4 луч А	20-00198-Туш от 30.06.2020
6348				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1460726	Трансформатор силовой ТМГ - 630 10/0,4 луч Б	20-00199-Туш от 30.06.2020
6349				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	01.10.642	Комплектное распределительное устройство RM - 6 IIDI луч А	20-00194-Туш от 30.06.2020
6350				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	01.10.667	Комплектное распределительное устройство RM - 6 IIDI луч Б	20-00195-Туш от 30.06.2020
6351				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	37	Шкаф низкого напряжения ШНН-М-02-У3 луч А	20-00200-Туш от 30.06.2020
6352				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	38	Шкаф низкого напряжения ШНН-М-02-У3 луч Б	20-00201-Туш от 30.06.2020
6353				Контакторная станция ПДУ 8302	1	1108	Панель ПДУ 8302 луч А	20-00196-Туш от 30.06.2020
6354				Контакторная станция ПДУ 8302	1	1103	Панель ПДУ 8302 луч Б	20-00197-Туш от 30.06.2020
6355				Ящик собственных нужд ЯСН	1	б/н	Ящик собственных нужд ЯСН	20-00202-Туш от 30.06.2020
6356				Ящик собственных нужд ЯСН	1	б/н	Ящик собственных нужд ЯСН	20-00203-Туш от 30.06.2020
6357				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
МБИ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6358	77:05:0002007:1013	Распределительная подстанция, Нежилое здание, Общая Площадь: 144,5 кв. м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, Дом 18, Корпус 5	**РП-28018**	1	-	Распределительная подстанция (РП-28018), нежилое здание, пл 144,5 кв. м кадастровый номер: 77:05:0002007:1013	00-000064в от 29.01.2024
6359				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	1	0804389L	КРУ 10 кВ типа SM6 QM 200 А (1)	00-000076в от 29.01.2024
6360				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	1	0804106L	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 А (1)	00-000077в от 29.01.2024
6361				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	1	0802209M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 А (2)	00-000078в от 29.01.2024
6362				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	1	0804108L	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 А (3)	00-000079в от 29.01.2024
6363				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	1	0802216M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 А (4)	00-000080в от 29.01.2024
6364				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	1	0802215M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 А (5)	00-000081в от 29.01.2024
6365				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	1	0804012M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 А (6)	00-000082в от 29.01.2024
6366				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 8	1	0802249M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 А (7)	00-000083в от 29.01.2024
6367				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	1	0802250M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 А (8)	00-000084в от 29.01.2024
6368				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 10	1	0802251M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 А (9)	00-000085в от 29.01.2024
6369				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 11	1	0804395L	КРУ 10 кВ типа SM6 CM2 50 А (1)	00-000086в от 29.01.2024

6370				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 12	1	0804387L	КРУ 10 кВ типа SM6 IM 630 A	00-000087в от 29.01.2024
6371				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 13	1	0803446L	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (10)	00-000088в от 29.01.2024
6372				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 14	1	0804391L	КРУ 10 кВ типа SM6 CM2 50 A (2)	00-000089в от 29.01.2024
6373				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 15	1	0803051M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (11)	00-000090в от 29.01.2024
6374				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 16	1	0803050M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (12)	00-000091в от 29.01.2024
6375				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 17	1	0803093M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (13)	00-000092в от 29.01.2024
6376				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 18	1	0803094M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (14)	00-000093в от 29.01.2024
6377				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 19	1	0803095M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (15)	00-000094в от 29.01.2024
6378				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 20	1	0803096M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (16)	00-000095в от 29.01.2024
6379				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 21	1	0803378L	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (17)	00-000096в от 29.01.2024
6380				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 22	1	0803121M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (18)	00-000097в от 29.01.2024
6381				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 23	1	0803448L	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 A (19)	00-000098в от 29.01.2024
6382				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 24	1	0804393L	КРУ 10 кВ типа SM6 QM 200 A (2)	00-000099в от 29.01.2024
6383				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА	1	338704	Трансформатор собственных нужд 63 кВА (1)	00-000100в от 29.01.2024
6384				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА	1	338705	Трансформатор собственных нужд 63 кВА (2)	00-000101в от 29.01.2024
6385				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	5257	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (РП-28018)	00-000102в от 29.01.2024
6386				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
6387				Шкаф питания ШП	2	н/д		
6388				Ящик управления обогревом Я5111	1	н/д		
6389				Источник бесперебойного питания Eaton	2	н/д		
6390				Щит управления АВР 6-20 кВ	2	н/д		
6391				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	56		
6392				Шкаф телемеханики Деконт	2	н/д		
6393				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	61		
6394				Шкаф УСЗ	2	н/д		
6395	77:05:0002007:1013	Распределительная подстанция, Нежилое здание, Общая Площадь: 144,5 кв. м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, Дом 18, Корпус 5	**ТП-29574**	1	-		
6396				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	1056822	Трансформатор сухой с литой изоляцией Trihal-2500 кВА (1)	00-000103в от 29.01.2024
6397				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	1056821	Трансформатор сухой с литой изоляцией Trihal-2500 кВА (2)	00-000104в от 29.01.2024
6398				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	10.11.МЛ4057С-42144	Комплектное распределительное устройство RM6 IIDI (1)	00-000105в от 29.01.2024
6399				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2010-W45-4-0001	Комплектное распределительное устройство RM6 IIDI (2)	00-000106в от 29.01.2024

6400				Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	1	P2010013.01	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-29574)	00-000107в от 29.01.2024
6401				Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	1	P2010013.01		
6402				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	2	н/д		
6403				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	7		
6404				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	1175		
6405	77:05:0002007:2748	помещение, назначение: нежилое, общей площадь: 48,9 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18, корпус 4, помещение 5	**ТП-29569 (1)**	1	-	Нежилое помещение (ТП-29569), пл 48,9 кв. м, кадастровый номер: 77:05:0002007:2748	00-000065в от 29.01.2024
6406				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771274-02	Трансформатор сухой с литой изоляцией Trihal-2500 кВА (1)	00-000108в от 29.01.2024
6407				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771274-01	Трансформатор сухой с литой изоляцией Trihal-2500 кВА (2)	00-000109в от 29.01.2024
6408				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R0836031SF	Комплектное распределительное устройство RM6 IDI (1)	00-000110в от 29.01.2024
6409				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R0836032SF	Комплектное распределительное устройство RM6 IDI (2)	00-000111в от 29.01.2024
6410				Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	1	5725/60002501	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-29569)	00-000112в от 29.01.2024
6411				Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	1	5725/60002501		
6412				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	005/0179		
6413				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	001/1500		
6414				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	1095		
6415	77:05:0002007:3548	Нежилое помещение общей площадь: 20,4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18, корпус 4, помещение 1/6	**ТП-29570 (2)**	1	-	Нежилое помещение (ТП-29570), общей площадью 20,4 кв.м, кадастровый номер 77:05:0002007:3548	00-000066в от 29.01.2024
6416				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R0835457SF	Комплектное распределительное устройство RM6 IDI (1)	00-000113в от 29.01.2024
6417				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R0835462SF	Комплектное распределительное устройство RM6 IDI (2)	00-000114в от 29.01.2024
6418	77:05:0002007:5337	Нежилое помещение общей площадь: 47,5 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18, корпус 4, помещение 1/1	**Помещение трансформаторных камер и РУ-0,4 кВ ТП-29570 (2)**	1	-	Нежилое помещение (ТП-29570), трансформаторная, пл 47,5 кв. м, кадастровый номер: 77:05:0002007:5337	00-000067в от 29.01.2024
6419				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771273-01	Трансформатор сухой с литой изоляцией Trihal-2500 кВА (1)	00-000115в от 29.01.2024
6420				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771272-01	Трансформатор сухой с литой изоляцией Trihal-2500 кВА (2)	00-000116в от 29.01.2024
6421				Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	1	5725/60002503	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-29570)	00-000117в от 29.01.2024
6422				Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	1	5725/60002503		
6423				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	005/0178		
6424				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	001/1499		
6425				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	1093		
6426				Низковольтное комплектное устройство Kaedra	1	н/д		

6427	77:05:0002007:1360	помещение, назначение: нежилое, общей площадь: 41,7 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18, корпус 8, помещение 5/1	**ТП-29571 (3)**	1	-	Нежилое помещение (ТП-29571), пл 41,7 кв. м, кадастровый номер: 77:05:0002007:1360	00-000068в от 29.01.2024
6428				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771273-02	Трансформатор сухой с литой изоляцией Trihal-2500 кВА (1)	00-000118в от 29.01.2024
6429				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771275-01	Трансформатор сухой с литой изоляцией Trihal-2500 кВА (2)	00-000119в от 29.01.2024
6430				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R0836072SF	Комплектное распределительное устройство RM6 IIDI (1)	00-000120в от 29.01.2024
6431				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R0837256SF	Комплектное распределительное устройство RM6 IIDI (2)	00-000121в от 29.01.2024
6432				Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	1	5725/60002502	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-29571)	00-000122в от 29.01.2024
6433				Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	1	5725/60002502		
6434				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	001/1498		
6435				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	005/0177		
6436				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	1096		
6437				Низковольтное комплектное устройство Kaedra	1	001/1578		
6438	77:05:0002007:3587	помещение, назначение: нежилое, общей площадь: 24,5 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18, корпус 8, помещение 6А/1	**ТП-29572 (4)**	1	-	Нежилое помещение (ТП-29572), общей площадью 24,5 кв.м, кадастровый номер 77:05:0002007:3587	00-000069в от 29.01.2024
6439				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R0835440SF	Комплектное распределительное устройство RM6 IDI (1)	00-000123в от 29.01.2024
6440				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R0835461SF	Комплектное распределительное устройство RM6 IDI (2)	00-000124в от 29.01.2024
6441	77:05:0002007:3586	помещение, назначение: нежилое, общей площадь: 57,1 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18, корпус 8, помещение 6/1	**Помещение трансформаторных камер и РУ-0,4 кВ ТП-29572 (4)**	1	-	Нежилое помещение (ТП-29572), общей площадью 57,1 кв. м, кадастровый номер: 77:05:0002007:3586	00-000070в от 29.01.2024
6442				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771275-02	Трансформатор сухой с литой изоляцией Trihal-2500 кВА (1)	00-000125в от 29.01.2024
6443				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771272-02	Трансформатор сухой с литой изоляцией Trihal-2500 кВА (2)	00-000126в от 29.01.2024
6444				Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	1	5725/60002504	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-29572)	00-000127в от 29.01.2024
6445				Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	1	5725/60002504		
6446				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	005/0177		
6447				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	001/1497		
6448				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	1094		
6449				Низковольтное комплектное устройство Kaedra	1	001/1576		
6450			город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18	**ТП-29573**	-	-		
6451				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус 2БКТП в железобетонной оболочке (ТП-29573)	00-000074в от 29.01.2024
6452				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	269	Трансформатор ТМГ-1000 кВА (1)	00-000130в от 29.01.2024
6453				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	223	Трансформатор ТМГ-1000 кВА (2)	00-000131в от 29.01.2024
6454				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R0808406SF	Комплектное распределительное устройство RM6 IIDI (1)	00-000132в от 29.01.2024

6455				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R0802222SF	Комплектное распределительное устройство RM6 IIDI (2)	00-000133в от 29.01.2024
6456				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	10080365	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (2БКТП)	00-000134в от 29.01.2024
6457				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	10080807		
6458				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	10080807		
6459				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	10080365		
6460				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	70		
6461				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	79		
6462				Шкаф питания ШП	1	н/д		
6463				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	н/д		
6464			город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18	**КТПН**	-	-		
6465				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус комплектной распределительной подстанции в металлической оболочке (КТПН)	00-000073в от 29.01.2024
6466				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	800698	Трансформатор ТМГ-630 кВА	00-000128в от 29.01.2024
6467				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	11329		
6468				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	11328		
6469				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	11327		
6470				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	12	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (КТПН)	00-000129в от 29.01.2024
6471				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
6472				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	н/д		
6473			город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18	**КРУН**	-	-		
6474				Корпус металлический (КРУН)	1	-	Корпус металлический (КРУН)	00-000075в от 29.01.2024
6475				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ZE-2011-W42-4-0019	Комплектное распределительное устройство RM6 IDI	00-000135в от 29.01.2024
6476				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2011-W44-2-0014	Комплектное распределительное устройство RM6 IIDI (3)	00-000136в от 29.01.2024
6477				Ящик управления обогревом ЯУО	1	-		
6478			г. Москва, просп. Андропова, д. 18	Кабельная линия-10 кВ от КРУН луч А до ТП-29573 луч Б АПвПуг 3х(1х95/35) L=1114	1114	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000137в от 29.01.2024
6479				Кабельная линия-10 кВ от КРУН луч Б до ТП-29573 луч А АПвПуг 3х(1х95/35) L=1119	1119	-		
6480				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.3 до КРУН луч А АПвПуг 3х(1х95/35) L=430	430	-		
6481				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.22 до КРУН луч Б АПвПуг 3х(1х95/35) L=431	431	-		

6482				Кабельная линия-10 кВ от КРУН луч А до КТПН АСБ (3х120) L=435; АПвПуг-10 3х(1х120) L=31,3	466,3	-		
6483	77:05:0002007:3514	Кабельная линия, назначение: коммунальное, протяжённость: 1269 м	ЮАО, район Нагатинский затон, западная часть Нагатинской поймы. "Московский городской технопарк "Нагатино-ЗиЛ"	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.421 яч.4016 до РП-28018 с.1 яч.2 АПвПуг 3х(1х500/70) L=1386,9	1386,9	-	Кабельная линия, назначение: коммунальное, протяжённость: 1269 м., кадастровый номер: 77:05:0002007:3514	00-000071в от 29.01.2024
6484				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.421 яч.4021 до РП-28018 с.1 яч.4 АПвПуг 3х(1х500/70) L=1386,9	1386,9	-		
6485				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.411 яч.4003 до РП-28018 с.2 яч.23 АПвПуг 3х(1х500/70) L=1386,9	1386,9	-		
6486				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.411 яч.4006 до РП-28018 с.2 яч.21 АПвПуг 3х(1х500/70) L=1386,9	1386,9	-		
6487				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.5 до ТП-29569 луч А АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5	508,5	-		
6488				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.17 до ТП-29569 луч Б АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5	508,5	-		
6489				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.6 до ТП-29570 луч А АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5	508,5	-		
6490				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.18 до ТП-29570 луч Б АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5	508,5	-		
6491	77:05:0002007:5343	Кабельные линии 10кВ, назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, протяжённость: 253 м	г. Москва, западная часть Нагатинской поймы. "Московский городской технопарк "Нагатино-ЗиЛ"	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.7 до ТП-29571 луч А АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5	508,5	-	Кабельные линии 10кВ, назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, протяжённость: 253 м., кадастровый номер: 77:05:0002007:5343	00-000072в от 29.01.2024
6492				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.19 до ТП-29571 луч Б АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5	508,5	-		
6493				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.8 до ТП-29572 луч А АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5	508,5	-		
6494				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.20 до ТП-29572 луч Б АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5	508,5	-		
6495				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.15 до ТП-29574 луч А АПвПуг 3х(1х95/35) L=28	28	-		
6496				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.10 до ТП-29574 луч Б АПвПуг 3х(1х95/35) L=30	30	-		
6497			г. Москва, просп. Андропова, д. 18	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч А до ВРУ-7 здание 1-4 В-1 ПвБбШп (4х70) L=183	183	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000138в от 29.01.2024
6498				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до Холодильная машина ХМ-1 В-1 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=26	26	-		
6499				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч Б до ВРУ-7 здание 1-4 В-2 ПвБбШп (4х70) L=183	183	-		
6500				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-КНС-1, КНС-2 (каб.1) АПВБбШВ-1 (4х70) L=250	250	-		
6501				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-КНС-1, КНС-2 (каб.2) АПВБбШВ-1 (4х70) L=250	250	-		

6502				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до Холодильная машина ХМ-1 В-1 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=26	26	-		
6503				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=85	85	-		
6504				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=85	85	-		
6505				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=85	85	-		
6506				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=85	85	-		
6507				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=85	85	-		
6508				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=85	85	-		
6509				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=85	85	-		
6510				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=85	85	-		
6511				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=105	105	-		
6512				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=105	105	-		
6513				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=105	105	-		
6514				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=105	105	-		
6515				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=105	105	-		
6516				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=105	105	-		
6517				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=105	105	-		
6518				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=105	105	-		
6519				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до Холодильная машина ХМ-2 В-2 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=22	22	-		
6520				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до Холодильная машина ХМ-2 В-2 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=22	22	-		
6521				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до Холодильная машина ХМ-3 В-2 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=24	24	-		

6522				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до Холодильная машина ХМ-3 В-2 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=24	24	-		
6523				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=83	83	-		
6524				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=83	83	-		
6525				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=83	83	-		
6526				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=83	83	-		
6527				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=83	83	-		
6528				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=83	83	-		
6529				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=83	83	-		
6530				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=83	83	-		
6531				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89	89	-		
6532				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89	89	-		
6533				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89	89	-		
6534				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89	89	-		
6535				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89	89	-		
6536				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89	89	-		
6537				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89	89	-		
6538				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89	89	-		
6539				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89	89	-		
6540				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89	89	-		
6541				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89	89	-		

6542				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89	89	-		
6543				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=21	21	-		
6544				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=22	22	-		
6545				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до Холодильная машина ХМ-1 В-1 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=26	26	-		
6546				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до Холодильная машина ХМ-1 В-1 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=26	26	-		
6547				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=130	130	-		
6548				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=130	130	-		
6549				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=130	130	-		
6550				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=130	130	-		
6551				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=130	130	-		
6552				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=130	130	-		
6553				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=130	130	-		
6554				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=130	130	-		
6555				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=135	135	-		
6556				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=135	135	-		
6557				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=135	135	-		
6558				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=135	135	-		
6559				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=135	135	-		
6560				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=135	135	-		
6561				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=135	135	-		

6562				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=135	135	-		
6563				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до Холодильная машина ХМ-3 В-2 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=32	32	-		
6564				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до Холодильная машина ХМ-3 В-2 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=32	32	-		
6565				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до Холодильная машина ХМ-2 В-2 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=32	32	-		
6566				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до Холодильная машина ХМ-2 В-2 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=32	32	-		
6567				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=150	150	-		
6568				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=150	150	-		
6569				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=150	150	-		
6570				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=150	150	-		
6571				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=150	150	-		
6572				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=150	150	-		
6573				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=150	150	-		
6574				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=150	150	-		
6575				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170	170	-		
6576				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170	170	-		
6577				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170	170	-		
6578				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170	170	-		
6579				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170	170	-		
6580				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170	170	-		
6581				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170	170	-		

6582				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170	170	-		
6583				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170	170	-		
6584				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170	170	-		
6585				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170	170	-		
6586				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170	170	-		
6587				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=25	25	-		
6588				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=25	25	-		
6589				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.3) ВВГнг (4х240) L=25	25	-		
6590				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.4) ВВГнг (4х240) L=25	25	-		
6591				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29573 луч А до ВРУ-ЛОС В-1 ВБбШв (4х185) L=78,5	78,5	-		
6592				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29573 луч Б до ВРУ-ЛОС В-2 ВБбШв (4х185) L=78,5	78,5	-		
6593				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч А до ВРУ-3 здание 1-3 В-1 (каб.1) ПвБбШп (4х240) L=213	213	-		
6594				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч А до ВРУ-3 здание 1-3 В-1 (каб.2) ПвБбШп (4х240) L=213	213	-		
6595				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч Б до ВРУ-3 здание 1-3 В-2 (каб.1) ПвБбШп (4х240) L=213	213	-		
6596				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч Б до ВРУ-3 здание 1-3 В-2 (каб.2) ПвБбШп (4х240) L=213	213	-		
ЖК "Фрунзенская 30"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6597			г. Москва, Фрунзенская наб., д. 30	**Трансформаторная подстанция возле 15 п. (Оборудование РУ-0,4 кВ в ТП 10391)**	-	-		
6598				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
6599				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
6600				Автоматический выключатель А-3144	2	н/д		
6601				Трансформатор тока ТШП	6	н/д		

6602				Счетчик электрической энергии Меркурий 230	2	н/д		
6603			г. Москва, Фрунзенская наб., д. 30	**Трансформаторная подстанция Триумф (Оборудование РУ-0,4 кВ в ТП 24056):**	-	-		
6604				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
6605				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
6606				Трансформатор тока ТШП	6	н/д		
6607				Счетчик электрической энергии Меркурий 230	2	н/д		
6608				Автоматический выключатель ВА53-43	1	н/д		
6609				Автоматический выключатель ВА53-43	1	н/д		
6610				Автоматический выключатель ВА53-41	1	н/д		
6611				Автоматический выключатель ВА53-41	1	н/д		
6612			г. Москва, Фрунзенская наб. д. 30	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до пав.12 ВБбШв-1 (4х70) L=40	40	-		
6613				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до ГРЩ возле пав.3 АВБбШв-1 (4х120) L=150	150	-		
6614				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до ГРЩ возле пав.3 АВБбШв-1 (4х120) L=151	151	-		
6615				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до пав.13 АВБбШв (4х70) L=70	70	-		
6616				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до пав. 2 АВБбШв (4х95) L=70	70	-		
6617				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до пав. №№ 40, 41, 31, 1, 51 АВБбШв-1 (4х240) L=80	80	-		
6618				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до пав.15 ВБбШв-1 (4х70) L=22	22	-		
6619				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до пав.22 ВБбШв-1 (4х70) L=125	125	-		
6620				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до пав. 12, 13А АВБбШв (4х95) L=40	40	-		
6621				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до ГРЩ возле пав.3 АВБбШв-1 (4х240) L=154	154	-		
6622				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до стр.2 (пав. БИЛА) АВБбШв-1 (4х240) L=250	250	-		
6623				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до пав.13 АВБбШв-1 (4х185) L=50	50	-		
6624				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до ГРЩ возле пав.3 АВБбШв-1 (4х240) L=152	152	-		
6625				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до пав.21 АВБбШв-1 (4х185) L=110	110	-		
6626				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до пав.15 ВБбШв-1 (4х70) L=15	15	-		
6627				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до пав. 23 ВБбШв-1 (4х70) L=50	50	-		
6628			г. Москва, Фрунзенская наб. д. 30	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24056 до стр. 2 Билла АВБбШв-1 (4х240) L=80	80	-		

6629				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24056 до стр. 2 Билла АВБбШв-1 (4х240) L=80	80	-		
6630				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24056 до стр. 2 Билла АВБбШв-1 (4х240) L=80	80	-		
6631				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24056 до стр. 2 Билла АВБбШв-1 (4х240) L=80	80	-		
6632				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24056 до стр. 2 Билла АВБбШв-1 (4х240) L=80	80	-		
6633				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24056 до стр. 2 Билла АВБбШв-1 (4х240) L=80	80	-		
6634				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24056 до стр. 2 Билла АВБбШв-1 (4х240) L=80	80	-		
6635				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24056 до стр. 2 Билла АВБбШв-1 (4х240) L=80	80	-		
ЖК "Прима Парк 2"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6636	77:13:0020209:3517	Трансформаторная подстанция №2 (ТП-2), назначение: нежилое здание, площадь: 24,6 кв. м	Москва, г. Щербинка, ул. Барышевская Роща, д. 12А	**ТП-2**	1	-	Трансформаторная подстанция №2 (ТП-2), назначение: нежилое здание, площадью 24,6 кв. м, кадастровый номер 77:13:0020209:3517	00-000528 от 31.12.2023
6637				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1820867	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (1)	00-000530 от 31.12.2023
6638				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1823358	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (2)	00-000531 от 31.12.2023
6639				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015.04.МЛ17766 С-411325	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000532 от 31.12.2023
6640				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015.04.МЛ17767 С-421382	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000533 от 31.12.2023
6641				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0067	Низковольтное оборудование ТП-2	00-000534 от 31.12.2023
6642				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0065		
6643				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0068		
6644				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0066		
6645				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	1764		
6646				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	2321		
6647				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	2318		
6648				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1848		
6649				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1846		
6650	77:13:0020217:347	Трансформаторная подстанция №4 (ТП-4), назначение: нежилое здание, площадь: 31,9 кв. м	Москва, г. Щербинка, ул. Барышевская Роща, д. 4	**ТП-4**	1	-	Трансформаторная подстанция №4 (ТП-4), назначение: нежилое здание, площадью 31,9 кв. м, кад.№77:13:0020217:347	00-000529 от 31.12.2023
6651				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1814692	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (1)	00-000535 от 31.12.2023

6652				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1821507	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (2)	00-000536 от 31.12.2023
6653				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	2015.07.МЛ18700 С-52440	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII (1)	00-000537 от 31.12.2023
6654				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2015.07.МЛ18702 С-42231	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (1)	00-000538 от 31.12.2023
6655				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	2015.07.МЛ18701 С-51440	Комплектное распределительное устройство RM-6-IIII (2)	00-000539 от 31.12.2023
6656				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2015.07.МЛ18703 С-41285	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (2)	00-000540 от 31.12.2023
6657				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0108	Низковольтное оборудование ТП-4	00-000541 от 31.12.2023
6658				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0105		
6659				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0107		
6660				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0106		
6661				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	1820		
6662				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	2421		
6663				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	2426		
6664				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	8451		
6665				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	8506		
6666				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1946		
6667				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1945		
6668	77:13:0020209:3514	Кабельная линия 10 кВ от ТП-1 - ТП-2 - ТП-3, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 657 м	г. Москва, г Щербинка, ул Барышевская Роща	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 Луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=160	160	-	Кабельная линия 10 кВ от ТП-1 - ТП-2 - ТП-3, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженностью 657 м., кадастровый номер 77:13:0020209:3514	00-000542 от 31.12.2023
6669				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 Луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=160	160	-		
6670				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 Луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=485	485	-		
6671				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 Луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=485	485	-		
6672	77:13:0000000:2167	Кабельная линия 10 кВ от ТП-3 до ТП-4, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 352 м	г. Москва, г Щербинка, ул Барышевская Роща	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч А до ТП-4 Луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=410	410	-	Кабельная линия 10 кВ от ТП-3 до ТП-4, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженностью 352 м., кадастровый номер 77:13:0000000:2167	00-000543 от 31.12.2023
6673				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч Б до ТП-4 Луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=410	410	-		
6674				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. РТП-1 с.1 яч.3 до ТП-4 луч Б) до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=350	350		Кабельная линия 10 кВ	00-000544 от 31.12.2023
6675				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. РТП-1 с.2 яч.17 до ТП-4 луч А) до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=350	350			
6676	77:13:0020217:613	Кабельная линия 0,4 кВт, назначение: 1.1. Сооружения	г. Москва, г Щербинка, ул Барышевская Роща, д.1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 БРП луч А до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-1 В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=135	135	-	Кабельная линия 0,4 кВт, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики,	00-000545 от 31.12.2023

6677		электроэнергетики, протяженность: 253 м		Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 БРП луч Б до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-1 В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=135	135	-	протяженностью 253 м. , Кадастровый номер: 77:13:0020217:613	
6678				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=210	210	-		
6679				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=210	210	-		
6680				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-3 В-1 АПвзБбШп-1 (4х95) L=145	145	-		
6681				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-3 В-2 АПвзБбШп-1 (4х95) L=145	145	-		
6682				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-4 В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=245	245	-		
6683				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-4 В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=245	245	-		
6684				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 БРП луч А до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-5 ИТП В-1 АПвзБбШп-1 (4х70) L=125	125	-		
6685				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 БРП луч Б до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-5 ИТП В-2 АПвзБбШп-1 (4х70) L=125	125	-		
6686				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 БРП луч А до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-6 В-1 АПвзБбШп-1 (4х95) L=165	165	-		
6687				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 БРП луч Б до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-6 В-2 АПвзБбШп-1 (4х95) L=165	165	-		
6688				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=210	210	-		
6689				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=210	210	-		
6690	77:13:0020209:3467	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 289 м	г. Москва, г. Щербинка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.22а ВРУ-Гараж В-1 АПвзБбШп-1 (4х150) L=350	350	-	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженностью 289 м. , Кадастровый номер: 77:13:0020209:3467	00-000546 от 31.12.2023
6691				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.22а ВРУ-Гараж В-2 АПвзБбШп-1 (4х150) L=350	350	-		
6692	77:13:0020209:3480	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 136 м	г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению на северо - запад. Почтовый адрес ориентира: город Москва, г. Щербинка, ул. м.Барыши, дом 42	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=155	155	-	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженностью 136 м. , Кадастровый номер: 77:13:0020209:3480	00-000547 от 31.12.2023
6693				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=155	155	-		
6694				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-2 В-1 АПвзБбШп-1 (4х185) L=155	155	-		
6695				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-2 В-2 АПвзБбШп-1 (4х185) L=155	155	-		
6696				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-3 ИТП В-1 АПвзБбШп-1 (4х70) L=150	150	-		

6697				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-3 ИТП В-2 АПвзБбШп-1 (4х70) L=150	150	-		
6698				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=205	205	-	Кабельная линия 0,4 кВ	00-000548 от 31.12.2023
6699				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=205	205	-		
6700				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=205	205	-		
6701				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=205	205	-		
6702				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=220	220	-		
6703				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=220	220	-		
6704				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=220	220	-		
6705				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=220	220	-		
6706				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=55	55	-		
6707				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=55	55	-		
6708				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=55	55	-		
6709				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=55	55	-		
6710				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-4 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=55	55	-		
6711				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-4 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=55	55	-		
6712				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-Паркинг В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=300	300	-		
6713				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-Паркинг В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=300	300	-		
6714				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=240	240	-		
6715				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=240	240	-		
6716				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-1 В-1 (каб.3) АВБбШв-1 (4х185) L=240	240	-		

6717				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=240	240	-		
6718				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=240	240	-		
6719				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-1 В-2 (каб.3) АВБбШв-1 (4х185) L=240	240	-		
6720				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=240	240	-		
6721				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=240	240	-		
6722				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-2 В-1 (каб.3) АВБбШв-1 (4х185) L=240	240	-		
6723				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=240	240	-		
6724				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=240	240	-		
6725				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-2 В-2 (каб.3) АВБбШв-1 (4х185) L=240	240	-		
6726				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=155	155	-		
6727				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=155	155	-		
6728	77:13:0020209:3470	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 610 м	г. Москва, г. Щербинка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-1 В-2 АПвзБбШп-1 (4х70) L=225	225	-	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженностью 610 м. , Кадастровый номер: 77:13:0020209:3470	00-000549 от 31.12.2023
6729				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-1 В-1 АПвзБбШп-1 (4х70) L=225	225	-		
6730				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=190	190	-		
6731				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=190	190	-		
6732				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=130	130	-		
6733				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=130	130	-		
6734				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х120) L=70	70	-		
6735				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х120) L=70	70	-		
6736				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х120) L=125	125	-		

6737				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х120) L=125	125	-		
6738				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=200	200	-		
6739				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-8 В-1 АПвзБбШп-1 (4х95) L=200	200	-		
6740				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-9 В-2 АПвзБбШп-1 (4х70) L=170	170	-		
6741				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=190	190	-		
6742				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=190	190	-		
6743				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=130	130	-		
6744				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=130	130	-		
6745				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х120) L=70	70	-		
6746				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х120) L=70	70	-		
6747				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х120) L=125	125	-		
6748				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х120) L=125	125	-		
6749				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=200	200	-		
6750				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=200	200	-		
6751				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=240	240	-		
6752				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=240	240	-		
6753				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=200	200	-		
6754				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=240	240	-		
6755				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=240	240	-		
6756				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-8 В-2 АПвзБбШп-1 (4х95) L=200	200	-		

6757				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-9 В-1 АПвзБбШп-1 (4х70) L=170	170	-		
6758	77:13:0020209:3483	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 22 м	г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению на северо - запад. Почтовый адрес ориентира: город Москва, г. Щербинка, ул. м.Барыши, дом 42	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч А до ул. Барышевская роща, д.14 ВРУ-1 В-1 АПвзБбШп-1 (4х95) L=60	60	-	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженностью 22 м. , Кадастровый номер: 77:13:0020209:3483	00-000550 от 31.12.2023
6759				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч Б до ул. Барышевская роща, д.14 ВРУ-1 В-2 АПвзБбШп-1 (4х95) L=60	60	-		
6760	77:13:0020217:605	Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 260 м	г. Москва, г Щербинка, ул Барышевская Роща, д.2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х120) L=135	135	-	Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженностью 260 м. , Кадастровый номер: 77:13:0020217:605	00-000551 от 31.12.2023
6761				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х120) L=135	135	-		
6762				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=200	200	-		
6763				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=200	200	-		
6764				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-3 В-1 АПвзБбШп-1 (4х150) L=105	105	-		
6765				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-3 В-2 АПвзБбШп-1 (4х150) L=105	105	-		
6766				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-4 В-1 АПвзБбШп-1 (4х185) L=160	160	-		
6767				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-4 В-2 АПвзБбШп-1 (4х185) L=160	160	-		
6768				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-5 В-1 АПвзБбШп-1 (4х70) L=85	85	-		
6769				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-5 В-2 АПвзБбШп-1 (4х70) L=85	85	-		
6770				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-6 В-1 АПвзБбШп-1 (4х95) L=150	150	-		
6771				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-6 В-2 АПвзБбШп-1 (4х95) L=150	150	-		
6772				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х120) L=135	135	-		
6773				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х120) L=135	135	-		
6774				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=200	200	-		

6775				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=200	200	-		
6776	77:13:0020209:3466	Внутриплощадочная кабельная линия 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 186 м	г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению на северо - запад. Почтовый адрес ориентира: город Москва, г. Щербинка, ул. м.Барыши, дом 42	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.16 ВРУ-1-ДОУ В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=100	100	-	Внутриплощадочная кабельная линия 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженностью 186 м. , Кадастровый номер: 77:13:0020209:3466	00-000552 от 31.12.2023
6777				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.16 ВРУ-1-ДОУ В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=100	100	-		
6778				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.16 ВРУ-1-ДОУ В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=100	100			
6779				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.16 ВРУ-1-ДОУ В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=100	100			
6780	77:13:0020209:3450	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 16 м	г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению на северо - запад. Почтовый адрес ориентира: город Москва, г. Щербинка, ул. м.Барыши, дом 42	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.20 ВРУ-1 В-2 АПвзБбШп-1 (4х120) L=35	35	-	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженностью 16 м. , Кадастровый номер: 77:13:0020209:3450	00-000553 от 31.12.2023
6781				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.20 ВРУ-1 В-1 АПвзБбШп-1 (4х120) L=35	35	-		
6782	77:13:0020209:3455	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 70 м	г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению на северо - запад. Почтовый адрес ориентира: город Москва, г. Щербинка, ул. м.Барыши, дом 42	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=85	85	-	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженностью 70 м. , Кадастровый номер: 77:13:0020209:3455	00-000554 от 31.12.2023
6783				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=85	85	-		
6784				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-2 В-1 АПвзБбШп-1 (4х185) L=85	85	-		
6785				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-2 В-2 АПвзБбШп-1 (4х185) L=85	85	-		
6786				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-3 ИТП В-1 АПвзБбШп-1 (4х70) L=80	80	-		
6787				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-3 ИТП В-2 АПвзБбШп-1 (4х70) L=80	80	-		
6788				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=85	85	-		
6789				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=85	85	-		
6790	77:13:0020209:3462	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 105 м	г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению на северо - запад. Почтовый адрес ориентира: город Москва, г.	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=105	105	-	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженностью 105 м. , Кадастровый номер: 77:13:0020209:3462	00-000555 от 31.12.2023
6791				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=105	105	-		
6792				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=105	105	-		

6793			Щербинка, ул. м.Барыши, дом 42	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-2 В-1 АПвзБбШп-1 (4х185) L=105	105	-		
6794				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч А до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-ИТП В-1 АПвзБбШп-1 (4х70) L=100	100	-		
6795				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч Б до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-ИТП В-2 АПвзБбШп-1 (4х70) L=100	100	-		
6796				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=105	105	-		
6797				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-2 В-2 АПвзБбШп-1 (4х185) L=105	105	-		
БЦ "АФИ Сквэар"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6798			г. Москва, ул. Грузинский вал, вл. 11	**РТП-3001**	-	-		
6799				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус распределительной подстанции в составе: РП-3002 и РТП-3001	00-000579 от 14.10.2021
6800				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	3907-1	Камера КСО-298MSI с СВ (2)	00-000570 от 14.10.2021
6801				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	1	3907-12	Камера КСО-298MSI с СВН (2)	00-000572 от 14.10.2021
6802				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	3907-2	Камера КСО-298MSI с ТН (3)	00-000575 от 14.10.2021
6803				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	3907-3	Камера КСО-298MSI с ВВ (9)	00-000568 от 14.10.2021
6804				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	3907-4	Камера КСО-298MSI с ВВ (10)	00-000554 от 14.10.2021
6805				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	3907-5	Камера КСО-298MSI с ВВ (11)	00-000555 от 14.10.2021
6806				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	3907-6	Камера КСО-298MSI с ВВ (12)	00-000556 от 14.10.2021
6807				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.03 МЛ35024 С-511488	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000577 от 14.10.2021
6808				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1694839	Трансформатор ТМГ11-1000/10 (1)	00-000588 от 14.10.2021
6809				Ящик управления обогревом ЯУО	1	466	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (3)	00-000586 от 14.10.2021
6810				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	4155		
6811				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	148		
6812				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9566		
6813				Ящик управления обогревом ЯУО	1	463		
6814				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	541		
6815				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
6816				Шкаф питания ШП-2.5	1	2359		
6817				Шкаф питания ШП-3.6	1	2357		

6818				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4148		
6819				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	1	3907-11	Камера КСО-298MSI с ТН (4)	00-000576 от 14.10.2021
6820				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	3907-10	Камера КСО-298MSI с ВВ (13)	00-000557 от 14.10.2021
6821				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	1451-9	Камера КСО-298MSI с ВВ (14)	00-000558 от 14.10.2021
6822				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	3907-8	Камера КСО-298MSI с ВВ (15)	00-000559 от 14.10.2021
6823				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	3907-7	Камера КСО-298MSI с ВВ (16)	00-000560 от 14.10.2021
6824				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.03 МЛ35023 С-521488	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000578 от 14.10.2021
6825				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1693577	Трансформатор ТМГ11-1000/10 (2)	00-000589 от 14.10.2021
6826				Ящик управления обогревом ЯУО	1	472	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (4)	00-000587 от 14.10.2021
6827				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4161		
6828				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	152		
6829				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9575		
6830				Ящик управления обогревом ЯУО	1	471		
6831				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	542		
6832				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
6833				Шкаф питания ШП-2.5	1	2358		
6834				Шкаф питания ШП-3.6	1	2356		
6835				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4160		
6836				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1761		
6837				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1760		
6838				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	н/д		
6839				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	н/д		
6840				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	н/д		
6841				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	н/д		
6842				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
6843				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
6844				Электрический конвекторный обогреватель	10	н/д		
6845			г. Москва, ул. Грузинский вал, вл. 11	**РП-3002**	-	-		
6846				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус распределительной подстанции в составе: РП-3002 и РТП-3001	00-000579 от 14.10.2021
6847				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	3907-2-1	Камера КСО-298MSI с СВ	00-000569 от 14.10.2021

6848				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	3907-2-2	Камера КСО-298MSI с ТН	00-000573 от 14.10.2021
6849				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	3907-2-3	Камера КСО-298MSI с ВВ (1)	00-000553 от 14.10.2021
6850				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	3907-2-4	Камера КСО-298MSI с ВВ (2)	00-000561 от 14.10.2021
6851				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	3907-2-5	Камера КСО-298MSI с ВВ (3)	00-000562 от 14.10.2021
6852				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	3907-2-6	Камера КСО-298MSI с ВВ (4)	00-000563 от 14.10.2021
6853				Ящик управления обогревом ЯУО	1	461	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (1)	00-000584 от 14.10.2021
6854				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4157		
6855				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	150		
6856				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	1	3907-2-12	Камера КСО-298MSI с СВН	00-000571 от 14.10.2021
6857				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	1	3907-2-11	Камера КСО-298MSI с ТН (2)	00-000574 от 14.10.2021
6858				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	3907-2-10	Камера КСО-298MSI с ВВ (5)	00-000564 от 14.10.2021
6859				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	3907-2-9	Камера КСО-298MSI с ВВ (6)	00-000565 от 14.10.2021
6860				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	3907-2-8	Камера КСО-298MSI с ВВ (7)	00-000566 от 14.10.2021
6861				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	3907-2-7	Камера КСО-298MSI с ВВ (8)	00-000567 от 14.10.2021
6862				Ящик управления обогревом ЯУО	1	462	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (2)	00-000585 от 14.10.2021
6863				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4159		
6864				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	149		
6865				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1759		
6866				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
6867				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
6868				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
6869				Электрический конвекторный обогреватель	6	н/д		
6870			г. Москва, ул. Грузинский вал, вл. 11	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-16 с.1 яч.40-2 до РТП-3001 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6240; АПвВнг(В)-LS-10 3х(1х500/70) L=3509	9749	-	Линия электропередачи местная кабельная от ТЭЦ-16 (ячейка 40-2) до РТП-3001 (секция 1) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6 240м АПвВнг (В) –LS -10 3х(1х500/70) L=3509м	00-000580 от 14.10.2021
6871				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-16 с.2 яч.47-2 до РТП-3001 с.2 яч.10 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6240; АПвВнг(В)-LS-10 3х(1х500/70) L=3496	9736	-	Линия электропередачи местная кабельная от ТЭЦ-16 (ячейка 47-2) до РТП-3001 (секция 2) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6 240м АПвВнг (В) –LS -10 3х(1х500/70) L=3496м	00-000581 от 14.10.2021
6872				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-16 с.4 яч.85-3 до РП-3002 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6240; АПвВнг(В)-LS-10 3х(1х500/70) L=3470	9710	-	Линия электропередачи местная кабельная от ТЭЦ-16 (ячейка 85-3) до РП-3002 (секция 1) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6 240м АПвВнг (В) –LS -10 3х(1х500/70) 3470м	00-000582 от 14.10.2021

6873				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-16 с.3 яч.92-2 до РП-3002 с.2 яч.10 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6240; АПвВнг(В)-LS-10 3х(1х500/70) L=3454	9694	-	Линия электропередачи местная кабельная от ТЭЦ-16 (ячейка 92-2) до РП-3002 (секция 2) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6 240м АПвВнг (В) –LS -10 3х(1х500/70) 3454м	00-000583 от 14.10.2021
6874				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.4 до РТП-3001 луч А (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=115	115	-	Кабельная линия АПвПуг 3(1х500/70)-10кВ 733,33м	00-000552 от 14.10.2021
6875				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.4 до РТП-3001 луч А (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=115	115	-		
6876				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.2 яч.9 до РТП-3001 луч Б (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=115	115	-		
6877				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.2 яч.9 до РТП-3001 луч Б (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=115	115	-		
6878				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.1 до РТП-3001 с.2 яч.12 (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=68,5	68,5	-		
6879				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.1 до РТП-3001 с.2 яч.12 (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=68,5	68,5	-		
6880				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч А до РТП-3001 луч Б (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=68,3	68,3	-		
6881				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч А до РТП-3001 луч Б (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=68	68	-		
6882				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч А до Т-А АПвВнг-LS-10 3х(1х95/25) L=36	36	-	Кабель силовой с изоляцией из СПЭ АПвВнг-LS-10 3х(1х95/25) 72м	00-000551 от 14.10.2021
6883				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч Б до Т-Б АПвВнг-LS-10 3х(1х95/25) L=36	36	-		
6884				Кабельная линия-10 кВ от РП-3002 с.1 яч.1 до РП-3002 с.2 яч.12 (каб.1) АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) L=156	156	-	Кабель силовой с изоляцией из СПЭ АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) 312м	00-000550 от 14.10.2021
6885				Кабельная линия-10 кВ от РП-3002 с.1 яч.1 до РП-3002 с.2 яч.12 (каб.2) АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) L=156	156	-		
6886			г. Москва, ул. Грузинский вал, вл. 11	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 Т-А до РТП-3001 РУ-0,4 кВ луч А ВВГнг-LS-1 (4х240) L=42	42	-	Кабель силовой 0,4 кВ	00-000549 от 14.10.2021
6887				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 Т-Б до РТП-3001 РУ-0,4 кВ луч Б ВВГнг-LS-1 (4х240) L=43	43	-		
ЖК "Метрополия"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6888			г. Москва, Волгоградский пр., вл.32/3	**РТП-29027**	-	-		
6889				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	9589	Оборудование распределительной трансформаторной подстанции-29027 (Волгоградский пр., вл.32/3)	БП-000027 от 31.03.2024
6890				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	9589		
6891				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	1	9589		

6892				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	1	9589		
6893				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	1	9589		
6894				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	1	9589		
6895				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	1	9589		
6896				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	1	9589		
6897				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	9589		
6898				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	9589		
6899				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	9589		
6900				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	9589		
6901				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	9589		
6902				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	9589		
6903				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	9589		
6904				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	9589		
6905				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2031521		
6906				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2031520		
6907				Шкаф питания ШП	1	9595		
6908				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	20169		
6909				Шкаф питания ШП	1	9595		
6910				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	20166		
6911				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	9594		
6912				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	9579		
6913				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	9585		
6914				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	9593		
6915				Источник бесперебойного питания	1	19052F0500144		
6916				Источник бесперебойного питания	1	19052F0300121		
6917				**РП-29026**	-	-		
6918			г. Москва, Волгоградский пр., вл.32/3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	9581	Оборудование распределительной подстанции-29026 (Волгоградский пр., вл.32/3)	БП-000028 от 31.03.2024
6919				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	9581		

6920				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	9581		
6921				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	9581		
6922				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	9581		
6923				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	9581		
6924				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	9581		
6925				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	9581		
6926				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	9581		
6927				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	9581		
6928				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	1	9581		
6929				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	1	9581		
6930				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	1	9581		
6931				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	1	9581		
6932				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	1	9581		
6933				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	1	9581		
6934				Шкаф питания ШП-1	1	9587		
6935				Шкаф питания ШП-1	1	9587		
6936				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	9586		
6937				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	9586		
6938				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	9585		
6939				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	9593		
6940				Источник бесперебойного питания	1	19052E1200053		
6941				Источник бесперебойного питания	1	19052F0500072		
6942			г. Москва, Волгоградский пр., вл.32/3	**ТП-30277**	-	-		
6943				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2020-W32-2-0231	Оборудование трансформаторной подстанции-30277 (Волгоградский пр., вл.32/3)	БП-000029 от 31.03.2024
6944				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2020-W32-2-0229		
6945				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2030868		
6946				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2030867		
6947				Шкаф питания ШП-2	1	57680820		

6948				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	20097		
6949				Шкаф питания ШП-2	1	57690820		
6950				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	20092		
6951				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-М	1	58700920		
6952				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-М	1	58690920		
6953			г. Москва, Волгоградский пр., вл.32/3	**ТП-30279**	-	-		
6954				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2020-W32-2-0230	Оборудование трансформаторной подстанции-30279 (Волгоградский пр., вл.32/3)	БП-000030 от 31.03.2024
6955				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2020-W32-2-0232		
6956				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2030860		
6957				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2030866		
6958				Шкаф питания ШП-2	1	57700820		
6959				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	20101		
6960				Шкаф питания ШП-2	1	57670820		
6961				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	20107		
6962				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-М	1	58670920		
6963				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-М	1	58680920		
6964			г. Москва, Волгоградский проспект, вл.32/3, вл.32/5	**ТП-30263**	-	-		
6965				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2022-W15-4-0120	Оборудование трансформаторной подстанции-30263 (Волгоградский пр., вл.32/3, вл.32/5)	БП-000031 от 31.03.2024
6966				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2022-W15-4-0121		
6967				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2132329		
6968				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2132332		
6969				Щит учета электроэнергии ЩУ-1/Т	1	1824		
6970				Шкаф питания ШП-1	1	1775		
6971				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	22001		
6972				Щит учета электроэнергии ЩУ-1/Т	1	1826		
6973				Шкаф питания ШП-2	1	1776		
6974				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	22037		
6975				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1774		
6976				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1773		
6977				**ТП-30278**	-	-		

6978			г. Москва, Волгоградский проспект, вл.32/3, вл.32/5	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2022-W15-4-0119	Оборудование трансформаторной подстанции-30278 (Волгоградский пр., вл.32/3, вл.32/5)	БП-000032 от 31.03.2024
6979				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2022-W15-4-0122		
6980				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2132330		
6981				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2132331		
6982				Щит учета электроэнергии ЩУ-1/Т	1	1831		
6983				Шкаф питания ШП-1	1	1777		
6984				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	21090		
6985				Щит учета электроэнергии ЩУ-1/Т	1	1825		
6986				Шкаф питания ШП-2	1	1778		
6987				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	22005		
6988				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-М	1	1771		
6989				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-М	1	1772		
6990			Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южнопортовый, Волгоградский проспект, дом 32/5, корпус 3	**ТП-30265**	-	-		
6991				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2331013	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (1)	00-000011о от 04.03.2025
6992				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2331014	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (2)	00-000012о от 04.03.2025
6993				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	1	0923-02933	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС (1)	00-000013о от 04.03.2025
6994				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	1	0923-02934	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС (2)	00-000014о от 04.03.2025
6995				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	23104	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000015о от 04.03.2025
6996				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	23070		
6997				Шкаф питания ШП	1	23730823		
6998				Шкаф питания ШП	1	23740823		
6999				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	28251023		
7000				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	28261023		
7001				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	27011023		
7002				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	27031023		
7003			Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южнопортовый, Волгоградский проспект, дом 32/5, корпус 3	**ТП-30266**	-	-		
7004				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2331012	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (1)	00-000016о от 04.03.2025
7005				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2331015	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (2)	00-000017о от 04.03.2025
7006				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	1	0923-02931	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС (1)	00-000018о от 04.03.2025
7007				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	1	0923-02932	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС (2)	00-000019о от 04.03.2025

7008				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	-	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000020о от 04.03.2025
7009				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	-		
7010				Шкаф питания ШП	1	23720823		
7011				Шкаф питания ШП	1	23750823		
7012				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	28241023		
7013				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	28271023		
7014				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	27001023		
7015				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	27021023		
7016			Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южнопортовый, Волгоградский проспект, дом 32/5, корпус 2	**ТП-30267**	-	-		
7017				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2330722	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (1)	00-000021о от 04.03.2025
7018				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2330723	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (2)	00-000022о от 04.03.2025
7019				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	1	0823-03063	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС (1)	00-000023о от 04.03.2025
7020				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	1	0823-03064	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС (2)	00-000024о от 04.03.2025
7021				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	21300623	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000025о от 04.03.2025
7022				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	23560823		
7023				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	23840823		
7024				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	23980823		
7025				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	21790723		
7026				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	21810723		
7027				Шкаф питания ШП-2	1	27151023		
7028				Шкаф питания ШП-1	1	27161023		
7029			Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южнопортовый, Волгоградский проспект, дом 32/5, корпус 2	**ТП-30268**	-	-		
7030				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2330724	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (1)	00-000026о от 04.03.2025
7031				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2330725	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (2)	00-000027о от 04.03.2025
7032				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	1	0823-03061	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС (1)	00-000028о от 04.03.2025
7033				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	1	0823-03062	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС (2)	00-000029о от 04.03.2025
7034				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	21310623	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000030о от 04.03.2025
7035				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	23550823		
7036				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	23850823		
7037				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	23990823		

7038				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	21800723		
7039				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	21820723		
7040				Шкаф питания ШП-1	1	27141023		
7041				Шкаф питания ШП-2	1	27171023		
7042				**ТП-30269 (9)**	-	-		
7043				Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА	1	2331010	Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА (1)	00-000174о от 04.03.2025
7044				Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА	1	2331011	Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА (2)	00-000175о от 04.03.2025
7045				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC	1	0324-04502	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC (1)	00-000176о от 04.03.2025
7046				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC	1	0324-04501	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC (2)	00-000177о от 04.03.2025
7047			г. Москва, ЮВАО, Южнопортовый, Волгоградский проспект, вл. 32 корп. 3	Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	40580324	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000178о от 04.03.2025
7048				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1/Т	1	39940324		
7049				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1/Т	1	39950324		
7050				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	40590324		
7051				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	33911223		
7052				Шкаф питания ШП-1	1	39870324		
7053				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	33891223		
7054				Шкаф питания ШП-2	1	39880324		
7055				Обогреватель электрический	1	н/д		
7056				Терморегулятор	1	н/д		
7057				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
7058				Модуль управления пожаротушением	1	н/д		
7059				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
7060				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
7061			Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южнопортовый, Волгоградский проспект, дом 32/5, корпус 3	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30278 луч А до ТП-30265 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=124	124	-	Кабельные линии 10 кВ (1)	00-000009о от 04.03.2025
7062				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30278 луч Б до ТП-30265 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=123	123	-		
7063				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30266 луч А до ТП-30265 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=275,25	275,25	-		
7064				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30266 луч Б до ТП-30265 луч Б АПвПУГ-10 3х(1х240/50) L=286,01	286,01	-		
7065				Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.1 яч.5 до ТП-30266 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=353,01	353,01	-		

7066				Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.2 яч.12 до ТП-30266 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=358	358	-		
7067			Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южнопортовый, Волгоградский проспект, дом 32/5, корпус 2	Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.1 яч.7 до соед. муфты (на КЛ от РП-29026 с.1 яч.7 до ТП-30269 (9) луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=447	447	-	Кабельные линии 10 кВ (2)	00-000010о от 04.03.2025
7068				Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.2 яч.10 до соед. муфты (на КЛ от РП-29026 с.2 яч.10 до ТП-30269 (9) луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=453	453	-		
7069				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30267 луч А до ТП-30268 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=108,01	108,01	-		
7070				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30267 луч Б до ТП-30268 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=116,26	116,26	-		
7071				Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.1 яч.6 до ТП-30267 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=364	364	-		
7072				Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.2 яч.11 до ТП-30267 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=364	364	-		
7073			г. Москва, Волгоградский проспект, вл.32/3, вл.32/5	Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.1 яч.4 до ТП-30263 луч А ААлШп-10 3х(1х240) L=288	288	-	КЛ 10 кВ (Волгоградский проспект, вл.32/3, вл.32/5)	БП-000025 от 31.03.2024
7074				Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.2 яч.13 до ТП-30263 луч Б ААлШп-10 3х(1х240) L=288	288	-		
7075				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30263 луч А до ТП-30278 луч А ААлШп-10 3х(1х240) L=159	159	-		
7076				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30263 луч Б до ТП-30278 луч Б ААлШп-10 3х(1х240) L=159	159	-		
7077			г. Москва, Волгоградский проспект, вл.32/3	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-8 с.1 яч.3Б до РТП-29027 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=566; АПвВнг-10 3х(1х240/70) L=41	607	-	КЛ 10 кВ (Волгоградский проспект, вл.32/3	БП-000026 от 31.03.2024
7078				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-8 с.2 яч.42В до РТП-29027 с.2 яч.14 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=573; АПвВнг-10 3х(1х240/70) L=97	670	-		
7079				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-8 с.1 яч.6А до РП-29026 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=567; АПвВнг-10 3х(1х500/70) L=35	602	-		
7080				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-8 с.2 яч.44Б до РП-29026 с.2 яч.14 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=578; АПвВнг-10 3х(1х500/70) L=92	670	-		
7081				Кабельная линия-10 кВ от РТП-29027 с.1 яч.5 до ТП-30277 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=206	206	-		
7082				Кабельная линия-10 кВ от РТП-29027 с.2 яч.12 до ТП-30277 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=212	212	-		
7083				Кабельная линия-10 кВ от РТП-29027 с.1 яч.6 до ТП-30279 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=257	257	-		

7084				Кабельная линия-10 кВ от РТП-29027 с.2 яч.11 до ТП-30279 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=261	261	-		
7085				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30277 луч А до ТП-30279 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=78	78	-		
7086				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30277 луч Б до ТП-30279 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=76	76	-		
7087			г. Москва, ЮВАО, Южнопортовый, Волгоградский проспект, вл. 32 корп. 3	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ от РП-29026 с.1 яч.7 до ТП-30269 (9) луч А) до ТП-30269 (9) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=104	104		Кабельные линии 10 кВ (3)	00-000173о от 04.03.2025
7088				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ от РП-29026 с.2 яч.10 до ТП-30269 (9) луч Б) до ТП-30269 (9) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=97	97			
7089				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30269 (9) луч А до ТП-30268 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=121	121			
7090				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30269 (9) луч Б до ТП-30268 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=114	114			
ЖК "М-Хаус"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7091			Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Чертаново Южное, улица Академика Янгеля, дом 2	**ТП-1**	-	-		
7092				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2014-W11-2-0008-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000625 от 31.12.2023
7093				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2014-W11-2-0004-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000626 от 31.12.2023
7094				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА	1	357297	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА (1)	00-000627 от 31.12.2023
7095				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА	1	н/д	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА (2)	00-000628 от 31.12.2023
7096				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А4605	Низковольтное оборудование ТП-1	00-000629 от 31.12.2023
7097				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А4606		
7098				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 25	1	3089		
7099				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 25	1	3089		
7100				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	26		
7101				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	3		
7102				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
7103				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
7104			Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный	**ТП-2**	-	-		
7105				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2014-W11-3-0001-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (1)	00-000630 от 31.12.2023

7106			округ Чертаново Южное, улица Академика Янгеля, дом 2	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2014-W11-3-0004-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (2)	00-000631 от 31.12.2023
7107				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА	1	355259	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА (1)	00-000632 от 31.12.2023
7108				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА	1	н/д	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА (2)	00-000633 от 31.12.2023
7109				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А4603	Низковольтное оборудование ТП-2	00-000634 от 31.12.2023
7110				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А4604		
7111				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 25	1	3090		
7112				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 25	1	3090		
7113				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	1		
7114				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	38		
7115				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
7116				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
7117	77:05:0008003:11880	Наружные сети электроснабжения 10кВ (АПвПуГ 1х240/50-10), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 854 м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Южное	Кабельная линия-10 кВ от РТП-26198 с.1 яч.9 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=800	800	-	Наружные сети электроснабжения 10кВ (АПвПуГ 1х240/50-10), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 854м, кадастровый номер: 77:05:0008003:11880	00-000635 от 31.12.2023
7118				Кабельная линия-10 кВ от РТП-26198 с.2 яч.12 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=800	800	-		
7119	77:05:0008003:11878	Наружные сети электроснабжения 10кВ (АПвПуГ 1х240/5-10), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, ппротяженность: 123 м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Южное	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=122,66	122,66	-	Наружные сети электроснабжения 10кВ (АПвПуГ 1х240/5-10), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 123м, кадастровый номер: 77:05:0008003:11878	00-000636 от 31.12.2023
7120				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=122,66	122,66	-		
7121	77:05:0008003:11879	Наружные сети электроснабжения 0.4 кВ (АВБбШв2*2*/4 185-1/; АВБбШв2*/4*70-1/; АВБбШв2*/4*95-1/; АВБбШв2*/4*150-1/), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 392 м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Южное	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-6 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=130	130		Наружные сети электроснабжения 0.4 кВ (АВБбШв2*2*/4 185-1/; АВБбШв2*/4*70-1/; АВБбШв2*/4*95-1/; АВБбШв2*/4*150-1/), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 392м, кадастровый номер: 77:05:0008003:11879	00-000637 от 31.12.2023
7122				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-6 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=130	130			
7123				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-6 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=130	130			
7124				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-6 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=130	130			
7125				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-7 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=110	110			
7126				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-7 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=110	110			
7127				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-7 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=110	110			
7128				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-7 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=110	110			
7129				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-8 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=55	55			

7130				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-8 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=55	55			
7131				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-8 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=55	55			
7132				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-8 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=55	55			
7133				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-9 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=55	55			
7134				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-9 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=55	55			
7135				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-9 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=55	55			
7136				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-9 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=55	55			
7137				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-10 В-1 АВБбШп (4х70) L=80	80			
7138				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-10 В-2 АВБбШп (4х70) L=80	80			
7139				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-13 В-1 АВБбШп (4х95) L=110	110			
7140				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-13 В-2 АВБбШп (4х95) L=110	110			
7141				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-Котельная В-1 АВБбШп (4х95) L=70	70			
7142				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-Котельная В-2 АВБбШп (4х95) L=70	70			
7143				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-1 В-1 АВБбШп (4х70) L=95	95			
7144				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-1 В-2 АВБбШп (4х70) L=95	95			
7145				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=65	65			
7146				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=65	65			
7147				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=65	65			
7148				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=65	65			
7149				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-3 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=70	70			
7150				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-3 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=70	70			
7151				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-3 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=70	70			
7152				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-3 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=70	70			

7153				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-4 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=75	75			
7154				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-4 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=75	75			
7155				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-4 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=75	75			
7156				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-4 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=75	75			
7157				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-5 В-1 АВБбШп (4х150) L=125	125			
7158				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-5 В-2 АВБбШп (4х150) L=125	125			
7159				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-11 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х70) L=110	110			
7160				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-11 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х70) L=110	110			
7161				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-11 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х70) L=110	110			
7162				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-11 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х70) L=110	110			
7163				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-12 В-1 АВБбШп (4х70) L=130	130			
7164				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-12 В-2 АВБбШп (4х70) L=130	130			
7165				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до НО В-1 АВБбШп (4х16) L=10	10			
7166				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до НО В-2 АВБбШп (4х16) L=10	10			
ЖК "Большая Семерка"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7167			г. Москва, ул. Краснобогатырская, вл.38, стр.5	**ТП-1**	-	-		
7168				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2203 ЛГ 051	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (1)	00-000659в от 29.01.2024
7169				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2203 ЛГ 050	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (2)	00-000660в от 29.01.2024
7170				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2203 ЛГ 049	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (3)	00-000661в от 29.01.2024
7171				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2203 ЛГ 048	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (4)	00-000662в от 29.01.2024
7172				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица	1	СТО72-12-21-01	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица (1)	00-000663в от 29.01.2024
7173				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица	1	СТО72-12-21-02	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица (2)	00-000664в от 29.01.2024
7174				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2021-W44-2-0146	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI (1)	00-000665в от 29.01.2024
7175				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2021-W44-2-0145	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI (2)	00-000666в от 29.01.2024
7176				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	73331121	Низковольное оборудование 0,4 кВ	00-000667в от 29.01.2024

7177				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	73341121		
7178				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	73351121		
7179				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	73361121		
7180				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	78230222		
7181				Шкаф питания ШП	1	б/н		
7182				Шкаф питания ШП	1	б/н		
7183				Шкаф питания ШП	1	73311121		
7184				Шкаф учета электроэнергии ШУ	2	б/н		
7185				Шкаф питания ШП	1	73321121		
7186				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-М	1	78430322		
7187				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-М	1	78420322		
7188				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	4016-1		
7189				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	4016-2		
7190				Узел учета электроэнергии	6	б/н		
7191				Узел учета электроэнергии	6	б/н		
7192				Узел учета электроэнергии	9	б/н		
7193				Узел учета электроэнергии	9	б/н		
7194				Шинопровод-6 кВ от РТП-1253 с.1 яч.1 до ТП-1 луч А Алюминиевая прямоугольная шина 3хАД31Т (10х8) L=5,5	5,5	-		
7195				Шинопровод-6 кВ от РТП-1253 с.2 яч.6 до ТП-1 луч Б Алюминиевая прямоугольная шина 3хАД31Т (10х8) L=5,5	5,5	-		
7196			Москва, ул. Краснобогатырская, 40	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=170,16	170,16		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000250о от 04.03.2025
7197				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=170,16	170,16			
7198				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=174,16	174,16			
7199				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=174,16	174,16			
7200				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=115,65	115,65			
7201				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=115,65	115,65			
7202				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=119,65	119,65			

7203				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=119,65	119,65			
7204				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2НП В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=129,65	129,65			
7205				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2НП В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=129,65	129,65			
7206				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2НП В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=133,65	133,65			
7207				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2НП В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=133,65	133,65			
7208				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.3 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=152,34	152,34			
7209				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.3 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=152,34	152,34			
7210				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.3 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=156,34	156,34			
7211				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.3 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=156,34	156,34			
7212				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=248,32	248,32			
7213				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=248,32	248,32			
7214				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-1 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=248,32	248,32			
7215				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=252,32	252,32			
7216				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=252,32	252,32			
7217				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-2 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=252,32	252,32			
7218				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.5 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=172,54	172,54			
7219				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.5 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=172,54	172,54			
7220				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.5 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=175,54	175,54			
7221				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.5 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=175,54	175,54			
7222				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=115,58	115,58			

7223				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=115,58	115,58			
7224				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-1 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=115,58	115,58			
7225				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=112,58	112,58			
7226				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=112,58	112,58			
7227				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-2 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=112,58	112,58			
7228				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=75,33	75,33			
7229				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=75,33	75,33			
7230				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-1 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=75,33	75,33			
7231				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=72,33	72,33			
7232				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=72,33	72,33			
7233				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-2 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=72,33	72,33			
7234				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ВРУ-8 Паркинг В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=67,77	67,77			
7235				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ВРУ-8 Паркинг В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=67,77	67,77			
7236				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ВРУ-8 Паркинг В-1 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=67,77	67,77			
7237				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ВРУ-8 Паркинг В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=64,77	64,77			
7238				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ВРУ-8 Паркинг В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=64,77	64,77			
7239				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ВРУ-8 Паркинг В-2 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=64,77	64,77			
7240				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-9 В-1 АПвзБбШп-1 (4х70) L=132,84	132,84			
7241				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-9 В-2 АПвзБбШп-1 (4х70) L=136,84	136,84			
7242				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-10 В-1 АПвзБбШп-1 (4х150) L=135,84	135,84			

7243				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-10 В-2 АПвзБбШп-1 (4х150) L=139,84	139,84			
7244				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ВРУ-11 ДОУ В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=198,72	198,72			
7245				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ВРУ-11 ДОУ В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=198,72	198,72			
7246				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ВРУ-11 ДОУ В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=201,72	201,72			
7247				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ВРУ-11 ДОУ В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=201,72	201,72			
7248				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-ЩНО В-1 АПвзБбШп-1 (4х10) L=5	5			
7249				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-ЩНО В-2 АПвзБбШп-1 (4х10) L=5	5			
ИК "ФИНАМ"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7250				**РП-26051**	-	-		
7251				Помещение	1	-		
7252				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	1	0505192L	Распределительная ячейка SM-6 (1)	00-000185 от 31.10.2019
7253				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	1	0506008L	Распределительная ячейка SM-6 (2)	00-000186 от 31.10.2019
7254				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	1	0505198L	Распределительная ячейка SM-6 (3)	00-000187 от 31.10.2019
7255				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	1	0505196L	Распределительная ячейка SM-6 (4)	00-000188 от 31.10.2019
7256				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	1	0505194L	Распределительная ячейка SM-6 (5)	00-000189 от 31.10.2019
7257			Российская Федерация. Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, пер Настасьинский, д. 7, стр. 2, помещ. 1/Ц	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	1	0507101L	Распределительная ячейка SM-6 (6)	00-000190 от 31.10.2019
7258				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	1	0506010L	Распределительная ячейка SM-6 (7)	00-000191 от 31.10.2019
7259				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 8	1	0507097L	Распределительная ячейка SM-6 (8)	00-000192 от 31.10.2019
7260				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	1	0508049L	Распределительная ячейка SM-6 (9)	00-000193 от 31.10.2019
7261				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 10	1	0507094L	Распределительная ячейка SM-6 (10)	00-000194 от 31.10.2019
7262				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 11	1	0507090L	Распределительная ячейка SM-6 (11)	00-000195 от 31.10.2019
7263				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 12	1	0507078L	Распределительная ячейка SM-6 (12)	00-000196 от 31.10.2019
7264				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 13	1	0507092L	Распределительная ячейка SM-6 (13)	00-000197 от 31.10.2019
7265				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 14	1	0507080L	Распределительная ячейка SM-6 (14)	00-000198 от 31.10.2019
7266				Шкаф телемеханики Деконт	1	б/н		

7267				Шкаф телемеханики Деконт	1	б/н		
7268				Щит питания собственных нужд ЩПСН	1	б/н		
7269				Щит питания собственных нужд ЩПСН	1	б/н		
7270				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	б/н		
7271				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	б/н		
7272				Шкаф питания ШП-1	1	б/н		
7273				Шкаф питания ШП-2	1	б/н		
7274				Шкаф переходной	1	б/н		
7275				Шкаф переходной	1	б/н	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в составе РП-26051	00-000199 от 31.10.2019
7276				Рубильник Apator RBK-2	1	б/н		
7277				Рубильник Apator RBK-2	1	б/н		
7278				Шкаф УСЗ	1	б/н		
7279				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
7280				Источник бесперебойного питания Eaton	1	б/н		
7281				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	AQ4L17006		
7282				Источник бесперебойного питания Eaton	1	б/н		
7283				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	б/н		
7284				Шкаф телемеханики Деконт	1	б/н		
7285				**ТП-1**	-	-		
7286				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	R 04 29 052 SF	Устройство комплектное распределительное -10 кВ RM-6 (III) (1)	00-000200 от 31.10.2019
7287				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	R 04 10 452 SF	Устройство комплектное распределительное -10 кВ RM-6 (III) (2)	00-000201 от 31.10.2019
7288				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R 04 10 397 SF	Устройство комплектное распределительное -10 кВ RM-6 (IDI) (1)	00-000202 от 31.10.2019
7289				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R 04 29 051 SF	Устройство комплектное распределительное -10 кВ RM-6 (IDI) (2)	00-000203 от 31.10.2019
7290			г. Москва, Настасьинский пер., д.7, стр.2	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	357268	Трансформатор aTSE 1600 кВА (1)	00-000204 от 31.10.2019
7291				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	357269	Трансформатор aTSE 1600 кВА (2)	00-000205 от 31.10.2019
7292				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	463		
7293				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	465		
7294				Ящик собственных нужд ЯСН	1	б/н	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в составе ТП-1	00-000206 от 31.10.2019
7295				Шкаф управления АВР-10 кВ	1	б/н		
7296				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	б/н		

7297				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	б/н		
7298			г. Москва, Настасьинский пер., д.7, стр.2	Кабельная линия-10 кВ от РТП-19030 с.1 яч.7 до РП-26051 с.1 яч.4 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=1266	1266	-	Кабельные линии 10/0,4 кВ	00-000207 от 31.10.2019
7299				Кабельная линия-10 кВ от РТП-19030 с.2 яч.16 до РП-26051 с.2 яч.11 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=1270	1270	-		
7300				Кабельная линия-10 кВ от РП-26051 с.1 яч.3 до ТП-1 луч А АПвВнг-10 3х(1х95/35) L=15	15	-		
7301				Кабельная линия-10 кВ от РП-26051 с.2 яч.12 до ТП-1 луч Б АПвВнг-10 3х(1х95/35) L=15	15	-		
7302				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=100	100	-		
7303				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=100	100	-		
7304				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-2 В-3 АПвБбШв-1 (4х150) L=100	100	-		
7305				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=100	100	-		
7306				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=100	100	-		
7307				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-2 В-4 АПвБбШв-1 (4х150) L=100	100	-		
ЖК "Ордынка"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7308			г. Москва, Большой Ордынский переулок, вл. 4, стр. 2-7	**ТП-817**	-	-		
7309				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА	1	13544	Трансформатор силовой с литой изоляцией типа ТС(З)ЛМШ-1000-6,3/0,4 кВ (1)	00-000464 от 31.12.2019
7310				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА	1	13545	Трансформатор силовой с литой изоляцией типа ТС(З)ЛМШ-1000-6,3/0,4 кВ (2)	00-000465 от 31.12.2019
7311				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	ZE-2019-W26-2-0007	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 NE D (1)	00-000466 от 31.12.2019
7312				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	ZE-2019-W26-2-0008	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 NE D (2)	00-000467 от 31.12.2019
7313				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 1	1	СТ035-07-19-01	Комплектное распределительное устройство КСО Столица-03-6/630-R (1)	00-000468 от 31.12.2019
7314				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 3	1	СТ035-07-19-03	Комплектное распределительное устройство КСО Столица-03-6/630-R (2)	00-000469 от 31.12.2019
7315				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 2	1	СТ035-07-19-02	Комплектное распределительное устройство КСО Столица-03-6/630-ME/SE (1)	00-000470 от 31.12.2019
7316				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 4	1	СТ035-07-19-04	Комплектное распределительное устройство КСО Столица-03-6/630-ME/SE (2)	00-000471 от 31.12.2019
7317				Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ	1	19/06090	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000472 от 31.12.2019

7318				Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ	1	19/06091		
7319				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ	1	19/06092		
7320				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ	1	19/06093		
7321				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ	1	19/06094		
7322				Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ	1	19/06095		
7323				Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ	1	19/06096		
7324				Панель главного распределительного щита № 8 ГРЩ	1	19/06097		
7325				Панель главного распределительного щита № 9 ГРЩ	1	19/06098		
7326				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	45020619		
7327				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	45000619		
7328				Шкаф питания ШП	1	44780619		
7329				Шкаф питания ШП	1	44770619		
7330				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	43950419		
7331				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2/Т-2Т	1	44790619		
7332				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	19/07054		
7333				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	19/07053		
7334				Щит распределительный	1	12363		
7335			г. Москва, Большой Ордынский переулок, вл. 4, стр. 2-7	Кабельная линия-6 кВ от ТП-5125 луч А до ТП-817 луч А АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х120/35) L=14,5	14,5	-	Кабельная линия 6 кВ АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х120/35) луч А ТП 817 направлением луч А ТП 5125 L=14,5м	00-000473 от 31.12.2019
7336				Кабельная линия-6 кВ от ТП-5125 луч Б до ТП-817 луч Б АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х120/35) L=10,5	10,5	-	Кабельная линия 6 кВ АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х120/35) луч Б ТП 817 направлением луч Б ТП 5125 L=10,5м	00-000474 от 31.12.2019
ТСЖ "Поселок Художников"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7337			г. Москва, ул. Врубеля, д.8	**ТП-23606**	-	-		
7338				Корпус подстанции	1		Корпус блочной комплектной трансформаторной подстанции типа 2БКТП-1000 (ТП-23606)	00-000322 от 30.11.2019
7339				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1477673	Трансформатор ТМГ 11 (1000/10 D/Y-н) (1)	00-000319 от 30.11.2019
7340				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1467791	Трансформатор ТМГ 11 (1000/10 D/Y-н) (2)	00-000320 от 30.11.2019
7341				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R0239189SF	Устройство комплектное распределительное RM-6 NE (IIDI) с VIP-300 (1)	00-000317 от 30.11.2019
7342				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R0226018SF	Устройство комплектное распределительное RM-6 NE (IIDI) с VIP-300 (2)	00-000318 от 30.11.2019

7343				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-М20	1	2723		
7344				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	б/н		
7345				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	б/н		
7346				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-М20	1	2723	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000321 от 30.11.2019
7347				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	б/н		
7348				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	б/н		
7349				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	1019		
7350				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	1015		
7351			г. Москва, ул. Врубеля, д.8	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14155 с.1 яч.8 до ТП-23606 луч А АСБ-10 (3х240) L=3405	3405	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000316 от 30.11.2019
7352				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14155 с.2 яч.13 до ТП-23606 луч Б АСБ-10 (3х240) L=3405	3405	-		
ЖК "Ново-Никольское"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7353				**РТП-151**	-	-	Оборудование ТП/РТП в составе: РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 Кв№112; местонахождение - г. Москва, ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	
7354				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7355				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7356				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7357				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7358				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7359				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7360				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7361				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7362				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7363				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7364				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7365				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		

7366				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7367				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7368				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7369				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7370				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7371				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7372				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7373				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7374				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7375				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7376				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
7377				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
7378				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
7379				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
7380				**ТП-1510 (ТП-5)**	-	-	Оборудование ТП/РТП в составе: РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 Кв№112; местонахождение - г. Москва, ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	
7381			Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д	Оборудование ТП/РТП в составе: РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 Кв№112; местонахождение - г. Москва, ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	00000029 от 01.04.2020
7382				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
7383				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7384				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7385				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7386				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7387				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7388				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7389				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
7390				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		

7391				**ТП-1511 (ТП-7)**	-	-	Оборудование ТП/РТП в составе: РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 Кв№112; местонахождение - г. Москва, ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	
7392			Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д	Оборудование ТП/РТП в составе: РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 Кв№112; местонахождение - г. Москва, ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	00000029 от 01.04.2020
7393				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
7394				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7395				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7396				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7397				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7398				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7399				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7400				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
7401				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
7402				**ТП-1512 (ТП 1)**	-	-	Оборудование ТП/РТП в составе: РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 Кв№112; местонахождение - г. Москва, ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	
7403			Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д	Оборудование ТП/РТП в составе: РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 Кв№112; местонахождение - г. Москва, ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	00000029 от 01.04.2020
7404				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
7405				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7406				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7407				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7408				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7409				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7410				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7411				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7412				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7413				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
7414				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		

7415				**ТП-1513 (ТП 2)**	-	-	Оборудование ТП/РТП в составе: РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 Кв№112; местонахождение - г. Москва, ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	
7416			Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д	Оборудование ТП/РТП в составе: РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 Кв№112; местонахождение - г. Москва, ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	00000029 от 01.04.2020
7417				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
7418				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7419				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7420				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7421				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7422				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7423				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7424				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7425				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7426				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
7427				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
7428				**ТП-1514 (ТП-3)**	-	-	Оборудование ТП/РТП в составе: РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 Кв№112; местонахождение - г. Москва, ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	
7429			Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д	Оборудование ТП/РТП в составе: РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 Кв№112; местонахождение - г. Москва, ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	00000029 от 01.04.2020
7430				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
7431				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7432				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7433				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7434				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7435				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7436				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7437				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7438				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		

7439				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
7440				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
7441			Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	**ТП-1515 (ТП-10)**	-	-	Оборудование ТП/РТП в составе: РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 Кв№112; местонахождение - г. Москва, ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	
7442				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	н/д	Оборудование ТП/РТП в составе: РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 Кв№112; местонахождение - г. Москва, ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	00000029 от 01.04.2020
7443				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	н/д		
7444				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7445				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7446				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7447				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7448				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7449				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7450				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7451				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7452				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
7453				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
7454			Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	**ТП-1516 (ТП-11)**	-	-	Оборудование ТП/РТП в составе: РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 Кв№112; местонахождение - г. Москва, ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	
7455				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	н/д	Оборудование ТП/РТП в составе: РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 Кв№112; местонахождение - г. Москва, ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	00000029 от 01.04.2020
7456				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	н/д		
7457				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7458				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7459				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7460				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7461				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7462				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		

7463				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7464				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
7465				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
7466				**ТП-1532 (ТП-14)**	-	-	Оборудование ТП/РТП в составе: РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 Кв№112; местонахождение - г. Москва, ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	
7467				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	н/д	Оборудование ТП/РТП в составе: РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 Кв№112; местонахождение - г. Москва, ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	00000029 от 01.04.2020
7468				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7469				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7470				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7471				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
7472			Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	**КРУН-10 кВ №112**	-	-	Оборудование ТП/РТП в составе: РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 Кв№112; местонахождение - г. Москва, ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	
7473				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)	1	н/д	Оборудование ТП/РТП в составе: РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 Кв№112; местонахождение - г. Москва, ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	00000029 от 01.04.2020
7474			Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	**РУ-0,4 кВ**	-	-		
7475				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-10.8	1	н/д	Оборудование ТП/РТП в составе: РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 Кв №112; местонахождение - г. Москва, ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	00-000029 от 01.04.2020
7476				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-10.9	1	н/д		
7477				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-11.6	1	н/д		
7478				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-11.7	1	н/д		
7479				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-11.8	1	н/д		
7480				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-14.1	1	н/д		
7481				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-14.2	1	н/д		
7482				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-14.3	1	н/д		
7483				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-14.4	1	н/д		
7484				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-14.9	1	н/д		

7485				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-14.10	1	н/д		
7486				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-14.11	1	н/д		
7487				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-14.12	1	н/д		
7488			Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	Кабельная линия-10 кВ от яч.17 РП-151 до яч.1 ТП-1512 АСБл-10 (3х240) L=115	115	-	Линии электропередачи 10 Кв, местонахождение обьекта: г. Москва, ТАО, п. Первомайское, д. Ивановское, КН 77:18:0180516:3056	00000028 от 01.04.2020
7489				Кабельная линия-10 кВ от яч.16 РП-151 до яч.8 ТП-1512 АСБл-10 (3х240) L=115	115	-		
7490				Кабельная линия-10 кВ от яч.13 РП-151 до яч.1 ТП-1510 АСБл-10 (3х120) L=395	395	-		
7491				Кабельная линия-10 кВ от яч.12 РП-151 до яч.6 ТП-1510 АСБл-10 (3х120) L=395	395	-		
7492				Кабельная линия-10 кВ от яч.15 РП-151 до яч.1 ТП-1515 АСБл-10 (3х240) L=1145	1145	-		
7493				Кабельная линия-10 кВ от яч.14 РП-151 до яч.8 ТП-1515 АСБл-10 (3х240) L=1145	1145	-		
7494				Кабельная линия-10 кВ от яч.3 ТП-1512 до яч.1 ТП-1513 АСБл-10 (3х240) L=340	340	-		
7495				Кабельная линия-10 кВ от яч.6 ТП-1512 до яч.8 ТП-1513 АСБл-10 (3х240) L=340	340	-		
7496				Кабельная линия-10 кВ от яч.3 ТП-1513 до яч.1 ТП-1514 АСБл-10 (3х240) L=165	165	-		
7497				Кабельная линия-10 кВ от яч.6 ТП-1513 до яч.8 ТП-1514 АСБл-10 (3х240) L=165	165	-		
7498				Кабельная линия-10 кВ от яч.11 РП-151 до яч.1 ТП-1511 АСБл-10 (3х120) L=1065	1065	-		
7499				Кабельная линия-10 кВ от яч.10 РП-151 до яч.6 ТП-1511 АСБл-10 (3х120) L=1065	1065	-		
7500				Кабельная линия-10 кВ от яч.9 РП-151 до яч.1 ТП-1516 АСБл-10 (3х120) L=2030	2030	-		
7501				Кабельная линия-10 кВ от яч.8 РП-151 до яч.8 ТП-1516 АСБл-10 (3х120) L=2030	2030	-		
7502				Кабельная линия-10 кВ от КРУН до яч.1 ТП-1532 АПвПу-10 3х(1х120/50) L=500	500	-		
7503				Кабельная линия-10 кВ от РП-150 яч.7 до РТП-151 АПвПГ-10 3х(1х500/70) L=50	50	-		
7504				Кабельная линия-10 кВ от РП-150 яч.8 до РТП-151 АПвПГ-10 3х(1х500/70) L=50	50	-		
7505				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1532 до ТП-1516 АПвПу-10 3х(1х120/50) L=572	572	-		
7506			Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=215	215	-	Линии электропередачи 0.4 кВ.местонахождение обьекта: г. Москва, ТАО, п. Первомайское, д. Ивановское КН 77:18:01805165177	00000027 от 01.04.2020
7507				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=215	215	-		

7508				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=235	235	-		
7509				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=235	235	-		
7510				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=240	240	-		
7511				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=240	240	-		
7512				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=260	260	-		
7513				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=260	260	-		
7514				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=280	280	-		
7515				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=280	280	-		
7516				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=300	300	-		
7517				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=300	300	-		
7518				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-4(ввод№7) луч А АПвБбШв-1 (4х70) L=280	280	-		
7519				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-4(ввод№8) луч Б АПвБбШв-1 (4х70) L=300	300	-		
7520				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=75	75	-		
7521				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=75	75	-		
7522				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=95	95	-		
7523				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=95	95	-		
7524				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=110	110	-		
7525				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=110	110	-		
7526				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=130	130	-		
7527				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=130	130	-		

7528				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Многоярусный гараж-стоянка(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=56	56	-		
7529				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Многоярусный гараж-стоянка(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=56	56	-		
7530				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Многоярусный гараж-стоянка(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=56	56	-		
7531				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Многоярусный гараж-стоянка(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=56	56	-		
7532				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=210	210	-		
7533				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=195	195	-		
7534				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=170	170	-		
7535				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=170	170	-		
7536				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=155	155	-		
7537				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=155	155	-		
7538				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=220	220	-		
7539				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=220	220	-		
7540				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=205	205	-		
7541				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=205	205	-		
7542				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-4(ввод№7) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=150	150	-		
7543				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-4(ввод№8) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=135	135	-		
7544				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=290	290	-		
7545				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=290	290	-		
7546				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=305	305	-		
7547				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=305	305	-		

7548				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=210	210	-		
7549				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=210	210	-		
7550				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=225	225	-		
7551				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=225	225	-		
7552				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=160	160	-		
7553				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=175	175	-		
7554				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=90	90	-		
7555				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=90	90	-		
7556				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=75	75	-		
7557				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=75	75	-		
7558				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=210	210	-		
7559				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=210	210	-		
7560				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=225	225	-		
7561				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=225	225	-		
7562				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=160	160	-		
7563				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=160	160	-		
7564				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=175	175	-		
7565				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=175	175	-		
7566				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-4(ввод№7) луч А АПвБбШв-1 (4х70) L=160	160	-		
7567				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-4(ввод№8) луч Б АПвБбШв-1 (4х70) L=175	175	-		

7568				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=180	180	-		
7569				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=180	180	-		
7570				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=165	165	-		
7571				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=165	165	-		
7572				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=260	260	-		
7573				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=245	245	-		
7574				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 5 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=290	290	-		
7575				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 5 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=290	290	-		
7576				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 5 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=305	305	-		
7577				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 5 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=305	305	-		
7578				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Детский сад(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х185) L=55	55	-		
7579				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Детский сад(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х185) L=70	70	-		
7580				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 (1514) до Школа(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=185	185	-		
7581				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 (1514) до Школа(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=185	185	-		
7582				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 (1514) до Школа(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=170	170	-		
7583				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 (1514) до Школа(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=170	170	-		
7584				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Очистные сооружения(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=180	180	-		
7585				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Очистные сооружения(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=180	180	-		
7586				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Очистные сооружения(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=165	165	-		
7587				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Очистные сооружения(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=165	165	-		

7588				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№1) луч А ПвБбШв-1 (4х240) L=60	60	-		
7589				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№1) луч А ПвБбШв-1 (4х240) L=60	60	-		
7590				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№1) луч А ПвБбШв-1 (4х240) L=60	60	-		
7591				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№1) луч А ПвБбШв-1 (4х240) L=60	60	-		
7592				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№2) луч Б ПвБбШв-1 (4х240) L=75	75	-		
7593				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№2) луч Б ПвБбШв-1 (4х240) L=75	75	-		
7594				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№2) луч Б ПвБбШв-1 (4х240) L=75	75	-		
7595				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№2) луч Б ПвБбШв-1 (4х240) L=75	75	-		
7596				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 (1511) до Водозаборный узел(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=180	180	-		
7597				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 (1511) до Водозаборный узел(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=180	180	-		
7598				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 (1511) до Водозаборный узел(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=165	165	-		
7599				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 (1511) до Водозаборный узел(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=165	165	-		
7600				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.2 АПвБбШв-1 (4х185) L=160	160	-		
7601				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.1 АПвБбШв-1 (4х185) L=88	88	-		
7602				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.3 АПвБбШв-1 (4х185) L=98	98	-		
7603				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.4 АПвБбШв-1 (4х185) L=46	46	-		
7604				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.5 АПвБбШв-1 (4х150) L=210	210	-		
7605				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.6 АПвБбШв-1 (4х150) L=112	112	-		
7606				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.7 АПвБбШв-1 (4х150) L=11	11	-		
7607				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 10.8 АПвБбШв-1 (4х240) L=415	415	-		

7608				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 10.9 АПвБбШв-1 (4х240) L=490	490	-		
7609				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.10 АПвБбШв-1 (4х240) L=290	290	-		
7610				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.11 АПвБбШв-1 (4х240) L=154	154	-		
7611				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.12 АПвБбШв-1 (4х240) L=95	95	-		
7612				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.13 АПвБбШв-1 (4х240) L=285	285	-		
7613				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.14 АПвБбШв-1 (4х240) L=140	140	-		
7614				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.15 АПвБбШв-1 (4х240) L=113	113	-		
7615				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Детский сад(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=780	780	-		
7616				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Детский сад(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=765	765	-		
7617				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.8 до д.21к2 АПвБбШв-1 (4х70) L=120	120	-		
7618				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.8 до д.19к2 АПвБбШв-1 (4х50) L=28	28	-		
7619				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.8 до д.19к3 АПвБбШв-1 (4х50) L=60	60	-		
7620				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.9 до д.17к3 АПвБбШв-1 (4х50) L=92	92	-		
7621				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.9 до д.13к3 АПвБбШв-1 (4х50) L=42	42	-		
7622				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.9 до д.11к3 АПвБбШв-1 (4х50) L=62	62	-		
7623				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 11.6 АПвБбШв-1 (4х240) L=135	135	-		
7624				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.1 АПвБбШв-1 (4х240) L=36	36	-		
7625				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.2 АПвБбШв-1 (4х240) L=106	106	-		
7626				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.3 АПвБбШв-1 (4х240) L=192	192	-		
7627				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.4 АПвБбШв-1 (4х240) L=161	161	-		
7628				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.5 АПвБбШв-1 (4х240) L=83	83	-		
7629				Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 11.7 АПвБбШв-1 (4х240) L=110	110	-		

7630				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.10 АПвБбШв-1 (4х240) L=55	55	-		
7631				Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 11.8 АПвБбШв-1 (4х240) L=57	57	-		
7632				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.9 АПвБбШв-1 (4х240) L=23	23	-		
7633				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Магазин(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=155	155	-		
7634				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Магазин(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=155	155	-		
7635				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Магазин(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=170	170	-		
7636				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Магазин(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=170	170	-		
7637				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-ЛНС (ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х35) L=320	320	-		
7638				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-ЛНС (ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х35) L=325	325	-		
7639				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-КНС (ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=315	315	-		
7640				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-КНС (ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=320	320	-		
7641				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-КОС 1500 (ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х70) L=197	197	-		
7642				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-КОС 1500 (ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х70) L=197	197	-		
7643				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Газораспределительная станция(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=470	470	-		
7644				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Газораспределительная(ввод№2) л станцияуч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=485	485	-		
7645				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.6 до д.52 АПвБбШв-1 (4х50) L=50	50	-		
7646				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.6 до д.54 АПвБбШв-1 (4х50) L=83	83	-		
7647				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.7 до д.53к1 АПвБбШв-1 (4х50) L=48	48	-		
7648				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.7 до д.51к1 АПвБбШв-1 (4х50) L=48	48	-		
7649				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.8 до д.49 АПвБбШв-1 (4х50) L=64	64	-		
7650				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.8 до д.49к1 АПвБбШв-1 (4х50) L=50	50	-		
7651				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.8 до д.47к1 АПвБбШв-1 (4х50) L=50	50	-		

7652				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.1 АПвБбШв-1 (4х240) L=280	280	-		
7653				Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.2 АПвБбШв-1 (4х240) L=98	98	-		
7654				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.3 АПвБбШв-1 (4х185) L=85	85	-		
7655				Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.4 АПвБбШв-1 (4х185) L=85	85	-		
7656				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.5 АПвБбШв-1 (4х240) L=285	285	-		
7657				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.6 АПвБбШв-1 (4х240) L=175	175	-		
7658				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.7 АПвБбШв-1 (4х240) L=13	13	--		
7659				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.8 АПвБбШв-1 (4х240) L=177	177	-		
7660				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.9 АПвБбШв-1 (4х185) L=45	45	-		
7661				Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.10 АПвБбШв-1 (4х185) L=73	73	-		
7662				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.11 АПвБбШв-1 (4х185) L=175	175	-		
7663				Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.12 АПвБбШв-1 (4х185) L=31	31	-		
7664				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.13 АПвБбШв-1 (4х150) L=265	265	-		
7665				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.17 АПвБбШв-1 (4х150) L=123	123	-		
7666				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.15 АПвБбШв-1 (4х150) L=24	24	-		
7667				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.16 АПвБбШв-1 (4х240) L=330	330	-		
7668				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.19 АПвБбШв-1 (4х240) L=15	15	-		
7669				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.18 АПвБбШв-1 (4х240) L=135	135	-		
7670				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.14 АПвБбШв-1 (4х240) L=30	30	-		
7671				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.1 до д.45к1 АПвБбШв-1 (4х50) L=90	90	-		

7672				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.1 до д.43к1 АПвБбШв-1 (4х50) L=48	48	-		
7673				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.1 до д.41к1 АПвБбШв-1 (4х50) L=60	60	-		
7674				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.2 до д.47 АПвБбШв-1 (4х50) L=56	56	-		
7675				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.2 до д.45 АПвБбШв-1 (4х50) L=48	48	-		
7676				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.2 до д.43 АПвБбШв-1 (4х50) L=90	90	-		
7677				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.3 до д.38 АПвБбШв-1 (4х50) L=100	100	-		
7678				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.3 до д.40 АПвБбШв-1 (4х50) L=60	60	-		
7679				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.3 до д.42 АПвБбШв-1 (4х50) L=75	75	-		
7680				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.4 до д.41 АПвБбШв-1 (4х50) L=75	75	-		
7681				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.4 до д.44 АПвБбШв-1 (4х50) L=52	52	-		
7682				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.4 до д.46 АПвБбШв-1 (4х50) L=83	83	-		
7683				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.9 до д.37 АПвБбШв-1 (4х50) L=78	78	-		
7684				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.9 до д.35 АПвБбШв-1 (4х50) L=70	70	-		
7685				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.9 до д.36 АПвБбШв-1 (4х50) L=52	52	-		
7686				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.10 до д.31 АПвБбШв-1 (4х50) L=70	70	-		
7687				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.10 до д.33 АПвБбШв-1 (4х50) L=115	115	-		
7688				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.10 до д.34 АПвБбШв-1 (4х50) L=58	58	-		
7689				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.11 до д.29 АПвБбШв-1 (4х50) L=80	80	-		
7690				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.11 до д.30 АПвБбШв-1 (4х50) L=50	50	-		
7691				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.11 до д.32 АПвБбШв-1 (4х50) L=75	75	-		
7692				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.12 до д.28 АПвБбШв-1 (4х50) L=75	75	-		
7693				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.12 до д.27 АПвБбШв-1 (4х50) L=70	70	-		
7694				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.12 до д.25 АПвБбШв-1 (4х50) L=83	83	-		
БЦ "Высота"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7695	77:17:0120305:255	Трансформаторная подстанция, назначение: Нежилое, площадь: 20,8 кв.м	город Москва, п.Сосенское, Калужское ш., 24-й км, домовл. 1, стр. 2	**ТП-2904**	1	6635	Трансформаторная подстанция (ТП 2904), назначение: нежилое здание, 1 этажное, общей площадью 20,8 м2, кадастровый номер 77:17:0120305:255	00-000118 от 30.09.2019
7696				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015-W31-2-0001-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 NE IIDI-10-20/630-У3 (РУ-10 кВ Луч А)	00-000119 от 30.09.2019

7697				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	13.09.МЛ11032 С-42103	Комплектное распределительное устройство RM-6 NE IIDI-10-20/630-У3 (РУ-10 кВ Луч Б)	00-000120 от 30.09.2019
7698				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1763700	Трансформатор силовой ТМГ11 -1000/10-У1 1000 кВА (1)	00-000121 от 30.09.2019
7699				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1764015	Трансформатор силовой ТМГ11 -1000/10-У1 1000 кВА (2)	00-000122 от 30.09.2019
7700				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А4107	Низковольтное оборудование 0,4кВ	00-000123 от 30.09.2019
7701				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А4148		
7702				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	1189		
7703				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	7110		
7704				Установка компенсации реактивной мощности КРМ(УКМ58)	1	801		
7705				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1246		
7706				Установка компенсации реактивной мощности КРМ(УКМ58)	1	800		
7707				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1247		
7708				Питание обогрева RM-6	1	н/д		
7709				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	7102		
7710	77:17:0000000:9744	Электроснабжение, назначение: коммунальное, протяженность: 806 м	г. Москва, НАО, п. Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовл. 1, строение 1, строение 2	Кабельная линия-10 кВ от РП-29 с.1 яч.19 до ТП-2904 луч А АПвПуг-10 3х(1х120) L=806	806	-	Электроснабжение, назначение: коммунальное, протяженность 806 м, кадастровый номер: 77:17:0000000:9744	00-000117 от 30.09.2019
7711				Кабельная линия-10 кВ от РП-29 с.2 яч.20 до ТП-2904 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120) L=806	806	-		
БЦ "Интеграл"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7712			г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.10	**РТП-1**	-	-		
7713				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	0924073SF	Комплектное распределительное устройство 10 кВ, RM-6 630А с набором функций DIDI (DE) + Комплектное распределительное устройство 10 кВ, RM-6 630А с функцией I(DE) +Комплектное распределительное устройство 10 кВ, RM-6 630А с функцией I(DE)	00-000233 от 05.11.2019
7714				Комплектное распределительное устройство RM-6 I	1	0924273SF		
7715				Комплектное распределительное устройство RM-6 I	1	0924272SF-		
7716				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	0924072SF	Комплектное распределительное устройство 10 кВ, RM-6 630А с набором функций DIDI (DE) + Комплектное распределительное устройство 10 кВ, RM-6 630А с функцией I(DE) +Комплектное распределительное устройство 10 кВ, RM-6 630А с функцией I(DE)	00-000234 от 05.11.2019
7717				Комплектное распределительное устройство RM-6 I	1	0924271SF		
7718				Комплектное распределительное устройство RM-6 I	1	0924274SF		
7719				Комплектное распределительное устройство RM-6 В	1	0925045SF	Комплектное распределительное устройство 10 кВ, RM-6 630А с функцией В (1)	00-000235 от 05.11.2019

7720				Комплектное распределительное устройство RM-6 B	1	0925046SF	Комплектное распределительное устройство 10 кВ, RM-6 630A с функцией B (2)	00-000236 от 05.11.2019
7721				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771937-02	Трансформатор Trihal-2500/10 (1)	00-000237 от 05.11.2019
7722				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771742-01	Трансформатор Trihal-2500/10 (2)	00-000238 от 05.11.2019
7723				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771742-02	Трансформатор Trihal-2500/10 (3)	00-000239 от 05.11.2019
7724				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771743-02	Трансформатор Trihal-2500/10 (4)	00-000240 от 05.11.2019
7725				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	1936	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000241 от 05.11.2019
7726				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	1940		
7727				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	2141		
7728				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	2127		
7729				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	1942		
7730				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	9061735		
7731				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	9061740		
7732				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	9061742		
7733				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	9061745		
7734				Шкаф питания ШП	6	н/д		
7735			г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.10	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-11 с.1 яч.7В до РТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=2990; АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=242	3232	-	Высоковольтный кабель АПвПуг-10	00-000232 от 05.11.2019
7736				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-11 с.1 яч. 22В до РТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=2990; АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=245	3235	-		
7737				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч А до Т-1 АПвВнг-10 3х(1х240/25) L=96	96	-		
7738				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч А до Т-3 АПвВнг-10 3х(1х240/25) L=93	93	-		
7739				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч Б до Т-2 АПвВнг-10 3х(1х240/25) L=75	75	-		
7740				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч Б до Т-4 АПвВнг-10 3х(1х240/25) L=81	81	-		
ЖК "Доминанта"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7741			г. Москва, ул. Щукинская, вл. 2/4	**РТП-26010**	-	-		
7742				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	0709/0705	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000209 от 05.11.2019
7743				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	0709/0706		
7744				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	0709/0703		

7745				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	0709/0704		
7746				Электрический конвекторный обогреватель	1	00733		
7747				Электрический конвекторный обогреватель	1	00243		
7748				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
7749				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
7750				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
7751				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
7752				Ящик управления обогревом ЯУО	1	б/н		
7753				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	41		
7754				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	42		
7755			г. Москва, ул. Щукинская, вл. 2/4	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=315	315	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000208 от 05.11.2019
7756				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=315	315	-		
7757				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=270	270	-		
7758				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=270	270	-		
7759				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-4 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=225	225	-		
7760				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-4 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=225	225	-		
7761				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-5 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=200	200	-		
7762				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-5 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=200	200	-		
7763				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-12 В-1 ПвВГнг-1 (4х240) L=220	220	-		
7764				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-13 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=215	215	-		
7765				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-13 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=215	215	-		
7766				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-14 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=220	220	-		
7767				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-14 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=220	220	-		

7768				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-11 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=320	320	-		
7769				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-11 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=320	320	-		
7770				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-ИТП В-1 ПвВГнг-1 (4х70) L=170	170	-		
7771				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=320	320	-		
7772				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=320	320	-		
7773				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=275	275	-		
7774				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=275	275	-		
7775				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-4 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=230	230	-		
7776				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-4 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=230	230	-		
7777				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-5 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=205	205	-		
7778				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-5 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=205	205	-		
7779				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-12 В-2 ПвВГнг-1 (4х240) L=225	225	-		
7780				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-13 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=220	220	-		
7781				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-13 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=220	220	-		
7782				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-14 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=225	225	-		
7783				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-14 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=225	225	-		
7784				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-11 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=325	325	-		
7785				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-11 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=325	325	-		
7786				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-ИТП В-2 ПвВГнг-1 (4х70) L=175	175	-		
7787				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=230	230	-		

7788				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=230	230	-		
7789				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-6 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=250	250	-		
7790				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-6 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=250	250	-		
7791				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-7 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=250	250	-		
7792				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-7 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=250	250	-		
7793				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-8 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=180	180	-		
7794				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-8 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=180	180	-		
7795				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-9 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=185	185	-		
7796				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-9 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=185	185	-		
7797				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-10 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=215	215	-		
7798				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-10 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=215	215	-		
7799				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-17 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=245	245	-		
7800				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-17 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=245	245	-		
7801				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-18 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=215	215	-		
7802				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-18 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=215	215	-		
7803				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=225	225	-		
7804				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=225	225	-		
7805				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-6 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=245	245	-		
7806				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-6 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=245	245	-		
7807				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-7 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=245	245	-		

7808				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-7 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=245	245	-		
7809				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-8 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=175	175	-		
7810				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-8 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=175	175	-		
7811				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-9 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=180	180	-		
7812				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-9 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=180	180	-		
7813				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-10 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=210	210	-		
7814				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-10 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=210	210	-		
7815				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-17 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=240	240	-		
7816				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-17 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=240	240	-		
7817				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-18 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=205	205	-		
7818				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-18 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=205	205	-		
ЖК "Дыхание"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7819			г. Москва, Дмитровское ш., д. 13	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-1 (701702) В-1 АВБбШв-1 (4х70) L=135	135	-	Кабельные линии 0,4кВ	00-000210 от 05.11.2019
7820				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-1 (701702) В-2 АВБбШв-1 (4х70) L=135	135	-		
7821				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х120) L=135	135	-		
7822				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х120) L=135	135	-		
7823				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-1 (каб.3) АВБбШв-1 (4х120) L=135	135	-		
7824				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х120) L=135	135	-		
7825				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х120) L=135	135	-		

7826				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-2 (каб.3) АВБбШв-1 (4х120) L=135	135	-		
7827				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-1 (701704) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=75	75	-		
7828				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-1 (701704) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=75	75	-		
7829				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-1 (701704) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=75	75	-		
7830				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-1 (701704) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=75	75	-		
7831				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 3ВРУ-1 (701710) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=190	190	-		
7832				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 3ВРУ-1 (701710) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=190	190	-		
7833				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 3ВРУ-1 (701710) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=190	190	-		
7834				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 3ВРУ-1 (701710) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=190	190	-		
7835				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-1 (701707) В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=30	30	-		
7836				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-1 (701707) В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=30	30	-		
7837				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-3 (701708) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=30	30	-		
7838				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-3 (701708) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=30	30	-		
7839				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-3 (701708) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=30	30	-		
7840				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-3 (701708) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=30	30	-		
7841				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 5ВРУ-1 (701711) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=70	70	-		
7842				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 5ВРУ-1 (701711) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=70	70	-		
7843				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 5ВРУ-1 (701711) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=70	70	-		
7844				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 5ВРУ-1 (701711) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=70	70	-		
7845				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 ВРУГ-1 (701696) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=100	100	-		

7846				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 ВРУГ-1 (701696) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=100	100	-		
7847				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 ВРУГ-1 (701696) В-1 (каб.3) АВБбШв-1 (4х185) L=100	100	-		
7848				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 ВРУГ-1 (701696) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=100	100	-		
7849				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 ВРУГ-1 (701696) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=100	100	-		
7850				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 ВРУГ-1 (701696) В-2 (каб.3) АВБбШв-1 (4х185) L=100	100	-		
7851				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУГ-2 (701697) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=70	70	-		
7852				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУГ-2 (701697) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=70	70	-		
7853				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУГ-2 (701697) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=70	70	-		
7854				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУГ-2 (701697) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=70	70	-		
7855				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ЦТП (701713) В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=135	135	-		
7856				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ЦТП (701713) В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=135	135	-		
7857				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ1 (701698) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х70) L=45	45	-		
7858				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ1 (701698) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х70) L=45	45	-		
7859				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ2 (701699) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х70) L=45	45	-		
7860				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ2 (701699) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х70) L=45	45	-		
7861				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ3 (701700) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х70) L=47.5	47,5	-		
7862				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ3 (701700) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х70) L=47,5	47,5	-		
7863				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ4 (701701) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х70) L=47.5	47,5	-		
7864				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ4 (701701) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х70) L=47,5	47,5	-		
7865				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-оф (701705) В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=155	155	-		

7866				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-оф (701705) В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=155	155	-		
7867				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-оф (701709) В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=65	65	-		
7868				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-оф (701709) В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=65	65	-		
7869				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-оф (701706) В-1 АВБбШв-1 (4х35) L=50	50	-		
7870				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-оф (701706) В-2 АВБбШв-1 (4х35) L=50	50	-		
7871				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 5ВРУ-оф (701712) В-1 АВБбШв-1 (4х50) L=90	90	-		
7872				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 5ВРУ-оф (701712) В-2 АВБбШв-1 (4х50) L=90	90	-		
ЖК "Ландыши"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7873				**ТП-29203**	-	-		
7874				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	7676	Трансформатор ТМГ 1000-10/0,4 (1)	00-000438 от 30.11.2019
7875				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	7672	Трансформатор ТМГ 1000-10/0,4 (2)	00-000439 от 30.11.2019
7876				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	ZE-2014-W17-1-0038 (2014.05.МЛ13239 С-40Б08)	Устройство комплектное распределительное КРУ тип RM-6 NE-D (1)	00-000440 от 30.11.2019
7877				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	ZE-2013-W48-3-0070 (2014.05.МЛ13238 С-40Б08)	Устройство комплектное распределительное КРУ тип RM-6 NE-D (2)	00-000441 от 30.11.2019
7878			г. Москва, ул. Островитянова вл. 43, квартал Юго-Запад	Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 20	1	3087	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000442 от 30.11.2019
7879				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 20	1	3087		
7880				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А4631		
7881				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А4632		
7882				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	7643		
7883				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	7636		
7884				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1483		
7885				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1482		
ЖК "Найтсбридж"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9

7886				**ТП-72320**	-	-		
7887				Силовой трансформатор с литой изоляцией DTE-2500 кВА	1	1LES33018228	Трансформатор трехфазный распределительный сухой с литой изоляцией DTE-2500/20/0,4 (1)	00-000227 от 05.11.2019
7888				Силовой трансформатор с литой изоляцией DTE-2500 кВА	1	1LES33018224	Трансформатор трехфазный распределительный сухой с литой изоляцией DTE-2500/20/0,4 (2)	00-000228 от 05.11.2019
7889				Силовой трансформатор с литой изоляцией DTE-2500 кВА	1	1LES33018226	Трансформатор трехфазный распределительный сухой с литой изоляцией DTE-2500/20/0,4 (3)	00-000229 от 05.11.2019
7890				Силовой трансформатор с литой изоляцией DTE-2500 кВА	1	1LES33018238	Трансформатор трехфазный распределительный сухой с литой изоляцией DTE-2500/20/0,4 (4)	00-000230 от 05.11.2019
7891				Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 1	1	201411469770001	Компактное распределительное устройство №1 20кВ SafePlus V (секционный выключатель)	00-000211 от 05.11.2019
7892				Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 2	1	201411469770001	Компактное распределительное устройство №2 20кВ SafePlus V (Т1)	00-000212 от 05.11.2019
7893				Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 3	1	201411469780001	Компактное распределительное устройство №3 20кВ SafePlus V (Т3)	00-000213 от 05.11.2019
7894				Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 4	1	201411469770001	Компактное распределительное устройство №4 20кВ SafePlus V (Ввод)	00-000214 от 05.11.2019
7895				Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 5	1	201411469770001	Компактное распределительное устройство №5 20кВ SafePlus V (Ввод)	00-000215 от 05.11.2019
7896				Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 6	1	201411469780001	Компактное распределительное устройство №6 20кВ SafePlus V (ТСН-1)	00-000216 от 05.11.2019
7897				Комплектное распределительное устройство SafePlus M ячейка № 7	1	201411466210001	Компактное распределительное устройство №7 20кВ SafePlus M (ТН-1)	00-000217 от 05.11.2019
7898				Комплектное распределительное устройство SafePlus M ячейка № 8	1	201411466220001	Компактное распределительное устройство №8 20кВ SafePlus M (ТН-2)	00-000218 от 05.11.2019
7899				Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 9	1	201411469790001	Компактное распределительное устройство №9 20кВ SafePlus V (ТСН-2)	00-000219 от 05.11.2019
7900				Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 10	1	201411469790001	Компактное распределительное устройство №10 20кВ SafePlus V (Ввод)	00-000220 от 05.11.2019
7901				Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 11	1	201411469790001	Компактное распределительное устройство №11 20кВ SafePlus V (Ввод)	00-000221 от 05.11.2019
7902				Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 12	1	201411469790001	Компактное распределительное устройство №12 20кВ SafePlus V (Т2)	00-000222 от 05.11.2019
7903				Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 13	1	201411469790001	Компактное распределительное устройство №13 20кВ SafePlus V (Т4)	00-000223 от 05.11.2019
7904				Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 14	1	201411469800001	Компактное распределительное устройство №14 20кВ SafePlus M (секционный разъединитель)	00-000224 от 05.11.2019
7905				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА	1	357203	ТСН-1, Трансформатор силовой сухой с литой изоляцией aTSE 63кВА/20/0,4 кВ	00-000225 от 05.11.2019
7906				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА	1	357204	ТСН-2, Трансформатор силовой сухой с литой изоляцией aTSE 63кВА/20/0,4 кВ	00-000226 от 05.11.2019
7907				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	1839	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000231 от 05.11.2019
7908				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	1832		
7909				Щит учета электроэнергии ЩУ-1	1	1523		
7910				Щит учета электроэнергии ЩУ-2	1	1526		
7911				Шкаф телемеханики	1	н/д		

7912				Шкаф телемеханики	1	н/д		
7913				Щит учета электроэнергии ЩУ-1	1	1530		
7914				Щит учета электроэнергии ЩУ-2	1	1531		
7915				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	33		
7916				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	38		
7917				Источник бесперебойного питания	1	AQ4Q0405R		
7918				Источник бесперебойного питания	1	AQ1Q15013		
7919	77:01:0000000:3056	Кабельная канализация, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 1130 м	г. Москва, ул. Ефремова, д.19, корп.1, корп.2, корп.3, корп.4	Кабельная линия-20 кВ от РП-70057 с.1 яч.5 до ТП-72320 с.1 яч.4 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=1177	1177	-	Кабельная канализация, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 1130 м, кад.№77:01:0000000:3056.	00-000080к от 28.11.2023
7920				Кабельная линия-20 кВ от РП-70057 с.1 яч.6 до ТП-72320 с.1 яч.5 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=1177	1177	-		
7921				Кабельная линия-20 кВ от РП-70057 с.2 яч.13 до ТП-72320 с.2 яч.10 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=1177	1177	-		
7922				Кабельная линия-20 кВ от РП-70057 с.2 яч.14 до ТП-72320 с.2 яч.11 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=1177	1177	-		
ЖК "Моно Дом"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7923	77:01:0006032:6437	БКТП 10/04кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 18,3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, улица Международная,дом 15А, строение 1	**ТП-29615**	1	-	Блочная комплектная трансформаторная подстанция 10/04кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, 1 этажное, площадью 18,3 кв.м. кад.№: 77:01:0006032:6437	00-000209 от 27.03.2020
7924				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1903004	Блочная комплектная трансформаторная подстанция 10/04кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, 1 этажное, площадью 18,3 кв.м. кад.№: 77:01:0006032:6437	00-000209 от 27.03.2020
7925				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1900216		
7926				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2017.12.МЛ29537 С-52181R7		
7927				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2017.12.МЛ29538 С-51181R7		
7928				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-ИТН	1	200		
7929				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-ИТН	1	201		
7930				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А5782		
7931				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А5783		
7932				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
7933				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
7934				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9306		
7935				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9318		

7936				Шкаф питания ШП-2	1	2079		
7937	77:01:0006032:6440	ПКЛ-10кВ АПвПуг-10 3(1х120/35) 2шт, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 269 м	Москва, ул. Международная, вл. 15А	Кабельная линия-10 кВ от РП-26030 с.2 яч.12 до ТП-29615 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=310	310	-	Кабельная линия электропередач ПКЛ-10 кВ АПвПуг-10 3(1х120/35) 2 шт., назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженностью 269 м., кад.номер №77:01:0006032:6440	00-000210 от 27.03.2020
7938				Кабельная линия-10 кВ от РП-26030 с.1 яч.3 до ТП-29615 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=310	310	-		
7939	77:01:0006032:6441	РКЛ-0,4кВ АПвБбШп 3(4х185) 2шт, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 23 м	Москва, ул. Международная, вл. 15А	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч А до ВРУ В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=23	23	-	Кабельная линия электропередач РКЛ-0,4кВ АПвБбШп 3(4х185) 2 шт., назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженностью 23 м., кад.номер №77:01:0006032:6441	00-000211 от 27.03.2020
7940				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч А до ВРУ В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=23	23			
7941				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч А до ВРУ В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х185) L=23	23			
7942				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч Б до ВРУ В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=23	23	-		
7943				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч Б до ВРУ В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=23	23			
7944				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч Б до ВРУ В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х185) L=23	23			
ЖК "Рублевские Огни"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7945			г. Москва, Рублевское ш., вл.107	**РТП-20001 (БРТП)**	-	-		
7946				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1696587	Трансформатор силовой ТМГ-1600/10/0,4	00-000013 от 28.11.2019
7947				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1688723	Трансформатор силовой ТМГ-1600/10/0,4	00-000003 от 28.11.2019
7948				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 1	1	003315	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000017 от 28.11.2019
7949				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 2	1	003316	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000018 от 28.11.2019
7950				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 3	1	003317	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000019 от 28.11.2019
7951				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 4	1	003318	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000020 от 28.11.2019
7952				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 5	1	003319	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000015 от 28.11.2019
7953				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 6	1	003320	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000016 от 28.11.2019
7954				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 7	1	003321	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000021 от 28.11.2019
7955				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 8	1	003322	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000022 от 28.11.2019

7956				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 9	1	003323	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000023 от 28.11.2019
7957				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 10	1	003324	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000024 от 28.11.2019
7958				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 11	1	003325	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000025 от 28.11.2019
7959				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 12	1	003326	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000026 от 28.11.2019
7960				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШРНВ	1	А2227	Шкаф низкого напряжения ШРНВ	00-000193 от 28.11.2019
7961				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШРНВ	1	А2228	Шкаф низкого напряжения ШРНВ	00-000206 от 28.11.2019
7962				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	368	Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	00-000207 от 28.11.2019
7963				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	374	Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	00-000195 от 28.11.2019
7964				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	328	Шкаф аварийного включения резерва ЩАП-12 МКС	00-000200 от 28.11.2019
7965				Источник бесперебойного питания	1	н\д		
7966				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	AQ0L2300D		
7967				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	329	Шкаф аварийного включения резерва ЩАП-12 МКС	00-000201 от 28.11.2019
7968				Источник бесперебойного питания	1	н\д		
7969				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	AQ0L53010		
7970				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	455	Шкаф питания ШП-1 ШП-2	00-000196 от 28.11.2019
7971				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	472	Шкаф питания ШП-1 ШП-2	00-000197 от 28.11.2019
7972				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	483	Шкаф питания ШП-1 ШП-2	00-000198 от 28.11.2019
7973				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	484	Шкаф питания ШП-1 ШП-2	00-000199 от 28.11.2019
7974				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	3754	Ящик собственных нужд ЯСН-В	00-000202 от 28.11.2019
7975				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	3793	Ящик собственных нужд ЯСН-В	00-000203 от 28.11.2019
7976				Ящик управления обогревом Я5111	1	1000172859	Ящик управления отоплением Я5111-3274	00-000204 от 28.11.2019
7977				Обогреватель электрический	4	н\д		
7978				Ящик управления обогревом Я5111	1	1000172863	Ящик управления отоплением Я5111-3274	00-000205 от 28.11.2019
7979				Обогреватель электрический	4	н\д		
7980			г. Москва, Рублевское ш., вл.107	Кабельная линия-10 кВ от ТЭС "Лыково" КРУ №3 яч.17 до РТП-20001 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=5102,41; АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) L=3812,31	8914,72	-	Кабельные линии-10 кВ от ТЭС "Лыково" до БРТП с.1 АПвПуг 3х(1х240) L=9825,6 м	00-000012 от 28.11.2019
7981				Кабельная линия-10 кВ от ТЭС "Лыково" КРУ №4 яч.50 до РТП-20001 с.2 яч.10 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=5102,41; АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) L=3842,31	8944,72	-	Кабельные линии-10 кВ от ТЭС "Лыково" до БРТП с.2 АПвПуг 3х(1х240) L=8018,66 м	00-000011 от 28.11.2019

7982			г. Москва, Рублевское ш., вл.107	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-9 В-1 ПвБбШв-1 (4х95) L=55; ВВГнгFRLS-1 (4х95) L=216	271	-	Кабельные линии 0,4кВ от БРТП до ВРУ ПвБбШв 4х95 L=440	00-000009 от 28.11.2019
7983				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-9 В-2 ПвБбШв-1 (4х95) L=55; ВВГнгFRLS-1 (4х95) L=215,5	270,5	-		
7984				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-12 (ИТП) В-1 ПвБбШв-1 (4х95) L=55; ВВГнгFRLS-1 (4х95) L=215,5	270,5	-	Кабельные линии 0,4кВ от БРТП до ВРУ ПвБбШвLS 4х95 L=630	00-000010 от 28.11.2019
7985				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-12 (ИТП) В-2 ПвБбШв-1 (4х95) L=55; ВВГнгFRLS-1 (4х95) L=215,5	270,5	-		
7986				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-11 В-1 (каб.1) ПвБбШв-1 (4х95) L=55; ПвБбШвLS-1 (4х95) L=157,5	212,5	-	Кабельные линии 0,4кВ от БРТП до ВРУ ВВГнгFRLS 4х95 L=862,5	00-000007 от 28.11.2019
7987				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-11 В-1 (каб.2) ПвБбШв-1 (4х95) L=55; ПвБбШвLS-1 (4х95) L=157,5	212,5	-		
7988				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-11 В-2 (каб.1) ПвБбШв-1 (4х95) L=55; ПвБбШвLS-1 (4х95) L=157,5	212,5	-		
7989				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-11 В-2 (каб.2) ПвБбШв-1 (4х95) L=55; ПвБбШвLS-1 (4х95) L=157,5	212,5	-		
7990				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-6 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25	367,25	-	Кабельные линии 0,4кВ от БРТП до ВРУ ПвБбШв 4х150 L=1380	00-000001 от 28.11.2019
7991				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-6 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25	367,25	-		
7992				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-4 В-1 (каб.1) ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25	367,25	-		
7993				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-4 В-1 (каб.2) ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25	367,25	-		
7994				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-7 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25	367,25	-	Кабельные линии 0,4кВ от БРТП до ВРУ ВВГнгFRLS 4х150 L=2292,5	00-000004 от 28.11.2019
7995				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-7 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25	367,25	-		
7996				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-10 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25	367,25	-		

7997				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-4 В-2 (каб.1) ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25	367,25	-		
7998				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-4 В-2 (каб.2) ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25	367,25	-		
7999				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-10 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25	367,25	-		
8000				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-3 В-1 ПвБбШв-1 (4х185) L=80; ВВГнгFRLS-1 (4х185) L=129	209	-	Кабельные линии 0,4кВ от БРТП до ВРУ ПвБбШв 4х185 L=160	00-000002 от 28.11.2019
8001				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-3 В-2 ПвБбШв-1 (4х185) L=80; ВВГнгFRLS-1 (4х185) L=128,5	208,5	-		
8002				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-8 В-1 ПвБбШв-1 (4х240) L=193,75; ВВГнгFRLS-1 (4х240) L=199	392,75	-	Кабельные линии 0,4кВ от БРТП до ВРУ ВВГнгFRLS 4х185 L=257,5	00-000005 от 28.11.2019
8003				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-8 В-2 ПвБбШв-1 (4х240) L=193,75; ВВГнгFRLS-1 (4х240) L=200	393,75	-		
8004				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-1 В-1 ПвБбШв-1 (4х240) L=193,75; ВВГнгFRLS-1 (4х240) L=199	392,75	-	Кабельные линии 0,4кВ от БРТП до ВРУ ПвБбШв 4х240 L=1550	00-000008 от 28.11.2019
8005				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-1 В-2 ПвБбШв-1 (4х240) L=193,75; ВВГнгFRLS-1 (4х240) L=199	392,75	-		
8006				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-2 В-1 ПвБбШв-1 (4х240) L=193,75; ВВГнгFRLS-1 (4х240) L=199	392,75	-	Кабельные линии 0,4кВ от БРТП до ВРУ ВВГнгFRLS 4х240 L=1595	00-000006 от 28.11.2019
8007				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-2 В-2 ПвБбШв-1 (4х240) L=193,75; ВВГнгFRLS-1 (4х240) L=200	393,75	-		
8008				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-5 В-1 ПвБбШв-1 (4х240) L=193,75; ВВГнгFRLS-1 (4х240) L=199	392,75	-		
8009				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-5 В-2 ПвБбШв-1 (4х240) L=193,75; ВВГнгFRLS-1 (4х240) L=200	393,75	-		
Московский шёлк								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8010			г. Москва, Б.Саввинский пер, д.12, стр.7, стр.9, стр.16	**РТП-10101**	-	-		
8011				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1967384	Силовой трансформатор ТМГ-630 кВА Т-5	00-000616 от 31.08.2020

8012				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1717123	Силовой трансформатор ТМГ-630 кВА Т-6	00-000617 от 31.08.2020
8013				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1584548	Силовой трансформатор ТМГ-1000 кВА Т-7	00-000618 от 31.08.2020
8014				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1585123	Силовой трансформатор ТМГ-1000 кВА Т-8	00-000619 от 31.08.2020
8015				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 3	1	СТ038-12-19-01	Камера сборная КСО Столица-03 (1)	00-000624 от 31.08.2020
8016				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 13	1	СТ038-12-19-02	Камера сборная КСО Столица-03 (2)	00-000625 от 31.08.2020
8017				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2019-W43-5-0070	Комплектное распределительное устройство RM-6 RE DIDI (1)	00-000628 от 31.08.2020
8018				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2019-W43-5-0071	Комплектное распределительное устройство RM-6 RE DIDI (2)	00-000629 от 31.08.2020
8019				Комплектное распределительное устройство RM-6 B	1	ZE-2019-W43-5-0073	Комплектное распределительное устройство RM-6 B (1)	00-000630 от 31.08.2020
8020				Комплектное распределительное устройство RM-6 B	1	ZE-2019-W43-5-0072	Комплектное распределительное устройство RM-6 B (2)	00-000631 от 31.08.2020
8021				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000632 от 31.08.2020
8022				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	2		
8023				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	011802		
8024				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
8025			г. Москва, Б.Саввинский пер, д.12, стр.7, стр.9, стр.16	**ТП-1**	-	-		
8026				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	13550	Силовой трансформатор ТСЛ-1250 кВА Т-2	00-000620 от 31.08.2020
8027				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	13551	Силовой трансформатор ТСЛ-1250 кВА Т-3	00-000621 от 31.08.2020
8028				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2019-W43-5-0074	Комплектное распределительное устройство RM-6 NE DIDI (1)	00-000626 от 31.08.2020
8029				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2019-W43-5-0075	Комплектное распределительное устройство RM-6 NE DIDI (2)	00-000627 от 31.08.2020
8030				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	43690319	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000632 от 31.08.2020
8031				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	з-14802-01		
8032				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	43700319		
8033				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	з-14802-02		
8034			г. Москва, Б.Саввинский пер, д.12, стр.7, стр.9, стр.16	**ТП-1 А**	-	-		
8035				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1647442	Силовой трансформатор ТМГ-1600 кВА Т-4	00-000622 от 31.08.2020
8036				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1647636	Силовой трансформатор ТМГ-1600 кВА Т-1	00-000623 от 31.08.2020
8037			г. Москва, Б.Саввинский пер, д.12, стр.7, стр.9, стр.16	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-1А Т-1 АСБ-10 (3х240) L=135	135	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000633 от 31.08.2020
8038				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-1А Т-4 АСБ-10 (3х240) L=135	135	-		
8039				Кабельная линия-10 кВ от РТП-10101 луч А до ТП-1 луч А АСБ-10 (3х240) L=135	135	-		

8040				Кабельная линия-10 кВ от РТП-10101 луч Б до ТП-1 луч Б АСБ-10 (3х240) L=135	135	-		
ЖК "Поколение"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8041	77:02:0007003:5158	Наружная сеть электроснабжения 0,4 кВ к корпусу 3, Назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики,протяженность: 231 м	Российская Федерация, г. Москва, СВАО, Сигнальный пр-д, влд. 5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШв-1 (4х185) L=132	132	-	Наружная сеть электроснабжения 0,4 кВ к корпусу 3, назначение: сооружение электроэнергетики,протяженностью 231 м., кад номер 77:02:0007003:5158	00-000709 от 31.10.2020
8042				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШв-1 (4х185) L=132	132	-		
8043				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=137	137	-		
8044				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=137	137	-		
8045				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=125	125	-		
8046				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=125	125	-		
8047				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=192	192	-		
8048				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=192	192	-		
8049				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=180	180	-		
8050				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=180	180	-		
8051				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-4 В-1 АПвБбШв-1 (4х185) L=140	140	-		
8052				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-4 В-2 АПвБбШв-1 (4х185) L=130	130	-		
8053				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-5 В-1 АПвБбШв-1 (4х95) L=177	177	-		
8054				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-5 В-2 АПвБбШв-1 (4х95) L=166	166	-		
8055				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-6 В-1 АПвБбШв-1 (4х185) L=177	177	-		
8056				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-6 В-2 АПвБбШв-1 (4х185) L=165	165	-		
8057				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-7 В-1 АПвБбШв-1 (4х185) L=112	112	-		

8058				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-7 В-2 АПвБбШв-1 (4х185) L=101	101	-		
8059	77:02:0007003:3988	Наружная сеть электроснабжения 0,4 кВ к корпусу 1 и корпусу 2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 222 м	Российская Федерация, г. Москва, СВАО, Отрадное, Сигнальный пр-д, влд. 5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.4 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШвнг-1 (4х240) L=58	58	-	Наружная сеть электроснабжения 0,4 кВ к корпусу 1 и корпусу 2, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 222 м., кадастровый номер: 77:02:0007003:3988	00-000710 от 31.10.2020
8060				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.4 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШвнг-1 (4х240) L=58	58	-		
8061				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.4 ГРЩ-1 В-1 (каб.3) АПвБбШвнг-1 (4х240) L=58	58	-		
8062				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.4 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШвнг-1 (4х240) L=50	50	-		
8063				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.4 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШвнг-1 (4х240) L=50	50	-		
8064				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.4 ГРЩ-1 В-2 (каб.3) АПвБбШвнг-1 (4х240) L=50	50	-		
8065				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=209	209	-		
8066				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=209	209	-		
8067				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.3) АПвБбШв (4х240) L=209	209	-		
8068				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.4) АПвБбШв (4х240) L=209	209	-		
8069				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.5) АПвБбШв (4х240) L=209	209	-		
8070				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=201	201	-		
8071				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=201	201	-		
8072				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.3) АПвБбШв (4х240) L=201	201	-		
8073				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.4) АПвБбШв (4х240) L=201	201	-		
8074				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.5) АПвБбШв (4х240) L=201	201	-		
8075	77:02:0007003:6355	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ; назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики; протяженность: 705 м	Российская Федерация, г. Москва, СВАО, район Отрадное, Сигнальный пр-д, влд. 5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=204	204	-	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ; назначение: сооружения электроэнергетики; протяженность: 705м, кн № 77:02:0007003:6355	00-000745 от 30.04.2021
8076				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=204	204	-		
8077				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=242	242	-		

8078				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=242	242	-		
8079				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=170	170	-		
8080				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=170	170	-		
8081				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=209	209	-		
8082				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=209	209	-		
8083				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=136	136	-		
8084				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=136	136	-		
8085				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=174	174	-		
8086				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=174	174	-		
8087				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=73	73	-		
8088				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=73	73	-		
8089				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=111	111	-		
8090				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=111	111	-		
8091				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-5 В-1 АПвБбШпг-1 (4х240) L=196	196	-		
8092				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-5 В-2 АПвБбШпг-1 (4х240) L=235	235	-		
8093				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-6 В-1 АПвБбШпг-1 (4х240) L=102	102	-		
8094				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-6 В-2 АПвБбШпг-1 (4х240) L=140	140	-		
8095				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-7 В-1 АПвБбШпг-1 (4х240) L=297	297	-		
8096				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-7 В-2 АПвБбШпг-1 (4х240) L=308	308	-		
8097				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-8 В-1 АПвБбШпг-1 (4х150) L=108	108	-		

8098				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-8 В-2 АПвБбШпг-1 (4х150) L=99	99	-		
8099				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-ЦТП В-1 АПвБбШпг-1 (4х95) L=200	200	-		
8100				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-ЦТП В-2 АПвБбШпг-1 (4х95) L=239	239	-		
8101			г. Москва, СВАО, район Отрадное, Сигнальный проезд, вл. 5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до ВРУ БРП В-1 ВБбШв-1 (4х35) L=10	10	-	Кабельная линия 0,4 кВ направлением луч А РУ-0,4 кВ ТП-3 (ТП-29345) -ввод 1 БРП ВБбШв-1 (4х35) L=10м	00-000746 от 30.04.2021
8102				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до ВРУ БРП В-2 ВБбШв-1 (4х35) L=10	10	-	Кабельная линия 0,4 кВ направлением луч А РУ-0,4 кВ ТП-3 (ТП-29345) -ввод 2 БРП ВБбШв-1 (4х35) L=10м	00-000747 от 30.04.2021
8103			г. Москва, СВАО, район Отрадное, Сигнальный проезд, вл. 5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до ВРУ БРП В-1 ВБбШв-1 (4х35) L=20	20	-	Кабельная линия 0,4 кВ направлением луч А РУ-0,4 кВ ТП-2 (ТП-29348) -ввод 1 БРП ВБбШв-1 (4х35) L=20м	00-000748 от 30.04.2021
8104				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до ВРУ БРП В-2 ВБбШв-1 (4х35) L=15	15	-	Кабельная линия 0,4 кВ направлением луч А РУ-0,4 кВ ТП-2 (ТП-29348) -ввод 2 БРП ВБбШв-1 (4х35) L=15м	00-000749 от 30.04.2021
8105	77:02:0007003:7776	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ (образовательный комплекс) Назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 173 м	Российская Федерация, г. Москва, СВАО, ул. Сигнальный проезд	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-1 ДОУ В-1 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х150) L=152	152	-	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ (образовательный комплекс) Назначение: Сооружения электроэнергетики, протяженность 173м кн № 77:02:0007003:7776	00-000859 от 21.04.2022
8106				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-1 ДОУ В-1 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х150) L=152	152	-		
8107				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-1 ДОУ В-2 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х150) L=140	140	-		
8108				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-1 ДОУ В-2 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х150) L=140	140	-		
8109				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-2 ДОУ В-1 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х150) L=150	150	-		
8110				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-2 ДОУ В-1 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х150) L=150	150	-		
8111				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-2 ДОУ В-2 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х150) L=142	142	-		
8112				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-2 ДОУ В-2 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х150) L=142	142	-		
Котляковский пер., д.3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8113			г. Москва, 1-й Котляковский пер., д. 3, стр. 3	**ТП-1**	-	-		
8114				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	07.09.МЛ12013 С-41230	Комплектное распределительное устройство RM6 IDI (1)	00-000294 от 18.10.2019
8115				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	07.09.МЛ12012 С-42231	Комплектное распределительное устройство RM6 IDI (2)	00-000295 от 18.10.2019
8116				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1000 кВА	1	328070	Трансформатор силовой с литой изоляцией aTSE-792/10/0,4 1000 кВА (1)	00-000296 от 18.10.2019
8117				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1000 кВА	1	328071	Трансформатор силовой с литой изоляцией aTSE-792/10/0,4 1000 кВА (2)	00-000297 от 18.10.2019

8118				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	1202		
8119				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	1203		
8120				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	005282		
8121				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	005283		
8122				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	143 05	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000298 от 18.10.2019
8123				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А 181		
8124				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	184		
8125				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А 180		
8126			г. Москва, 1-й Котляковский пер., д. 3, стр. 3	Кабельная линия-10 кВ от ГТЭС "Коломенское" с.21Б яч.21Б-4 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=237,28; АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) L=56	293,28	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000299 от 18.10.2019
8127				Кабельная линия-10 кВ от ГТЭС "Коломенское" с.31Б яч.31Б-4 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=233,28; АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) L=48	281,28	-		
ТСЖ "Полянка 43"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8128				**ТП-25780**	-	-		
8129				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	R 0519042SF	Комплектное распределительное устройство RM-6 NE-D (луч А)	00-000180 от 29.10.2019
8130				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	R 0519023SF	Комплектное распределительное устройство RM-6 NE-D (луч Б)	00-000181 от 29.10.2019
8131				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-630 кВА	1	331217	Трансформатор aTSE 772/10-630 кВА 10/0,4 кВ (1)	00-000182 от 29.10.2019
8132				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-630 кВА	1	332394	Трансформатор aTSE 772/10-630 кВА 10/0,4 кВ (2)	00-000183 от 29.10.2019
8133				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	BEZ №06050151		
8134				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	BEZ №06050149		
8135				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	8238		
8136				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	8237		
8137				Контакторная станция ПДУ 8302	1	5110902003		
8138				Контакторная станция ПДУ 8302	1	6013501001	Низковольтное оборудование 0,4кВ	00-000184 от 29.10.2019
8139				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	660		
8140				Ящик собственных нужд ЯВ-СН	1	60141/11		
8141				Кабельная линия-10 кВ от ТП-25780 луч А до ТП-25780 луч А блок RM-6 D АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=13	13	-		
8142				Кабельная линия-10 кВ от ТП-25780 луч Б до ТП-25780 луч Б блок RM-6 D АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=13	13	-		

СНТ "Заречье"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8143				**ТП-566**	1	000280/12-0001, 000280/12-0002, 000280/12-0003	Здание блочной комплектной трансформаторной подстанции 2БКТПНУ №566, площадью 37,8 кв.м.	19-00011-Зар от 31.10.2019
8144				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	000280/12-0024	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 393-031060 10кВ 630А	19-00012-Зар3 от 31.10.2019
8145				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	000280/12-0023	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 393-031060 10кВ 630А	19-00012-Зар2 от 31.10.2019
8146				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	000280/12-0022	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 393-031060 10кВ 630А	19-00012-Зар1 от 31.10.2019
8147				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	1	000280/12-0021	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 393-031060 10кВ 630А	19-00012-Зар от 31.10.2019
8148				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	000280/12-0025	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 393-041030 10кВ 50А	19-00013-Зар от 31.10.2019
8149				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	1	000280/12-0026	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 393-041030 10кВ 50А	19-00013-Зар1 от 31.10.2019
8150				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	1	000280/12-0027	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 393-141060 10кВ 630А	19-00014-Зар от 31.10.2019
8151				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1718757	Трансформатор силовой масляный ТМГ11-400кВА 10/0,4кВ	19-00015-Зар от 31.10.2019
8152			г. Москва, ТИНАО, г.Троицк, ул. Заречная стр.34	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1708904	Трансформатор силовой масляный ТМГ11-400кВА 10/0,4кВ	19-00015-Зар1 от 31.10.2019
8153				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	000280/12-0049	Панель ЩО70-3-06 УЗН	19-00016-Зар от 31.10.2019
8154				Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	1	000280/12-0050	Панель ЩО70-3-06 УЗН	19-00016-Зар1 от 31.10.2019
8155				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	000280/12-0048	Панель ЩО70-3-19 УЗ	19-00017-Зар1 от 31.10.2019
8156				Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	1	000280/12-0047	Панель ЩО70-3-19 УЗ	19-00017-Зар от 31.10.2019
8157				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	000280/12-0052	Панель ЩО70-3-07 УЗН	19-00018-Зар1 от 31.10.2019
8158				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	000280/12-0051	Панель ЩО70-3-07 УЗН	19-00018-Зар от 31.10.2019
8159				Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	00280/12-0053	Панель ЩО70-3-37 УЗН	19-00019-Зар от 31.10.2019
8160				Щит распределительный	1	н/д	Щит автоматики ТМ-Т 621	19-00020-Зар от 31.10.2019
8161				Ящик собственных нужд ЯВ-СН	1	000280/12-0058	Ящик вводной собственных нужд ЯВ-СН	19-00021-Зр от 31.10.2019
8162				Щит распределительный № 1	1	14438	Щит распределительный ЩР-1	19-00022-Зар от 31.10.2019
8163				Шкаф управления наружным освещением ШУНО	1	000280/12-0059	Шкаф управления наружным освещением	19-00023-Зар от 31.10.2019
8164				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	000280/12-0060	Шкаф учета ШУ-2 (Т)	19-00024-Зар от 31.10.2019
8165				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	000280/12-0061	Шкаф учета ШУ-4 (Т)	19-00025-Зар от 31.10.2019

8166				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	000280/12-0062	Шкаф учета ШУ-8Н (Т)	19-00026-Зар от 31.10.2019
8167			г. Москва, ТИНАО, г.Троицк, ул. Заречная стр.34	Кабельная линия-10 кВ от РТП-34 с.1 яч.17 до ТП-540 с.2 яч.8 АСБ-10 (3х240) L=889	889	-	КЛ-10кВ направлением РТП 34 яч.17 - ТП-540 с.2 кабель марки АСБ-10 (3х240) 889м , ТП-540 с.2 - ТП-566 яч.7 кабель марки АСБ-10 (3х240) L=350м	19-00027-Зар от 31.10.2019
8168				Кабельная линия-10 кВ от ТП-540 с.2 яч.4 до ТП-566 с.2 яч.7 АСБ-10 3х240 L=581	581	-	КЛ-10кВ направлением ТП540-ТП566 кабель марки АСБ-10 (3х240) L=583м	19-00028-Зар от 31.10.2019
8169				Кабельная линия-10 кВ от ТП-540 с.1 яч.7 до ТП-566 с.1 яч.1 АСБ-10 (3х240) L=583	583	-		
8170			г. Москва, ТИНАО, г.Троицк, ул. Заречная стр.34	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.2 пн.7 до ВРУ ул. Заречная д.28 АВБбШв-1 (4х70) L=80	80	-	КЛ-0,4кВ направлением ТП566- ул.Заречная ж/д 28, кабель марки АВБбШв 4х70 L=80м	19-00029-Зар от 31.10.2019
8171				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.2 пн.7 до ВРУ ул. Заречная д.30 АВБбШв-1 (4х50) L=56	56	-	КЛ-0,4кВ направлением ТП566- ул. Заречная ж/д 30, кабель марки АВБбШв 4х50 L=56м	19-00030-Зар от 31.10.2019
8172				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.1 пн.1 до ВРУ ул. Заречная д.36 АВБбШв-1 (4х50) L=19	19	-	КЛ-0,4кВ направлением ТП566-ул. Заречная ж/д 36, ж/д 36 к1, ж/д 36 к2,кабель марки АВБбШв 4х50 L=29м	19-00031-Зар от 31.10.2019
8173				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.36 до ВРУ ул. Заречная д.36 к.1 АВБбШв-1 (4х50) L=5	5			
8174				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.36 к.1 до ВРУ ул. Заречная д.36 к.2 АВБбШв-1 (4х50) L=5	5			
8175				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.1 пн.1 до ВРУ ул. Заречная д.38 АВБбШв-1 (4х50) L=29	29	-	КЛ-0,4кВ направлением ТП566-ул. Заречная ж/д 38, ж/д 38 к1, кабель марки АВБбШв 4х50 L=58м	19-00032-Зар от 31.10.2019
8176				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.38 до ВРУ ул. Заречная д.38 к.1 АВБбШв-1 (4х50) L=29	29			
8177				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.1 пн.1 до ВРУ ул. Заречная д.40 АВБбШв-1 (4х70) L=70	70	-	КЛ-0,4кВ направлением ТП566-ул. Заречная ж/д 40, ж/д 42,кабель марки АВБбШв 4х70 L=140м	19-00033-Зар от 31.10.2019
8178				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.40 до ВРУ ул. Заречная д.42 АВБбШв-1 (4х50) L=70	70			
8179				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.1 пн.3 до ВРУ ул. Заречная д.21 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=170	170	-	КЛ-0,4кВ направлением ТП566- ул. Заречная, д.21, кабель марки АПВБбШв 4х240 L=170м	19-00034-Зар от 31.10.2019
8180				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.2 пн.5 до ВРУ ул. Заречная д.21 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=170	170	-	КЛ-0,4кВ направлением ТП566- ул. Заречная, д.21, кабель марки АПВБбШв 4х240 L=170м	19-00035-Зар от 31.10.2019
8181				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.21 В-1 до ВРУ ул. Заречная д.23 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=55	55	-	КЛ-0,4кВ направлением ТП566- ул. Заречная, д.21-д.23, кабель марки АПВБбШв 4х240 L=55м	19-00036-Зар от 31.10.2019
8182				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.21 В-2 до ВРУ ул. Заречная д.23 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=55	55	-	КЛ-0,4кВ направлением ТП566- ул. Заречная, д.21-д.23, кабель марки АПВБбШв 4х240 L=55м	19-00037-Зар от 31.10.2019
8183				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.23 В-1 до ВРУ ул. Заречная д.25 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=30	30	-	КЛ-0,4кВ направлением ТП566- ул. Заречная, д.21-д.23-д.25, кабель марки АПВБбШв 4х240 L=30м	19-00038-Зар от 31.10.2019
8184				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.23 В-2 до ВРУ ул. Заречная д.25 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=30	30	-	КЛ-0,4кВ направлением ТП566- ул. Заречная, д.21-д.23-д.25, кабель марки АПВБбШв 4х240 L=30м	19-00039-Зар от 31.10.2019
8185				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 ЩР-1 до ВРУ Коттедж №2 уч.101 ВБшв-1 (4х50) L=170	170	-	КЛ-0,4кВ направлением ТП566- уч.101, кабель марки АВБШв 4х50 L=170м	19-00040-Зар от 31.10.2019

8186				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 ЩР-1 до ВРУ Коттедж №3 уч.128 ВБшв-1 (4х50) L=260	260	-	КЛ-0,4кВ направлением ТП566- уч.128, кабель марки АВБШв 4х50 L=260м	19-00041-Зар от 31.10.2019
8187				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 ЩР-1 до ВРУ Коттедж №1 уч.99 ВБшв-1 (4х50) L=130	130	-	КЛ-0,4кВ направлением ТП566- уч.99, кабель марки АВБШв 4х50 L=130м	19-00042-Зар от 31.10.2019
ТЦ «Перово Молл»								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8188				**ТП-26501**	-	-		
8189				Корпус подстанции	1	н/д	Здание блочной комплектной двухтрансформаторной подстанции 2БКТП 1000/ 10/0,4/-У 1-03	00-000027 от 27.11.2019
8190				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1591092	Трехфазный масляный трансформатор ТМГ11-1000/10-У1	00-000182 от 27.11.2019
8191				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1590919	Трехфазный масляный трансформатор ТМГ11-1000/10-У1	00-000192 от 27.11.2019
8192				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2012-W48-2-0164	Устройство комплектное распределительное-10кВ RM-6(IIDI)	00-000183 от 27.11.2019
8193				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2012-W48-2-0163	Устройство комплектное распределительное-10кВ RM-6(IIDI)	00-000184 от 27.11.2019
8194				Комплектное распределительное устройство TPS-SMM	1	130509	Комплектное распределительное устройство 10 кВ серии TPS в составе: измерительной ячейки SMM; вводной ячейки CME. (Узел учета 1) TPS-SMM-CME	00-000185 от 27.11.2019
8195			г. Москва, ул. Перовская, 61А	Комплектное распределительное устройство TPS-CME	1	130510		
8196				Комплектное распределительное устройство TPS-SMM	1	130508	Комплектное распределительное устройство 10 кВ серии TPS в составе: измерительной ячейки SMM; вводной ячейки CME. (Узел учета 1) TPS-SMM-CME	00-000186 от 27.11.2019
8197				Комплектное распределительное устройство TPS-CME	1	130507		
8198				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д	Шкаф учета ШУ-1	00-000187 от 27.11.2019
8199				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д	Шкаф учета ШУ-1	00-000188 от 27.11.2019
8200				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	0383	Ящик собственных нужд ЯСН-В	00-000189 от 27.11.2019
8201				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	0387	Ящик собственных нужд ЯСН-В	00-000190 от 27.11.2019
8202				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	124.06.07	Щит управления АВР-10-1250-КС-Ф	00-000191 от 27.11.2019
8203				Кабельная линия-10 кВ от РТП-19019 с.1 до ТП-26501 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=5250	5250	н/д	Кабель силовой 10 кВ от РТП19019 до ТП 26501 АПвПуг 3х(1х120/35) L=5250м	00-000028 от 27.11.2019
8204			г. Москва, ул. Перовская, 61А	Кабельная линия-10 кВ от РТП-19019 с.2 до ТП-26501 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=5250	5250	н/д	Кабель силовой 10 кВ от РТП19019 до ТП 26501 АПвПуг 3х(1х120/35) L=5250м	00-000029 от 27.11.2019
8205				Кабельная линия-10 кВ от ТП-26501 луч А до ТП-13735 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=1050	1050	н/д	Кабель силовой 10 кВ от ТП 26501до ТП13735 АПвПуг 3х(1х120/35) L=1050м	00-000030 от 27.11.2019
8206				Кабельная линия-10 кВ от ТП-26501 луч Б до ТП-13735 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=1050	1050	н/д	Кабель силовой 10 кВ от ТП 26501до ТП13735 АПвПуг 3х(1х120/35) L=1050м	00-000031 от 27.11.2019
ЖК "Редсайд"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9

8207				**ТП-1**	-	-		
8208				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА	1	0362070	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА (1)	00-000574 от 31.12.2023
8209				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА	1	0362069	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА (2)	00-000575 от 31.12.2023
8210				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА	1	0362067	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА (3)	00-000576 от 31.12.2023
8211				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА	1	0362068	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА (4)	00-000577 от 31.12.2023
8212				Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME)	1	170196; 170193	Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME) (1)	00-000578 от 31.12.2023
8213				Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME)	1	170198; 170197	Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME) (2)	00-000579 от 31.12.2023
8214				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016.12MJI25166C-521181	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000580 от 31.12.2023
8215				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2016.12MJI25184C-522322	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (1)	00-000581 от 31.12.2023
8216				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2016.12MJI25185C-522322	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (2)	00-000582 от 31.12.2023
8217				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016.12MJI25167C-521181	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000583 от 31.12.2023
8218				Шкаф распределительный ЩДР-1	1	б/н	Низковольтное оборудование ТП-1	00-000584 от 31.12.2023
8219				Шкаф распределительный ЩДР-2	1	б/н		
8220				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	36		
8221			г. Москва, улица Сергея Макеева, вл. 9, ул.2-я Черногрязская, вл.6	Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	30		
8222				Шкаф питания ШП-1	1	б/н		
8223				Шкаф питания ШП-2	1	б/н		
8224				Шкаф питания ШП-3	1	б/н		
8225				Шкаф питания ШП-4	1	б/н		
8226				Шкаф распределительный ТМ-1	1	01.2017/1		
8227				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-1	1	1410143		
8228				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-2	1	15010221		
8229				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-3	1	15010240		
8230				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-3	1	14100139		
8231				Щит учета электроэнергии ЩУ-2	1	000286.17-1		
8232				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	00935		
8233				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	00936		
8234				Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-1.2	1	006006.16	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в ТП-1	00-000024 от 01.01.2023
8235				Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-1.2	1	006006.16		
8236				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-1.2	1	006006.16		

8237				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-1.2	1	006006.16		
8238				Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-1.1	1	006005.16		
8239				Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-1.1	1	006005.16		
8240				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-1.1	1	006005.16		
8241				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-1.1	1	006005.16		
8242				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-1.1	1	006005.16		
8243				Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-1.1	1	006005.16		
8244				Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-1.1	1	006005.16		
8245				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-1.2	1	006006.16		
8246				Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-1.2	1	006006.16		
8247				Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-1.2	1	006006.16		
8248				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	2512		
8249				Щит учета электроэнергии ЩУ-2/Т	1	000336.17-5		
8250				Щит учета электроэнергии ЩУ-2/Т	1	000336.17-3		
8251				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	3012		
8252				Ящик управления Я5115А	1	н/д		
8253			г. Москва, улица Сергея Макеева, вл. 9, ул.2-я Черногрязская, вл.6	**ТП-2**	-	-		
8254				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	0364590	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА (1)	00-000585 от 31.12.2023
8255				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	0361180	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА (2)	00-000586 от 31.12.2023
8256				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	0364589	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА (3)	00-000587 от 31.12.2023
8257				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	0364780	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА (4)	00-000588 от 31.12.2023
8258				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016.12MJI25100C-521181	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000589 от 31.12.2023
8259				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2016.12MJI25102C-522323	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (1)	00-000590 от 31.12.2023
8260				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2016.12MJI25103C-522322	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (2)	00-000591 от 31.12.2023
8261				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016.12MJI25101C-521181	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000592 от 31.12.2023
8262				Щит заземления трансформатора ЩЗТ-1	1	б/н	Низковольтное оборудование ТП-2	00-000593 от 31.12.2023
8263				Щит заземления трансформатора ЩЗТ-2	1	б/н		
8264				Щит заземления трансформатора ЩЗТ-3	1	б/н		
8265				Щит заземления трансформатора ЩЗТ-4	1	б/н		
8266				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	38		

8267				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	40		
8268				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	31		
8269				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	39		
8270				Шкаф питания ШП-1	1	-		
8271				Шкаф питания ШП-2	1	-		
8272				Шкаф питания ШП-3	1	-		
8273				Шкаф питания ШП-4	1	-		
8274				Шкаф распределительный ТМ-2	1	01.2017/2		
8275				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-1	1	15090351		
8276				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-2	1	15100357		
8277				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-3	1	15100353		
8278				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-4	1	16010399		
8279				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	00305		
8280				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	01181		
8281				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	01119		
8282				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	00304		
8283				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	00303		
8284				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	01178		
8285				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	01180		
8286				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	00368		
8287				Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-2.1	1	006015.16	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в ТП-2	00-000025 от 01.01.2023
8288				Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-2.1	1	006015.16		
8289				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-2.1	1	006015.16		
8290				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-2.1	1	006015.16		
8291				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-2.1	1	006015.16		
8292				Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-2.1	1	006015.16		
8293				Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-2.1	1	006015.16		
8294				Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-2.2	1	006007.16		
8295				Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-2.2	1	006007.16		
8296				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-2.2	1	006007.16		

8297				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-2.2	1	006007.16		
8298				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-2.2	1	006007.16		
8299				Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-2.2	1	006007.16		
8300				Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-2.2	1	006007.16		
8301				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
8302				Щит учета электроэнергии ЩУ-2/Т	1	000336.17-1		
8303				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	3212		
8304				Щит учета электроэнергии ЩУ-2/Т	1	000336.17-6		
8305				**ТП-3**	-	-		
8306				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	0364771	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА (1)	00-000594 от 31.12.2023
8307				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	0364770	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА (2)	00-000595 от 31.12.2023
8308				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	0364779	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА (3)	00-000596 от 31.12.2023
8309				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	0364778	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА (4)	00-000597 от 31.12.2023
8310				Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME)	1	170194; 170199	Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME) (1)	00-000598 от 31.12.2023
8311				Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME)	1	170200; 170195	Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME) (2)	00-000599 от 31.12.2023
8312				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016.12МЛ25186С-521181	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000600 от 31.12.2023
8313				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2016.12МЛ25182С-522323	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (1)	00-000601 от 31.12.2023
8314				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2016.12МЛ25183С-522323	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (2)	00-000602 от 31.12.2023
8315				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016.12МЛ25187С-521181	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000603 от 31.12.2023
8316			г. Москва, улица Сергея Макеева, вл. 9, ул.2-я Черногрязская, вл.6	Шкаф распределительный ЩДР-1	1	б/н		
8317				Шкаф распределительный ЩДР-2	1	б/н		
8318				Щит заземления трансформатора ЩЗТ-1	1	б/н		
8319				Щит заземления трансформатора ЩЗТ-2	1	б/н		
8320				Щит заземления трансформатора ЩЗТ-3	1	б/н		
8321				Щит заземления трансформатора ЩЗТ-4	1	б/н	Низковольтное оборудование ТП-3	00-000604 от 31.12.2023
8322				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	37		
8323				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	29		
8324				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	35		
8325				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	33		
8326				Шкаф питания ШП-1	1	б/н		

8327				Шкаф питания ШП-2	1	б/н		
8328				Шкаф питания ШП-3	1	б/н		
8329				Шкаф питания ШП-4	1	б/н		
8330				Шкаф распределительный ТМ-3	1	01.2017/3		
8331				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-1	1	15100358		
8332				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-2	1	15100355		
8333				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-3	1	15080310		
8334				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-4	1	15100367		
8335				Щит учета электроэнергии ЩУ	1	000286.17-2		
8336				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	00944		
8337				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	01191		
8338				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	01111		
8339				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	00945		
8340				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	00943		
8341				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	01117		
8342				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	01069		
8343				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	01118		
8344				Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-3.1	1	006015.16		
8345				Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-3.1	1	006015.16		
8346				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-3.1	1	006015.16		
8347				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-3.1	1	006015.16		
8348				Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-3.2	1	006025.16		
8349				Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-3.2	1	006025.16		
8350				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-3.2	1	006025.16	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в ТП-3	00-000026 от 01.01.2023
8351				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-3.2	1	006025.16		
8352				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-3.1	1	006015.16		
8353				Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-3.1	1	006015.16		
8354				Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-3.1	1	006015.16		
8355				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-3.2	1	006025.16		
8356				Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-3.2	1	006025.16		

8357				Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-3.2	1	006025.16		
8358				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	2112		
8359				Щит учета электроэнергии ЩУ-2/Т	1	000336.17-4		
8360				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
8361				Щит учета электроэнергии ЩУ-2/Т	1	000336.17-2		
8362	77:01:0004038:3813	Распределительные кабельные линии 20 кВ, назначение: Сооружение коммунального хозяйства, протяженность: 395 м	г. Москва, ЦАО, район Пресненский, улица Сергея Макеева, вл.9, ул.2-я Черногрязская вл.6	Кабельная линия-20 кВ от РП-70098 с.1 яч.6 до ТП-1 луч А АПвВнг-20 3х(1х185/50) L=25	25	-	Распределительные кабельные линии 20 кВ, назначение: Сооружение коммунального хозяйства, протяженностью 395 м., кадастровый номер: 77:01:0004038:3813	00-000573 от 31.12.2023
8363				Кабельная линия-20 кВ от РП-70098 с.2 яч.19 до ТП-1 луч Б АПвВнг-20 3х(1х185/50) L=25	25	-		
8364				Кабельная линия-20 кВ от РП-70098 с.1 яч.5 до ТП-3 луч А АПвПуг-20 3х(1х185/35) L=348	348	-		
8365				Кабельная линия-20 кВ от РП-70098 с.2 яч.20 до ТП-3 луч Б АПвПуг-20 3х(1х185/50) L=348	348	-		
8366				Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-20 3х(1х120/35) L=471	471	-		
8367				Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/35) L=471	471	-		
8368				Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-20 3х(1х120/35) L=135	135	-		
8369				Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/35) L=135	135	-		
8370			г. Москва, улица Сергея Макеева, вл. 9, ул.2-я Черногрязская, вл.6	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=135	135	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000027 от 01.01.2023
8371				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=135	135	-		
8372				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130	130	-		
8373				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130	130	-		
8374				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.3 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=185	185	-		
8375				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.3 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=185	185	-		
8376				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-3.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100	100	-		
8377				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-3.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100	100	-		
8378				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-ИТП-2 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=155	155	-		

8379				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №3 до ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=120	120	-		
8380				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №3 до ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=120	120	-		
8381				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №3 до ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=188	188	-		
8382				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №3 до ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=188	188	-		
8383				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №2 до ВРУ-5г В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=147	147	-		
8384				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 Панель №2 до ВРУ-5г В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=147	147	-		
8385				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №2 до ВРУ-6г В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=134	134	-		
8386				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №2 до ВРУ-7г В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=95	95	-		
8387				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №2 до ВРУ-Н-УВР В-1 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=115	115	-		
8388				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №3 до ВРУ-4.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130	130	-		
8389				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №3 до ВРУ-4.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130	130	-		
8390				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №3 до ВРУ-4.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=130	130	-		
8391				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №3 до ВРУ-4.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=130	130	-		
8392				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=135	135	-		
8393				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=135	135	-		
8394				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130	130	-		
8395				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130	130	-		
8396				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.3 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=185	185	-		
8397				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.3 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=185	185	-		
8398				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-3.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100	100	-		

8399				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-3.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100	100	-		
8400				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-ИТП-2 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=155	155	-		
8401				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №7 до ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=120	120	-		
8402				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №7 до ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=120	120	-		
8403				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №7 до ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=188	188	-		
8404				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №7 до ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=188	188	-		
8405				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-5г В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=147	147	-		
8406				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-5г В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=147	147	-		
8407				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-6г В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=134	134	-		
8408				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-7г В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=95	95	-		
8409				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-Н-УВР В-2 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=115	115	-		
8410				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №7 до ВРУ-4.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130	130	-		
8411				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №7 до ВРУ-4.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130	130	-		
8412				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №7 до ВРУ-4.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=130	130	-		
8413				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №7 до ВРУ-4.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=130	130	-		
8414				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-2 ППЗ В-1 АВВГнг(А)-LS (5х185) L=105	105	-		
8415				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-2 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=100	100	-		
8416				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-3 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=93	93	-		
8417				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-4 ППЗ В-1 АВВГнг(А)-LS (5х185) L=81	81	-		
8418				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-6.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100	100	-		

8419				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-6.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100	100	-		
8420				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №3 до ВРУ-6.3 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х25) L=94	94	-		
8421				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №3 до ВРУ-6.4 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=125	125	-		
8422				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №3 до ВРУ-7.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=94	94	-		
8423				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №3 до ВРУ-7.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=94	94	-		
8424				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-6.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х120) L=105	105	-		
8425				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-6.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х120) L=105	105	-		
8426				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-7.2 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=100	100	-		
8427				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-7.3 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=100	100	-		
8428				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-7.3 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=100	100	-		
8429				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-9.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32	32	-		
8430				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-9.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32	32	-		
8431				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-9.1 В-1 (каб.3) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32	32	-		
8432				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-12 ППЗ В-1 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=93	93	-		
8433				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №3 до ВРУ-Н1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=95	95	-		
8434				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №3 до ВРУ-Н1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=95	95	-		
8435				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №3 до ВРУ-ИТП В-1 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=134	134	-		
8436				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-2 ППЗ В-2 АВВГнг(А)-LS (5х185) L=105	105	-		
8437				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-2 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=100	100	-		
8438				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-3 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=93	93	-		

8439				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-4 ППЗ В-2 АВВГнг(А)-LS (5х185) L=81	81	-		
8440				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-6.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100	100	-		
8441				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-6.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100	100	-		
8442				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №7 до ВРУ-6.3 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х25) L=94	94	-		
8443				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №7 до ВРУ-6.4 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=125	125	-		
8444				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №7 до ВРУ-7.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=94	94	-		
8445				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №7 до ВРУ-7.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=94	94	-		
8446				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-6.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х120) L=105	105	-		
8447				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-6.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х120) L=105	105	-		
8448				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-7.2 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=100	100	-		
8449				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-7.3 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=100	100	-		
8450				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-7.3 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=100	100	-		
8451				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-9.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32	32	-		
8452				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-9.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32	32	-		
8453				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-9.1 В-2 (каб.3) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32	32	-		
8454				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-12 ППЗ В-2 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=93	93	-		
8455				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №7 до ВРУ-Н1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=95	95	-		
8456				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №7 до ВРУ-Н1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=95	95	-		
8457				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №7 до ВРУ-ИТП В-2 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=134	134	-		
8458				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.3 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=48	48	-		

8459				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.3 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=48	48	-		
8460				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=121	121	-		
8461				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=121	121	-		
8462				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.4 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=35	35	-		
8463				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.6 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х240) L=55	55	-		
8464				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №3 до ВРУ-8.2 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=125	125	-		
8465				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №3 до ВРУ-8.5 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х240) L=95	95	-		
8466				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №3 до ВРУ-9.1-2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=250	250	-		
8467				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №3 до ВРУ-9.1-2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=250	250	-		
8468				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-5.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=47	47	-		
8469				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-5.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=47	47	-		
8470				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-5.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=70	70	-		
8471				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-5.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=70	70	-		
8472				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-1 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=50	50	-		
8473				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-1 ППЗ В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=127	127	-		
8474				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-3 ППЗ В-1 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=45	45	-		
8475				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №3 до ВРУ-4г В-1 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=59	59	-		
8476				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №3 до ВРУ-5.4 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=72	72	-		
8477				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-5.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=47	47	-		
8478				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-5.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=47	47	-		

8479				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-5.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=70	70	-		
8480				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-5.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=70	70	-		
8481				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-1 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=50	50	-		
8482				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-1 ППЗ В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=127	127	-		
8483				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-3 ППЗ В-2 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=45	45	-		
8484				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №7 до ВРУ-4г В-2 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=59	59	-		
8485				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №7 до ВРУ-5.4 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=72	72	-		
8486				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.3 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=48	48	-		
8487				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.3 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=48	48	-		
8488				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=121	121	-		
8489				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=121	121	-		
8490				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.4 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=35	35	-		
8491				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.6 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х240) L=55	55	-		
8492				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №7 до ВРУ-8.2 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=125	125	-		
8493				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №7 до ВРУ-8.5 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х240) L=95	95	-		
8494				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №7 до ВРУ-9.1-2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=250	250	-		
8495				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №7 до ВРУ-9.1-2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=250	250	-		
ЖК "Скай Паркс"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8496	77:02:0010010:2901	трансформаторная подстанция №25977, назначение: нежилое здание, общей площадь: 23,5 кв.м	Москва, ул. Изумрудная, д. 18, строен. 1	**ТП-25977**	1	-		
8497				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	07.05.МЛ10692 С-431166	ТП-25977/ Устройство комплектное распределительное RM-6 IIDI	20-00266-Из от 01.09.2020

8498				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	07.05.МЛ10691 С-431166	ТП-25977/ Устройство комплектное распределительное RM-6 IIDI	20-00267-Из от 01.09.2020
8499				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1582963	ТП-25977/ Трансформатор ТМГ -630 кВА	20-00268-Из от 01.09.2020
8500				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1584769	ТП-25977/ Трансформатор ТМГ -630 кВА	20-00269-Из от 01.09.2020
8501				Контакторная станция ПДУ 8302	1	7003101011	ТП-25977/ Оборудование низковольтное ТП-25977	20-00270-Из от 01.09.2020
8502				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	2454		
8503				Ящик собственных нужд ЯСН	1	0264		
8504				Контакторная станция ПДУ 8302	1	7003102009		
8505				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	2453		
8506				Ящик собственных нужд ЯСН	1	0327		
8507			г. Москва, ул. Изумрудная, д. 18, строен. 1.	Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч А до соед. муфты направ. ТП-25754 луч А АСБ-10 (3х120) L=164	164	-	Участок КЛ-10кВ ТП 25754 "А" - ТП25977 "А" от ТП 25977 "А" до соедин муфты. Марка кабеля АСБ 3х120-10. Длина 164 м.	21-00271-Из от 31.05.2021
8508				Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч А до соед. муфты направ. ТП-19237 луч А АСБ-10 (3х120) L=213	213	-	Участок КЛ-10кВ ТП 19237 "А" - ТП25977 "А" от ТП 25977 "А" до соедин муфты. Марка кабеля АСБ 3х120-10. Длина 213 м.	21-00272-Из от 31.05.2021
8509				Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч А до соед. муфты направ. ТП-21338 луч А АСБ-10 (3х120) L=213	213	-	Участок КЛ-10кВ ТП 21338 "А" - ТП25977 "А" от ТП 25977 "А" до соедин муфты. Марка кабеля АСБ 3х120-10. Длина 213 м.	21-00273-Из от 31.05.2021
8510				Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч Б до соед. муфты направ. ТП-25754 луч Б АСБ-10 (3х120) L=164	164	-	Участок КЛ-10кВ ТП 25754 "Б" - ТП25977 "Б" от ТП 25977 "Б" до соедин муфты. Марка кабеля АСБ 3х120-10. Длина 164 м.	21-00274-Из от 31.05.2021
8511				Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч Б до соед. муфты направ. ТП-19237 луч Б АСБ-10 (3х120) L=213	213	-	Участок КЛ-10кВ ТП 19237 "Б" - ТП25977 "Б" от ТП 25977 "Б" до соедин муфты. Марка кабеля АСБ 3х120-10. Длина 213 м.	21-00275-Из от 31.05.2021
8512				Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч Б до соед. муфты направ. ТП-21338 луч Б АСБ-10 (3х120) L=213	213	-	Участок КЛ-10кВ ТП 21338 "Б" - ТП25977 "Б" от ТП 25977 "Б" до соедин муфты. Марка кабеля АСБ 3х120-10. Длина 213 м.	21-00276-Из от 31.05.2021
8513			г. Москва, ул. Изумрудная, д. 18	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-3 В-1 АПвзБбШп (4х120) L=35	35	-	Кабельная линия 0,4кВ	23-00277-Из от 01.07.2023
8514				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-3 В-2 АПвзБбШп (4х120) L=35	35	-		
8515				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-4 В-1 АПвзБбШп (4х120) L=65	65	-		
8516				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-4 В-2 АПвзБбШп (4х120) L=65	65	-		
8517				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвзБбШп (4х240) L=35	35	-		
8518				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвзБбШп (4х240) L=35	35	-		

8519				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвзБбШп (4х240) L=35	35	-		
8520				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвзБбШп (4х240) L=35	35	-		
8521				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвзБбШп (4х240) L=35	35	-		
8522				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвзБбШп (4х240) L=35	35	-		
8523				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвзБбШп (4х240) L=35	35	-		
8524				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвзБбШп (4х240) L=35	35	-		
мкр. "Град Московский 3-4 кв."								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8525	77:17:0110205:2456	Здание, назначение: Нежилое, Площадь: 28,6 кв. м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, город Московский, проезд Радужный, Дом 1, Строение 1	**ТП-9405 (21)**	1	-	Здание трансформаторной подстанции (ТП 21 (9405)), назначение: нежилое здание, 1 этажное, площадью 28.6 м2, кадастровый номер: 77:17:0110205:2456	00-000461 от 05.11.2019
8526				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1693567	Трансформатор ТМГ 11-1000/10-У1 (1)	00-000100 от 24.09.2019
8527				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1693903	Трансформатор ТМГ 11-1000/10-У1 (2)	00-000101 от 24.09.2019
8528				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ZE 2011-W09-4-0004/МЛ4737	Устройство комплектное распределительное КРУ ВН типа RM-6 NE (IDI) (1)	00-000096 от 24.09.2019
8529				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ZE 2011-W02-4-0005/МЛ4738	Устройство комплектное распределительное КРУ ВН типа RM-6 NE (IDI) (2)	00-000097 от 24.09.2019
8530				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.06.МЛ4883	Устройство комплектное распределительное КРУ ВН типа RM-6 NE (III) (1)	00-000098 от 24.09.2019
8531				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.06.МЛ4884	Устройство комплектное распределительное КРУ ВН типа RM-6 NE (III) (2)	00-000099 от 24.09.2019
8532				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	838	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000102 от 24.09.2019
8533				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2155		
8534				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2156		
8535				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
8536				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	302		
8537				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	306		
8538	77:17:0110205:2455	Здание, назначение: Нежилое, Площадь: 25,2 кв. м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, город Московский, улица Московская, дом 3, строение 1	**ТП-9406 (22)**	1	-	Здание трансформаторной подстанции (ТП 22 (9406)), назначение: нежилое здание, 1 этажное, площадью 25.2 м2, кадастровый номер: 77:17:0110205:2455	00-000462 от 05.11.2019
8539				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1690746	Трансформатор ТМГ 11-1250/10-У1 (1)	00-000107 от 24.09.2019

8540				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1691469	Трансформатор ТМГ 11-1250/10-У1 (2)	00-000108 от 24.09.2019
8541				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2011.06.МЛ4913	Устройство комплектное распределительное КРУ ВН типа RM-6 NE (IDI) (1)	00-000103 от 24.09.2019
8542				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2011.06.МЛ4914	Устройство комплектное распределительное КРУ ВН типа RM-6 NE (IDI) (2)	00-000104 от 24.09.2019
8543				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.06.МЛ4912	Устройство комплектное распределительное КРУ ВН типа RM-6 NE (III) (1)	00-000105 от 24.09.2019
8544				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.06.МЛ4916	Устройство комплектное распределительное КРУ ВН типа RM-6 NE (III) (2)	00-000106 от 24.09.2019
8545				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	858	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000109 от 24.09.2019
8546				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2163		
8547				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2164		
8548				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
8549				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
8550				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	305		
8551				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	313		
8552	77:17:0110205:5192	Здание, назначение: Нежилое, Площадь: 25,1 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, город Московский, улица Радужная, Дом 2, Строение 1	**ТП-9407 (23)**	1	-	Здание трансформаторной подстанции (ТП 23 (9407)), назначение: нежилое здание, 1 этажное, площадью 25.1 м2, кадастровый номер: 77:17:0110205:5192	00-000463 от 05.11.2019
8553				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1694727	Трансформатор ТМГ 11-1000/10-У1 (1)	00-000114 от 24.09.2019
8554				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1693451	Трансформатор ТМГ 11-1000/10-У1 (2)	00-000115 от 24.09.2019
8555				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2011.06.МЛ4918	Устройство комплектное распределительное КРУ ВН типа RM-6 NE (IDI) (1)	00-000110 от 24.09.2019
8556				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2011.06.МЛ4919	Устройство комплектное распределительное КРУ ВН типа RM-6 NE (IDI) (2)	00-000111 от 24.09.2019
8557				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.06.МЛ4911	Устройство комплектное распределительное КРУ ВН типа RM-6 NE (III) (1)	00-000112 от 24.09.2019
8558				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.06.МЛ4917	Устройство комплектное распределительное КРУ ВН типа RM-6 NE (III) (2)	00-000113 от 24.09.2019
8559				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	837	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000116 от 24.09.2019
8560				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2167		
8561				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2168		
8562				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
8563				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
8564				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	307		

8565				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	314		
8566				**ТП-9408 (ТП 2х400 кВА)**	-	-		
8567				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2021-W19-6-0025	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000892 от 30.04.2022
8568				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2021-W19-6-0024	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000893 от 30.04.2022
8569				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-400 кВА	1	15902	Трансформатор ТСЛ-400 кВА (1)	00-000894 от 30.04.2022
8570				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-400 кВА	1	15928	Трансформатор ТСЛ-400 кВА (2)	00-000895 от 30.04.2022
8571			г. Москва, мкр. Град Московский ул. Солнечная, д.1	Шкаф питания ШП-2	1	1810621	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000896 от 30.04.2022
8572				Шкаф питания ШП-1	1	1800621		
8573				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	68360521		
8574				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	68350521		
8575				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1790621		
8576				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1780621		
8577				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	72941021		
8578				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	72931021		
8579	77:17:0110205:1790	Здание, назначение: Нежилое, Площадь: 25,1 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, улица Георгиевская, дом 3, строение 1	**ТП-9509 (20)**	1	-	Здание трансформаторной подстанции (ТП 20 (9509)), назначение: нежилое здание, 1 этажное, площадью 25.1 м2, кадастровый номер: 77:17:0110205:1790	00-000460 от 05.11.2019
8580				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1710364	Трансформатор ТМГ 11-1000/10-У1 (1)	00-000093 от 24.09.2019
8581				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1711879	Трансформатор ТМГ 11-1000/10-У1 (2)	00-000094 от 24.09.2019
8582				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2012.03.МЛ6341	Устройство комплектное распределительное КРУ ВН типа RM-6 NE (IDI) с VIP-300 (1)	00-000089 от 24.09.2019
8583				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2012.03.МЛ6336	Устройство комплектное распределительное КРУ ВН типа RM-6 NE (IDI) с VIP-300 (2)	00-000090 от 24.09.2019
8584				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2012.03.МЛ6316	Устройство комплектное распределительное КРУ ВН типа RM-6 NE (III) (1)	00-000091 от 24.09.2019
8585				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2012.03.МЛ6317	Устройство комплектное распределительное КРУ ВН типа RM-6 NE (III) (2)	00-000092 от 24.09.2019
8586				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	970	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000095 от 24.09.2019
8587				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2663		
8588				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2662		
8589				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
8590				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
8591				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	602		

8592				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	606		
8593	77:17:0110205:1721	Здание, назначение: Нежилое, площадь: 21,4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, улица Георгиевская, дом 5, строение 2	**ТП-9510 (19)**	1	-	Здание трансформаторной подстанции (ТП 19(9510)) , назначение: нежилое здание, 1 этажное, площадью 21.4 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0110205:1721	00-000459 от 05.11.2019
8594				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1711868	Трансформатор ТМГ 11-1000/10-У1 (1)	00-000086 от 24.09.2019
8595				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1704851	Трансформатор ТМГ 11-1000/10-У1 (2)	00-000087 от 24.09.2019
8596				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2012.03.МЛ6321	Устройство комплектное распределительное КРУ ВН типа RM-6 NE (IDI) (1)	00-000082 от 24.09.2019
8597				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2010.12.МЛ4350	Устройство комплектное распределительное КРУ ВН типа RM-6 NE (IDI) (2)	00-000083 от 24.09.2019
8598				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2012.03.МЛ6339	Устройство комплектное распределительное КРУ ВН типа RM-6 NE (III) (1)	00-000084 от 24.09.2019
8599				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2012.03.МЛ6340	Устройство комплектное распределительное КРУ ВН типа RM-6 NE (III) (2)	00-000085 от 24.09.2019
8600				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	1012	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000088 от 24.09.2019
8601				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2671		
8602				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2672		
8603				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
8604				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
8605				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	604		
8606				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	605		
8607			г. Москва, г. Московский, ул. Радужная, вл.23А	**ТП-9511**	-	-		
8608				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус блочной трансформаторной подстанции типа 2БКТП-1250 (ТП 9511)	00-000482 от 31.12.2019
8609				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1606103	Трансформатор силовой масляный ТМГ-1250-10/0,4 кВ (1)	00-000475 от 31.12.2019
8610				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1606186	Трансформатор силовой масляный ТМГ-1250-10/0,4 кВ (2)	00-000476 от 31.12.2019
8611				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2019.06МЛ35758С-512331	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 NE IDI (1)	00-000479 от 31.12.2019
8612				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2019.06МЛ35757С-522331	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 NE IDI (2)	00-000480 от 31.12.2019
8613				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	07.08.МЛ11660С-41409	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 NE IIII (1)	00-000477 от 31.12.2019
8614				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	07.08.МЛ11659С-42410	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 NE IIII (2)	00-000478 от 31.12.2019
8615				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000481 от 31.12.2019
8616				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
8617				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	0000017		
8618				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	121		

8619				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	130		
8620			г. Москва, г. Московский, ул. Радужная, вл.23А	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. РП-95 с.1 до ТП-9511 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=253,64	253,64	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000544 от 30.04.2020
8621				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9511 луч А до соед. муфты направ. ТП-9501 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=253,64	253,64	-		
8622				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. РП-95 с.2 до ТП-9511 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=237,96	237,96	-		
8623				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9511 луч Б до соед. муфты направ. ТП-9501 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=237,96	237,96	-		
8624	77:17:0110205:2453	Сети электроснабжения 10 кВ (Лит.1Л), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 1188 м	г. Москва,НАО, г. Московский, район тепличного комбината №1, квартал 4, литера 1 Л	Кабельная линия-10 кВ от РП-94 с.1 яч.13 до ТП-9405 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=350	350	-	Сети электроснабжения 10 кВ (Лит.1Л), назначение: сооружения электроэнергетики, протяженностью 1188 м., кадастровый номер: 77:17:0110205:2453	00-000081 от 24.09.2019
8625				Кабельная линия-10 кВ от РП-94 с.2 яч.10 до ТП-9405 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=325	325	-		
8626				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9408 луч А до ТП-9406 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=207	207	-		
8627				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9408 луч Б до ТП-9406 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=207	207	-		
8628				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9406 луч А до ТП-9407 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=140	140	-		
8629				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9406 луч Б до ТП-9407 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=155	155	-		
8630				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ТП-9509 луч А до ТП-9407 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=800	800	-		
8631				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ТП-9509 луч Б до ТП-9407 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=800	800	-		
8632	77:17:0110205:5587	Сети электроснабжения 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 840 м	г. Москва, НАО, г. Московский, квартал 3	Кабельная линия-10 кВ от РП-95 с.1 яч.11 до ТП-9510 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=340	340	-	Сети электроснабжения 10 кВ, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженностью 840 м., кадастровый номер: 77:17:0110205:5587	00-000079 от 24.09.2019
8633				Кабельная линия-10 кВ от РП-95 с.2 яч.8 до ТП-9510 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=320	320	-		
8634				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9510 луч А до ТП-9509 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=200	200	-		
8635				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9510 луч Б до ТП-9509 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=240	240	-		
8636				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9509 луч А до соед. муфты направ. ТП-9407 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=455	455	-		
8637				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9509 луч Б до соед. муфты направ. ТП-9407 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=455	455	-		
8638			Г. Москва, мкр. Град Московский ул. Солнечная, д.1	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9405 луч А до ТП-9408 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=155	155	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000897 от 30.04.2022

8639				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9405 луч Б до ТП-9408 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=155	155	-		
8640	77:17:0110205:5555	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 172 м	г. Москва, г. Московский, ул. Георгиевская, д. 9	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130	-	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженностью 172 м., кадастровый номер: 77:17:0110205:5555	00-000076 от 24.09.2019
8641				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130			
8642				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=120	120	-		
8643				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=120	120			
8644				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=130	130	-		
8645				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120	-		
8646	77:17:0110205:3261	Сети электроснабжения 0,4 кВ, (Лит.VI), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 237 м	Москва, тер. Московский, г. Московский, ул. Георгиевская, д. 11	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200	-	Сети электроснабжения 0,4 кВ, (Лит.VI), назначение: сооружения электроэнергетики, протяженностью 237 м., кадастровый номер: 77:17:0110205:3261	00-000077 от 24.09.2019
8647				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=190	190	-		
8648				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=200	200	-		
8649				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=200	200			
8650				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=190	190	-		
8651				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=190	190			
8652				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=220	220	-		
8653				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=220	220			
8654				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=210	210	-		
8655				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=210	210			
8656			г. Москва, поселение Московский, г. Московский, уч.№164ю/1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9502 луч А до границы участка заявителя АПвБШв-1 (4х150) L=125	125	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000898 от 30.04.2022
8657	77:17:0110205:3262	Сети электроснабжения 0,4 кВ (Лит.VI), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 186 м	Москва, тер. Московский, г. Московский, ул. Георгиевская, д. 13	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.13 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=180	180	-	Сети электроснабжения 0,4 кВ (Лит.VI), назначение: сооружения электроэнергетики, протяженностью 186 м., кадастровый номер 77:17:0110205:3262	00-000078 от 24.09.2019
8658				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.13 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=180	180			

8659				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.13 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170	-		
8660				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.13 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=180	180			
8661				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.13 (К7) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=180	180	-		
8662				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.13 (К7) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=170	170	-		
8663				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ЦТП-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=160	160	-		
8664				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ЦТП-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=150	150	-		
8665	77:17:0110205:2454	Сети электроснабжения 0,4 кВ (Лит.2Л), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 1122 м	г. Москва,НАО, г. Московский, район тепличного комбината №1, квартал 4, литера 2 Л	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=140	140	-	Сети электроснабжения 0,4 кВ (Лит.2Л), назначение: сооружения электроэнергетики, протяженностью 1122 м., кадастровый номер: 77:17:0110205:2454	00-000080 от 24.09.2019
8666				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=140	140	-		
8667				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=115	115	-		
8668				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=115	115	-		
8669				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=140	140	-		
8670				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=115	115	-		
8671				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=140	140	-		
8672				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=140	140	-		
8673				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=115	115	-		
8674				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=115	115	-		
8675				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=140	140	-		
8676				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=115	115	-		
8677				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=80	80	-		
8678				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=80	80	-		

8679				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=55	55	-		
8680				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=55	55	-		
8681				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=80	80	-		
8682				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=55	55	-		
8683				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=80	80	-		
8684				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=80	80	-		
8685				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=55	55	-		
8686				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=55	55	-		
8687				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=85	85	-		
8688				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=60	60	-		
8689				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч А) до ВРУ-ЦТП-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=135	135	-		
8690				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч Б) до ВРУ-ЦТП-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110	-		
8691				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч А) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-5 (Выставочный ц.) В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=124	124	-		
8692				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч Б) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-5 (Выставочный ц.) В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=124	124	-		
8693				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч А) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-1 (Гараж) В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=124	124	-		
8694				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч Б) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-1 (Гараж) В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=124	124	-		
8695				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=95	95	-		
8696				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=95	95	-		
8697				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=70	70	-		

8698				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=70	70			
8699				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95	95	-		
8700				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=70	70	-		
8701				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч А) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 (Гараж-мойка) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=131	131	-		
8702				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч А) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 (Гараж-мойка) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=131	131	-		
8703				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч Б) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 (Гараж-мойка) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=131	131	-		
8704				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч Б) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 (Гараж-мойка) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=131	131	-		
8705				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130	-		
8706				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130	-		
8707				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=105	105	-		
8708				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=105	105			
8709				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=275	275	-		
8710				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=275	275	-		
8711				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=250	250	-		
8712				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=250	250	-		
8713				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=355	355	-		
8714				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=355	355	-		
8715				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=330	330	-		

8716				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=330	330	-		
8717				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=330	330	-		
8718				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=305	305	-		
8719				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=265	265	-		
8720				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=240	240	-		
8721				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч А) до ул. Московская, д.3А (К1) ВРУ-пристр. В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=97	97	-		
8722				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч А) до ул. Московская, д.3А (К1) ВРУ-пристр. В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=97	97	-		
8723				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч Б) до ул. Московская, д.3А (К1) ВРУ-пристр. В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=97	97	-		
8724				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч Б) до ул. Московская, д.3А (К1) ВРУ-пристр. В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=97	97	-		
8725				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=145	145	-		
8726				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120	-		
8727				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=145	145	-		
8728				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120	-		
8729				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=105	105	-		
8730				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=105	105	-		
8731				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=80	80	-		
8732				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=80	80	-		
8733				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100	100	-		

8734				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=75	75	-		
8735				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95	95	-		
8736				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=70	70	-		
8737				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=135	135	-		
8738				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=135	135	-		
8739				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110	-		
8740				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110	-		
8741				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=155	155	-		
8742				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=130	130	-		
8743				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=160	160	-		
8744				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=135	135	-		
8745				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.2 ВРУ-ДОУ В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110	-		
8746				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.2 ВРУ-ДОУ В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110	-		
8747				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.2 ВРУ-ДОУ В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=90	90	-		
8748				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.2 ВРУ-ДОУ В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=90	90	-		
8749				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до БРП луч А ВВГ-1 (4х240) L=5	5	-		
8750				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до БРП луч А ВВГ-1 (4х240) L=5	5	-		
8751				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до БРП луч Б ВВГ-1 (4х240) L=5	5	-		
8752				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до БРП луч Б ВВГ-1 (4х240) L=5	5	-		
8753				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до БРП луч А АПвБбШп-1 (4х240) L=5	5	-		

8754				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до БРП луч А АПвБбШп-1 (4х240) L=5	5	-		
8755				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до БРП луч Б АПвБбШп-1 (4х240) L=5	5	-		
8756				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до БРП луч Б АПвБбШп-1 (4х240) L=5	5	-		
8757	77:17:0110205:2410	Сети электроснабжения 0.4 кВ (Литера VIII), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 426 м	г. Москва, НАО, г. Московский, квартал 3, литера VIII	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.1 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=140	140	-	Сети электроснабжения 0.4 кВ (Литера VIII), назначение: сооружения электроэнергетики, протяженностью 426 м., кадастровый номер: 77:17:0110205:2410	00-000075 от 24.09.2019
8758				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.1 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=140	140	-		
8759				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.1 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=145	145	-		
8760				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.1 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=145	145	-		
8761				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.3 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65	-		
8762				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.3 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65	-		
8763				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.3 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=90	90	-		
8764				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.3 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=90	90	-		
8765				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.7 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=200	200	-		
8766				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.7 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=200	200	-		
8767				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.7 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=175	175	-		
8768				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.7 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=175	175	-		
8769				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ЦТП-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=105	105	-		
8770				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ЦТП-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=125	125	-		
8771				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.5 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=95	95	-		
8772				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.5 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=95	95	-		
8773				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.5 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=70	70	-		

8774				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.5 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=70	70	-		
8775			г. Москва, поселение Московский, г. Московский, уч.№164ю/1	**Узел коммерческого учета ЭЭ**	-	-		
8776				Узел учета электроэнергии	1		узел учета в ВРУ-0,4кВ на базе прибора учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN-1 шт. , трансформаторы тока 200/5 – 3 шт.	00-000899 от 30.04.2022
ЖК "Счастье в Кусково"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8777			г. Москва, ул. Вешняковская, вл.10	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-15273 луч А до Вв. 703853 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=31	31	-	Кабельная линия 0,4 кВ направлением ТП-15273 - ВРУ-1, ВРУ-2	00-000750 от 30.04.2021
8778				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-15273 луч Б до Вв. 703853 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=40	40	-		
8779				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-15273 луч А до Вв. 703854 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=31	31	-		
8780				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-15273 луч Б до Вв. 703854 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=40	40	-		
ЖК "Ты и Я"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8781	77:02:0010011:1373	Распределительная трансформаторная подстанция, назначение: нежилое, Площадь: 44,4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лосиноостровский, улицаКоминтерна, дом 15, строение 2	**БКРТП**	1	14569	Блочная комплектная распределительная трансформаторная подстанция (БКРТП) кадастровый номер 77:02:0010011:1373	00-000542 от 02.11.2021
8782				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14553	Трансформатор ТСЛ-1250	00-000390 от 01.10.2020
8783				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14552	Трансформатор ТСЛ-1250	00-000391 от 01.10.2020
8784				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	15453-1	Ячейка КСО-298MSI Камера 1 с секционным вакуумным выключателем VF12-S-10	00-000398 от 01.10.2020
8785				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	15453-2	Ячейка КСО-298MSI Камера 2 с трансформатором напряжения НОЛ-08-10	00-000402 от 01.10.2020
8786				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	15453-3	Ячейка КСО-298MSI Камера 3 с вакуумным выключателем VF12-S-10	00-000403 от 01.10.2020
8787				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	15453-4	Ячейка КСО-298MSI Камера 4 с вакуумным выключателем VF12-S-10	00-000404 от 01.10.2020
8788				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	15453-5	Ячейка КСО-298MSI Камера 5 с вакуумным выключателем VF12-S-10	00-000405 от 01.10.2020
8789				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	15453-6	Ячейка КСО-298MSI Камера 6 с вакуумным выключателем VF12-S-10	00-000406 от 01.10.2020
8790				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	15453-7	Ячейка КСО-298MSI Камера 7 с вакуумным выключателем VF12-S-10	00-000407 от 01.10.2020
8791				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	15453-8	Ячейка КСО-298MSI Камера 8 с вакуумным выключателем VF12-S-10	00-000408 от 01.10.2020
8792				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	15453-9	Ячейка КСО-298MSI Камера 9 с вакуумным выключателем VF12-S-10	00-000409 от 01.10.2020

8793				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	15453-10	Ячейка КСО-298MSI Камера 10 с вакуумным выключателем VF12-S-10	00-000399 от 01.10.2020
8794				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	1	15453-11	Ячейка КСО-298MSI Камера 11 с трансформатором напряжения НОЛ-08-10	00-000400 от 01.10.2020
8795				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	1	15453-12	Ячейка КСО-298MSI Камера 12 с секционным выключателем нагрузки	00-000401 от 01.10.2020
8796				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	8304	Низковольтное оборудование (РТП)	00-000516 от 02.11.2021
8797				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	н/д		
8798				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	15549-1		
8799				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	15549-2		
8800				Ящик управления обогревом Я5111	1	4519-1		
8801				Ящик управления обогревом Я5111	1	4519-2		
8802				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	15553		
8803				Шкаф питания ШП	1	15550-1		
8804				Шкаф питания ШП	1	15550-2		
8805				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	15552-1		
8806				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	15552-2		
8807				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	14569-1		
8808				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	14569-2		
8809				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
8810				Источник бесперебойного питания	1	19052E0500011		
8811				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
8812			г. Москва, ул. Шушенская, вл.8	**ТП-1**	-	-		
8813				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14554	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000374 от 01.10.2020
8814				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14558	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000375 от 01.10.2020
8815				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	МЛ38688С-42346	Устройство комплектное распределительное RM-6-III	00-000379 от 01.10.2020
8816				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	МЛ38665С-51211	Устройство комплектное распределительное RM-6-IDI	00-000377 от 01.10.2020
8817				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	МЛ38689С-41345	Устройство комплектное распределительное RM-6-III	00-000380 от 01.10.2020
8818				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	МЛ38687С-52209	Устройство комплектное распределительное RM-6-IDI	00-000378 от 01.10.2020
8819				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	17217-1	Низковольтное оборудование ТП-1	00-000518 от 02.11.2021
8820				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	17217-2		
8821				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	17220-1		

8822				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	17219-1		
8823				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	17219-2		
8824				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	42750219		
8825				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	42740219		
8826				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
8827				**ТП-2**	-	-		
8828				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14563	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000362 от 01.10.2020
8829				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14560	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000363 от 01.10.2020
8830				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	МЛ38662С-51141	Комплектное распределительное устройство RM-6-IIDI	00-000365 от 01.10.2020
8831				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	МЛ38661С-52140	Устройство комплектное распределительное RM-6-IIDI	00-000366 от 01.10.2020
8832			Российская Федерация, г.Москва, ул. Шушенская, вл.8	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН-АВР	1	17218-1	Низковольтное оборудование ТП-2	00-000530 от 02.11.2021
8833				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН-АВР	1	17218-2		
8834				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	17218-3		
8835				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	17218-4		
8836				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	17219-3		
8837				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	17219-4		
8838				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	50930320		
8839				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	50920320		
8840				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
8841				**ТП-3**	-	-		
8842				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14565	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000350 от 01.10.2020
8843				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14559	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000351 от 01.10.2020
8844				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDII	1	МЛ38643С-511203	Устройство комплектное распределительное RM-6-IDII	00-000353 от 01.10.2020
8845				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDII	1	МЛ38642С-521204	Устройство комплектное распределительное RM-6-IDII	00-000354 от 01.10.2020
8846			Российская Федерация, г.Москва, ул. Шушенская, вл.8	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН-АВР	1	17218-5	Низковольтное оборудование ТП-3	00-000532 от 02.11.2021
8847				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН-АВР	1	17218-6		
8848				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	17218-7		
8849				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	17218-8		
8850				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	17219-5		
8851				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	17219-6		

8852				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	50940320		
8853				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	50950320		
8854				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
8855			Российская Федерация, г.Москва, ул. Шушенская, вл.8	**ТП-4**	-	-		
8856				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14561	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000338 от 01.10.2020
8857				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14564	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000339 от 01.10.2020
8858				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDII	1	МЛ38640С-52140	Устройство комплектное распределительное RM-6-IDII	00-000341 от 01.10.2020
8859				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDII	1	МЛ38641С-51141	Устройство комплектное распределительное RM-6-IDII	00-000342 от 01.10.2020
8860				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН-АВР	1	17218-9	Низковольтное оборудование ТП-4	00-000534 от 02.11.2021
8861				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН-АВР	1	17218-10		
8862				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	17218-11		
8863				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	17218-12		
8864				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	17219-7		
8865				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	17219-8		
8866				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	51430320		
8867				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	51440320		
8868				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
8869			Российская Федерация, г.Москва, ул. Шушенская, вл.8	**ТП-5**	-	-		
8870				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14566	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000324 от 01.10.2020
8871				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14562	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000325 от 01.10.2020
8872				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	МЛ38597С-41345	Устройство комплектное распределительное RM-6-III	00-000329 от 01.10.2020
8873				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	МЛ38686С-51211	Устройство комплектное распределительное RM-6-IDI	00-000327 от 01.10.2020
8874				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	МЛ38596С-42346	Устройство комплектное распределительное RM-6-III	00-000330 от 01.10.2020
8875				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	МЛ38666С-52209	Устройство комплектное распределительное RM-6-IDI	00-000328 от 01.10.2020
8876				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	17217-3	Низковольтное оборудование ТП-5	00-000535 от 02.11.2021
8877				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	17217-4		
8878				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	17220-2		
8879				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	17219-9		
8880				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	17219-10		
8881				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	50910320		

8882				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	50900320		
8883				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
8884	77:02:0000000:3178	Питающие кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 2239 м	Российская Федерация, г.Москва, внутригородская территория муниципальный округ Лосиноостровский, ул.Шушенская, вл.8	Кабельная линия-10 кВ от ПС-164 с.1 яч.41 до соед. муфты (на КЛ-10 кВ от ПС-164 с.1 яч.41 до БКРТП с.1 яч.3) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=1954,83	1954,83	-	Питающие кабельные линии 10 кВ, назначение: Сооружения электроэнергетики, протяженностью 2239 м., кадастровый номер 77:02:0000000:3178	00-000536 от 02.11.2021
8885				Кабельная линия-10 кВ от ПС-164 с.4 яч.22 до соед. муфты (на КЛ-10 кВ от ПС-164 с.4 яч.22 до БКРТП с.2 яч.10) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=1954,83	1954,83	-		
8886	77:02:0010011:1370	Питающие кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 31 м	Российская Федерация, г.Москва, вн. тер. г муниципальный округ Лосиноостровский, ул. Шушенская, влд.8	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до БКРПТ с.1 яч.3 (на КЛ-10 кВ от ПС-164 с.1 яч.41 до БКРТП с.1 яч.3) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=31	31	-	Питающие кабельные линии 10 кВ, назначение: Сооружения электроэнергетики, протяженностью 31 м., кадастровый номер 77:02:0010011:1370	00-000538 от 02.11.2021
8887				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до БКРТП с.2 яч.10 (на КЛ-10 кВ от ПС-164 с.4 яч.22 до БКРТП с.2 яч.10) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=31	31	-		
8888	77:02:0010011:1369	Кабельные линии 10кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 715 м	Российская Федерация, г. Москва, ул. Шушенская, вн.тер.г. муниципальный округ Лосиноостровский, вл.8	Кабельная линия-10 кВ от БКРТП с.1 яч.5 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=337,15	337,15	-	Кабельные линии 10кВ, назначение: Сооружения электроэнергетики, протяженностью 715 м., кадастровый номер 77:02:0010011:1369	00-000539 от 02.11.2021
8889				Кабельная линия-10 кВ от БКРТП с.2 яч.8 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=337,15	337,15	-		
8890				Кабельная линия-10 кВ от БКРТП с.1 яч.4 до ТП-5 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=530,44	530,44	-		
8891				Кабельная линия-10 кВ от БКРТП с.2 яч.9 до ТП-5 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=530,44	530,44	-		
8892				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=147,16	147,16	-		
8893				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=147,16	147,16	-		
8894				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=249,3	249,3	-		
8895				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=249,3	249,3	-		
8896				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч А до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=60,4	60,4	-		
8897				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч Б до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=60,4	60,4	-		
8898				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч А до ТП-5 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=151,55	151,55	-		
8899				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч Б до ТП-5 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=151,55	151,55	-		
8900	77:02:0010011:1374	Питающие кабельные линии 0,4 кВ, назначение: Иное (Питающие	Российская Федерация, г.Москва, вн. тер. г муниципальный округ	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-23 ФОК В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=107	107	-	Питающие кабельные линии 0,4 кВ, назначение : питающие кабельные линии	00-000540 от 02.11.2021

8901		кабельные линии 0,4кВ), протяженность: 341 м	Лосиноостровский, ул. Шушенская, вл.8	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-23 ФОК В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=107	107	-	0,4 кВ, протяженностью 341 м, кадастровый номер 77:02:0010011:1374	
8902				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-23 ФОК В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=107	107	-		
8903				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-23 ФОК В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=100	100	-		
8904				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-23 ФОК В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=100	100	-		
8905				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-23 ФОК В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=100	100	-		
8906				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200	-		
8907				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200	-		
8908				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.1 В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200	-		
8909				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200	-		
8910				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200	-		
8911				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.1 В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200	-		
8912				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200	-		
8913				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200	-		
8914				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.2 В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200	-		
8915				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200	-		
8916				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200	-		
8917				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.2 В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200	-		
СНТ "Новотроицкое-1"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8918			г. Москва, пос. Первомайское, дер. Пучково	**КТПН**	-	-		

8919				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1306353	Комплексная трансформаторная подстанция наружной установки КТПН с трансформатором ТМГ 400 кВА/10/0,4	00-000424к от 28.11.2023
8920				Разъединитель РВЗп-10	1	н/д		
8921				Панель распределительного щита ЩО-70	1	н/д		
8922	50:26:0000000:9146	Внеплощадочные сети электроснабжения 10 кВ, протяженность: 880 м	Москва, п. Первомайское, д. Пучково	Кабельная линия-10 кВ от КТП-2 до КТПН АСБ-10 (3х150) L=880	880	-	Внеплощадочные сети электроснабжения 10 кВ, протяженностью 880 м, кад.№50:26:0000000:9146	00-000233к от 28.11.2023
8923	50:26:0000000:9141	Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: Электроснабжение, протяженность: 1069 м	г. Москва, п. Первомайское	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН до ЩР-7 ВВГнг (4х120) L=180	180	-	Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ, протяженностью 1069 м, кад.№50:26:0000000:9141	00-000234к от 28.11.2023
8924				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7 до ЩР-8 ВВГнг (4х16) L=60	60	-		
8925				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7 до ЩР-9 ВВГнг (4х120) L=85	85	-		
8926				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9 до ЩР-10 ВВГнг (4х120) L=70	70	-		
8927				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-10 до ЩР-11 ВВГнг (4х120) L=55	55	-		
8928				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН до ЩР-5 ВВГнг (4х120) L=155	155	-		
8929				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5 до ЩР-6 ВВГнг (4х120) L=55	55	-		
8930				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН до ЩР-3 ВВГнг (4х120) L=160	160	-		
8931				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3 до ЩР-4 ВВГнг (4х120) L=50	50	-		
8932				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН до ЩР-1 ВВГнг (4х120) L=149	149	-		
8933				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-1 до ЩР-2 ВВГнг (4х120) L=50	50	-		
Серебряный бор								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8934			г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.14	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-16 с.1 яч.10-3 ф. Минсен-1 до соед. муфты (на КЛ направ. от ТЭЦ-16 с.1 яч.10-3 до ТП-СБ-73 луч Б) АСБ-10 (3х240) L=8172;	8172	-	Кабель АСБ сечение 3х240 + АПвВнг(А)-LS-10-3(1х240/50), общей длиной 8 172 м.	00-000301 от 05.11.2019
8935				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-17 с.2 яч.17-3 ф. Минсен-2 до соед. муфты (на КЛ направ. от ТЭЦ-16 с.2 яч.17-3 до ТП-СБ-73 луч А) АСБ-10 (3х240) L=8187;	8187	-	Кабель АСБ сечение 3х240 + АПвВнг(А)-LS-10-3(1х240/50), общей длиной 8 187 м.	00-000302 от 05.11.2019
ТРЦ "Золотой Вавилон" Отрадное								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8936			г. Москва, ул. Декабристов, вл.12	**ТП-23077**	-	-		
8937				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 1	1	CV712877/+2J01	Ячейка Siemens	00-000048 от 29.11.2019
8938				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 2	1	CV712877/+2J02	Ячейка Siemens	00-000049 от 29.11.2019
8939				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 3	1	CV712877/+2J03	Ячейка Siemens	00-000050 от 29.11.2019
8940				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 4	1	CV712877/+2J04	Ячейка Siemens	00-000051 от 29.11.2019
8941				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 5	1	CV712877/+2J05	Ячейка Siemens	00-000052 от 29.11.2019

8942				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 6	1	CV712877/+2J06	Ячейка Siemens	00-000053 от 29.11.2019
8943				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 12	1	CV712877/+1J01	Ячейка Siemens	00-000054 от 29.11.2019
8944				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 11	1	CV712877/+1J02	Ячейка Siemens	00-000055 от 29.11.2019
8945				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 10	1	CV712877/+1J03	Ячейка Siemens	00-000056 от 29.11.2019
8946				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 9	1	CV712877/+1J04	Ячейка Siemens	00-000057 от 29.11.2019
8947				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 8	1	CV712877/+1J05	Ячейка Siemens	00-000058 от 29.11.2019
8948				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 7	1	CV712877/+1J06	Ячейка Siemens	00-000059 от 29.11.2019
8949				Ящик собственных нужд ЯВ-СН	1	11/08-430		
8950				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	н/д		
8951				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	0052711	Трансформатор №1 1250 кВА	00-000060 от 29.11.2019
8952				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	0052714	Трансформатор №2 1250 кВА	00-000061 от 29.11.2019
8953				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	0052713	Трансформатор №3 1250 кВА	00-000062 от 29.11.2019
8954				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	0052712	Трансформатор №4 1250 кВА	00-000063 от 29.11.2019
8955				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	0052670	Трансформатор №5 1250 кВА	00-000064 от 29.11.2019
8956				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	0052672	Трансформатор №6 1250 кВА	00-000065 от 29.11.2019
8957			г. Москва, ул. Декабристов, вл.12	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14131 с.1 яч.4 до ТП-23077 с.1 яч.2 АСБ-10 (3х240) L=936	936	-	КЛ-10 кВ РП 14131 с.1 - ТП 23077 луч А АСБ-10-3х240 L=936	00-000066 от 29.11.2019
8958				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14131 с.2 яч.16 до ТП-23077 с.2 яч.8 АСБ-10 (3х240) L=936	936	-	КЛ-10 кВ РП 14131 с.2 - ТП 23077 луч Б АСБ-10-3х240 L=936	00-000067 от 29.11.2019
8959				Кабельная линия-10 кВ от ТП-18808 луч А до ТП-23077 с.1 яч.1 АСБ-10 (3х240) L=326	326	-	КЛ-10 кВ ТП 18808 луч А - ТП 23077 луч А АСБ-10-3х240 L=326	00-000068 от 29.11.2019
8960				Кабельная линия-10 кВ от ТП-18808 луч Б до ТП-23077 с.2 яч.7 АСБ-10 (3х240) L=326	326	-	КЛ-10 кВ ТП 18808 луч Б - ТП 23077 луч Б АСБ-10-3х240 L=326	00-000069 от 29.11.2019
ТРЦ "Золотой Вавилон" Проспект Мира								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8961			г. Москва, пр.Мира, д.211, корп.2	**РТП-27062**	-	-		
8962				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	5661	Ячейка №1 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000070 от 29.11.2019
8963				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	5663	Ячейка №2 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000071 от 29.11.2019
8964				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	5668	Ячейка №3 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000072 от 29.11.2019
8965				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1	5718	Ячейка №4 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000074 от 29.11.2019
8966				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	5655	Ячейка №5 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000075 от 29.11.2019
8967				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	5658	Ячейка №6 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000076 от 29.11.2019

8968				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	5689	Ячейка №7 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000077 от 29.11.2019
8969				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1	5353	Ячейка №8 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000078 от 29.11.2019
8970				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1	н/д	Ячейка №9 с трансформатором напряжения	00-000079 от 29.11.2019
8971				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1	5656	Ячейка №10 с секционным масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000080 от 29.11.2019
8972				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1	н/д	Ячейка № 11 с заземляющими ножами	00-000081 от 29.11.2019
8973				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1	н/д	Ячейка № 12 с заземляющими ножами	00-000085 от 29.11.2019
8974				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1	н/д	Ячейка №13 с секционным разъединителем	00-000086 от 29.11.2019
8975				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1	5724	Ячейка №14 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000087 от 29.11.2019
8976				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1	н/д	Ячейка №15 с трансформатором напряжения	00-000088 от 29.11.2019
8977				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1	5717	Ячейка №16 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000090 от 29.11.2019
8978				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1	5727	Ячейка №17 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000091 от 29.11.2019
8979				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1	5691	Ячейка №18 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000092 от 29.11.2019
8980				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1	5690	Ячейка №19 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000093 от 29.11.2019
8981				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1	5660	Ячейка №20 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000094 от 29.11.2019
8982				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 21	1	5716	Ячейка №21 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000095 от 29.11.2019
8983				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 22	1	5659	Ячейка №22 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000096 от 29.11.2019
8984				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	510053	Трансформатор №1 ТМ-1600	00-000102 от 29.11.2019
8985				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	510052	Трансформатор №2 ТМ-1600	00-000103 от 29.11.2019
8986				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1816297	Трансформатор №3 ТМГ-1600	00-000104 от 29.11.2019
8987				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	510050	Трансформатор №4 ТМ-1600	00-000105 от 29.11.2019
8988				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	510057	Трансформатор №5 ТМ-1600	00-000106 от 29.11.2019
8989				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	510049	Трансформатор №6 ТМ-1600	00-000107 от 29.11.2019
8990				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	2808	Ящик управлением питанием собственных нужд ШПСН-В	00-000082 от 29.11.2019
8991				Ящик управления обогревом Я5111	1	6305 8	Ящик управления Я5111	00-000083 от 29.11.2019
8992				Ящик управления обогревом Я5111	1	6305 8	Ящик управления Я5111	00-000084 от 29.11.2019
8993				Ящик управления обогревом Я5111	1	6305 8	Ящик управления Я5111	00-000097 от 29.11.2019
8994				Ящик управления обогревом Я5111	1	6305 8	Ящик управления Я5111	00-000098 от 29.11.2019
8995				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	3008	Ящик управлением питанием собственных нужд ШПСН-В	00-000099 от 29.11.2019
8996				Шкаф телемеханики Деконт	1	н/д	Шкаф 1 Деконт КС-Д	00-000100 от 29.11.2019

8997				Шкаф телемеханики Деконт	1	н/д	Шкаф 2 Деконт КС-Д	00-000101 от 29.11.2019
8998			г. Москва, пр.Мира, д.211, корп.2	**РТП-27063**	-	-		
8999				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	5719	Ячейка №1 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000108 от 29.11.2019
9000				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	5700	Ячейка №2 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000109 от 29.11.2019
9001				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	5670	Ячейка №3 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000110 от 29.11.2019
9002				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1	5726	Ячейка №4 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000111 от 29.11.2019
9003				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	5730	Ячейка №5 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000112 от 29.11.2019
9004				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	5666	Ячейка №6 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000113 от 29.11.2019
9005				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	5731	Ячейка №7 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000114 от 29.11.2019
9006				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1	5723	Ячейка №8 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000115 от 29.11.2019
9007				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1	н/д	Ячейка №9 с трансформатором напряжения	00-000116 от 29.11.2019
9008				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1	5695	Ячейка №10 с секционным масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000117 от 29.11.2019
9009				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1	н/д	Ячейка № 11 с заземляющими ножами	00-000118 от 29.11.2019
9010				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1	н/д	Ячейка № 12 с заземляющими ножами	00-000122 от 29.11.2019
9011				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1	н/д	Ячейка №13 с секционным разъединителем	00-000123 от 29.11.2019
9012				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1	5725	Ячейка №14 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000124 от 29.11.2019
9013				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1	н/д	Ячейка №15 с трансформатором напряжения	00-000125 от 29.11.2019
9014				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1	5664	Ячейка №16 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000126 от 29.11.2019
9015				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1	5693	Ячейка №17 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000127 от 29.11.2019
9016				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1	5721	Ячейка №18 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000128 от 29.11.2019
9017				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1	5665	Ячейка №19 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000129 от 29.11.2019
9018				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1	5729	Ячейка №20 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000130 от 29.11.2019
9019				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 21	1	5669	Ячейка №21 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000131 от 29.11.2019
9020				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 22	1	5657	Ячейка №22 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000132 от 29.11.2019
9021				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	510055	Трансформатор №1 ТМ-1600	00-000138 от 29.11.2019
9022				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	510054	Трансформатор №2 ТМ-1600	00-000139 от 29.11.2019
9023				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	510056	Трансформатор №3 ТМ-1600	00-000140 от 29.11.2019
9024				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	510059	Трансформатор №4 ТМ-1600	00-000141 от 29.11.2019
9025				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	510060	Трансформатор №5 ТМ-1600	00-000142 от 29.11.2019

9026				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	510058	Трансформатор №6 ТМ-1600	00-000180 от 29.11.2019
9027				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	2708	Ящик управлением питанием собственных нужд ШПСН-В	00-000119 от 29.11.2019
9028				Ящик управления обогревом Я5111	1	6305 8	Ящик управления Я5111	00-000120 от 29.11.2019
9029				Ящик управления обогревом Я5111	1	6305 8	Ящик управления Я5111	00-000121 от 29.11.2019
9030				Ящик управления обогревом Я5111	1	6305 8	Ящик управления Я5111	00-000133 от 29.11.2019
9031				Ящик управления обогревом Я5111	1	6305 8	Ящик управления Я5111	00-000134 от 29.11.2019
9032				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	2608	Ящик управлением питанием собственных нужд ШПСН-В	00-000135 от 29.11.2019
9033				Шкаф телемеханики Деконт	1	н/д	Шкаф 1 Деконт КС-Д	00-000136 от 29.11.2019
9034				Шкаф телемеханики Деконт	1	н/д	Шкаф 2 Деконт КС-Д	00-000137 от 29.11.2019
9035			г. Москва, пр.Мира, д.211, корп.2	**ТП-27566**	-	-		
9036				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0807406SF	Комплектно распределительное устройство RM-6 NE IIDI Луч А	00-000145 от 29.11.2019
9037				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0807458SF	Комплектно распределительное устройство RM-6 NE IIDI Луч Б	00-000146 от 29.11.2019
9038				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	898	Трансформатор ТСЛ -2000 кВА луч А	00-000149 от 29.11.2019
9039				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	897	Трансформатор ТСЛ -2000 кВА луч Б	00-000150 от 29.11.2019
9040				Ящик управления обогревом Я5111	1	2874	Ящик управления Я5111	00-000147 от 29.11.2019
9041				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	269	Ящик собственных нужд ЯСН-В	00-000148 от 29.11.2019
9042			г. Москва, пр.Мира, д.211, корп.2	**ТП-27567**	-	-		
9043				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0807377SF	Комплектно распределительное устройство RM-6 NE IIDI Луч А	00-000152 от 29.11.2019
9044				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0807388SF	Комплектно распределительное устройство RM-6 NE IIDI Луч Б	00-000153 от 29.11.2019
9045				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	935	Трансформатор ТСЛ -2000 кВА луч А	00-000156 от 29.11.2019
9046				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	931	Трансформатор ТСЛ -2000 кВА луч Б	00-000157 от 29.11.2019
9047				Ящик управления обогревом Я5111	1	2874	Ящик управления Я5111	00-000154 от 29.11.2019
9048				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	289	Ящик собственных нужд ЯСН-В	00-000155 от 29.11.2019
9049			г. Москва, пр.Мира, д.211, корп.2	**ТП-27568**	-	-		
9050				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0807403SF	Комплектно распределительное устройство RM-6 NE IIDI Луч А	00-000159 от 29.11.2019
9051				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0807391SF	Комплектно распределительное устройство RM-6 NE IIDI Луч Б	00-000160 от 29.11.2019
9052				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	925	Трансформатор ТСЛ -2000 кВА луч А	00-000163 от 29.11.2019
9053				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	924	Трансформатор ТСЛ -2000 кВА луч Б	00-000164 от 29.11.2019
9054				Ящик управления обогревом Я5111	1	2874	Ящик управления Я5111	00-000161 от 29.11.2019
9055				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	279	Ящик собственных нужд ЯСН-В	00-000162 от 29.11.2019

9056			г. Москва, пр.Мира, д.211, корп.2	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-27 с.11 яч.85 до РТП-27062 с.1 яч.8 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=10832	10832	-	Кабельные линии -10 кВ направлением ТЭЦ-27 яч.85 - РТП 27062 с.1 АПвПнг-10 3(1х500)/70 L=10832м	00-000166 от 29.11.2019
9057				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-27 с.13 яч.111 до РТП-27062 с.2 яч.14 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=10832	10832	-	Кабельные линии -10 кВ направлением ТЭЦ-27 яч.111- РТП 27062 с.2 АПвПнг-10 3(1х500)/70 L=10832м	00-000167 от 29.11.2019
9058				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-27 с.14 яч.116 до РТП-27063 с.1 яч.8 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=11332	11332	-	Кабельные линии -10 кВ направлением ТЭЦ-27 яч.116 - РТП 27063 с.1 АПвПнг-10 3(1х500)/70 L=11332м	00-000168 от 29.11.2019
9059				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-27 с.12 яч.84 до РТП-27063 с.2 яч.14 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=11332	11332	-	Кабельные линии -10 кВ направлением ТЭЦ-27 яч.84 - РТП 27063 с.2 АПвПнг-10 3(1х500)/70 L=11332м	00-000169 от 29.11.2019
9060				Кабельная линия-10 кВ от РТП-27062 с.1 яч.5 до РТП-27063 с.1 яч.5 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=540	540	-	Кабельные линии -10 кВ направлением РТП 27062 с.1 - РТП 27063 с.1 АПвПнг-10 3(1х500)/70 L=540м	00-000170 от 29.11.2019
9061				Кабельная линия-10 кВ от РТП-27062 с.2 18 до РТП-27063 с.2 яч.18 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=540	540	-	Кабельные линии -10 кВ направлением РТП 27062 с.2 - РТП 27063 с.2 АПвПнг-10 3(1х500)/70 L=540м	00-000171 от 29.11.2019
9062				Кабельная линия-10 кВ от РТП-27062 с.1 яч.4 до ТП-27566 луч А АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=390	390	-	Кабельные линии -10 кВ направлением РТП 27062 с.1 - ТП 27566 луч А АПвПнг-10 3(1х240)/50 L=390м	00-000172 от 29.11.2019
9063				Кабельная линия-10 кВ от РТП-27062 с.2 яч.19 до ТП-27566 луч Б АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=390	390	-	Кабельные линии -10 кВ направлением РТП 27062 с.2 - ТП 27566 луч Б АПвПнг-10 3(1х240)/50 L=390м	00-000173 от 29.11.2019
9064				Кабельная линия-10 кВ от РТП-27063 с.1 яч.4 до ТП-27568 луч А АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=825	825	-	Кабельные линии -10 кВ направлением РТП 27063 с.1 - ТП 27568 луч А АПвПнг-10 3(1х240)/50 L=825м	00-000174 от 29.11.2019
9065				Кабельная линия-10 кВ от РТП-27063 с.2 яч.19 до ТП-27568 луч Б АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=825	825	-	Кабельные линии -10 кВ направлением РТП 27063 с.2 - ТП 27568 луч Б АПвПнг-10 3(1х240)/50 L=825м	00-000175 от 29.11.2019
9066				Кабельная линия-10 кВ от ТП-27566 луч А до ТП-27567 луч А АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=18	18	-	Кабельные линии -10 кВ направлением ТП 27566 луч А - ТП 27567 луч А АПвПнг-10 3(1х240)/50 L=18м	00-000176 от 29.11.2019
9067				Кабельная линия-10 кВ от ТП-27566 луч Б до ТП-27567 луч Б АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=18	18	-	Кабельные линии -10 кВ направлением ТП 27566 луч Б - ТП 27567 луч Б АПвПнг-10 3(1х240)/50 L=18м	00-000177 от 29.11.2019
9068				Кабельная линия-10 кВ от ТП-27567 луч А до ТП-27568 луч А АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=18	18	-	Кабельные линии -10 кВ направлением ТП 27567 луч А - ТП 27568 луч А АПвПнг-10 3(1х240)/50 L=18м	00-000178 от 29.11.2019
9069				Кабельная линия-10 кВ от ТП-27567 луч Б до ТП-27568 луч Б АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=18	18	-	Кабельные линии -10 кВ направлением ТП 27567 луч Б - ТП 27568 луч Б АПвПнг-10 3(1х240)/50 L=18м	00-000179 от 29.11.2019
ТРЦ "Золотой Вавилон" Ясенево								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9070			г. Москва, пр. Новоясеневский, д.11	**ТП-25545**	-	-		
9071				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	342	Трансформатор 1600 кВА луч А	00-000034 от 29.11.2019
9072				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	14415	Трансформатор 1600 кВА луч Б	00-000035 от 29.11.2019
9073			г. Москва, пр. Новоясеневский, д.11	**ТП-25546**	-	-		
9074				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	14287	Трансформатор 1600 кВА луч А	00-000032 от 29.11.2019

9075				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	14288	Трансформатор 1600 кВА луч Б	00-000033 от 29.11.2019
9076			г. Москва, пр. Новоясеневский, д.11	Кабельная линия-10 кВ от РТП-25545 луч А до Т-А АПвВнг-10 3х(1х95) L=6	6	-	КЛ-10 кВ РТП 25545 - трансформатор №1 АПвВнг-10 3(1х95) L=6м	00-000038 от 29.11.2019
9077				Кабельная линия-10 кВ от РТП-25545 луч Б до Т-Б АПвВнг-10 3х(1х95) L=6	6	-	КЛ-10 кВ РТП 25545 - трансформатор №2 АПвВнг-10 3(1х95) L=6м	00-000039 от 29.11.2019
9078				Кабельная линия-10 кВ от РТП-25546 луч А до Т-А АПвВнг-10 3х(1х95) L=6	6	-	КЛ-10 кВ РТП 25546 - трансформатор №3 АПвВнг-10 3(1х95) L=6м	00-000036 от 29.11.2019
9079				Кабельная линия-10 кВ от РТП-25546 луч Б до Т-Б АПвВнг-10 3х(1х95) L=6	6	-	КЛ-10 кВ РТП 25546 - трансформатор №4 АПвВнг-10 3(1х95) L=6м	00-000037 от 29.11.2019
ТЦ "Пятая Авеню"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9080			г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.32	**РТП-20123**	-	-		
9081				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	758546-02	Трансформатор Trihal 1600 кВА луч А	00-000040 от 29.11.2019
9082				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	758547-02	Трансформатор Trihal 1600 кВА луч Б	00-000041 от 29.11.2019
9083				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	758546-01	Трансформатор Trihal 1600 кВА луч А	00-000042 от 29.11.2019
9084				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	758547-01	Трансформатор Trihal 1600 кВА луч Б	00-000043 от 29.11.2019
9085			г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.32	Кабельная линия-10 кВ от РТП-20123 с.1 яч.3 до Т-1 АПвВнг-10 3х(1х95) L=30	30	-	КЛ-10 кВ РТП 20123 - трансформатор №1 АПвВнг-10 3(1х95) L=30м	00-000044 от 29.11.2019
9086				Кабельная линия-10 кВ от РТП-20123 с.2 яч.17 до Т-2 АПвВнг-10 3х(1х95) L=30	30	-	КЛ-10 кВ РТП 20123 - трансформатор №2 АПвВнг-10 3(1х95) L=30м	00-000045 от 29.11.2019
9087				Кабельная линия-10 кВ от РТП-20123 с.1 яч.2 до Т-3 АПвВнг-10 3х(1х95) L=30	30	-	КЛ-10 кВ РТП 20123 - трансформатор №3 АПвВнг-10 3(1х95) L=30м	00-000046 от 29.11.2019
9088				Кабельная линия-10 кВ от РТП-20123 с.2 яч.16 до Т-4 АПвВнг-10 3х(1х95) L=30	30	-	КЛ-10 кВ РТП 20123 - трансформатор №4 АПвВнг-10 3(1х95) L=30м	00-000047 от 29.11.2019
ЖК "Скай Гарден"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9089			г. Москва, Строительный пр-д. д.9, стр.11	**РП-15069**	-	-		
9090				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1	н/д	Камера высоковольтная КСО с вакуумным выключателем (яч.№16)	00-000050в от 29.01.2024
9091				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	н/д	Камера КСО с вакуумным выкл. (яч.№5)	00-000051в от 29.01.2024
9092				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1	н/д	Камера КСО с вакуумным выкл. (яч.№8)	00-000052в от 29.01.2024
9093				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	1	н/д	Камера КСО-298MSI (яч.№15)	00-000053в от 29.01.2024
9094				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 18	1	н/д	Камера КСО-298MSI (яч.№18)	00-000054в от 29.01.2024
9095				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	н/д	Камера высоковольтная КСО с вакуумным выключателем (яч.№6)	00-000055в от 29.01.2024
9096				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	н/д	Камера КСО яч.№7	00-000056в от 29.01.2024

9097				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1	н/д	Камера КСО яч. №17	00-000057в от 29.01.2024
9098				Узел учета электроэнергии	1	н/д	Две системы учета электроэнергии напряжением 10 кВ	00-000059в от 29.01.2024
9099				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
9100				Узел учета электроэнергии	1	н/д	Узел учета электроэнергии в комплекте: счетчик электрической энергии 4 шт.	00-000058в от 29.01.2024
9101				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
9102				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
9103				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
9104				Трансформатор собственных нужд ОЛ-10 кВА	1	2000356	Трансформатор собственных нужд ОЛ-10/10 УХЛ1 (1)	00-000060в от 29.01.2024
9105				Трансформатор собственных нужд ОЛ-10 кВА	1	2000364	Трансформатор собственных нужд ОЛ-10/10 УХЛ1 (2)	00-000061в от 29.01.2024
ЖК "Прима Парк 1"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9106				**РТП-1**	1	-	Распределительно-трансформаторный пункт, назначение: нежилое здание, количество этажей: 1, площадью 96,4 кв. м., кадастровый номер: 77:13:0020209:1326	00-000008 от 30.09.2022
9107				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	3361	Оборудование в составе РТП	00-000011 от 30.09.2022
9108				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	432		
9109				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 2	1	8877		
9110				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 3	1	8876		
9111				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 4	1	8875		
9112				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 5	1	8874		
9113	77:13:0020209:1326	Распределительно-трансформаторный пункт, назначение: нежилое здание, количество этажей: 1, площадь: 96,4 кв. м	г. Москва, г. Щербинка, ул. Местечко Барыши	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 6	1	8878		
9114				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 7	1	8879		
9115				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 8	1	8880		
9116				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 9	1	8881		
9117				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 10	1	8882		
9118				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 11	1	8873		
9119				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 12	1	8872		
9120				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 13	1	8871		
9121				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 14	1	8870		
9122				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 15	1	8869		

9123				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 16	1	8866		
9124				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 17	1	8867		
9125				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 18	1	8865		
9126				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 19	1	8868		
9127				Щит распределительный ЩРН-М	1	н/д		
9128				Щит распределительный ЩРН-М	1	н/д		
9129				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	6025		
9130				Источник бесперебойного питания Eaton	1	AQ1N2101T		
9131				Источник бесперебойного питания Eaton	1	AQ4N2102G		
9132				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	13		
9133				Электрический конвекторный обогреватель	1	ABC004 8094 / 1407		
9134				Электрический конвекторный обогреватель	1	ABC004 8178 / 1407		
9135				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	9		
9136				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	6025		
9137				Источник бесперебойного питания Eaton	1	AQ1N2101W		
9138				Источник бесперебойного питания Eaton	1	AQ4N2102E		
9139				Щит распределительный ЩРН-М	1	н/д		
9140				Шкаф распределительный ШЭ-1	1	829		
9141				Электрический конвекторный обогреватель	1	ABC004 8168 / 1407		
9142				Электрический конвекторный обогреватель	1	ABC004 8195 / 1407		
9143				Панель распределительного щита ЩО-02 № 1	1	1375		
9144				Панель распределительного щита ЩО-02 № 2	1	1376		
9145				Панель распределительного щита ЩО-02 № 3	1	1877		
9146				Панель распределительного щита ЩО-02 № 4	1	1378		
9147				Панель распределительного щита ЩО-02 № 5	1	1379		
9148				Панель распределительного щита ЩО-02 № 6	1	1380		
9149				Панель распределительного щита ЩО-02 № 7	1	1381		
9150				Панель распределительного щита ЩО-02 № 8	1	1382		
9151				Панель распределительного щита ЩО-02 № 9	1	1383		
9152				Электрический конвекторный обогреватель	1	ABC004 8188 / 1407		

9153				Электрический конвекторный обогреватель	1	АВС004 7996 / 1407		
9154				Шкаф низковольтный ЗКЩ	1	7-8992		
9155				**ТП-1**	1	-	Трансформаторная подстанция ТП-1, назначение: нежилое здание, количество этажей: 1, площадью 20,8 кв.м., кадастровый номер: 77:13:0020209:1327	00-000006 от 30.09.2022
9156				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1739770		
9157				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1739144		
9158				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	13.05.МЛ9668С-41345		
9159				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	13.03.МЛ9071С-41285		
9160				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2015.03.МЛ17330С-42346		
9161				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	13.03.МЛ9070С-42231		
9162				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3541		
9163				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
9164	77:13:0020209:1327	Трансформаторная подстанция ТП-1, назначение: нежилое здание, количество этажей: 1, площадь: 20,8 кв.м	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. городской округ Щербинка, г. Щербинка, ул. Барышевская Роща, д. 12Б	Шкаф низковольтный с автоматическим выключателем	1	н/д		
9165				Шкаф управления наружным освещением ШУНО	1	104050	Оборудование в составе ТП-1	00-000009 от 30.09.2022
9166				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	909		
9167				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	1068/01		
9168				Терморегулятор ITR-3	1	н/д		
9169				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3540		
9170				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	1234/02		
9171				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	910		
9172				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	1041/01		
9173				Терморегулятор ITR-3	1	н/д		
9174				Терморегулятор ITR-3	1	н/д		
9175				**ТП-3**	1	-	Трансформаторная подстанция ТП-3, назначение: нежилое здание, количество этажей: 1, площадью 20,8 кв.м. кадастровый номер 77:13:0020209:1328	00-000007 от 30.09.2022
9176				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1833305		
9177	77:13:0020209:1328	Трансформаторная подстанция ТП-3, назначение: нежилое здание, количество этажей: 1, площадь: 20,8 кв.м	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. городской округ Щербинка, г. Щербинка, ул. Барышевская Роща, д. 14, стр. 1	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1833525		
9178				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	13.05.МЛ9686С-41345	Оборудование в составе ТП-3	00-000010 от 30.09.2022
9179				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	13.05.МЛ9664С-41285		
9180				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	13.05.МЛ9687С-42346		

9181				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	13.05.МЛ9660С-42231		
9182				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0070/05		
9183				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	916		
9184				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	1287/05		
9185				Терморегулятор ITR-3	1	н/д		
9186				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
9187				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0069/05		
9188				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	1306/05		
9189				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	917		
9190				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	1285/05		
9191				Терморегулятор ITR-3	1	н/д		
9192				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
9193	77:00:0000000:72903	Магистральная кабельная линия 10кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженность: 5 598 м	г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению на северо - запад. Почтовый адрес ориентира: город Москва, г. Щербинка, ул. м.Барыши, дом 42	Кабельная линия-10 кВ от ПС-751 с.3 яч.31 до соед. муфты направ. РТП-1 с.1 яч.8 (каб.1) АСБл-10 (3х240) L=5598	5598	-	Магистральная кабельная линия 10кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 5 598 м, кадастровый номер 77:00:0000000:72903	00-000001 от 30.09.2022
9194				Кабельная линия-10 кВ от ПС-751 с.3 яч.31 до соед. муфты направ. РТП-1 с.1 яч.8 (каб.2) АСБл-10 (3х240) L=5598	5598	-		
9195				Кабельная линия-10 кВ от ПС-751 с.4 яч.46 до соед. муфты направ. РТП-1 с.2 яч.13 (каб.1) АСБл-10 (3х240) L=5598	5598	-		
9196				Кабельная линия-10 кВ от ПС-751 с.4 яч.46 до соед. муфты направ. РТП-1 с.2 яч.13 (каб.2) АСБл-10 (3х240) L=5598	5598	-		
9197	77:00:0000000:72907	Магистральная кабельная линия 10кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженность: 2 300 м	г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению на северо - запад. Почтовый адрес ориентира: город Москва, г. Щербинка, ул. м.Барыши, дом 42	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ПС-751 с.3 яч.31 до РТП-1 с.1 яч.8 (каб.1) АСБл-10 (3х240) L=2300	2300	-	Магистральная кабельная линия 10кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 2 300 м, кадастровый номер 77:00:0000000:72907	00-000002 от 30.09.2022
9198				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ПС-751 с.3 яч.31 до РТП-1 с.1 яч.8 (каб.2) АСБл-10 (3х240) L=2300	2300	-		
9199				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ПС-751 с.4 яч.46 до РТП-1 с.2 яч.13 (каб.1) АСБл-10 (3х240) L=2300	2300	-		
9200				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ПС-751 с.4 яч.46 до РТП-1 с.2 яч.13 (каб.2) АСБл-10 (3х240) L=2300	2300	-		
9201	77:13:0020209:1324	Электрические сети КЛ - 10 кВ от РТП до ТП-1 1-ой очереди строительства, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженность: 253 м	г. Москва, г. Щербинка, ул. Местечко Барыши	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.5 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=253	253	-	Электрические сети КЛ - 10 кВ от РТП до ТП-1 1-ой очереди строительства, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 253 м., кадастровый номер 77:13:0020209:1324	00-000004 от 30.09.2022
9202				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.19 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=253	253	-		
9203	77:13:0020209:1325	Электрические сети КЛ - 10 кВ от РТП до ТП-3 1-ой очереди строительства, назначение:	г. Москва, г. Щербинка, ул. Местечко Барыши	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.3 до соед. муфты возле ТП-3 (на КЛ направ. РТП-1 с.1 яч.3 до ТП-4 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=175	175	-	Электрические сети КЛ - 10 кВ от РТП до ТП-3 1-ой очереди строительства, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 175	00-000005 от 30.09.2022

9204		сооружение электроэнергетики, протяженность: 175 м		Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.17 до соед. муфты возле ТП-3 (на КЛ направ. РТП-1 с.2 яч.17 до ТП-4 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=175	175	-	м., кадастровый номер 77:13:0020209:1325	
9205	77:13:0020209:1323	Электрические сети КЛ - 0.4 кВ от ТП-3 до котельной 1-ой очереди строительства, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженность: 182 м	г. Москва, г. Щербинка, ул. Местечко Барыши	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, вблизи д.6, ВРУ-КНС В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=182	182	-	Электрические сети КЛ - 0.4 кВ от ТП-3 до котельной 1-ой очереди строительства, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 182 м. кадастровый номер 77:13:0020209:1323	00-000003 от 30.09.2022
9206				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, вблизи д.6, ВРУ-КНС В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=182	182	-		
9207				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.6 ВРУ-Котельная В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=182	182	-		
9208				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.6 ВРУ-Котельная В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=182	182	-		
9209				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.6 ВРУ-Котельная В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=182	182	-		
9210				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.6 ВРУ-Котельная В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=182	182	-		
ЖК "Дом на Барвихинской"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9211	77:07:0008001:12139	Транформаторная подстанция, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, площадь: 23 кв.м	Российская Федерация, г. Москва, тер. муниципальный округ Можайский внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения, ул. Барвихинская	**ТП-6451**	1	8292	Трансформаторная подстанция (ТП-6451), назначение: сооружения электроэнергетики, площадью застройки 23 кв. м., кадастровый номер 77:07:0008001:12139	00-000487 от 15.07.2021
9212				Комплектное распределительное устройство RM-6 B	1	ZE-2019-W37-3-0349, 1019.10 МЛ37490 С-50Б63	Высоковольтная ячейка РУ-6кВ каб.блок RM6 |NE-B (ВЭ) (1)	00-000456 от 15.07.2021
9213				Комплектное распределительное устройство RM-6 B	1	ZE-2019-W37-4-0037 2019.10 МЛ37489 С-50Б63	Высоковольтная ячейка РУ-6кВ каб.блок RM6 |NE-B (ВЭ) (2)	00-000457 от 15.07.2021
9214				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ZE-2019-W39-2-0514 2019.10 МЛ37491 С-522375тшл	Высоковольтная ячейка РУ-6кВ тр.блок RM6 NE-IDI (ВН - 2 шт.; ВЭ; ТШЛ-0,66 100/5 - 3 шт.) (1)	00-000458 от 15.07.2021
9215				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ZE-2019-W39-2-0515 2019.10 МЛ37492 С-512375тшл	Высоковольтная ячейка РУ-6кВ тр.блок RM6 NE-IDI (ВН - 2 шт.; ВЭ; ТШЛ-0,66 100/5 - 3 шт.) (2)	00-000459 от 15.07.2021
9216				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1962418	Трансформатор ТМГ-1000 кВА (1)	00-000460 от 15.07.2021
9217				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1962417	Трансформатор ТМГ-1000 кВА (2)	00-000461 от 15.07.2021
9218				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А5969	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в составе ТП-6451	00-000464 от 15.07.2021
9219				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А5970		
9220				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	2380-05		
9221				Шкаф учета электроэнергии ШУ-I-TOR	1	2441		
9222				Шкаф учета электроэнергии ШУ-I-TOR	1	2442		
9223				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4357-09		

9224				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4376-10		
9225				Шкаф питания ШППУ	1	2439		
9226				Шкаф питания ШППУ	1	2440		
9227	77:07:0008001:12135	Наружные сети электроснабжения (Электрокабель 6 КВт), назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 1037 м	Российская Федерация, г. Москва, тер. муниципальный округ Можайский внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения, ул. Барвихинская	Кабельная линия-6 кВ от РТП-5054 с.1 яч.8 до ТП-6451 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=817	817	-	Наружные сети электроснабжения (Электрокабель 6 кВ), назначение: Сооружение электроэнергетики, протяженностью 1037 м, кадастровый номер: 77:07:0008001:12135	00-000470 от 15.07.2021
9228				Кабельная линия-6 кВ от РТП-5054 с.2 яч.15 до ТП-6451 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=817	817	-		
9229			Российская Федерация, г. Москва, тер. муниципальный округ Можайский внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения, ул. Барвихинская	Кабельная линия-6 кВ от ТП-6451 луч А до ТП-6451 луч А RM-6 В АПвВнг-10 3х(1х120/35) L=27	27	-	Кабельная линия 6 кВ направление ТП-6451 луч А каб. блок - ТП-6451 луч А тр. блок АПвВнг-10 3х(1х120/35) 27 м	00-000472 от 15.07.2021
9230				Кабельная линия-6 кВ от ТП-6451 луч Б до ТП-6451 луч Б RM-6 В АПвВнг-10 3х(1х120/35) L=27	27	-	Кабельная линия 6 кВ направление ТП-6451 луч Б каб. блок - ТП-6451 луч Б тр. блок АПвВнг-10 3х(1х120/35) 27 м	00-000473 от 15.07.2021
9231				Кабельная линия-6 кВ от ТП-6451 луч А RM-6 Блок Т-А до ТП-6451 Т-А АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=37	37	-	Кабельная линия 6 кВ направление ТП-6451 луч А тр. блок - Т-А АПвВнг-10 3х(1х95/25) 37 м	00-000474 от 15.07.2021
9232				Кабельная линия-6 кВ от ТП-6451 луч Б RM-6 Блок Т-Б до ТП-6451 Т-Б АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=37	37	-	Кабельная линия 6 кВ направление ТП-6451 луч Б тр. блок - Т-Б АПвВнг-10 3х(1х95/25) 37 м	00-000475 от 15.07.2021
9233			Российская Федерация, г. Москва, тер. муниципальный округ Можайский внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения, ул. Барвихинская	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 Т-А до ТП-6451 луч А ЩНРВ ВВГнгLS-1 3х4х(1х300) L=28	28	-	Кабельная линия 0,4 кВ направление ТП-6451 Т-А - ЩНРВ-14 луч А ВВГнгLS-1 3х4х(1х300)+2х(1х300) 28 м	00-000476 от 15.07.2021
9234				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 Т-Б до ТП-6451 луч Б ЩНРВ ВВГнгLS-1 3х4х(1х300) L=28	28	-	Кабельная линия 0,4 кВ направление ТП-6451 Т-Б - ЩНРВ-14 луч Б ВВГнгLS-1 3х4х(1х300)+2х(1х300) 28 м	00-000477 от 15.07.2021
9235				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А ЩРНВ до ТП-6451 луч Б ЩРНВ ВВГнгLS-1 3х4х(1х300) L=18	18	-	Кабельная линия 0,4 кВ направление ТП-6451 ЩРНВ-14 луч А - ЩНРВ-14 луч Б ВВГнгLS-1 3х4х(1х300)+2х(1х300) 18 м	00-000478 от 15.07.2021
9236				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=22.5	22,5	-	Кабельная линия 0,4 кВ направление ТП-6451 луч А - ВРУ-1 ввод 1 2х(АПвБбШп-1 4х240) 45 м	00-000479 от 15.07.2021
9237				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=22,5	22,5	-		
9238				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч Б до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=22.5	22,5	-	Кабельная линия 0,4 кВ направление ТП-6451 луч Б - ВРУ-1 ввод 2 2х(АПвБбШп-1 4х240) 45 м	00-000480 от 15.07.2021
9239				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч Б до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=22,5	22,5	-		
9240				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=22.5	22,5	-	Кабельная линия 0,4 кВ направление ТП-6451 луч А - ВРУ-2 ввод 1 2х(АПвБбШп-1 4х240) 45 м	00-000481 от 15.07.2021
9241				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=22,5	22,5	-		
9242				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч Б до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=22.5	22,5	-	Кабельная линия 0,4 кВ направление ТП-6451 луч Б - ВРУ-2 ввод 2 2х(АПвБбШп-1 4х240) 45 м	00-000482 от 15.07.2021
9243				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч Б до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=22,5	22,5	-		

9244	77:07:0008001:12134	Наружные сети электроснабжения (Электрокабель 0.4 КВт), назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 198 м	Российская Федерация, г. Москва, тер. муниципальный округ Можайский внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения, ул. Барвихинская	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=87.5	87,5	-	Наружные сети электроснабжения (Электрокабель 0.4 кВ), назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 198 м, кадастровый номер: 77:07:0008001:12134	00-000483 от 15.07.2021
9245				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=87,5	87,5	-		
9246				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч Б до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=87.5	87,5	-		
9247				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч Б до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=87,5	87,5	-		
9248			Российская Федерация, г. Москва, тер. муниципальный округ Можайский внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения, ул. Барвихинская	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=180	180	-	Кабельная линия 0,4 кВ направление ТП-6451 луч А - ВРУ-5 ввод 1 АПвБбШп-1 4х95 180 м	00-000485 от 15.07.2021
9249				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч Б до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=180	180	-	Кабельная линия 0,4 кВ направление ТП-6451 луч б - ВРУ-5 ввод 2 АПвБбШп-1 4х95 180 м	00-000486 от 15.07.2021
ЖК "ЭГОДОМ"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9250			г. Москва, ул. Новоалексеевская, д.22, стр.3	**ТП-28402**	-	-		
9251				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус блочной комплектной трансформаторной подстанции 2БКТП-1600/20/0,4кВ (ТП-29569)	00-000825 от 31.12.2021
9252				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1780786	Трансформатор силовой ТМГ-1000 кВА 10/0,4 кВ (1)	00-000826 от 31.12.2021
9253				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1780856	Трансформатор силовой ТМГ-1000 кВА 10/0,4 кВ (2)	00-000827 от 31.12.2021
9254				Комплектное распределительное устройство TPS-CME	1	132592	Ячейки серии TPS (1)	00-000828 от 31.12.2021
9255				Комплектное распределительное устройство TPS-CME	1	132587	Ячейки серии TPS (2)	00-000829 от 31.12.2021
9256				Комплектное распределительное устройство TPS-SMM	1	132588	Ячейки серии TPS (3)	00-000830 от 31.12.2021
9257				Комплектное распределительное устройство TPS-SMM	1	н/д	Ячейки серии TPS (4)	00-000831 от 31.12.2021
9258				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	2013-W30-2-0226-SIE	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6-NE-D (1)	00-000832 от 31.12.2021
9259				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	2013-W30-2-0227-SIE	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6-NE-D (2)	00-000833 от 31.12.2021
9260				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	2	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000834 от 31.12.2021
9261				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0181 05		
9262				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0180 06		
9263				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	2	н/д		
9264				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	7133 09		
9265			г. Москва, ул. Новоалексеевская, д.22, стр.3	Кабельная линия-10 кВ от ТП-28402 луч А RM-6 блок КЛ до ТП-28402 луч А RM-6 блок Т-А АПвВнг(А)-LS 3х(1х120/35) L=8	8	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000835 от 31.12.2021

9266				Кабельная линия-10 кВ от ТП-28402 луч Б RM-6 блок КЛ до ТП-28402 луч Б RM-6 блок Т-Б АПвВнг(А)-LS 3х(1х120/35) L=8	8	-		
Гостиница "Хилтон"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9267			г. Москва, ул. Рогожский Вал влад. 12 (почтовый адрес на основании Распоряжения ДГИ г. Москвы № 12509 от 29.03.2021 г.: г. Москва, ул. Рогожский Вал, д. 10)	**ТП-29618**	-	-		
9268				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	2018-W8-1-0001-ID	Компактное распределительное устройство RM-6 с функцией D (1)	00-000836 от 31.12.2021
9269				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	2018-W8-1-0002-ID	Компактное распределительное устройство RM-6 с функцией D (2)	00-000837 от 31.12.2021
9270				Шкаф питания ШП-2.3	1	1661	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000838 от 31.12.2021
9271				Шкаф питания ШП-2.3	1	1662		
9272				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-4И	1	1666		
9273				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-4И	1	1665		
9274				Ящик собственных нужд ЯСН-В-И	1	1889		
9275				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	1802	Трансформатор Trihal 1600/10/0,4 (1)	00-000839 от 31.12.2021
9276				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	1804	Трансформатор Trihal 1600/10/0,4 (2)	00-000840 от 31.12.2021
БЦ "Серпуховской Двор"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9277	77:05:0001012:1127	нежилое здание, назначение: Нежилое, площадь: 70,1 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, улица Большая Тульская, дом 10, строение 26	**РП-14140**	1	-	РП-14140 Здание; назначение: нежилое площадью 70,1 кв.м, кад.№77:05:0001012:1127	00-000337вс от 16.04.2024
9278				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1	835127	Камера сборная с ВВ РП-14140	00-000338вс от 16.04.2024
9279				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1	865724	Камера сборная с ВВ РП-14140	00-000339вс от 16.04.2024
9280				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1	859273	Камера сборная с ВВ РП-14140	00-000340вс от 16.04.2024
9281				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1	865727	Камера сборная с ВВ РП-14140	00-000341вс от 16.04.2024
9282				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1	916186	Камера сборная с ВВ РП-14140	00-000342вс от 16.04.2024
9283				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1	916170	Камера сборная с ВВ РП-14140	00-000343вс от 16.04.2024
БЦ "Святогор"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9284			г. Москва, ул. Летниковская, д.10 – ул. Семеновский вал. д.7а	Кабельная линия-10 кВ от ПС-679 с.2 яч.2 до РТП-26068 с.1 яч.2 АСБ-10 (3х240) L=2879	2879	-	Кабельная линия 10 кВ от РТП 26068 (С1) -ПС679 2879м	00-000721 от 01.09.2022
9285			г. Москва, ул. Летниковская, д.10 – ул. Дербеневская ул., д.12	Кабельная линия-10 кВ от ПС-750 с.4 яч.28 до РТП-26068 с.2 яч.16 АСБ-10 (3х240) L=1329	1329	-	Кабельная линия 10 кВ от РТП 26068 (С2) -ПС750 1329м	00-000724 от 01.09.2022
9286			г. Москва, ул. Летниковская, д.10 – ул. Дербеневская ул., д.11	Кабельная линия-10 кВ от РТП-26068 с.1 яч.3 до РТП-21146 с.1 яч.5 АСБ-10 (3х240) L=1041	1041	-	Кабельная линия 10 кВ от РТП 26068 (С1) - РТП абонента (с1) 1041м	00-000722 от 01.09.2022

9287			г. Москва, ул. Летниковская, д.10 – ул. Дербеневская ул., д.11	Кабельная линия-10 кВ от РТП-26068 с.2 яч.15 до РТП-21146 с.2 яч.10 АСБ-10 (3х240) L=1049	1049	-	Кабельная линия 10 кВ от РТП 26068 (С2) - РТП абонента (с2) 1049м	00-000723 от 01.09.2022
ЖК "Медовая Долина"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9288	77:18:0170215:861	Трансформаторная подстанция (ТП абонента), назначение: Нежилое, Площадь: 20.2 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Марушкинское, улица Медовая Долина, Дом 7,Корпус 1, Строение 1	**ТП-2810**	1	-	Трансформаторная подстанция (ТП абонента), назначение: Нежилое здание; общая площадь 20.2 кв.м, кадастровый номер 77:18:0170215:861	00-000556 от 31.12.2023
9289				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016.09.МЛ23350 С-41137	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000558 от 31.12.2023
9290				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016.09.МЛ23349 С-42138	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000559 от 31.12.2023
9291				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1871168	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (1)	00-000560 от 31.12.2023
9292				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1871485	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (2)	00-000561 от 31.12.2023
9293				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	2280	Низковольтное оборудование ТП-2810	00-000562 от 31.12.2023
9294				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 32	1	3093		
9295				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	5482		
9296				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	8986		
9297				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	2279		
9298				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 32	1	3093		
9299				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	5483		
9300				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	8987		
9301	77:18:0170215:2354	Двухтрансформаторная подстанция 2БКТП 1250кВА-ТП-2, назначение: Нежилое, Площадь: 23 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Марушкинское, улица Медовая Долина, дом 4Б	**ТП-2813**	1	-	Двухтрансформаторная подстанция 2БКТП 1250кВА-ТП-2, назначение: Нежилое, площадью 23 кв.м, кадастровый номер 77:18:0170215:2354	00-000557 от 31.12.2023
9302				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.12 МЛ34021 С-52161	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000563 от 31.12.2023
9303				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.12 МЛ34022 С-51157	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000564 от 31.12.2023
9304				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1925962	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (1)	00-000565 от 31.12.2023
9305				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1925070	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (2)	00-000566 от 31.12.2023
9306				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	14842	Низковольтное оборудование ТП-2813	00-000567 от 31.12.2023
9307				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	14841		
9308				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	2728		
9309				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9510		
9310				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	2727		

9311				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9541		
9312		Двухтрансформаторная подстанция 2БКТП 1250кВА-ТП-3, назначение: Нежилое, Площадь: 21,7 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Марушкинское, ул. Медовая Долина, д. 1А	**ТП-2817**	-	-		
9313				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019-W32-3-0002	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000106 от 01.06.2023
9314				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019-W32-3-0001	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000107 от 01.06.2023
9315				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1958044	Трехфазный масляный герметичный трансформатор ТМГ-1250 кВА (1)	00-000108 от 01.06.2023
9316				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1945055	Трехфазный масляный герметичный трансформатор ТМГ-1250 кВА (2)	00-000109 от 01.06.2023
9317				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 (ТП-2817)	00-000110 от 01.06.2023
9318				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	н/д		
9319				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
9320				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9542		
9321				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
9322				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9535		
9323	77:18:0170215:860	Система электроснабжения. КЛ 10 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 141 м	г. Москва, п Марушкинское, ЗАО "Крекшино"	Кабельная линия-10 кВ от КРУН-277 до ТП-2810 луч Б АСБл-10 (3х240) L=160	160	-	Система электроснабжения. КЛ 10 кВ, назначение: Сооружения коммунального хозяйства, протяженность 141м, кадастровый номер 77:18:0170215:860	00-000568 от 31.12.2023
9324				Кабельная линия-10 кВ от КРУН-278 до ТП-2810 луч А АСБл-10 (3х240) L=170	170	-		
9325	77:18:0170215:2377	Кабель 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 175 м	Российская Федерация, город Москва, АО Новомосковский, пос.Марушкинское, ЗАО Крешкино	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2810 луч А до ТП-2813 луч А АСБл-10 (3х185) L=210	210	-	Кабель 10 кВ, назначение сооружения электроэнергетики, протяженностью 175м, кадастровый номер: 77:18:0170215:2377	00-000104 от 01.06.2023
9326				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2810 луч Б до ТП-2813 луч Б АСБл-10 (3х185) L=210	210	-		
9327	77:18:0170215:2358	Электрокабель 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 133 м	Российская Федерация, г.Москва, АО Новомосковский, п.Марушкинское, ЗАО "Крекшино"	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2813 луч А до ТП-2817 луч А АСБл-10 (3х150) L=156	156	-	Электрокабель 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 133 м, кадастровый номер 77:18:0170215:2358	00-000569 от 31.12.2023
9328				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2813 луч Б до ТП-2817 луч Б АСБл-10 (3х150) L=156	156	-		
9329	77:18:0170215:2350	Электрокабель 0.4 кВ, назначение сооружения электроэнергетики, протяженность: 520 м	Российская Федерация, г.Москва, АО Новомосковский, п.Марушкинское, ЗАО "Крекшино"	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-1 (К4) В-1 (каб.1) АПВБШп (4х185) L=75	75	-	Электрокабель 0.4 кВ, назначение сооружения электроэнергетики, протяженность 520м, кадастровый номер 77:18:0170215:2350	00-000570 от 31.12.2023
9330				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-1 (К4) В-1 (каб.2) АПВБШп (4х185) L=75	75	-		
9331				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-1 (К4) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х185) L=75	75	-		
9332				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-1 (К4) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х185) L=75	75	-		
9333				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-2 (К4) В-1 АПВБШп (4х300) L=145	145	-		
9334				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-2 (К4) В-2 АПВБШп (4х300) L=145	145	-		
9335				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-1 (К5) В-1 (каб.1) АПВБШп (4х150) L=195	195	-		

9336				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-1 (К5) В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=195	195	-		
9337				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-1 (К5) В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=195	195	-		
9338				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-1 (К5) В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=195	195	-		
9339				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-2 (К5) В-1 АПвБШп (4х300) L=230	230	-		
9340				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-2 (К5) В-2 АПвБШп (4х300) L=230	230	-		
9341				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-3 (К5) В-1 АПвБШп (4х300) L=215	215	-		
9342				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-3 (К5) В-2 АПвБШп (4х300) L=215	215	-		
9343				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-1 (К6) В-1 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=155	155	-		
9344				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-1 (К6) В-1 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=155	155	-		
9345				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-1 (К6) В-2 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=155	155	-		
9346				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-1 (К6) В-2 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=155	155	-		
9347				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-2 (К6) В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=160	160	-		
9348				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-2 (К6) В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=160	160	-		
9349				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-2 (К6) В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=160	160	-		
9350				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-2 (К6) В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=160	160	-		
9351	77:18:0170215:2373	Кабель 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 805 м	Российская Федерация, город Москва, п. Марушкинское, АОНовомосковский, ЗАО «Крекшино»	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ВРУ-ДОУ В-1 АПвБШп (4х150) L=85	85	-	Кабель 0,4 кВ, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженностью 805м, кадастровый номер: 77:18:0170215:2373	00-000105 от 01.06.2023
9352				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ВРУ-ДОУ В-2 АПвБШп (4х150) L=85	85	-		
9353				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ЩНО ПвБШп (5х16) L=12	12	-		
9354				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-1 (К7) В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=590	590	-		
9355				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-1 (К7) В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=590	590	-		

9356				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-1 (К7) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х240) L=590	590	-		
9357				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-1 (К7) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х240) L=590	590	-		
9358				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-3 (К7) В-1 (каб.1) АПВБШп (4х120) L=400	400	-		
9359				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-3 (К7) В-1 (каб.2) АПВБШп (4х120) L=400	400	-		
9360				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-3 (К7) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х120) L=400	400	-		
9361				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-3 (К7) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х120) L=400	400	-		
9362				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-2 (К7) В-1 (каб.1) АПВБШп (4х300) L=490	490	-		
9363				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-2 (К7) В-1 (каб.2) АПВБШп (4х300) L=490	490	-		
9364				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-2 (К7) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х300) L=490	490	-		
9365				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-2 (К7) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х300) L=490	490	-		
9366				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-2 (К8) В-1 (каб.1) АПВБШп (4х120) L=177	177	-		
9367				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-2 (К8) В-1 (каб.2) АПВБШп (4х120) L=177	177	-		
9368				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-2 (К8) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х120) L=177	177	-		
9369				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-2 (К8) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х120) L=177	177	-		
9370				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-1 (К9) В-1 (каб.1) АПВБШп (4х300) L=161	161	-		
9371				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-1 (К9) В-1 (каб.2) АПВБШп (4х300) L=161	161	-		
9372				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-1 (К9) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х300) L=161	161	-		
9373				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-1 (К9) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х300) L=161	161	-		
9374				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-1 (К8) В-1 (каб.1) АПВБШп (4х120) L=92	92	-		
9375				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-1 (К8) В-1 (каб.2) АПВБШп (4х120) L=92	92	-		

9376				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-1 (К8) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х120) L=92	92	-		
9377				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-1 (К8) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х120) L=92	92	-		
9378				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-2 (К9) В-1 (каб.1) АПВБШп (4х240) L=257	257	-		
9379				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-2 (К9) В-1 (каб.2) АПВБШп (4х240) L=257	257	-		
9380				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-2 (К9) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х240) L=257	257	-		
9381				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-2 (К9) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х240) L=257	257	-		
9382				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1А ШНО В-1 АПВБШп (5х16) L=12	12	-		
9383				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, вблизи д.1 к.1 ГРП В-2 АПВБШп (4х240) L=310	310	-		
9384	77:18:0170215:13	Земельный участок, площадь: 27 +/- 2 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Марушкинское, улица Медовая Долина, земельный участок 7/1/1	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок под ТП-2810	
9385	77:18:0170215:16	Земельный участок, площадь: 46 +/- 2 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Марушкинское, улица Медовая Долина, земельный участок 4Б	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок под ТП-2813	
ЖК "Резиденция Архитекторов"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9386			Москва, Большая почтовая, влад. 24,30,34	**РТП-1**	-	-		
9387				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	8500-1	Камера № 1 КСО-298MSI 2ВВ	00-000730 от 04.10.2022
9388				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	8500-2	Камера № 2 КСО-298MSI 2ВВ	00-000731 от 04.10.2022
9389				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	8501-3	Камера № 3 КСО-298MSI 2ВВ	00-000732 от 04.10.2022
9390				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	8499-4	Камера № 4 КСО-298MSI 2ВВ	00-000733 от 04.10.2022
9391				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	8502-5	Камера № 5 КСО-298MSI 62ТН	00-000734 от 04.10.2022
9392				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	8502-6	Камера № 6 КСО-298MSI 62ТН	00-000735 от 04.10.2022
9393				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	8499-7	Камера № 7 КСО-298MSI 2ВВ	00-000736 от 04.10.2022
9394				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	8501-8	Камера № 8 КСО-298MSI 2ВВ	00-000737 от 04.10.2022
9395				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	8500-9	Камера № 9 КСО-298MSI 2ВВ	00-000738 от 04.10.2022
9396				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	5800-10	Камера № 10 КСО-298MSI 2ВВ	00-000739 от 04.10.2022

9397				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	367472	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000740 от 04.10.2022
9398				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	367589	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000741 от 04.10.2022
9399				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	367590	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000742 от 04.10.2022
9400				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	367471	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000743 от 04.10.2022
9401				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	5	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (1)	00-000744 от 04.10.2022
9402				Шкаф питания ШП-1	1	489-1		
9403				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	487		
9404				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	487		
9405				Шкаф питания ШП-2	1	489-2		
9406				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	2		
9407				Ящик управления обогревом Я5111	1	559-04		
9408				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-1	1	18081348		
9409				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-2	1	18081352		
9410				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-3	1	18081343		
9411				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-4	1	18081355		
9412				Источник бесперебойного питания	1	18550D0500116		
9413				Источник бесперебойного питания	1	18550D0500012		
9414			Москва, Большая почтовая, влад. 24,30,34	**РТП-2**	-	-		
9415				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	8508-1	Камера №1 КСО-298MSI 2ВВ	00-000745 от 04.10.2022
9416				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	8509-2	Камера №2 КСО-298MSI 2ВВ	00-000746 от 04.10.2022
9417				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	8507-3	Камера №3 КСО-298MSI 2ВВ	00-000747 от 04.10.2022
9418				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	8510-3	Камера №4 КСО-298MSI 62ТН	00-000748 от 04.10.2022
9419				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	8510-5	Камера №5 КСО-298MSI 62ТН	00-000749 от 04.10.2022
9420				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	8507-6	Камера №6 КСО-298MSI 2ВВ	00-000750 от 04.10.2022
9421				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	8509-7	Камера №7 КСО-298MSI 2ВВ	00-000751 от 04.10.2022
9422				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	8508-8	Камера №8 КСО-298MSI 2ВВ	00-000752 от 04.10.2022
9423				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	366882	Трансформатор ТСЛ-2000 кВА	00-000753 от 04.10.2022
9424				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	366883	Трансформатор ТСЛ-2000 кВА	00-000754 от 04.10.2022
9425				Шкаф питания ШП-2	1	463-2	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (2)	00-000755 от 04.10.2022
9426				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	2501		

9427				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	2		
9428				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-1	1	18101371		
9429				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-2	1	18101366		
9430				Ящик управления обогревом Я5111	1	19-0092		
9431				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	12		
9432				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	2501		
9433				Шкаф питания ШП-1	1	473-1		
9434				Источник бесперебойного питания	1	18550D0400037		
9435				Источник бесперебойного питания	1	18550D0500114		
9436			Москва, Большая почтовая, влад. 24,30,34	**ТП-1**	-	-		
9437				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.03. МЛ38737 С-521602	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000756 от 04.10.2022
9438				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.03. МЛ38738 С-521601	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000757 от 04.10.2022
9439				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	372474	Трансформатор ТСЛ 1600 кВА	00-000758 от 04.10.2022
9440				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	372473	Трансформатор ТСЛ 1600 кВА	00-000759 от 04.10.2022
9441				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	19090504	Низковольтное оборудование 0,4 (3)	00-000760 от 04.10.2022
9442				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	4638		
9443				Шкаф питания ШП-2	1	н/д		
9444				Шкаф питания ШП-1	1	н/д		
9445				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	4654		
9446				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	19090503		
9447			г. Москва, ул. Большая Почтовая, вл. 24, 30, 34	**ТП-2**	-	-		
9448				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2022-W25-4-0385-EE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (1)	00-001016 от 12.08.2024
9449				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2022-W25-4-0386-EE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (2)	00-001017 от 12.08.2024
9450				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	358423	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (1)	00-001018 от 12.08.2024
9451				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	358415	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (2)	00-001019 от 12.08.2024
9452				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	03221406	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001020 от 12.08.2024
9453				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	03221407		
9454				Шкаф питания ШП	1	06223218		
9455				Шкаф питания ШП	1	06223219		
9456				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5240		

9457				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5244		
9458				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
9459				Клапан вентиляционный противопожарный	2	н/д		
9460			Москва, Большая почтовая, влад. 24,30,34	Кабельная линия-10 кВ от РП-28162 с.1 яч.4 до РТП-1 с.1 яч.4 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=14	14	-	Кабельная линия 10 кВ от РП №28162 с.1 яч.4 до РТП-1 (РУ-1 10 кВ) АПвВнг-10 3х(1х240/50) 14м	00-000761 от 04.10.2022
9461				Кабельная линия-10 кВ от РП-28162 с.2 яч.13 до РТП-1 с.2 яч.7 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=14	14	-	Кабельная линия 10 кВ от РП №28162 с.2 яч.13 до РТП-1 (РУ-1 10 кВ) АПвВнг-10 3х(1х240/50) 14м	00-000762 от 04.10.2022
9462				Кабельная линия-10 кВ от РП-28163 с.1 яч.7 до РТП-2 с.1 яч.3 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=6	6	-	Кабельная линия 10 кВ от РП №28163 с.1 яч.7 до РТП-2 (РУ-2 10 кВ) АПвВнг-10 3х(1х240/50) 6м	00-000763 от 04.10.2022
9463				Кабельная линия-10 кВ от РП-28163 с.2 яч.14 до РТП-2 с.2 яч.6 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=7	7	-	Кабельная линия 10 кВ от РП №28163 с.2 яч.14 до РТП-2 (РУ-2 10 кВ) АПвВнг-10 3х(1х240/50) 7м	00-000764 от 04.10.2022
9464				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.3 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=277,57	277,57	-	Кабельня линия 10 кВ от РТП-1 яч.3 (РУ-1 10 кВ) до ТП-1 АПвПуг 3х(1х120/35)	00-000765 от 04.10.2022
9465				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.8 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=281,65	281,65	-	Кабельня линия 10 кВ от РТП-1 яч.8 (РУ-1 10 кВ) до ТП-1 АПвПуг 3х(1х120/35)	00-000766 от 04.10.2022
9466			г. Москва, ул. Большая Почтовая, вл. 24, 30, 34	Кабельная линия-10 кВ от РТП-2 с.1 яч.2 до соед.муфты (на КЛ направ. от РТП-2 с.1 яч.2 до ТП-2 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=561,71	561,71		Кабельные линии 10 кВ	00-001021 от 12.08.2024
9467				Кабельная линия-10 кВ от РТП-2 с.2 яч.7 до соед. муфты (на КЛ направ. от РТП-2 с.2 яч.7 до ТП-2 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=558,65	558,65			
9468	77:01:0003027:7664	Кабельные линии 10 кВ	Российская Федерация, город Москва, ул. Большая Почтовая, вл. 24, 30, 34	Кабельная линия-10 кВ от соед.муфты (на КЛ направ. от РТП-2 с.1 яч.2 до ТП-2 луч А) до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=94,4	94,4		Кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 78м, кадастровый номер 77:01:0003027:7664	00-001022 от 12.08.2024
9469				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. от РТП-2 с.2 яч.7 до ТП-2 луч Б) до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=94,4	94,4			
"Первый Автокомбинат" имени Г.Л. Краузе"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9470			г. Москва, ул. Мневники, д.1, с.19	**РП-11001**	-	-		
9471				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	00-000606 от 31.12.2023
9472				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	00-000607 от 31.12.2023
9473			г. Москва, ул. Мневники, д.1, с.19	**ТП-1**	-	-		
9474				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	1337	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА (1)	00-000608 от 31.12.2023

9475			г. Москва, ул. Мневники, д.1, с.19	**ТП-2**	-	-		
9476				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	12552	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА (2)	00-000609 от 31.12.2023
9477			г. Москва, ул. Мневники, д.1, с.19	Кабельная линия-10 кВ от РП-11001 с.1 яч.5 до ТП-1 АСБ-10 (3х95) L=20	20	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000605 от 31.12.2023
9478				Кабельная линия-10 кВ от РП-11001 с.2 яч.6 до ТП-2 АСБ-10 (3х95) L=300	300	-		
ЕПК Москва								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9479			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-1**	-	-		
9480				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930026		
9481			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-2**	-	-		
9482				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930151		
9483			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-3**	-	-		
9484				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930190		
9485			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-4**	-	-		
9486				Силовой масляный трансформатор ТАМ-1000 кВА	1	3209930153		
9487			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-5**	-	-		
9488				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930186		
9489			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-7**	-	-		
9490				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930148		

9491			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-8**	-	-		
9492				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930139		
9493			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-9**	-	-		
9494				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930001		
9495			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-10**	-	-		
9496				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930017		
9497			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-12**	-	-		
9498				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930018		
9499			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-20**	-	-		
9500				Силовой масляный трансформатор ТМ-750 кВА	1	3207530043		
9501			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-21**	-	-		
9502				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930005		
9503			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-22**	-	-		
9504				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930004		
9505			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-25**	-	-		
9506				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930214		

9507			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-26**	-	-		
9508				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930182		
9509			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-27**	-	-		
9510				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930012		
9511			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-28**	-	-		
9512				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930179		
9513			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-33**	-	-		
9514				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930019		
9515			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-34**	-	-		
9516				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930208		
9517			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-35**	-	-		
9518				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930155		
9519			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-36**	-	-		
9520				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930028		
9521				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	SF 2012-W46-4-0044		
9522			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-38**	-	-		
9523				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930143		
9524				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	SF-2013-W21-5-0112		

9525			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-39**	-	-		
9526				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930149		
9527				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	SF-2013-W21-6-0046		
9528			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-41**	-	-		
9529				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930029		
9530				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	SF-2012-W46-4-0047		
9531			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-42**	-	-		
9532				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930173		
9533			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-47**	-	-		
9534				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930176		
9535			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-44**	-	-		
9536				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930158		
9537			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-48**	-	-		
9538				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930033		
9539			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-49**	-	-		
9540				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930157		
9541			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-50**	-	-		
9542				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930205		

9543			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-51**	-	-		
9544				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	Ц4491001870		
9545			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-52**	-	-		
9546				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	Ц4491001871		
9547			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-53**	-	-		
9548				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	Ц4491001872		
9549			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-56**	-	-		
9550				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	Ц4491001873		
9551			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-57**	-	-		
9552				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930057		
9553			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-58**	-	-		
9554				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930209		
9555			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-59**	-	-		
9556				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930022		
9557			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-60**	-	-		
9558				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930141		

9559			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-61**	-	-		
9560				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3207530045		
9561			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-62**	-	-		
9562				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930023		
9563				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	SF-2013-W21-5-0114		
9564			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-63**	-	-		
9565				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930015		
9566			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-64**	-	-		
9567				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930008		
9568			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-65**	-	-		
9569				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3207530041		
9570			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-66**	-	-		
9571				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3207530046		
9572			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-67**	-	-		
9573				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930196		
9574			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-68**	-	-		
9575				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3207530044		

9576			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-69**	-	-		
9577				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930060		
9578			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-70**	-	-		
9579				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930136		
9580			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-71**	-	-		
9581				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930034		
9582			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-72**	-	-		
9583				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	3209930007		
9584			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-73**	-	-		
9585				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	3209930003		
9586			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-75**	-	-		
9587				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930213		
9588			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-77**	-	-		
9589				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930024		
9590			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-79**	-	-		
9591				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930206		

9592			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-80**	-	-		
9593				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930198		
9594			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-84**	-	-		
9595				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930062		
9596			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-85**	-	-		
9597				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930063		
9598			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-86**	-	-		
9599				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930138		
9600			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-89**	-	-		
9601				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930059		
9602			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-91**	-	-		
9603				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930203		
9604			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-94**	-	-		
9605				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930137		
9606			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-96**	-	-		
9607				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930021		

9608			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-100**	-	-		
9609				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930144		
9610			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-101**	-	-		
9611				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930067		
9612			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-102**	-	-		
9613				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930058		
9614			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**РТП-10**	-	-		
9615				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	3209930061		
9616			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-1**	-	-		
9617				Силовой масляный трансформатор ТНЗ-1000 кВА	1	3209930222		
9618			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-2**	-	-		
9619				Силовой масляный трансформатор ТНЗ-1000 кВА	1	3209930220		
9620			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-3**	-	-		
9621				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930161		
9622			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-5**	-	-		
9623				Силовой масляный трансформатор ТНЗ-1000 кВА	1	3209930216		

9624			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-6**	-	-		
9625				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930164		
9626			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-7**	-	-		
9627				Силовой масляный трансформатор ТНЗ-1000 кВА	1	3209930226		
9628			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-8**	-	-		
9629				Силовой масляный трансформатор ТНЗ-1000 кВА	1	3209930217		
9630			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-9**	-	-		
9631				Силовой масляный трансформатор ТНЗ-1000 кВА	1	3209930225		
9632			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-10**	-	-		
9633				Силовой масляный трансформатор ТНЗ-1000 кВА	1	3209930227		
9634			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-11**	-	-		
9635				Силовой масляный трансформатор ТНЗ-1000 кВА	1	3209930224		
9636			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-12**	-	-		
9637				Силовой масляный трансформатор ТНЗ-1000 кВА	1	3209930218		
9638			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-14**	-	-		
9639				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930178		

9640			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-16**	-	-		
9641				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930193		
9642			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-17**	-	-		
9643				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930172		
9644			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-18**	-	-		
9645				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930171		
9646			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-19**	-	-		
9647				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930174		
9648			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-20**	-	-		
9649				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930232		
9650			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-21**	-	-		
9651				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930230		
9652			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-22**	-	-		
9653				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930231		
9654			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-23**	-	-		
9655				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930072		

9656			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-24**	-	-		
9657				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	320990192		
9658			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-29**	-	-		
9659				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930234		
9660			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-42**	-	-		
9661				Силовой масляный трансформатор ТНЗ-1000 кВА	1	3209930219		
9662			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-76**	-	-		
9663				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930187		
9664			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-81**	-	-		
9665				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930191		
9666			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-82**	-	-		
9667				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930070		
9668			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-83**	-	-		
9669				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930071		
9670			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-87**	-	-		
9671				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930170		

9672			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-38**	-	-		
9673				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930180		
9674			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-24**	-	-		
9675				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930194		
9676				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	Ц4491001879		
9677				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	Ц4491001880		
9678			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ЦРП-1**	-	-		
9679				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1			
9680				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1			
9681				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1			
9682				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1			
9683				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1			
9684				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1			
9685				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1			
9686				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1			
9687				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1			
9688				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
9689				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
9690				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1			
9691				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1			
9692				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1			
9693				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1			
9694				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1			
9695				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
9696				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 27	1			
9697				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 28	1			
9698				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 30	1			

9699				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 24	1			
9700				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 29	1			
9701				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
9702				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
9703				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
9704				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 32	1			
9705				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 39	1			
9706				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 36	1			
9707				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
9708				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 38	1			
9709			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ЦРП-3**	-	-		
9710				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1			
9711				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
9712				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1			
9713				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1			
9714				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1			
9715				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1			
9716				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1			
9717				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1			
9718				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1			
9719				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
9720				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1			
9721				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1			
9722				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1			
9723				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1			
9724				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1			
9725				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1			
9726				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1			
9727				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1			

9728				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
9729				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
9730				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 25	1			
9731				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 28	1			
9732				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 24	1			
9733				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
9734				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
9735				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 27	1			
9736				**РП-2**	-	-		
9737				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
9738				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1			
9739				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1			
9740				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1			
9741				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1			
9742				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1			
9743			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1			
9744				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1			
9745				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1			
9746				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1			
9747				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1			
9748				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1			
9749				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1			
9750				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1			
9751				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1			
9752				**РП-4**	-	-		
9753				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1			
9754			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1			
9755				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1			
9756				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1			

9757				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1			
9758				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1			
9759				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1			
9760				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1			
9761				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1			
9762				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 32	1			
9763				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1			
9764				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 25	1			
9765				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 28	1			
9766				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 31	1			
9767				**РП-5**	-	-		
9768				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1			
9769				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1			
9770				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1			
9771				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1			
9772				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1			
9773				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1			
9774				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1			
9775				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1			
9776			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1			
9777				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 23	1			
9778				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 25	1			
9779				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 27	1			
9780				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 29	1			
9781				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 31	1			
9782				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1			
9783				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 33	1			
9784				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 35	1			
9785				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 39	1			

9786				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 41	1			
9787				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 43	1			
9788				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 45	1			
9789				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 47	1			
9790				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 51	1			
9791				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 53	1			
9792				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 21	1			
9793				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 54	1			
9794				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1			
9795				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1			
9796				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1			
9797				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1			
9798				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1			
9799				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1			
9800				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1			
9801				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 28	1			
9802				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 24	1			
9803				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 26	1			
9804				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 28	1			
9805				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 30	1			
9806				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 32	1			
9807				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 34	1			
9808				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 36	1			
9809				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 38	1			
9810				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 40	1			
9811				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 42	1			
9812				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 46	1			
9813				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 48	1			
9814				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 50	1			

9815				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 44	1			
9816				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 52	1			
9817				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 52	1			
9818			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**РП-6**	-	-		
9819				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1			
9820				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1			
9821				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1			
9822				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1			
9823				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1			
9824				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1			
9825				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1			
9826				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
9827				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1			
9828				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1			
9829				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
9830				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
9831				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
9832				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1			
9833			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**РП-7**	-	-		
9834				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1			
9835				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1			
9836				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1			
9837				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1			
9838				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1			
9839				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
9840				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1			
9841				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1			
9842				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1			
9843				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1			

9844				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1			
9845				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1			
9846				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1			
9847				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1			
9848				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1			
9849				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1			
9850				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1			
9851				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1			
9852				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1			
9853				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1			
9854				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 21	1			
9855				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 22	1			
9856				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 23	1			
9857				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
9858				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 24	1			
9859			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**РП-9**	-	-		
9860				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1			
9861				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1			
9862				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1			
9863				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1			
9864				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1			
9865				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1			
9866				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1			
9867				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1			
9868				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
9869				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
9870				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1			
9871				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1			
9872				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1			

9873				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1			
9874				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1			
9875				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1			
9876			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-14**	-	-		
9877				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1000 кВА	1	Ц4491002031/341631		
9878			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-97**	-	-		
9879				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1000 кВА	1	Ц4491002032/341632		
9880			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**РТП-10**	-	-		
9881				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1			
9882				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1			
9883				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1			
9884				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1			
9885				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1			
9886				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1			
9887				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1			
9888				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1			
9889				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1			
9890				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 24	1			
9891				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1			
9892				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1			
9893				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1			
9894				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1			
9895				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1			
9896				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1			
9897			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**РУ КОМПР-1**	-	-		
9898				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1			
9899				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1			

9900				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1			
9901				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1			
9902				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1			
9903				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1			
9904				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1			
9905			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-Форстэн**	-	-		
9906				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	ТП Форстэн (Ц4491001542)		
9907				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	ТП Форстэн (Ц4491001542)		
9908				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ТП Форстэн (Ц4491001542)		
9909				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ТП Форстэн (Ц4491001542)		
9910				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	ТП Форстэн (Ц4491001542)		
9911				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	ТП Форстэн (Ц4491001542)		
9912				Шкаф управления АВР-10 кВ	1	ТП Форстэн (Ц4491001542)		
9913			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Кабельная линия-6 кВ от РП-6 (ф.51) до RM-6 ТП-51 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=70	70	Ц4491001874		
9914				Кабельная линия-6 кВ от RM-6 ТП-51 до Трансформатора №1 ТП-51 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=15	15	Ц4491001874		
9915				Кабельная линия-6 кВ от РП-6 (ф.52) до RM-6 ТП-52 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=76	76	Ц4491001876		
9916				Кабельная линия-6 кВ от RM-6 ТП-52 до Трансформатора №1 ТП-52 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=15	15	Ц4491001876		
9917				Кабельная линия-6 кВ от РП-6 (ф.53) до Трансформатора №1 ТП-53 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=42	42	Ц4491001877		
9918				Кабельная линия-6 кВ от РП-6 (ф.56) до Трансформатора №1 ТП-56 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=33	33	Ц4491001878		
9919				Кабельная линия-6 кВ от яч.26 до ТП-25 АСБ-10 (3х95) L=218	218	101		
9920				Кабельная линия-6 кВ от яч.30 до ТП-32 СБС-10 (3х50) L=172	172	102		
9921				Кабельная линия-6 кВ от яч.32 до ТП-35 СБС-10 (3х50) L=135	135	106		
9922				Кабельная линия-6 кВ от яч.17 до ТП-50 СБС-10 (3х50) L=100	100	110		
9923				Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до ТП-7 ЦАСБУ-10 (3х70) L=212	212	111		
9924				Кабельная линия-6 кВ от яч.8 до ТП-6 ААШВ-10 (3х70) L=214	214	112		
9925				Кабельная линия-6 кВ от яч.34 до РУ-10 кВ ААШВ-10 (3х185) L=260	260	135		
9926				Кабельная линия-6 кВ от яч.8 до ТП-6 СБС-10 (3х35) L=214	214	117		

9927				Кабельная линия-6 кВ от яч. 7 до ТП-33 СБС-10 (3х95) L=115	115	118		
9928				Кабельная линия-6 кВ от яч. 6 до ТП-27 СБС-10 (3х35) L=135	135	119		
9929				Кабельная линия-6 кВ от яч. 5 до ТП-9 СБС-10 (3х35) L=164	164	120		
9930				Кабельная линия-6 кВ от яч. 27 до ТП-47 АСБ-10 (3х70) L=42	42	122		
9931				Кабельная линия-6 кВ от яч. 10 до РП-4 АСБ-10 (3х120) L=374	374	124		
9932				Кабельная линия-6 кВ от яч. 10 до РП-4 АСБ-10 (3х120) L=374	374	125		
9933				Кабельная линия-6 кВ от яч. 20 до связь с ЦРП-3 СБС-10 (3х120) L=620	620	126		
9934				Кабельная линия-6 кВ от яч. 20 до связь с ЦРП-3 СБС-10 (3х120) L=604	604	127		
9935				Кабельная линия-6 кВ от яч. 13 до РУ ком.2 СБ-10 (3х120) L=260	260	128		
9936				Кабельная линия-6 кВ от яч. 13 до РУ ком.2 ААШВ-10 (3х150) L=260	260	129		
9937				Кабельная линия-6 кВ от яч.36 до ТП-49 АСБ-10 (3х95) L=345	345	138		
9938				Кабельная линия-6 кВ от яч.16 до ТП-10 АСБ-10 (3х70) L=130	130	139		
9939				Кабельная линия-6 кВ от ТП-74 до ТП-80 АСБ-10 (3х95) L=340	340	198		
9940				Кабельная линия-6 кВ от яч.4 до ТП-20 СБ (3х50) L=90	90	149		
9941				Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до РУ ком.2 СБ (3х120) L=110	110	150		
9942				Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до РУ ком.2 СБ (3х120) L=110	110	151		
9943				Кабельная линия-6 кВ от Яч 2 до ТП-2 СБ (3х35) L=68	68	158		
9944				Кабельная линия-6 кВ от яч. 6 до ТП-21 СБС (3х35) L=85	85	155		
9945				Кабельная линия-6 кВ от яч.7 до ТП-29 СБ (3х35) L=166	166	157		
9946				Кабельная линия-6 кВ от яч.16 до РУ твч СБ (3х120) L=134	134	160		
9947				Кабельная линия-6 кВ от яч.14 до ТП-79 АСБ-10 (3х70) L=88	88	161		
9948				Кабельная линия-6 кВ от яч.15 до Руком.2 СБ (3х185) L=65	65	163		
9949				Кабельная линия-6 кВ от яч.15 до Руком.2 СБ (3х120) L=65	65	164		
9950				Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до КТП-76 АСБ-10 (3х95) L=490	490	165		
9951				Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до ТП-77 ЦАСБ (3х70) L=200	200	159		
9952				Кабельная линия-6 кВ от яч.1 до ТП-62 СБС (3х35) L=460	460	171		
9953				Кабельная линия-6 кВ от яч.2 до ТП-64 СБС (3х35) L=360	360	170		
9954				Кабельная линия-6 кВ от яч.3 до ТП-4 СБС (3х50) L=275	275	172		
9955				Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до РУком.1 АСБ-10 (3х185) L=40	40	173		

9956				Кабельная линия-6 кВ от яч.10 до ТП-31 СБ (3х50) L=32	32	174		
9957				Кабельная линия-6 кВ от яч.11 до РУком.1 АСБ-10 (3х185) L=37	37	175		
9958				Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до ТП-61 СБС (3х50) L=45	45	176		
9959				Кабельная линия-6 кВ от яч.22 до К-250 АСБ-10 (3х120) L=60	60	177		
9960				Кабельная линия-6 кВ от яч.20 до ТП-3 СБС (3х35) L=321	321	181		
9961				Кабельная линия-6 кВ от яч.21 до К-250экткАСБу (3х120) L=70	70	182		
9962				Кабельная линия-6 кВ от яч.13 до ТП-38 ААШВ-10 (3х95) L=300	300	184		
9963				Кабельная линия-6 кВ от яч.24 до РП-5 АСБ-10 (3х185) L=175	175	185		
9964				Кабельная линия-6 кВ от яч.24 до РП-5 СБ (3х185) L=175	175	188		
9965				Кабельная линия-6 кВ от яч.25 до ТП-58 АСБ-10 (3х120) L=234	234	187		
9966				Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до К-500 АСБ-10 (3х185) L=40	40	189		
9967				Кабельная линия-6 кВ от яч.19 до ТП-39 ААШВ-10 (3х95) L=300	300	211		
9968				Кабельная линия-6 кВ от яч.15 до ТП-65 СБ (3х35) L=122	122	179		
9969				Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до КТП-42 АСБ-10 (3х70) L=252	252	382		
9970				Кабельная линия-6 кВ от яч.25 до КТП-87 АСБ-10 (3х70) L=132	132	374		
9971				Кабельная линия-6 кВ от яч.19 до ТП-12 АСБ-10 (3х70) L=320	320	388		
9972				Кабельная линия-6 кВ от яч.13 до ТП-22 АСБ-10 (3х70) L=98	98	372		
9973				Кабельная линия-6 кВ от яч.14 до ТП-24 АСБ-10 (3х70) L=87	87	373		
9974				Кабельная линия-6 кВ от яч.28 до ТП-86 АСБ-10 (3х70) L=82	82	377		
9975				Кабельная линия-6 кВ от яч.26 до ТП-72 АСБ-10 (3х70) L=85	85	249		
9976				Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до ТП-5 СБ (3х35) L=452	452	254		
9977				Кабельная линия-6 кВ от яч.16 до ТП-36 СБ (3х35) L=193	193	256		
9978				Кабельная линия-6 кВ от яч.13 до ТП-8 АСБ-10 (3х35) L=505	505	255		
9979				Кабельная линия-6 кВ от яч.44 до Тр-ра 1600 ААШВ-10 (3х150) L=333	333	364		
9980				Кабельная линия-6 кВ от яч.18 до ТП 28 АСБ-10 (3х50) L=260	260	246		
9981				Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до ТП-34 СБ (3х70) L=410	410	252		
9982				Кабельная линия-6 кВ от яч.42 до ТП-68 АСБ-10 (3х70) L=160	160	274		
9983				Кабельная линия-6 кВ от яч.15 до ТП-1 АСБ-10 (3х70) L=188	188	245		
9984				Кабельная линия-6 кВ от яч.3 до РУком2 АСБ-10 (3х185) L=296	296	251		

9985				Кабельная линия-6 кВ от яч. 43 до КТП-81 ААШВ-10 (3х70) L=200	200	270		
9986				Кабельная линия-6 кВ от яч.40 до ТП-48 АСБ-10 (3х70) L=124	124	266		
9987				Кабельная линия-6 кВ от яч.3 до РУком2 АСБ-10 (3х185) L=227	227	265		
9988				Кабельная линия-6 кВ от яч.14 до ТП-60 АСБ-10 (3х95) L=65	65	264		
9989				Кабельная линия-6 кВ от яч.30 до конден. Установки №3 СБ-10 (3х185) L=6	6	263		
9990				Кабельная линия-6 кВ от яч.29 до конден. Установки №4 СБ-10 (3х185) L=25	25	262		
9991				Кабельная линия-6 кВ от яч.24 до ТП-59 АСБ-10 (3х120) L=343	343	258		
9992				Кабельная линия-6 кВ от яч.48 до ТП-93 АСБ-10 (3х70) L=210	210	359		
9993				Кабельная линия-6 кВ от яч.46 до ТП-92 АСБ-10 (3х70) L=224	224	358		
9994				Кабельная линия-6 кВ от яч.53 до ТП-96 ААШВ-10 (3х120) L=250	250	261		
9995				Кабельная линия-6 кВ от яч.50 до ТП-94 АСБ-10 (3х70) L=214	214	360		
9996				Кабельная линия-6 кВ от ТП-51 до ТП-90 АСБ-10 (3х70) L=256	256	356		
9997				Кабельная линия-6 кВ от яч.45 до ТП-91 АСБ-10 (3х70) L=262	262	357		
9998				Кабельная линия-6 кВ от яч.28 до ТП-63 АСБ-10 (3х70) L=520	520	261		
9999				Кабельная линия-6 кВ от яч.20 до ТП-66 АСБ-10 (3х70) L=437	437	260		
10000				Кабельная линия-6 кВ от яч.11 до ТП-67 АСБ-10 (3х70) L=350	350	259		
10001				Кабельная линия-6 кВ от яч.19 до ТП-75 АСБ-10 (3х70) L=285	285	257		
10002				Кабельная линия-6 кВ от яч.23 до ТП-70 АСБ-10 (3х70) L=180	180	247		
10003				Кабельная линия-6 кВ от яч.25 до ТП-73 АСБ-10 (3х70) L=80	80	250		
10004				Кабельная линия-6 кВ от яч.27 до ТП-71 АСБ-10 (3х70) L=70	70	248		
10005				Кабельная линия-6 кВ от яч.39 до ТП-100 ААШВ-10 (3х70) L=40	40	-		
10006				Кабельная линия-6 кВ от яч.41 до ТП-41 ААШВ-10 (3х70) L=40	40	-		
10007				Кабельная линия-6 кВ от яч.1 до ТП-51 АСБ-10 (3х70) L=60	60	275		
10008				Кабельная линия-6 кВ от яч.6 до ТП-56 АСБ-10 (3х70) L=75	75	276		
10009				Кабельная линия-6 кВ от яч.7 до ТП-53 АСБ-10 (3х70) L=28	28	277		
10010				Кабельная линия-6 кВ от яч.14 до ТП-52 АСБ-10 (3х185) L=62	62	279		
10011				Кабельная линия-6 кВ от яч.18 до ЦРП-1 АСБ-10 (3х240) L=220	220	281		
10012				Кабельная линия-6 кВ от яч.20 до ЦРП-1 АСБ-10 (3х240) L=220	220	282		
10013				Кабельная линия-6 кВ от яч. 5 до ТП-44 АСБ-10 (3х70) L=257	257	288		

10014				Кабельная линия-6 кВ от яч.10 до ТП-22 АСБ-10 (3х70) L=257	257	-		
10015				Кабельная линия-6 кВ от яч.20 до КТП-23 ААШВ-10 (3х70) L=179	179	330		
10016				Кабельная линия-6 кВ от яч.13 до КТП-24 ААШВ-10 (3х70) L=165	165	329		
10017				Кабельная линия-6 кВ от яч.22 до КТП-16 ААБ-10 (3х120) L=225	225	328		
10018				Кабельная линия-6 кВ от яч.3 до КТП-12 АСБ-10 (3х95) L=218	218	324		
10019				Кабельная линия-6 кВ от яч.4 до КТП-10 АСБ-10 (3х95) L=180	180	316		
10020				Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до КТП-11 АСБ-10 (3х95) L=200	200	317		
10021				Кабельная линия-6 кВ от яч.6 до КТП-9 АСБ-10 (3х95) L=160	160	318		
10022				Кабельная линия-6 кВ от яч.7 до КТП-8 АСБ-10 (3х95) L=152	152	319		
10023				Кабельная линия-6 кВ от яч.11 до КТП-7 АСБ-10 (3х95) L=95	95	320		
10024				Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до КТП-5 АСБ-10 (3х95) L=80	80	321		
10025				Кабельная линия-6 кВ от яч.14 до КТП-4 АСБ-10 (3х95) L=52	52	323		
10026				Кабельная линия-6 кВ от яч.21 до КТП-1 АСБ-10 (3х95) L=26	26	327		
10027				Кабельная линия-6 кВ от яч.19 до КТП-3 АСБ-10 (3х95) L=40	40	325		
10028				Кабельная линия-6 кВ от яч.3 до КТП-5 ААШБ-10 (3х70) L=285	285	351		
10029				Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до КТП-21 АСБ-10 (3х70) L=310	310	347		
10030				Кабельная линия-6 кВ от яч.1 до КТП-2 ААШБ-10 (3х70) L=318	318	350		
10031				Кабельная линия-6 кВ от яч.20 до КТП-22 АСБ-10 (3х70) L=319	319	348		
10032				Кабельная линия-6 кВ от яч.19 до КТП-17 ААБ-10 (3х70) L=357	357	345		
10033				Кабельная линия-6 кВ от яч.2 до КТП-19 ААБ-10 (3х70) L=228	228	346		
10034				Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до КТП-14 ААБ-10 (3х70) L=75	75	343		
10035				Кабельная линия-6 кВ от яч.11 до КТП-18 ААБ-10 (3х70) L=85	85	342		
10036				Кабельная линия-6 кВ от яч.6 до КТП-20 ААБ-10 (3х95) L=63	63	349		
10037				Кабельная линия-6 кВ от яч.4 до ТП-80 ААШБ-10 (3х95) L=300	300	352		
10038				Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до ТП-57 ААШБ-10 (3х95) L=191	191	408		
10039				Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до ТП-69 ААШБ-10 (3х70) L=292	292	412		
10040				Кабельная линия-6 кВ от яч.1 до ТП-85 ААШБ-10 (3х70) L=170	170	405		
10041				Кабельная линия-6 кВ от яч.10 до ТП-60 ААШБ-10 (3х70) L=374	374	413		
10042				Кабельная линия-6 кВ от яч.11 до КТП-83 ААШБ-10 (3х95) L=192	192	414		

10043				Кабельная линия-6 кВ от яч.4 до КТП-82 ААШБ-10 (3х95) L=242	242	407		
10044				Кабельная линия-6 кВ от яч.8 до ТП-84 ААШБ-10 (3х70) L=171	171	411		
10045				Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до ТП-101 ААШБ-10 (3х70) L=95	95	416		
10046				Кабельная линия-6 кВ от яч.3 до Тр-р 1600 АСБ-10 (3х120) L=12	12	406		
10047				Кабельная линия-6 кВ от яч.7 до ТП-89 ААШБ-10 (3х95) L=240	240	410		
10048				Кабельная линия-6 кВ от яч.6 до ТП-102 ААШБ-10 (3х95) L=265	265	409		
10049				Кабельная линия-6 кВ от Реактора К-500 до двигатель К-500 ААВJU (3х240) L=31	31	304		
10050				Кабельная линия-6 кВ от Реактора К-500 до двигатель К-500 ААВDLU (3х240) L=31	31	303		
10051				Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до Ректора К-500 ААШБ-10 (3х120) L=42	42	302		
10052				Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до Ректора К-500 ААШБ-10 (3х120) L=42	42	301		
10053				Кабельная линия-6 кВ от яч.4 до ректора К-500 ААВLU (3х240) L=42	42	300		
10054				Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до Ректора К-500 ААШБ-10 (3х120) L=42	42	299		
10055			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Кабельная линия-10 кВ от РУ-10 кВ до РУ-10 кВ АСБ-10 (3х120) L=450	450	ТП Форстэн (Ц4491001542)		
10056				Кабельная линия-10 кВ от РУ-10 кВ до РУ-10 кВ АСБ-10 (3х120) L=450	450	ТП Форстэн (Ц4491001542)		
ЖК "Поклонная 9"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10057			г. Москва, ул. Поклонная, вл. 9	**РТП-21163**	-	-		
10058				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ВЕГА-Э-12/VVVVCvt	1	22/0744.001.1	Распределительное устройство 10 кВ КРУЭ ВЕГА-Э-12/VVVVC	00-000200 от 30.09.2023
10059				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ВЕГА-Э-12/CvtVVVV	1	22/0744.001.2	Распределительное устройство 10 кВ КРУЭ ВЕГА-Э-12/CVVVV	00-000201 от 30.09.2023
10060				Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА	1	2231249	Трансформатор сухой с литой изоляцией Т-5 ТС-2000/10 УХЛ3	00-000202 от 30.09.2023
10061				Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА	1	2231250	Трансформатор сухой с литой изоляцией Т-8 ТС-2000/10 УХЛ 3	00-000203 от 30.09.2023
10062				Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА	1	2231251	Трансформатор сухой с литой изоляцией Т-6 ТС-2000/10 УХЛ 3	00-000204 от 30.09.2023
10063				Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА	1	2231252	Трансформатор сухой с литой изоляцией Т-7 ТС-2000/10 УХЛ 3	00-000205 от 30.09.2023
10064				Силовой сухой трансформатор ТС-2500 кВА	1	2231253	Трансформатор сухой с литой изоляцией Т-1 ТС-2500/10 УХЛ 3	00-000206 от 30.09.2023
10065				Силовой сухой трансформатор ТС-2500 кВА	1	2231254	Трансформатор сухой с литой изоляцией Т-3 ТС-2500/10 УХЛ 3	00-000207 от 30.09.2023
10066				Силовой сухой трансформатор ТС-2500 кВА	1	2231255	Трансформатор сухой с литой изоляцией Т-2 ТС-2500/10 УХЛ 3	00-000208 от 30.09.2023
10067				Силовой сухой трансформатор ТС-2500 кВА	1	2231256	Трансформатор сухой с литой изоляцией Т-4 ТС-2500/10 УХЛ 3	00-000209 от 30.09.2023
10068				Шкаф управления	1	00012889520230000322	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000210 от 30.09.2023
10069				Шкаф управления	1	00012889520230000323		

10070				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	4-02235		
10071				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	4-02236		
10072				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-И	1	3423		
10073				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-И	1	3424		
10074				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	4-02237		
10075				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	4-02238		
10076				Шкаф телемеханики	1	н/д		
10077				Источник бесперебойного питания	1	19052Н1200139		
10078				Источник бесперебойного питания	1	19052Н1200138		
10079				Обогреватель электрический	4	б/н		
10080				Шкаф питания ШП-1.2	1	4-02232		
10081				Шкаф питания ШП-2.2	1	4-02234		
10082				Шкаф питания ШП-1.1	1	4-02231		
10083				Шкаф питания ШП-2.1	1	4-02233		
10084				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-И	1	3062		
10085				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-И	1	3063		
10086				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-И	1	2925		
10087				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-И	1	3427		
10088				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-И	1	2923		
10089				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-И	1	3060		
10090				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-И	1	3425		
10091				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-И	1	3061		
10092				Шкаф телемеханики	1	н/д		
10093			Москва, ул. Поклонная, вл.9	Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 с.2 яч.18 до РТП-21163 (абонентская часть) с.2 яч.6 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х240мк/50) L=10	10	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000211 от 30.09.2023
10094				Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 с.1 яч.9 до РТП-21163 (абонентская часть) с.1 яч.5 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х240мк/50) L=10	10	-		
10095				Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.1 яч.1 до трансформатора Т-1 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=35	35	-		
10096				Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.1 яч.2 до трансформатора Т-3 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=40	40	-		
10097				Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.1 яч.3 до трансформатора Т-5 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=35	35	-		

10098				Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.1 яч.4 до трансформатора Т-7 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=30	30	-		
10099				Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.2 яч.7 до трансформатора Т-8 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=22	22	-		
10100				Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.2 яч.8 до трансформатора Т-6 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=30	30	-		
10101				Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.2 яч.9 до трансформатора Т-4 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=35	35	-		
10102				Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.2 яч.10 до трансформатора Т-2 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=40	40	-		
ООО "Компания СТАНКОНОРМАЛЬ"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10103			г. Москва, 2-й Донской проезд, д.10, стр.12	**РП-12125**	-	-		
10104				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1	01-002370		
10105				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1	01-002371		
10106				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1	01-002372		
10107				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1	01-002373		
ЖК "Настроение"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10108	77:02:0016005:9061	Кабельные линии 0,4 кВ (участок №2), назначение: 1.1. Сооружение электроэнергетики, протяженность: 1098 м	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ярославский, ул. Красная Сосна, вл. 3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.1 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=196	196	-	Кабельные линии 0,4 кВ (участок № 2), назначение: 1.1. Сооружение электроэнергетики, протяженность 1098 м, кадастровый номер: 77:02:0016005:9061	00-000045в от 29.01.2024
10109				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=170	170	-		
10110				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=170	170	-		
10111				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.3 В-1 АПвБбШв-1 (4х95) L=191	191	-		
10112				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.1 В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=205	205	-		
10113				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.1 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=130	130	-		
10114				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.2 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=191	191	-		
10115				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.3 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=217	217	-		

10116				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.3 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=217	217	-		
10117				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.4 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=260	260	-		
10118				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.5 В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=255	255	-		
10119				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.6 В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=275	275	-		
10120				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.7 В-1 АПвБбШв-1 (4х120) L=191	191	-		
10121				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.8 В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=250	250	-		
10122				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=196	196	-		
10123				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=196	196	-		
10124				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ВРЩНО В-1 ВБбШв-1 (4х25) L=57	57	-		
10125				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.1 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=235	235	-		
10126				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=205	205	-		
10127				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=205	205	-		
10128				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.3 В-2 АПвБбШв-1 (4х95) L=227	227	-		
10129				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.1 В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=235	235	-		
10130				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.1 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=165	165	-		
10131				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.2 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=227	227	-		
10132				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.3 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=255	255	-		
10133				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.3 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=255	255	-		
10134				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.4 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=295	295	-		
10135				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.5 В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=290	290	-		

10136				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.6 В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=310	310	-		
10137				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.7 В-2 АПвБбШв-1 (4х120) L=227	227	-		
10138				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.8 В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=280	280	-		
10139				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=235	235	-		
10140				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=235	235	-		
10141				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ВРЩНО В-2 ВБбШв-1 (4х25) L=58	58	-		
10142	77:02:0016005:9060	Кабельные линии 0,4 кВ (участок №1), назначение: 1.1. Сооружение электроэнергетики, протяженность: 827 м	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ярославский, ул. Красная Сосна, вл. 3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=150	150	-	Кабельные линии 0,4 кВ (участок № 1), назначение: 1.1. Сооружение электроэнергетики, протяженность 827 м, кадастровый номер: 77:02:0016005:9060	00-000046в от 29.01.2024
10143				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=150	150	-		
10144				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=110	110	-		
10145				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=110	110	-		
10146				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.3 (БКТ) В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=110	110	-		
10147				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-А1.2 В-1 АПвБбШв-1 (4х95) L=105	105	-		
10148				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-Н В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=166	166	-		
10149				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.1 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=285	285	-		
10150				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=246	246	-		
10151				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=246	246	-		
10152				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.3 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=230	230	-		
10153				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.3 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=230	230	-		
10154				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.4 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=163	163	-		
10155				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.5 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=147	147	-		

10156				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.6 (БКТ) В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=275	275	-		
10157				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.7 (БКТ) В-1 АПвБбШв-1 (4х120) L=160	160	-		
10158				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-А1.1 В-1 ПвБбШв-1 (4х240) L=308	308	-		
10159				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=150	150	-		
10160				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=150	150	-		
10161				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=110	110	-		
10162				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=110	110	-		
10163				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.3 (БКТ) В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=110	110	-		
10164				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-А1.2 В-2 АПвБбШв-1 (4х95) L=105	105	-		
10165				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-Н В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=166	166	-		
10166				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.1 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=285	285	-		
10167				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=246	246	-		
10168				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=246	246	-		
10169				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.3 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=230	230	-		
10170				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.3 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=230	230	-		
10171				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.4 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=163	163	-		
10172				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.5 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=147	147	-		
10173				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.6 (БКТ) В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=275	275	-		
10174				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.7 (БКТ) В-2 АПвБбШв-1 (4х120) L=160	160	-		
10175				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-А1.1 В-2 ПвБбШв-1 (4х240) L=308	308	-		

ЖК "Рихард"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10176	77:09:0005005:9653	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 202 м	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ул. Зорге, владение 9	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=268	268	-	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружение электроэнергетики, протяженностью 202 м, кадастровый номер: 77:09:0005005:9653	00-000047в от 29.01.2024
10177				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=268	268	-		
10178				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=268	268	-		
10179				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=268	268	-		
10180				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=263	263	-		
10181				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=263	263	-		
10182				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=263	263	-		
10183				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=263	263	-		
10184				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) ПвБШп (4х185) L=148	148	-		
10185				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) ПвБШп (4х185) L=148	148	-		
10186				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) ПвБШп (4х185) L=148	148	-		
10187				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) ПвБШп (4х185) L=148	148	-		
10188				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.4 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=113	113	-		
10189				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.4 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=113	113	-		
10190				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.4 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=113	113	-		
10191				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.4 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=113	113	-		
10192				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.5 В-1 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=118	118	-		
10193				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.5 В-1 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=118	118	-		

10194				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.5 В-2 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=118	118	-		
10195				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.5 В-2 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=118	118	-		
10196				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.6 В-1 АПвБШп (4х120) L=263	263	-		
10197				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.6 В-2 АПвБШп (4х120) L=263	263	-		
10198				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=142	142	-		
10199				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=142	142	-		
10200				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=142	142	-		
10201				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=142	142	-		
10202				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=199	199	-		
10203				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=199	199	-		
10204				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=199	199	-		
10205				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=199	199	-		
10206				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.3 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=124	124	-		
10207				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.3 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=124	124	-		
10208				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.3 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=124	124	-		
10209				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.3 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=124	124	-		
10210				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.4 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=94	94	-		
10211				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.4 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=94	94	-		
10212				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.4 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=94	94	-		
10213				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.4 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=94	94	-		

10214				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.5 В-1 (каб.1) ПвБШп (4х150) L=114	114	-		
10215				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.5 В-1 (каб.2) ПвБШп (4х150) L=114	114	-		
10216				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.5 В-2 (каб.1) ПвБШп (4х150) L=114	114	-		
10217				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.5 В-2 (каб.2) ПвБШп (4х150) L=114	114	-		
10218				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.6 В-1 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=94	94	-		
10219				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.6 В-1 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=94	94	-		
10220				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.6 В-2 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=94	94	-		
10221				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.6 В-2 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=94	94	-		
ЖК "Авиатика"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10222			Российская Федерация, г. Москва, ул. Маргелова, з/у 40А/9, к/н 77:09:0005007:17421	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-1.1 В-1 (722925) ПвБбШв (4х150) L=95	95	-	Кабельные линии 0,4 кВ	23-00279-Мар от 31.12.2023
10223				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-1.1 В-2 (722925) ПвБбШв (4х150) L=105	105	-		
10224				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-1.2 В-1 (722926) ПвБбШв (4х240) L=95	95	-		
10225				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-1.2 В-2 (722926) ПвБбШв (4х240) L=105	105	-		
10226				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.2 ВРУ-2.1 В-1 (722928) ПвБбШв (4х150) L=145	145	-		
10227				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.2 ВРУ-2.1 В-2 (722928) ПвБбШв (4х150) L=155	155	-		
10228				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.2 ВРУ-2.2 В-1 (722929) ПвБбШв (4х240) L=145	145	-		
10229				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.2 ВРУ-2.2 В-2 (722929) ПвБбШв (4х240) L=155	155	-		
10230				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-3.1 В-1 (722930) ПвБбШв (4х150) L=120	120	-		
10231				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-3.1 В-2 (722930) ПвБбШв (4х150) L=130	130	-		

10232				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-3.2 В-1 (722931) ПвБбШв (4х240) L=120	120	-		
10233				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-3.2 В-2 (722931) ПвБбШв (4х240) L=130	130	-		
10234				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 с.7 ВРУ-9 (Подземный паркинг) В-1 (722932) ПвБбШв (4х120) L=115	115	-		
10235				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 с.7 ВРУ-9 (Подземный паркинг) В-2 (722932) ПвБбШв (4х120) L=125	125	-		
10236				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.4 ВРУ-4.1 В-1 (722934) ПвБбШв (4х185) L=220	220	-		
10237				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.4 ВРУ-4.1 В-2 (722934) ПвБбШв (4х185) L=220	220	-		
10238				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.4 ВРУ-4.2 В-1 (722935) ПвБбШв (4х185) L=220	220	-		
10239				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.4 ВРУ-4.2 В-2 (722935) ПвБбШв (4х185) L=220	220	-		
10240				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.5 ВРУ-5.1 В-1 (722936) ПвБбШв (4х240) L=265	265	-		
10241				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.5 ВРУ-5.1 В-2 (722936) ПвБбШв (4х240) L=265	265	-		
10242				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.5 ВРУ-5.2 В-1 (722937) ПвБбШв (4х240) L=265	265	-		
10243				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.5 ВРУ-5.2 В-2 (722937) ПвБбШв (4х240) L=265	265	-		
10244				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 с.6 ВРУ-6 (ДОО) В-1 (722938) ПвБбШв (4х150) L=250	250	-		
10245				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 с.6 ВРУ-6 (ДОО) В-2 (722938) ПвБбШв (4х150) L=250	250	-		
10246				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-7 (БКТ) В-1 (722927) АПвБбШв (4х120) L=105	105	-		
10247				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-7 (БКТ) В-2 (722927) АПвБбШв (4х120) L=105	105	-		
10248				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-8 (БКТ) В-1 (722933) ПвБбШв (4х120) L=125	125	-		
10249				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-8 (БКТ) В-2 (722933) ПвБбШв (4х120) L=125	125	-		
10250				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ВРУ-10 (ИТП) В-1 (722939) АПвБбШв (4х95) L=265	265	-		

10251				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ВРУ-10 (ИТП) В-2 (722939) АПвБбШв (4х95) L=265	265	-		
ЖК "Шоссейная 4"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10252			г. Москва, ул. Шоссейная, д.4Д	**КТП-1 (ТП-23678)**	-	-		
10253				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 775009-000060/005		
10254				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 767693-000050/001		
10255				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 775009-000060/003		
10256				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000300/001		
10257				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1600 кВА	1	508793		
10258				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1600 кВА	1	508791		
10259			г. Москва, ул. Шоссейная, д.4Д	**КТП-2 (ТП-23568)**	-	-		
10260				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000320/001		
10261				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000180/001		
10262				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 775009-000060/001		
10263				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000440/001		
10264				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1600 кВА	1	508794		
10265				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1600 кВА	1	508792		
10266			г. Москва, ул. Шоссейная, д.4Д	**КТП-3 (ТП-24659)**	-	-		
10267				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000140/001		
10268				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000240/001		
10269				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000200/001		
10270				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000300/001		
10271				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-2500 кВА	1	н/д		
10272				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-2500 кВА	1	н/д		
10273			г. Москва, ул. Шоссейная, д.4Д	**КТП-4**	-	-		
10274				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000430/001		
10275				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000100/005		
10276				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000430/001		
10277				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000230/001		

10278			г. Москва, ул. Шоссейная, д.4Д	Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП3 (№24659) Т1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=125	125	-		
10279				Кабельная линия-10 кВ от РП17131 с.1 яч.14 до КТП4 Т1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1060	1060	-		
10280				Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП3 (№24659) Т2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=110	110	-		
10281				Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП1 (№23678) Т1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=90	90	-		
10282				Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП1 (№23678) Т2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=90	90	-		
10283				Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП2 (№23568) Т1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=140	140	-		
10284				Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП2 (№23568) Т2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=140	140	-		
10285				Кабельная линия-10 кВ от РП17131 с.2 яч.33 до КТП4 Т2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1060	1060	-		
ЖК "Крылья"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10286			Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, улица Лобачевского, земельный участок 120/1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-6 В-1 (143152) (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=255	255	-	Кабельные линии 0,4 кВ	БП-000016 от 31.08.2023
10287				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-6 В-1 (143152) (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=255	255	-		
10288				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-6 В-2 (143152) (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=255	255	-		
10289				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-6 В-2 (143152) (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=255	255	-		
10290				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А2 В-1 (143149) (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=245	245	-		
10291				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А2 В-1 (143149) (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=245	245	-		
10292				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А2 В-2 (143149) (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=245	245	-		
10293				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А2 В-2 (143149) (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=245	245	-		
10294				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-2 В-1 (143150) (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=230	230	-		
10295				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-2 В-1 (143150) (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=230	230	-		

10296				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-2 В-2 (143150) (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=230	230	-		
10297				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-2 В-2 (143150) (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=230	230	-		
10298				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-1 В-1 (143140) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=110	110	-		
10299				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-1 В-1 (143140) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=110	110	-		
10300				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-1 В-2 (143140) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=110	110	-		
10301				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-1 В-2 (143140) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=110	110	-		
10302				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-3 В-1 (143142) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=115	115	-		
10303				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-3 В-1 (143142) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=115	115	-		
10304				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-3 В-2 (143142) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=115	115	-		
10305				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-3 В-2 (143142) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=115	115	-		
10306				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.2 В-1 (143146) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=105	105	-		
10307				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.2 В-1 (143146) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=105	105	-		
10308				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.2 В-2 (143146) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=105	105	-		
10309				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.2 В-2 (143146) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=105	105	-		
10310				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-5 В-1 (143151) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=230	230	-		
10311				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-5 В-1 (143151) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=230	230	-		
10312				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-5 В-2 (143151) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=230	230	-		
10313				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-5 В-2 (143151) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=230	230	-		
10314				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-2 В-1 (143141) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=100	100	-		
10315				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-2 В-1 (143141) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=100	100	-		

10316				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-2 В-2 (143141) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=100	100	-		
10317				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-2 В-2 (143141) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=100	100	-		
10318				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-4 В-1 (143143) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115	-		
10319				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-4 В-1 (143143) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115	-		
10320				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-4 В-2 (143143) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115	-		
10321				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-4 В-2 (143143) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115	-		
10322				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-5 В-1 (143144) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115	-		
10323				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-5 В-1 (143144) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115	-		
10324				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-5 В-2 (143144) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115	-		
10325				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-5 В-2 (143144) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115	-		
10326				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.1 В-1 (143145) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=105	105	-		
10327				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.1 В-1 (143145) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=105	105	-		
10328				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.1 В-2 (143145) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=105	105	-		
10329				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.1 В-2 (143145) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=105	105	-		
10330				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-1 В-1 (143147) АПвБШп(г) (4х95) L=150	150	-		
10331				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-1 В-2 (143147) АПвБШп(г) (4х95) L=150	150	-		
10332				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-2 В-1 (143148) АПвБШп(г) (4х95) L=225	225	-		
10333				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-2 В-2 (143148) АПвБШп(г) (4х95) L=225	225	-		
10334				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-6 В-1 (143158) (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=105	105	-		
10335				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-6 В-1 (143158) (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=105	105	-		

10336				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-6 В-2 (143158) (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=105	105	-		
10337				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-6 В-2 (143158) (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=105	105	-		
10338				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-1 В-1 (143162) (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=180	180	-		
10339				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-1 В-1 (143162) (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=180	180	-		
10340				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-1 В-2 (143162) (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=180	180	-		
10341				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-1 В-2 (143162) (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=180	180	-		
10342				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-3 В-1 (143163) (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=195	195	-		
10343				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-3 В-1 (143163) (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=195	195	-		
10344				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-3 В-2 (143163) (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=195	195	-		
10345				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-3 В-2 (143163) (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=195	195	-		
10346				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-1 В-1 (143153) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=130	130	-		
10347				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-1 В-1 (143153) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=130	130	-		
10348				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-1 В-2 (143153) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=130	130	-		
10349				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-1 В-2 (143153) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=130	130	-		
10350				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-2 В-1 (143154) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=160	160	-		
10351				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-2 В-1 (143154) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=160	160	-		
10352				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-2 В-2 (143154) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=160	160	-		
10353				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-2 В-2 (143154) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=160	160	-		
10354				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-4 В-1 (143156) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=190	190	-		
10355				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-4 В-1 (143156) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=190	190	-		

10356				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-4 В-2 (143156) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=190	190	-		
10357				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-4 В-2 (143156) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=190	190	-		
10358				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-5 В-1 (143157) АПвБШп(г) (4х120) L=160	160	-		
10359				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-5 В-2 (143157) АПвБШп(г) (4х120) L=160	160	-		
10360				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-4 В-1 (143164) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=165	165	-		
10361				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-4 В-1 (143164) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=165	165	-		
10362				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-4 В-2 (143164) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=165	165	-		
10363				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-4 В-2 (143164) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=165	165	-		
10364				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-3 В-1 (143164) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=105	105	-		
10365				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-3 В-1 (143164) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=105	105	-		
10366				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-3 В-2 (143164) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=105	105	-		
10367				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-3 В-2 (143164) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=105	105	-		
10368				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.1 В-1 (143159) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115	-		
10369				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.1 В-1 (143159) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115	-		
10370				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.1 В-2 (143159) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115	-		
10371				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.1 В-2 (143159) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115	-		
10372				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.2 В-1 (143160) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115	-		
10373				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.2 В-1 (143160) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115	-		
10374				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.2 В-2 (143160) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115	-		
10375				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.2 В-2 (143160) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115	-		

10376				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-3 В-1 (143161) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=120	120	-		
10377				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-3 В-1 (143161) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=120	120	-		
10378				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-3 В-2 (143161) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=120	120	-		
10379				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-3 В-2 (143161) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=120	120	-		
10380				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72769 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-ЦТП В-1 (143165) АПвБШп(г) (4х95) L=135	135	-		
10381				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72769 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-ЦТП В-2 (143165) АПвБШп(г) (4х95) L=135	135	-		
ВТБ "Арена Парк"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10382			г. Москва, Ленинградский проспект, 36к13	**ТП-72333 (16)**	-	-		
10383				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2014-W31-5-0180		
10384				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2014-W31-5-0179		
10385				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
10386				Шкаф питания ШП	1	н/д		
10387				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	н/д		
10388				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
10389				Шкаф питания ШП	1	н/д		
10390				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	н/д		
10391			г. Москва, Ленинградский проспект, 36к13	**ТП-72334 (17)**	-	-		
10392				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2014-W31-5-0181		
10393				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2014-W31-5-0182		
10394				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
10395				Шкаф питания ШП	1	н/д		
10396				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	н/д		
10397				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
10398				Шкаф питания ШП	1	н/д		
10399				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	н/д		
10400				**ТП-72335 (18)**	-	-		

10401			г. Москва, Ленинградский проспект, 36к13	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2014-W31-5-0178		
10402				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2014-W31-5-0084		
10403				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
10404				Шкаф питания ШП	1	н/д		
10405				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	н/д		
10406				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
10407				Шкаф питания ШП	1	н/д		
10408				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	н/д		
10409			г. Москва, Ленинградский проспект, 36к13	**ТП-72336 (19)**	-	-		
10410				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2014-W31-5-0086		
10411				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2014-W31-5-0087		
10412				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
10413				Шкаф питания ШП	1	н/д		
10414				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	н/д		
10415				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
10416				Шкаф питания ШП	1	н/д		
10417				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	н/д		
10418			г. Москва, Ленинградский проспект, 36к13	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72333 луч А до ТП-72334 луч А АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30	30	-		
10419				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72333 луч Б до ТП-72334 луч Б АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30	30	-		
10420				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72334 луч А до ТП-72335 луч А АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30	30	-		
10421				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72334 луч Б до ТП-72335 луч Б АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30	30	-		
10422				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72335 луч А до ТП-72336 луч А АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30	30	-		
10423				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72335 луч Б до ТП-72336 луч Б АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30	30	-		
10424				Кабельная линия-20 кВ от РТП-70060 с.1 яч.10 до ТП-72336 луч А АПвВнгLS-20 3(1х240/35) L=30	30			
10425				Кабельная линия-20 кВ от РТП-70060 с.2 яч.26 до ТП-72336 луч Б АПвВнгLS-20 3(1х240/35) L=30	30			
ЖК "Резиденция композиторов"								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10426			г. Москва, Павелецкая наб, д.8	**ТП-3**	-	-		
10427				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2016.10.МЛ24309 С-51279	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (1)	00-000926 от 30.08.2023
10428				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2016.10.МЛ24308 С-52280	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (2)	00-000927 от 30.08.2023
10429				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	376081	Трансформатор aTSE-822/10-2000 кВА (1)	00-000928 от 30.08.2023
10430				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	376082	Трансформатор aTSE-822/10-2000 кВА (2)	00-000929 от 30.08.2023
10431				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	12200638	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (1)	00-000930 от 30.08.2023
10432				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	12200637		
10433			г. Москва, Павелецкая наб, д.8	**КТП-2**	-	-		
10434				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-1600 кВА	1	10304	Трансформатор ТСЗЛ-1600 кВА (1)	00-000931 от 30.08.2023
10435				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-1600 кВА	1	10303	Трансформатор ТСЗЛ-1600 кВА (2)	00-000932 от 30.08.2023
10436				Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ	1	176961	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (2)	00-000933 от 30.08.2023
10437				Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ	1	399877		
10438				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ	1	4-1001945486		
10439				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ	1	007648		
10440				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ	1	4-1001333230		
10441				Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ	1	399876		
10442				Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ	1	11010021		
10443				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	Т1116744		
10444				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	Т1116743		
10445				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	11160428		
10446				Щит питания собственных нужд ЩПСН	1	01170004		
10447				Шкаф питания ШП-1	1	11160424		
10448				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	01170005		
10449				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	01170006		
10450				Шкаф питания ШП-2	1	11160423		
10451				Шкаф питания ШП-3	1	11160422		
10452				Щит питания собственных нужд ЩПСН	1	01170003		
10453				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	5361		
10454				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	5360		

10455				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
10456				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
10457				Источник бесперебойного питания	1	PL286A9059		
10458				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	н/д		
10459				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
10460				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	PK251A4759		
10461			г. Москва, Павелецкая наб, д.8	**РП-18189**	-	-		
10462				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ3 ячейка № 1	1	н/д	Камера КСО-204 2УМ3 ВПМП (1)	00-000934 от 30.08.2023
10463				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ3 ячейка № 2	1	н/д	Камера КСО-204 2УМ3 ВПМП (2)	00-000935 от 30.08.2023
10464				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ3 ячейка № 21	1	н/д	Камера КСО-204 2УМ3 ВПМП (3)	00-000936 от 30.08.2023
10465				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ3 ячейка № 22	1	н/д	Камера КСО-204 2УМ3 ВПМП (4)	00-000937 от 30.08.2023
10466				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ-1	1	11160425	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (3)	00-000938 от 30.08.2023
10467				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ-2	1	11160426		
10468				Щит для передачи данных приборов учета	1	01170007		
10469				Шкаф питания ШП	1	043185		
10470				Шкаф питания ШП	1	043186		
10471			г. Москва, Павелецкая наб, д.8	**КТП-1**	-	-		
10472				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W13-3-0004	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000939 от 30.08.2023
10473				Комплектное распределительное устройство RM-6 I	1	2021-W13-3-0003	Комплектное распределительное устройство RM-6 I (1)	00-000940 от 30.08.2023
10474				Комплектное распределительное устройство RM-6 I	1	2021-W13-3-0002	Комплектное распределительное устройство RM-6 I (2)	00-000941 от 30.08.2023
10475				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W13-3-0001	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000942 от 30.08.2023
10476				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	10336	Трансформатор ТМГ-1600 кВА (1)	00-000943 от 30.08.2023
10477				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	10335	Трансформатор ТМГ-1600 кВА (2)	00-000944 от 30.08.2023
10478				Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ	1	11160421	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (4)	00-000945 от 30.08.2023
10479				Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ	1	11160421		
10480				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ	1	11160421		
10481				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ	1	11160421		
10482				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ	1	11160421		
10483				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	11160427		
10484				Щит питания собственных нужд ЩПСН	1	01170001		

10485				Щит питания собственных нужд ЩПСН	1	01170002		
10486				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	5358		
10487				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	5359		
10488				**ТП-18782**	-	-		
10489				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	2017.05.МЛ26426 С-52588	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI (1)	00-000946 от 30.08.2023
10490				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	2017.05.МЛ26427 С-51588	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI (2)	00-000947 от 30.08.2023
10491				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	0363583	Трансформатор Trihal 2000 кВА (1)	00-000948 от 30.08.2023
10492				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	0363584	Трансформатор Trihal 2000 кВА (2)	00-000949 от 30.08.2023
10493				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	0363581	Трансформатор Trihal 2000 кВА (3)	00-000950 от 30.08.2023
10494				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	0363582	Трансформатор Trihal 2000 кВА (4)	00-000951 от 30.08.2023
10495				Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ	1	0617002722		
10496				Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ	1	0617002723		
10497				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ	1	0617002724		
10498				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ	1	0617002719		
10499				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ	1	0617002721		
10500				Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ	1	0617002720		
10501			г. Москва, Павелецкая наб, д.8	Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ	1	0617002725		
10502				Панель главного распределительного щита № 8 ГРЩ	1	0617002726		
10503				Панель главного распределительного щита № 9 ГРЩ	1	0617002727		
10504				Шкаф питания ШП	1	1394	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (5)	00-000952 от 30.08.2023
10505				Шкаф питания ШП	1	1393		
10506				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	15010249		
10507				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	17080545		
10508				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	17080544		
10509				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	15010250		
10510				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	2254		
10511				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	2256		
10512				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
10513				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
10514				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		

10515				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
10516				Щит собственных нужд ЩСН	1	н/д		
10517				Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ	1	0717002731		
10518				Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ	1	0717002732		
10519				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ	1	0717002733		
10520				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ	1	0717002728		
10521				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ	1	0717002730		
10522				Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ	1	0717002729		
10523				Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ	1	0717002734		
10524				Панель главного распределительного щита № 8 ГРЩ	1	0717002735		
10525				Панель главного распределительного щита № 9 ГРЩ	1	0717002736		
10526				Панель главного распределительного щита № 10 ГРЩ	1	5092 АЭ		
10527				Панель главного распределительного щита № 11 ГРЩ	1	5093		
10528				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
10529				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
10530				Охранно-защитная система Дерсис	1	7154		
10531				Охранно-защитная система Дерсис	1	7166		
10532				Шкаф распределительный	1	н/д		
10533				Шкаф распределительный	1	н/д		
10534			г. Москва, Павелецкая наб, д.8	Кабельная линия-10 кВ от РП-18189 с.1 яч.2 до КТП-1 луч А АПпВнг-LS 3х(1х240/50) L=10	10		Кабельные линии 10 кВ	00-000996 от 18.04.2024
10535				Кабельная линия-10 кВ от РП-18189 с.2 яч.22 до КТП-1 луч Б АПпВнг-LS 3х(1х240/50) L=10	10			
10536				Кабельная линия-10 кВ от РП-18189 с.1 яч.1 до КТП-2 Т-1 АПпВнг-LS 3х(1х95/25) L=10	10			
10537				Кабельная линия-10 кВ от РП-18189 с.2 яч.21 до КТП-2 Т-2 АПпВнг-LS 3х(1х95/25) L=10	10			
10538	77:05:0001002:6509	Кабель абонента Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 305 м	Российская Федерация, г. Москва, наб. Павелецкая, влд. 8	Кабельная линия-10 кВ от КТП-1 луч А до ТП-18782 луч А АПвПуг-10 3х(1х150/50) L=305	305		Кабель абонента, назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, протяженность 305м., кадастровый номер:77:05:0001002:6509	00-000997 от 18.04.2024
10539				Кабельная линия-10 кВ от КТП-1 луч Б до ТП-18782 луч Б АПвПуг-10 3х(1х150/50) L=305	305			
10540	77:05:0001002:7859	Кабельная линия 10 кВ Назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 55 м	Российская Федерация, г. Москва, наб. Павелецкая, вл.8	Кабельная линия-10 кВ от КТП-1 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=62,7	62,7		Кабельная линия 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 55м., кадастровый номер 77:05:0001002:7859	00-000998 от 18.04.2024
10541				Кабельная линия-10 кВ от КТП-1 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=61,7	61,7			

10542	77:05:0001002:7856	Кабельная линия 0,4 кВ Назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 77 м	Российская Федерация, г. Москва, наб. Павелецкая, вл.8	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 луч Б до ГРЩ стр.6 В-1 АВВГнг(А)-1 (4х240) L=218,4	218,4		Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 77м., кадастровый номер 77:05:0001002:7856	00-000999 от 18.04.2024
10543				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 луч Б до ГРЩ стр.6 В-2 АВВГнг(А)-1 (4х240) L=218,4	218,4			
10544				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 луч А до ГРЩ стр.6 В-3 АВВГнг(А)-1 (4х240) L=218,4	218,4			
10545				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 луч А до ВРУ-Котельная АВВГнг(А) (5х16) L=165,8	165,8			
10546	77:05:0001002:7842	Кабельная линия 0,4 кВ Назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 93 м	Российская Федерация, г. Москва, наб. Павелецкая, вл. 8	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 луч А до ВРУ-ДОО В-1 ВБбШв (4х240) L=165	165		Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 93м., кадастровый номер 77:05:0001002:7842	00-001000 от 18.04.2024
10547				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 луч Б до ВРУ-ДОО В-2 ВБбШв (4х240) L=165	165			
10548			г. Москва, Павелецкая наб, д.8	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-0.2 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х185) L=230	230		Кабельные линии 0,4 кВ	00-001001 от 18.04.2024
10549				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-0.2 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х185) L=230	230			
10550				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-0.2 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х185) L=230	230			
10551				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-0.2 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х185) L=230	230			
10552				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-П.2 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
10553				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-П.2 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
10554				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-П.2 В-1 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
10555				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-П.2 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
10556				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-П.2 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
10557				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-П.2 В-2 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
10558				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ВРУ-2.1 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х240) L=180	180			
10559				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ВРУ-2.1 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х240) L=180	180			
10560				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ВРУ-2.1 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х240) L=180	180			
10561				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ВРУ-2.1 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х240) L=180	180			

10562				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
10563				Кабельная линия-0,4 кВ от П-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
10564				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-1 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
10565				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-1 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
10566				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-1 (каб.5) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
10567				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
10568				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
10569				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-2 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
10570				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-2 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
10571				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-2 (каб.5) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
ЖК "Нагатино Айленд"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10572			г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, пр-кт Андропова	**ТП-29575**	-	-		
10573				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	17183	Трансформатор ТСЛМШ-2000-10/0,4 (1)	00-000212 от 30.09.2023
10574				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	17184	Трансформатор ТСЛМШ-2000-10/0,4 (2)	00-000213 от 30.09.2023
10575				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2022-W28-5-0001-TF	КРУ RM 6 NE IIDI (1)	00-000214 от 30.09.2023
10576				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2022-W28-5-0002-TF	КРУ RM 6 NE IIDI (2)	00-000215 от 30.09.2023
10577				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	22060041	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000216 от 30.09.2023
10578				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	22060042		
10579				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	10890922		
10580				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	10920922		
10581				Шкаф питания ШП	1	22010009		
10582				Шкаф питания ШП	1	22010010		
10583				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
10584				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		

10585			г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, пр-кт Андропова	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.9 до ТП-29575 луч А АПвПуг 3х(1х400/50) L=731	731	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000217 от 30.09.2023
10586				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.16 до ТП-29575 луч Б АПвПуг 3х(1х400/50) L=728	728	-		
ЖК "Фридом"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10587	77:08:0012003:2308	Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое, Площадь: 73 кв.м	Российская Федерация, г. Москва, СЗАО, Хорошево-Мневники, пр-д. 3-й Силикатный, влд. 4, к. 2	**ТП-72538**	1	12181185	Трансформаторная подстанция (ТП-72538), назначение: нежилое, площадь 73 кв.м, кадастровый номер: 77:08:0012003:2308	00-000300 от 30.11.2023
10588				Комплектное распределительное устройство SafePlus VVVV	1	201812445000001	Комплектное распределительное устройство SafePlus VVVV (1)	00-000301 от 30.11.2023
10589				Комплектное распределительное устройство SafePlus M	1	201812440480001	Комплектное распределительное устройство SafePlus M (1)	00-000302 от 30.11.2023
10590				Комплектное распределительное устройство SafePlus VVVV	1	201812444990001	Комплектное распределительное устройство SafePlus VVVV (2)	00-000303 от 30.11.2023
10591				Комплектное распределительное устройство SafePlus M	1	201812440490001	Комплектное распределительное устройство SafePlus M (2)	00-000304 от 30.11.2023
10592				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	12955	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (1)	00-000305 от 30.11.2023
10593				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	12869	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (2)	00-000306 от 30.11.2023
10594				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	12868	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (3)	00-000307 от 30.11.2023
10595				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	12954	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (4)	00-000308 от 30.11.2023
10596				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-М	1	39691018	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-72538)	00-000309 от 30.11.2023
10597				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-М	1	39701018		
10598				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2/Т	1	41581218		
10599				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2/Т	1	41591218		
10600				Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ	1	41131218		
10601				Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ	1	41131218		
10602				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ	1	41131218		
10603				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ	1	41121218		
10604				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ	1	41121218		
10605				Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ	1	41121218		
10606				Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ	1	41121218		
10607				Панель главного распределительного щита № 8 ГРЩ	1	41121218		
10608				Панель главного распределительного щита № 9 ГРЩ	1	41121218		
10609				Панель главного распределительного щита № 10 ГРЩ	1	41121218		

10610				Панель главного распределительного щита № 11 ГРЩ	1	41121218		
10611				Панель главного распределительного щита № 12 ГРЩ	1	41131218		
10612				Панель главного распределительного щита № 13 ГРЩ	1	41131218		
10613				Панель главного распределительного щита № 14 ГРЩ	1	41131218		
10614	77:08:0012003:2306	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 182 м	Российская Федерация, г. Москва, СЗАО, Хорошево-Мневники, пр-д.3-й Силикатный	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6	198,6		Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 182 м., кадастровый номер: 77:08:0012003:2306	00-000310 от 30.11.2023
10615				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6	198,6			
10616				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.3) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6	198,6			
10617				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.4) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6	198,6			
10618				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.5) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6	198,6			
10619				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.6) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6	198,6			
10620				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.7) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6	198,6			
10621				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.8) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6	198,6			
10622	77:08:0012003:2307	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 198 м	Российская Федерация, г. Москва, СЗАО, Хорошево-Мневники, пр-д.3-й Силикатный, влд. 4, к. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9	217,9		Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 198 м., кадастровый номер: 77:08:0012003:2307	00-000311 от 30.11.2023
10623				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9	217,9			
10624				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.3) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9	217,9			
10625				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.4) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9	217,9			
10626				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.5) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9	217,9			
10627				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.6) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9	217,9			
10628				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.7) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9	217,9			
10629				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.8) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9	217,9			
10630	77:08:0012003:2873	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения 0.4 кВ, назначение: сооружение	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6	48,6		Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения 0.4 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики,	00-001317 от 30.04.2024

10631		электроэнергетики, протяженность: 359 м	Хорошево-Мневники, проезд 3-й Силикатный, вл. 4, корп. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6	48,6		протяженностью 359 м., кадастровый номер 77:08:0012003:2873	
10632				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.3) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6	48,6			
10633				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.4) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6	48,6			
10634				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.5) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6	48,6			
10635				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.6) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6	48,6			
10636				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.7) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6	48,6			
10637				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.8) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6	48,6			
10638				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.9) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6	48,6			
10639				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.10) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6	48,6			
10640				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4	48,4			
10641				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4	48,4			
10642				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.3) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4	48,4			
10643				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.4) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4	48,4			
10644				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.5) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4	48,4			
10645				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.6) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4	48,4			
10646				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.7) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4	48,4			
10647				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.8) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4	48,4			
10648				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.9) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4	48,4			
10649				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.10) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4	48,4			
10650				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.1 ВРУ-3.5.1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=189	189			

10651				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.1 ВРУ-3.5.1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=189	189			
10652				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.1 ВРУ-3.5.1 В-1 (каб.3) АПвБШп-1 (4х240) L=189	189			
10653				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.1 ВРУ-3.5.1 В-1 (каб.4) АПвБШп-1 (4х240) L=189	189			
10654				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.1 ВРУ-3.5.1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=185,6	185,6			
10655				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.1 ВРУ-3.5.1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=185,6	185,6			
10656				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.1 ВРУ-3.5.1 В-2 (каб.3) АПвБШп-1 (4х240) L=185,6	185,6			
10657				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.1 ВРУ-3.5.1 В-2 (каб.4) АПвБШп-1 (4х240) L=185,6	185,6			
ул. Верхняя 34								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10658	77:09:0005015:1199	Здание, назначение: Нежилое, Площадь: 232 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, улица Верхняя, дом 34, строение 20	**РП-15106**	1	-	Нежилое здание, площадь 232 кв.м, кадастровый номер: 77:09:0005015:1199	00-001421 от 13.03.2024
10659				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 6	1	1580		
10660				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 7	1	1549		
10661				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 8	1	1552		
10662				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 9	1	1547		
10663				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266з ячейка № 18	1	24		
10664				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266з ячейка № 19	1	24		
10665				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266з ячейка № 20	1	24		
10666				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266з ячейка № 21	1	24		
10667				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	б/н		
10668				Шкаф распределительный	1	б/н		
10669				Шкаф управления и контроля ШУК	1	2128		
10670				Узел учета электроэнергии	1	б/н		
10671				Узел учета электроэнергии	1	б/н		
10672				Узел учета электроэнергии	1	б/н		
10673				Узел учета электроэнергии	1	б/н		
10674				Узел учета электроэнергии	1	б/н		

10675				Узел учета электроэнергии	1	б/н		
10676				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	1926994	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	00-001780 от 05.08.2024
10677				Щит учета электроэнергии ЩУ	1	н/д	Низковольное оборудование 0,4 кВ	00-001782 от 08.08.2024
10678				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
10679				Выключатель автоматический	1	н/д		
10680	77:09:0005015:11099	Земельный участок, Площадь: 1157 +/-7 кв.м	Российская Федерация, город Москва вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, улица Верхняя, земельный участок 34/20	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, площадью 1157 +/-7 кв.м, кадастровый номер:77:09:0005015:11099	00-001420 от 13.03.2024
ЖК "Врубеля 4"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10681			г. Москва, ул. Врубеля, влд. 4/1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч А до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-1 (каб.1) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=71	71		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000001о от 04.03.2025
10682				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч А до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-1 (каб.2) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=71	71			
10683				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч А до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-1 (каб.3) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=71	71			
10684				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч А до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-1 (каб.4) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=71	71			
10685				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч Б до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-2 (каб.1) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=65	65			
10686				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч Б до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-2 (каб.2) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=65	65			
10687				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч Б до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-2 (каб.3) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=65	65			
10688				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч Б до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-2 (каб.4) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=65	65			
ЖК "Символ"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10689	77:04:0001009:8715	Кабельные линии электроснабжения КЛ 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 676 м	Российская Федерация, г. Москва, ЮВАО, ул. Золоторожский Вал, вл.11, з/у 3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №1 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=160	160		Кабельные линии электроснабжения КЛ 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 676м, кад.№77:04:0001009:8715	00-000007 от 31.01.2024
10690				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №1 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=160	160			
10691				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №1 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=160	160			

10692				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №1 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=160	160			
10693				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.4 ВРУ-1Г В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=90	90			
10694				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.4 ВРУ-1Г В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=90	90			
10695				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.4 ВРУ-1Г В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=90	90			
10696				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.4 ВРУ-1Г В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=90	90			
10697				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.4 ВРУ-2Г В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=100	100			
10698				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.4 ВРУ-2Г В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=100	100			
10699				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №2 В-1 АПвзБбШп-1 (4х185) L=95	95			
10700				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №2 В-2 АПвзБбШп-1 (4х185) L=95	95			
10701				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-1Б В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=125	125			
10702				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-1Б В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=125	125			
10703				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-1Б В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=125	125			
10704				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-1Б В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=125	125			
10705				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-2Б В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=65	65			
10706				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-2Б В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=65	65			
10707				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-2Б В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=65	65			
10708				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-2Б В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=65	65			
10709				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-3Б В-1 АПвзБбШп-1 (4х185) L=70	70			
10710				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-3Б В-2 АПвзБбШп-1 (4х185) L=70	70			

10711				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-4 ИТП В-1 АПвзБбШп-1 (4х185) L=175	175			
10712				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-4 ИТП В-2 АПвзБбШп-1 (4х185) L=175	175			
10713				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-1А В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=265	265			
10714				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-1А В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=265	265			
10715				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-1А В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=265	265			
10716				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-1А В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=265	265			
10717				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-2А В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=260	260			
10718				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-2А В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=260	260			
10719				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-2А В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=260	260			
10720				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-2А В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=260	260			
10721				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-3А В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=270	270			
10722				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-3А В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=270	270			
10723				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-3А В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=270	270			
10724				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-3А В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=270	270			
10725				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №3 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=315	315			
10726				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №3 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=315	315			
10727				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №3 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=315	315			
10728				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №3 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=315	315			

10729				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-1В В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=240	240			
10730				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-1В В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=240	240			
10731				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-1В В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=240	240			
10732				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-1В В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=240	240			
10733				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-2В В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=240	240			
10734				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-2В В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=240	240			
10735				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-2В В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=240	240			
10736				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-2В В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=240	240			
10737				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до БРП В-1 ВБШв-1 (4х70) L=40	40			
10738				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до БРП В-2 ВБШв-1 (4х70) L=40	40			
10739	77:04:0001009:10157	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 121 м	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г муниципальный округ Лефортово, ул. Золоторожский Вал	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=80	80		Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 121м, кад. №77:04:0001009:10157	00-000008 от 31.01.2024
10740				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=80	80			
10741				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=80	80			
10742				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=80	80			
10743				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=80	80			
10744				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=80	80			
10745				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=80	80			
10746				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=80	80			
10747				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=85	85			
10748				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=85	85			

10749				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=85	85			
10750				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=85	85			
10751				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=85	85			
10752				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=85	85			
10753				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=85	85			
10754				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=85	85			
10755				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=85	85			
10756				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=85	85			
10757				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=85	85			
10758				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=85	85			
10759				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=82	82			
10760				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=82	82			
10761				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=82	82			
10762				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=82	82			
10763				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-7 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=79	79			
10764				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-7 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=79	79			
10765				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-7 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=79	79			
10766				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-7 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=79	79			
10767				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-8 В-1 АВБбШв-1 (4х50) L=90	90			
10768				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-8 В-2 АВБбШв-1 (4х50) L=90	90			

10769				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ШУФ ВБбШв-1 (4х70) L=160	160			
10770				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до БРП НО В-1 ВБШв(А) (4х95) L=10	10			
10771				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до БРП НО В-2 ВБШв(А) (4х95) L=10	10			
КП "Монплезир-Валуево"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10772			г. Москва, р-н Филимонковское п., в районе д. Пушкино, квартал 110	**ВРЩ**	-	-		
10773				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001010 от 01.06.2024
10774				Узел учета электроэнергии	2	н/д		
10775				Щит распределительный № ЩР-1.2	1	н/д		
10776				Щит распределительный № ЩР-3.4	1	н/д		
10777				Щит распределительный № ЩР-5.6	1	н/д		
10778				Щит распределительный № ЩР-7.8	1	н/д		
10779				Щит распределительный № ЩР-9.10	1	н/д		
10780				Щит распределительный № ЩР-11.12	1	н/д		
10781				Щит распределительный № ЩР-13	1	н/д		
10782				Щит распределительный № ЩР-14	1	н/д		
10783			г. Москва, р-н Филимонковское п., в районе д. Пушкино, квартал 110	Кабельная линия-0,4 кВ от опоры до ВРЩ В-2 (на КВЛ направ. КТП-2030 до ВРЩ В-2) АВБбШв-1 (4х70) L=90	90		Кабельная линия-0,4 кВ	00-001011 от 01.06.2024
10784				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-28857 до опоры (на КВЛ направ. КТП-28857 до ВРЩ В-1) СИП (4х70) L=10	10			
10785				Кабельная линия-0,4 кВ от опоры до ВРЩ В-1 (на КВЛ направ. КТП-28857 до ВРЩ В-1) АВБбШв-1 (4х120) L=60	60			
10786				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-1.2 АПвБбШп-1 (4х35) L=19	19			
10787				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-3.4 АПвБбШп-1 (4х35) L=53	53			
10788				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-5.6 АПвБбШп-1 (4х50) L=95	95			
10789				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.6 до ЩР-7.8 АПвБбШп-1 (4х35) L=50	50			
10790				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7.8 до ЩР-9.10 АПвБбШп-1 (4х35) L=15	15			
10791				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.6 до ЩР-13 АПвБбШп-1 (4х35) L=30	30			
10792				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-13 до ЩР-14 АПвБбШп-1 (4х35) L=25	25			
10793				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-14 до ЩР-11.12 АПвБбШп-1 (4х35) L=40	40			

ЖК "Воронцовский Парк"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10794				**ТП-31446**	-	-		
10795				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2022.10.МЛ46548 С-41367	Комплектное распределительное устройство RM-6 III (1)	00-001024 от 16.09.2024
10796				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2022-W50-1-0013	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI (1)	00-001025 от 16.09.2024
10797				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2022.10.МЛ46549 С-42367	Комплектное распределительное устройство RM-6 III (2)	00-001026 от 16.09.2024
10798				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2022-W50-1-0012	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI (2)	00-001027 от 16.09.2024
10799				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	17449	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (1)	00-001028 от 16.09.2024
10800				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	17448	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (2)	00-001029 от 16.09.2024
10801				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	17446	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (3)	00-001030 от 16.09.2024
10802				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	17447	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (4)	00-001031 от 16.09.2024
10803				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001032 от 16.09.2024
10804				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
10805				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
10806				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
10807			г. Москва, р-н Обручевский, ш. Старокалужское, ул. Академика Челомея, 1А (на земельном участке с кадастровым номером: 77:06:0003015:3695)	Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1490		
10808				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	6141		
10809				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1490		
10810				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1490		
10811				Шкаф питания ШП-1	1	н/д		
10812				Шкаф питания ШП-2	1	н/д		
10813				Шкаф питания ШП-3	1	н/д		
10814				Шкаф питания ШП-4	1	н/д		
10815				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	84690123		
10816				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	84530123		
10817				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	84660123		
10818				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	84700123		
10819				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	н/д		
10820				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	н/д		
10821				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	н/д		

10822				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	н/д		
10823				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	н/д		
10824				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	н/д		
10825				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	1490		
10826				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	1490		
10827				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	ТЭ231309		
10828				Электрический конвекторный обогреватель	6	н/д		
10829			г. Москва, р-н Обручевский, ш. Старокалужское, ул. Академика Челомея, 1А (на земельном участке с кадастровым номером: 77:06:0003015:3695)	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30692 луч А до ТП-31446 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=420	420		Кабельные линии 10 кВ	00-001033 от 16.09.2024
10830				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30692 луч Б до ТП-31446 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=420	420			
ЖК "Виктори Парк Резиденсез"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10831				**РТП-1**	-	-		
10832				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 1	1	1123-03661	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 1	00-000182о от 04.03.2025
10833				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 2	1	1123-03662	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 2	00-000183о от 04.03.2025
10834				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 3	1	1123-03663	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 3	00-000184о от 04.03.2025
10835				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 4	1	1123-03664	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 4	00-000185о от 04.03.2025
10836				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 5	1	1123-03665	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 5	00-000186о от 04.03.2025
10837				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 6	1	1123-03666	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 6	00-000187о от 04.03.2025
10838				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 7	1	1123-03667	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 7	00-000188о от 04.03.2025
10839			Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, улица Братьев Фонченко, земельный участок 1	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 8	1	1123-03668	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 8	00-000189о от 04.03.2025
10840				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 9	1	1123-03669	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 9	00-000190о от 04.03.2025
10841				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 10	1	1123-036610	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 10	00-000191о от 04.03.2025
10842				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 11	1	1123-036611	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 11	00-000192о от 04.03.2025
10843				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 12	1	1123-036612	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 12	00-000193о от 04.03.2025
10844				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 13	1	1123-036613	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 13	00-000194о от 04.03.2025
10845				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 14	1	1123-036614	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 14	00-000195о от 04.03.2025
10846				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 15	1	1123-036615	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 15	00-000196о от 04.03.2025
10847				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 16	1	1123-036616	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 16	00-000197о от 04.03.2025
10848				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18074	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (1)	00-000198о от 04.03.2025

10849				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18075	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (2)	00-000199о от 04.03.2025
10850				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18076	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (3)	00-000200о от 04.03.2025
10851				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18077	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (4)	00-000201о от 04.03.2025
10852				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18078	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (5)	00-000202о от 04.03.2025
10853				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18079	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (6)	00-000203о от 04.03.2025
10854				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18080	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (7)	00-000204о от 04.03.2025
10855				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18081	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (8)	00-000205о от 04.03.2025
10856				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	93900923	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000206о от 04.03.2025
10857				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	93890923		
10858				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	93930923		
10859				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	93940923		
10860				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	93880923		
10861				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	93920923		
10862				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	93870923		
10863				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	93910923		
10864				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2/Т	1	30881123		
10865				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	30821123		
10866				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	30831123		
10867				Источник бесперебойного питания	1	19052H1200216		
10868				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	19063H0900084		
10869				Источник бесперебойного питания	1	19052H1200221		
10870				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	19063H0900085		
10871				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
10872				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
10873				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	27931023		
10874				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	28891023		
10875				Шкаф питания ШП	1	30891123		
10876				Шкаф питания ШП	1	30901123		
10877				Шинопровод-0,4 кВ от Т-1 до ГРЩ-1 В-1 3L/N Al 4000A L=15	15			
10878				Шинопровод-0,4 кВ от Т-2 до ГРЩ-1 В-2 3L/N Al 4000A L=15	15			

10879				Шинопровод-0,4 кВ от Т-3 до ГРЩ-2 В-1 3L/N Al 4000A L=35	35			
10880				Шинопровод-0,4 кВ от Т-4 до ГРЩ-2 В-2 3L/N Al 4000A L=35	35			
10881				Шинопровод-0,4 кВ от Т-5 до ГРЩ-3 В-1 3L/N Al 4000A L=15	15			
10882				Шинопровод-0,4 кВ от Т-6 до ГРЩ-3 В-2 3L/N Al 4000A L=15	15			
10883				Шинопровод-0,4 кВ от Т-7 до ГРЩ-7 В-1 3L/N Al 4000A L=15	15			
10884				Шинопровод-0,4 кВ от Т-8 до ГРЩ-7 В-2 3L/N Al 4000A L=15	15			
10885				**РТП-2**	-	-		
10886				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 1	1	0224-03771	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 1	00-000207о от 04.03.2025
10887				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 2	1	0224-03772	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 2	00-000208о от 04.03.2025
10888				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 3	1	0224-03773	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 3	00-000209о от 04.03.2025
10889				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 4	1	0224-03774	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 4	00-000210о от 04.03.2025
10890				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 5	1	0224-03775	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 5	00-000211о от 04.03.2025
10891				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 6	1	0224-03776	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 6	00-000212о от 04.03.2025
10892				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 7	1	0224-03777	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 7	00-000213о от 04.03.2025
10893				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 8	1	0224-03778	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 8	00-000214о от 04.03.2025
10894				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 9	1	0224-03779	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 9	00-000215о от 04.03.2025
10895			Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, улица Братьев Фонченко, земельный участок 1	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 10	1	0224-037710	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 10	00-000216о от 04.03.2025
10896				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 11	1	0224-037711	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 11	00-000217о от 04.03.2025
10897				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 12	1	0224-037712	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 12	00-000218о от 04.03.2025
10898				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 13	1	0224-037713	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 13	00-000219о от 04.03.2025
10899				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 14	1	0224-037714	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 14	00-000220о от 04.03.2025
10900				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 15	1	0224-037715	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 15	00-000221о от 04.03.2025
10901				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 16	1	0224-037716	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 16	00-000222о от 04.03.2025
10902				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18082	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (1)	00-000223о от 04.03.2025
10903				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18083	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (2)	00-000224о от 04.03.2025
10904				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18084	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (3)	00-000225о от 04.03.2025
10905				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18085	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (4)	00-000226о от 04.03.2025
10906				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18086	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (5)	00-000227о от 04.03.2025
10907				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18087	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (6)	00-000228о от 04.03.2025

10908				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18088	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (7)	00-000229о от 04.03.2025
10909				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18089	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (8)	00-000230о от 04.03.2025
10910				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	98000124	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000231о от 04.03.2025
10911				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	98010124		
10912				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	98020124		
10913				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	98030124		
10914				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	97940124		
10915				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	97950124		
10916				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	97970124		
10917				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	97980124		
10918				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2/Т	1	49610924		
10919				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	н/д		
10920				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	31751123		
10921				Источник бесперебойного питания	1	19052Н1200027		
10922				Источник бесперебойного питания	1	19052Н1200039		
10923				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	19063/0300047		
10924				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	19063/0300042		
10925				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	н/д		
10926				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	41900424		
10927				Шкаф питания ШП	1	31821123		
10928				Шкаф питания ШП	1	31831123		
10929				Шинопровод-0,4 кВ от Т-5 до ГРЩ-4 В-1 3L/N Al 4000A L=15	15			
10930				Шинопровод-0,4 кВ от Т-8 до ГРЩ-4 В-2 3L/N Al 4000A L=15	15			
10931				Шинопровод-0,4 кВ от Т-7 до ГРЩ-5 В-1 3L/N Al 4000A L=15	15			
10932				Шинопровод-0,4 кВ от Т-6 до ГРЩ-5 В-2 3L/N Al 4000A L=15	15			
10933				Шинопровод-0,4 кВ от Т-3 до ГРЩ-6 В-1 3L/N Al 4000A L=15	15			
10934				Шинопровод-0,4 кВ от Т-4 до ГРЩ-6 В-2 3L/N Al 4000A L=15	15			
10935				Шинопровод-0,4 кВ от Т-1 до ГРЩ-8 В-1 3L/N Al 4000A L=50	50			
10936				Шинопровод-0,4 кВ от Т-2 до ГРЩ-8 В-2 3L/N Al 4000A L=50	50			

10937			Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, улица Братьев Фонченко, земельный участок 1	Кабельная линия-10 кВ от РП-29050 с.1 яч. 1 до РТП-1 с.1 яч.6 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х240/50) L=23	23		Кабельные линии 10 кВ	00-000181о от 04.03.2025
10938				Кабельная линия-10 кВ от РП-29050 с.2 яч.16 до РТП-1 с.2 яч.11 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х240/50) L=25	25			
10939				Кабельная линия-10 кВ от РП-29050 с.1 яч. 2 до РТП-2 с.1 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=398	398			
10940				Кабельная линия-10 кВ от РП-29050 с.2 яч.15 до РТП-2 с.2 яч.11 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=400	400			
10941				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.5 до РТП-2 с.1 яч.5 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=380	380			
10942				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.12 до РТП-2 с.2 яч.12 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=382	382			
Автозаводская								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10943			г. Москва, ул. Автозаводская, з/у влад.23, стр.184	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-1 В-1 (вв.143635) (каб.1) АПвВБШп-1 (4х185) L=181	181		Кабельные линии 0,4 кВ (991м., ул. Автозаводская, з/у, вл.23, стр.184	БП-000023 от 01.05.2024
10944				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-1 В-1 (вв.143635) (каб.2) АПвВБШп-1 (4х185) L=181	181			
10945				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-1 В-2 (вв.143635) (каб.1) АПвВБШп-1 (4х185) L=200	200			
10946				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-1 В-2 (вв.143635) (каб.2) АПвВБШп-1 (4х185) L=200	200			
10947				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-3 В-1 (вв.143634) (каб.1) АПвВБШп-1 (4х185) L=159	159			
10948				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-3 В-1 (вв.143634) (каб.2) АПвВБШп-1 (4х185) L=159	159			
10949				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-3 В-2 (вв.143634) (каб.1) АПвВБШп-1 (4х185) L=180	180			
10950				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-3 В-2 (вв.143634) (каб.2) АПвВБШп-1 (4х185) L=180	180			
10951				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-2 В-1 (вв.143633) (каб.1) АПвВБШп-1 (4х240) L=125	125			

10952				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-2 В-1 (вв.143633) (каб.2) АПвВБШп-1 (4х240) L=125	125			
10953				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-2 В-2 (вв.143633) (каб.1) АПвВБШп-1 (4х240) L=146	146			
10954				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-2 В-2 (вв.143633) (каб.2) АПвВБШп-1 (4х240) L=146	146			
10955			ул.Автозаводская, з/у влад.23, стр.438	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-4 В-1 (вв.143736) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65		Кабельные линии 0,4 кВ - протяженностью 7087,20м (ул. Автозаводская, з/у, влад.23, стр.438)	БП-000033 от 01.09.2024
10956				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-4 В-1 (вв.143736) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65			
10957				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-4 В-2 (вв.143736) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=90,5	90,5			
10958				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-4 В-2 (вв.143736) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=90,5	90,5			
10959				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-5 В-1 (вв.143737) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=166,6	166,6			
10960				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-5 В-1 (вв.143737) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=166,6	166,6			
10961				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-5 В-2 (вв.143737) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=196	196			
10962				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-5 В-2 (вв.143737) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=196	196			
10963				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-6 В-1 (вв.143738) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=170,5	170,5			
10964				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-6 В-1 (вв.143738) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=170,5	170,5			
10965				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-6 В-2 (вв.143738) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=199	199			
10966				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-6 В-2 (вв.143738) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=199	199			

10967				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-7 В-1 (вв.143739) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=155	175			
10968				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-7 В-1 (вв.143739) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=155	175			
10969				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-7 В-2 (вв.143739) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=155	175			
10970				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-7 В-2 (вв.143739) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=155	175			
10971				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-8 В-1 (вв.143740) АПвБбШп-1 (4х185) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=149	169			
10972				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-8 В-2 (вв.143740) АПвБбШп-1 (4х185) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=163	183			
10973				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-9 В-1 (вв.143741) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=268,5	268,5			
10974				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-9 В-1 (вв.143741) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=268,5	268,5			
10975				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-9 В-2 (вв.143741) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=301,5	301,5			
10976				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-9 В-2 (вв.143741) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=301,5	301,5			
10977				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-10 В-1 (вв.143742) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=145	145			
10978				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-10 В-1 (вв.143742) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=145	145			
10979				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-10 В-2 (вв.143742) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=176,5	176,5			
10980				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-10 В-2 (вв.143742) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=176,5	176,5			
10981				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-11 В-1 (вв.143743) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=120,5	120,5			

10982				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-11 В-1 (вв.143743) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=120,5	120,5			
10983				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-11 В-2 (вв.143743) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=150	150			
10984				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-11 В-2 (вв.143743) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=150	150			
10985				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-12 В-1 (вв.143744) АПвБбШп-1 (4х120) L=125	125			
10986				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-12 В-2 (вв.143744) АПвБбШп-1 (4х120) L=154	154			
10987				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-13 В-1 (вв.143745) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=148,5	148,5			
10988				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-13 В-1 (вв.143745) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=148,5	148,5			
10989				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-13 В-2 (вв.143745) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=178	178			
10990				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-13 В-2 (вв.143745) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=178	178			
10991				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП 72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-14 В-1 (вв.143746) АПвБбШп-1 (4х95) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х95) L=176	196			
10992				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-14 В-2 (вв.143746) АПвБбШп-1 (4х95) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х95) L=173	193			
10993				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-15 В-1 (вв.143747) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=126	126			
10994				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-15 В-1 (вв.143747) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=126	126			
10995				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-15 В-2 (вв.143747) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=181,5	181,5			
10996				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-15 В-2 (вв.143747) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=181,5	181,5			
ЖК "Сильвер"								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10997				**РП-1**	-	-		
10998				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	2040-1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	00-001041 от 11.09.2024
10999				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	2040-2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	00-001042 от 11.09.2024
11000				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	2040-3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	00-001043 от 11.09.2024
11001				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	2040-4	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	00-001044 от 11.09.2024
11002				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	2040-5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	00-001045 от 11.09.2024
11003				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	2040-6	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	00-001046 от 11.09.2024
11004				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	2040-7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	00-001047 от 11.09.2024
11005				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	2040-8	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	00-001048 от 11.09.2024
11006				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	2040-9	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	00-001049 от 11.09.2024
11007			Москва ул. пр-д Серебрякова д.11	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	2040-10	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	00-001050 от 11.09.2024
11008				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	1	2040-11	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	00-001051 от 11.09.2024
11009				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	1	2040-12	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	00-001052 от 11.09.2024
11010				Шкаф питания ШП-3	1	2194	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (1)	00-001053 от 11.09.2024
11011				Шкаф питания ШП-4	1	2193		
11012				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	3868		
11013				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	3871		
11014				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	2519		
11015				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	2519		
11016				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
11017				Электрический конвекторный обогреватель	4	н/д		
11018				**ТП-1**	-	-		
11019				Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА CCVC	1	23070171 23070168 23070170 23070169	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА CCVC (1)	00-001054 от 11.09.2024
11020			Москва ул. пр-д Серебрякова д.11	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА CCVC	1	23070167 23070166 23070164 23070165	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА CCVC (2)	00-001055 от 11.09.2024
11021				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18186	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (1)	00-001056 от 11.09.2024
11022				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18185	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (2)	00-001057 от 11.09.2024
11023				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1094	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (2)	

11024				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1095		
11025				Шкаф управления	1	1104		
11026				Шкаф питания ШП	1	3570		
11027				Шкаф питания ШП	1	3571		00-001058 от 11.09.2024
11028				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-И	1	3513		
11029				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-И	1	3514		
11030				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	94961023		
11031				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	94971023		
11032			Москва ул. пр-д Серебрякова д.11	**ТП-2**	-	-		
11033				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.07 МЛ32121 С-521532	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-001059 от 11.09.2024
11034				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.07 МЛ32120 С-521532	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-001060 от 11.09.2024
11035				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	368421	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА (1)	00-001061 от 11.09.2024
11036				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	368422	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА (2)	00-001062 от 11.09.2024
11037				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	3542		
11038				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	3543		
11039				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	18101372		
11040				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	18101373	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (3)	00-001063 от 11.09.2024
11041				Клапан вентиляционный противопожарный	1	133919		
11042				Шкаф питания ШП-1	1	2186		
11043				Шкаф питания ШП-2	1	2185		
11044			Москва ул. пр-д Серебрякова д.11	**ТП-3**	-	-		
11045				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.07 МЛ32123 С-521532	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (3)	00-001064 от 11.09.2024
11046				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.07 МЛ32122 С-521532	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (4)	00-001065 от 11.09.2024
11047				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	365832	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (1)	00-001066 от 11.09.2024
11048				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	364984	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (2)	00-001067 от 11.09.2024
11049				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	18101368		
11050				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	18101364		
11051				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	3537	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (4)	00-001068 от 11.09.2024
11052				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	3267		
11053				Шкаф питания ШП-1	1	2190		

11054				Шкаф питания ШП-2	1	2191		
11055				Клапан вентиляционный противопожарный	1	н/д		
11056				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
11057			Москва ул. пр-д Серебрякова д.11	**ТП-4**	-	-		
11058				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.07 МЛ32100 С-531513	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (5)	00-001069 от 11.09.2024
11059				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.07 МЛ32101 С-531513	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (6)	00-001070 от 11.09.2024
11060				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	358519	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА (1)	00-001071 от 11.09.2024
11061				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	358518	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА (2)	00-001072 от 11.09.2024
11062				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	3869	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (5)	00-001073 от 11.09.2024
11063				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	3870		
11064				Шкаф питания ШП-1	1	2198		
11065				Шкаф питания ШП-2	1	2199		
11066				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	18031321		
11067				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	18031318		
11068				Электрический конвекторный обогреватель	4	н/д		
11069			г. Москва, проезд Серебрякова, СВАО вл. 11-13	Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.1 яч.2 до ТП-4 луч А АПвВнг(LS)-10 3х(1х120/35) L=9,3	9,3		Кабельная линия, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность 158 м, кадастровый номер 77:02:0015008:6304	00-001074 от 11.09.2024
11070				Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.4 яч.11 до ТП-4 луч Б АПвВнг(LS)-10 3х(1х120/35) L=8	8			
11071				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч А до "Внешней части восточной стены здания № 11к1 по проезду Серебрякова г. Москва" (на Кабельной линии от ТП-4 луч А до ТП-1 луч А) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=37,65	37,65			
11072				Кабельная линия-10 кВ от "Внешней части южной стены здания № 11к2 по проезду Серебрякова г. Москва" до ТП-1 луч А (на Кабельной линии от ТП-4 луч А до ТП-1 луч А) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=37,65	37,65			
11073				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч Б до "Внешней части восточной стены здания № 11к1 по проезду Серебрякова г. Москва" (на Кабельной линии от ТП-4 луч Б до ТП-1 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=36,3	36,3			
11074				Кабельная линия-10 кВ от "Внешней части южной стены здания № 11к2 по проезду Серебрякова г. Москва" до ТП-1 луч Б (на Кабельной линии от ТП-4 луч Б до ТП-1 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=36,3	36,3			
11075				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до "Внешней части южной стены здания № 11к2 по проезду Серебрякова г. Москва" (на Кабельной линии от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=66,05	66,05			

11076				Кабельная линия-10 кВ от "Внешней части северной стены здания № 11к1 по проезду Серебрякова г. Москва" до ТП-2 луч А (на Кабельной линии от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=66,05	66,05			
11077				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до "Внешней части южной стены здания № 11к2 по проезду Серебрякова г. Москва" (на Кабельной линии от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=63,1	63,1			
11078				Кабельная линия-10 кВ от "Внешней части северной стены здания № 11к1 по проезду Серебрякова г. Москва" до ТП-2 луч Б (на Кабельной линии от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=63,1	63,1			
11079			г. Москва, СВАО, проезд Серебрякова, вл.11-13	Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.2 яч.5 до "Внешней части восточной стены здания № 11к1 по проезду Серебрякова г. Москва" (на Кабельной линии от РП-1 с.2 яч.5 до ТП-3 луч А) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=16,45	16,45		Кабельная линия, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность 150 м, кадастровый номер 77:02:0015008:6305	00-001075 от 11.09.2024
11080				Кабельная линия-10 кВ от "Внешней части северной стены здания № 11к1 по проезду Серебрякова г. Москва" до ТП-3 луч А (на Кабельной линии от РП-1 с.2 яч.5 до ТП-3 луч А) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=16,45	16,45			
11081				Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.3 яч.8 до "Внешней части восточной стены здания № 11к1 по проезду Серебрякова г. Москва" (на Кабельной линии от РП-1 с.3 яч.8 до ТП-3 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=21,9	21,9			
11082				Кабельная линия-10 кВ от "Внешней части северной стены здания № 11к1 по проезду Серебрякова г. Москва" до ТП-3 луч Б (на Кабельной линии от РП-1 с.3 яч.8 до ТП-3 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=21,9	21,9			
11083				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч А до "Внешней части северной стены здания № 11к1 по проезду Серебрякова г. Москва" (на Кабельной линии от ТП-3 луч А до ТП-2 луч А) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=20,85	20,85			
11084				Кабельная линия-10 кВ от "Внешней части северной стены здания № 11к1 по проезду Серебрякова г. Москва" до ТП-2 луч А (на Кабельной линии от ТП-3 луч А до ТП-2 луч А) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=20,85	20,85			
11085				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч Б до "Внешней части северной стены здания № 11к1 по проезду Серебрякова г. Москва" (на Кабельной линии от ТП-3 луч Б до ТП-2 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=23,9	23,9			
11086				Кабельная линия-10 кВ от "Внешней части северной стены здания № 11к1 по проезду Серебрякова г. Москва" до ТП-2 луч Б (на Кабельной линии от ТП-3 луч Б до ТП-2 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=23,9	23,9			
11087			г. Москва, СВАО, проезд Серебрякова, вл.11-13	Кабельная линия-10 кВ от РП-28051 с.1 яч.6 до РП-1 с.1 яч.1 АПвВнг(LS)-10 3х(1х240/50) L=36	36		Кабельные линии 10 кВ	00-001076 от 11.09.2024

11088				Кабельная линия-10 кВ от РП-28051 с.1 яч.5 до РП-1 с.2 яч.4 АПвВнг(LS)-10 3х(1х240/50) L=36	36			
11089				Кабельная линия-10 кВ от РП-28051 с.2 яч.10 до РП-1 с.3 яч.7 АПвВнг(LS)-10 3х(1х240/50) L=36	36			
11090				Кабельная линия-10 кВ от РП-28051 с.2 яч.9 до РП-1 с.4 яч.10 АПвВнг(LS)-10 3х(1х240/50) L=36	36			
Принципал Плаза								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11091	77:06:0002006:2785	Нежилое помещение, назначение: Нежилое, площадь: 47 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, проспект 60-летия Октября, дом 10А, помещение 2/1	**РТП-17196**	1	-	РТП-17196 Нежилое помещение, назначение: Нежилое, площадь: 47 м2, кадастровый номер 77:06:0002006:2785	00-000061о от 04.03.2025
11092				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	1	0748183M	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	00-000062о от 04.03.2025
11093				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	1	0749026M	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	00-000063о от 04.03.2025
11094				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	1	0749006M	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	00-000064о от 04.03.2025
11095				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	1	0749061M	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	00-000065о от 04.03.2025
11096				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	1	0749025M	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	00-000066о от 04.03.2025
11097				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	1	0748123M	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	00-000067о от 04.03.2025
11098				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	1	0750229L	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	00-000068о от 04.03.2025
11099				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 8	1	0750231L	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 8	00-000069о от 04.03.2025
11100				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	1	0749054M	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	00-000070о от 04.03.2025
11101				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 10	1	0750227L	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 10	00-000071о от 04.03.2025
11102				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 11	1	0748110M	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 11	00-000072о от 04.03.2025
11103				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 12	1	0748108M	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 12	00-000073о от 04.03.2025
11104				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 13	1	0750211L	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 13	00-000074о от 04.03.2025
11105				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 14	1	0750327L	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 14	00-000075о от 04.03.2025
11106				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 15	1	0750233L	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 15	00-000076о от 04.03.2025
11107				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 16	1	0750325L	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 16	00-000077о от 04.03.2025
11108				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 17	1	0748141M	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 17	00-000078о от 04.03.2025
11109				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 18	1	0749170M	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 18	00-000079о от 04.03.2025
11110				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 19	1	0749096M	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 19	00-000080о от 04.03.2025
11111				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 20	1	0749144M	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 20	00-000081о от 04.03.2025
11112				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 21	1	0749183M	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 21	00-000082о от 04.03.2025

11113				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 22	1	0749143M	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 22	00-000083о от 04.03.2025
11114				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 23	1	0750331L	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 23	00-000084о от 04.03.2025
11115				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 24	1	0749084M	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 24	00-000085о от 04.03.2025
11116				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 25	1	0749095M	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 25	00-000086о от 04.03.2025
11117				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 26	1	0750329L	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 26	00-000087о от 04.03.2025
11118				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	770255-02	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА (1)	00-000088о от 04.03.2025
11119				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	770256-01	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА (2)	00-000089о от 04.03.2025
11120				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	770256-02	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА (3)	00-000090о от 04.03.2025
11121				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	770255-01	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА (4)	00-000091о от 04.03.2025
11122				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-100 кВА	1	17902	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-100 кВА (1)	00-000092о от 04.03.2025
11123				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-100 кВА	1	770229-02	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-100 кВА (2)	00-000093о от 04.03.2025
11124				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	33	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000094о от 04.03.2025
11125				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	34		
11126				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	32		
11127				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	31		
11128				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	5425/8		
11129				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	5425/11		
11130				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	5425/16		
11131				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	5425/15		
11132				Ящик управления обогревом ЯУО	1	4995/3		
11133				Ящик управления обогревом ЯУО	1	4995/6		
11134				Шкаф УСЗ	1	н/д		
11135				Шкаф УСЗ	1	н/д		
11136				Шкаф питания ШП-1	1	н/д		
11137				Шкаф питания ШП-2	1	н/д		
11138				Шкаф питания ШП-1а	1	н/д		
11139				Шкаф питания ШП-2а	1	н/д		
11140				Шкаф питания ШП-1а	1	н/д		
11141				Шкаф питания ШП-2а	1	н/д		
11142				Источник бесперебойного питания	1	н/д		

11143				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	н/д		
11144				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
11145				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	н/д		
11146				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
11147				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
11148				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
11149				Шкаф телемеханики Деконт	1	н/д		
11150				Шкаф телемеханики Деконт	1	н/д		
11151				Шкаф АСКУЭ	1	н/д		
11152				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	н/д		
11153	77:06:0002006:2702	Кабельная линия, назначение: нежилое, протяженность: 12894 м	ЮЗАО, район Академический, проспект 60летия Октября, вл.12	Кабельная линия-10 кВ от ПС-841 "Коньково" с.4 яч.408 до РТП-17196 с.1 яч.6 АПвПг-10 3х(1х240/50) L=10900	10900		Кабельная линия, назначение: нежилое, протяженность 12894 м, кадастровый номер 77:06:0002006:2702	00-000060о от 04.03.2025
11154				Кабельная линия-10 кВ от РТП-17196 с.1 яч.4 до ТП-11478 луч А АПвПг-10 3х(1х120/35) L=232	232			
11155				Кабельная линия-10 кВ от РТП-17196 с.2 яч.19 до ТП-11478 луч Б АПвПг-10 3х(1х120/35) L=234	234			
11156				Кабельная линия-10 кВ от РТП-17196 с.1 яч.3 до ТП-10987 луч А АПвПг-10 3х(1х120/35) L=562	562			
11157				Кабельная линия-10 кВ от РТП-17196 с.1 яч.2 до РТП-14051 с.1 яч.6 АПвПг-10 3х(1х240/50) L=1560	1560			
11158				Кабельная линия-10 кВ от РТП-17196 с.2 яч.21 до РТП-14051 с.2 яч.15 АПвПг-10 3х(1х240/50) L=1560	1560			
11159				Кабельная линия-10 кВ от ПС-841 "Коньково" с.1 яч.103 до РП-14024 с.1 яч.7 АСБл-10 (3х240) L=7520	7520			
ЖК "Аквилон Митино"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11160			г. Москва , Муравская ул., 46, корп. 3	**ТП-7.1**	-	-		
11161				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.11.МЛ41673 С-521588		
11162				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.11.МЛ41675 С-511588		
11163				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д		
11164				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	15430		
11165				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	200014		
11166				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	200014		

11167				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
11168				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
11169				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5129		
11170				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5130		
11171				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	2635		
11172			г. Москва , Муравская ул., 46, корп. 3	**ТП-7.2**	-	-		
11173				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.11.МЛ41672 С-521588		
11174				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.11.МЛ41674 С-511588		
11175				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	15428		
11176				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	15427		
11177				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	200015		
11178				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	200015		
11179				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
11180				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
11181				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5131		
11182				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5135		
11183				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	2630		
11184			г. Москва , Муравская ул., 46, корп. 3	Кабельная линия-20 кВ от ТП-13405 луч А до ТП-7.1 луч А АПвПуг-20 3х(1х150/35) L=575	575			
11185				Кабельная линия-20 кВ от ТП-13405 луч Б до ТП-7.1 луч Б АПвПуг-20 3х(1х150/35) L=575	575			
11186				Кабельная линия-20 кВ от ТП-7.1 луч А до ТП-7.2 луч А АПвПуг-20 3х(1х150/35) L=315	315			
11187				Кабельная линия-20 кВ от ТП-7.1 луч Б до ТП-7.2 луч Б АПвПуг-20 3х(1х150/35) L=315	315			
11188			г. Москва , Муравская ул., 46, корп. 3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=130	130			
11189				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=130	130			
11190				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=131	131			
11191				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=131	131			

11192				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=78	78			
11193				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=78	78			
11194				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=79	79			
11195				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=79	79			
11196				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ВРУ-Паркинг В-1 АПвБШп(г)-1 (4х95) L=177	177			
11197				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ВРУ-ДОО В-1 АПвБШп(г)-1 (4х95) L=174	174			
11198				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ВРУ-ДНС В-2 АПвБШп(нг)-1 (4х120) L=230	230			
11199				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=130	130			
11200				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=130	130			
11201				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=131	131			
11202				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=131	131			
11203				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=78	78			
11204				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=78	78			
11205				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=79	79			
11206				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=79	79			
11207				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ВРУ-ДОО В-2 АПвБШп(г)-1 (4х95) L=174	174			
11208				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ВРУ-Паркинг В-2 АПвБШп(г)-1 (4х95) L=177	177			
11209				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ВРУ-ДНС В-1 АПвБШп(нг)-1 (4х120) L=230	230			
11210				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=73	73			
11211				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=73	73			

11212				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=78	78			
11213				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=78	78			
11214				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=74	74			
11215				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=74	74			
11216				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=106	106			
11217				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=106	106			
11218				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=198	198			
11219				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=198	198			
11220				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=195	195			
11221				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=195	195			
11222				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=186	186			
11223				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=186	186			
11224				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=73	73			
11225				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=73	73			
11226				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=78	78			
11227				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=78	78			
11228				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=74	74			
11229				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=74	74			
11230				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=106	106			
11231				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=106	106			

11232				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=198	198			
11233				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=198	198			
11234				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=195	195			
11235				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=195	195			
11236				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=186	186			
11237				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=186	186			
ЖК "Аквилон Бисайд"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11238			г. Москва, пр. Рязанский, д.2	**ТП-2**	-	-		
11239				Комплектное распределительное устройство КРУЭ SFA-RMR SBS	1	н/д		
11240				Комплектное распределительное устройство КРУЭ SFA-RMR SBS	1	н/д		
11241				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	1	н/д		
11242				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	1	2211НГ062		
11243				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4862-1		
11244				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4862-1		
11245				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	2977		
11246				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	6173		
11247				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1/Т	1	2775		
11248				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	6174		
11249				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1/Т	1	2774		
11250				Обогреватель электрический	3	н/д		
11251				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4862-2		
11252				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1/Т	1	2773		
11253				Шкаф питания ШП	1	1034		
11254			г. Москва, пр. Рязанский, д.2	Кабельная линия-10 кВ от РТП-11183 с.1 яч.9 до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х150/35) L=415	415			
11255				Кабельная линия-10 кВ от РТП-11183 с.2 яч.16 до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х150/35) L=415	415			

11256			г. Москва, пр. Рязанский, д.2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=299	299			
11257				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=299	299			
11258				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=299	299			
11259				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=299	299			
11260				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=295	295			
11261				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=295	295			
11262				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=295	295			
11263				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=295	295			
11264				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=225	225			
11265				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=225	225			
11266				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=225	225			
11267				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=225	225			
11268				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=228	228			
11269				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=228	228			
11270				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=228	228			
11271				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=228	228			
11272				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-5 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=239	239			
11273				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-5 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=239	239			
11274				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-5 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=239	239			
11275				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-5 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=239	239			

11276				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-6 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=236	236			
11277				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-6 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=236	236			
11278				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-6 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=236	236			
11279				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-6 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=236	236			
11280				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-7 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=166	166			
11281				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-7 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=166	166			
11282				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-7 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=166	166			
11283				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-7 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=166	166			
11284				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-8 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=169	169			
11285				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-8 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=169	169			
11286				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-8 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=169	169			
11287				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-8 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=169	169			
11288				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-А В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=80	80			
11289				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-А В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=80	80			
Афи Алтуфьево								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11290			город Москва, район Отрадное, Нововладыкинский проезд, д.2, строен.5 (на земельном участке с кадастровым номером 77:02:0007003:126).	**РТП-17082**	-	-		
11291				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1479538		
11292				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1479464		
11293				Линейная панель № 1	1	н/д		
11294				Линейная панель № 2	1	н/д		
11295				Линейная панель № 3	1	н/д		
11296				Линейная панель № 4	1	н/д		

11297				Секционная панель № 5	1	н/д		
11298				Линейная панель № 6	1	н/д		
11299				Линейная панель № 7	1	н/д		
11300				Линейная панель № 8	1	н/д		
11301				Линейная панель № 9	1	н/д		
11302				Разъединитель РВР-10	1	н/д		
11303				Разъединитель РВР-10	1	н/д		
11304				Ящик с понижающим трансформатором	1	н/д		
11305				Шкаф питания ШП	1	А-158		
11306				Шкаф питания ШП	1	н/д		
11307				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	н/д		
ЖК "Счастье в Кузьминках"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11308			г. Москва, ЮВАО, ул. Зеленодольская, вл.41, корп.2, стр.2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч А до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=95,45	95,45		Кабельные линии 0,4 кВ (770 м. ул. Зеленодольская, вл.41, корп.2, стр.2)	БП-000022 от 01.05.2024
11309				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч А до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=95,45	95,45			
11310				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч А до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-2 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х185) L=100,45	100,45			
11311				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч А до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-3 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х185) L=100,45	100,45			
11312				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч Б до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=92,05	92,05			
11313				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч Б до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=92,05	92,05			
11314				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч Б до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-2 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х185) L=97,05	97,05			
11315				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч Б до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-3 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х185) L=97,05	97,05			
ЖК "УНО Старокоптевский"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11316	77:09:0003012:4362	Кабельные линии 0,4кВ, Назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 152 м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коптево, пер. Старокоптевский, вл.4	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-1 В-1 (вв.723465) (каб.1) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=118,31	118,31			
11317				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-1	118,31			

				В-1 (вв.723465) (каб.2) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=118,31				
11318				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-1 В-2 (вв.723465) (каб.1) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=93,54	93,54			
11319				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-1 В-2 (вв.723465) (каб.2) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=93,54	93,54			
11320				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-2 В-1 (вв.723466) (каб.1) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=59,16	59,16			
11321				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-2 В-1 (вв.723466) (каб.2) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=59,16	59,16			
11322				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-2 В-2 (вв.723466) (каб.1) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=89,98	89,98			
11323				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-2 В-2 (вв.723466) (каб.2) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=89,98	89,98			
11324				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-3 В-1 (вв.723467) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=152,38	152,38			
11325				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-3 В-2 (вв.723467) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=128,63	128,63			
11326				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-4 В-1 (вв.723468) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=105,05	105,05			
11327				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-4 В-2 (вв.723468) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=75,08	75,08			
11328				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-5 В-1 (вв.723469) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х70) L=116,17	116,17			
11329				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-5 В-2 (вв.723469) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х70) L=90,89	90,89			
11330				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-6 В-1 (вв.723470) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х70) L=53,55	53,55			
11331				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-6 В-2 (вв.723470) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х70) L=84,37	84,37			

ЖК "Ред Севен"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11332			г. Москва, пр-т Академика Сахарова д.7	**ТП-31417**	-	-		
11333				Комплектное распределительное устройство RM-6 DI	1	2021-W40-3-0002		
11334				Комплектное распределительное устройство RM-6 DI	1	2021-W40-3-0001	Комплектное распределительное устройство RM-6 DI	00-002126 от 28.03.2025
11335				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 1	1	СТ067-10-21-01		
11336				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 2	1	СТ067-10-21-02	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 2	00-002127 от 28.03.2025
11337				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	1458823		
11338				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	1458797	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	00-002128 от 28.03.2025
11339				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-М	1	76721221	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002129 от 28.03.2025
11340				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-М	1	76731221		
11341				Шкаф питания ШП	1	70130721		
11342				Шкаф питания ШП	1	70120721	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002129 от 28.03.2025
11343				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	70160721		
11344				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	70150721	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002129 от 28.03.2025
11345				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	н/д		
11346				Модуль управления пожаротушением	1	н/д		
11347				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
11348				Узел пожарной сигнализации	1	н/д		
11349				Шинопровод-0,4 кВ от Т-1 до ГРЩ В-1 КХА-II 4000 А L=15	15			
11350				Шинопровод-0,4 кВ от Т-2 до ГРЩ В-2 КХА-II 4000 А L=15	15		Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002129 от 28.03.2025
11351			г. Москва, пр-т Академика Сахарова д.7	Кабельная линия-10 кВ от РП-28124 с.1 до ТП-31417 луч А АПвВнг-10 3х(1х120/35) L=14	14			
11352				Кабельная линия-10 кВ от РП-28124 с.2 до ТП-31417 луч Б АПвВнг-10 3х(1х120/35) L=8	8		Кабельная линия 10 кВ	00-002131 от 28.03.2025
ЖК "Лайф Тайм"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11353			г. Москва, ЦАО, ул. Сергея Макеева, влд. 11/9, стр. 1-10, 13	**ТП-4**	-	-		
11354				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	001672	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC (1)	00-000252о от 04.03.2025
11355				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	001629	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC (2)	00-000253о от 04.03.2025

11356				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	16994	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (1)	00-000254о от 04.03.2025
11357				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	16993	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (2)	00-000255о от 04.03.2025
11358				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	9070722	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000256о от 04.03.2025
11359				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	9050722		
11360				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	10990922		
11361				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	10970922		
11362				Шкаф питания ШП	1	9820822		
11363				Шкаф питания ШП	1	9840822		
11364				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	н/д		
11365				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	10910922		
11366				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
11367			г. Москва, ЦАО, ул. Сергея Макеева, влд. 11/9, стр. 1-10, 13	**ТП-5**	-	-		
11368				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	001673	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC (1)	00-000257о от 04.03.2025
11369				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	001627	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC (2)	00-000258о от 04.03.2025
11370				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	16996	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (1)	00-000259о от 04.03.2025
11371				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	16995	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (2)	00-000260о от 04.03.2025
11372				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	9040722	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000261о от 04.03.2025
11373				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	9060722		
11374				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	10960922		
11375				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	11000922		
11376				Шкаф питания ШП	1	9800822		
11377				Шкаф питания ШП	1	9830822		
11378				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	22820823		
11379				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	22810823		
11380			г. Москва, ЦАО, ул. Сергея Макеева, влд. 11/9, стр. 1-10, 13	**ТП-6**	-	-		
11381				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	001628	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC (1)	00-000262о от 04.03.2025
11382				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	001671	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC (2)	00-000263о от 04.03.2025
11383				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	16992	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (1)	00-000264о от 04.03.2025
11384				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	16997	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (2)	00-000265о от 04.03.2025
11385				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	9030722	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	

11386				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	9080722		
11387				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	10950922		
11388				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	10980922		
11389				Шкаф питания ШП	1	9790822		00-000266о от 04.03.2025
11390				Шкаф питания ШП	1	9810822		
11391				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	10900922		
11392				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	10940922		
11393			г. Москва, ЦАО, ул. Сергея Макеева, влд. 11/9, стр. 1-10, 13	Кабельная линия-20 кВ от соед. муфты до ТП-6 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=322	322		Кабельные линии 20 кВ	00-000251о от 04.03.2025
11394				Кабельная линия-20 кВ от соед. муфты до ТП-6 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=322	322			
11395				Кабельная линия-20 кВ от ТП-4 луч А до соед. муфты АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=317	317			
11396				Кабельная линия-20 кВ от ТП-4 луч Б до соед. муфты АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=317	317			
11397				Кабельная линия-20 кВ от ТП-5 луч А до ТП-4 луч А АПвВнг-LS-20 3х(1х240/35) L=16	16			
11398				Кабельная линия-20 кВ от ТП-5 луч Б до ТП-4 луч Б АПвВнг-LS-20 3х(1х240/35) L=16	16			
11399				Кабельная линия-20 кВ от ТП-6 луч А до ТП-5 луч А АПвВнг-LS-20 3х(1х240/35) L=11	11			
11400				Кабельная линия-20 кВ от ТП-6 луч Б до ТП-5 луч Б АПвВнг-LS-20 3х(1х240/35) L=11	11			
Афи Алтуфьево 2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11401			г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 27А, стр. 2 (на земельном участке с кадастровым номером: 77:02:0007003:40)	**КТП-1**	-	-		
11402				Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА	1	н/д		
11403			г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 27А, стр. 2 (на земельном участке с кадастровым номером: 77:02:0007003:40)	**КТП-2**	-	-		
11404				Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА	1	н/д		
11405			г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 27А, стр. 2 (на земельном участке с кадастровым номером: 77:02:0007003:40)	**КТП-3**	-	-		

11406				Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА	1	н/д		
11407			г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 27А, стр. 2 (на земельном участке с кадастровым номером: 77:02:0007003:40)	Кабельная линия-10 кВ от РТП-15192 яч.6 до КТП-1 ААБГ-10 (3х70) L=200	200			
11408				Кабельная линия-10 кВ от РТП-15192 яч.16 до КТП-2 ААБГ-10 (3х70) L=300	300			
11409				Кабельная линия-10 кВ от РТП-15192 яч.7 до КТП-3 ААБГ-10 (3х50) L=10	10			
ЖК "Архитектор"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11410	77:06:0006001:12668	Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 41 м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Обручевский	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50		Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 41 м, кадастровый номер 77:06:0006001:12668	00-002133 от 28.03.2025
11411				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
11412				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
11413				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
11414				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.5) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
11415				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.6) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
11416				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.7) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
11417				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
11418				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
11419				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
11420				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
11421				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.5) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
11422				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.6) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
11423				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.7) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
11424				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			

11425				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
11426				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
11427				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
11428				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.5) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
11429				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.6) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
11430				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.7) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
11431				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
11432				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
11433				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
11434				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
11435				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.5) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
11436				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.6) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
11437				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.7) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
ЖК "Петровский Парк 2"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11438			Москва, Старый Петровско-Разумовский пр., влд. 1/23	**РП-12286**	-	-		
11439				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 1	1	97222		
11440				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 2	1	97223		
11441				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 3	1	97224		
11442				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 18	1	97239		
11443				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 19	1	97240		
11444				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 20	1	97241		
11445				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	б/н		

11446				Узел учета электроэнергии	1	47084670-22		
11447				Узел учета электроэнергии	1	47084708-22		
11448				Узел учета электроэнергии	1	46153955-21		
11449				Узел учета электроэнергии	1	47084712-22		
11450				Узел учета электроэнергии	1	47084699-22		
11451				Узел учета электроэнергии	1	46154094-21		
11452				Шкаф АСКУЭ	1	б/н		

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:

_____

ООО «СИСТЕМА»

_____/_____

М.П.

Исполнитель:

_____

_____/_____

М.П.

Приложение № 2
к Договору эксплуатации объектов электросетевого хозяйства
№ от г.

Объем оказания услуг по эксплуатации Электрооборудования с расчетом трудозатрат

Адрес	Наименование электрооборудования	Норма (чел.*ч.)					Объем изм.	Ссылка на НТД
		Мес.	3 мес.	6 мес.	Год	1 раз/3 г.		
БЦ "Виктори Плаза"								
г. Москва, ул. Викторенко д. 5, стр.1	**РП-17056**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-285 ячейка № 20а	1,76			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-285 ячейка № 1а	1,76			7,00		1	
г. Москва, ул. Викторенко д. 5, стр.1	**ТП-27018**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1000 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1000 кВА			1,74		24,80	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
г. Москва, ул. Викторенко д. 5, стр.1	**ТП-26522**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21					1	
г. Москва, ул. Викторенко д. 5, стр.1	Кабельная линия-10 кВ от РТП-17056 с.1 яч.1А до ТП-27018 луч А АПвВнг-10 3(1х95) L=56,5; АПвПУг-10 3(1х95/50) L=80		0,23		3,28		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП 17056 с.2 яч.20А до ТП-27018 луч Б АПвВнг-10 3(1х95) L=56,5; АПвПУг-10 3(1х95/50) L=80		0,23		3,28		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-27018 луч А до Т-А АПвВнг-10 3(1х95) L=10,5		0,02		0,25		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-27018 луч Б до Т-Б АПвВнг-10 3(1х95) L=10,5		0,02		0,25		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-26522 луч А до КРУ RM-6 луч А АПвВнг-10 3(1х120) L=255		0,43		6,12		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-26522 луч Б до КРУ RM-6 луч Б АПвВнг-10 3(1х120) L=255		0,43		6,12		1	
	Заземляющие устройства				**3,80**		**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,50		3	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,90		3	Раздел №28 глава 28.2

	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**1,30**	**2,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					2,00	2	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**5,30**	**3,60**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,20		6	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				1,80		6	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					3,60	6	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**4,70**	**2,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				1,60		4	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				0,80		4	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					2,00	4	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели				**2,20**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				1,00		2	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**2,90**	**8,80**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №15 глава 15.2

	Измерение сопротивления изоляции					4,00	4	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
ЖК "Нормандия"								
г. Москва, ул. Тайнинская, д.9 к.1	**РТП-1**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, ул. Тайнинская, д.9 к.1	**ТП-2**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, ул. Тайнинская, д.9 к.1	**ТП-3**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, ул. Тайнинская, д.9 к.1	Кабельная линия-10 кВ от РТП-18015 с.1 яч.6 до РТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=246		0,41		5,90		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-18015 с.2 яч.15 до РТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=246		0,41		5,90		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=201		0,34		4,82		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=201		0,34		4,82		1	

	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч А до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=470		0,79		11,28		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч Б до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=470		0,79		11,28		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=240		0,40		5,76		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=240		0,40		5,76		1	
г. Москва, ул. Тайнинская, д.9 к.1	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.1 В-1 (каб.1) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=170,11		0,39		5,61		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.3 В-1 (каб.1) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=163,99		0,38		5,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.2 В-1 (каб.1) АПвВГнг(А)-1 1х(4х120) L=63,24		0,11		1,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.4 Автостоянка В-1 (каб.1) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=191,88		0,44		6,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.6 В-1 АПвВГнг(А)-1 4х(1х70) L=191,37		0,28		4,02		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.7 В-1 АПвВГнг(А)-1 (4х35) L=62,22		0,06		0,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.1 В-2 (каб.1) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=176,90		0,41		5,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.3 В-2 (каб.1) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=170,78		0,40		5,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.2 В-2 (каб.1) АПвВГнг(А)-1 1х(4х120) L=71,4		0,12		1,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.4 Автостоянка В-2 (каб.1) АПвВГнг(А)-1 4х(1х120) L=198,68		0,33		4,77		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.6 В-2 АПвВГнг(А)-1 4х(1х70) L=198,17		0,29		4,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.7 В-2 АПВВГнг(А)-1 (4х35) L=70,38		0,07		0,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.1 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=174		0,55		7,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.1 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=177		0,56		7,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.2 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=163		0,51		7,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.2 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=168		0,53		7,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.3 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=149		0,47		6,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.3 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=154		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.4 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=107		0,34		4,82		1	

Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.4 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=112		0,35		5,04		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.5 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=89		0,28		4,01		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.5 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=92		0,29		4,14		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.6 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=139		0,44		6,26		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.6 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=144		0,45		6,48		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.7 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=162		0,27		3,89		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.7 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=165		0,28		3,96		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.8 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х50) L=156		0,23		3,28		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.8 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х50) L=161		0,24		3,38		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-5.1 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х50) L=69		0,10		1,45		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-5.1 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х50) L=74		0,11		1,55		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-5.2 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=75		0,24		3,38		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-5.2 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=80		0,25		3,60		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ ИТП В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х25) L=198		0,20		2,77		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ ИТП В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х25) L=201		0,20		2,81		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.1 В-1 (каб.2) ПвВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=170,11		0,39		5,61		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.3 В-1 (каб.2) ПвВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=163,99		0,38		5,41		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.2 В-1 (каб.2) АПвВГнг(А)-LS-1 1х(4х120) L=63,24		0,11		1,52		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.4 Автостоянка В-1 (каб.2) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=191,88		0,44		6,33		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.1 В-2 (каб.2) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=176,90		0,41		5,84		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.3 В-2 (каб.2) ПвВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=170,78		0,40		5,64		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.2 В-2 (каб.2) АПвВГнг(А)-1 1х(4х120) L=71,4		0,12		1,71		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.4 Автостоянка В-2 (каб.2) АПвВГнг(А)-1 4х(1х120) L=198,68		0,33		4,77		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=130		0,41		5,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=130		0,41		5,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.4 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х150) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.7 (Магазин) В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.8 (Автостоянка) В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.9 (Автостоянка) В-1 АПвБбШп-1 (4х50) L=80		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=130		0,41		5,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=130		0,41		5,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х185) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.4 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х150) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.7 (Магазин) В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.8 (Автостоянка) В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.9 (Автостоянка) В-2 АПвБбШп-1 (4х50) L=80		0,12		1,68		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**8,90**		**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				6,00		6	Раздел №26 глава 26.1

	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**3,80**		**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,50		3	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,90		3	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**2,90**	**6,00**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					6,00	6	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**56,50**	**42,00**	**70**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				14,00		70	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				21,00		70	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					42,00	70	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				21,00		70	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**10,70**	**25,80**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				6,00		6	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					1,20	6	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					3,00	6	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					7,20	6	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					7,20	6	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					7,20	6	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,20		6	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				1,20		6	Раздел №2 глава 2.4
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**5,30**	**17,60**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					9,60	8	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					8,00	8	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				1,60		8	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2

119590, г. Москва, пересечение Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги	**ТП-30696 (2)**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
119590, г. Москва, пересечение Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги	**ТП-30697 (3)**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
119590, г. Москва, пересечение Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги	**ТП-30635 (1)**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
119590, г. Москва, пересечение Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги	**ТП-30698 (4)**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
	ТП-30699 (5)							

119590, г. Москва, пересечение Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
119590, г. Москва, пересечение Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги	Кабельная линия-10 кВ от РП-28171 с.2 яч.14 до ТП-30635 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20		0,06		0,90		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28171 с.1 яч.1 до ТП-30635 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20		0,06		0,90		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30635 луч А до ТП-30697 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=165		0,52		7,43		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30635 луч Б до ТП-30697 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=165		0,52		7,43		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30697 луч А до ТП-30696 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=153		0,48		6,89		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30697 луч Б до ТП-30696 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=153		0,48		6,89		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30696 луч А до ТП-30698 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=323		1,02		14,54		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30696 луч Б до ТП-30698 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=323		1,02		14,54		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30698 луч А до ТП-30699 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=270		0,85		12,15		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30698 луч Б до ТП-30699 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=270		0,85		12,15		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30699 луч А до РП-28171 с.1 яч.2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=345		1,09		15,53		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30699 луч Б до РП-28171 с.2 яч.13 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=345		1,09		15,53		1	
119590, г. Москва, пересечение Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШв (4х120) L=75		0,13		1,80		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШв-1 (4х120) L=75		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШв-1 (4х120) L=75		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШв-1 (4х120) L=75		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=100		0,15		2,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=64		0,11		1,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=64		0,11		1,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-5 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=64		0,20		2,88		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-6 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=55		0,08		1,16		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.2) ВРУ-7 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=188		0,59		8,46		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.2) ВРУ-8 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=208		0,31		4,37		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1, 1.2, 2) ВРУ-9 Парковка В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=105		0,18		2,52		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1, 1.2, 2) ВРУ-9 Парковка В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=105		0,18		2,52		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 ВРУ-10 Насосная В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=55		0,08		1,16		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 ВРУ-10П Насосная В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х95) L=55		0,09		1,32		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ВРУ-КНС В-1 АПвБШв-1 (4х50) L=85		0,13		1,79		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д Мосгосвет (ВРШНО) В-1 АПвБШв-1 (4х70) L=22		0,03		0,46		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШв-1 (4х120) L=75		0,13		1,80		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШв-1 (4х120) L=75		0,13		1,80		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШв-1 (4х120) L=75		0,13		1,80		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШв-1 (4х120) L=75		0,13		1,80		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=100		0,15		2,10		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=64		0,11		1,54		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=64		0,11		1,54		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-5 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=64		0,20		2,88		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-6 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=55		0,08		1,16		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.2) ВРУ-7 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=188		0,59		8,46		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.2) ВРУ-8 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=208		0,31		4,37		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1, 1.2, 2) ВРУ-9 Парковка В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=105		0,18		2,52		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1, 1.2, 2) ВРУ-9 Парковка В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=105		0,18		2,52		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 ВРУ-10 Насосная В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=55		0,08		1,16		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ВРУ-КНС В-2 АПвБШв-1 (4х50) L=85		0,13		1,79		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 ВРУ-10П Насосная В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х95) L=55		0,09		1,32		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д Мосгосвет (ВРШНО) В-2 АПвБШв-1 (4х70) L=22		0,03		0,46		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=147		0,34		4,85		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=147		0,34		4,85		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=148		0,34		4,88		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=148		0,34		4,88		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=123		0,28		4,06		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=123		0,28		4,06		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=124		0,21		2,98		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=124		0,21		2,98		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.2) ВРУ-13 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=128		0,30		4,22		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.2) ВРУ-13 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=128		0,30		4,22		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-17 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=129		0,30		4,26		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-19 Парковка В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=152		0,26		3,65		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-19 Парковка В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=152		0,26		3,65		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=147		0,34		4,85		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=147		0,34		4,85		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=148		0,34		4,88		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=148		0,34		4,88		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=123		0,28		4,06		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=123		0,28		4,06		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=124		0,21		2,98		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=124		0,21		2,98		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.2) ВРУ-13 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=128		0,30		4,22		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.2) ВРУ-13 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=128		0,30		4,22		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-17 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=129		0,30		4,26		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-19 Парковка В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=152		0,26		3,65		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-19 Парковка В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=152		0,26		3,65		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.3) ВРУ-14 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=57		0,13		1,88		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.3) ВРУ-14 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=57		0,13		1,88		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=61		0,10		1,46		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=61		0,10		1,46		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=62		0,14		2,05		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=62		0,14		2,05		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=77		0,18		2,54		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=77		0,18		2,54		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=78		0,13		1,87		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=78		0,13		1,87		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-18 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=63		0,15		2,08		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20 Насосная В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=92		0,16		2,21		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20П Насосная В-1 (каб.1) НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=91		0,15		2,18		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20П Насосная В-1 (каб.2) НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=91		0,15		2,18		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.3) ВРУ-14 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=57		0,13		1,88		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.3) ВРУ-14 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=57		0,13		1,88		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=61		0,10		1,46		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=61		0,10		1,46		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=62		0,14		2,05		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=62		0,14		2,05		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=77		0,18		2,54		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=77		0,18		2,54		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=78		0,13		1,87		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=78		0,13		1,87		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-18 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=63		0,15		2,08		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20 Насосная В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=92		0,16		2,21		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20П Насосная В-2 (каб.1) НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=91		0,15		2,18		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20П Насосная В-2 (каб.2) НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=91		0,15		2,18		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-21 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=90		0,28		4,05		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-21 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=90		0,28		4,05		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-22 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=92		0,21		3,04		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-22 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=92		0,21		3,04		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=88		0,20		2,90		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=88		0,20		2,90		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=87		0,20		2,87		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=87		0,20		2,87		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-24 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х95) L=103		0,17		2,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4,5,6) ВРУ-33 Парковка В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=123		0,21		2,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4,5,6) ВРУ-33 Парковка В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=123		0,21		2,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 ВРУ-34 Нсосная В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х95) L=119		0,20		2,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 ВРУ-34П Нсосная В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=121		0,20		2,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 ВРУ-34П Нсосная В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=121		0,20		2,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 корп. 5 ВРУ-28 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=170		0,29		4,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-21 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-21 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-22 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=92		0,21		3,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-22 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=92		0,21		3,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=88		0,20		2,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=88		0,20		2,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=87		0,20		2,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=87		0,20		2,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-24 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х95) L=103		0,17		2,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4,5,6) ВРУ-33 Парковка В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=123		0,21		2,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4,5,6) ВРУ-33 Парковка В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=123		0,21		2,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 ВРУ-34 Нсосная В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х95) L=119		0,20		2,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 ВРУ-34П Нсосная В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=121		0,20		2,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 ВРУ-34П Нсосная В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=121		0,20		2,90		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-28 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=170		0,29		4,08		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=182		0,42		6,01		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=182		0,42		6,01		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=180		0,42		5,94		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=180		0,42		5,94		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-25 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=177		0,56		7,97		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-25 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=177		0,56		7,97		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-26 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=177		0,41		5,84		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-26 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=177		0,41		5,84		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-29 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=94		0,22		3,10		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-29 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=94		0,22		3,10		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-30 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=93		0,16		2,23		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-30 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=93		0,16		2,23		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=88		0,15		2,11		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=88		0,15		2,11		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=89		0,21		2,94		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=89		0,21		2,94		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-32 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=102		0,15		2,14		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д Мосгосвет (ВРШНО) В-1 АПвБШв-1 (4х70) L=21		0,03		0,44		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д ВРУ-35 ДОУ В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=150		0,35		4,95		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д ВРУ-35 ДОУ В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=150		0,35		4,95		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=182		0,42		6,01		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=182		0,42		6,01		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-25 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=177		0,56		7,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-25 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=177		0,56		7,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-26 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=177		0,41		5,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-26 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=177		0,41		5,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-29 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=94		0,22		3,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-29 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=94		0,22		3,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-30 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=93		0,16		2,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-30 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=93		0,16		2,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=88		0,15		2,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=88		0,15		2,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=89		0,21		2,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=89		0,21		2,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-32 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=102		0,15		2,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д Мосгосвет (ВРШНО) В-2 АПвБШв-1 (4х70) L=21		0,03		0,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д ВРУ-35 ДОУ В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д ВРУ-35 ДОУ В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=150		0,35		4,95		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**14,50**		**10**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				10,00		10	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,00		10	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,00		10	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**6,00**		**5**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				2,50		5	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				1,50		5	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8

	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,50		5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**4,50**	**10,00**	**10**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,00		10	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					10,00	10	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,00		10	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**136,50**	**102,00**	**170**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				34,00		170	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				51,00		170	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					102,00	170	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				51,00		170	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**17,50**	**43,00**	**10**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,00		10	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				10,00		10	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					2,00	10	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					5,00	10	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					12,00	10	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					12,00	10	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					12,00	10	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,00		10	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				2,00		10	Раздел №2 глава 2.4
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**12,50**	**44,00**	**20**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				6,00		20	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				2,00		20	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					24,00	20	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					20,00	20	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				4,00		20	Раздел №1 п.1.9
ЖК "Татьянин Парк"								
г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	**ТП-72670 (1)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	**ТП-72671 (2)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	

	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	0,84					1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	**ТП-72763 (3)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, п Московский, северо-западнее д. Говорово	**ТП-72672 (4)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	**ТП-72764 (5)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
г. Москва, пос. Московский	**ТП-72765 (6)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта

	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	**ТП-72540 (7)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	**ТП-72766 (8)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 I	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 I	0,21					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, Москва, НАО, поселение Московский, северо-западнее дер. Говорово	Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.1 яч.5 до ТП-72540 (7) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=313		0,53		7,51		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.2 яч.20 до ТП-72540 (7) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=313		0,53		7,51		1	
г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.1 яч.4 до ТП-72670 (1) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=160		0,27		3,84		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.2 яч.16 до ТП-72670 (1) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=180		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.1 яч.2 до ТП-72671 (2) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=25		0,04		0,60		1	
	Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.2 яч.14 до ТП-72671 (2) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=25		0,04		0,60		1	
	Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.1 яч.3 до ТП-72672 (4) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=336,83		0,57		8,08		1	
	Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.2 яч.15 до ТП-72672 (4) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=336,83		0,57		8,08		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ТП-72764 (5) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=580		0,97		13,92		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ТП-72764 (5) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=580		0,97		13,92		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ТП-72765 (6) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=45,37		0,08		1,09		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ТП-72765 (6) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=45,37		0,08		1,09		1	

	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72765 (6) луч А до ТП-72540 (7) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=395		0,66		9,48		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72765 (6) луч Б до ТП-72540 (7) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=395		0,66		9,48		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ТП-72766 (8) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=329		0,55		7,90		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ТП-72766 (8) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=329		0,55		7,90		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ТП-72766 (8) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=174		0,29		4,18		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ТП-72766 (8) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=174		0,29		4,18		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ТП-72672 (4) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=416		0,70		9,98		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ТП-72672 (4) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=416		0,70		9,98		1	
г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14А ВРУ-ДОУ В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=65		0,15		2,15		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14А ВРУ-ДОУ В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ВРШНО В-1 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=4		0,00		0,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ВРШНО В-2 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=4		0,00		0,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=310		0,98		13,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=310		0,98		13,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-Паркинг В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=190		0,44		6,27		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-Паркинг В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=184,13		0,31		4,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=184,13		0,31		4,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=185,13		0,31		4,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=185,13		0,31		4,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=99		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=107		0,34		4,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=74,28		0,23		3,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=82,28		0,26		3,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=135,6		0,31		4,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=143,6		0,33		4,74		1	
г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-1 В-1 АПвБбШп (4х240) L=250		0,79		11,25		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-1 В-2 АПвБбШп (4х240) L=250		0,79		11,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-2 В-1 АПвБбШп (4х240) L=140		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-2 В-2 АПвБбШп (4х240) L=140		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-4 В-1 АПвБбШп (4х185) L=90		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-4 В-2 АПвБбШп (4х185) L=90		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-5 В-1 АПвБбШп (4х150) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-5 В-2 АПвБбШп (4х150) L=120		0,28		3,96		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=29,3		0,07		0,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=29,3		0,07		0,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=29,3		0,07		0,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=29,3		0,07		0,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-2 В-1 АПвБбШп (4х240) L=50,2		0,16		2,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-2 В-2 АПвБбШп (4х240) L=50,2		0,16		2,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-3 В-1 АПвБбШп (4х240) L=205,6		0,65		9,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-3 В-2 АПвБбШп (4х240) L=205,6		0,65		9,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-Гараж В-1 АПвБбШп (4х240) L=174,1		0,55		7,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-Гараж В-2 АПвБбШп (4х240) L=174,1		0,55		7,84		1	
Российская Федерация, Москва, НАО, поселение Московский, северо-западнее дер. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=136		0,31		4,49		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=136		0,31		4,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=133		0,31		4,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=133		0,31		4,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=217		0,68		9,77		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=213		0,67		9,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=67		0,16		2,21		1	
г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=34,4		0,08		1,14		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=34,4		0,08		1,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=133,8		0,23		3,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=133,8		0,23		3,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=133,8		0,23		3,21		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=133,8		0,23		3,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=165,8		0,38		5,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=165,8		0,38		5,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=165,8		0,38		5,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=165,8		0,38		5,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=113,1		0,36		5,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=113,1		0,36		5,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=76,87		0,18		2,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=76,87		0,18		2,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=79,93		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=79,93		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АВБШп-1 (4х185) L=108,73		0,25		3,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АВБШп-1 (4х185) L=108,73		0,25		3,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АВБШп-1 (4х185) L=105,67		0,24		3,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АВБШп-1 (4х185) L=105,67		0,24		3,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-3 В-1 (каб.1) АВБШп-1 (4х185) L=86,19		0,20		2,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-3 В-1 (каб.2) АВБШп-1 (4х185) L=86,19		0,20		2,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-3 В-2 (каб.1) АВБШп-1 (4х185) L=82,11		0,19		2,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-3 В-2 (каб.2) АВБШп-1 (4х185) L=82,11		0,19		2,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-Паркинг В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=90,57		0,29		4,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-Паркинг В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=86,49		0,27		3,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ШНО В-1 ВБШв-1 (4х25) L=12		0,01		0,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ШНО В-2 ВБШв-1 (4х25) L=12		0,01		0,17		1	

г. Москва, п Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.2 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=183,1		0,58		8,24		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.2 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=183,1		0,58		8,24		1	
г. Москва, п Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.1 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=242		0,76		10,89		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.1 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=246		0,78		11,07		1	
г. Москва, пос. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.3 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=207		0,65		9,32		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.3 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=211		0,67		9,50		1	
г. Москва, пос. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.4 ГРЩ В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=125		0,21		3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.4 ГРЩ В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=125		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.4 ГРЩ В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=125		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.4 ГРЩ В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=125		0,21		3,00		1	
г. Москва, пос. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.5 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=40		0,13		1,80		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.5 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=40		0,13		1,80		1	
г. Москва, пос. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.6 ГРЩ В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=80		0,13		1,92		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.6 ГРЩ В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.6 ГРЩ В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.6 ГРЩ В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=80		0,13		1,92		1	
г. Москва, пос. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.7 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.7 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1	
г. Москва, п Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Зеленая Горка, д.1 к.1 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=220		0,69		9,90		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Зеленая Горка, д.1 к.1 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=220		0,69		9,90		1	
г. Москва, п Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Зеленая Горка, д.1 к.2 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=250		0,79		11,25		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Зеленая Горка, д.1 к.2 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=250		0,79		11,25		1	
г. Москва, п Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Зеленая Горка, д.1 к.3 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=320		1,01		14,40		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Зеленая Горка, д.1 к.3 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=320		1,01		14,40		1	энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ШНО В-1 ВБШв-1 (4х25) L=4		0,00		0,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ШНО В-2 ВБШв-1 (4х25) L=4		0,00		0,06		1	
г. Москва, пос. Московский, д Говорово, НАО, северо-западнее, корп. 1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=238		0,55		7,85		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=238		0,55		7,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=229		0,53		7,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=229		0,53		7,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=238		0,40		5,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=238		0,40		5,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=229		0,39		5,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=229		0,39		5,50		1	
г. Москва, пос. Московский, д Говорово, НАО, северо-западнее, корп. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.13 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		3,63		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.13 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.13 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.13 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
г. Москва, пос. Московский, д. Говорово, НАО, северо-западнее, корп. 3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.13 к.1 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=145		0,34		4,79		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.13 к.1 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=145		0,34		4,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.13 к.1 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=148		0,34		4,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.13 к.1 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=148		0,34		4,88		1	
г. Москва, пос. Московский, д. Говорово, НАО, северо-западнее, корп. 5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.15 к.1 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.15 к.1 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.15 к.1 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.15 к.1 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	

г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.17 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=210		0,49		6,93		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.17 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.17 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.17 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.17 к.1 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=225		0,52		7,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.17 к.1 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=225		0,52		7,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.17 к.1 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=225		0,52		7,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.17 к.1 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=225		0,52		7,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ВРШНО В-1 ВБбШв-1 (4х25) L=4		0,00		0,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ВРШНО В-2 ВБбШв-1 (4х25) L=4		0,00		0,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до КНС В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=350		1,10		15,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до КНС В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=350		1,10		15,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ВРУ-ОСЛС АПвБбШп-1 (4х240) L=410		1,29		18,45		1	
г. Москва, пос. Московский	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72765 (6) луч А до ул. Татьянин Парк, д.15 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=45,37		0,14		2,04		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72765 (6) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.15 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=45,37		0,14		2,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72765 (6) луч А до ул. Татьянин Парк, д.15 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=45,37		0,14		2,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72765 (6) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.15 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=45,37		0,14		2,04		1	
г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-1 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-1 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-2 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-2 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-3 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-3 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.2 ВРУ-1 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=80		0,25		3,60		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.2 ВРУ-1 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.2 ВРУ-2 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.2 ВРУ-2 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.2 ВРУ-3 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д. 19 к. 2 ВРУ-3 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-2 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-2 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-3 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-3 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ШНО В-1 ВБбШв-1 (4х25) L=4		0,00		0,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ШНО В-2 ВБбШв-1 (4х25) L=4		0,00		0,06		1	
г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБШп(г)-1 (4х150) L=107,8		0,25		3,56		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБШп(г)-1 (4х150) L=107,8		0,25		3,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБШп(г)-1 (4х150) L=107,8		0,25		3,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБШп(г)-1 (4х150) L=107,8		0,25		3,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-2 В-1 АВБШп(г)-1 (4х185) L=60,7		0,14		2,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-2 В-2 АВБШп(г)-1 (4х185) L=60,7		0,14		2,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-3 В-1 АВБШп(г)-1 (4х185) L=189,5		0,44		6,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-3 В-2 АВБШп(г)-1 (4х185) L=189,5		0,44		6,25		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-4 В-1 АВБШп(г)-1 (4х240) L=220,7		0,70		9,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-4 В-2 АВБШп(г)-1 (4х240) L=220,7		0,70		9,93		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**22,90**		**16**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				16,00		16	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,80		16	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,60		16	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**9,30**		**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				4,00		8	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				2,40		8	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**6,90**	**16,00**	**16**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,60		16	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					16,00	16	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,80		16	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**159,70**	**119,40**	**199**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				39,80		199	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				59,70		199	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					119,40	199	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				59,70		199	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**27,70**	**68,80**	**16**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,80		16	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				16,00		16	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					3,20	16	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					8,00	16	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					19,20	16	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					19,20	16	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					19,20	16	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				3,20		16	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				3,20		16	Раздел №2 глава 2.4
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**11,30**	**39,60**	**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,80		18	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					21,60	18	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					18,00	18	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				3,60		18	Раздел №1 п.1.9

КП "Светлый"								
г. Москва, Наро-Фоминский р-н, Первомайский с.о., у дер. Губцево, ЖК "Домострой-XXI"	**РТП-25**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1А	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 1	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 5	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 6	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 7	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 10	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 11	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 13	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 14	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 15	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 16	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 17	2,03			11,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-25 кВА			1,00		13,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-25 кВА			1,00		13,00	1	
	Панель распределительного щита ЩО-91	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель распределительного щита ЩО-91	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-91	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-91	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-91	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-91	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-91	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-91	0,21			3,00		1	
Московская область, Наро-Фоминский район, у дер.Губцево	Кабельно-воздушная линия-10 кВ от ПС-781 с.1 яч.8 ф.8 до РТП-25 с.1 яч.6 АСБ-10 (3х240) L=100; АС 3х(1х95) L=5200		16,70		238,50		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572\538; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельно-воздушная линия-10 кВ от ПС-781 с.4 яч.42 ф.42 до РТП-25 с.2 яч.11 АСБ-10 (3х240) L=100; АС 3х(1х95) L=5200		16,70		238,50		1	

	Кабельная линия-10 кВ от РТП-25 яч. №16 до КРУН АСБ-10 (3х240) L=54		0,17		2,43		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
Московская область, Наро-Фоминский район, у дер.Губцево	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-25 до ВРУ-0,4 кВ НП АВББшв-1 6х(4х25) L=450		0,45		6,30		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**14,50**		**10**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				10,00		10	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,00		10	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,00		10	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**9,30**	**22,00**	**22**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				2,20		22	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					22,00	22	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				6,60		22	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**3,70**	**2,40**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				1,20		4	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	4	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**38,30**	**18,00**	**36**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17

	Осмотр и оценка состояния				3,60		36	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				14,40		36	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				7,20		36	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					18,00	36	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				7,20		36	Раздел №1 п.1.9
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Выключатели				**13,20**	**7,20**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				6,00		12	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					7,20	12	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				2,40		12	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
ЖК "Рутаун"								
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Филимонковское, поселок Марьино, улица Берёзовая, сооружение 2А, строение 1	**ТП-224**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
г. Москва, пос. Филимонковское, п. Марьино	**КТП-221**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта

	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	0,21			3,00		1	энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
г. Москва, пос. Филимонковское, п. Марьино	**КТП-222**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-160 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
г. Москва, пос. Филимонковское, п. Марьино	**КТП-223**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА			2,52		36,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
г. Москва, пос. Филимонковское, п. Марьино	**КРУН-158**							
	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРН-IV	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
г. Москва, п. Филимонковское, пос. Марьино	Кабельная линия-10 кВ от ПС-426 с.1 яч.28 (ф.23) до КРУН-158 АСБ-10 (3х120) L=640		1,08		15,36		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от КРУН-158 до КТП-222 яч.3 АСБ-10 (3х120) L=20		0,03		0,48		1	
	Кабельная линия-10 кВ от КТП-223 яч.3 до КТП-221 яч.1 АСБ-10 (3х120) L=425		0,71		10,20		1	
	Кабельная линия-10 кВ от КТП-221 яч.3 до ТП-224 луч А АСБ-10 (3х120) L=785		1,32		18,84		1	

	Кабельная линия-10 кВ от КТП-222 яч.1 до КТП-223 яч.1 АСБ-10 (3х120) L=690		1,16		16,56		1	
г. Москва, пос. Филимонковское, п. Марьино	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до п. Марьино, д.75а ВРУ АВБбШв-1 (4х150) L=234		0,54		7,72		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до Светлый б-р, д.10 к.1 ВРУ АВБбШв-1 (4х240) L=285		0,90		12,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.10 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.12 к.1 ВРУ АВБбШв-1 (4х150) L=50		0,12		1,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.12 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.12 к.2 ВРУ АВБбШв-1 (4х120) L=65		0,11		1,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до Светлый б-р, д.16 к.1 ВРУ АВБбШв-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.16 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.14 к.1 ВРУ АВБбШв (4х150) L=50		0,12		1,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.14 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.14 к.2 ВРУ АВБбШв (4х120) L=65		0,11		1,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.14 к.2 ВРУ до Светлый б-р, д.16 к.2 ВРУ АВБбШв (4х70) L=100		0,15		2,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до Светлый б-р, д.20 к.2 ВРУ АВБбШв (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.20 к.2 ВРУ до Светлый б-р, д.20 к.1 ВРУ АВБбШв (4х150) L=55		0,13		1,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.20 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.18 к.1 ВРУ АВБбШв (4х120) L=55		0,09		1,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.18 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.18 к.2 ВРУ АВБбШв (4х70) L=100		0,15		2,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до Светлый б-р, д.20 к.3 ВРУ АВБбШв (4х240) L=130		0,41		5,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.20 к.3 ВРУ до Светлый б-р, д.20 к.4 ВРУ АВБбШв (4х150) L=40		0,09		1,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.20 к.4 ВРУ до Светлый б-р, д.20 к.5 ВРУ АВБбШв (4х120) L=50		0,08		1,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до Светлый б-р, д.18 к.3 ВРУ АВБбШв (4х120) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.18 к.3 ВРУ до Светлый б-р, д.18 к.4 ВРУ АВБбШв (4х120) L=70		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.18 к.4 ВРУ до Светлый б-р, д.18 к.5 ВРУ АВБбШв (4х120) L=50		0,08		1,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до ВРУ-КНС АВБбШв (4х35) L=170		0,17		2,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-222 до п.Марьино д.32 ВРУ АВБбШв (4х120) L=180		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.32 ВРУ до п.Марьино д.31 ВРУ АВБбШв (4х120) L=60		0,10		1,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-222 до п.Марьино д.34 ВРУ АВБбШв (4х240) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.34 ВРУ до п.Марьино д.37 ВРУ АВБбШв (4х150) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.37 ВРУ до п.Марьино д.40 ВРУ АВБбШв (4х120) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-222 до п.Марьино д.35 ВРУ АВБбШв (4х240) L=100		0,32		4,50		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.35 ВРУ до п.Марьино д.38 ВРУ АВБбШв (4х150) L=95		0,22		3,14		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.38 ВРУ до п.Марьино д.41 ВРУ АВБбШв (4х120) L=100		0,17		2,40		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-222 до п.Марьино д.36 ВРУ АВБбШв (4х240) L=150		0,47		6,75		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.36 ВРУ до п.Марьино д.39 ВРУ АВБбШв (4х150) L=71		0,16		2,34		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.39 ВРУ до п.Марьино д.42 ВРУ АВБбШв (4х120) L=100		0,17		2,40		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-223 до Светлый б-р, д.13 к.5 ВРУ АВБбШв (4х240) L=40		0,13		1,80		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.13 к.5 ВРУ до Светлый б-р, д.15 к.6 ВРУ АВБбШв (4х150) L=35		0,08		1,16		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.15 к.6 ВРУ до Светлый б-р, д.15 к.5 ВРУ АВБбШв (4х120) L=20		0,03		0,48		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-223 до Светлый б-р, д.13 к.4 ВРУ АВБбшв (4х240) L=60		0,19		2,70		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.13 к.4 ВРУ до Светлый б-р, д.15 к.4 ВРУ АВБбшв (4х150) L=35		0,08		1,16		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.15 к.4 ВРУ до Светлый б-р, д.13 к.3 ВРУ АВБбшв (4х120) L=50		0,08		1,20		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-223 до Светлый б-р, д.15 к.3 ВРУ АВБбшв (4х240) L=210		0,66		9,45		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.15 к.3 ВРУ до Светлый б-р, д.15 к.2 ВРУ АВБбшв (4х150) L=35		0,08		1,16		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.15 к.2 ВРУ до Светлый б-р, д.13 к.2 ВРУ АВБбшв (4х120) L=30		0,05		0,72		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-223 до Светлый б-р, д.13 к.1 ВРУ АВБбшв (4х120) L=180		0,30		4,32		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.13 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.15 к.1 ВРУ АВБбшв (4х120) L=50		0,08		1,20		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х240) L=30		0,10		1,35		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.2 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.7 к.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х150) L=75		0,17		2,48		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.7 к.2 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.9 к.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=30		0,05		0,72		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.9 к.2 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.9 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х70) L=100		0,15		2,10		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.4 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=180		0,30		4,32		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.4 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.5 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х70) L=100		0,15		2,10		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.5 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.5 к.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х70) L=90		0,13		1,89		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.7 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=170		0,29		4,08		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.7 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.6 ВРУ В-1 АВБбшв (4х70) L=90		0,13		1,89		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.6 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.8 ВРУ В-1 АВБбшв (4х70) L=90		0,13		1,89		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Кнутовская, д.16а КНС В-1 АВБбшв (4х240) L=550		1,73		24,75		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.3 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=50		0,08		1,20		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.3 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.3 к.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=40		0,07		0,96		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.11 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х240) L=200		0,63		9,00		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.11 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.13 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х150) L=40		0,09		1,32		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.13 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.13 к.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=50		0,08		1,20		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.13 к.2 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.11 к.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х70) L=120		0,18		2,52		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.15 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=210		0,35		5,04		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.15 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.17 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=70		0,12		1,68		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.17 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.17 к.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х70) L=80		0,12		1,68		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до ул. Березовая, д.1 к.2 ВРУ В-2 АВБбшв (4х120) L=170		0,29		4,08		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.1 к.2 ВРУ В-2 до ул. Березовая, д.1 к.1 ВРУ В-2 АВБбшв (4х70) L=90		0,13		1,89		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.1 к.1 ВРУ В-2 до ул. Березовая, д.1 к.3 ВРУ В-2 АВБбшв (4х70) L=90		0,13		1,89		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до Светлый б-р, д.1 к.2 ВРУ В-2 АВБбшв (4х150) L=45		0,10		1,49		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.1 к.2 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.1 к.1 ВРУ В-2 АВБбшв (4х120) L=60		0,10		1,44		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.1 к.1 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.3 к.1 ВРУ В-2 АВБбшв (4х70) L=70		0,10		1,47		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.3 к.1 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.3 к.2 ВРУ В-2 АВБбшв (4х70) L=90		0,13		1,89		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до Светлый б-р, д.5 к.2 ВРУ В-2 АВБбшв (4х120) L=110		0,19		2,64		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.5 к.2 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.5 к.1 ВРУ В-2 АВБбшв (4х120) L=30		0,05		0,72		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до Светлый б-р, д.7 к.2 ВРУ В-2 АВБбшв (4х120) L=180		0,30		4,32		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.7 к.2 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.7 к.1 ВРУ В-2 АВБбшв (4х70) L=80		0,12		1,68		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до Светлый б-р, д.6 ВРУ В-2 АВБбшв (4х120) L=230		0,39		5,52		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.6 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.8 ВРУ В-2 АВБбшв (4х70) L=90		0,13		1,89		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до Светлый б-р, д.2 ВРУ В-2 АВБбшв (4х120) L=180		0,30		4,32		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.2 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.4 ВРУ В-2 АВБбшв (4х70) L=90		0,13		1,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до ул. Кнутовская, д.16а КНС В-2 АВБбшв (4х240) L=550		1,73		24,75		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**7,50**		**5**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				5,00		5	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,50		5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,50		5	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**4,90**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				2,00		4	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				1,20		4	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**2,90**	**6,00**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					6,00	6	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**66,10**	**49,20**	**82**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				16,40		82	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				24,60		82	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					49,20	82	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				24,60		82	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**9,00**	**21,50**	**5**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,50		5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				5,00		5	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					1,00	5	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,50	5	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					6,00	5	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					6,00	5	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					6,00	5	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,00		5	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				1,00		5	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**3,65**	**1,50**	**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,45		1,5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,30		3	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				1,20		3	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				0,60		3	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					1,50	3	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,60		3	Раздел №1 п.1.9

	Выключатели				**1,10**	**0,60**	**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,10		1	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					0,60	1	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				0,20		1	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели нагрузки				**4,10**	**7,20**	**9**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,70		9	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,90		9	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					5,40	9	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					1,80	9	Раздел №1 п.1.9
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**1,70**	**4,40**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					2,00	2	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
ЖК "Рассказово"								
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, дом 17, строение 2	**РП-114**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА			1,20		17,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА			1,20		17,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			11,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, дом 1, строение 1	**РП-113**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА			1,20		17,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА			1,20		17,00	1	

								энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			11,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, дом 6, строение 1	**ТП-1130**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, дом 3, строение 1	**ТП-1133**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, дом 6, строение 2	**ТП-1131**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта

	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, дом 7, строение 1	**ТП-1132**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, дом 17, строение 3	**ТП-1140**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, дом 9Б, строение 1	**ТП-1141**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, д. Рассказовка	**ТП-1144**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, д. Рассказовка	**ТП-1143**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	

	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, д. Рассказовка	**ТП-1142**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, п Внуковское, д Рассказовка	Кабельная линия-10 кВ от РП-155 с.1 яч.3 до РП-113 с.1 яч.5 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3040		9,58		136,80		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-155 с.2 яч.20 до РП-113 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3040		9,58		136,80		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.1 яч.7 до РП-114 с.1 яч.7 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=789		2,49		35,51		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.2 яч.8 до РП-114 с.2 яч.8 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=789		2,49		35,51		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-155 с.3 яч.23 до РП-114 с.1 яч.5 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3748		11,81		168,66		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-155 с.4 яч.42 до РП-114 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3748		11,81		168,66		1	
г. Москва, п Внуковское, д Рассказовка	Кабельная линия-10 кВ от РП-114 с.1 яч.11 до ТП-1141 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=360		1,13		16,20		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-114 с.2 яч.12 до ТП-1141 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=360		1,13		16,20		1	
г. Москва, п Внуковское, д Рассказовка	Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.1 яч.9 до ТП-1130 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=226		0,71		10,17		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.2 яч.10 до ТП-1130 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=226		0,71		10,17		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1130 луч А до ТП-1131 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=173		0,55		7,79		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1130 луч Б до ТП-1131 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=173		0,55		7,79		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1131 луч А до ТП-1132 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=446		1,41		20,07		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1131 луч Б до ТП-1132 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=446		1,41		20,07		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1133 луч А до ТП-1132 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=316		1,00		14,22		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1133 луч Б до ТП-1132 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=316		1,00		14,22		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.1 яч.11 до ТП-1133 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=414		1,30		18,63		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.2 яч.12 до ТП-1133 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=414		1,30		18,63		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-114 с.1 яч.9 до ТП-1140 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=56		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-114 с.2 яч.10 до ТП-1140 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=56		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1141 луч А до ТП-1142 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=215		0,68		9,68		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта

Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, д. Рассказовка	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1141 луч Б до ТП-1142 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=215		0,68		9,68		1	энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1140 луч А до ТП-1143 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=700		2,21		31,50		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1140 луч Б до ТП-1143 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=700		2,21		31,50		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1143 луч А до ТП-1144 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20		0,06		0,90		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1143 луч Б до ТП-1144 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20		0,06		0,90		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1142 луч А до ТП-1144 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=750		2,36		33,75		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1142 луч Б до ТП-1144 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=750		2,36		33,75		1	
г Москва, п Внуковское, д Рассказовка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.1 ВРУ (Гараж) В-1 (каб.1) АПвБбШл-1 (4х240) L=316		1,00		14,22		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.1 ВРУ (Гараж) В-1 (каб.2) АПвБбШл-1 (4х240) L=316		1,00		14,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.1 ВРУ (Гараж) В-2 (каб.1) АПвБбШл-1 (4х240) L=344		1,08		15,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.1 ВРУ (Гараж) В-2 (каб.2) АПвБбШл-1 (4х240) L=344		1,08		15,48		1	
г. Москва, п Внуковское, д Рассказовка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=168		0,39		5,54		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=193		0,45		6,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=235		0,54		7,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=260		0,60		8,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=258		0,60		8,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=283		0,65		9,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=266		0,84		11,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=291		0,92		13,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=187		0,43		6,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=213		0,49		7,03		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=123		0,28		4,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=149		0,34		4,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=104		0,24		3,43		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=71		0,16		2,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=62		0,14		2,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=78		0,18		2,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=84		0,19		2,77		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=156		0,36		5,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=162		0,37		5,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ (КПП-1) АПвБбШп-1 (4х25) L=245		0,25		3,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до БРП НО В-1 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=6		0,01		0,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до БРП-НО В-2 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=6		0,01		0,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до ВРЩ-НО В-1 ВБбШв-1 (4х70) L=10		0,02		0,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до ВРЩ-НО В-2 ВБбШв-1 (4х70) L=10		0,02		0,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=145		0,34		4,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=211		0,49		6,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=258		0,60		8,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=273		0,63		9,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=249		0,58		8,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=193		0,45		6,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=202		0,47		6,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=126		0,29		4,16		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=133		0,31		4,39		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=86		0,14		2,06		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=94		0,16		2,26		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=32		0,07		1,06		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=62		0,14		2,05		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=97		0,22		3,20		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=105		0,24		3,47		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=297		0,69		9,80		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=308		0,71		10,16		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,46		6,60		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=211		0,49		6,96		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=258		0,60		8,51		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=269		0,62		8,88		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=242		0,56		7,99		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=248		0,57		8,18		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=195		0,45		6,44		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=201		0,46		6,63		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=126		0,29		4,16		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=133		0,31		4,39		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=86		0,20		2,84		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=94		0,22		3,10		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=32		0,07		1,06		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=62		0,14		2,05		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=96		0,22		3,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=106		0,25		3,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-10 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=262		0,61		8,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-10 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=270		0,62		8,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до ВРУ (Водомерная камера) В-1 АПвБбШп-1 (4х25) L=187		0,19		2,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до ВРУ (Водомерная камера) В-2 АПвБбШп-1 (4х25) L=194		0,19		2,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до БРП-2 НО В-1 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=6		0,01		0,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до БРП-2 НО В-2 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=6		0,01		0,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского ВРУ (КНС-1) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=101		0,17		2,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского ВРУ (КНС-1) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=84		0,14		2,02		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч А до ВРУ (Котельная) В-1 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х240) L=136		0,43		6,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч А до ВРУ (Котельная) В-1 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х240) L=136		0,43		6,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч Б до ВРУ (Котельная) В-2 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х240) L=136		0,43		6,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч Б до ВРУ (Котельная) В-2 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х240) L=136		0,43		6,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч А до ВРУ (КНС-2) В-1 АПвБбШп-1 (4х16) L=37		0,04		0,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч Б до ВРУ (КНС-2) В-2 АПвБбШп-1 (4х16) L=40		0,04		0,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч А до ВРУ (ЛОС) АПвБбШп-1 (4х50) L=154		0,23		3,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч А до ЩУ-НО ВВГнг-LS-1 (4х16) L=6		0,01		0,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ Котельная до ВРУ ГРПБ АПвБбШп-1 (4х25) L=87		0,09		1,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=236		0,74		10,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=247		0,78		11,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=92		0,21		3,04		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=103		0,24		3,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=87		0,20		2,87		1	
Российская Федерация, г. Москва, п. Внуковское, д. Рассказовка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=210		0,35		5,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=210		0,35		5,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=210		0,35		5,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=210		0,35		5,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ (Автостоянка) В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ (Автостоянка) В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
Российская Федерация, г. Москва, пос. Внуковское, д. Рассказовка, Новомосковский административный округ	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского ВРУ (ДОУ) В-1 (каб.1) АВБШвнг(А)-LSLTx-1 (4х240) L=127		0,40		5,72		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского ВРУ (ДОУ) В-1 (каб.2) АВБШвнг(А)-LSLTx-1 (4х240) L=127		0,40		5,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского ВРУ (ДОУ) В-2 (каб.1) АВБШвнг(А)-LSLTx-1 (4х240) L=136		0,43		6,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского ВРУ (ДОУ) В-2 (каб.2) АВБШвнг(А)-LSLTx-1 (4х240) L=136		0,43		6,12		1	
г. Москва, пос. Внуковское, д. Рассказовка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до ВРЩ-НО В-1 АПвБбШп-1 (4х25) L=6		0,01		0,08		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до ВРЩ-НО В-2 АПвБбШп-1 (4х25) L=6		0,01		0,08		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=227		0,52		7,49		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=225		0,52		7,43		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=197		0,46		6,50		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=195		0,45		6,44		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=174		0,40		5,74		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=176		0,41		5,81		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=137		0,32		4,52		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=139		0,32		4,59		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=56		0,13		1,85		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=54		0,13		1,78		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=35		0,08		1,16		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=37		0,09		1,22		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=75		0,17		2,48		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=77		0,18		2,54		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=102		0,24		3,37		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=104		0,24		3,43		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=112		0,26		3,70		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=114		0,26		3,76		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-10 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=177		0,41		5,84		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-10 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=179		0,41		5,91		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-11 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=190		0,44		6,27		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-11 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=192		0,44		6,34		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-12 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=217		0,50		7,16		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-12 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=219		0,51		7,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-13 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=244		0,56		8,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-13 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=246		0,57		8,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-14 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=288		0,67		9,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-14 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=286		0,66		9,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ (Офис) В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ (Офис) В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=102		0,32		4,59		1	
Российская Федерация, г. Москва, пос. Внуковское, д. Рассказовка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9к1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=211		0,67		9,50		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9к1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=211		0,67		9,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9к1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=211		0,67		9,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9к1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=211		0,67		9,50		1	
Российская Федерация, г. Москва, пос. Внуковское, д. Рассказовка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 БРП-НО В-1 ВБбШв-1 (4х70) L=10		0,02		0,21		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 БРП-НО В-2 ВБбШв-1 (4х70) L=10		0,02		0,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до РЩ-ЭПШП В-1 АПвБШп (4х16) L=220		0,22		3,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ (Офис) В-1 АПвБШп (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ (Офис) В-2 АПвБШп (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-3 В-1 АПвБШп (4х150) L=320		0,74		10,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-3 В-2 АПвБШп (4х150) L=320		0,74		10,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-2 В-1 АПвБШп (4х150) L=280		0,65		9,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-2 В-2 АПвБШп (4х150) L=280		0,65		9,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-1 В-1 АПвБШп (4х150) L=260		0,60		8,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-1 В-2 АПвБШп (4х150) L=260		0,60		8,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-11 В-1 АПвБШп (4х150) L=120		0,28		3,96		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-11 В-2 АПвБШп (4х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-12 В-1 АПвБШп (4х240) L=155		0,49		6,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-12 В-2 АПвБШп (4х240) L=155		0,49		6,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-13 В-1 АПвБШп (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-13 В-2 АПвБШп (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-4 В-1 АПвБШп (4х150) L=310		0,72		10,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-4 В-2 АПвБШп (4х150) L=310		0,72		10,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-5 В-1 АПвБШп (4х150) L=300		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-5 В-2 АПвБШп (4х150) L=300		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-6 В-1 АПвБШп (4х150) L=230		0,53		7,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-6 В-2 АПвБШп (4х150) L=230		0,53		7,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-7 В-1 АПвБШп (4х150) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-7 В-2 АПвБШп (4х150) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-8 В-1 АПвБШп (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-8 В-2 АПвБШп (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-9 В-1 АПвБШп (4х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-9 В-2 АПвБШп (4х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-10 В-1 АПвБШп (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-10 В-2 АПвБШп (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, д. Рассказовка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до БРП-НО В-1 ВБбШв-1 (4х70) L=100		0,15		2,10		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до БРП-НО В-2 ВБбШв-1 (4х70) L=100		0,15		2,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-5 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=310		0,98		13,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-5 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=310		0,98		13,95		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=250		0,58		8,25		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=250		0,58		8,25		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=250		0,58		8,25		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=250		0,58		8,25		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до ВРУ-ДОО В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=240		0,55		7,92		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до ВРУ-ДОО В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=240		0,55		7,92		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до ВРУ-ДОО В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=240		0,55		7,92		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до ВРУ-ДОО В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=240		0,55		7,92		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-4 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-4 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-3 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=135		0,43		6,08		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-3 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=135		0,43		6,08		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=90		0,28		4,05		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=90		0,28		4,05		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-Пк В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		3,83		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-Пк В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		3,83		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=50		0,16		2,25		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=50		0,16		2,25		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=50		0,16		2,25		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=50		0,16		2,25		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-А В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-А В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
город Москва, поселок Внуковское, деревня Рассказовка (кадастровый номер земельного участка: 77:17:0110504:6344)	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до ВРУ-КПП В-1 АПвБбШп-1 (4х25) L=142,8		0,14		2,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до ВРУ-КПП В-2 АПвБбШп-1 (4х25) L=142,8		0,14		2,00		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**25,70**		**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				18,00		18	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,80		18	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**12,60**		**11**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				5,50		11	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				3,30		11	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,30		11	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**14,90**	**36,00**	**36**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				3,60		36	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					36,00	36	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				10,80		36	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**188,50**	**141,00**	**235**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				47,00		235	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				70,50		235	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					141,00	235	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				70,50		235	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**31,10**	**77,40**	**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				18,00		18	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					3,60	18	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					9,00	18	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					21,60	18	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					21,60	18	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					21,60	18	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				3,60		18	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				3,60		18	Раздел №2 глава 2.4

	Трансформаторы тока				**57,20**	**27,00**	**54**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				8,10		27	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				5,40		54	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				21,60		54	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				10,80		54	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					27,00	54	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				10,80		54	Раздел №1 п.1.9
	Трансформаторы напряжения				**4,10**	**2,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,00	4	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				1,20		4	Раздел №8 глава 8.1.1
	Выключатели				**19,80**	**10,80**	**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				9,00		18	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,80		18	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					10,80	18	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				3,60		18	Раздел №1 п.1.9
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**11,30**	**39,60**	**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,80		18	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					21,60	18	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					18,00	18	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				3,60		18	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**2,10**	**6,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					6,00	4	Раздел №17 глава 17.2
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**2,90**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
ЗИЛ-ЮГ								
г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	**РП-230**							
	Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 1	1,76			7,00		1	

	Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 2	1,76			7,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 3	1,76			7,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 4	1,76			7,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 5	1,76			7,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 6	1,76			7,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 7	1,76			7,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 8	1,76			7,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 9	1,76			7,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 10	1,76			7,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 11	1,76			7,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 12	1,76			7,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 13	1,76			7,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 14	1,76			7,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 15	1,76			7,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 16	1,76			7,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 17	1,76			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 18	1,76			7,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 19	1,76			7,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 20	1,76			7,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 21	1,76			7,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 22	1,76			7,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 23	1,76			7,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 24	1,76			7,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 25	1,76			7,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 26	1,76			7,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 27	1,76			7,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 28	1,76			7,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 29	1,76			7,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 30	1,76			7,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 31	1,76			7,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 32	1,76			7,00		1	
	Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 39	0,42				6,00	1	
	Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 41	0,42				6,00	1	
	РП-340							
г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 1	2,45			11,00	6,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 1	2,45			11,00	6,00	1	

	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 6	2,03			11,00		1	
г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	**РП-165**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 1	1,76			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 2	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 3	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 4	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 5	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 6	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 7	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 8	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 9	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 10	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 11	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 12	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 13	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 14	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 15	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 21	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 22	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 23	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 24	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 25	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 26	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 27	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 28	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 35	0,42				6,00	1	

г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	**ТП-201**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	**ТП-47**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-400 кВА			3,01		43,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	**ТП-18**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-750 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	**ТП-294**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Силовой сухой трансформатор ТСЗ-1000 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	**ТП-238**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	**ТП-138**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	

г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	**ТП-185**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-750 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	**ТП-184**							
	Силовой масляный трансформатор ТАМ-750 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.311, с.312 ф.3002β до ТП-201 луч А АСБ-10 (3х150) L=5224		12,07		172,39		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3017 до соединительной муфты (на КВЛ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3017 до РП-340 с.2 яч.6) АСБ-10 (3х240) L=4534		14,28		204,03		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3013α до соединительной муфты (на КВЛ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3013α до РП-340 с.1 яч.6) АСБ-10 (3х240) L=2280		7,18		102,60		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3013β до соединительной муфты (на КВЛ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3013β до РП-340 с.1 яч.6) АСБ-10 (3х240) L=2280		7,18		102,60		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.311, с.312 ф.3002α до КТП(Н) АСБ-10 (3х150) L=7680		17,74		253,44		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-165 с.1 яч.4 до РП-25 с.1 яч.3 (каб.1) АСБ-10 (3х240) L=830		2,62		37,35		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-165 с.1 яч.4 до РП-25 с.1 яч.3 (каб.2) АСБ-10 (3х240) L=830		2,62		37,35		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-165 с.2 яч.21 до РП-25 с.2 яч.9 АСБ-10 (3х240) L=900		2,84		40,50		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-165 с.1 яч.3 до ТП-238 АСБ-10 (3х120) L=555		0,93		13,32		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3020 до РП-230 с.1 яч.19 СБ-10 (3х150) L=1468		3,39		48,44		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-230 с.2 яч.4 до ТП-294 ААБ-10 (3х120) L=592		1,00		14,21		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-230 с.1 яч.35 до ТП-30974 луч А ААБ-10 (3х95) L=750		1,26		18,00		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-230 с.2 яч.32 до ТП-30974 луч Б ААБ-10 (3х95) L=750		1,26		18,00		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.311, с.312 ф.3005 до РП-230 с.2 яч.16 СБ-10 (3х150) L=1492		3,45		49,24		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-165 с.1 яч.7 до соединительной муфты (на КЛ от РП-165 с.1 яч.7 до ТП-138 луч А) ААБ-10 (3х120) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-165 с.2 яч.23 до соединительной муфты (на КЛ от РП-165 с.2 яч.23 до ТП-138 луч Б) ААБ-10 (3х120) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.421, с.422 ф.4020 до ТП-201 луч Б АСБ-10 (3х185) L=4500		10,40		148,50		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-230 с.2 яч.24 до ТП-18 ААБ-10 (3х120) L=900		1,51		21,60		1	

	Кабельная линия-10 кВ от РП-230 с.1 яч.37 до ТП-47 ААБ-10 (3х120) L=400		0,67		9,60		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-25 с.1 яч.5 до ТП-185 ААБ-10 (3х95) L=710		1,19		17,04		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-185 до ТП-184 ААБ-10 (3х95) L=848		1,43		20,35		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соединительной муфты до ТП-138 луч А (на кабельной линии от РП-165 с.1 яч.7 до ТП-138 луч А) АСБ-10 (3х95) L=262		0,44		6,29		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соединительной муфты до ТП-138 луч Б (на кабельной линии от РП-165 с.2 яч.23 до ТП-138 луч Б) АСБ-10 (3х95) L=250		0,42		6,00		1	
	Кабельно-воздушная линия-10 кВ от соединительной муфты до РП-340 с.1 яч.6 (на КВЛ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3013α до РП-340 с.1 яч.6) АПвПуг-10 3х(1х240) L=939; СИП-3 3х(1х150) L=378		4,15		59,27		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572\538; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельно-воздушная линия-10 кВ от соединительной муфты до РП-340 с.1 яч.6 (на КВЛ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3013β до РП-340 с.1 яч.6) АПвПуг-10 3х(1х240) L=939; СИП-3 3х(1х150) L=378		4,15		59,27		1	
	Кабельно-воздушная линия-10 кВ от соединительной муфты до РП-340 с.2 яч.6 (на КВЛ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3017 до РП-340 с.2 яч.6) АПвПуг-10 3х(1х240) L=965; СИП-3 3х(1х150) L=373		4,22		60,21		1	
	Заземляющие устройства				**12,60**		**11**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				5,50		11	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				3,30		11	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,30		11	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**26,90**	**66,00**	**66**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				6,60		66	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					66,00	66	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				19,80		66	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**21,30**	**15,60**	**26**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				5,20		26	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				7,80		26	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					15,60	26	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				7,80		26	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**17,50**	**43,00**	**10**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,00		10	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				10,00		10	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					2,00	10	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					5,00	10	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					12,00	10	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					12,00	10	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					12,00	10	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,00		10	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6

	Осмотр и оценка состояния				2,00		10	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**151,70**	**72,00**	**144**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				21,60		72	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				14,40		144	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				57,60		144	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				28,80		144	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					72,00	144	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				28,80		144	Раздел №1 п.1.9
	Трансформаторы напряжения				**5,90**	**3,00**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					3,00	6	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				1,80		6	Раздел №8 глава 8.1.1
	Выключатели				**72,60**	**39,60**	**66**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				33,00		66	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				19,80		66	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				6,60		66	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					39,60	66	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				13,20		66	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели нагрузки				**2,10**	**3,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	4	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,80	4	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**2,90**	**9,00**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					9,00	6	Раздел №17 глава 17.2
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**4,10**		**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
ЖК "Фреш"								
г. Москва, Ореховый б-р, д.24, к.2, стр.6	**РТП-70156**							
	Линейная панель № 4.3	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта
	Линейная панель № 4.2	0,21			3,00		1	

	Линейная панель № 4.1	0,21			3,00		1	энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Вводная панель № 4	0,21			3,00		1	
	Вводная панель № 1	0,21			3,00		1	
	Линейная панель № 1.1	0,21			3,00		1	
	Линейная панель № 1.2	0,21			3,00		1	
	Линейная панель № 1.3	0,21			3,00		1	
	Линейная панель № 2.3	0,21			3,00		1	
	Линейная панель № 2.2	0,21			3,00		1	
	Линейная панель № 2.1	0,21			3,00		1	
	Вводная панель № 2	0,21			3,00		1	
	Вводная панель № 3	0,21			3,00		1	
	Линейная панель № 3.1	0,21			3,00		1	
	Линейная панель № 3.2	0,21			3,00		1	
	Линейная панель № 3.3	0,21			3,00		1	
Российская Федерация, г. Москва, б-р Ореховый, вл. 24, корп. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.1 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=132		0,42		5,94		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.1 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=132		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.2 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.2 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.3 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=130		0,41		5,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.3 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=130		0,41		5,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.4 В-1 АПВзБбШп-1 (4х70) L=130		0,19		2,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.4 В-2 АПВзБбШп-1 (4х70) L=130		0,19		2,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-ИТП В-1 АПВзБбШп-1 (4х50) L=196		0,29		4,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-ИТП В-2 АПВзБбШп-1 (4х50) L=196		0,29		4,12		1	
Российская Федерация, г. Москва, б-р Ореховый, вл. 24, корп. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до ВРУ-КПП В-1 ПВБбШп-1 (4х16) L=43		0,04		0,60		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до ВРУ-КПП В-2 ПВБбШп-1 (4х16) L=43		0,04		0,60		1	
Российская Федерация, г. Москва, б-р Ореховый, вл. 24, корп. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-ЦТП В-1 АПВзБбШп-1 (4х70) L=210		0,31		4,41		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-ЦТП В-2 АПВзБбШп-1 (4х70) L=212		0,31		4,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-НС В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-НС В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=210		0,49		6,93		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.1 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=176		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.1 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=176		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.2 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=184		0,58		8,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.2 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=184		0,58		8,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.3 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=184		0,58		8,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.3 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=184		0,58		8,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.4 В-1 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х185) L=216		0,50		7,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.4 В-1 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х185) L=216		0,50		7,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.4 В-2 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х185) L=216		0,50		7,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.4 В-2 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х185) L=216		0,50		7,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.17 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=250		0,79		11,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.17 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=250		0,79		11,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.19 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=176		0,41		5,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.19 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=176		0,41		5,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.5 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=96		0,22		3,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.5 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=96		0,22		3,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.6 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=96		0,22		3,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.6 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=96		0,22		3,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.7 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=98		0,23		3,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.7 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=98		0,23		3,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.8 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=172		0,40		5,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.8 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=172		0,40		5,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.9 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=98		0,31		4,41		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.9 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=98		0,31		4,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.10 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=172		0,54		7,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.10 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=172		0,54		7,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.20 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=96		0,22		3,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.20 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=96		0,22		3,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.1 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.1 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.2 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=222		0,70		9,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.2 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=222		0,70		9,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.3 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.3 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.4 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=222		0,70		9,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.4 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=222		0,70		9,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.5 В-1 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.5 В-1 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.5 В-2 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.5 В-2 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.6 В-1 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х185) L=222		0,51		7,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.6 В-1 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х185) L=222		0,51		7,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.6 В-2 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х185) L=222		0,51		7,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.6 В-2 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х185) L=222		0,51		7,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.7 В-1 АПВзБбШп-1 (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.7 В-2 АПВзБбШп-1 (4х185) L=180		0,42		5,94		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.18 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=165		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.18 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=165		0,38		5,45		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**22,90**		**16**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				16,00		16	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,80		16	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,60		16	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**6,90**	**16,00**	**16**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,60		16	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					16,00	16	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,80		16	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**51,70**	**38,40**	**64**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				12,80		64	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				19,20		64	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					38,40	64	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				19,20		64	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
ЖК "Новые Ватутинки"								
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, улица 2-я Нововатутинская, Дом 3, Строение 1	**РТП-31**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 7	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 19	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 20	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 10	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 11	2,03			11,00		1	

	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 12	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 13	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 14	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 15	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 16	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 17	2,03			11,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, улица Футбольная, Дом 7, Строение 1	**ТП-1240 (1)**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, улица Футбольная, Дом 25, Строение 1	**ТП-1241 (2)**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское, вблизи д. Десна	**ТП-1247**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	

Российская Федерация, г. Москва, п. Десеновское, НАО, квартал 2/1	**ТП-1249**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Сосенское, переулок 1-й Зимёнковский, дом 1Б, строение 1	**ТП-2014**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Сосенское, деревня Летово, переулок 2-й Зимёнковский, дом 14А, строение 2	**ТП-2015**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Сосенское, деревня Летово, переулок 1-й Зимёнковский, дом 17, строение 2	**ТП-2016**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, проспект Нововатутинский, Дом 8, Строение 1	**ТП-3101**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	2,03			11,00		1	

	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 4	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 7	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, улица 2-я Нововатутинская, Дом 1, Строение 1	**ТП-3102**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 4	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 7	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, п. Десеновское, ул.Светлая, 1, соор.3	**ТП-3103**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	

Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, улица 5-я Нововатутинская, сооружение 1, строение 4	**ТП-3104**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, п. Десеновское, земельный участок с кадастровым номером 77:17:0140116:3323	**ТП-3105**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, п. Десеновское, земельный участок с кадастровым номером 77:17:0140116:3313	**ТП-3109**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское, ул. 6-я Нововатутинская, д. 2, стр. 1	**ТП-3110**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, проспект Нововатутинский, дом 9,строение 1	**ТП-3111**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	

	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, улица 3-я Нововатутинская, Дом 11, Строение 1	**ТП-3112**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
Москва, Десеновское п. вблизи Десна, д., уч. 50/14	**ТП-3113**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСД-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСД-1600 кВА			2,10		30,00	1	
РоссийскаяФедерация, город Москва, вн.тер.г.поселение Десеновское, кв-л 9	**ТП-3114**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, кв-л 9	**ТП-3115**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение	**ТП-3116**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	

Десеновское, улица 6-я Нововатутинская, сооружение 3, корпус 2, строение 1	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, кв-л 9	**ТП-3117**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, п. Десеновское,вблизи д. Десна, корп. 4/2	**ТП-3118**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское	**ТП-3119**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, п.Десеновское, ул. Нововатутинская 1-я, д.3	**ТП-3123**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
	Панель главного распределительного щита № РП-2.5 ГРЩ	0,21			3,00		1	

	Панель главного распределительного щита № РП-2.1 ГРЩ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель главного распределительного щита № РП-2.2 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № РП-2.3 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № РП-2.4 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № РП-2.5 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № ВП2 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № ВП1 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № СВ ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № РП-1.5 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № РП-1.4 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № РП-1.3 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № РП-1.2 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № РП-1.1 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № РП-1.5 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3123 луч А до ГРЩ-9.1 (Паркинг) В-1 ВВГнгFRL(А)-1 (4х240) L=140		0,44		6,30		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3123 луч Б до ГРЩ-9.1 (Паркинг) В-2 ВВГнгFRL(А)-1 (4х240) L=140		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3123 луч А до ГРЩ-9.2 (Паркинг) В-1 ВВГнгFRL(А)-1 (4х95) L=25		0,04		0,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3123 луч Б до ГРЩ-9.2 (Паркинг) В-2 ВВГнгFRL(А)-1 (4х95) L=25		0,04		0,60		1	
г. Москва, пос. Десеновское, вблизи дер. Десна, участок 50/10	**ТП-3124**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, улица Светлая, Дом 1, Сооружение 4	**ТП-310301**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	0,21			3,00		1	
город Москва, поселение Десеновское, вблизи деревни Десна	Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.1 яч.11 до РТП-31 с.1 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=1100		3,47		49,50		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.2 яч.12 до РТП-31 с.2 яч.11 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=1100		3,47		49,50		1	

	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.1 яч.3 до ТП-3101 с.1 яч.3 АСБ-10 (3х240) L=260		0,82		11,70		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.2 яч.13 до ТП-3101 с.2 яч.8 АСБ-10 (3х240) L=260		0,82		11,70		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.1 яч.1 до ТП-3104 Т-1 АСБ-10 (3х120) L=1150		1,93		27,60		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.2 яч.14 до ТП-3104 Т-2 АСБ-10 (3х120) L=1150		1,93		27,60		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3116 луч А до ТП-3103 луч А) до ТП-3103 луч А АСБ-10 (3х240) L=1088		3,43		48,96		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3116 луч Б до ТП-3103 луч Б) до ТП-3103 луч Б АСБ-10 (3х240) L=1088		3,43		48,96		1	
г. Москва, п Десеновское, ул.Светлая, д.1	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3103 луч А до ТП-310301 луч А АСБ-10 (3х240) L=25		0,08		1,13		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3103 луч Б до ТП-310301 луч Б АСБ-10 (3х240) L=25		0,08		1,13		1	
г. Москва, поселение Десеновское, 6-я Нововатутинская ул., д. 5	Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.1 яч.19 до ТП-3109 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=250		0,79		11,25		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.2 яч.20 до ТП-3109 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=250		0,79		11,25		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3109 луч А до ТП-3102 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=430		1,36		19,35		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3109 луч Б до ТП-3102 с.2 яч.10 АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=430		1,36		19,35		1	
г. Москва, п. Десеновское, Нововатутинский пр-кт, д. 11	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3101 с.1 яч.1 до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3101 с.1 яч.1 до ТП-3112 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=350		1,10		15,75		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3101 с.2 яч.10 до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3101 с.2 яч.10 до ТП-3112 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=350		1,10		15,75		1	
г. Москва, поселение Десеновское, вблизи деревни Десна	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3118 луч А до ТП-3105 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=380		1,20		17,10		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3118 луч Б до ТП-3105 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=380		1,20		17,10		1	
г. Москва, пос. Десеновское, 3-я Нововатутинская ул. д. 13, к. 2	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3101 с.1 яч.1 до ТП-3112 луч А) до ТП-3112 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=25		0,08		1,13		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3101 с.2 яч.10 до ТП-3112 луч Б) до ТП-3112 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=25		0,08		1,13		1	
Российская Федерация, Москва, НАО, п. Десёновское, вблизи д.Десна, уч.№50/10	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.1 яч.20 до ТП-3102 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=160		0,50		7,20		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.2 яч.17 до ТП-3102 с.2 яч.8 АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=160		0,50		7,20		1	
г. Москва, пос.Десеновское, вблизи д.Десна, корп.4/2	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3112 луч А до ТП-3118 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=455		1,43		20,48		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3112 луч Б до ТП-3118 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=455		1,43		20,48		1	
г. Москва, п. Сосенское, деревня Зименки (вблизи)	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2014 луч А до ТП-2015 луч А АСБ-10 (3х120) L=586,3		0,99		14,07		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2014 луч Б до ТП-2015 луч Б АСБ-10 (3х120) L=586,3		0,99		14,07		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2015 луч А до ТП-2016 луч А АСБ-10 (3х70) L=749,7		1,10		15,74		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2015 луч Б до ТП-2016 луч Б АСБ-10 (3х70) L=749,7		1,10		15,74		1	
г. Москва, п. Сосенское, деревня Зименки (вблизи)	Кабельная линия-10 кВ от РП-20 с.1 яч.23 до ТП-2014 луч А АСБ-10 (3х185) L=2425		5,60		80,03		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта

	Кабельная линия-10 кВ от РП-20 с.2 яч.22 до ТП-2014 луч Б АСБ-10 (3х185) L=2425		5,60		80,03		1	энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
г. Москва, пос. Десеновское, вблизи д. Десна, уч.50/10; уч.50/16	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.1 яч.19 до ТП-3123 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=385		1,21		17,33		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.2 яч.18 до ТП-3123 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=385		1,21		17,33		1	
Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское, уч. 50/2	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.1 яч.4 до ТП-3116 луч А АПвПуг-10 3х(1х300/50) L=561		1,77		25,25		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.2 яч.15 до ТП-3116 луч Б АПвПуг-10 3х(1х300/35) L=561		1,77		25,25		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3116 луч А до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3116 луч А до ТП-3103 луч А) АПвПуг-10 3х(1х300/50) L=245		0,77		11,03		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3116 луч Б до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3116 луч Б до ТП-3103 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х300/35) L=245		0,77		11,03		1	
Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3118 луч А до ТП-3119 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=550		1,73		24,75		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3118 луч Б до ТП-3119 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=550		1,73		24,75		1	
г. Москва, пос. Десеновское	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3123 луч А до ТП-3124 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=385		1,21		17,33		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3123 луч Б до ТП-3124 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=385		1,21		17,33		1	
г. Москва, пос. Десеновское, ул. Облепиховая, 13	Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.1 яч.13 до соед. муфты (на КЛ направ. РП-12 с.1 яч.13 до ТП-1247 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240) L=112		0,35		5,04		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.2 яч.14 до соед. муфты (на КЛ направ. РП-12 с.2 яч.14 до ТП-1247 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240) L=112		0,35		5,04		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. ТП-1247 луч А до ТП1240 луч А) до ТП-1240 луч А АПвПуг-10 3х(1х240) L=910		2,87		40,95		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. ТП-1247 луч Б до ТП1240 луч Б) до ТП-1240 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240) L=910		2,87		40,95		1	
г. Москва, пос. Десеновское, ул. Облепиховая, 23	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1240 луч А до ТП-1241 луч А АСБ-10 (3х240) L=402,2		1,27		18,10		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1240 луч Б до ТП-1241 луч Б АСБ-10 (3х240) L=402,2		1,27		18,10		1	
Российская Федерация, г. Москва, пос. Десёновское, вблизи д. Десна	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. РП-12 с.1 яч.13 до ТП-1247 луч А) до ТП-1247 луч А АПвПуг-10 3х(1х240) L=1243,18		3,92		55,94		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. РП-12 с.2 яч.14 до ТП-1247 луч Б) до ТП-1247 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240) L=1243,18		3,92		55,94		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1247 луч А до соед. муфты (на КЛ направ. ТП-1247 луч А до ТП-1240 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1243,18		3,92		55,94		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1247 луч Б до соед. муфты (на КЛ направ. ТП-1247 луч Б до ТП-1240 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1243,18		3,92		55,94		1	
Российская Федерация, г. Москва, НАО, пос. Десёновское, кв-л 22	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1247 луч А до ТП-1249 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=282,34		0,89		12,71		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1247 луч Б до ТП-1249 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=282,34		0,89		12,71		1	
г. Москва, п. Десёновское, 6-я Нововатутинская улица, д. 2	Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.1 яч.17 до ТП-3110 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=455		1,43		20,48		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта

	Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.2 яч.18 до ТП-3110 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=455		1,43		20,48		1	энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
г. Москва, п. Десёновское, 3-я Нововатутинская ул., д. 13, корп. 3	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3110 луч А до ТП-3113 с.1 яч.2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=30		0,10		1,35		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3110 луч Б до ТП-3113 с.2 яч.7 АПвПуг-10 3х(1х240/50 L=30		0,10		1,35		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3113 с.1 яч.1 до ТП-3111 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=505		1,59		22,73		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3113 с.2 яч.8 до ТП-3111 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=505		1,59		22,73		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, кв-л 9	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3111 луч А до ТП-3114 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=440		1,39		19,80		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3111 луч Б до ТП-3114 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=440		1,39		19,80		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3114 луч А до ТП-3117 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=215		0,68		9,68		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3114 луч Б до ТП-3117 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=215		0,68		9,68		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3117 луч А до ТП-3115 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=125		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3117 луч Б до ТП-3115 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=125		0,39		5,63		1	
город Москва, поселение Десеновское, вблизи деревни Десна	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=205		0,47		6,77		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=205		0,47		6,77		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=205		0,47		6,77		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=205		0,47		6,77		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=173		0,40		5,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=173		0,40		5,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=173		0,40		5,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=173		0,40		5,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=178		0,41		5,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=178		0,41		5,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=178		0,41		5,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=178		0,41		5,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 с.1 ВРУ-ЦТП В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=25		0,06		0,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 с.1 ВРУ-ЦТП В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=25		0,06		0,83		1	

Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=182		0,42		6,01		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=182		0,42		6,01		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=182		0,42		6,01		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=182		0,42		6,01		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=155		0,23		3,26		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=155		0,23		3,26		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ЩИТ НО В-1 ПУНП-1 (4х16) L=10		0,01		0,14		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.8 к.2 ВРУ-Детский сад В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=60		0,14		1,98		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.8 к.2 ВРУ-Детский сад В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=60		0,14		1,98		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		2,70		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		2,70		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		2,70		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		2,70		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=80		0,12		1,68		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=80		0,12		1,68		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=60		0,10		1,44		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=60		0,10		1,44		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=60		0,10		1,44		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=60		0,10		1,44		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=150		0,35		4,95		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=150		0,35		4,95		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=150		0,35		4,95		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=90		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=90		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=160		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=160		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ЩИТ НО (Проспект) В-1 ВВГнг-1 (4х25) L=8		0,01		0,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ЩИТ НО (Проспект) В-2 ВВГнг-1 (4х25) L=5		0,01		0,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ЩИТ НО (Двор) В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=8		0,01		0,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ЩИТ НО (Двор) В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=5		0,01		0,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ЩР (Площадка для орг-ции праздников) ВБбШп-1 (4х25) L=121		0,12		1,69		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3104 с.1 до ВРУ-1 ВЗУ В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3104 с.2 до ВРУ-1 ВЗУ В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=50		0,16		2,25		1	
г. Москва, п Десеновское, ул.Светлая, д.1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=65		0,21		2,93		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=176		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=176		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=176		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=176		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=176		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=176		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-2 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=176		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 с.1 ВРУ-1 (КОС) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 с.1 ВРУ-1 (КОС) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 с.1 ВРУ-1 (КОС) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 с.1 ВРУ-1 (КОС) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=65		0,15		2,15		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х150) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х150) L=65		0,15		2,15		1	
г. Москва, поселение Десеновское, вблизи деревни Десна	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,10		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=145		0,24		3,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=145		0,24		3,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=175		0,29		4,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=175		0,29		4,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=175		0,55		7,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=175		0,55		7,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=175		0,55		7,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=175		0,55		7,88		1	
г. Москва, поселение Десеновское, 6-я Нововатутинская ул., д.5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ЩИТ НО ПУНП-1 (3х35) L=6		0,01		0,08		1	
г. Москва, поселение Десеновское, Нововатутинский пр-кт, 11	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=185		0,43		6,11		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=185		0,43		6,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=185		0,43		6,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=185		0,43		6,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	
г. Москва, поселение Десеновское, ул. 6-я Нововатутинская, д.3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=80		0,25		3,60		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
г. Москва, поселение Десеновское, ул. 6-я Нововатутинская, д.1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=290		0,91		13,05		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=290		0,91		13,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=290		0,91		13,05		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=290		0,91		13,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=290		0,91		13,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=290		0,91		13,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=290		0,91		13,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=290		0,91		13,05		1	
г. Москва, п. Десеновское, 6-я Нововатутинская ул., д. 3, корп. 1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=185		0,58		8,33		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=185		0,58		8,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=185		0,58		8,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=185		0,58		8,33		1	
г. Москва, п. Десеновское, Нововатутинский пр., 12А	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д. 12А ВРУ-1 Больница В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=145		0,34		4,79		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д. 12А ВРУ-1 Больница В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=145		0,34		4,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д. 12А ВРУ-2 Больница В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=155		0,49		6,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д. 12А ВРУ-2 Больница В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=155		0,49		6,98		1	
Москва, пр-кт. Нововатутинский (п.Десеновское), д. 12	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=370		1,17		16,65		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=370		1,17		16,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=330		1,04		14,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=330		1,04		14,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=340		1,07		15,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=340		1,07		15,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=330		1,04		14,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=330		1,04		14,85		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до Щит НО ПУНП-1 (3х50) L=12		0,02		0,25		1	
г. Москва, пос. Десеновское, 3-я Нововатутинская ул., д. 13, к. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.9 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=90		0,15		2,16		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.9 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.9 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.9 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=90		0,15		2,16		1	
г. Москва, пос. Десеновское, ул. Нововатутинская 1-я, д.1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=156		0,49		7,02		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=156		0,49		7,02		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=142		0,33		4,69		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=142		0,33		4,69		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=167		0,39		5,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=167		0,39		5,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=197		0,33		4,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=197		0,33		4,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=224		0,52		7,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=224		0,52		7,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ВРУ-КНС В-1 АПвБбШП-1 (4х50) L=175		0,26		3,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ВРУ-КНС В-2 АПвБбШП-1 (4х50) L=175		0,26		3,68		1	
г. Москва, пос. Десеновское, ЖК "Новые Ватутинки", корп. 20/1, 20/2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ЩНО-1 ПУНП-1 (3х35) L=6		0,01		0,08		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=73		0,17		2,41		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=73		0,17		2,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=161		0,51		7,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=161		0,51		7,25		1	
Российская Федерация, Москва, НАО, п. Десёновское, вблизи д.Десна, уч.№50/10	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 (Школа) В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=77		0,24		3,47		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 (Школа) В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=77		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 (Школа) В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=77		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 (Школа) В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=77		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 (Школа) В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=255		0,80		11,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 (Школа) В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=255		0,80		11,48		1	
г. Москва, пос.Десеновское, вблизи д.Десна, корп.4/2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-3 НП В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=75		0,17		2,48		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-3 НП В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=75		0,24		3,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=75		0,24		3,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=75		0,24		3,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=75		0,24		3,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ЩИТ НО ВВГнг-1 (4х25) L=6		0,01		0,08		1	
г. Москва, ул. Нововатутинская 3-я, 13, кор. 2 (корпус 36)	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=160		0,27		3,84		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=160		0,27		3,84		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ЩИТ НО ВВГнг-1 (4х50) L=10		0,02		0,21		1	
г. Москва, ул. Нововатутинская 3-я, 13, корп. 1 (корпус 37)	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=260		0,82		11,70		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=260		0,82		11,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=290		0,91		13,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=290		0,91		13,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=260		0,82		11,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=260		0,82		11,70		1	
г. Москва, п. Десёновское, корп.6/1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		3,83		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		3,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		3,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		3,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		3,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		3,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=80		0,25		3,60		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Новаватутинский, д.14 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		3,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Новаватутинский, д.14 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		3,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ЩИТ НО ПУНП-1 (3х35) L=5		0,01		0,07		1	
г. Москва, пос.Десеновское, вблизи д.Десна, корп.4/1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=260		0,60		8,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=260		0,60		8,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=260		0,60		8,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=260		0,60		8,58		1	
г. Москва, пос. Десеновское, вблизи д. Десна	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-4 НП В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=165		0,52		7,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-4 НП В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=165		0,52		7,43		1	
Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-3.3 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=225		0,71		10,13		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-3.3 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=225		0,71		10,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-4.3 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=225		0,71		10,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-4.3 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=225		0,71		10,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-5.2 (Паркинг) В-1 АПВБбШп-1 (4х150) L=225		0,52		7,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-5.2 (Паркинг) В-2 АПВБбШп-1 (4х150) L=225		0,52		7,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-2.3 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=225		0,71		10,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-1.2 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-1.3 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=225		0,71		10,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-2.2 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-1.2 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-1.3 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=225		0,71		10,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-2.2 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-2.3 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=225		0,71		10,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-3.2 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-3.2 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-4.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-4.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-2.4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=105		0,33		4,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-2.4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=105		0,33		4,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-3.4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=220		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-3.4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=220		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-3 НП В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=105		0,33		4,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-3 НП В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=105		0,33		4,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-2.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=220		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-2.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=220		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-1.4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=220		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-1.4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=220		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-1.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=220		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-1.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=220		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-Паркинг В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-Паркинг В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=105		0,24		3,47		1	
г. Москва, пос. Десеновское, 1-я Нововатутинская улица д.5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=75		0,17		2,48		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110		0,25		3,63		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110		0,25		3,63		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=185		0,43		6,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=185		0,43		6,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=185		0,43		6,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=185		0,43		6,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145		0,34		4,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145		0,34		4,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145		0,34		4,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145		0,34		4,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145		0,34		4,79		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145		0,34		4,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145		0,34		4,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145		0,34		4,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-7 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-7 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-7 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-7 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-Паркинг В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=50		0,12		1,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-Паркинг В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=50		0,12		1,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-Паркинг В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=50		0,12		1,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-Паркинг В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=50		0,12		1,65		1	
г. Москва, пос. Десеновское, Футбольная ул., д. 17	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ОДЗ ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=185		0,58		8,33		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ОДЗ ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=185		0,58		8,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ОДЗ ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ОДЗ ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ВРУ ОДЗ АВБбШв-1 (4х185) L=191		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ОДЗ ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=220		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ОДЗ ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=220		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ОДЗ ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ОДЗ ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
г. Москва, пос.Десеновское	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Гимнастическая, д.6 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=75,3		0,11		1,58		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.6 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.8 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=75		0,11		1,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Футбольная, д.5 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=49,9		0,07		1,05		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.5 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.7 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=50		0,07		1,05		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Футбольная, д.11 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=50,8		0,08		1,07		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.11 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.9 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=50,8		0,08		1,07		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Гимнастическая, д.12 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=70		0,10		1,47		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.12 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.10 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=68		0,10		1,43		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Футбольная, д.13 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=148,9		0,34		4,91		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.13 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.14 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=150		0,35		4,95		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Футбольная, д.15 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=141,5		0,33		4,67		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.15 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.16 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=141,5		0,33		4,67		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Гимнастическая, д.1 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=173,1		0,40		5,71		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.1 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.5 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=173,1		0,40		5,71		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Кедровая, д.4 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=152,6		0,26		3,66		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Кедровая, д.4 ВРУ-0,4 кВ до ул. Кедровая, д.8 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=150		0,25		3,60		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Гимнастическая, д.3 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=153		0,26		3,67		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.3 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.7 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=154,9		0,26		3,72		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Кедровая, д.6 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=189,5		0,44		6,25		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Кедровая, д.6 ВРУ-0,4 кВ до ул. Кедровая, д.2 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=150		0,35		4,95		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Гимнастическая, д.13 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=184,1		0,43		6,08		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.13 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.11 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=84,1		0,14		2,02		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.11 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.9 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=84,1		0,14		2,02		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Облепиховая, д.7 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=168,6		0,39		5,56		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.7 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.3 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=168,6		0,39		5,56		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Гимнастическая, д.2 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=146		0,25		3,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.2 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.1 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=146		0,25		3,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Гимнастическая, д.4 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=137,6		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.4 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.3 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=137,6		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Футбольная, д.12 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=238,2		0,55		7,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.12 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.16 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=238,3		0,55		7,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Футбольная, д.8 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=158,75		0,37		5,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.8 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.4 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=158,75		0,37		5,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ЦТП (резерв) АВБбШв-1 (4х185) L=272		0,63		8,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до КНС-1 (резерв) АВБбШв-1 (4х50) L=192		0,28		4,03		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до КНС-1 (основной) АВБбШв-1 (4х50) L=192		0,28		4,03		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до КНС-3 (основной) АВБбШв-1 (4х70) L=307		0,45		6,45		1	
г. Москва, пос. Десеновское, ул. Облепиховая, 13	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Облепиховая, д.9 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=192,7		0,45		6,36		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.9 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.13 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=192,7		0,45		6,36		1	
г. Москва, пос.Десеновское	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Футбольная, д.10 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=201,9		0,47		6,66		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.10 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.14 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=202		0,47		6,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Футбольная, д.6 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=176,7		0,41		5,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.6 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.2 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=176,8		0,41		5,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Облепиховая, д.5 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=186,9		0,43		6,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.5 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.1 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=186,9		0,43		6,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул.Кедровая, д.10 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=78,5		0,18		2,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул.Кедровая, д.10 ВРУ-0,4 кВ до ул.Кедровая, д.12 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=149,92		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул.Кедровая, д.12 ВРУ-0,4 кВ до ул.Кедровая, д.14 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=150		0,35		4,95		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Облепиховая, д. 11 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=247,9		0,57		8,18		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д. 11 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д. 15 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=248		0,57		8,18		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Футбольная, д.23 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=56,45		0,08		1,19		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.23 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.25 ВРУ-0,4 кВ АПвБбШп (4х70) L=56,45		0,08		1,19		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Гимнастическая, д.22 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=75,15		0,11		1,58		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.22 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.24 ВРУ-0,4 кВ АПвБбШп (4х70) L=75,15		0,11		1,58		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Гимнастическая, д.26 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=84,9		0,13		1,78		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.26 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.28 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=78		0,12		1,64		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Гимнастическая, д.30 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=197		0,33		4,73		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.30 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.31 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=105		0,18		2,52		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Футбольная, д.33 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=184,4		0,31		4,43		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.33 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.32 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=100		0,17		2,40		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Кедровая, д.16 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=298,4		0,69		9,85		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Кедровая, д.16 ВРУ-0,4 кВ до ул. Кедровая, д.22 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=149		0,34		4,92		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Кедровая, д.18 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=277,5		0,64		9,16		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Кедровая, д.18 ВРУ-0,4 кВ до ул. Кедровая, д.24 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=132		0,31		4,36		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Гимнастическая, д.15 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=119,3		0,28		3,94		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.15 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.17 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=119,2		0,28		3,93		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.17 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.19 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=119,2		0,28		3,93		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Гимнастическая, д.20 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=143		0,24		3,43		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.20 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.21 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=142,9		0,24		3,43		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Гимнастическая, д.18 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=151,7		0,26		3,64		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.18 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.19 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=151,6		0,26		3,64		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Футбольная, д.29 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=49,95		0,07		1,05		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.29 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.27 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=49,95		0,07		1,05		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Кедровая, д.20 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=172,5		0,40		5,69		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Кедровая, д.20 ВРУ-0,4 кВ до ул. Кедровая, д.26 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=200		0,46		6,60		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Футбольная, д.30 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=111,5		0,19		2,68		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.30 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.32 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=111,5		0,19		2,68		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Облепиховая, д.29 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=121,5		0,20		2,92		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.29 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.31 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=121,5		0,20		2,92		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Облепиховая. д.21 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=139,2		0,23		3,34		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая. д.21 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая. д.27 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=139,3		0,23		3,34		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Футбольная, д.22 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=133,1		0,22		3,19		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.22 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.28 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=133,1		0,22		3,19		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Облепиховая, д.19 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=167,7		0,39		5,53		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.19 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.25 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=167,8		0,39		5,54		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Футбольная, д.18 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=179,9		0,42		5,94		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.18 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.24 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=178,8		0,41		5,90		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Футбольная, д.20 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=162		0,37		5,35		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.20 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.26 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=162		0,37		5,35		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ДДУ (основной) ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=187		0,43		6,17		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ВРУ КНС-3 АВБбШв-1 (4х95) L=421		0,71		10,10		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ВРУ КНС-2 АВБбШв-1 (4х50) L=213		0,31		4,47		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ВРУ ЦТП АВБбШв-1 (4х185) L=405		0,94		13,37		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ДДУ (резерв) ВРУ-0,4 кВ В-1 АВБбШв-1 (4х185) L=195		0,45		6,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до КНС-2 (основной) В-1 АВБбШв-1 (4х50) L=213		0,31		4,47		1	
г. Москва, пос. Десеновское, ул. Облепиховая, 23	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Облепиховая, д. 17 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=185,6		0,43		6,13		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д. 17 ВРУ-0,4 кВ В-1 до ул. Облепиховая, д. 23 ВРУ-0,4 кВ В-1 АВБбШв-1 (4х185) L=185,6		0,43		6,13		1	
г. Москва, пос. Десеновское, вблизи д. Десна	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9А ВРУ-ДДУ В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=258		0,81		11,61		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9А ВРУ-ДДУ В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=258		0,81		11,61		1	
Российская Федерация, г. Москва, пос. Десёновское, вблизи д. Десна	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=103		0,24		3,40		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=103		0,24		3,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=103		0,24		3,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=103		0,24		3,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=67		0,21		3,02		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=67		0,21		3,02		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=67		0,21		3,02		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=67		0,21		3,02		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=140		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=140		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=140		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=140		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=253		0,80		11,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=253		0,80		11,39		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=253		0,80		11,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=253		0,80		11,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=232		0,73		10,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=232		0,73		10,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=232		0,73		10,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=232		0,73		10,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=108		0,25		3,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=108		0,25		3,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=212		0,67		9,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=212		0,67		9,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=253		0,80		11,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=253		0,80		11,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=237		0,75		10,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=237		0,75		10,67		1	
Российская Федерация, г. Москва, п. Десеновское, НАО, квартал 2/2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=88		0,20		2,90		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=88		0,20		2,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=88		0,20		2,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=88		0,20		2,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		2,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		2,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=143		0,33		4,72		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=143		0,33		4,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=143		0,33		4,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=143		0,33		4,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=91		0,13		1,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=91		0,13		1,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=138		0,44		6,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=138		0,44		6,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-10 (Паркинг) В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-10 (Паркинг) В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до Щит НО ВВГнг-1 (4х16) L=5		0,01		0,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=90		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=90		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=90		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=90		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-5 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=76		0,24		3,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-5 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=76		0,24		3,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-9 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=84		0,27		3,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-9 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=84		0,27		3,78		1	
Российская Федерация, г. Москва, НАО, пос. Десеновское, кв-л 2/1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=215		0,50		7,10		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=215		0,50		7,10		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=215		0,50		7,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=215		0,50		7,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=316		1,00		14,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=316		1,00		14,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=271		0,85		12,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=271		0,85		12,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=271		0,85		12,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=271		0,85		12,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=49		0,11		1,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=49		0,11		1,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=49		0,11		1,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=49		0,11		1,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-5 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=70		0,22		3,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-5 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=70		0,22		3,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-6 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=208		0,48		6,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-6 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=208		0,48		6,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-7 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=265		0,84		11,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-7 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=265		0,84		11,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-8 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=196		0,62		8,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-8 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=196		0,62		8,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-9 В-1 АПвБШп-1 (4х70) L=89		0,13		1,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-9 В-2 АПвБШп-1 (4х70) L=89		0,13		1,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-ДОО В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=239		0,75		10,76		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта

Российская Федерация, г. Москва, п. Десеновское, проект №50,уч. №3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-ДОО В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=239		0,75		10,76		1	энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ВРУ-ВЗУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=108		0,25		3,56		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ВРУ-ВЗУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=108		0,25		3,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ВРУ-КНС В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=297		0,94		13,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ВРУ-КНС В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=297		0,94		13,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ВРУ-ЛОС АПвБбШп-1 (4х95) L=155		0,26		3,72		1	
г. Москва, п. Десёновское, 6-я Нововатутинская улица, д. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=153		0,48		6,89		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=153		0,48		6,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-1 (каб.3) АПвБбШв-1 (4х240) L=153		0,48		6,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-1 (каб.4) АПвБбШв-1 (4х240) L=153		0,48		6,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=153		0,48		6,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=153		0,48		6,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-2 (каб.3) АПвБбШв-1 (4х240) L=153		0,48		6,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-2 (каб.4) АПвБбШв-1 (4х240) L=153		0,48		6,89		1	
Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское, вблизи дер. Десна	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до Нововатутинский пр-т, д.9 ВРУ-1 В-1 АПВбШв-1 (4х185) L=120		0,28		3,96		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до Нововатутинский пр-т, д.9 ВРУ-1 В-2 АПВбШв-1 (4х185) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до Нововатутинский пр-т, д.9 ВРУ-2 В-1 АПВбШв-1 (4х185) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до Нововатутинский пр-т, д.9 ВРУ-2 В-2 АПВбШв-1 (4х185) L=120		0,28		3,96		1	
г. Москва, поселение Десеновское, Нововатутинский пр., д.9	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до Нововатутинский пр-т, д.9 ВРУ-3 В-1 АПВбШв-1 (4х185) L=120		0,28		3,96		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до Нововатутинский пр-т, д.9 ВРУ-3 В-2 АПВбШв-1 (4х185) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ЩНО ВВГнг-1 (4х25) L=5		0,01		0,07		1	
г. Москва, ул. Нововатутинская 5-я (п. Десеновское), д. 9	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 5-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 В-1 АПВбШв-1 (4х240) L=130		0,41		5,85		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 5-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПВбШв-1 (4х150) L=130		0,30		4,29		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 5-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 5-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 НП В-1 АПвБбШв-1 (4х95) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 5-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=130		0,41		5,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 5-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 НП В-2 АПвБбШв-1 (4х95) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 5-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 5-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=130		0,30		4,29		1	
г. Москва, п. Десёновское, 3-я Нововатутинская ул., д. 13, корп. 3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=110		0,25		3,63		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-2 (Школа) В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-2 (Школа) В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-2 (Школа) В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-2 (Школа) В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=110		0,25		3,63		1	
г. Москва, п. Десеновское, Нововатутинский проспект, д. 7	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до Нововатутинский пр-т, д.7 ВРУ-1 НП В-1 АПвБбШв-1 (4х70) L=105		0,15		2,21		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до Нововатутинский пр-т, д.7 ВРУ-1 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=105		0,33		4,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до Нововатутинский пр-т, д.7 ВРУ-1 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=105		0,33		4,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до Нововатутинский пр-т, д.7 ВРУ-1 НП В-2 АПвБбШв-1 (4х70) L=105		0,15		2,21		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, кв-л 9	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=155		0,49		6,98		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=155		0,49		6,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=155		0,26		3,72		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=155		0,26		3,72		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=130		0,22		3,12		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=130		0,22		3,12		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=130		0,22		3,12		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=130		0,22		3,12		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=150		0,35		4,95		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=150		0,35		4,95		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=78		0,25		3,51		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=78		0,25		3,51		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=78		0,18		2,57		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=78		0,18		2,57		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=160		0,27		3,84		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=150		0,25		3,60		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=160		0,27		3,84		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=150		0,25		3,60		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=182		0,42		6,01		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр.Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=182		0,42		6,01		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.6 ВРУ-6 (Автостоянка) В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=182		0,27		3,82		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.6 ВРУ-6 (Автостоянка) В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=182		0,27		3,82		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		2,64		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		2,64		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		2,88		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		2,88		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.3 ВРУ-8 (Автостоянка) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		2,88		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.3 ВРУ-8 (Автостоянка) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		2,88		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100		0,17		2,40		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=100		0,17		2,40		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100		0,17		2,40		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=100		0,17		2,40		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-10 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=130		0,22		3,12		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-10 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=130		0,22		3,12		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-11 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=160		0,27		3,84		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-11 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=160		0,27		3,84		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=162		0,51		7,29		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=162		0,51		7,29		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=162		0,27		3,89		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=162		0,27		3,89		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=150		0,25		3,60		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=150		0,25		3,60		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=238,125		0,75		10,71		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=238,125		0,75		10,71		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=238,125		0,75		10,71		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=238,125		0,75		10,71		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=155		0,49		6,98		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=155		0,49		6,98		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=184,625		0,58		8,28		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=184,625		0,58		8,28		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=135		0,23		3,24		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=135		0,23		3,24		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=135		0,23		3,24		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=135		0,23		3,24		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=125		0,29		4,13		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=125		0,29		4,13		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=125		0,18		2,63		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=125		0,18		2,63		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=140		0,24		3,36		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=140		0,24		3,36		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=160		0,27		3,84		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=160		0,27		3,84		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-10 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=180		0,30		4,32		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-10 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=180		0,30		4,32		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=169,625		0,53		7,61		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=169,625		0,53		7,61		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		2,64		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		2,64		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=142,25		0,45		6,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=142,25		0,45		6,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=142,25		0,45		6,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=142,25		0,45		6,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=110		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=110		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=93		0,16		2,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=93		0,16		2,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=103		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=103		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=103		0,17		2,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=103		0,17		2,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=102		0,17		2,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=102		0,17		2,45		1	
г. Москва, НАО, п. Десёновское, вблизи д. Десна, уч.50/16	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=160		0,27		3,84		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ЩНО ВВГнг-1 (4х50) L=10		0,02		0,21		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**95,70**		**68**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				68,00		68	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				20,40		68	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				6,80		68	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**30,20**		**27**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				13,50		27	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				8,10		27	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				8,10		27	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**42,10**	**104,00**	**104**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				10,40		104	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					104,00	104	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				31,20		104	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**575,70**	**431,40**	**719**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				143,80		719	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				215,70		719	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					431,40	719	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				215,70		719	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**92,30**	**232,20**	**54**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				16,20		54	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				54,00		54	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					10,80	54	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					27,00	54	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					64,80	54	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					64,80	54	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					64,80	54	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				10,80		54	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				10,80		54	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**113,90**	**54,00**	**108**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				16,20		54	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				10,80		108	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				43,20		108	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				21,60		108	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2

	Снятие характеристик намагничивания					54,00	108	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				21,60		108	Раздел №1 п.1.9
	Трансформаторы напряжения				**5,90**	**3,00**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					3,00	6	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				1,80		6	Раздел №8 глава 8.1.1
	Выключатели				**39,60**	**21,60**	**36**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				18,00		36	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				10,80		36	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				3,60		36	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					21,60	36	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				7,20		36	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели нагрузки				**1,30**	**1,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,40	2	Раздел №1 п.1.9
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**30,50**	**110,00**	**50**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				15,00		50	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				5,00		50	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					60,00	50	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					50,00	50	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				10,00		50	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**4,10**		**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
ЖК "Сидней Сити"								
Российская Федерация, город Москва, внутригородская	**ТП-1.1**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА			2,49		35,60	1	

территория муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, Шелепихинская набережная, дом 40, строение 4	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84					1	
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, Шелепихинская набережная, дом 40, строение 4	**ТП-1.2**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84					1	
Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория, муниципальный округ Хорошево-Мневники, Шелепихинская набережная, д. 38, корп.5	**ТП-2.1**							
	Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА			2,10		30,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RME IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RME IIDI	0,84					1	
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, улица Шеногина, земельный участок 2/8	**ТП-4.1**							
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84					1	
	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10		30,00	1	
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, улица Шеногина, земельный участок 2/8	**ТП-4.2**							
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84					1	
	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10		30,00	1	
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, улица Шеногина, земельный участок 2/8	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.2 с.1 яч.1 до ТП-4.2 с.1 яч.2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=242,68		0,76		10,92		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.2 с.2 яч.14 до ТП-4.2 с.2 яч.8 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=244,88		0,77		11,02		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2.1 луч А до ТП-4.1 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=199,82		0,63		8,99		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2.1 луч Б до ТП-4.1 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=205,42		0,65		9,24		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4.1 с.1 яч.2 до ТП-4.2 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20,4		0,06		0,92		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4.1 с.2 яч.8 до ТП-4.2 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20,4		0,06		0,92		1	
Российская Федерация, город Москва, внутригородская	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.1 с.1 яч.2 до ТП-1.2 с.1 яч.2 АПвВнг(А)-LS 3х(1х240/50) L=15		0,05		0,68		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта

территория муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, Шелепихинская набережная, дом 40, строение 4	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.1 с.2 яч.12 до ТП-1.2 с.2 яч.12 АПвВнг(А)-LS 3х(1х240/50) L=15		0,05		0,68		1	энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-30511 с.1 яч.9 до ТП-1.1 с.1 яч.3 АПвПуг 3х(1х240/50) L=69		0,22		3,11		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-30511 с.2 яч.11 до ТП-1.1 с.2 яч.13 АПвПуг 3х(1х240/50) L=57		0,18		2,57		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-30511 с.1 яч.10 до ТП-1.2 с.1 яч.3 АПвПуг 3х(1х240/50) L=69		0,22		3,11		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-30511 с.2 яч.12 до ТП-1.2 с.2 яч.13 АПвПуг 3х(1х240/50) L=63		0,20		2,84		1	
Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория, муниципальный округ Хорошево-Мневники, Шелепихинская набережная, д. 38, корп.5	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.1 с.1 яч.1 до ТП-2.1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=61		0,19		2,75		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.1 с.2 яч.14 до ТП-2.1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=61		0,19		2,75		1	
	Заземляющие устройства				**6,00**		**5**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				2,50		5	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				1,50		5	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,50		5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**11,70**	**8,40**	**14**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				2,80		14	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				4,20		14	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					8,40	14	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,20		14	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**17,50**	**43,00**	**10**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,00		10	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				10,00		10	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					2,00	10	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					5,00	10	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					12,00	10	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					12,00	10	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					12,00	10	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,00		10	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				2,00		10	Раздел №2 глава 2.4
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**8,90**	**30,80**	**14**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,20		14	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,40		14	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					16,80	14	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					14,00	14	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				2,80		14	Раздел №1 п.1.9

мкр. "Загорье"								
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бирюлево Восточное, улица Ягодная, Дом 8, Строение 5	**РТП-1**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 21	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 17	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 18	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 19	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 20	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 23	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 24	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 25	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 26	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 22	0,42				6,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	

								энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бирюлево Восточное, улица Ягодная, Дом 8, Строение 4	**ТП-1**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бирюлево Восточное, улица Ягодная, Дом 6, Строение 1	**ТП-2**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бирюлево Восточное, улица Ягодная, Дом 4, Строение 1	**ТП-3**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бирюлево Восточное, улица Михневская, дом 8, строение 3	**ТП-10**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	

	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
г. Москва, ЮАО, мкр. Загорье	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-26 с.4 яч.408 до РТП-1 с.2 яч.21 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3716; АПвВнг-LS-10 3х(1х500/70) L=120		12,08		172,62		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-26 с.1 яч.107 до РТП-1 с.1 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3783; АПвВнг-LS-10 3х(1х500/70) L=120		12,29		175,64		1	
г. Москва, ЮАО, мкр. Загорье	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.2 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=365		0,61		8,76		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.25 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=365		0,61		8,76		1	
г. Москва, ул. Михневская, 8	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.3 до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=434		1,00		14,32		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.24 до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=456		1,05		15,05		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.9 до ТП-10 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=536		1,24		17,69		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.18 до ТП-10 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=570		1,32		18,81		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.4 до ТП-7 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=545		1,26		17,99		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.23 до ТП-7 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=565		1,31		18,65		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.8 до ТП-6 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=473		1,09		15,61		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.19 до ТП-6 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=496		1,15		16,37		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч А до ТП-5 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=12		0,03		0,40		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч Б до ТП-5 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=12		0,03		0,40		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5 луч А до ТП-6 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=290		0,67		9,57		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5 луч Б до ТП-6 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=290		0,67		9,57		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-7 луч А до ТП-8 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-7 луч Б до ТП-8 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=167		0,39		5,51		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до ТП-9 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-9 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=147		0,34		4,85		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9 луч А до ТП-10 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=178		0,41		5,87		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9 луч Б до ТП-10 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=208		0,48		6,86		1	
г. Москва, ЮАО, мкр. Загорье	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=173		0,29		4,15		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=173		0,29		4,15		1	

г. Москва, ЮАО, мкр. Загорье	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=203		0,34		4,87		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=203		0,34		4,87		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.7 до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=318		0,53		7,63		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.20 до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=318		0,53		7,63		1	
г. Москва, ЮАО, район Бирюлево Восточное, мкр. Загорье	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-1 (К1) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=165		0,38		5,45		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-1 (К1) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=165		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-1 (К1) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-1 (К1) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-2 (К1) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=185		0,31		4,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-2 (К1) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=155		0,26		3,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-3 (К1) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-3 (К1) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-3 (К1) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-3 (К1) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-4 (К1) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=85		0,14		2,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-4 (К1) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-5 (К1) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-5 (К1) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-1 (К2) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-1 (К2) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-1 (К2) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-1 (К2) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-2 (К2) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100		0,17		2,40		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-2 (К2) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-3 (К2) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-3 (К2) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-3 (К2) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=185		0,58		8,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-3 (К2) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=185		0,58		8,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-4 (К2) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=165		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-4 (К2) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=190		0,32		4,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-5 (К2) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-5 (К2) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-6 (К2) В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=60		0,14		1,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-6 (К2) В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-7 (К2) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=145		0,24		3,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-7 (К2) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=165		0,28		3,96		1	
г. Москва, ЮАО, район Бирюлево Восточное, мкр. Загорье	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100		0,17		2,40		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=70		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=70		0,22		3,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-8 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=115		0,27		3,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-8 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=115		0,27		3,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-8 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-8 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-9 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=115		0,36		5,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-9 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=115		0,36		5,18		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-9 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		3,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-9 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		3,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-10 ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-10 ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=60		0,10		1,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=130		0,41		5,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=130		0,41		5,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=165		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=155		0,36		5,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=110		0,19		2,64		1	
г. Москва, ЮАО, район Бирюлево Восточное, мкр. Загорье	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=185		0,43		6,11		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=185		0,43		6,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=145		0,24		3,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=115		0,36		5,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=115		0,36		5,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=60		0,10		1,44		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-4 В-2 АПвВбШп-1 (4х95) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-5 В-1 АПвВбШп-1 (4х95) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-5 В-2 АПвВбШп-1 (4х95) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-7 ИТП В-1 АПвВбШп-1 (4х120) L=202,5		0,34		4,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-7 ИТП В-2 АПвВбШп-1 (4х120) L=202,5		0,34		4,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвВбШп-1 (4х185) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвВбШп-1 (4х185) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвВбШп-1 (4х185) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвВбШп-1 (4х185) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-2 В-1 АПвВбШп-1 (4х95) L=85		0,14		2,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-2 В-2 АПвВбШп-1 (4х95) L=115		0,19		2,76		1	
г. Москва, ЮАО, район Бирюлево Восточное, мкр. Загорье	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=135		0,43		6,08		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=135		0,43		6,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=175		0,55		7,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=175		0,55		7,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-2 В-1 АПвзБбШп-1 (4х95) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-2 В-2 АПвзБбШп-1 (4х95) L=175		0,29		4,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		2,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		2,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=100		0,32		4,50		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-5 В-1 АПвзБбШп-1 (4х95) L=180		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-5 В-2 АПвзБбШп-1 (4х95) L=180		0,30		4,32		1	
г. Москва, ЮАО, район Бирюлево Восточное, мкр. Загорье	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-33-1 В-1 АПвзБбШп-1 (4х185) L=115; ВВГнгLS-1 (4х120) L=50		0,38		5,45		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-33-1 В-2 АПвзБбШп-1 (4х185) L=110; ВВГнгLS-1 (4х120) L=50		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-33 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=115; ВВГнгLS-1 (4х150) L=50		0,52		7,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-33 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=115; ВВГнгLS-1 (4х150) L=50		0,52		7,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-33 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=110; ВВГнгLS-1 (4х150) L=50		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-33 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=110; ВВГнгLS-1 (4х150) L=50		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-39 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х95) L=115; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-39 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х95) L=115; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-39 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х95) L=110; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-39 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х95) L=110; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-40 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х95) L=115; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-40 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х95) L=115; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-40 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х95) L=110; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-40 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х95) L=110; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55		0,38		5,45		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**22,90**		**16**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				16,00		16	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,80		16	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,60		16	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**6,00**		**5**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				2,50		5	Раздел №28 глава 28.4

	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				1,50		5	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,50		5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**16,50**	**40,00**	**40**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				4,00		40	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					40,00	40	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				12,00		40	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**109,30**	**81,60**	**136**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				27,20		136	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				40,80		136	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					81,60	136	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				40,80		136	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**17,50**	**43,00**	**10**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,00		10	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				10,00		10	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					2,00	10	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					5,00	10	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					12,00	10	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					12,00	10	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					12,00	10	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,00		10	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				2,00		10	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**76,10**	**36,00**	**72**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				10,80		36	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				7,20		72	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				28,80		72	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				14,40		72	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					36,00	72	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				14,40		72	Раздел №1 п.1.9
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Выключатели				**26,40**	**14,40**	**24**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				12,00		24	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				7,20		24	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17

	Осмотр и оценка состояния				2,40		24	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					14,40	24	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				4,80		24	Раздел №1 п.1.9
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**8,90**	**30,80**	**14**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,20		14	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,40		14	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					16,80	14	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					14,00	14	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				2,80		14	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
"Академическая площадь"								
г. Москва, г.Троицк, Академическая площадь д.1	**ТП-62**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 4	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 5	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 6	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 7	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Панель распределительного щита ЩО-04 № 1А	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель распределительного щита ЩО-04 № 1	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-04 № 2	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-04 № 3	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-04 № 4	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-04 № 5	0,21			3,00		1	

	Панель распределительного щита ЩО-04 № 6	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-04 № 7	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-04 № 8	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-04 № 9	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-04 № 10	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-04 № 11	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-04 № 12	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-04 № 13	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-04 № 14	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-04 № 15	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-04 № 16	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-04 № 17	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-04 № 18	0,21			3,00		1	
г. Москва, г.Троицк, Академическая площадь д.4	**ТП-60**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386 ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 4	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 5	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 6	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 7	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА			3,57		51,00	1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 8	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 9	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	0,21			3,00		1	
г. Москва, г.Троицк, Академическая площадь	Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-10 "С" с.1 яч.16 до ТП-60 с.2 яч.7 АСБг-10 (3х240) L=1744,5		5,50		78,50		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-10 "С" с.2 яч.24 до ТП-60 с.1 яч.1 АСБг-10 (3х240) L=1744,5		5,50		78,50		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-60 с.1 яч.3 до ТП-62 с.2 яч.7 АСБ-10 (3х240) L=360		1,13		16,20		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-60 с.2 яч.5 до ТП-62 с.1 яч.1 АСБ-10 (3х240) L=360		1,13		16,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-3 В-1 АСБл (4х150) L=100		0,23		3,30		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта

г. Москва, г.Троицк, Академическая площадь д.1, д.4, д.3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-3 В-2 АСБл (4х150) L=100		0,23		3,30		1	энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-4 В-1 АСБл (4х150) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-4 В-2 АСБл (4х150) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-5 В-1 АСБл (4х150) L=60		0,14		1,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-5 В-2 АСБл (4х150) L=60		0,14		1,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-6 В-1 АСБл (4х150) L=90		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-6 В-2 АСБл (4х150) L=90		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-7 В-1 АСБл (4х150) L=115		0,27		3,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-7 В-2 АСБл (4х150) L=115		0,27		3,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-1 В-1 АВБбШв (4х240) L=70		0,22		3,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-1 В-2 АВБбШв (4х240) L=70		0,22		3,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-2 В-1 АВБбШв (4х240) L=70		0,22		3,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-2 В-2 АВБбШв (4х240) L=70		0,22		3,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-3 В-1 АВБбШв (4х240) L=40		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-3 В-2 АВБбШв (4х240) L=40		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-4 В-1 АВБбШв (4х240) L=40		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-4 В-2 АВБбШв (4х240) L=40		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х240) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х240) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до ВРУ (ЦТП) В-1 АВБбШв (4х150) L=50		0,12		1,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до ВРУ (ЦТП) В-2 АВБбШв (4х150) L=50		0,12		1,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-1 В-2 АСБл (4х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-1 В-1 АСБл (4х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-2 В-1 АСБл (4х150) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-2 В-2 АСБл (4х150) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х240) L=90		0,28		4,05		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до ЩНО АВБбШв (4х6) L=5		0,01		0,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-1 (офисы) АВБбШв (4х70) L=90		0,13		1,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-4 (офисы) АВБбШв (4х70) L=90		0,13		1,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-1 (офисы) АВБбШв (4х70) L=100		0,15		2,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-2 (офисы) АВБбШв (4х70) L=100		0,15		2,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-3 (офисы) АВБбШв (4х185) L=90		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-2 (офисы) АВБбШв (4х70) L=90		0,13		1,89		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**39,70**		**28**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				28,00		28	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				8,40		28	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				2,80		28	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**2,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,00		2	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,60		2	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**11,70**	**28,00**	**28**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				2,80		28	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					28,00	28	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				8,40		28	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**34,90**	**25,80**	**43**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				8,60		43	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				12,90		43	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					25,80	43	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				12,90		43	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17

	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Выключатели нагрузки				**6,10**	**11,20**	**14**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,20		14	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,40		14	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					8,40	14	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					2,80	14	Раздел №1 п.1.9
ЖК "Акватория"								
Российская Федерация, город Москва вн.тер.г. муниципальный округ Левобережный, ш. Ленинградское, вл. 69	**ТП-30539 (605/1)**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
Российская Федерация, город Москва, ш. Ленинградское, вл. 69	**ТП-30540 (605/2)**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г муниципальный округ Левобережный, ш. Ленинградское, вл. 69	Кабельная линия-10 кВ от РТП-29005 с.1 яч.9 до ТП-30539 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=200		0,63		9,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-30539 с.2 яч.14 до ТП-29005 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-29005 с.1 яч.8 до ТП-30540 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=172		0,54		7,74		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-29005 с.2 яч.15 до ТП-30540 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=172		0,54		7,74		1	
Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г муниципальный округ Левобережный, ш. Ленинградское, вл. 69	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30539 луч А до ТП-30540 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=32		0,10		1,44		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30539 луч Б до ТП-30540 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=32		0,10		1,44		1	
г. Москва, Ленинградское шоссе, вл. 69	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-1 ВЗ В-1 (каб.1) (723089) АПвВГнг-1 (4х240) L=259		0,82		11,66		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-1 ВЗ В-1 (каб.2) (723089) АПвВГнг-1 (4х240) L=259		0,82		11,66		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-1 ВЗ В-2 (каб.1) (723089) АПвВГнг-1 (4х240) L=255		0,80		11,48		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-1 ВЗ В-2 (каб.2) (723089) АПвВГнг-1 (4х240) L=255		0,80		11,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-1 ДОО В-1 (723087) АПвБбШп-1 (4х300) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-1 ДОО В-2 (723087) АПвБбШп-1 (4х300) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-2 ВЗ В-1 (каб.1) (723090) АПвВГнг-1 (4х240) L=256		0,81		11,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-2 ВЗ В-1 (каб.2) (723090) АПвВГнг-1 (4х240) L=256		0,81		11,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-2 ВЗ В-2 (каб.1) (723090) АПвВГнг-1 (4х240) L=252		0,79		11,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-2 ВЗ В-2 (каб.2) (723090) АПвВГнг-1 (4х240) L=252		0,79		11,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-3 ДОО В-1 (723088) АПвБбШп-1 (4х150) L=175		0,40		5,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-3 ДОО В-2 (723088) АПвБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-3 (АВР) В-1 (каб.1) (723091) АПвВГнг-1 (4х300) L=264		0,83		11,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-3 (АВР) В-1 (каб.2) (723091) АПвВГнг-1 (4х300) L=264		0,83		11,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-3 (АВР) В-2 (каб.1) (723091) АПвВГнг-1 (4х300) L=260		0,82		11,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-3 (АВР) В-2 (каб.2) (723091) АПвВГнг-1 (4х300) L=260		0,82		11,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-6 ВЗ В-1 (каб.1) (723092) АПвВГнг-1 (4х240) L=287		0,90		12,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-6 ВЗ В-1 (каб.2) (723092) АПвВГнг-1 (4х240) L=287		0,90		12,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-6 ВЗ В-2 (каб.1) (723092) АПвВГнг-1 (4х240) L=283		0,89		12,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-6 ВЗ В-2 (каб.2) (723092) АПвВГнг-1 (4х240) L=283		0,89		12,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ (супермаркет) В-1 (723086) АПвБбШп-1 (4х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ (супермаркет) В-2 (723086) АПвБбШп-1 (4х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Заземляющие устройства				**2,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,00		2	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,60		2	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**22,90**	**16,80**	**28**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				5,60		28	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				8,40		28	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					16,80	28	Раздел №29 глава 29.2.2

	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				8,40		28	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**2,90**	**8,80**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					4,00	4	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
ЖК "Академия Люкс"								
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, улица Покрышкина, Домовладение 8, Строение 1	**ТП-27379**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШСР	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШСР	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, улица Покрышкина, Домовладение 8, Строение 2	**ТП-27380**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	

	РТП-27038							
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, улица Покрышкина, Домовладение 8, Строение 3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	0,63			3,00	6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	0,63			3,00	6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 17	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 18	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 19	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 20	2,03			11,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, улица Покрышкина, домовладение 8	Кабельная линия-10 кВ от ПС-713 с.2 яч.18 до РТП-27038 с.2 яч.13 АСБГ-10 (3х240) L=900; АСБл-10 (3х240) L=3404; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=40		13,68		195,48		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ПС-731 с.8 яч.70 до РТП-27038 с.1 яч.8 АСБГ-10 (3х240) L=1595; АСБл-10 (3х240) L=2930; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=16		14,30		204,35		1	

	Кабельная линия-10 кВ от РТП-27038 с.1 яч.7 до ТП-27379 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=40; АСБл-10 (3х240) L=430		1,48		21,15		1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-27038 с.2 яч.14 до ТП-27379 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=55; АСБл-10 (3х240) L=430		1,53		21,83		1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-27379 луч А до ТП-27380 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=16		0,05		0,72		1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-27379 луч Б до ТП-27380 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=16		0,05		0,72		1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-27380 луч А до РТП-20161 с.1 яч.5 АСБл-10 (3х240) L=840; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=21		2,71		38,75		1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-27380 луч Б до РТП-20161 с.2 яч.17 АСБ-10 (3х240) L=830; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=33		2,72		38,84		1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-27038 с.1 яч.4 до РТП-21054 с.1 яч.3 АСБл-10 (3х240) L=1279; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=12		4,07		58,10		1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-27038 с.2 яч.17 до РТП-21054 с.2 яч.20 АСБл-10 (3х240) L=1261; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=41		4,10		58,59		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-ЦТП-2 В-1 АПвзБбШп-1 (4х120) L=340		0,57		8,16		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-ЦТП-2 В-2 АПвзБбШп-1 (4х120) L=340		0,57		8,16		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-2 (автостоянка) В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=358		1,13		16,11		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-2 (автостоянка) В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=358		1,13		16,11		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-6/2 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=238		0,75		10,71		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-6/2 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=238		0,75		10,71		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-6/2 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=238		0,75		10,71		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-6/2 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=238		0,75		10,71		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-1 (автостоянка) В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=204		0,64		9,18		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-1 (автостоянка) В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=204		0,64		9,18		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3/1 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=166		0,52		7,47		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3/1 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=166		0,52		7,47		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3/1 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=166		0,52		7,47		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3/1 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=166		0,52		7,47		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3 (автостоянка) В-1 АПвзБбШп-1 (4х150) L=174		0,40		5,74		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3 (автостоянка) В-2 АПвзБбШп-1 (4х150) L=174		0,40		5,74		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-ЦТП к.3 В-1 АПвзБбШп-1 (4х120) L=289		0,49		6,94		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-ЦТП к.3 В-2 АПвзБбШп-1 (4х120) L=289		0,49		6,94		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,35		5,04		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,35		5,04		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,35		5,04		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,35		5,04		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,35		5,04		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,35		5,04		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,35		5,04		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,35		5,04		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,35		5,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,35		5,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,35		5,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,35		5,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-Детсад В-1 АПвзБбШп-1 (4х185) L=117,5		0,27		3,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-Детсад В-2 АПвзБбШп-1 (4х185) L=117,5		0,27		3,88		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**11,70**		**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				8,00		8	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**3,80**		**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,50		3	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,90		3	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8

	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**10,50**	**25,00**	**25**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				2,50		25	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					25,00	25	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				7,50		25	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**53,30**	**39,60**	**66**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				13,20		66	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				19,80		66	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					39,60	66	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				19,80		66	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**14,10**	**34,40**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				8,00		8	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					1,60	8	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					4,00	8	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					9,60	8	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					9,60	8	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					9,60	8	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,60		8	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				1,60		8	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**54,05**	**25,50**	**51**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				7,65		25,5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				5,10		51	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				20,40		51	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				10,20		51	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					25,50	51	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				10,20		51	Раздел №1 п.1.9
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Выключатели				**18,70**	**10,20**	**17**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				8,50		17	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,10		17	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,70		17	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					10,20	17	Раздел №13 глава 13.2

	Тепловизионный контроль выключателей				3,40		17	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели нагрузки				**1,70**	**2,40**	**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,30		3	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					1,80	3	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,60	3	Раздел №1 п.1.9
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**5,30**	**17,60**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					9,60	8	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					8,00	8	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				1,60		8	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
мкр. "Град Московский 1-2 кв."								
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, город Московский, улица Радужная, дом 6, строение 2	**ТП-9401 (1)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, город Московский, улица Московская, дом 2, строение 2	**ТП-9402 (2)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	

	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, улица Солнечная, дом 9, строение 1	**ТП-9403 (3)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, город Московский, улица Радужная, дом 8, строение 2	**ТП-9404 (4)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, город Московский, улица Радужная, Дом 19, Корпус 1, Строение 1	**ТП-9501 (15)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Москва, поселение Московский, город. Московский, улица. Радужная, д. 31, стр. 1	**ТП-9502 (16)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	

	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Москва, поселение Московский, город. Московский, улица. Радужная, д. 31, стр. 2	**ТП-9503 (17)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШСР	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШСР	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. поселение Московский, г. Московский, ул. Радужная, д. 21, стр. 1	**ТП-9504 (18)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, город Московский, улица Радужная, дом 21А, строение 1	**ТП-9505 (14)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, город Московский, улица Радужная, дом 13, корпус 2, строение 1	**ТП-9506 (13)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	

	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, город Московский, улица Радужная, дом 7, строение 2	**ТП-9507 (12)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. поселение Московский, г. Московский, ул. Радужная, д. 7, стр. 1	**ТП-9508 (11)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, город Московский, улица Радужная, дом 14, корпус 3, строение 1	**ТП-9601 (7)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. поселение Московский, г. Московский, ул. Радужная, д. 14, к. 3, стр. 2	**ТП-9602 (6)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	

	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, город Московский, улица Радужная, дом 10, строение 1	**ТП-9603 (5)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, улица Солнечная, дом 15, строение 1	**ТП-9604 (9)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, улица Солнечная, дом 5, строение 2	**ТП-9605 (8)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
г. Москва, г. Московский	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ТП-9502 (16) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=150		0,25		3,60		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ТП-9502 (16) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9502 (16) луч А до ТП-9503 (17) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9502 (16) луч Б до ТП-9503 (17) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=115		0,19		2,76		1	

г. Москва, поселение Московский, город Московский, территория площадок вымораживания ЗВС, квартал №1	Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.1 яч.7 до ТП-9401 (1) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=80		0,13		1,92		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.2 яч.4 до ТП-9401 (1) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ТП-9404 (4) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=370		0,62		8,88		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ТП-9404 (4) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=370		0,62		8,88		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ТП-9603 (5) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=290		0,49		6,96		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ТП-9603 (5) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=290		0,49		6,96		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ТП-9603 (5) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=225		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ТП-9603 (5) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=225		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.1 яч.11 до ТП-9601 (7) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.2 яч.8 до ТП-9601 (7) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ТП-9602 (6) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ТП-9602 (6) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.1 яч.7 до ТП-9503 (17) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=715		1,20		17,16		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.2 яч.4 до ТП-9503 (17) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=715		1,20		17,16		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.1 яч.11 до ТП-9402 (2) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.2 яч.8 до ТП-9402 (2) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ТП-9403 (3) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ТП-9403 (3) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9403 (3) луч А до ТП-9605 (8) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=220		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9403 (3) луч Б до ТП-9605 (8) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=220		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ТП-9605 (8) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=260		0,44		6,24		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ТП-9605 (8) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=260		0,44		6,24		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.1 яч.9 до ТП-9604 (9) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.2 яч.6 до ТП-9604 (9) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.1 яч.9 до ТП-9508 (11) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=420		0,71		10,08		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.2 яч.6 до ТП-9508 (11) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=440		0,74		10,56		1	

г. Москва, поселение Московский, город Московский, территория площадок вымораживания ЗВС, жилой квартал № 2	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ТП-9511 луч А до ТП-9501 (15) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=245		0,41		5,88		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ТП-9511 луч Б до ТП-9501 (15) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=245		0,41		5,88		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ТП-9507 (12) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=355		0,60		8,52		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ТП-9507 (12) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=355		0,60		8,52		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ТП-9506 (13) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=285		0,48		6,84		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ТП-9506 (13) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=285		0,48		6,84		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ТП-9505 (14) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=155		0,26		3,72		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ТП-9505 (14) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=155		0,26		3,72		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-95 (2) с.1 яч.9 до ТП-9504 (18) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=60		0,10		1,44		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-95 (2) с.2 яч.6 до ТП-9504 (18) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=60		0,10		1,44		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-95 (2) с.1 яч.7 до соед. муфты направ. ТП-9511 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=10		0,02		0,24		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-95 (2) с.2 яч.4 до соед. муфты направ. ТП-9511 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=10		0,02		0,24		1	
г. Москва, п. Московский, территория площадок вымораживания Западной водопроводной станции, квартал 2, корпус К4б	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ТП-9508 (11) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=130		0,22		3,12		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ТП-9508 (11) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=130		0,22		3,12		1	
г. Москва, г. Московский	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9502 (16) луч А до Очистные сооружения ВРУ В-1 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=275		0,87		12,38		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9502 (16) луч Б до Очистные сооружения ВРУ В-2 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=275		0,87		12,38		1	
г. Москва, п.Московский, территория площадок вымораживания Западной водопроводной станции, квартал 1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.12 ВРУ-ДС В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=125		0,29		4,13		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.12 ВРУ-ДС В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.12 ВРУ-ДС В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.12 ВРУ-ДС В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
г. Москва, п.Московский, территория площадок вымораживания Западной водопроводной станции, квартал 2, корпус К4б	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.5 (К4б) ВРУ-1 В-1 Школа (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=120		0,38		5,40		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.5 (К4б) ВРУ-1 В-1 Школа (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.5 (К4б) ВРУ-1 В-1 Школа (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=120		0,38		5,40		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.5 (К4б) ВРУ-1 В-2 Школа (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=140		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.5 (К4б) ВРУ-1 В-2 Школа (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=140		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.5 (К4б) ВРУ-1 В-2 Школа (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=140		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		2,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		2,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		2,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		2,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-2 ФОК В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		2,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-2 ФОК В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		2,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=115		0,19		2,76		1	
г. Москва, г. Московский.	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		14,54		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		14,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		14,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		14,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.5) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		14,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.6) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		14,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		14,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		14,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		14,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		14,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.5) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		14,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.6) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		14,54		1	

г. Москва, п.Московский, территория площадок вымораживания ЗВС, квартал 2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Георгиевская, д.2 (К5б) ВРУ-1 В-1 Д1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Георгиевская, д.2 (К5б) ВРУ-1 В-1 Д1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Георгиевская, д.2 (К5б) ВРУ-1 В-2 Д1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=195		0,61		8,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Георгиевская, д.2 (К5б) ВРУ-1 В-2 Д1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=195		0,61		8,78		1	
г. Москва, поселение Московский, город Московский, территория площадок вымораживания ЗВС, жилой квартал №2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.1 (К12) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		2,88		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.1 (К12) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.1 (К12) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=95		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.1 (К12) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=95		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.1 (К12) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.1 (К12) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.2 (К13) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.2 (К13) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19,к.2 (К13) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=95		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19,к.2 (К13) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=95		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.2 (К13) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.2 (К13) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ВРУ ЦТП-5 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ВРУ ЦТП-5 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ВРУ-ЦТП-5 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ВРУ-ЦТП-5 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19, к.3 (К1В) ВРУ-"Магнит" В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=165		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.3 (К1В) ВРУ-"Магнит" В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=180		0,30		4,32		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 (К1Г) ВРУ-"Пятерочка" В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=165		0,28		3,96		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19 (К1Г) ВРУ-"Пятерочка" В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=180		0,30		4,32		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.1 (К12) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100		0,17		2,40		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.1 (К12) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=115		0,19		2,76		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.2 (К13) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=165		0,28		3,96		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.2 (К13) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=180		0,30		4,32		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ВРУ ЦТП-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=145		0,34		4,79		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ВРУ ЦТП-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=100		0,17		2,40		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=100		0,17		2,40		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=75		0,13		1,80		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=75		0,13		1,80		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=100		0,17		2,40		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=75		0,13		1,80		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=95		0,16		2,28		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=95		0,16		2,28		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=60		0,10		1,44		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=60		0,10		1,44		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95		0,16		2,28		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=60		0,10		1,44		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.7 (К7) ВРУ-Больница В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=30		0,10		1,35		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.7 (К7) ВРУ-Больница В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=30		0,10		1,35		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.7 (К7) ВРУ-Больница В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=20		0,06		0,90		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.7 (К7) ВРУ-Больница В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=20		0,06		0,90		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.2 (К1б) ВРУ-1 пристр.1б В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=165		0,28		3,96		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.2 (К1б) ВРУ-1 пристр.1б В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=180		0,30		4,32		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.1 (К1а) ВРУ-1 корп. КБО В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=65		0,11		1,56		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.1 (К1а) ВРУ-1 корп. КБО В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95		0,16		2,28		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=130		0,22		3,12		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=160		0,27		3,84		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=165		0,28		3,96		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=165		0,28		3,96		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=140		0,24		3,36		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=140		0,24		3,36		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=165		0,28		3,96		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=140		0,24		3,36		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=110		0,19		2,64		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=140		0,24		3,36		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=155		0,26		3,72		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=155		0,26		3,72		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=130		0,22		3,12		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=130		0,22		3,12		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=155		0,26		3,72		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=130		0,22		3,12		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=80		0,19		2,64		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=80		0,19		2,64		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=55		0,13		1,82		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=55		0,13		1,82		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=80		0,13		1,92		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=55		0,09		1,32		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		3,63		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		3,63		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		2,64		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=195		0,45		6,44		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=195		0,45		6,44		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		5,61		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		5,61		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=195		0,33		4,68		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=170		0,29		4,08		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=220		0,51		7,26		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=220		0,51		7,26		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х185) L=220		0,51		7,26		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=195		0,45		6,44		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=195		0,45		6,44		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х185) L=195		0,45		6,44		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=220		0,69		9,90		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=195		0,61		8,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=165		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=165		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=165		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=145		0,34		4,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=145		0,34		4,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=170		0,29		4,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=145		0,24		3,48		1	
г. Москва, поселение Московский, город Московский, территория площадок вымораживания ЗВС, квартал №1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=225		0,52		7,43		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=225		0,52		7,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=175		0,40		5,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=175		0,40		5,78		1	

Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=105		0,18		2,52		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=80		0,13		1,92		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=80		0,19		2,64		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,14		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,14		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=82,5		0,19		2,72		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=82,5		0,19		2,72		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,14		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,14		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=82,5		0,19		2,72		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=82,5		0,19		2,72		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=190		0,44		6,27		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=165		0,38		5,45		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		2,64		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=90		0,21		2,97		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=90		0,21		2,97		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,15		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=90		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ВРУ ЦТП-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=60		0,14		1,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ВРУ ЦТП-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=140		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=135		0,23		3,24		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=90		0,21		2,97		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=90		0,21		2,97		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=70		0,16		2,31		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=70		0,16		2,31		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=75		0,17		2,48		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=55		0,13		1,82		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=90		0,28		4,05		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=70		0,22		3,15		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=105		0,18		2,52		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=105		0,18		2,52		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		3,63		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		3,63		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=145		0,46		6,53		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=125		0,39		5,63		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=130		0,30		4,29		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=110		0,25		3,63		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=145		0,24		3,48		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=125		0,21		3,00		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=135		0,23		3,24		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=155		0,26		3,72		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ВРУ ЦТП-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=125		0,29		4,13		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ВРУ ЦТП-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=115		0,27		3,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=115		0,27		3,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=65		0,11		1,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=65		0,11		1,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=65		0,11		1,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=75		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=75		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=75		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.3 (КЗв) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-1 НП (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.3 (КЗв) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-1 НП (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.3 (КЗв) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-1 НП (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.3 (КЗа) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-2 НП (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.3 (КЗа) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-2 НП (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.3 (КЗа) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-2 НП (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч А до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч А до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч Б до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч Б до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч А до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч Б до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=165		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=165		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=115		0,27		3,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=115		0,27		3,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до мкр. Град Московский, квартал №1 ЦТП-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=120		0,28		3,96		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до мкр. Град Московский, квартал №1 ЦТП-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=125		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=105		0,33		4,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-1 В-1 НП (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-1 В-1 НП (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-1 В-2 НП (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-1 В-2 НП (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=145		0,24		3,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=125		0,21		3,00		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**48,10**		**34**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				34,00		34	Раздел №26 глава 26.1

	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				10,20		34	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				3,40		34	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**19,20**		**17**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				8,50		17	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				5,10		17	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,10		17	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**14,10**	**34,00**	**34**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				3,40		34	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					34,00	34	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				10,20		34	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**259,70**	**194,40**	**324**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				64,80		324	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				97,20		324	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					194,40	324	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				97,20		324	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**58,30**	**146,20**	**34**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				10,20		34	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				34,00		34	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					6,80	34	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					17,00	34	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					40,80	34	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					40,80	34	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					40,80	34	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				6,80		34	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				6,80		34	Раздел №2 глава 2.4
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**41,30**	**149,60**	**68**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				20,40		68	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				6,80		68	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					81,60	68	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					68,00	68	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				13,60		68	Раздел №1 п.1.9
КП "Околица"								
г. Москва, пос. Сосенское, коттеджный посёлок "Околица", вблизи д. Бачурино	**РП-78**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	2,03			11,00		1	

	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 11	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 13	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 14	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 15	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 16	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 17	2,03			11,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА			1,20		17,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА			1,20		17,00	1	
г. Москва, пос. Сосенское, коттеджный посёлок "Околица", вблизи д. Бачурино	**ТП-2403**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2403 луч Б до ЩНО АВВГнг-1 (4х16) L=7		0,01		0,10		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
Российская Федерация, г. Москва, пос. Сосенское, д. Бачурино	**БКТП-2405**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	

	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, г. Москва, пос. Сосенское, коттеджный поселок "Околица", вблизи д. Бачурино	Кабельная линия-10 кВ от РТП-24 с.1 яч.23 до РП-78 с.1 яч.7 АСБ-10 (3х240) L=1328,8		4,19		59,80		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-24 с.2 яч.24 до РП-78 с.2 яч.10 АСБ-10 (3х240) L=1328,8		4,19		59,80		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-78 с.1 яч.3 до ТП-2403 луч А АСБ-10 (3х240) L=260,9		0,82		11,74		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-78 с.2 яч.14 до ТП-2403 луч Б АСБ-10 (3х240) L=260,9		0,82		11,74		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2403 луч А до ТП-2404 луч А АСБ-10 (3х240) L=219,9		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2403 луч Б до ТП-2404 луч Б АСБ-10 (3х240) L=219,9		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-78 с.1 яч.2 до ТП-480 луч А АСБ-10 (3х240) L=1056,9		3,33		47,56		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-480 луч А до КРН луч А АСБ-10 (3х240) L=659,9		2,08		29,70		1	
Российская Федерация, г. Москва, п. Сосенское, д. Бачурино	Кабельная линия-10 кВ от РП-78 с.1 яч.15 до ТП-2405 луч А АСБлУ (3х240) L=2020; АПвПг 3х(1х240) L=500		7,94		113,40		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-78 с.2 яч.16 до ТП-2405 луч Б АСБлУ (3х240) L=2020; АПвПг 3х(1х240) L=500		7,94		113,40		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**8,90**		**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				6,00		6	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**3,80**		**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,50		3	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,90		3	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**7,70**	**18,00**	**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,80		18	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					18,00	18	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**9,30**	**6,60**	**11**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				2,20		11	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				3,30		11	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					6,60	11	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,30		11	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17

	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**38,30**	**18,00**	**36**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				3,60		36	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				14,40		36	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				7,20		36	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					18,00	36	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				7,20		36	Раздел №1 п.1.9
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Выключатели				**13,20**	**7,20**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				6,00		12	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					7,20	12	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				2,40		12	Раздел №1 п.1.9
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**4,10**	**13,20**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					7,20	6	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					6,00	6	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8

	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
ЖК "Кварталы 21/19"								
г. Москва, пр-кт Рязанский	**РП-11137 (РП-1)**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9	0,42				6,00	1	
г. Москва, пр-кт Рязанский	**РТП-14086 (РТП-2)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 11	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 12	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 13	2,03			11,00		1	

	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 14	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 15	0,42				6,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	
РФ, г.Москва, Рязанский проспект, расположенном на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0002006:19630	**РП-12860**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 4	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 11	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 12	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 13	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 14	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 15	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 16	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 3	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 1	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 17	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА			1,20		17,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА			1,20		17,00	1	
г. Москва, проезд Грайвороновский 2-й, вл. 38, стр. 1-10	**ТП-1**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта

	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	0,21			3,00		1	энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, Рязанский пр-т, вл.6А	**ТП-3.2**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
г. Москва, Рязанский пр-т, вл.6А	**ТП-4.1**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩСТП	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩСТП	2,40			24,00		1	
г. Москва, Рязанский пр-т, вл.6А	**ТП-4.2**							
	Комплектное распределительное устройство URING L, LCC	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство URING L, LCC	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, Рязанский пр-т	**ТП-5.1**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА			5,25		75,00	1	

	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, Рязанский пр-т	**ТП-5.2**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, Рязанский пр-т	**ТП-6.1**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА			5,25		75,00	1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, ул. Газгольдерная, вл.8	Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.1 яч.7 до ТП-2002 луч А АПвПуг-10 3х(1х150/35) L=1330,5		3,07		43,91		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.2 яч.12 до ТП-2002 луч Б АПвПуг-10 3х(1х150/35) L=1333,2		3,08		44,00		1	
г. Москва, Рязанский пр-т, вл.6А	Кабельная линия-10 кВ от РП-11137 с.1 яч.5 до ТП-3.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=308		0,97		13,86		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-11137 с.2 яч.6 до ТП-3.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=308,34		0,97		13,88		1	
г. Москва, Рязанский пр-т	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5.1 луч А до ТП-5.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=190		0,60		8,55		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5.1 луч Б до ТП-5.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.1 яч.4 до ТП-5.1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=27		0,09		1,22		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.2 яч.15 до ТП-5.1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=27		0,09		1,22		1	
г. Москва, Рязанский пр-т, вл.6А	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4.1 луч А до ТП-4.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=265		0,84		11,93		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4.1 луч Б до ТП-4.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=276		0,87		12,42		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3.2 луч А до ТП-4.1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=28		0,09		1,26		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3.2 луч Б до ТП-4.1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=28		0,09		1,26		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.1 яч.8 до ТП-4.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=27		0,09		1,22		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.2 яч.11 до ТП-4.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=27		0,09		1,22		1	
г. Москва, Рязанский пр-т	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5.2 луч А до ТП-6.1 луч А АПвПуг(г) 3х(1х240/50) L=16		0,05		0,72		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта

	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5.2 луч Б до ТП-6.1 луч Б АПвПуг(г) 3х(1х240/50) L=16		0,05		0,72		1	энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.1 яч.5 до ТП-6.1 луч А АПвПуг(г) 3х(1х240/50) L=218		0,69		9,81		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.2 яч.14 до ТП-6.1 луч Б АПвПуг(г) 3х(1х240/50) L=218		0,69		9,81		1	
г. Москва, 2-й Грайвороновский проезд, д.42, к.1	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14086 с.1 яч.7 до ТП-1 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=246		0,78		11,07		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14086 с.2 яч.10 до ТП-1 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=246		0,78		11,07		1	
г. Москва, 2-й Грайвороновский проезд, д.42, к.2	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=192		0,61		8,64		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=192		0,61		8,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=167		0,53		7,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=167		0,53		7,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=167		0,53		7,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=167		0,53		7,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
г. Москва, 2-й Грайвороновский проезд, д.42, к.3	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=66,5		0,11		1,60		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=66,5		0,11		1,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.3 ВРУ-1 В-2 (каб. 1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=66,5		0,11		1,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.3 ВРУ-1 В-2 (каб. 2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=66,5		0,11		1,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=67,5		0,11		1,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=67,5		0,11		1,62		1	
г. Москва, 2-й Грайвороновский проезд, д.42, к.4	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-1 В-1 (каб. 1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88		0,28		3,96		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-1 В-1 (каб. 2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=62		0,20		2,79		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=62		0,20		2,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88		0,28		3,96		1	
г. Москва, ЮВАО, Рязанский, 2-й Грайвороновский пр., вл. 38, стр. 1-10	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.38, с.4 ВРУ-Офис продаж В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=230		0,39		5,52		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.38, с.4 ВРУ-Офис продаж В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=230		0,39		5,52		1	
г. Москва, Рязанский пр-т, вл.6А	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К15) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=124,8		0,21		3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К15) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=105,04		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К15) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=124,8		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К15) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=105,04		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К15) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=124,8		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К15) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=104		0,18		2,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К15) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=124,8		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К15) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=104		0,18		2,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К15) ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=119,6		0,28		3,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К15) ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=98,8		0,23		3,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К16) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=83,2		0,14		2,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К16) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=57,2		0,10		1,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К16) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=83,2		0,14		2,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К16) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=57,2		0,10		1,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К16) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=79,04		0,25		3,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К16) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=52		0,16		2,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=171,6		0,29		4,12		1	

Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=187,2		0,31		4,49		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=171,6		0,29		4,12		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=187,2		0,31		4,49		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=187,2		0,59		8,42		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=200,72		0,63		9,03		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=120,64		0,28		3,98		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=126,88		0,21		3,05		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=117,52		0,20		2,82		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=126,88		0,21		3,05		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=117,52		0,20		2,82		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-5 (насосная) В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=111,28		0,16		2,34		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-5 (насосная) В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=122,72		0,18		2,58		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до ВРУ ЦТП В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=109,2		0,16		2,29		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до ВРУ ЦТП В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=119,6		0,18		2,51		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=230,88		0,73		10,39		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190,32		0,60		8,56		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=230,88		0,39		5,54		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=190,32		0,32		4,57		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=229,84		0,72		10,34		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=187,2		0,59		8,42		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=226,72		0,52		7,48		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=182		0,42		6,01		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=226,72		0,52		7,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=182		0,42		6,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К19) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=153,92		0,26		3,69		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К19) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=111,28		0,19		2,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К19) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=153,92		0,26		3,69		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К19) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=111,28		0,19		2,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К19) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=153,92		0,36		5,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К19) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=107,12		0,25		3,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до ВРУ-20 (автостоянка) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=186,16		0,31		4,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до ВРУ-20 (автостоянка) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=142,48		0,24		3,42		1	
г. Москва, Рязанский пр-т	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-1 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=179		0,56		8,06		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-1 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=163		0,51		7,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-1 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=93		0,22		3,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=93		0,22		3,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-2 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=93		0,22		3,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=169		0,39		5,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=169		0,39		5,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-1 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=169		0,39		5,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=153		0,35		5,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=153		0,35		5,05		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-2 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=153		0,35		5,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=89		0,15		2,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=89		0,15		2,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=105		0,33		4,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=105		0,33		4,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=93		0,29		4,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=93		0,29		4,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=141		0,33		4,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=141		0,33		4,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-7 ИТП В-1 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=90		0,13		1,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-7 ИТП В-2 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=78		0,12		1,64		1	
г. Москва, ЮВАО, 2-й Грайвороновский проезд, вл. 38	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-3 (НП) В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=155		0,23		3,26		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-3 (НП) В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=147		0,22		3,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-2 (НП) В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=182		0,27		3,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-2 (НП) В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=188		0,28		3,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до Рязанский пр-т, вл.6А ВРУ-КНС В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=114		0,17		2,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до Рязанский пр-т, вл.6А ВРУ-КНС В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=105		0,15		2,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.3 ВРУ-ДОУ В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.3 ВРУ-ДОУ В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,15		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 с.5 ВРУ-Автостоянка В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=164		0,52		7,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 с.5 ВРУ-Автостоянка В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=168		0,53		7,56		1	
г. Москва, проезд Грайвороновский 2-й, влю 38, стр.1-10	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-1 + ВРУ-ИТП В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=145		0,46		6,53		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-1 + ВРУ-ИТП В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=139		0,44		6,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38к.1 (К2) ВРУ-1 + ВРУ-ИТП В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=145		0,46		6,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-1 + ВРУ-ИТП В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=139		0,44		6,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=169		0,53		7,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=165		0,52		7,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=182		0,57		8,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=188		0,59		8,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=182		0,57		8,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=188		0,59		8,46		1	
г. Москва, Рязанский пр-т, вл.6А	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=125		0,29		4,13		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=132		0,31		4,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=132		0,31		4,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=138		0,32		4,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=138		0,32		4,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=144		0,33		4,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=144		0,33		4,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.3 В-1 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=140		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.3 В-2 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=147		0,46		6,62		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х120) L=91		0,15		2,18		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х120) L=91		0,15		2,18		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х120) L=88		0,15		2,11		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х120) L=88		0,15		2,11		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=91		0,21		3,00		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=91		0,21		3,00		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=88		0,20		2,90		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=88		0,20		2,90		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=117		0,27		3,86		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=117		0,27		3,86		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=114		0,26		3,76		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=114		0,26		3,76		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.2 В-1 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=122		0,38		5,49		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.2 В-2 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=119		0,38		5,36		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.3 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=126		0,29		4,16		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.3 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=126		0,29		4,16		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.3 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=123		0,28		4,06		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.3 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=123		0,28		4,06		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.4 В-1 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=108		0,34		4,86		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.4 В-2 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=105		0,33		4,73		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=65		0,15		2,15		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=65		0,15		2,15		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=53		0,12		1,75		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=53		0,12		1,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.2 В-1 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.2 В-2 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=53		0,17		2,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.3 В-1 АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=61		0,14		2,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.3 В-2 АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=50		0,12		1,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.4 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.4 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.4 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.4 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=64		0,15		2,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=64		0,15		2,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=66		0,15		2,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=66		0,15		2,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=82		0,19		2,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=82		0,19		2,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-15.1 В-1 Автостоянка АПвБбШп(Г)-1 (4х70) L=33		0,05		0,69		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-15.1 В-2 Автостоянка АПвБбШп(Г)-1 (4х70) L=53		0,08		1,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.5 В-1 Насосная АПвБбШп(Г)-1 (4х70) L=152		0,22		3,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.5 В-2 Насосная АПвБбШп(Г)-1 (4х70) L=168		0,25		3,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.6 В-1 ИТП АПвБбШп(Г)-1 (4х70) L=122		0,18		2,56		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.6 В-2 ИТП АПвБбШп(Г)-1 (4х70) L=138		0,20		2,90		1	
г. Москва, Рязанский пр-т	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=235		0,40		5,64		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=235		0,40		5,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=235		0,40		5,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=235		0,40		5,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=237		0,55		7,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=237		0,55		7,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=237		0,55		7,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=237		0,55		7,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.3 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.3 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=199		0,33		4,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=199		0,33		4,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=199		0,33		4,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=199		0,33		4,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=193		0,32		4,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=193		0,32		4,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=193		0,32		4,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=193		0,32		4,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=117		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=117		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=117		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=117		0,20		2,81		1	

Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.2 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=122		0,38		5,49		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.2 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=122		0,38		5,49		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.4 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=153		0,26		3,67		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.4 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=153		0,26		3,67		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.4 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=153		0,26		3,67		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.4 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=153		0,26		3,67		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.3 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=149		0,25		3,58		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.3 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=149		0,25		3,58		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.3 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=149		0,25		3,58		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.3 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=149		0,25		3,58		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=186		0,31		4,46		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=186		0,31		4,46		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=186		0,31		4,46		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=186		0,31		4,46		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.2 В-1 АПвБШп(г) (4х240) L=189		0,60		8,51		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.2 В-2 АПвБШп(г) (4х240) L=189		0,60		8,51		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.3 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=183		0,58		8,24		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.3 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=183		0,58		8,24		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.3 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=183		0,58		8,24		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.3 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=183		0,58		8,24		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=124		0,29		4,09		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=124		0,29		4,09		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=124		0,29		4,09		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=124		0,29		4,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.2 В-1 АПвБШп(г) (4х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.2 В-2 АПвБШп(г) (4х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-25 Автостоянка В-1 АПвБШп(г) (4х95) L=153		0,26		3,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-25 Автостоянка В-2 АПвБШп(г) (4х95) L=153		0,26		3,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ ЦТП В-1 АПвБШп(г) (4х70) L=141		0,21		2,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ ЦТП В-2 АПвБШп(г) (4х70) L=141		0,21		2,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.5 Насосная В-1 АПвБШп(г) (4х185) L=143		0,33		4,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.5 Насосная В-2 АПвБШп(г) (4х185) L=143		0,33		4,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до ВРУ-Общеобразоват-я орг-я В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до ВРУ-Общеобразоват-я орг-я В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до ВРУ-Общеобразоват-я орг-я В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до ВРУ-Общеобразоват-я орг-я В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**25,70**		**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				18,00		18	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,80		18	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**11,50**		**10**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				5,00		10	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				3,00		10	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,00		10	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**22,50**	**55,00**	**55**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				5,50		55	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					55,00	55	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				16,50		55	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**205,30**	**153,60**	**256**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				51,20		256	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				76,80		256	Раздел №29 глава 29.1

	Испытание изоляции повышенным напряжением					153,60	256	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				76,80		256	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**31,10**	**77,40**	**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				18,00		18	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					3,60	18	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					9,00	18	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					21,60	18	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					21,60	18	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					21,60	18	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				3,60		18	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				3,60		18	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**117,05**	**55,50**	**111**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				16,65		55,5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				11,10		111	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				44,40		111	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				22,20		111	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					55,50	111	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				22,20		111	Раздел №1 п.1.9
	Трансформаторы напряжения				**5,90**	**3,00**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					3,00	6	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				1,80		6	Раздел №8 глава 8.1.1
	Выключатели				**40,70**	**22,20**	**37**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				18,50		37	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				11,10		37	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				3,70		37	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					22,20	37	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				7,40		37	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели нагрузки				**2,10**	**3,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	4	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,80	4	Раздел №1 п.1.9
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**7,70**	**26,40**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17

	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					14,40	12	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					12,00	12	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				2,40		12	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**2,90**	**9,00**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					9,00	6	Раздел №17 глава 17.2
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**4,10**		**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
мкр. "Комсити"								
г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	**ТП-1**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кнорре, дом 7, корпус 5, помещение 2Т	**ТП-1 Помещение трансформаторной камеры Т-1**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кнорре, дом 7, корпус 5, помещение 3Т	**ТП-1 Помещение трансформаторной камеры Т-2**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	**ТП-2**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	0,84					1	

Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кнорре, дом 7, корпус 4, помещение 1Т	**ТП-2 Помещение трансформаторной камеры Т-1**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кнорре, дом 7, корпус 4, помещение 2Т	**ТП-2 Помещение трансформаторной камеры Т-2**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	**ТП-3**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кнорре, дом 7, корпус 3, помещение 2Т	**ТП-3 Помещение трансформаторной камеры Т-1**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кнорре, дом 7, корпус 3, помещение 1Т	**ТП-3 Помещение трансформаторной камеры Т-2**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	**ТП-4**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кнорре, дом 7, корпус 2, помещение 2Т	**ТП-4 Помещение трансформаторной камеры Т-1**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1

Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кнорре, дом 7, корпус 2, помещение 1Т	**ТП-4 Помещение трансформаторной камеры Т-2**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	**ТП-5**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, улица Инженера Кнорре, дом 7, корпус 1, помещ. 2Т	**ТП-5 Помещение трансформаторной камеры Т-1**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, ул Инженера Кнорре, д. 7 к. 1, помещ 1Т	**ТП-5 Помещение трансформаторной камеры Т-2**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	**ТП-5903**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5903 луч А до соед. муфты направ. ТП-5902 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=71		0,22		3,20		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5903 луч Б до КТП-1 яч.2 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=35		0,11		1,58		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-5903 луч А (на КЛ-10 кВ от РП-59 с.1 яч.5 до ТП-5903 луч А) АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=71		0,22		3,20		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-5903 луч Б (на КЛ-10 кВ от РП-59 с.2 яч.9 до ТП-5903 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=29		0,09		1,31		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=402		1,27		18,09		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта

г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=402		1,27		18,09		1	энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=207		0,65		9,32		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=207		0,65		9,32		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч А до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=326		1,03		14,67		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч Б до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=312		0,98		14,04		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч А до ТП-5 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=326		1,03		14,67		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч Б до ТП-5 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=313		0,99		14,09		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-2 луч А (на КЛ-10 кВ от РП-59 с.2 яч.8 до ТП-2 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=293		0,92		13,19		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-2 луч Б (на КЛ-10 кВ от РП-60 с.1 яч.6 до ТП-2 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=296		0,93		13,32		1	
г. Москва, поселение Московский, д. Румянцево, уч. 19/2	Кабельная линия-10 кВ от РП-60 с.1 яч.5 до соед. муфты направ. ТП-6001 с.2 яч.2 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14		0,02		0,32		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-60 с.2 яч.9 до соед. муфты направ. ТП-6001 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14		0,02		0,32		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-60 с.2 яч.10 до соед. муфты направ. ТП-6002 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14		0,02		0,32		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-59 с.1 яч.4 до соед. муфты направ. ТП-6002 с.2 яч.4 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14		0,02		0,32		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-59 с.1 яч.5 до соединительной муфты АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14		0,02		0,32		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-59 с.2 яч.9 до соединительной муфты АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14		0,02		0,32		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-60 с.1 яч.6 до соединительной муфты АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14		0,02		0,32		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-59 с.2 яч.8 до соединительной муфты АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14		0,02		0,32		1	
г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ШНН-800 до ВРУ-ДОО В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=134		0,23		3,22		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ШНН-800 до ВРУ-ДОО В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=134		0,23		3,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ШНН-800 до ВРУ-ДОО В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=129		0,22		3,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ШНН-800 до ВРУ-ДОО В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=129		0,22		3,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=69		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=69		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-1 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=69		0,16		2,28		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=76		0,18		2,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=76		0,18		2,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-2 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=76		0,18		2,51		1	
г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч А до ШУ Котельная В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=68		0,21		3,06		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч Б до ШУ Котельная В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=58		0,18		2,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч А до ШУ ЩНО В-1 АПвБШп(г)-1 (4х25) L=11		0,01		0,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч Б до ШУ ЩНО В-2 АПвБШп(г)-1 (4х25) L=12		0,01		0,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч А до ШУ КНС Х2 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х120) L=44,5		0,08		1,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч Б до ШУ КНС Х2 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х120) L=49,5		0,08		1,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч А до ШУ КНС П2 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=42,5		0,06		0,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч Б до ШУ КНС П2 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=48,5		0,07		1,02		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч А до ШУ КНС Л2 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=56,5		0,08		1,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч Б до ШУ КНС Л2 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=64,5		0,10		1,36		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**8,90**		**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				6,00		6	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**7,10**		**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				3,00		6	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				1,80		6	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**2,90**	**6,00**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					6,00	6	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**34,10**	**25,20**	**42**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				8,40		42	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				12,60		42	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					25,20	42	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				12,60		42	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**20,90**	**51,60**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**

	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				12,00		12	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					2,40	12	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					6,00	12	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					14,40	12	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					14,40	12	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					14,40	12	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,40		12	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				2,40		12	Раздел №2 глава 2.4
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**7,70**	**26,40**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					14,40	12	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					12,00	12	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				2,40		12	Раздел №1 п.1.9
ЖК "Кронбург"								
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Воскресенское, деревня Губкино, улица Кронбургская, сооружение 1А, строение 1	**ТП-9904**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Воскресенское, деревня Губкино, улица Кронбургская, сооружение 13А, строение 1	**ТП-9905**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
город Москва, поселение Воскресенское, д. Губкино	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9903 луч А до ТП-9904 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=741		1,25		17,78		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9903 луч Б до ТП-9904 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=741		1,25		17,78		1	
город Москва, поселение Воскресенское, д. Губкино	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9904 луч А до ТП-9905 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=546		0,92		13,10		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9904 луч Б до ТП-9905 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=546		0,92		13,10		1	

город Москва, поселение Воскресенское, д. Губкино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.1 к.1 (К1) РП-1.1 В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=140		0,24		3,36		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.1 к.1 (К1) РП-1.1 В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.1 к.2 (К2) РП-1.2 В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.1 к.2 (К2) РП-1.2 В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.1 к.3 (К3) РП-1.3 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.1 к.3 (К3) РП-1.3 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.1 к.4 (К4) РП-1.4 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=45		0,08		1,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.1 к.4 (К4) РП-1.4 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=45		0,08		1,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.1 к.5 (К5) РП-1.5 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=45		0,10		1,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.3 к.4 (К9) РП-1.9 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=145		0,34		4,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.1 к.5 (К5) РП-1.5 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=45		0,10		1,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.3 к.4 (К9) РП-1.9 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=145		0,34		4,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.3 к.1 (К6) РП-1.6 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.3 к.1 (К6) РП-1.6 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.3 к.2 (К7) РП-1.7 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.3 к.2 (К7) РП-1.7 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.3 к.3 (К8) РП-1.8 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.3 к.3 (К8) РП-1.8 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.5 к.2 (К11) РП-1.11 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.5 к.1 (К10) РП-1.10 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=260		0,82		11,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.5 к.2 (К11) РП-1.11 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.5 к.1 (К10) РП-1.10 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=260		0,82		11,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.5 к.3 (К12) РП-1.12 В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=160		0,27		3,84		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.5 к.4 (К13) РП-1.14 В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=220		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.5 к.3 (К12) РП-1.12 В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.5 к.4 (К13) РП-1.14 В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=220		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.5 к.5 (К14) РП-1.13 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.7 к.5 (К19) РП-1.17 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=260		0,60		8,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.5 к.5 (К14) РП-1.13 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.7 к.5 (К19) РП-1.17 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=260		0,60		8,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.7 к.4 (К18) РП-1.16 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.7 к.3 (К17) РП-1.15 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=270		0,62		8,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.7 к.4 (К18) РП-1.16 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.7 к.3 (К17) РП-1.15 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=270		0,62		8,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.7 к.2 (К16) РП-1.18 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=300		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.7 к.1 (К15) РП-1.19 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=360		0,83		11,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.7 к.2 (К16) РП-1.18 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=300		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.7 к.1 (К15) РП-1.19 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=360		0,83		11,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до РП-АБК В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до РП-АБК В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.9 к.1 (К20) РП-2.1 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.9 к.1 (К20) РП-2.1 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.9 к.2 (К21) РП-2.2 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.9 к.2 (К21) РП-2.2 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.9 к.3 (К22) РП-2.3 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.9 к.3 (К22) РП-2.3 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=90		0,15		2,16		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.9 к.4 (К23) РП-2.4 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=110		0,19		2,64		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.9 к.4 (К23) РП-2.4 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=110		0,19		2,64		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.9 к.5 (К24) РП-2.5 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=140		0,24		3,36		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.9 к.5 (К24) РП-2.5 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=140		0,24		3,36		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.11 к.1,к.2 (К25, 26) РП-2.6 В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=95		0,16		2,28		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.11 к.1,к.2 (К25, 26) РП-2.6 В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=95		0,16		2,28		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.11 к.3,к.4 (К27, 28) РП-2.7 В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=120		0,20		2,88		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.11 к.3,к.4 (К27, 28) РП-2.7 В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=100		0,17		2,40		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.13 к.1,к.2 (К29, 30) РП-2.8 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=70		0,16		2,31		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.13 к.1,к.2 (К29, 30) РП-2.8 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=70		0,16		2,31		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.13 к.3,к.4 (К31, 32) РП-2.9 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=85		0,14		2,04		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.13 к.3,к.4 (К31, 32) РП-2.9 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=85		0,14		2,04		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.15 к.1 (К33) РП-2.10 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=75		0,17		2,48		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.15 к.1 (К33) РП-2.10 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=75		0,17		2,48		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РП-2.10 В-1 до ул. Кронбургская д.17 (К34) РП-2.14 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=50		0,08		1,20		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РП-2.10 В-2 до ул. Кронбургская д.17 (К34) РП-2.14 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=50		0,08		1,20		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.15 к.2 (К35) РП-2.11 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=55		0,09		1,32		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.15 к.2 (К35) РП-2.11 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=55		0,09		1,32		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.15 к.3 (К36) РП-2.12 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=60		0,10		1,44		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.15 к.3 (К36) РП-2.12 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=60		0,10		1,44		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.15 к.4 (К37) РП-2.13 В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=75		0,13		1,80		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.15 к.4 (К37) РП-2.13 В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=75		0,13		1,80		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от к.37 РП-2.13 В-1 до ул. Кронбургская д.15 к.5 (К38) РП-2.15 В-1 АВБбШв-1 (4х70) L=50		0,07		1,05		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от к.37 РП-2.13 В-2 до ул. Кронбургская д.15 к.5 (К38) РП-2.15 В-2 АВБбШв-1 (4х70) L=50		0,07		1,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до РП-ЛОС- КНС В-1 АВБбШв-1 (4х70) L=230		0,34		4,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до РП-ЛОС- КНС В-2 АВБбШв-1 (4х70) L=230		0,34		4,83		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**6,10**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				4,00		4	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**2,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,00		2	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,60		2	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**2,10**	**4,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					4,00	4	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**61,30**	**45,60**	**76**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				15,20		76	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				22,80		76	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					45,60	76	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				22,80		76	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**2,90**	**8,80**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					4,00	4	Раздел №15 глава 15.1

	Тепловизионный контроль				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
мкр. "Коммунарка"								
г. Москва, поселок Коммунарка	**РП-13**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 17	2,03			11,00		1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА			0,70		10,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА			0,70		10,00	1	
г. Москва, поселок Коммунарка	**ТП-161**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, поселок Коммунарка	**ТП-162**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	

	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, поселок Коммунарка	**ТП-170**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	
г. Москва, поселок Коммунарка	Кабельная линия-10 кВ от ТП-161 луч А до ТП-170 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=30		0,10		1,35		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-161 луч Б до ТП-170 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=30		0,10		1,35		1	
г. Москва, поселок Коммунарка	Кабельная линия-10 кВ от ПС-687 с.1 яч.16 до РП-13 с.1 яч.3 АПвПу-10 3х(1х630) L=1040						1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ПС-687 с.2 яч.31 до РП-13 с.2 яч.14 АПвПу-10 3х(1х630) L=1040						1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-13 с.1 яч.7 до ТП-162 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=315		0,99		14,18		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-13 с.2 яч.10 до ТП-162 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=315		0,99		14,18		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-162 луч А до ТП-161 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=10		0,03		0,45		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-162 луч Б до ТП-161 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=10		0,03		0,45		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-13 с.1 яч.4 до ТП-165 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=350		1,10		15,75		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-13 с.2 яч.13 до ТП-165 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=350		1,10		15,75		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-165 луч А до ТП-168 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=10		0,03		0,45		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-165 луч Б до ТП-168 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=10		0,03		0,45		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-168 луч А до ТП-166 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=780		2,46		35,10		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-168 луч Б до ТП-166 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=780		2,46		35,10		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-13 с.1 яч.6 до ТП-164 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=1350		4,25		60,75		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-13 с.2 яч.11 до ТП-164 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=1350		4,25		60,75		1	
г. Москва, поселок Коммунарка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.20а ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=340		0,79		11,22		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.20а ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=340		0,79		11,22		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=275		0,64		9,08		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=275		0,64		9,08		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=330		0,76		10,89		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=330		0,76		10,89		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=210		0,49		6,93		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=210		0,49		6,93		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=185		0,58		8,33		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.20а ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=340		0,79		11,22		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.20а ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=340		0,79		11,22		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=275		0,64		9,08		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=275		0,64		9,08		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=330		0,76		10,89		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=330		0,76		10,89		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=210		0,49		6,93		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=210		0,49		6,93		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=185		0,58		8,33		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.20а ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=380		0,88		12,54		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.20а ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=380		0,88		12,54		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20 ВРУ ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х25) L=260		0,26		3,64		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=240		0,55		7,92		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=240		0,55		7,92		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20 ВРУ НП В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=220		0,37		5,28		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20 ВРУ Котельная В-2 АПвБбШп-1 (4х25) L=300		0,30		4,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=190		0,32		4,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=190		0,32		4,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20а ВРУ Котельная В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=490		0,72		10,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20а ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=400		1,26		18,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20а ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=400		1,26		18,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20а ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=400		1,26		18,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20а ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=400		1,26		18,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20а ВРУ Котельная В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=490		0,72		10,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=190		0,32		4,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=190		0,32		4,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20 ВРУ Котельная В-1 АПвБбШп-1 (4х25) L=300		0,30		4,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20 ВРУ НП В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=220		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20 ВРУ ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х25) L=260		0,26		3,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до ВРШНО АПвБбШп-1 (4х25) L=15		0,02		0,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.20а ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=380		0,88		12,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.20а ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=380		0,88		12,54		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**8,90**		**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				6,00		6	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4

	Заземляющие устройства				**4,90**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				2,00		4	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				1,20		4	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**8,50**	**20,00**	**20**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				2,00		20	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					20,00	20	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				6,00		20	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**49,30**	**36,60**	**61**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				12,20		61	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				18,30		61	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					36,60	61	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				18,30		61	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**10,70**	**25,80**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				6,00		6	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					1,20	6	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					3,00	6	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					7,20	6	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					7,20	6	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					7,20	6	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,20		6	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				1,20		6	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**44,60**	**21,00**	**42**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				6,30		21	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				4,20		42	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				16,80		42	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				8,40		42	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					21,00	42	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				8,40		42	Раздел №1 п.1.9
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Выключатели				**15,40**	**8,40**	**14**	**РД 34.45-51.300-97**

	Организационные мероприятия				7,00		14	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,20		14	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,40		14	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					8,40	14	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				2,80		14	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели нагрузки				**0,90**	**0,80**	**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,10		1	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					0,60	1	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,20	1	Раздел №1 п.1.9
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**4,10**	**13,20**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					7,20	6	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					6,00	6	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
ЖК "Джаз"								
г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Марьина Роща: ул. Октябрьская, дом 67; ул. 1-я Ямская, дом 4; ул. 1-я Ямская, дом 6; ул. Сущёвский Вал, дом 49.	**ТП-29683**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-3150 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-3150 кВА			2,49		35,60	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-ИТН	0,42				6,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-ИТН	0,42				6,00	1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	

	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Марьина Роща: ул. Октябрьская, дом 67; ул. 1-я Ямская, дом 4; ул. 1-я Ямская, дом 6; ул. Сущёвский Вал, дом 49.	**ТП-29681**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Марьина Роща: ул. Октябрьская, дом 67; ул. 1-я Ямская, дом 4; ул. 1-я Ямская, дом 6; ул. Сущёвский Вал, дом 49.	Кабельная линия-10 кВ от ТП-29681 луч А до трансформатора Т-А АПвВнг-10 3х(1х120/35) L=10		0,02		0,24		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-29681 луч Б до трансформатора Т-Б АПвВнг-10 3х(1х120/35) L=10		0,02		0,24		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-28109 с.1 яч.1 до ТП-29683 луч А АПвПуг-10 3х(1х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-28109 с.2 яч.16 до ТП-29683 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240) L=90		0,28		4,05		1	
г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Марьина Роща: ул. Октябрьская, дом 67; ул. 1-я Ямская, дом 4; ул. 1-я Ямская, дом 6; ул. Сущёвский Вал, дом 49.	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.1 В-1 ПвВГ-1 (4х185) L=26		0,06		0,86		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.1 В-2 ПвВГ-1 (4х185) L=23		0,05		0,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.2 (ПСН) стр.1 В-1 (каб.1) АПвВГ-1 (4х120) L=25		0,04		0,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.2 (ПСН) стр.1 В-1 (каб.2) АПвВГ-1 (4х120) L=25		0,04		0,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.2 (ПСН) стр.1 В-2 (каб.1) АПвВГ-1 (4х120) L=20		0,03		0,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.2 (ПСН) стр.1 В-2 (каб.2) АПвВГ-1 (4х120) L=20		0,03		0,48		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-2.3 В-1 ПвВГ-1 (4х185) L=63		0,15		2,08		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-2.3 В-2 ПвВГ-1 (4х185) L=63		0,15		2,08		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=69		0,16		2,28		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=69		0,16		2,28		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.3) ПвВГ-1 (4х185) L=69		0,16		2,28		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.4) ПвВГ-1 (4х185) L=69		0,16		2,28		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.5) ПвВГ-1 (4х185) L=69		0,16		2,28		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.6) ПвВГ-1 (4х185) L=69		0,16		2,28		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=70,67		0,16		2,33		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=70,67		0,16		2,33		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.3) ПвВГ-1 (4х185) L=70,67		0,16		2,33		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.4) ПвВГ-1 (4х185) L=70,67		0,16		2,33		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.5) ПвВГ-1 (4х185) L=70,66		0,16		2,33		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.6) ПвВГ-1 (4х185) L=70,66		0,16		2,33		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=78		0,18		2,57		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=78		0,18		2,57		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-1 (каб.3) ПвВГ-1 (4х185) L=78		0,18		2,57		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=72		0,17		2,38		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=72		0,17		2,38		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-2 (каб.3) ПвВГ-1 (4х185) L=72		0,17		2,38		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.3 стр.2.1 В-1 (каб.1) АПвВГ-1 (4х150) L=67		0,16		2,21		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.3 стр.2.1 В-1 (каб.2) АПвВГ-1 (4х150) L=67		0,16		2,21		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.3 стр.2.1 В-2 (каб.1) АПвВГ-1 (4х150) L=82		0,19		2,71		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.3 стр.2.1 В-2 (каб.2) АПвВГ-1 (4х150) L=82		0,19		2,71		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.1 стр.2.1 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=108		0,25		3,56		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.1 стр.2.1 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=108		0,25		3,56		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.1 стр.2.1 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=112.5		0,26		3,71		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.1 стр.2.1 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=112,5		0,26		3,71		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.3 стр.2.2 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=185		0,43		6,11		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.3 стр.2.2 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=185		0,43		6,11		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.3 стр.2.2 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=185		0,43		6,11		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.3 стр.2.2 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=185		0,43		6,11		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ЩСН ГРЩ-1 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 (5х4) L=10		0,01		0,14		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ЩСН ГРЩ-1 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 (5х4) L=10		0,01		0,14		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.1 стр.3 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=170		0,39		5,61		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.1 стр.3 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=170		0,39		5,61		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.1 стр.3 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=165		0,38		5,45		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.1 стр.3 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=165		0,38		5,45		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.2 стр.3 В-1 АПвВГ-1 (4х35) L=115		0,12		1,61		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.2 стр.3 В-2 АПвВГ-1 (4х35) L=110		0,11		1,54		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.3 стр.3 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=78		0,18		2,57		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.3 стр.3 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=78		0,18		2,57		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.3 стр.3 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=73		0,17		2,41		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.3 стр.3 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=73		0,17		2,41		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3 ДОУ стр.3 В-1 АПвВГ-1 (4х50) L=91		0,13		1,91		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3 ДОУ стр.3 В-2 АПвВГ-1 (4х50) L=86		0,13		1,81		1

Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.1 стр. 4 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=197		0,46		6,50		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.1 стр. 4 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=196		0,45		6,47		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.1 стр. 4 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=192		0,44		6,34		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.1 стр. 4 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=192		0,44		6,34		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.2 стр.4 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=210		0,49		6,93		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.2 стр.4 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=210		0,49		6,93		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.2 стр.4 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=210		0,49		6,93		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.2 стр.4 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=210		0,49		6,93		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.3 (ПСН) стр.4 В-1 (каб.1) АПвВГ-1 (4х120) L=182		0,31		4,37		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.3 (ПСН) стр.4 В-1 (каб.2) АПвВГ-1 (4х120) L=182		0,31		4,37		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.3 (ПСН) стр.4 В-2 (каб.1) АПвВГ-1 (4х120) L=176		0,30		4,22		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.3 (ПСН) стр.4 В-2 (каб.2) АПвВГ-1 (4х120) L=176		0,30		4,22		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 3ВРУ-АС (паркинг) стр.3 В-1 ПвВГ-1 (4х185) L=176		0,41		5,81		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 3ВРУ-АС (паркинг) стр.3 В-2 ПвВГ-1 (4х185) L=168		0,39		5,54		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 4ВРУ-АС стр.4 В-1 ПвВГ-1 (4х185) L=176		0,41		5,81		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 4ВРУ-АС стр.4 В-2 ПвВГ-1 (4х185) L=171		0,40		5,64		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.4 стр.2.4 В-1 ПвВГ-1 (4х185) L=120		0,28		3,96		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.4 стр.2.4 В-2 ПвВГ-1 (4х185) L=119		0,28		3,93		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.2 (ПСН) стр.2.2 В-1 (каб.1) АПвВГ-1 (4х120) L=120		0,20		2,88		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.2 (ПСН) стр.2.2 В-1 (каб.2) АПвВГ-1 (4х120) L=120		0,20		2,88		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.2 (ПСН) стр.2.2 В-2 (каб.1) АПвВГ-1 (4х120) L=120		0,20		2,88		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.2 (ПСН) стр.2.2 В-2 (каб.2) АПвВГ-1 (4х120) L=120		0,20		2,88		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-ЦТП-1 стр.4 В-1 АПвВГ-1 (4х95) L=222		0,37		5,33		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-ЦТП-1 стр.4 В-2 АПвВГ-1 (4х95) L=222		0,37		5,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 Бойлеры ЦТП-1 В-1 ПвВГ-1 (4х185) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 Бойлеры ЦТП-1 В-2 ПвВГ-1 (4х185) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ЩСН ГРЩ-2 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 (5х4) L=10		0,01		0,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ЩСН ГРЩ-2 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 (5х4) L=10		0,01		0,14		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**38,30**		**27**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				27,00		27	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				8,10		27	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				2,70		27	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**2,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,00		2	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,60		2	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**11,30**	**27,00**	**27**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				2,70		27	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					27,00	27	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				8,10		27	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**67,70**	**50,40**	**84**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				16,80		84	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				25,20		84	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					50,40	84	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				25,20		84	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8

	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**1,70**	**4,40**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					2,00	2	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
ЛЦ "Кунцево"								
г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	**РТП-14073**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	0,42				6,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	0,50			7,00		1	
г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	**ТП-1**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	

г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	**ТП-2**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	**ТП-4**							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	0,21			3,00		1	
г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	**ТП-5**							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	0,21			3,00		1	
г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	**ТП-6**							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	**ТП-7**							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	**ТП-8**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	
г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	**ТП-9**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-400 кВА			3,01		43,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	

								энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	0,50			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	0,50			7,00		1	
г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до ТП-9 с.1 яч.1 АСБ-10 (3х240) L=350		1,10		15,75		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-9 с.2 яч.8 АСБ-10 (3х240) L=350		1,10		15,75		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.1 яч.6 до ТП-8 луч А АСБ-10 (3х240) L=350		1,10		15,75		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.2 яч.19 до ТП-8 луч Б АСБ-10 (3х240) L=350		1,10		15,75		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 до ТП-7 Т-1 ААБ-10 (3х95) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-6 Т-1 ААБ-10 (3х95) L=70		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до ТП-1 луч А ААБ-10 (3х185) L=265		0,61		8,75		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-1 луч Б ААБ-10 (3х185) L=265		0,61		8,75		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.1 яч.8 до ТП-4 Т-А АСБ-10 (3х120) L=250		0,42		6,00		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.2 яч.14 до ТП-4 Т-Б АСБ-10 (3х120) L=250		0,42		6,00		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.2 яч.18 до ТП-5 Т-Б АСБ-10 (3х120) L=400		0,67		9,60		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 Т-1 АСБ-10 (3х95) L=240		0,40		5,76		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А RM-6 блок КЛ до ТП-8 луч А RM-6 блок Т-А АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=12		0,04		0,54		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б RM-6 блок КЛ до ТП-8 луч Б RM-6 блок Т-Б АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=18		0,06		0,81		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до ТП-8 луч Б АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=36		0,11		1,62		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-1 луч Б АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=36		0,11		1,62		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.1 яч.7 до Т-1 АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.2 яч.17 до Т-2 АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до Т-А АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=67		0,11		1,61		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до Т-Б АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=65		0,11		1,56		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до Т-А АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=46		0,08		1,10		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до Т-Б АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=106		0,18		2,54		1	
	Заземляющие устройства				**10,40**		**9**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				4,50		9	Раздел №28 глава 28.4

	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				2,70		9	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,70		9	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**5,30**	**12,00**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					12,00	12	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**18,10**	**13,20**	**22**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				4,40		22	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				6,60		22	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					13,20	22	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				6,60		22	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**26,00**	**64,50**	**15**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,50		15	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				15,00		15	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					3,00	15	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					7,50	15	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					18,00	15	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					18,00	15	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					18,00	15	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				3,00		15	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				3,00		15	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы напряжения				**3,20**	**1,50**	**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,60		3	Раздел №1 п.1.9
	Осмотр и оценка состояния				0,30		3	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,50	3	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,90		3	Раздел №8 глава 8.1.1
	Выключатели				**13,20**	**7,20**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				6,00		12	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					7,20	12	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				2,40		12	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели нагрузки				**2,90**	**4,80**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,60	6	Раздел №11 глава 11.2

	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					1,20	6	Раздел №1 п.1.9
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**4,10**	**13,20**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					7,20	6	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					6,00	6	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**2,30**		**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,30		3	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,60		3	Раздел №1 п.1.9
ЖК "Румянцево Парк"								
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, ш. Киевское,23-й километр, соор.12, стр. 6	**РП-70143**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА			1,20		17,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА			1,20		17,00	1	
г. Москва, ул. Родниковая д. 30 к. 1	**ТП-1**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
г. Москва, ул. Родниковая д.30 к.1	**ТП-2**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	

	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
г. Москва, ул. Родниковая д. 30 к.1	**ТП-3**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
г. Москва, ул. Родникова д.30 к.2	**ТП-4**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, внутригородская территория поселение Московский, Киевское шоссе 23-й км., соор. 12, строение 7	**ТП-5**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,42					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 I	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,42					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 I	0,63					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
г. Москва, внутригородская территория поселение Московский, Родниковая улица, соор. 30, строение 9	**БРП-1,2**							
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	

РоссийскаяФедерация, город Москва, д. Румянцево	Кабельная линия-20 кВ от РП-70074 с.1 яч.6 до РП-70143 с.1 яч.10 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=6800		21,42		306,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-20 кВ от РП-70074 с.2 яч.19 до РП-70143 с.2 яч.1 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=6800		21,42		306,00		1	
г. Москва, ул. Родниковая д. 30 к. 1, к.2	Кабельная линия-20 кВ от РП-70143 с.1 яч.8 до ТП-5 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=40		0,07		0,96		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-20 кВ от РП-70143 с.2 яч.4 до ТП-5 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=40		0,07		0,96		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-5 луч А до ТП-4 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=213		0,36		5,11		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-5 луч Б до ТП-4 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=213		0,36		5,11		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-3 луч А до ТП-4 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=512		0,86		12,29		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-3 луч Б до ТП-4 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=512		0,86		12,29		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=10		0,02		0,24		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=10		0,02		0,24		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=10		0,02		0,24		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=10		0,02		0,24		1	
	Кабельная линия-20 кВ от РП-70143 с.1 яч.7 до ТП-1 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=280		0,47		6,72		1	
	Кабельная линия-20 кВ от РП-70143 с.2 яч.3 до ТП-1 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=280		0,47		6,72		1	
г. Москва, ул. Родниковая д. 30 к. 1, к.2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-12-13 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180		0,42		5,94		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-12-13 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-12-13 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-12-13 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-14-15 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-14-15 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-14-15 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-14-15 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-16-17 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=260		0,60		8,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-16-17 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=260		0,60		8,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-16-17 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=260		0,60		8,58		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-16-17 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=260		0,60		8,58		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ- 20-21 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=230		0,53		7,59		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ- 20-21 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=230		0,53		7,59		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ- 20-21 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=230		0,53		7,59		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ- 20-21 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=230		0,53		7,59		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-12-13 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=180		0,42		5,94		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-12-13 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=180		0,42		5,94		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-14-15 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=220		0,51		7,26		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-14-15 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=220		0,51		7,26		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-2А В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=230		0,53		7,59		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-2А В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=230		0,53		7,59		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-ИТП-2 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=230		0,53		7,59		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-ИТП-2 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=230		0,53		7,59		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-9-10 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=120		0,28		3,96		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-9-10 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=120		0,28		3,96		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-9-10 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=120		0,28		3,96		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-9-10 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=120		0,28		3,96		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-3-4 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=105		0,24		3,47		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-3-4 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=105		0,24		3,47		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-3-4 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=105		0,24		3,47		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-3-4 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=105		0,24		3,47		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-3-4 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=105		0,24		3,47		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-3-4 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=105		0,24		3,47		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-5 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=75		0,17		2,48		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-5 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=75		0,17		2,48		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-11 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х95) L=120		0,20		2,88		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-11 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х95) L=120		0,20		2,88		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-11 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х95) L=120		0,20		2,88		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-11 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х95) L=120		0,20		2,88		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-7-8 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=70		0,12		1,68		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-7-8 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=70		0,12		1,68		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-7-8 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=70		0,12		1,68		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-7-8 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=70		0,12		1,68		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1А В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=280		0,65		9,24		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1А В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=280		0,65		9,24		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-ИТП-1 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=175		0,40		5,78		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-ИТП-1 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=175		0,40		5,78		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до БРП В-1 ПББШв(А) (4х95) L=30		0,05		0,72		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до БРП В-2 ПББШв(А) (4х95) L=26		0,04		0,62		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х70) L=60		0,09		1,26		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х70) L=60		0,09		1,26		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х70) L=60		0,09		1,26		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х70) L=60		0,09		1,26		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1-2 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=130		0,30		4,29		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1-2 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=130		0,30		4,29		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1-2 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=130		0,30		4,29		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1-2 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=130		0,30		4,29		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-18-19 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=280		0,65		9,24		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-18-19 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=280		0,65		9,24		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-18-19 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=280		0,65		9,24		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-18-19 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=280		0,65		9,24		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х120) L=100		0,17		2,40		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х120) L=100		0,17		2,40		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-2П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=170		0,39		5,61		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-2П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=170		0,39		5,61		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.32 с.4 ВРУ-ДОУ В-1 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=150		0,35		4,95		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.32 с.4 ВРУ-ДОУ В-2 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=150		0,35		4,95		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-5П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=270		0,62		8,91		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-5П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=270		0,62		8,91		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=75		0,17		2,48		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=75		0,17		2,48		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-3П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=170		0,39		5,61		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-3П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=170		0,39		5,61		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-1 (каб.1) АПВвБбШп (4х185) L=280		0,65		9,24		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-1 (каб.2) АПВвБбШп (4х185) L=280		0,65		9,24		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-1 (каб.3) АПВвБбШп (4х185) L=280		0,65		9,24		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-1 (каб.4) АПВвБбШп (4х185) L=280		0,65		9,24		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-2 (каб.1) АПВвБбШп (4х185) L=280		0,65		9,24		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-2 (каб.2) АПВвБбШп (4х185) L=280		0,65		9,24		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-2 (каб.3) АПВвБбШп (4х185) L=280		0,65		9,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-2 (каб.4) АПВвБбШп (4х185) L=280		0,65		9,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ВРУ-ЛОС В-1 АПВвБбШп (4х120) L=220		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ВРУ-ЛОС В-2 АПВвБбШп (4х120) L=220		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ВРУ-КНС В-1 АПВвБбШп (4х120) L=220		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ВРУ-КНС В-2 АПВвБбШп (4х120) L=220		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=300		0,95		13,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=300		0,95		13,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-1 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=300		0,95		13,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=300		0,95		13,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=300		0,95		13,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-2 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=300		0,95		13,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-14-15 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-14-15 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-14-15 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-14-15 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-11 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-11 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-17-18 В-1 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=125		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-17-18 В-1 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=125		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-17-18 В-2 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=125		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-17-18 В-2 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=125		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-20-21 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=200		0,63		9,00		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-20-21 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=200		0,63		9,00		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-20-21 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=200		0,63		9,00		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-20-21 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=200		0,63		9,00		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-19 В-1 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=150		0,35		4,95		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-19 В-1 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=150		0,35		4,95		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-19 В-2 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=150		0,35		4,95		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-19 В-2 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=150		0,35		4,95		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1А В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=340		1,07		15,30		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1А В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=340		1,07		15,30		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1А В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=340		1,07		15,30		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1А В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=340		1,07		15,30		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-16 В-1 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х150) L=90		0,21		2,97		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-16 В-1 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х150) L=90		0,21		2,97		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-16 В-2 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х150) L=90		0,21		2,97		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-16 В-2 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х150) L=90		0,21		2,97		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ШС-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5		0,02		0,23		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-1 до БРП-1 с.1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15		0,05		0,68		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ШС-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5		0,02		0,23		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-1 до БРП-1 с.1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15		0,05		0,68		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ШС-3 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5		0,02		0,23		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-3 до БРП-2 с.3 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15		0,05		0,68		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-3 до БРП-2 с.3 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15		0,05		0,68		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ШС-3 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5		0,02		0,23		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-8) с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 1-2 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=320		1,01		14,40		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-8) с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ППУ 1-2 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=320		1,01		14,40		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-8) с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ИТП 2 В-1 АПвВнг(А)-LS (4х120) L=180		0,30		4,32		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-8) с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ИТП 2 В-2 АПвВнг(А)-LS (4х120) L=180		0,30		4,32		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-8) с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5П В-1 АПвВнг(А)-LS (4х150) L=115		0,27		3,80		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-8) с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5П В-2 АПвВнг(А)-LS (4х150) L=115		0,27		3,80		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-8) с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-4П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=225		0,52		7,43		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-4П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=225		0,52		7,43		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-8) с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 17-18 В-1 АПвВнг(А)-LS (4х150) L=150		0,35		4,95		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-8) с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 17-18 В-2 АПвВнг(А)-LS (4х150) L=150		0,35		4,95		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=320		0,74		10,56		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=320		0,74		10,56		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-1 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=320		0,74		10,56		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=320		0,74		10,56		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=320		0,74		10,56		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-2 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=320		0,74		10,56		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-12-13 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=150		0,35		4,95		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-12-13 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=150		0,35		4,95		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-12-13 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=150		0,35		4,95		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-12-13 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=150		0,35		4,95		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3П В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=250		0,42		6,00		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3П В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=250		0,42		6,00		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3П В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=250		0,42		6,00		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3П В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=250		0,42		6,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-9-10 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=210		0,66		9,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-9-10 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=210		0,66		9,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-9-10 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=210		0,66		9,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-9-10 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=210		0,66		9,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=250		0,58		8,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=250		0,58		8,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-1 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=250		0,58		8,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=250		0,58		8,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=250		0,58		8,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-2 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=250		0,58		8,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330		0,76		10,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330		0,76		10,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-1 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330		0,76		10,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330		0,76		10,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330		0,76		10,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-2 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330		0,76		10,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ШС-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5		0,02		0,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-2 до БРП-1 с.2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15		0,05		0,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ШС-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5		0,02		0,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-2 до БРП-1 с.2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15		0,05		0,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ШС-2 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5		0,02		0,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-2 до БРП-1 с.2 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15		0,05		0,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ШС-4 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5		0,02		0,23		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-4 до БРП-2 с.4 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15		0,05		0,68		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ШС-4 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5		0,02		0,23		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-4 до БРП-2 с.4 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15		0,05		0,68		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ШС-4 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5		0,02		0,23		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-4 до БРП-2 с.4 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15		0,05		0,68		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2А В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=375		1,18		16,88		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2А В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=375		1,18		16,88		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2А В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=375		1,18		16,88		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2А В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=375		1,18		16,88		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ВНС В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330		0,76		10,89		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-8) с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ВНС В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330		0,76		10,89		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 5-6 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=350		1,10		15,75		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 5-6 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=350		1,10		15,75		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 9-10 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=240		0,76		10,80		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 9-10 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=240		0,76		10,80		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ИТП 1 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х120) L=330		0,55		7,92		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ИТП 1 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х120) L=330		0,55		7,92		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1П В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=350		0,81		11,55		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1П В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=350		0,81		11,55		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1П В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=350		0,81		11,55		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1П В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=350		0,81		11,55		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2П В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=370		0,86		12,21		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2П В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=370		0,86		12,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2П В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=370		0,86		12,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2П В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=370		0,86		12,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1-2 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1-2 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1-2 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1-2 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3-4 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3-4 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3-4 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3-4 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-5-6 В-1 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-5-6 В-1 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-5-6 В-2 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-5-6 В-2 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-7-8 В-1 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-7-8 В-1 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-7-8 В-2 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-7-8 В-2 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3П В-1 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3П В-2 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ППУ 5-6 В-1 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=100		0,23		3,30		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ППУ 5-6 В-2 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-4П В-1 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-4П В-2 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-2А В-1 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-2А В-2 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1А В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1А В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ИТП-2 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х70) L=30		0,04		0,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ИТП-2 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х70) L=30		0,04		0,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-2П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-2П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ППУ 3-4 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ППУ 3-4 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ Насосная В-1 ВВГнг(А)-FRLS (4х95) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ Насосная В-2 ВВГнг(А)-FRLS (4х95) L=160		0,27		3,84		1	
г. Москва, ул. Родниковая д. 30 к. 1, к.2	Кабельная линия-0,4 кВ от ППУ-3-4 В-1 до ППУ-20-21 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=130		0,30		4,29		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ППУ-3-4 В-2 до ППУ-20-21 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ППУ-14-15 В-1 до ППУ-16-17 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=60		0,14		1,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ППУ-14-15 В-2 до ППУ-16-17 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=60		0,14		1,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-1 до ВРУ-4П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-2 до ВРУ-4П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-2П В-1 до ВРУ-7П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=10		0,02		0,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-2П В-2 до ВРУ-7П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=10		0,02		0,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-6П В-1 до ВРУ-8П В-1 ВВГнг(А)-FRLS (4х150) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-6П В-2 до ВРУ-8П В-2 ВВГнг(А)-FRLS (4х150) L=75		0,17		2,48		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-2П В-1 до ВРУ-1П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-2П В-2 до ВРУ-1П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-ИТП-2 В-1 до ВРУ-ИТП-1 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х70) L=200		0,29		4,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-ИТП-2 В-2 до ВРУ-ИТП-1 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х70) L=200		0,29		4,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-ППУ-9-10 В-1 до ВРУ-ППУ-7-8 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=40		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-ППУ-9-10 В-2 до ВРУ-ППУ-7-8 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=40		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-4П В-1 до ВРУ-6П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=20		0,05		0,66		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-4П В-2 до ВРУ-6П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=20		0,05		0,66		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-1 до ВРУ-7П В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=35		0,06		0,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-1 до ВРУ-7П В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=35		0,06		0,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-2 до ВРУ-7П В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=35		0,06		0,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-2 до ВРУ-7П В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=35		0,06		0,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-5П В-1 до ВРУ-8П В-1 АПвВнг(А)-LS (4х150) L=30		0,07		0,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-5П В-2 до ВРУ-8П В-2 АПвВнг(А)-LS (4х150) L=30		0,07		0,99		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**22,90**		**16**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				16,00		16	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,80		16	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,60		16	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**7,10**		**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				3,00		6	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				1,80		6	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**9,70**	**23,00**	**23**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				2,30		23	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					23,00	23	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				6,90		23	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**216,50**	**162,00**	**270**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				54,00		270	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				81,00		270	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					162,00	270	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				81,00		270	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**20,90**	**51,60**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**

	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				12,00		12	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					2,40	12	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					6,00	12	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					14,40	12	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					14,40	12	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					14,40	12	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,40		12	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				2,40		12	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**19,40**	**9,00**	**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,70		9	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,80		18	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				7,20		18	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				3,60		18	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					9,00	18	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				3,60		18	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели				**7,70**	**4,20**	**7**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				3,50		7	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,10		7	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,70		7	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					4,20	7	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				1,40		7	Раздел №1 п.1.9
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**7,70**	**26,40**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					14,40	12	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					12,00	12	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				2,40		12	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
БЦ "Тверская Застава"								
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Тверской, улица Грузинский Вал, земельный участок 29/31	**ТП-4**							
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVCCV	1,05					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА VCCVC	1,05					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА			2,49		35,60	1	

г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул.Грузинский Вал, земельный участок 29/31 с кадастровым номером 77:01:0004019:5945	**ТП-30003**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Панель низкого напряжения № ВП	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель низкого напряжения № ОП	0,21			3,00		1	
г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул.Грузинский Вал, земельный участок 29/31 с кадастровым номером 77:01:0004019:5945	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. от РП-3002 с.2 яч.8 до ТП-30003 яч.3) до ТП-30003 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=18		0,06		0,81		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30003 яч.1 до ТП-4 с.2 яч.7 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=18		0,06		0,81		1	
Российская Федерация, г. Москва, ЦАО, район Тверской, ул. Грузинский Вал, вл. 11	Кабельная линия-10 кВ от РП-3002 с.1 яч.5 до ТП-4 с.1 яч.4 АПвПуг 3х(1х500/70) L=625		1,97		28,13		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-3002 с.2 яч.8 до ТП-4 с.2 яч.7 АПвПуг 3х(1х500/70) L=630		1,99		28,35		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 с.1 яч.1 до РТП-3001 с.1 яч.5 АПвПуг 3х(1х500/70) L=550		1,73		24,75		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 с.2 яч.8 до РТП-3001 с.2 яч.8 АПвПуг 3х(1х500/70) L=550		1,73		24,75		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч А до соед. муфты (на КЛ направ. от РТП-3001 луч А до РТП-11084 с.1 яч.1) АПвПуг 3х(1х240/50) L=242		0,76		10,89		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч Б до соед. муфты (на КЛ направ. от РТП-3001 луч Б до РТП-11084 с.2 яч.22) АПвПуг 3х(1х240/50) L=239		0,75		10,76		1	
Российская Федерация, г. Москва, ЦАО, р-н Тверской, ул. Грузинский Вал, вл.11	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.6 до ТП-1 луч А (каб.1) АПвПуг 3х(1х240/50) L=40		0,13		1,80		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.6 до ТП-1 луч А (каб.2) АПвПуг 3х(1х240/50) L=40		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.2 яч.7 до ТП-1 луч Б (каб.1) АПвПуг 3х(1х240/50) L=47		0,15		2,12		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.2 яч.7 до ТП-1 луч Б (каб.2) АПвПуг 3х(1х240/50) L=47		0,15		2,12		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-3002 с.1 яч.6 до ТП-2 луч А АПвПуг 3х(1х500/50) L=156		0,49		7,02		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-3002 с.2 яч.7 до ТП-2 луч Б АПвПуг 3х(1х500/50) L=142		0,45		6,39		1	
г. Москва, ул. 2-я Брестская, вл. 50/2, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Тверской, улица Грузинский Вал, земельный участок 29/31	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 с.1 яч.5 до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-4 с.1 яч.5 до ТП-25085 луч А) АПвПуг 3х(1х240/50) L=213		0,67		9,59		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 с.2 яч.6 до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-4 с.2 яч.6 до ТП-25085 луч Б) АПвПуг 3х(1х240/50) L=209		0,66		9,41		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 с.1 яч.3 до ТП-3 с.1 яч.2 АПвПуг 3х(1х500/70) L=797		2,51		35,87		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 с.2 яч.8 до ТП-3 с.2 яч.9 АПвПуг 3х(1х500/70) L=801		2,52		36,05		1	
Российская Федерация, город Москва, ЦАО, район Тверской, ул. Грузинский Вал, вл. 11	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч А до ГРЩ-3 В-1 (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80		0,25		3,60		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч Б до ГРЩ-3 В-2 (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80		0,25		3,60		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч А до ГРЩ-3 В-1 (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч Б до ГРЩ-3 В-2 (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч А до ГРЩ-3 В-1 (каб.3) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч Б до ГРЩ-3 В-2 (каб.3) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч А до ГРЩ-3 В-1 (каб.4) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч Б до ГРЩ-3 В-2 (каб.4) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч А до 1ВРУ-2 В-1 ПвБШвнг(А)-LS (4х95) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч Б до 1ВРУ-2 В-2 ПвБШвнг(А)-LS (4х95) L=80		0,13		1,92		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**3,30**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				2,00		2	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**2,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,00		2	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,60		2	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**1,30**	**2,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					2,00	2	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**22,90**	**16,80**	**28**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				5,60		28	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				8,40		28	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					16,80	28	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				8,40		28	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**5,60**	**12,90**	**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				3,00		3	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,60	3	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,50	3	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					3,60	3	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					3,60	3	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					3,60	3	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,60		3	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6

	Осмотр и оценка состояния				0,60		3	Раздел №2 глава 2.4
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**2,30**	**6,60**	**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,30		3	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,60	3	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					3,00	3	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,60		3	Раздел №1 п.1.9
КП "Пушкино"								
108821, г. Москва, р-н Филимонковское п., в районе д. Пушкино, квартал 118	**КТП-2031**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Ячейка с выключателем нагрузки ВНА	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
108821, г. Москва, р-н Филимонковское п., в районе д. Пушкино, квартал 118	**ВРЩ**							
	Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
108821, г. Москва, р-н Филимонковское п., в районе д. Пушкино, квартал 118	Кабельная линия-10 кВ от КРУН-206 яч.3 до КТП-2031 АСБ-10 (3х70) L=485		0,71		10,19		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
108821, г. Москва, р-н Филимонковское п., в районе д. Пушкино, квартал 118	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ВРЩ АВБШв-1 (4х240) L=210		0,66		9,45		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-20 АВБШв-1 (4х50) L=15		0,02		0,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-20 до ЩР-19 АВБШв-1 (4х35) L=35		0,04		0,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-19 до ЩР-14 АВБШв-1 (4х25) L=25		0,03		0,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-14 до ЩР-13 АВБШв-1 (4х25) L=30		0,03		0,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-13 до ЩР-9 АВБШв-1 (4х25) L=25		0,03		0,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9 до ЩР-8 АВБШв-1 (4х25) L=25		0,03		0,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-4 АВБШв-1 (4х50) L=140		0,21		2,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-4 до ЩР-5 АВБШв-1 (4х25) L=35		0,04		0,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5 до ЩР-3 АВБШв-1 (4х25) L=20		0,02		0,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3 до ЩР-2 АВБШв-1 (4х16) L=15		0,02		0,21		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2 до ЩР-1 АВБШв-1 (4х16) L=25		0,03		0,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-21 АВБШв-1 (4х35) L=20		0,02		0,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-21 до ЩР-22 АВБШв-1 (4х25) L=50		0,05		0,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-22 до ЩР-23 АВБШв-1 (4х25) L=15		0,02		0,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-23 до ЩР-24 АВБШв-1 (4х16) L=30		0,03		0,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-24 до ЩР-25 АВБШв-1 (4х16) L=25		0,03		0,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-17 АВБШв-1 (4х25) L=80		0,08		1,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-17 до ЩР-18 АВБШв-1 (4х16) L=15		0,02		0,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-15 АВБШв-1 (4х25) L=70		0,07		0,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-15 до ЩР-16 АВБШв-1 (4х16) L=30		0,03		0,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-16 до ЩР-12 АВБШв-1 (4х16) L=10		0,01		0,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-11 АВБШв-1 (4х35) L=100		0,10		1,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-11 до ЩР-10 АВБШв-1 (4х25) L=30		0,03		0,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-10 до ЩР-7 АВБШв-1 (4х16) L=30		0,03		0,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7 до ЩР-6 АВБШв-1 (4х16) L=45		0,05		0,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ЩР-47 АВБШв-1 (4х35) L=35		0,04		0,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-47 до ЩР-46 АВБШв-1 (4х35) L=30		0,03		0,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-46 до ЩР-45 АВБШв-1 (4х35) L=30		0,03		0,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-45 до ЩР-30 АВБШв-1 (4х35) L=40		0,04		0,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-30 до ЩР-29 АВБШв-1 (4х35) L=15		0,02		0,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-29 до ЩР-28 АВБШв-1 (4х35) L=40		0,04		0,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-28 до ЩР-27 АВБШв-1 (4х35) L=10		0,01		0,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-27 до ЩР-26 АВБШв-1 (4х35) L=40		0,04		0,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ЩР-44 АВБШв-1 (4х50) L=130		0,19		2,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-44 до ЩР-42 АВБШв-1 (4х50) L=10		0,02		0,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-42 до ЩР-41 АВБШв-1 (4х50) L=25		0,04		0,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-41 до ЩР-40 АВБШв-1 (4х50) L=25		0,04		0,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-40 до ЩР-39 АВБШв-1 (4х50) L=25		0,04		0,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-39 до ЩР-38 АВБШв-1 (4х50) L=30		0,04		0,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-38 до ЩР-37 АВБШв-1 (4х50) L=70		0,10		1,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ЩР-61 АВБШв-1 (4х50) L=55		0,08		1,16		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-61 до ЩР-50 АВБШв-1 (4х50) L=60		0,09		1,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-50 до ЩР-51 АВБШв-1 (4х50) L=30		0,04		0,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-51 до ЩР-52 АВБШв-1 (4х50) L=30		0,04		0,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-52 до ЩР-53 АВБШв-1 (4х50) L=30		0,04		0,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-53 до ЩР-54 АВБШв-1 (4х50) L=30		0,04		0,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-54 до ЩР-55 АВБШв-1 (4х50) L=30		0,04		0,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-55 до ЩР-56 АВБШв-1 (4х50) L=30		0,04		0,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-56 до ЩР-57 АВБШв-1 (4х50) L=30		0,04		0,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ЩР-43 АВБШв-1 (4х50) L=160		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-43 до ЩР-31 АВБШв-1 (4х50) L=40		0,06		0,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-31 до ЩР-32 АВБШв-1 (4х50) L=45		0,07		0,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-32 до ЩР-33 АВБШв-1 (4х50) L=10		0,02		0,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-33 до ЩР-34 АВБШв-1 (4х50) L=25		0,04		0,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-34 до ЩР-35 АВБШв-1 (4х50) L=25		0,04		0,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-35 до ЩР-36 АВБШв-1 (4х50) L=25		0,04		0,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ЩР-48 АВБШв-1 (4х50) L=15		0,02		0,32		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**3,30**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				2,00		2	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**1,30**	**2,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					2,00	2	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**47,70**	**35,40**	**59**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				11,80		59	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				17,70		59	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					35,40	59	Раздел №29 глава 29.2.2

	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				17,70		59	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**2,20**	**4,30**	**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				1,00		1	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,20	1	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					0,50	1	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					1,20	1	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,20	1	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	1	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,20		1	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,20		1	Раздел №2 глава 2.4
	Выключатели нагрузки				**0,90**	**0,80**	**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,10		1	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					0,60	1	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,20	1	Раздел №1 п.1.9
мкр. Десна								
г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	**РТП-170**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	2,03			11,00		1	

	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, г. Москва, п. Десеновское, кв-л 4, сооружение 12, строен. 4	**ТП-1710**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, г. Москва, п. Десеновское, кв-л 4, сооружение 12, строен. 5	**ТП-1711**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	**ТП-1712**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	**ТП-1713**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-250 кВА			2,52		36,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-250 кВА			2,52		36,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	**ТП-1714**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	

	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	**ТП-1715**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	**ТП-1716**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.1 яч.3 до ТП-1710 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=310		0,98		13,95		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.2 яч.18 до ТП-1710 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=310		0,98		13,95		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-1710 луч А до ТП-1711 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=315		0,99		14,18		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-1710 луч Б до ТП-1711 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=315		0,99		14,18		1	
	Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.1 яч.2 до ТП-1712 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=810		2,55		36,45		1	
	Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.2 яч.19 до ТП-1712 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=810		2,55		36,45		1	
	Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.1 яч.1 до ТП-1713 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=860		2,71		38,70		1	
	Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.2 яч.20 до ТП-1713 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=860		2,71		38,70		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, кв-л 5, проект 54	Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.1 яч.5 до ТП-1714 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=2167		6,83		97,52		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.2 яч.16 до ТП-1714 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=2167		6,83		97,52		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, кв-л 15, проект 46/А	Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.1 яч.6 до ТП-1715 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=488		1,54		21,96		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.2 яч.15 до ТП-1715 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=488		1,54		21,96		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-1715 луч А до ТП-1716 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=159		0,50		7,16		1	

	Кабельная линия-20 кВ от ТП-1715 луч Б до ТП-1716 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=159		0,50		7,16		1	
Российская Федерация, г. Москва, п. Десеновское	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ВРУ-1 к.14.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=97		0,22		3,20		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ВРУ-1 к.14.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=97		0,22		3,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ВРУ-1 к.14.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=97		0,22		3,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ВРУ-1 к.14.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=97		0,22		3,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ВРУ-2 к.14.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=155		0,49		6,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ВРУ-2 к.14.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=155		0,49		6,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ВРУ-3 к.14.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=165		0,52		7,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ВРУ-3 к.14.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=165		0,52		7,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ВРУ-4 к.14.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=131		0,41		5,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ВРУ-4 к.14.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=131		0,41		5,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ВРУ-5 к.14.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=72		0,17		2,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ВРУ-5 к.14.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=72		0,17		2,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ВРУ-5 к.14.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=72		0,17		2,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ВРУ-5 к.14.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=72		0,17		2,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ВРУ-6 к.14.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=159		0,37		5,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ВРУ-6 к.14.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=153		0,35		5,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ВРУ-7 к.14.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=127		0,21		3,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ВРУ-7 к.14.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=127		0,21		3,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ШНО ВВБШБ-1 (4х6) L=7		0,01		0,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-1 к.14.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-1 к.14.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-1 к.14.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-1 к.14.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-2 к.14.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=165		0,52		7,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-2 к.14.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=165		0,52		7,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-3 к.14.2 В-1 АПвБШп-1 (4х150) L=167		0,39		5,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-3 к.14.2 В-2 АПвБШп-1 (4х150) L=167		0,39		5,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-4 к.14.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=143		0,45		6,44		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-4 к.14.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=143		0,45		6,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-5 к.14.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=83		0,19		2,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-5 к.14.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=83		0,19		2,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-5 к.14.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=83		0,19		2,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-5 к.14.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=83		0,19		2,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-6 к.14.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=163		0,38		5,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-6 к.14.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=163		0,38		5,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-7 к.14.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=141		0,24		3,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-7 к.14.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=141		0,24		3,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-1 к.14.3 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=62		0,10		1,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-1 к.14.3 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=62		0,10		1,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-2 к.14.3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=60		0,14		1,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-2 к.14.3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=60		0,14		1,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-3 к.14.3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=74		0,17		2,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-3 к.14.3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=74		0,17		2,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-4 к.14.3 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=38		0,06		0,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-4 к.14.3 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=38		0,06		0,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-КНС В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=204		0,30		4,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-КНС В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=204		0,30		4,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ШНО ВВБШБ-1 (4х6) L=7		0,01		0,10		1	
Российская Федерация, город Москва, п. Десеновское	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-170 с.1 до ВРУ-ДОУ В-1 АПвБШв-1 (4х240) L=332		1,05		14,94		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-170 с.2 до ВРУ-ДОУ В-2 АПвБШв-1 (4х240) L=332		1,05		14,94		1	
г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч А до ВРУ-КОС В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=265		0,84		11,93		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч Б до ВРУ-КОС В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=265		0,84		11,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч А до ВРУ-ГКК2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=125		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч А до ВРУ-ГКК2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=125		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч А до ВРУ-ГКК2 В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=125		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч А до ВРУ-ГКК2 В-1 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=125		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч Б до ВРУ-ГКК2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=125		0,39		5,63		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч Б до ВРУ-ГКК2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=125		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч Б до ВРУ-ГКК2 В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=125		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч Б до ВРУ-ГКК2 В-2 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=125		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1713 луч А до ВРУ-ВЗУ В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=75		0,24		3,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1713 луч А до ВРУ-ВЗУ В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=75		0,24		3,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1713 луч Б до ВРУ-ВЗУ В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=75		0,24		3,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1713 луч Б до ВРУ-ВЗУ В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=75		0,24		3,38		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, кв-л 15, проект 46/А	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ВРУ-1 к.15.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=235		0,74		10,58		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ВРУ-1 к.15.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=235		0,74		10,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ВРУ-2 к.15.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=205		0,65		9,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ВРУ-2 к.15.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=205		0,65		9,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ВРУ-3 к.15.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=79		0,18		2,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ВРУ-3 к.15.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=79		0,18		2,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ВРУ-3 к.15.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=79		0,18		2,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ВРУ-3 к.15.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=79		0,18		2,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ВРУ-4 к.15.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=145		0,46		6,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ВРУ-4 к.15.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=145		0,46		6,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ВРУ-5 к.15.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=149		0,47		6,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ВРУ-5 к.15.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=149		0,47		6,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ВРУ-6 к.15.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=52		0,09		1,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ВРУ-6 к.15.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=52		0,09		1,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ВРУ-7 к.15.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=218		0,37		5,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ВРУ-7 к.15.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=218		0,37		5,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ВРУ-1 к.15.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=169		0,53		7,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ВРУ-1 к.15.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=169		0,53		7,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ВРУ-2 к.15.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ВРУ-2 к.15.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ВРУ-2 к.15.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ВРУ-2 к.15.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=110		0,25		3,63		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ВРУ-5 к.15.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=78		0,13		1,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ВРУ-5 к.15.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=78		0,13		1,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ВРУ-7 к.15.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=234		0,39		5,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ВРУ-7 к.15.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=234		0,39		5,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ШНО ПВС-1 (4х10) L=7		0,01		0,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ВРУ-1 к.15.3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=164		0,52		7,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ВРУ-1 к.15.3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=164		0,52		7,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ВРУ-2 к.15.3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=86		0,20		2,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ВРУ-2 к.15.3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=86		0,20		2,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ВРУ-2 к.15.3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=86		0,20		2,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ВРУ-2 к.15.3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=86		0,20		2,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ВРУ-3 к.15.3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=270		0,85		12,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ВРУ-3 к.15.3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=270		0,85		12,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ВРУ-4 к.15.3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=254		0,80		11,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ВРУ-4 к.15.3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=254		0,80		11,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ВРУ-5 к.15.3 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=79		0,13		1,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ВРУ-5 к.15.3 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=79		0,13		1,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ВРУ-6 к.15.3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=223		0,70		10,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ВРУ-6 к.15.3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=223		0,70		10,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ВРУ-7 к.15.3 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=236		0,40		5,66		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ВРУ-7 к.15.3 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=236		0,40		5,66		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ВРУ-3 к.15.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=79		0,25		3,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ВРУ-3 к.15.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=79		0,25		3,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ВРУ-4 к.15.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=142		0,45		6,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ВРУ-4 к.15.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=142		0,45		6,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ВРУ-6 к.15.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=45		0,08		1,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ВРУ-6 к.15.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=45		0,08		1,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ШНО ПВС-1 (4х10) L=7		0,01		0,10		1	
г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-170 с.1 до ШНО В-1 ПВС-1 (4х120) L=7		0,01		0,17		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта

	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-170 с.2 до ШНО В-2 ПВС-1 (4х120) L=7		0,01		0,17		1	энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-1 к.1 В-1 (каб.1) АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=130		0,41		5,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-1 к.1 В-1 (каб.2) АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=130		0,41		5,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-2 к.1 В-1 АВВГнгLS-1 (4х120) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-3 к.1 В-1 АВВГнгLS-1 (4х120) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-4 к.1 В-1 (каб.1) АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=310		0,98		13,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-4 к.1 В-1 (каб.2) АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=310		0,98		13,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-5 к.1 В-1 АВВГнгLS-1 (4х240) L=300		0,95		13,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-1 к.2 В-1 АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=140		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-2 к.2 В-1 АВВГнгLS-1 (4х120) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-3 к.2 В-1 АВВГнгLS-1 (4х185) L=90		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-4 к.2 В-1 АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=155		0,49		6,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-5 к.2 В-1 АВВГнгLS-1 (4х120) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-1 к.3 В-1 (каб.1) АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=300		0,95		13,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-1 к.3 В-1 (каб.2) АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=300		0,95		13,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-2 к.3 В-1 АВВГнгLS-1 (4х240) L=290		0,91		13,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-3 к.3 В-1 (каб.1) АВВГнгLS-1 (4х150) L=310		0,72		10,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-3 к.3 В-1 (каб.2) АВВГнгLS-1 (4х150) L=310		0,72		10,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-4 к.3 В-1 (каб.1) АВВГнгLS-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-4 к.3 В-1 (каб.2) АВВГнгLS-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-5 к.3 В-1 АВВГнгLS-1 (4х240) L=280		0,88		12,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-1 Автостоянка В-1 АВВГнгLS-1 (4х120) L=330		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-2 Автостоянка В-1 АВВГнгLS-1 (4х70) L=140		0,21		2,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-3 Автостоянка В-1 АВВГнгLS-1 (4х70) L=160		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-1 к.1 В-2 (каб.1) АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=130		0,41		5,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-1 к.1 В-2 (каб.2) АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=130		0,41		5,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-2 к.1 В-2 АВВГнгLS-1 (4х120) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-3 к.1 В-2 АВВГнгLS-1 (4х120) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-4 к.1 В-2 (каб.1) АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=310		0,98		13,95		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-4 к.1 В-2 (каб.2) АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=310		0,98		13,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-5 к.1 В-2 АВВГнгLS-1 (4х240) L=300		0,95		13,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-1 к.2 В-2 АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=140		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-2 к.2 В-2 АВВГнгLS-1 (4х120) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-3 к.2 В-2 АВВГнгLS-1 (4х185) L=90		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-4 к.2 В-2 АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=155		0,49		6,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-5 к.2 В-2 АВВГнгLS-1 (4х120) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-1 к.3 В-2 (каб.1) АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=300		0,95		13,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-1 к.3 В-2 (каб.2) АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=300		0,95		13,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-2 к.3 В-2 АВВГнгLS-1 (4х240) L=290		0,91		13,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-3 к.3 В-2 (каб.1) АВВГнгLS-1 (4х150) L=310		0,72		10,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-3 к.3 В-2 (каб.2) АВВГнгLS-1 (4х150) L=310		0,72		10,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-4 к.3 В-2 (каб.1) АВВГнгLS-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-4 к.3 В-2 (каб.2) АВВГнгLS-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-5 к.3 В-2 АВВГнгLS-1 (4х240) L=280		0,88		12,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-1 Автостоянка В-2 АВВГнгLS-1 (4х120) L=330		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-2 Автостоянка В-2 АВВГнгLS-1 (4х70) L=140		0,21		2,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-3 Автостоянка В-2 АВВГнгLS-1 (4х70) L=160		0,24		3,36		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**22,90**		**16**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				16,00		16	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,80		16	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,60		16	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**9,30**		**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				4,00		8	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				2,40		8	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**14,10**	**34,00**	**34**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				3,40		34	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					34,00	34	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				10,20		34	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**141,30**	**105,60**	**176**	**РД 34.45-51.300-97**

	Осмотр и оценка состояния				35,20		176	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				52,80		176	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					105,60	176	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				52,80		176	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**27,70**	**68,80**	**16**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,80		16	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				16,00		16	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					3,20	16	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					8,00	16	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					19,20	16	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					19,20	16	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					19,20	16	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				3,20		16	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				3,20		16	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**57,20**	**27,00**	**54**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				8,10		27	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				5,40		54	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				21,60		54	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				10,80		54	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					27,00	54	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				10,80		54	Раздел №1 п.1.9
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Выключатели				**19,80**	**10,80**	**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				9,00		18	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,80		18	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					10,80	18	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				3,60		18	Раздел №1 п.1.9
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**10,10**	**35,20**	**16**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,80		16	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,60		16	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					19,20	16	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					16,00	16	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				3,20		16	Раздел №1 п.1.9

	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
ЖК "Хэдлайнер"								
г. Москва, Шмитовский проезд, дом 39, к.1, к.2	**РП-10171**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	0,63			3,00	6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	0,63			3,00	6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	2,03			11,00		1	
г. Москва, Шмитовский проезд, дом 39, к.1, к.2	**ТП-12171**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
г. Москва, Шмитовский проезд, дом 39, к.1, к.2	**ТП-12172**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	

г. Москва, Шмитовский проезд, дом 39, к.1, к.2	**ТП-12173**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
г. Москва, Шмитовский проезд, вл. 39	**ТП-28161**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
г. Москва, Шмитовский проезд, вл. 39	**ТП-28162**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
г. Москва, Шмитовский пр., вл. 39, стр. 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17	**РП-28159**							
	Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E CTTTT	1,05					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E TTC	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E TTT	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E TTTTC	1,05					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-25 кВА			0,70		10,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-25 кВА			0,70		10,00	1	
г. Москва, Шмитовский пр., вл. 39, стр. 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17	**ТП-28163**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
г. Москва, Шмитовский пр., вл. 39, стр. 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17	**ТП-28164**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
г. Москва, Шмитовский пр., вл. 39, стр. 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17	**ТП-28165**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	

	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
г. Москва, Шмитовский пр., вл. 39, стр. 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17	Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.1 яч.3 до ТП - 28162 луч А АПвПуг 3х(1х240/50) L=121		0,38		5,45		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.2 яч. 14 до ТП - 28162 луч Б АПвПуг 3х(1х240/50) L=121		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.1 яч.4 до ТП-28165 луч А АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=254		0,59		8,38		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.2 яч.13 до ТП-28165 луч Б АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=254		0,59		8,38		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.1 яч.5 до ТП-28163 луч А АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=479		1,11		15,81		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.2 яч.12 до ТП28163 луч Б АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=479		1,11		15,81		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-28163 луч А до ТП-28164 луч А АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=175		0,40		5,78		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-28163 луч Б до ТП-28164 луч Б АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=175		0,40		5,78		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-28164 луч А до ТП-28165 луч А АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=139		0,32		4,59		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-28164 луч Б до ТП-28165 луч Б АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=139		0,32		4,59		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ от ПС №805 с.3 до РП-28159 с.1 яч.2) до РП-28159 с.1 яч.2 АПвПУГ-10 3х(1х240/50) L=10		0,03		0,45		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ от ПС №805 с.4 до РП-28159 с.2 яч.15) до РП-28159 с.2 яч.15 АПвПУГ-10 3х(1х240/50) L=10		0,03		0,45		1	
г. Москва, проезд Шмитовский, вл. 39	Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.1 яч.2 до ТП-12171 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=340		1,07		15,30		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.2 яч.11 до ТП-12171 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=330		1,04		14,85		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-12171 луч А до ТП-12172 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-12171 луч Б до ТП-12172 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-12172 луч А до ТП-12173 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=167		0,53		7,52		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-12172 луч Б до ТП-12173 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=172		0,54		7,74		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.1 яч.1 до ТП-12173 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=70		0,22		3,15		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.2 яч.12 до ТП-12173 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=62		0,20		2,79		1	
г. Москва, Шмитовский проезд, вл. 39	Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.1 яч.1А до ТП-28161 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=263,47		0,83		11,86		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.2 яч.13 до ТП-28161 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=263,47		0,83		11,86		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-28161 луч А до ТП-28162 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=177,35		0,56		7,98		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-28161 луч Б до ТП-28162 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=177,35		0,56		7,98		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на кабельной линии 10 кВ от ПС-805 с.2 яч.10 до РП-10171) до РП-10171 с.1 яч.3 АПвПуг 3х(1х240) L=10		0,03		0,45		1	

	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на кабельной линии 10 кВ от ПС-805 с.2 яч.18 до РП-10171) до РП-10171 с.1 яч.5 АПвПУГ 3х(1х240) L=10		0,03		0,45		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на кабельной линии 10 кВ от ПС-606 с.2 яч.16 до РП-10171) до РП-10171 с.2 яч.8 АПвПУГ 3х(1х240) L=10		0,03		0,45		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на кабельной линии 10 кВ от ПС-606 с.2 яч.12 до РП-10171) до РП-10171 с.2 яч.10 АПвПУГ 3х(1х240) L=10		0,03		0,45		1	
	Заземляющие устройства				**11,50**		**10**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				5,00		10	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				3,00		10	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,00		10	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**4,90**	**11,00**	**11**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,10		11	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					11,00	11	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,30		11	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**22,90**	**16,80**	**28**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				5,60		28	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				8,40		28	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					16,80	28	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				8,40		28	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**27,70**	**68,80**	**16**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,80		16	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				16,00		16	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					3,20	16	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					8,00	16	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					19,20	16	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					19,20	16	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					19,20	16	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				3,20		16	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				3,20		16	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**35,15**	**16,50**	**33**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,95		16,5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				3,30		33	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				13,20		33	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				6,60		33	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					16,50	33	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				6,60		33	Раздел №1 п.1.9
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8

	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Выключатели				**12,10**	**6,60**	**11**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				5,50		11	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,30		11	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,10		11	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					6,60	11	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				2,20		11	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели нагрузки				**1,70**	**2,40**	**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,30		3	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					1,80	3	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,60	3	Раздел №1 п.1.9
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**12,50**	**44,00**	**20**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				6,00		20	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				2,00		20	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					24,00	20	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					20,00	20	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				4,00		20	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**2,10**	**6,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					6,00	4	Раздел №17 глава 17.2
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
ЖК "Сиреневый парк"								
г. Москва, ул. Тагильская, вл.4	**РП-1**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	2,03			11,00		1	

	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-63 кВА			1,50		21,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9А	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9Б	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10Б	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10А	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	2,03			11,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-63 кВА			1,50		21,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 17	0,42				6,00	1	
г. Москва, ул. Тагильская, вл.4	**ТП-1**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	
г. Москва, ул. Тагильская, вл.4	**ТП-2**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2000 кВА			2,10		30,00	1	

								энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Тагильская, вл.4	**ТП-7**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА			2,10		30,00	1	
г. Москва, ул. Тагильская, вл.4	**ТП-8**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА			2,10		30,00	1	
г. Москва, ул. Тагильская, вл. 4	**ТП-3.1**							
	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА CCVC	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА CCVC	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
г. Москва, ул. Тагильская, вл. 4	**ТП-3.2**							
	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА CCVC	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА CCVC	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
Российская Федерация, город Москва,вн.тер.г. муниципальный округ Метрогородок, ул. Тагильская, вл. 4, уч. 3	Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.1 яч.9А до ТП-3.1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=499,3		1,57		22,47		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.2 яч.10А до ТП-3.1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=499,3		1,57		22,47		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.1 яч.8 до соед. муфты АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=295		0,93		13,28		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.2 яч.11 до соед. муфты АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=295		0,93		13,28		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-3.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=248,3		0,78		11,17		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-3.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=248,3		0,78		11,17		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3.1 луч А до ТП-3.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=247,7		0,78		11,15		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3.1 луч Б до ТП-3.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=247,7		0,78		11,15		1	
г. Москва, ул. Тагильская, вл.4	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-23 с.1 яч.14В ф. α до РП-1 с.1 яч.3 АПВВнг-LS-10 3х(1х500/70) L=130; АПвПу2г 3х(1х500/70) L=1483		5,08		72,59		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-23 с.1 яч.16В ф. β до РП-1 с.1 яч.4 АПВВнг-LS-10 3х(1х500/70) L=130; АПвПу2г 3х(1х500/70) L=1702		5,77		82,44		1	

	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-23 с.2 яч.31В ф. γ до РП-1 с.2 яч.15 АПВВнг-LS-10 3х(1х500/70) L=130; АПвПу2г 3х(1х500/70) L=1656		5,63		80,37		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-23 с.2 яч.33В ф. φ до РП-1 с.2 яч.16 АПВВнг-LS-10 3х(1х500/70) L=150; АПвПу2г 3х(1х500/70) L=1441		5,01		71,60		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.1 яч.6 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=322,4		1,02		14,51		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.2 яч.13 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=322,4		1,02		14,51		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=346,92		1,09		15,61		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=346,92		1,09		15,61		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.1 яч.7 до ТП-8 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=151		0,48		6,80		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.2 яч.12 до ТП-8 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=151		0,48		6,80		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до ТП-7 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=311,3		0,98		14,01		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-7 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=311,3		0,98		14,01		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-7 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=402		1,27		18,09		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-7 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=402		1,27		18,09		1	
	Заземляющие устройства				**8,20**		**7**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				3,50		7	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				2,10		7	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,10		7	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**8,10**	**19,00**	**19**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,90		19	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					19,00	19	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,70		19	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**18,10**	**13,20**	**22**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				4,40		22	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				6,60		22	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					13,20	22	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				6,60		22	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**20,90**	**51,60**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				12,00		12	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					2,40	12	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					6,00	12	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					14,40	12	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					14,40	12	Раздел №6 глава 6.8

	Испытание изоляции повышенным напряжением					14,40	12	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,40		12	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				2,40		12	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**60,35**	**28,50**	**57**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				8,55		28,5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				5,70		57	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				22,80		57	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				11,40		57	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					28,50	57	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				11,40		57	Раздел №1 п.1.9
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Выключатели				**20,90**	**11,40**	**19**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				9,50		19	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,70		19	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,90		19	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					11,40	19	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				3,80		19	Раздел №1 п.1.9
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**7,70**	**26,40**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					14,40	12	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					12,00	12	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				2,40		12	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9

ЖК "Династия"								
г. Москва, Хорошевское ш., вл. 25	**ТП-2007**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, ш. Хорошёвское, вл. 25	Кабельная линия-6 кВ от РТП-5114 с.1 яч.4 до ТП-2007 луч А АПвПуг-10 3(1х120/35) L=200		0,34		4,80		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-6 кВ от РТП-5114 с.2 яч.13 до ТП-2007 луч Б АПвПуг-10 3(1х120/35) L=200		0,34		4,80		1	
Российская Федерация, г. Москва, ш. Хорошевское, вл. 25	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.6 В-1 (719381) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=120		0,20		2,88		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.6 В-1 (719381) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.6 В-2 (719381) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=124		0,21		2,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.6 В-2 (719381) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=124		0,21		2,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.7 В-1 (719382) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=145		0,46		6,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.7 В-2 (719382) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=148		0,47		6,66		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.7Н В-1 (719385) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.7Н В-2 (719385) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=144		0,33		4,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.5 В-1 (719380) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=84		0,14		2,02		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.5 В-1 (719380) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=84		0,14		2,02		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.5 В-2 (719380) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=88		0,15		2,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.5 В-2 (719380) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=88		0,15		2,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.4 В-1 (719379) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=51		0,09		1,22		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.4 В-1 (719379) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=51		0,09		1,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.4 В-2 (719379) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=48		0,08		1,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.4 В-2 (719379) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=48		0,08		1,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.3 В-1 (719378) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=67		0,11		1,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.3 В-1 (719378) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=67		0,11		1,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.3 В-2 (719378) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=64		0,11		1,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.3 В-2 (719378) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=64		0,11		1,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2 В-1 (719377) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=114		0,36		5,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2 В-2 (719377) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=109		0,34		4,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2А В-1 (719383) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=124		0,29		4,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2А В-1 (719383) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=124		0,29		4,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2А В-2 (719383) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2А В-2 (719383) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.1 В-1 (719376) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=95		0,30		4,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.1 В-2 (719376) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.1Н В-1 (719384) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.1Н В-2 (719384) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=95		0,30		4,28		1	
г. Москва, ш. Хорошёвское, вл. 25	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.1 В-1 (702970) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=237		0,75		10,67		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.1 В-2 (702970) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=237		0,75		10,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.2 В-1 (702971) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=224		0,71		10,08		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.2 В-2 (702971) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=224		0,71		10,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3 В-1 (702972) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=179		0,56		8,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3 В-2 (702972) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=179		0,56		8,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.4 В-1 (702973) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=164		0,52		7,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.4 В-2 (702973) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=164		0,52		7,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.5 В-1 (702974) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=133		0,22		3,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.5 В-2 (702974) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=133		0,22		3,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.5 В-1 (702974) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=133		0,22		3,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.5 В-2 (702974) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=133		0,22		3,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.6 В-1 (702975) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.6 В-2 (702975) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.6 В-1 (702975) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.6 В-2 (702975) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.7 В-1 (702976) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.7 В-2 (702976) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.1Н В-1 (702978) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х70) L=230		0,34		4,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.1Н В-2 (702978) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х70) L=230		0,34		4,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3А В-1 (702977) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3А В-1 (702977) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3А В-2 (702977) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=180		0,42		5,94		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3А В-2 (702977) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3Н В-1 (702979) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х70) L=172		0,25		3,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3Н В-2 (702979) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х70) L=172		0,25		3,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.7Н В-1 (702980) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=88		0,20		2,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.7Н В-2 (702980) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=88		0,20		2,90		1	
г. Москва, ш. Хорошёвское, вл. 25	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2007 луч А до ВРУ-1 ТОЗ В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2007 луч А до ВРУ-2 ТОЗ В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2007 луч Б до ВРУ-1 ТОЗ В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2007 луч Б до ВРУ-2 ТОЗ В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
Российская Федерация, город Москва, ш. Хорошёвское, вл. 25	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.1 В-1 (722469) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=42		0,13		1,89		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.1 В-2 (722469) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=40		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.2 В-1 (722470) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=92		0,29		4,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.2 В-1 (722470) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.3 В-1 (722471) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=118		0,37		5,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.3 В-2 (722471) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=117		0,37		5,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 В-1 (722472) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=151		0,48		6,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 В-2 (722472) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.5 В-1 (722475) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=167		0,28		4,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.5 В-1 (722475) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=167		0,28		4,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.5 В-2 (722475) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=165		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.5 В-2 (722475) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=165		0,28		3,96		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.6 В-1 (722474) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=231		0,73		10,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.6 В-2 (722474) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.7 В-1 (722477) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=253		0,80		11,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.7 В-2 (722477) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=251		0,79		11,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.8 В-1 (722479) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х185) L=266		0,61		8,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.8 В-2 (722479) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х185) L=265		0,61		8,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.9 В-1 (722480) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=283		0,89		12,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.9 В-2 (722480) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=282		0,89		12,69		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-ДОО В-1 (722478) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=158		0,37		5,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-ДОО В-2 (722478) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=157		0,36		5,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 Н В-1 (722473) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=242		0,56		7,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 Н В-1 (722473) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=242		0,56		7,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 Н В-2 (722473) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 Н В-2 (722473) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.6 А В-1 (722476) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=318		1,00		14,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.6 А В-2 (722476) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=314		0,99		14,13		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**3,30**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				2,00		2	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2

	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**1,30**	**2,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					2,00	2	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**74,10**	**55,20**	**92**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				18,40		92	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				27,60		92	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					55,20	92	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				27,60		92	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**1,70**	**4,40**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					2,00	2	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
Троицк "Радужная"								
г. Москва, г.Троицк, ул. Радужная, д.8	**ТП-546**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 ячейка № 6	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 ячейка № 1	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 ячейка № 5	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 ячейка № 4	0,21			3,00		1	

	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 9	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 8	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	0,21			3,00		1	
г. Троицк, Радужная ул. 2	**ТП-547**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203 ячейка № 4	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203 ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203 ячейка № 1	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203 ячейка № 6	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203 ячейка № 5	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203 ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 8	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 9	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	0,21			3,00		1	
г. Москва, г.Троицк, ул.Радужная, д.2, д.8	Кабельная линия-10 кВ от РП-37 с.2 яч.12 до ТП-546 с.2 яч.6 ААБ-10 (3х120) L=890		1,50		21,36		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-546 с.1 яч.1 до ТП-547 с.1 яч.3 ААБл-10 (3х120) L=260		0,44		6,24		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-546 с.2 яч.2 до ТП-547 с.2 яч.4 ААБл-10 (3х120) L=260		0,44		6,24		1	
г. Москва, г.Троицк, ул.Радужная, д.2, д.8	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.1 пн.3 до ул. Радужная, д.1 В-1 ААБ-1 (4х95) L=90		0,15		2,16		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.2 пн.8 до ул. Радужная, д.1 В-2 ААБ-1 (4х95) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.1 пн.1 до ул. Радужная, д.3 В-1 ААБ-1 (4х95) L=122.5		0,21		2,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.2 пн.7 до ул. Радужная, д.3 В-2 ААБ-1 (4х95) L=126.8		0,21		3,04		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.1 пн.1 до ул. Радужная, д.4 В-1 ААБ-1 (4х150) L=147.5		0,34		4,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.2 пн.7 до ул. Радужная, д.4 В-2 ААБ-1 (4х150) L=120.5		0,28		3,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.1 пн.1 до ул. Радужная, д.5 В-1 ААБ-1 (4х95) L=166.5		0,28		4,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.2 пн.7 до ул. Радужная, д.5 В-2 ААБ-1 (4х95) L=170		0,29		4,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.1 пн.1 до ул. Радужная, д.6 В-1 ААБ-1 (4х150) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.2 пн.7 до ул. Радужная, д.6 В-2 ААБ-1 (4х150) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.1 пн.1 до ул. Радужная, д.7 В-1 ААБ-1 (4х150) L=241		0,56		7,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.2 пн.7 до ул. Радужная, д.7 В-2 ААБ-1 (4х150) L=241		0,56		7,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Радужная д. 13 В-1 до ул. Радужная, д.9 В-1 ААБ-1 (4х150) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Радужная д. 13 В-2 до ул. Радужная, д.9 В-2 ААБ-1 (4х150) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.1 пн.1 до ул. Радужная, д.11 В-1 ААБ-1 (4х150) L=185		0,43		6,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.2 пн.7 до ул. Радужная, д.11 В-2 ААБ-1 (4х150) L=185		0,43		6,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.1 пн.1 до ул. Радужная, д.13 В-1 ААБ-1 (4х150) L=132		0,31		4,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.2 пн.7 до ул. Радужная, д.13 В-2 ААБ-1 (4х150) L=132		0,31		4,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.1 пн.3 до ул. Радужная, д.15 В-1 ААБ-1 (4х95) L=125		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.2 пн.8 до ул. Радужная, д.15 В-2 ААБ-1 (4х95) L=125		0,21		3,00		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**25,70**		**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				18,00		18	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,80		18	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**2,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,00		2	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,60		2	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**7,70**	**18,00**	**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,80		18	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					18,00	18	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**18,90**	**13,80**	**23**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				4,60		23	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				6,90		23	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					13,80	23	Раздел №29 глава 29.2.2

	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				6,90		23	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Выключатели нагрузки				**5,30**	**9,60**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					7,20	12	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					2,40	12	Раздел №1 п.1.9
Тушино								
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, шоссе Волоколамское, дом 77, корпус 1, строение 6	**ТП-23767**							
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, шоссе Волоколамское, дом 77, корпус 1, строение 5	**ТП-23768**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**6,10**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				4,00		4	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4

	Заземляющие устройства				**2,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,00		2	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,60		2	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**2,10**	**4,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					4,00	4	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**2,90**	**8,80**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					4,00	4	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
МБИ								
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, Дом 18, Корпус 5	**РП-28018**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 11	0,63			3,00	6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 13	2,03			11,00		1	

	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 14	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 15	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 16	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 17	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 18	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 19	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 20	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 21	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 22	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 23	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 24	0,63			3,00	6,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА			1,50		21,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА			1,50		21,00	1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, Дом 18, Корпус 5	**ТП-29574**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18, корпус 4, помещение 5	**ТП-29569 (1) 1 пом.**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18, корпус 4, помещение 1/6	**ТП-29570 (2) 1 пом.**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18, корпус 4, помещение 1/1	**ТП-29570 (2) 2 пом.**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	2,40			24,00		1	

Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18, корпус 8, помещение 5/1	**ТП-29571(3) 1 пом.**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18, корпус 8, помещение 6А/1	**ТП-29572 (4) 1 пом.**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18, корпус 8, помещение 6/1	**ТП-29572 (4) 2 пом.**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	2,40			24,00		1	
город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18	**ТП-29573**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18	**КТПН**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18	**КРУН**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	

	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
г. Москва, просп. Андропова, д. 18	Кабельная линия-10 кВ от КРУН луч А до ТП-29573 луч Б АПвПуг 3х(1х95/35) L=1114		1,87		26,74		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от КРУН луч Б до ТП-29573 луч А АПвПуг 3х(1х95/35) L=1119		1,88		26,86		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.3 до КРУН луч А АПвПуг 3х(1х95/35) L=430		0,72		10,32		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.22 до КРУН луч Б АПвПуг 3х(1х95/35) L=431		0,72		10,34		1	
	Кабельная линия-10 кВ от КРУН луч А до КТПН АСБ (3х120) L=435; АПвПуг-10 3х(1х120) L=31,3		0,78		11,19		1	
ЮАО, район Нагатинский затон, западная часть Нагатинской поймы. "Московский городской технопарк "Нагатино-ЗиЛ"	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.421 яч.4016 до РП-28018 с.1 яч.2 АПвПуг 3х(1х500/70) L=1386,9		4,37		62,41		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.421 яч.4021 до РП-28018 с.1 яч.4 АПвПуг 3х(1х500/70) L=1386,9		4,37		62,41		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.411 яч.4003 до РП-28018 с.2 яч.23 АПвПуг 3х(1х500/70) L=1386,9		4,37		62,41		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.411 яч.4006 до РП-28018 с.2 яч.21 АПвПуг 3х(1х500/70) L=1386,9		4,37		62,41		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.5 до ТП-29569 луч А АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5		0,85		12,20		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.17 до ТП-29569 луч Б АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5		0,85		12,20		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.6 до ТП-29570 луч А АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5		0,85		12,20		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.18 до ТП-29570 луч Б АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5		0,85		12,20		1	
г. Москва, западная часть Нагатинской поймы. "Московский городской технопарк "Нагатино-ЗиЛ"	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.7 до ТП-29571 луч А АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5		0,85		12,20		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.19 до ТП-29571 луч Б АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5		0,85		12,20		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.8 до ТП-29572 луч А АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5		0,85		12,20		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.20 до ТП-29572 луч Б АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5		0,85		12,20		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.15 до ТП-29574 луч А АПвПуг 3х(1х95/35) L=28		0,05		0,67		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.10 до ТП-29574 луч Б АПвПуг 3х(1х95/35) L=30		0,05		0,72		1	
г. Москва, просп. Андропова, д. 18	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч А до ВРУ-7 здание 1-4 В-1 ПвБбШп (4х70) L=183		0,27		3,84		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до Холодильная машина ХМ-1 В-1 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=26		0,08		1,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч Б до ВРУ-7 здание 1-4 В-2 ПвБбШп (4х70) L=183		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-КНС-1, КНС-2 (каб.1) АПВБбШВ-1 (4х70) L=250		0,37		5,25		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-КНС-1, КНС-2 (каб.2) АПВБбШВ-1 (4х70) L=250		0,37		5,25		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до Холодильная машина ХМ-1 В-1 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=26		0,08		1,17		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до Холодильная машина ХМ-2 В-2 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=22		0,07		0,99		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до Холодильная машина ХМ-2 В-2 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=22		0,07		0,99		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до Холодильная машина ХМ-3 В-2 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=24		0,08		1,08		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до Холодильная машина ХМ-3 В-2 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=24		0,08		1,08		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=83		0,19		2,74		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=83		0,19		2,74		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=83		0,19		2,74		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=83		0,19		2,74		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=83		0,19		2,74		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=83		0,19		2,74		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=83		0,19		2,74		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=83		0,19		2,74		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,01		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,01		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,01		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,01		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,01		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,01		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,01		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,01		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,01		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,01		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,01		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,01		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=21		0,07		0,95		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=22		0,07		0,99		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до Холодильная машина ХМ-1 В-1 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=26		0,08		1,17		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до Холодильная машина ХМ-1 В-1 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=26		0,08		1,17		1

Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до Холодильная машина ХМ-3 В-2 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=32		0,10		1,44		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до Холодильная машина ХМ-3 В-2 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=32		0,10		1,44		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до Холодильная машина ХМ-2 В-2 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=32		0,10		1,44		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до Холодильная машина ХМ-2 В-2 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=32		0,10		1,44		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=150		0,35		4,95		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=150		0,35		4,95		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=150		0,35		4,95		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=25		0,08		1,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=25		0,08		1,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.3) ВВГнг (4х240) L=25		0,08		1,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.4) ВВГнг (4х240) L=25		0,08		1,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29573 луч А до ВРУ-ЛОС В-1 ВБбШв (4х185) L=78,5		0,18		2,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29573 луч Б до ВРУ-ЛОС В-2 ВБбШв (4х185) L=78,5		0,18		2,59		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч А до ВРУ-3 здание 1-3 В-1 (каб.1) ПвБбШп (4х240) L=213		0,67		9,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч А до ВРУ-3 здание 1-3 В-1 (каб.2) ПвБбШп (4х240) L=213		0,67		9,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч Б до ВРУ-3 здание 1-3 В-2 (каб.1) ПвБбШп (4х240) L=213		0,67		9,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч Б до ВРУ-3 здание 1-3 В-2 (каб.2) ПвБбШп (4х240) L=213		0,67		9,59		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**18,70**		**13**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				13,00		13	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,90		13	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,30		13	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**9,30**		**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				4,00		8	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				2,40		8	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**13,70**	**33,00**	**33**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				3,30		33	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					33,00	33	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				9,90		33	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**95,70**	**71,40**	**119**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				23,80		119	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				35,70		119	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					71,40	119	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				35,70		119	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**22,60**	**55,90**	**13**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,90		13	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				13,00		13	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					2,60	13	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					6,50	13	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					15,60	13	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					15,60	13	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					15,60	13	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,60		13	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				2,60		13	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**63,50**	**30,00**	**60**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				9,00		30	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				6,00		60	Раздел №2 глава 2.4

	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				24,00		60	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				12,00		60	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					30,00	60	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				12,00		60	Раздел №1 п.1.9
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Выключатели				**22,00**	**12,00**	**20**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				10,00		20	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				6,00		20	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				2,00		20	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					12,00	20	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				4,00		20	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели нагрузки				**2,90**	**4,80**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,60	6	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					1,20	6	Раздел №1 п.1.9
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**8,90**	**30,80**	**14**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,20		14	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,40		14	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					16,80	14	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					14,00	14	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				2,80		14	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
ЖК "Фрунзенская 30"								

г. Москва, Фрунзенская наб., д. 30	**ТП-10391**							
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, Фрунзенская наб., д. 30	**ТП-24056**							
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, Фрунзенская наб. д. 30	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до пав.12 ВБбШв-1 (4х70) L=40		0,06		0,84		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до ГРЩ возле пав.3 АВБбШв-1 (4х120) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до ГРЩ возле пав.3 АВБбШв-1 (4х120) L=151		0,25		3,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до пав.13 АВБбШв (4х70) L=70		0,10		1,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до пав. 2 АВБбШв (4х95) L=70		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до пав. №№ 40, 41, 31, 1, 51 АВБбШв-1 (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до пав.15 ВБбШв-1 (4х70) L=22		0,03		0,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до пав.22 ВБбШв-1 (4х70) L=125		0,18		2,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до пав. 12, 13А АВБбШв (4х95) L=40		0,07		0,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до ГРЩ возле пав.3 АВБбШв-1 (4х240) L=154		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до стр.2 (пав. БИЛА) АВБбШв-1 (4х240) L=250		0,79		11,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до пав.13 АВБбШв-1 (4х185) L=50		0,12		1,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до ГРЩ возле пав.3 АВБбШв-1 (4х240) L=152		0,48		6,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до пав.21 АВБбШв-1 (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до пав.15 ВБбШв-1 (4х70) L=15		0,02		0,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до пав. 23 ВБбШв-1 (4х70) L=50		0,07		1,05		1	
г. Москва, Фрунзенская наб. д. 30	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24056 до стр. 2 Билла АВБбШв-1 (4х240) L=80		0,25		3,60		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24056 до стр. 2 Билла АВБбШв-1 (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24056 до стр. 2 Билла АВБбШв-1 (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24056 до стр. 2 Билла АВБбШв-1 (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24056 до стр. 2 Билла АВБбШв-1 (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24056 до стр. 2 Билла АВБбШв-1 (4х240) L=80		0,25		3,60		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24056 до стр. 2 Билла АВБбШв-1 (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24056 до стр. 2 Билла АВБбШв-1 (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**6,10**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				4,00		4	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**2,10**	**4,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					4,00	4	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**19,70**	**14,40**	**24**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				4,80		24	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				7,20		24	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					14,40	24	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				7,20		24	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
ЖК "Прима Парк 2"								
Москва, г. Щербинка, ул. Барышевская Роща, д. 12А	**ТП-2**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Москва, г. Щербинка, ул. Барышевская Роща, д. 4	**ТП-4**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	

г. Москва, г Щербинка, ул Барышевская Роща	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 Луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=160		0,50		7,20		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 Луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 Луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=485		1,53		21,83		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 Луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=485		1,53		21,83		1	
г. Москва, г Щербинка, ул Барышевская Роща	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч А до ТП-4 Луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=410		1,29		18,45		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч Б до ТП-4 Луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=410		1,29		18,45		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. РТП-1 с.1 яч.3 до ТП-4 луч Б) до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=350		1,10		15,75		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. РТП-1 с.2 яч.17 до ТП-4 луч А) до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=350		1,10		15,75		1	
г. Москва, г Щербинка, ул Барышевская Роща, д.1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 БРП луч А до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-1 В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=135		0,43		6,08		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 БРП луч Б до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-1 В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=135		0,43		6,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-3 В-1 АПвзБбШп-1 (4х95) L=145		0,24		3,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-3 В-2 АПвзБбШп-1 (4х95) L=145		0,24		3,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-4 В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=245		0,77		11,03		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-4 В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=245		0,77		11,03		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 БРП луч А до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-5 ИТП В-1 АПвзБбШп-1 (4х70) L=125		0,18		2,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 БРП луч Б до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-5 ИТП В-2 АПвзБбШп-1 (4х70) L=125		0,18		2,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 БРП луч А до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-6 В-1 АПвзБбШп-1 (4х95) L=165		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 БРП луч Б до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-6 В-2 АПвзБбШп-1 (4х95) L=165		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=210		0,49		6,93		1	
г. Москва, г. Щербинка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.22а ВРУ-Гараж В-1 АПвзБбШп-1 (4х150) L=350		0,81		11,55		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.22а ВРУ-Гараж В-2 АПвзБбШп-1 (4х150) L=350		0,81		11,55		1	

г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению на северо - запад. Почтовый адрес ориентира: город Москва, г. Щербинка, ул. м.Барыши, дом 42	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=155		0,36		5,12		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=155		0,36		5,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-2 В-1 АПвзБбШп-1 (4х185) L=155		0,36		5,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-2 В-2 АПвзБбШп-1 (4х185) L=155		0,36		5,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-3 ИТП В-1 АПвзБбШп-1 (4х70) L=150		0,22		3,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-3 ИТП В-2 АПвзБбШп-1 (4х70) L=150		0,22		3,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=205		0,47		6,77		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=205		0,47		6,77		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=205		0,47		6,77		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=205		0,47		6,77		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=55		0,13		1,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=55		0,13		1,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=55		0,13		1,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=55		0,13		1,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-4 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=55		0,13		1,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-4 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=55		0,13		1,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-Паркинг В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=300		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-Паркинг В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=300		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=240		0,55		7,92		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-1 В-1 (каб.3) АВБбШв-1 (4х185) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-1 В-2 (каб.3) АВБбШв-1 (4х185) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-2 В-1 (каб.3) АВБбШв-1 (4х185) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-2 В-2 (каб.3) АВБбШв-1 (4х185) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=155		0,36		5,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=155		0,36		5,12		1	
г. Москва, г. Щербинка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-1 В-2 АПвзБбШп-1 (4х70) L=225		0,33		4,73		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-1 В-1 АПвзБбШп-1 (4х70) L=225		0,33		4,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х120) L=70		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х120) L=70		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х120) L=125		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х120) L=125		0,21		3,00		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-8 В-1 АПвзБбШп-1 (4х95) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-9 В-2 АПвзБбШп-1 (4х70) L=170		0,25		3,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х120) L=70		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х120) L=70		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х120) L=125		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х120) L=125		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=240		0,76		10,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=240		0,76		10,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=240		0,76		10,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=240		0,76		10,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-8 В-2 АПвзБбШп-1 (4х95) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-9 В-1 АПвзБбШп-1 (4х70) L=170		0,25		3,57		1	
г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению на северо - запад. Почтовый адрес	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч А до ул. Барышевская роща, д.14 ВРУ-1 В-1 АПвзБбШп-1 (4х95) L=60		0,10		1,44		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч Б до ул. Барышевская роща, д.14 ВРУ-1 В-2 АПвзБбШп-1 (4х95) L=60		0,10		1,44		1	

ориентира: город Москва, г. Щербинка, ул. м.Барыши, дом 42								
г. Москва, г Щербинка, ул Барышевская Роща, д.2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-3 В-1 АПвзБбШп-1 (4х150) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-3 В-2 АПвзБбШп-1 (4х150) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-4 В-1 АПвзБбШп-1 (4х185) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-4 В-2 АПвзБбШп-1 (4х185) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-5 В-1 АПвзБбШп-1 (4х70) L=85		0,13		1,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-5 В-2 АПвзБбШп-1 (4х70) L=85		0,13		1,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-6 В-1 АПвзБбШп-1 (4х95) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-6 В-2 АПвзБбШп-1 (4х95) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=200		0,46		6,60		1	
г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению на северо - запад. Почтовый адрес ориентира: город Москва, г. Щербинка, ул. м.Барыши, дом 42	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.16 ВРУ-1-ДОУ В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.16 ВРУ-1-ДОУ В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.16 ВРУ-1-ДОУ В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.16 ВРУ-1-ДОУ В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.20 ВРУ-1 В-2 АПвзБбШп-1 (4х120) L=35		0,06		0,84		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта

ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению на северо - запад. Почтовый адрес ориентира: город Москва, г. Щербинка, ул. м.Барыши, дом 42	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.20 ВРУ-1 В-1 АПвзБбШп-1 (4х120) L=35		0,06		0,84		1	энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению на северо - запад. Почтовый адрес ориентира: город Москва, г. Щербинка, ул. м.Барыши, дом 42	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-2 В-1 АПвзБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-2 В-2 АПвзБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-3 ИТП В-1 АПвзБбШп-1 (4х70) L=80		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-3 ИТП В-2 АПвзБбШп-1 (4х70) L=80		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению на северо - запад. Почтовый адрес ориентира: город Москва, г. Щербинка, ул. м.Барыши, дом 42	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-2 В-1 АПвзБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч А до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-ИТП В-1 АПвзБбШп-1 (4х70) L=100		0,15		2,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч Б до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-ИТП В-2 АПвзБбШп-1 (4х70) L=100		0,15		2,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-2 В-2 АПвзБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**11,70**		**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				8,00		8	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**2,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**

	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,00		2	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,60		2	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**3,70**	**8,00**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					8,00	8	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**104,50**	**78,00**	**130**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				26,00		130	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				39,00		130	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					78,00	130	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				39,00		130	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**4,10**	**13,20**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					7,20	6	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					6,00	6	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
БЦ "АФИ Сквэар"								
г. Москва, ул. Грузинский вал, вл. 11	**РТП-3001**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	2,03			11,00		1	

	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	0,42				6,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
г. Москва, ул. Грузинский вал, вл. 11	**РП-3002**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	2,03			11,00		1	

	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	2,03			11,00		1	
г. Москва, ул. Грузинский вал, вл. 11	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-16 с.1 яч.40-2 до РТП-3001 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6240; АПвВнг(В)-LS-10 3х(1х500/70) L=3509		30,71		438,71		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-16 с.2 яч.47-2 до РТП-3001 с.2 яч.10 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6240; АПвВнг(В)-LS-10 3х(1х500/70) L=3496		30,67		438,12		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-16 с.4 яч.85-3 до РП-3002 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6240; АПвВнг(В)-LS-10 3х(1х500/70) L=3470		30,59		436,95		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-16 с.3 яч.92-2 до РП-3002 с.2 яч.10 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6240; АПвВнг(В)-LS-10 3х(1х500/70) L=3454		30,54		436,23		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.4 до РТП-3001 луч А (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=115		0,36		5,18		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.4 до РТП-3001 луч А (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=115		0,36		5,18		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.2 яч.9 до РТП-3001 луч Б (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=115		0,36		5,18		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.2 яч.9 до РТП-3001 луч Б (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=115		0,36		5,18		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.1 до РТП-3001 с.2 яч.12 (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=68,5		0,22		3,08		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.1 до РТП-3001 с.2 яч.12 (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=68,5		0,22		3,08		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч А до РТП-3001 луч Б (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=68,3		0,22		3,07		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч А до РТП-3001 луч Б (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=68		0,21		3,06		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч А до Т-А АПвВнг-LS-10 3х(1х95/25) L=36		0,06		0,86		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч Б до Т-Б АПвВнг-LS-10 3х(1х95/25) L=36		0,06		0,86		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-3002 с.1 яч.1 до РП-3002 с.2 яч.12 (каб.1) АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) L=156		0,49		7,02		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-3002 с.1 яч.1 до РП-3002 с.2 яч.12 (каб.2) АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) L=156		0,49		7,02		1	
г. Москва, ул. Грузинский вал, вл. 11	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 Т-А до РТП-3001 РУ-0,4 кВ луч А ВВГнг-LS-1 (4х240) L=42		0,13		1,89		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 Т-Б до РТП-3001 РУ-0,4 кВ луч Б ВВГнг-LS-1 (4х240) L=43		0,14		1,94		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**3,30**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				2,00		2	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**2,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,00		2	Раздел №28 глава 28.4

	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,60		2	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**8,50**	**20,00**	**20**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				2,00		20	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					20,00	20	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				6,00		20	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**14,90**	**10,80**	**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				3,60		18	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				5,40		18	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					10,80	18	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**57,20**	**27,00**	**54**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				8,10		27	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				5,40		54	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				21,60		54	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				10,80		54	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					27,00	54	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				10,80		54	Раздел №1 п.1.9
	Трансформаторы напряжения				**4,10**	**2,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,00	4	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				1,20		4	Раздел №8 глава 8.1.1
	Выключатели				**19,80**	**10,80**	**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				9,00		18	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17

	Осмотр и оценка состояния				1,80		18	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					10,80	18	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				3,60		18	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели нагрузки				**1,30**	**1,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,40	2	Раздел №1 п.1.9
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**1,70**	**4,40**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					2,00	2	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**2,10**	**6,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					6,00	4	Раздел №17 глава 17.2
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**2,90**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
ЖК "Метрополия"								
г. Москва, Волгоградский пр., вл.32/3	**РТП-29027**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	2,03			11,00		1	

	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10		30,00	1	
г. Москва, Волгоградский пр., вл.32/3	**РП-29026**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	2,03			11,00		1	
г. Москва, Волгоградский пр., вл.32/3	**ТП-30277**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10		30,00	1	

г. Москва, Волгоградский пр., вл.32/3	**ТП-30279**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10		30,00	1	
г. Москва, Волгоградский проспект, вл.32/3, вл.32/5	**ТП-30263**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10		30,00	1	
г. Москва, Волгоградский проспект, вл.32/3, вл.32/5	**ТП-30278**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10		30,00	1	
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южнопортовый, Волгоградский проспект, дом 32/5, корпус 3	**ТП-30265**							
	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84					1	
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южнопортовый, Волгоградский проспект, дом 32/5, корпус 3	**ТП-30266**							
	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84					1	
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южнопортовый, Волгоградский проспект, дом 32/5, корпус 2	**ТП-30267**							
	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84					1	
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южнопортовый, Волгоградский проспект, дом 32/5, корпус 2	**ТП-30268**							
	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84					1	
	ТП-30269 (9)							

г. Москва, ЮВАО, Южнопортовый, Волгоградский проспект, вл. 32 корп. 3	Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА			2,10		30,00	1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	0,84					1	
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южнопортовый, Волгоградский проспект, дом 32/5, корпус 3	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30278 луч А до ТП-30265 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=124		0,39		5,58		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30278 луч Б до ТП-30265 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=123		0,39		5,54		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30266 луч А до ТП-30265 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=275,25		0,87		12,39		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30266 луч Б до ТП-30265 луч Б АПвПУГ-10 3х(1х240/50) L=286,01		0,90		12,87		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.1 яч.5 до ТП-30266 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=353,01		1,11		15,89		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.2 яч.12 до ТП-30266 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=358		1,13		16,11		1	
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южнопортовый, Волгоградский проспект, дом 32/5, корпус 2	Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.1 яч.7 до соед. муфты (на КЛ от РП-29026 с.1 яч.7 до ТП-30269 (9) луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=447		1,41		20,12		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.2 яч.10 до соед. муфты (на КЛ от РП-29026 с.2 яч.10 до ТП-30269 (9) луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=453		1,43		20,39		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30267 луч А до ТП-30268 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=108,01		0,34		4,86		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30267 луч Б до ТП-30268 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=116,26		0,37		5,23		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.1 яч.6 до ТП-30267 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=364		1,15		16,38		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.2 яч.11 до ТП-30267 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=364		1,15		16,38		1	
г. Москва, Волгоградский проспект, вл.32/3, вл.32/5	Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.1 яч.4 до ТП-30263 луч А ААлШп-10 3х(1х240) L=288		0,91		12,96		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.2 яч.13 до ТП-30263 луч Б ААлШп-10 3х(1х240) L=288		0,91		12,96		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30263 луч А до ТП-30278 луч А ААлШп-10 3х(1х240) L=159		0,50		7,16		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30263 луч Б до ТП-30278 луч Б ААлШп-10 3х(1х240) L=159		0,50		7,16		1	
г. Москва, Волгоградский проспект, вл.32/3	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-8 с.1 яч.3Б до РТП-29027 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=566; АПвВнг-10 3х(1х240/70) L=41		1,91		27,32		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-8 с.2 яч.42В до РТП-29027 с.2 яч.14 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=573; АПвВнг-10 3х(1х240/70) L=97		2,11		30,15		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-8 с.1 яч.6А до РП-29026 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=567; АПвВнг-10 3х(1х500/70) L=35		1,90		27,09		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-8 с.2 яч.44Б до РП-29026 с.2 яч.14 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=578; АПвВнг-10 3х(1х500/70) L=92		2,11		30,15		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-29027 с.1 яч.5 до ТП-30277 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=206		0,65		9,27		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-29027 с.2 яч.12 до ТП-30277 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=212		0,67		9,54		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-29027 с.1 яч.6 до ТП-30279 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=257		0,81		11,57		1	

	Кабельная линия-10 кВ от РТП-29027 с.2 яч.11 до ТП-30279 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=261		0,82		11,75		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30277 луч А до ТП-30279 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=78		0,25		3,51		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30277 луч Б до ТП-30279 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=76		0,24		3,42		1	
г. Москва, ЮВАО, Южнопортовый, Волгоградский проспект, вл. 32 корп. 3	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ от РП-29026 с.1 яч.7 до ТП-30269 (9) луч А) до ТП-30269 (9) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=104		0,33		4,68		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ от РП-29026 с.2 яч.10 до ТП-30269 (9) луч Б) до ТП-30269 (9) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=97		0,31		4,37		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30269 (9) луч А до ТП-30268 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=121		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30269 (9) луч Б до ТП-30268 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=114		0,36		5,13		1	
	Заземляющие устройства				**12,60**		**11**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				5,50		11	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				3,30		11	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,30		11	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**11,70**	**28,00**	**28**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				2,80		28	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					28,00	28	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				8,40		28	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**24,50**	**18,00**	**30**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				6,00		30	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				9,00		30	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					18,00	30	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				9,00		30	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**34,50**	**86,00**	**20**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				6,00		20	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				20,00		20	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					4,00	20	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					10,00	20	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					24,00	20	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					24,00	20	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					24,00	20	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				4,00		20	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				4,00		20	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**88,70**	**42,00**	**84**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				12,60		42	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				8,40		84	Раздел №2 глава 2.4

	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				33,60		84	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				16,80		84	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					42,00	84	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				16,80		84	Раздел №1 п.1.9
	Трансформаторы напряжения				**4,10**	**2,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,00	4	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				1,20		4	Раздел №8 глава 8.1.1
	Выключатели				**30,80**	**16,80**	**28**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				14,00		28	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				8,40		28	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				2,80		28	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					16,80	28	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				5,60		28	Раздел №1 п.1.9
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**11,30**	**39,60**	**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,80		18	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					21,60	18	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					18,00	18	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				3,60		18	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**2,10**	**6,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					6,00	4	Раздел №17 глава 17.2
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**2,90**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
ЖК "М-Хаус"								
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Чертаново Южное, улица Академика Янгеля, дом 2	**ТП-1**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА			1,74		24,80	1	

	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Чертаново Южное, улица Академика Янгеля, дом 2	**ТП-2**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА			1,74		24,80	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Южное	Кабельная линия-10 кВ от РТП-26198 с.1 яч.9 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=800		2,52		36,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-26198 с.2 яч.12 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=800		2,52		36,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Южное	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=122,66		0,39		5,52		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=122,66		0,39		5,52		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Южное	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-6 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=130		0,30		4,29		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-6 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-6 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-6 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-7 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-7 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-7 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-7 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-8 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=55		0,13		1,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-8 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=55		0,13		1,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-8 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=55		0,13		1,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-8 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=55		0,13		1,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-9 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=55		0,13		1,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-9 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=55		0,13		1,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-9 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=55		0,13		1,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-9 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=55		0,13		1,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-10 В-1 АВБбШп (4х70) L=80		0,12		1,68		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-10 В-2 АВБбШп (4х70) L=80		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-13 В-1 АВБбШп (4х95) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-13 В-2 АВБбШп (4х95) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-Котельная В-1 АВБбШп (4х95) L=70		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-Котельная В-2 АВБбШп (4х95) L=70		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-1 В-1 АВБбШп (4х70) L=95		0,14		2,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-1 В-2 АВБбШп (4х70) L=95		0,14		2,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-3 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-3 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-3 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-3 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-4 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-4 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-4 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-4 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-5 В-1 АВБбШп (4х150) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-5 В-2 АВБбШп (4х150) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-11 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х70) L=110		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-11 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х70) L=110		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-11 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х70) L=110		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-11 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х70) L=110		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-12 В-1 АВБбШп (4х70) L=130		0,19		2,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-12 В-2 АВБбШп (4х70) L=130		0,19		2,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до НО В-1 АВБбШп (4х16) L=10		0,01		0,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до НО В-2 АВБбШп (4х16) L=10		0,01		0,14		1	

	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**6,10**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				4,00		4	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**2,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,00		2	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,60		2	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**2,10**	**4,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					4,00	4	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**40,50**	**30,00**	**50**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				10,00		50	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				15,00		50	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					30,00	50	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				15,00		50	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**2,90**	**8,80**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					4,00	4	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
ЖК "Большая Семерка"								
	ТП-1							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	

г. Москва, ул. Краснобогатырская, вл.38, стр.5	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица	2,45			11,00	6,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица	2,45			11,00	6,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	
Москва, ул. Краснобогатырская, 40	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=170,16		0,54		7,66		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=170,16		0,54		7,66		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=174,16		0,55		7,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=174,16		0,55		7,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=115,65		0,36		5,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=115,65		0,36		5,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=119,65		0,38		5,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=119,65		0,38		5,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2НП В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=129,65		0,41		5,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2НП В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=129,65		0,41		5,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2НП В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=133,65		0,42		6,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2НП В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=133,65		0,42		6,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.3 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=152,34		0,48		6,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.3 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=152,34		0,48		6,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.3 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=156,34		0,49		7,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.3 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=156,34		0,49		7,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=248,32		0,78		11,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=248,32		0,78		11,17		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-1 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=248,32		0,78		11,17		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=252,32		0,80		11,35		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=252,32		0,80		11,35		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-2 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=252,32		0,80		11,35		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.5 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=172,54		0,54		7,76		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.5 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=172,54		0,54		7,76		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.5 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=175,54		0,55		7,90		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.5 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=175,54		0,55		7,90		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=115,58		0,36		5,20		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=115,58		0,36		5,20		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-1 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=115,58		0,36		5,20		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=112,58		0,36		5,07		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=112,58		0,36		5,07		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-2 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=112,58		0,36		5,07		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=75,33		0,24		3,39		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=75,33		0,24		3,39		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-1 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=75,33		0,24		3,39		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=72,33		0,23		3,26		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=72,33		0,23		3,26		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-2 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=72,33		0,23		3,26		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ВРУ-8 Паркинг В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=67,77		0,21		3,05		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ВРУ-8 Паркинг В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=67,77		0,21		3,05		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ВРУ-8 Паркинг В-1 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=67,77		0,21		3,05		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ВРУ-8 Паркинг В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=64,77		0,20		2,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ВРУ-8 Паркинг В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=64,77		0,20		2,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ВРУ-8 Паркинг В-2 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=64,77		0,20		2,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-9 В-1 АПвзБбШп-1 (4х70) L=132,84		0,20		2,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-9 В-2 АПвзБбШп-1 (4х70) L=136,84		0,20		2,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-10 В-1 АПвзБбШп-1 (4х150) L=135,84		0,31		4,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-10 В-2 АПвзБбШп-1 (4х150) L=139,84		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ВРУ-11 ДОУ В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=198,72		0,63		8,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ВРУ-11 ДОУ В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=198,72		0,63		8,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ВРУ-11 ДОУ В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=201,72		0,64		9,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ВРУ-11 ДОУ В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=201,72		0,64		9,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-ЩНО В-1 АПвзБбШп-1 (4х10) L=5		0,01		0,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-ЩНО В-2 АПвзБбШп-1 (4х10) L=5		0,01		0,07		1	
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**1,30**	**2,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					2,00	2	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**43,70**	**32,40**	**54**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				10,80		54	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				16,20		54	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					32,40	54	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				16,20		54	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10

	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**6,80**	**3,00**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,40		6	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				1,20		6	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					3,00	6	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Выключатели				**2,20**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				1,00		2	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**1,70**	**4,40**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					2,00	2	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
ИК "ФИНАМ"								
Российская Федерация. Город Москва, вн.тер.г.	**РП-26051**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	2,03			11,00		1	

муниципальный округ Тверской, пер Настасьинский, д. 7, стр. 2, помещ. 1/Ц	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 11	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 12	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 13	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 14	2,03			11,00		1	
г. Москва, Настасьинский пер., д.7, стр.2	**ТП-1**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
г. Москва, Настасьинский пер., д.7, стр.2	Кабельная линия-10 кВ от РТП-19030 с.1 яч.7 до РП-26051 с.1 яч.4 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=1266		3,99		56,97		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-19030 с.2 яч.16 до РП-26051 с.2 яч.11 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=1270		4,00		57,15		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-26051 с.1 яч.3 до ТП-1 луч А АПвВнг-10 3х(1х95/35) L=15		0,03		0,36		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-26051 с.2 яч.12 до ТП-1 луч Б АПвВнг-10 3х(1х95/35) L=15		0,03		0,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-2 В-3 АПвБбШв-1 (4х150) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-2 В-4 АПвБбШв-1 (4х150) L=100		0,23		3,30		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**3,30**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				2,00		2	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4

	Заземляющие устройства				**2,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,00		2	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,60		2	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**5,70**	**13,00**	**13**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,30		13	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					13,00	13	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,90		13	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**8,50**	**6,00**	**10**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				2,00		10	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				3,00		10	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					6,00	10	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,00		10	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**35,15**	**16,50**	**33**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,95		16,5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				3,30		33	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				13,20		33	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				6,60		33	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					16,50	33	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				6,60		33	Раздел №1 п.1.9
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Выключатели				**12,10**	**6,60**	**11**	**РД 34.45-51.300-97**

	Организационные мероприятия				5,50		11	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,30		11	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,10		11	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					6,60	11	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				2,20		11	Раздел №1 п.1.9
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**2,90**	**8,80**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					4,00	4	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
ЖК "Ордынка"								
г. Москва, Большой Ордынский переулок, вл. 4, стр. 2-7	**ТП-817**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА			1,74		24,80	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21					1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 8 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 9 ГРЩ	0,21			3,00		1	

г. Москва, Большой Ордынский переулок, вл. 4, стр. 2-7	Кабельная линия-6 кВ от ТП-5125 луч А до ТП-817 луч А АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х120/35) L=14,5		0,02		0,35		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-5125 луч Б до ТП-817 луч Б АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х120/35) L=10,5		0,02		0,25		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**13,10**		**9**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				9,00		9	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,70		9	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,90		9	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**4,90**	**11,00**	**11**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,10		11	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					11,00	11	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,30		11	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**2,10**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				0,60		2	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**6,80**	**3,00**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,40		6	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				1,20		6	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					3,00	6	Раздел №7 глава 7.4

	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели				**2,20**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				1,00		2	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**1,70**	**4,40**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					2,00	2	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
ТСЖ "Поселок Художников"								
г. Москва, ул. Врубеля, д.8	**ТП-23606**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
г. Москва, ул. Врубеля, д.8	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14155 с.1 яч.8 до ТП-23606 луч А АСБ-10 (3х240) L=3405		10,73		153,23		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14155 с.2 яч.13 до ТП-23606 луч Б АСБ-10 (3х240) L=3405		10,73		153,23		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**3,30**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				2,00		2	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**1,30**	**2,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					2,00	2	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6

	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**2,10**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				0,60		2	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**1,70**	**4,40**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					2,00	2	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
ЖК "Ново-Никольское"								
Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	**РТП-151**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,42				6,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	

	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	**ТП-1510 (ТП-5)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	**ТП-1511 (ТП-7)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	**ТП-1512 (ТП 1)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	

	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	**ТП-1513 (ТП 2)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	**ТП-1514 (ТП-3)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	**ТП-1515 (ТП-10)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	

	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	**ТП-1516 (ТП-11)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
	ТП-1532 (ТП-14)							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	**КРУН-10 кВ №112**							
	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)	0,77			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	Кабельная линия-10 кВ от яч.17 РП-151 до яч.1 ТП-1512 АСБл-10 (3х240) L=115		0,36		5,18		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от яч.16 РП-151 до яч.8 ТП-1512 АСБл-10 (3х240) L=115		0,36		5,18		1	
	Кабельная линия-10 кВ от яч.13 РП-151 до яч.1 ТП-1510 АСБл-10 (3х120) L=395		0,66		9,48		1	
	Кабельная линия-10 кВ от яч.12 РП-151 до яч.6 ТП-1510 АСБл-10 (3х120) L=395		0,66		9,48		1	
	Кабельная линия-10 кВ от яч.15 РП-151 до яч.1 ТП-1515 АСБл-10 (3х240) L=1145		3,61		51,53		1	
	Кабельная линия-10 кВ от яч.14 РП-151 до яч.8 ТП-1515 АСБл-10 (3х240) L=1145		3,61		51,53		1	
	Кабельная линия-10 кВ от яч.3 ТП-1512 до яч.1 ТП-1513 АСБл-10 (3х240) L=340		1,07		15,30		1	
	Кабельная линия-10 кВ от яч.6 ТП-1512 до яч.8 ТП-1513 АСБл-10 (3х240) L=340		1,07		15,30		1	
	Кабельная линия-10 кВ от яч.3 ТП-1513 до яч.1 ТП-1514 АСБл-10 (3х240) L=165		0,52		7,43		1	

	Кабельная линия-10 кВ от яч.6 ТП-1513 до яч.8 ТП-1514 АСБл-10 (3х240) L=165		0,52		7,43		1	
	Кабельная линия-10 кВ от яч.11 РП-151 до яч.1 ТП-1511 АСБл-10 (3х120) L=1065		1,79		25,56		1	
	Кабельная линия-10 кВ от яч.10 РП-151 до яч.6 ТП-1511 АСБл-10 (3х120) L=1065		1,79		25,56		1	
	Кабельная линия-10 кВ от яч.9 РП-151 до яч.1 ТП-1516 АСБл-10 (3х120) L=2030		3,41		48,72		1	
	Кабельная линия-10 кВ от яч.8 РП-151 до яч.8 ТП-1516 АСБл-10 (3х120) L=2030		3,41		48,72		1	
	Кабельная линия-10 кВ от КРУН до яч.1 ТП-1532 АПвПу-10 3х(1х120/50) L=500		0,84		12,00		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-150 яч.7 до РТП-151 АПвПГ-10 3х(1х500/70) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-150 яч.8 до РТП-151 АПвПГ-10 3х(1х500/70) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1532 до ТП-1516 АПвПу-10 3х(1х120/50) L=572		0,96		13,73		1	
Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=215		0,50		7,10		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=215		0,50		7,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=235		0,54		7,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=235		0,54		7,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=260		0,60		8,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=260		0,60		8,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=280		0,65		9,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=280		0,65		9,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=300		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=300		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-4(ввод№7) луч А АПвБбШв-1 (4х70) L=280		0,41		5,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-4(ввод№8) луч Б АПвБбШв-1 (4х70) L=300		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=75		0,24		3,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=75		0,24		3,38		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=95		0,30		4,28		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=95		0,30		4,28		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=110		0,19		2,64		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=110		0,19		2,64		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=130		0,22		3,12		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=130		0,22		3,12		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Многоярусный гараж-стоянка(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=56		0,13		1,85		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Многоярусный гараж-стоянка(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=56		0,13		1,85		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Многоярусный гараж-стоянка(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=56		0,13		1,85		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Многоярусный гараж-стоянка(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=56		0,13		1,85		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=210		0,66		9,45		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=195		0,61		8,78		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=170		0,29		4,08		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=170		0,29		4,08		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=155		0,26		3,72		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=155		0,26		3,72		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=220		0,37		5,28		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=220		0,37		5,28		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=205		0,34		4,92		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=205		0,34		4,92		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-4(ввод№7) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-4(ввод№8) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=135		0,43		6,08		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=290		0,67		9,57		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=290		0,67		9,57		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=305		0,71		10,07		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=305		0,71		10,07		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=210		0,35		5,04		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=210		0,35		5,04		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=225		0,38		5,40		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=225		0,38		5,40		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=160		0,50		7,20		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=175		0,55		7,88		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=90		0,15		2,16		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=90		0,15		2,16		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=75		0,13		1,80		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=75		0,13		1,80		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=210		0,35		5,04		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=210		0,35		5,04		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=225		0,38		5,40		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=225		0,38		5,40		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=160		0,27		3,84		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=160		0,27		3,84		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=175		0,29		4,20		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=175		0,29		4,20		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-4(ввод№7) луч А АПвБбШв-1 (4х70) L=160		0,24		3,36		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-4(ввод№8) луч Б АПвБбШв-1 (4х70) L=175		0,26		3,68		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=180		0,42		5,94		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=180		0,42		5,94		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=165		0,38		5,45		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=165		0,38		5,45		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=260		0,82		11,70		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=245		0,77		11,03		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 5 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=290		0,91		13,05		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 5 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=290		0,91		13,05		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 5 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=305		0,96		13,73		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 5 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=305		0,96		13,73		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Детский сад(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х185) L=55		0,13		1,82		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Детский сад(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х185) L=70		0,16		2,31		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 (1514) до Школа(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=185		0,58		8,33		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 (1514) до Школа(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=185		0,58		8,33		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 (1514) до Школа(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 (1514) до Школа(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Очистные сооружения(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=180		0,30		4,32		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Очистные сооружения(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=180		0,30		4,32		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Очистные сооружения(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=165		0,28		3,96		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Очистные сооружения(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=165		0,28		3,96		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№1) луч А ПвБбШв-1 (4х240) L=60		0,19		2,70		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№1) луч А ПвБбШв-1 (4х240) L=60		0,19		2,70		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№1) луч А ПвБбШв-1 (4х240) L=60		0,19		2,70		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№1) луч А ПвБбШв-1 (4х240) L=60		0,19		2,70		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№2) луч Б ПвБбШв-1 (4х240) L=75		0,24		3,38		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№2) луч Б ПвБбШв-1 (4х240) L=75		0,24		3,38		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№2) луч Б ПвБбШв-1 (4х240) L=75		0,24		3,38		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№2) луч Б ПвБбШв-1 (4х240) L=75		0,24		3,38		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 (1511) до Водозаборный узел(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=180		0,30		4,32		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 (1511) до Водозаборный узел(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=180		0,30		4,32		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 (1511) до Водозаборный узел(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=165		0,28		3,96		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 (1511) до Водозаборный узел(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=165		0,28		3,96		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.2 АПвБбШв-1 (4х185) L=160		0,37		5,28		1
	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.1 АПвБбШв-1 (4х185) L=88		0,20		2,90		1
	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.3 АПвБбШв-1 (4х185) L=98		0,23		3,23		1
	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.4 АПвБбШв-1 (4х185) L=46		0,11		1,52		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.5 АПвБбШв-1 (4х150) L=210		0,49		6,93		1
	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.6 АПвБбШв-1 (4х150) L=112		0,26		3,70		1
	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.7 АПвБбШв-1 (4х150) L=11		0,03		0,36		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 10.8 АПвБбШв-1 (4х240) L=415		1,31		18,68		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 10.9 АПвБбШв-1 (4х240) L=490		1,54		22,05		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.10 АПвБбШв-1 (4х240) L=290		0,91		13,05		1
	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.11 АПвБбШв-1 (4х240) L=154		0,49		6,93		1
	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.12 АПвБбШв-1 (4х240) L=95		0,30		4,28		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.13 АПвБбШв-1 (4х240) L=285		0,90		12,83		1
	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.14 АПвБбШв-1 (4х240) L=140		0,44		6,30		1
	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.15 АПвБбШв-1 (4х240) L=113		0,36		5,09		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Детский сад(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=780		2,46		35,10		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Детский сад(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=765		2,41		34,43		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.8 до д.21к2 АПвБбШв-1 (4х70) L=120		0,18		2,52		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.8 до д.19к2 АПвБбШв-1 (4х50) L=28		0,04		0,59		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.8 до д.19к3 АПвБбШв-1 (4х50) L=60		0,09		1,26		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.9 до д.17к3 АПвБбШв-1 (4х50) L=92		0,14		1,93		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.9 до д.13к3 АПвБбШв-1 (4х50) L=42		0,06		0,88		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.9 до д.11к3 АПвБбШв-1 (4х50) L=62		0,09		1,30		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 11.6 АПвБбШв-1 (4х240) L=135		0,43		6,08		1
	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.1 АПвБбШв-1 (4х240) L=36		0,11		1,62		1
	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.2 АПвБбШв-1 (4х240) L=106		0,33		4,77		1
	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.3 АПвБбШв-1 (4х240) L=192		0,61		8,64		1
	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.4 АПвБбШв-1 (4х240) L=161		0,51		7,25		1
	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.5 АПвБбШв-1 (4х240) L=83		0,26		3,74		1
	Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 11.7 АПвБбШв-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1
	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.10 АПвБбШв-1 (4х240) L=55		0,17		2,48		1
	Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 11.8 АПвБбШв-1 (4х240) L=57		0,18		2,57		1
	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.9 АПвБбШв-1 (4х240) L=23		0,07		1,04		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Магазин(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=155		0,49		6,98		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Магазин(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=155		0,49		6,98		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Магазин(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Магазин(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-ЛНС (ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х35) L=320		0,32		4,48		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-ЛНС (ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х35) L=325		0,33		4,55		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-КНС (ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=315		0,53		7,56		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-КНС (ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=320		0,54		7,68		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-КОС 1500 (ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х70) L=197		0,29		4,14		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-КОС 1500 (ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х70) L=197		0,29		4,14		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Газораспределительная станция(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=470		1,48		21,15		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Газораспределительная(ввод№2) л станцияуч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=485		1,53		21,83		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.6 до д.52 АПвБбШв-1 (4х50) L=50		0,07		1,05		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.6 до д.54 АПвБбШв-1 (4х50) L=83		0,12		1,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.7 до д.53к1 АПвБбШв-1 (4х50) L=48		0,07		1,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.7 до д.51к1 АПвБбШв-1 (4х50) L=48		0,07		1,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.8 до д.49 АПвБбШв-1 (4х50) L=64		0,09		1,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.8 до д.49к1 АПвБбШв-1 (4х50) L=50		0,07		1,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.8 до д.47к1 АПвБбШв-1 (4х50) L=50		0,07		1,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.1 АПвБбШв-1 (4х240) L=280		0,88		12,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.2 АПвБбШв-1 (4х240) L=98		0,31		4,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.3 АПвБбШв-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.4 АПвБбШв-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.5 АПвБбШв-1 (4х240) L=285		0,90		12,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.6 АПвБбШв-1 (4х240) L=175		0,55		7,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.7 АПвБбШв-1 (4х240) L=13		0,04		0,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.8 АПвБбШв-1 (4х240) L=177		0,56		7,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.9 АПвБбШв-1 (4х185) L=45		0,10		1,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.10 АПвБбШв-1 (4х185) L=73		0,17		2,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.11 АПвБбШв-1 (4х185) L=175		0,40		5,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.12 АПвБбШв-1 (4х185) L=31		0,07		1,02		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.13 АПвБбШв-1 (4х150) L=265		0,61		8,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.17 АПвБбШв-1 (4х150) L=123		0,28		4,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.15 АПвБбШв-1 (4х150) L=24		0,06		0,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.16 АПвБбШв-1 (4х240) L=330		1,04		14,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.19 АПвБбШв-1 (4х240) L=15		0,05		0,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.18 АПвБбШв-1 (4х240) L=135		0,43		6,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.14 АПвБбШв-1 (4х240) L=30		0,10		1,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.1 до д.45к1 АПвБбШв-1 (4х50) L=90		0,13		1,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.1 до д.43к1 АПвБбШв-1 (4х50) L=48		0,07		1,01		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.1 до д.41к1 АПвБбШв-1 (4х50) L=60		0,09		1,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.2 до д.47 АПвБбШв-1 (4х50) L=56		0,08		1,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.2 до д.45 АПвБбШв-1 (4х50) L=48		0,07		1,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.2 до д.43 АПвБбШв-1 (4х50) L=90		0,13		1,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.3 до д.38 АПвБбШв-1 (4х50) L=100		0,15		2,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.3 до д.40 АПвБбШв-1 (4х50) L=60		0,09		1,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.3 до д.42 АПвБбШв-1 (4х50) L=75		0,11		1,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.4 до д.41 АПвБбШв-1 (4х50) L=75		0,11		1,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.4 до д.44 АПвБбШв-1 (4х50) L=52		0,08		1,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.4 до д.46 АПвБбШв-1 (4х50) L=83		0,12		1,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.9 до д.37 АПвБбШв-1 (4х50) L=78		0,12		1,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.9 до д.35 АПвБбШв-1 (4х50) L=70		0,10		1,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.9 до д.36 АПвБбШв-1 (4х50) L=52		0,08		1,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.10 до д.31 АПвБбШв-1 (4х50) L=70		0,10		1,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.10 до д.33 АПвБбШв-1 (4х50) L=115		0,17		2,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.10 до д.34 АПвБбШв-1 (4х50) L=58		0,09		1,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.11 до д.29 АПвБбШв-1 (4х50) L=80		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.11 до д.30 АПвБбШв-1 (4х50) L=50		0,07		1,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.11 до д.32 АПвБбШв-1 (4х50) L=75		0,11		1,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.12 до д.28 АПвБбШв-1 (4х50) L=75		0,11		1,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.12 до д.27 АПвБбШв-1 (4х50) L=70		0,10		1,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.12 до д.25 АПвБбШв-1 (4х50) L=83		0,12		1,74		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**24,30**		**17**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				17,00		17	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,10		17	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,70		17	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**10,40**		**9**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				4,50		9	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				2,70		9	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,70		9	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17

	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**20,90**	**51,00**	**51**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				5,10		51	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					51,00	51	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				15,30		51	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**166,10**	**124,20**	**207**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				41,40		207	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				62,10		207	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					124,20	207	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				62,10		207	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**29,40**	**73,10**	**17**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,10		17	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				17,00		17	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					3,40	17	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					8,50	17	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					20,40	17	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					20,40	17	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					20,40	17	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				3,40		17	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				3,40		17	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**104,45**	**49,50**	**99**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				14,85		49,5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				9,90		99	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				39,60		99	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				19,80		99	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					49,50	99	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				19,80		99	Раздел №1 п.1.9
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Выключатели				**37,40**	**20,40**	**34**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				17,00		34	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				10,20		34	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				3,40		34	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					20,40	34	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				6,80		34	Раздел №1 п.1.9

	Выключатели нагрузки				**12,50**	**24,00**	**30**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				9,00		30	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				3,00		30	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					18,00	30	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					6,00	30	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
БЦ "Высота"								
город Москва, п.Сосенское, Калужское ш., 24-й км, домовл. 1, стр. 2	**ТП-2904**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
г. Москва, НАО, п. Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовл. 1, строение 1, строение 2	Кабельная линия-10 кВ от РП-29 с.1 яч.19 до ТП-2904 луч А АПвПуг-10 3х(1х120) L=806		1,35		19,34		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-29 с.2 яч.20 до ТП-2904 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120) L=806		1,35		19,34		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**3,30**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				2,00		2	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**1,30**	**2,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**

	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					2,00	2	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**2,10**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				0,60		2	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**1,70**	**4,40**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					2,00	2	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
БЦ "Интеграл"								
г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.10	**РТП-1**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 I	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 I	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 I	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 I	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 B	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 B	0,21					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49		35,60	1	

г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.10	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-11 с.1 яч.7В до РТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=2990; АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=242		10,18		145,44		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-11 с.1 яч. 22В до РТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=2990; АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=245		10,19		145,58		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч А до Т-1 АПвВнг-10 3х(1х240/25) L=96		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч А до Т-3 АПвВнг-10 3х(1х240/25) L=93		0,29		4,19		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч Б до Т-2 АПвВнг-10 3х(1х240/25) L=75		0,24		3,38		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч Б до Т-4 АПвВнг-10 3х(1х240/25) L=81		0,26		3,65		1	
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**5,30**	**3,60**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,20		6	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				1,80		6	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					3,60	6	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**5,30**	**17,60**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					9,60	8	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					8,00	8	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				1,60		8	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2

ЖК "Доминанта"								
г. Москва, ул. Щукинская, вл. 2/4	**РТП-26010**							
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, ул. Щукинская, вл. 2/4	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=315		0,99		14,18		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=315		0,99		14,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=270		0,85		12,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=270		0,85		12,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-4 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=225		0,71		10,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-4 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=225		0,71		10,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-5 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-5 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-12 В-1 ПвВГнг-1 (4х240) L=220		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-13 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=215		0,50		7,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-13 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=215		0,50		7,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-14 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-14 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-11 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=320		1,01		14,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-11 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=320		1,01		14,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-ИТП В-1 ПвВГнг-1 (4х70) L=170		0,25		3,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=320		1,01		14,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=320		1,01		14,40		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=275		0,87		12,38		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=275		0,87		12,38		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-4 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-4 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-5 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=205		0,65		9,23		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-5 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=205		0,65		9,23		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-12 В-2 ПвВГнг-1 (4х240) L=225		0,71		10,13		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-13 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=220		0,51		7,26		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-13 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=220		0,51		7,26		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-14 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=225		0,52		7,43		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-14 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=225		0,52		7,43		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-11 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=325		1,02		14,63		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-11 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=325		1,02		14,63		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-ИТП В-2 ПвВГнг-1 (4х70) L=175		0,26		3,68		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-6 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=250		0,79		11,25		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-6 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=250		0,79		11,25		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-7 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=250		0,58		8,25		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-7 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=250		0,58		8,25		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-8 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=180		0,42		5,94		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-8 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=180		0,42		5,94		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-9 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=185		0,43		6,11		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-9 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=185		0,43		6,11		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-10 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=215		0,68		9,68		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-10 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=215		0,68		9,68		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-17 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=245		0,57		8,09		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-17 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=245		0,57		8,09		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-18 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=215		0,68		9,68		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-18 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=215		0,68		9,68		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=225		0,71		10,13		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=225		0,71		10,13		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-6 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=245		0,77		11,03		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-6 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=245		0,77		11,03		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-7 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=245		0,57		8,09		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-7 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=245		0,57		8,09		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-8 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=175		0,40		5,78		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-8 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=175		0,40		5,78		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-9 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=180		0,42		5,94		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-9 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=180		0,42		5,94		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-10 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=210		0,66		9,45		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-10 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=210		0,66		9,45		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-17 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=240		0,55		7,92		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-17 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=240		0,55		7,92		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-18 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=205		0,65		9,23		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-18 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=205		0,65		9,23		1

	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**6,10**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				4,00		4	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**2,10**	**4,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					4,00	4	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**51,70**	**38,40**	**64**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				12,80		64	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				19,20		64	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					38,40	64	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				19,20		64	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
ЖК "Дыхание"								
г. Москва, Дмитровское ш., д. 13	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-1 (701702) В-1 АВБбШв-1 (4х70) L=135		0,20		2,84		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-1 (701702) В-2 АВБбШв-1 (4х70) L=135		0,20		2,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-1 (каб.3) АВБбШв-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-2 (каб.3) АВБбШв-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-1 (701704) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=75		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-1 (701704) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=75		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-1 (701704) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=75		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-1 (701704) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=75		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 3ВРУ-1 (701710) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	

Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 3ВРУ-1 (701710) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 3ВРУ-1 (701710) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 3ВРУ-1 (701710) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-1 (701707) В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=30		0,07		0,99		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-1 (701707) В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=30		0,07		0,99		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-3 (701708) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=30		0,07		0,99		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-3 (701708) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=30		0,07		0,99		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-3 (701708) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=30		0,07		0,99		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-3 (701708) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=30		0,07		0,99		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 5ВРУ-1 (701711) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=70		0,12		1,68		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 5ВРУ-1 (701711) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=70		0,12		1,68		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 5ВРУ-1 (701711) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=70		0,12		1,68		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 5ВРУ-1 (701711) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=70		0,12		1,68		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 ВРУГ-1 (701696) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 ВРУГ-1 (701696) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 ВРУГ-1 (701696) В-1 (каб.3) АВБбШв-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 ВРУГ-1 (701696) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 ВРУГ-1 (701696) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 ВРУГ-1 (701696) В-2 (каб.3) АВБбШв-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУГ-2 (701697) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=70		0,16		2,31		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУГ-2 (701697) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=70		0,16		2,31		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУГ-2 (701697) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=70		0,16		2,31		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУГ-2 (701697) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=70		0,16		2,31		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ЦТП (701713) В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ЦТП (701713) В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ1 (701698) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х70) L=45		0,07		0,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ1 (701698) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х70) L=45		0,07		0,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ2 (701699) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х70) L=45		0,07		0,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ2 (701699) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х70) L=45		0,07		0,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ3 (701700) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х70) L=47.5		0,07		1,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ3 (701700) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х70) L=47,5		0,07		1,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ4 (701701) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х70) L=47.5		0,07		1,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ4 (701701) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х70) L=47,5		0,07		1,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-оф (701705) В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=155		0,26		3,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-оф (701705) В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=155		0,26		3,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-оф (701709) В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=65		0,11		1,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-оф (701709) В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=65		0,11		1,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-оф (701706) В-1 АВБбШв-1 (4х35) L=50		0,05		0,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-оф (701706) В-2 АВБбШв-1 (4х35) L=50		0,05		0,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 5ВРУ-оф (701712) В-1 АВБбШв-1 (4х50) L=90		0,13		1,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 5ВРУ-оф (701712) В-2 АВБбШв-1 (4х50) L=90		0,13		1,89		1	
	Силовые линии				**43,70**	**32,40**	**54**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				10,80		54	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				16,20		54	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					32,40	54	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				16,20		54	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
ЖК "Ландыши"								
	ТП-29203							

г. Москва, ул. Островитянова вл. 43, квартал Юго-Запад	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**3,30**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				2,00		2	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**1,30**	**2,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					2,00	2	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**1,70**	**4,40**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					2,00	2	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,40		2	Раздел №1 п.1.9

ЖК "Найтсбридж"								
г. Москва, ул. Ефремова, д.19, корп.1, корп.2, корп.3, корп.4	**ТП-72320**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией DTE-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией DTE-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией DTE-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией DTE-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 6	0,21			3,00		1	
	Комплектное распределительное устройство SafePlus M ячейка № 7	0,42				6,00	1	
	Комплектное распределительное устройство SafePlus M ячейка № 8	0,42				6,00	1	
	Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 9	0,21			3,00		1	
	Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 11	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 12	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 13	2,03			11,00		1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА			0,70		10,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА			0,70		10,00	1	
г. Москва, ул. Ефремова, д.19, корп.1, корп.2, корп.3, корп.4	Кабельная линия-20 кВ от РП-70057 с.1 яч.5 до ТП-72320 с.1 яч.4 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=1177		3,71		52,97		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-20 кВ от РП-70057 с.1 яч.6 до ТП-72320 с.1 яч.5 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=1177		3,71		52,97		1	
	Кабельная линия-20 кВ от РП-70057 с.2 яч.13 до ТП-72320 с.2 яч.10 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=1177		3,71		52,97		1	
	Кабельная линия-20 кВ от РП-70057 с.2 яч.14 до ТП-72320 с.2 яч.11 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=1177		3,71		52,97		1	
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**4,10**	**9,00**	**9**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,90		9	Раздел №2 глава 2.4

	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					9,00	9	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,70		9	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**3,70**	**2,40**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				1,20		4	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	4	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**28,85**	**13,50**	**27**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,05		13,5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				2,70		27	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				10,80		27	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				5,40		27	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					13,50	27	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				5,40		27	Раздел №1 п.1.9
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Выключатели				**9,90**	**5,40**	**9**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				4,50		9	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,70		9	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,90		9	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					5,40	9	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				1,80		9	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели нагрузки				**1,30**	**1,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17

	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,40	2	Раздел №1 п.1.9
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
ЖК "Моно Дом"								
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, улица Международная,дом 15А, строение 1	**ТП-29615**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-ИТН	0,42				6,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-ИТН	0,42				6,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Москва, ул. Международная, вл. 15А	Кабельная линия-10 кВ от РП-26030 с.2 яч.12 до ТП-29615 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=310		0,52		7,44		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-26030 с.1 яч.3 до ТП-29615 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=310		0,52		7,44		1	
Москва, ул. Международная, вл. 15А	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч А до ВРУ В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=23		0,05		0,76		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч А до ВРУ В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=23		0,05		0,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч А до ВРУ В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х185) L=23		0,05		0,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч Б до ВРУ В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=23		0,05		0,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч Б до ВРУ В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=23		0,05		0,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч Б до ВРУ В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х185) L=23		0,05		0,76		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**3,30**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				2,00		2	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2

	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**1,30**	**2,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					2,00	2	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**6,90**	**4,80**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,60		8	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				2,40		8	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	8	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**1,70**	**4,40**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					2,00	2	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4

	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
ЖК "Рублевские Огни"								
г. Москва, Рублевское ш., вл.107	**РТП-20001 (БРТП)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 10	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 11	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 12	0,21			3,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШРНВ	2,40			24,00		1	
г. Москва, Рублевское ш., вл.107	Кабельная линия-10 кВ от ТЭС "Лыково" КРУ №3 яч.17 до РТП-20001 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=5102,41; АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) L=3812,31		28,08		401,16		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТЭС "Лыково" КРУ №4 яч.50 до РТП-20001 с.2 яч.10 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=5102,41; АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) L=3842,31		28,18		402,51		1	
г. Москва, Рублевское ш., вл.107	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-9 В-1 ПвБбШв-1 (4х95) L=55; ВВГнгFRLS-1 (4х95) L=216		0,46		6,50		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-9 В-2 ПвБбШв-1 (4х95) L=55; ВВГнгFRLS-1 (4х95) L=215,5		0,45		6,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-12 (ИТП) В-1 ПвБбШв-1 (4х95) L=55; ВВГнгFRLS-1 (4х95) L=215,5		0,45		6,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-12 (ИТП) В-2 ПвБбШв-1 (4х95) L=55; ВВГнгFRLS-1 (4х95) L=215,5		0,45		6,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-11 В-1 (каб.1) ПвБбШв-1 (4х95) L=55; ПвБбШвLS-1 (4х95) L=157,5		0,36		5,10		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-11 В-1 (каб.2) ПвБбШв-1 (4х95) L=55; ПвБбШвLS-1 (4х95) L=157,5		0,36		5,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-11 В-2 (каб.1) ПвБбШв-1 (4х95) L=55; ПвБбШвLS-1 (4х95) L=157,5		0,36		5,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-11 В-2 (каб.2) ПвБбШв-1 (4х95) L=55; ПвБбШвLS-1 (4х95) L=157,5		0,36		5,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-6 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25		0,85		12,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-6 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25		0,85		12,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-4 В-1 (каб.1) ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25		0,85		12,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-4 В-1 (каб.2) ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25		0,85		12,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-7 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25		0,85		12,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-7 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25		0,85		12,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-10 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25		0,85		12,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-4 В-2 (каб.1) ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25		0,85		12,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-4 В-2 (каб.2) ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25		0,85		12,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-10 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25		0,85		12,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-3 В-1 ПвБбШв-1 (4х185) L=80; ВВГнгFRLS-1 (4х185) L=129		0,48		6,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-3 В-2 ПвБбШв-1 (4х185) L=80; ВВГнгFRLS-1 (4х185) L=128,5		0,48		6,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-8 В-1 ПвБбШв-1 (4х240) L=193,75; ВВГнгFRLS-1 (4х240) L=199		1,24		17,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-8 В-2 ПвБбШв-1 (4х240) L=193,75; ВВГнгFRLS-1 (4х240) L=200		1,24		17,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-1 В-1 ПвБбШв-1 (4х240) L=193,75; ВВГнгFRLS-1 (4х240) L=199		1,24		17,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-1 В-2 ПвБбШв-1 (4х240) L=193,75; ВВГнгFRLS-1 (4х240) L=199		1,24		17,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-2 В-1 ПвБбШв-1 (4х240) L=193,75; ВВГнгFRLS-1 (4х240) L=199		1,24		17,67		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-2 В-2 ПвБбШв-1 (4х240) L=193,75; ВВГнгFRLS-1 (4х240) L=200		1,24		17,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-5 В-1 ПвБбШв-1 (4х240) L=193,75; ВВГнгFRLS-1 (4х240) L=199		1,24		17,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-5 В-2 ПвБбШв-1 (4х240) L=193,75; ВВГнгFRLS-1 (4х240) L=200		1,24		17,72		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**3,30**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				2,00		2	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**4,90**	**11,00**	**11**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,10		11	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					11,00	11	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,30		11	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**24,50**	**18,00**	**30**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				6,00		30	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				9,00		30	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					18,00	30	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				9,00		30	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**28,85**	**13,50**	**27**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,05		13,5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				2,70		27	Раздел №2 глава 2.4

	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				10,80		27	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				5,40		27	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					13,50	27	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				5,40		27	Раздел №1 п.1.9
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Выключатели				**9,90**	**5,40**	**9**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				4,50		9	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,70		9	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,90		9	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					5,40	9	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				1,80		9	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели нагрузки				**0,90**	**0,80**	**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,10		1	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					0,60	1	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,20	1	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
Московский шёлк								
г. Москва, Б.Саввинский пер, д.12, стр.7, стр.9, стр.16	**РТП-10101**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 3	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 13	2,03			11,00		1	

	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 B	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 B	0,21					1	
г. Москва, Б.Саввинский пер, д.12, стр.7, стр.9, стр.16	**ТП-1**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	
г. Москва, Б.Саввинский пер, д.12, стр.7, стр.9, стр.16	**ТП-1 А**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
г. Москва, Б.Саввинский пер, д.12, стр.7, стр.9, стр.16	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-1А Т-1 АСБ-10 (3х240) L=135		0,43		6,08		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-1А Т-4 АСБ-10 (3х240) L=135		0,43		6,08		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-10101 луч А до ТП-1 луч А АСБ-10 (3х240) L=135		0,43		6,08		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-10101 луч Б до ТП-1 луч Б АСБ-10 (3х240) L=135		0,43		6,08		1	
	Заземляющие устройства				**3,80**		**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,50		3	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,90		3	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**1,30**	**2,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					2,00	2	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**3,70**	**2,40**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				1,20		4	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	4	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**14,10**	**34,40**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				8,00		8	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					1,60	8	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					4,00	8	Раздел №6 глава 6.10

	Проверка коэффициента трансформации					9,60	8	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					9,60	8	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					9,60	8	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,60		8	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				1,60		8	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**6,80**	**3,00**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,40		6	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				1,20		6	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					3,00	6	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели				**2,20**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				1,00		2	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**4,10**	**13,20**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					7,20	6	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					6,00	6	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
ЖК "Поколение"								
Российская Федерация, г. Москва, СВАО, Сигнальный пр-д, влд. 5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШв-1 (4х185) L=132		0,31		4,36		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШв-1 (4х185) L=132		0,31		4,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=137		0,32		4,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=137		0,32		4,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=125		0,29		4,13		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=192		0,44		6,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=192		0,44		6,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-4 В-1 АПвБбШв-1 (4х185) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-4 В-2 АПвБбШв-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-5 В-1 АПвБбШв-1 (4х95) L=177		0,30		4,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-5 В-2 АПвБбШв-1 (4х95) L=166		0,28		3,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-6 В-1 АПвБбШв-1 (4х185) L=177		0,41		5,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-6 В-2 АПвБбШв-1 (4х185) L=165		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-7 В-1 АПвБбШв-1 (4х185) L=112		0,26		3,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-7 В-2 АПвБбШв-1 (4х185) L=101		0,23		3,33		1	
Российская Федерация, г. Москва, СВАО, Отрадное, Сигнальный пр-д, влд. 5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.4 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШвнг-1 (4х240) L=58		0,18		2,61		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.4 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШвнг-1 (4х240) L=58		0,18		2,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.4 ГРЩ-1 В-1 (каб.3) АПвБбШвнг-1 (4х240) L=58		0,18		2,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.4 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШвнг-1 (4х240) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.4 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШвнг-1 (4х240) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.4 ГРЩ-1 В-2 (каб.3) АПвБбШвнг-1 (4х240) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=209		0,66		9,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=209		0,66		9,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.3) АПвБбШв (4х240) L=209		0,66		9,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.4) АПвБбШв (4х240) L=209		0,66		9,41		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.5) АПвБбШв (4х240) L=209		0,66		9,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=201		0,63		9,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=201		0,63		9,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.3) АПвБбШв (4х240) L=201		0,63		9,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.4) АПвБбШв (4х240) L=201		0,63		9,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.5) АПвБбШв (4х240) L=201		0,63		9,05		1	
Российская Федерация, г. Москва, СВАО, район Отрадное, Сигнальный пр-д, влд. 5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=204		0,64		9,18		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=204		0,64		9,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=242		0,76		10,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=242		0,76		10,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=209		0,66		9,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=209		0,66		9,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=136		0,43		6,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=136		0,43		6,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=174		0,55		7,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=174		0,55		7,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=73		0,23		3,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=73		0,23		3,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=111		0,35		5,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=111		0,35		5,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-5 В-1 АПвБбШпг-1 (4х240) L=196		0,62		8,82		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-5 В-2 АПвБбШпг-1 (4х240) L=235		0,74		10,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-6 В-1 АПвБбШпг-1 (4х240) L=102		0,32		4,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-6 В-2 АПвБбШпг-1 (4х240) L=140		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-7 В-1 АПвБбШпг-1 (4х240) L=297		0,94		13,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-7 В-2 АПвБбШпг-1 (4х240) L=308		0,97		13,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-8 В-1 АПвБбШпг-1 (4х150) L=108		0,25		3,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-8 В-2 АПвБбШпг-1 (4х150) L=99		0,23		3,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-ЦТП В-1 АПвБбШпг-1 (4х95) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-ЦТП В-2 АПвБбШпг-1 (4х95) L=239		0,40		5,74		1	
г. Москва, СВАО, район Отрадное, Сигнальный проезд, вл. 5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до ВРУ БРП В-1 ВБбШв-1 (4х35) L=10		0,01		0,14		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до ВРУ БРП В-2 ВБбШв-1 (4х35) L=10		0,01		0,14		1	
г. Москва, СВАО, район Отрадное, Сигнальный проезд, вл. 5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до ВРУ БРП В-1 ВБбШв-1 (4х35) L=20		0,02		0,28		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до ВРУ БРП В-2 ВБбШв-1 (4х35) L=15		0,02		0,21		1	
Российская Федерация, г. Москва, СВАО, ул. Сигнальный проезд	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-1 ДОУ В-1 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х150) L=152		0,35		5,02		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-1 ДОУ В-1 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х150) L=152		0,35		5,02		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-1 ДОУ В-2 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х150) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-1 ДОУ В-2 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х150) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-2 ДОУ В-1 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х150) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-2 ДОУ В-1 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х150) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-2 ДОУ В-2 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х150) L=142		0,33		4,69		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-2 ДОУ В-2 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х150) L=142		0,33		4,69		1	
	Силовые линии				**58,10**	**43,20**	**72**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				14,40		72	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				21,60		72	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					43,20	72	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8

	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				21,60		72	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
Котляковский пер., д.3								
г. Москва, 1-й Котляковский пер., д. 3, стр. 3	**ТП-1**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1000 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1000 кВА			1,74		24,80	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
г. Москва, 1-й Котляковский пер., д. 3, стр. 3	Кабельная линия-10 кВ от ГТЭС "Коломенское" с.21Б яч.21Б-4 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=237,28; АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) L=56		0,92		13,20		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ГТЭС "Коломенское" с.31Б яч.31Б-4 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=233,28; АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) L=48		0,89		12,66		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**3,30**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				2,00		2	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**1,30**	**2,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					2,00	2	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**2,10**	**1,20**	**7**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		7	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				0,60		7	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	7	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		7	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11

	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**1,70**	**4,40**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					2,00	2	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
ТСЖ "Полянка 43"								
г. Москва, ул. Большая Полянка, вл.43, стр.3, 4,5, вл.41 стр. 1-2, 3-4,9	**ТП-25780**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-630 кВА			1,43		20,40	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-630 кВА			1,43		20,40	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-25780 луч А до ТП-25780 луч А блок RM-6 D АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=13		0,02		0,31		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-25780 луч Б до ТП-25780 луч Б блок RM-6 D АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=13		0,02		0,31		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**3,30**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				2,00		2	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**1,30**	**2,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					2,00	2	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8

	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**2,10**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				0,60		2	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**1,70**	**4,40**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					2,00	2	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
СНТ "Заречье"								
г. Москва, ТИНАО, г.Троицк, ул. Заречная стр.34	**ТП-566**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	0,21			3,00		1	

	Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	0,21			3,00		1	
г. Москва, ТИНАО, г.Троицк, ул. Заречная стр.34	Кабельная линия-10 кВ от РТП-34 с.1 яч.17 до ТП-540 с.2 яч.8 АСБ-10 (3х240) L=889		2,80		40,01		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-540 с.2 яч.4 до ТП-566 с.2 яч.7 АСБ-10 3х240 L=581		1,83		26,15		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-540 с.1 яч.7 до ТП-566 с.1 яч.1 АСБ-10 (3х240) L=583		1,84		26,24		1	
г. Москва, ТИНАО, г.Троицк, ул. Заречная стр.34	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.2 пн.7 до ВРУ ул. Заречная д.28 АВБбШв-1 (4х70) L=80		0,12		1,68		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.2 пн.7 до ВРУ ул. Заречная д.30 АВБбШв-1 (4х50) L=56		0,08		1,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.1 пн.1 до ВРУ ул. Заречная д.36 АВБбШв-1 (4х50) L=19		0,03		0,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.36 до ВРУ ул. Заречная д.36 к.1 АВБбШв-1 (4х50) L=5		0,01		0,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.36 к.1 до ВРУ ул. Заречная д.36 к.2 АВБбШв-1 (4х50) L=5		0,01		0,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.1 пн.1 до ВРУ ул. Заречная д.38 АВБбШв-1 (4х50) L=29		0,04		0,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.38 до ВРУ ул. Заречная д.38 к.1 АВБбШв-1 (4х50) L=29		0,04		0,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.1 пн.1 до ВРУ ул. Заречная д.40 АВБбШв-1 (4х70) L=70		0,10		1,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.40 до ВРУ ул. Заречная д.42 АВБбШв-1 (4х50) L=70		0,10		1,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.1 пн.3 до ВРУ ул. Заречная д.21 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.2 пн.5 до ВРУ ул. Заречная д.21 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.21 В-1 до ВРУ ул. Заречная д.23 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=55		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.21 В-2 до ВРУ ул. Заречная д.23 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=55		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.23 В-1 до ВРУ ул. Заречная д.25 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=30		0,10		1,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.23 В-2 до ВРУ ул. Заречная д.25 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=30		0,10		1,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 ЩР-1 до ВРУ Коттедж №2 уч.101 ВБшв-1 (4х50) L=170		0,25		3,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 ЩР-1 до ВРУ Коттедж №3 уч.128 ВБшв-1 (4х50) L=260		0,38		5,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 ЩР-1 до ВРУ Коттедж №1 уч.99 ВБшв-1 (4х50) L=130		0,19		2,73		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**10,30**		**7**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				7,00		7	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,10		7	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,70		7	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4

	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**3,30**	**7,00**	**7**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,70		7	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					7,00	7	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,10		7	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**17,30**	**12,60**	**21**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				4,20		21	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				6,30		21	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					12,60	21	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				6,30		21	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Выключатели нагрузки				**2,50**	**4,00**	**5**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,50		5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,50		5	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	5	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					1,00	5	Раздел №1 п.1.9
ТЦ «Перово Молл»								
	ТП-26501							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
г. Москва, ул. Перовская, 61А	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство TPS-CME	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Комплектное распределительное устройство TPS-CME	0,21			3,00		1	
г. Москва, ул. Перовская, 61А	Кабельная линия-10 кВ от РТП-19019 с.1 до ТП-26501 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=5250		8,82		126,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта

	Кабельная линия-10 кВ от РТП-19019 с.2 до ТП-26501 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=5250		8,82		126,00		1	энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-26501 луч А до ТП-13735 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=1050		1,76		25,20		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-26501 луч Б до ТП-13735 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=1050		1,76		25,20		1	
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**3,70**	**2,40**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				1,20		4	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	4	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Выключатели нагрузки				**1,30**	**1,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,40	2	Раздел №1 п.1.9
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**1,70**	**4,40**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					2,00	2	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
ЖК "Редсайд"								
г. Москва, улица Сергея Макеева, вл. 9, ул.2-я Черногрязская, вл.6	**ТП-1**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА			2,10		30,00	1	

	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА			2,10		30,00	1	энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА			2,10		30,00	1	
	Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME)	0,42			6,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME)	0,42			6,00		1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-1.2	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-1.2	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-1.2	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-1.2	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-1.1	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-1.1	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-1.1	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-1.1	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-1.1	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-1.1	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-1.1	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-1.2	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-1.2	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-1.2	0,21			3,00		1	
г. Москва, улица Сергея Макеева, вл. 9, ул.2-я Черногрязская, вл.6	**ТП-2**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-2.1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-2.1	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-2.1	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-2.1	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-2.1	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-2.1	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-2.1	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-2.2	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-2.2	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-2.2	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-2.2	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-2.2	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-2.2	0,21			3,00		1	

	Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-2.2	0,21			3,00		1	
г. Москва, улица Сергея Макеева, вл. 9, ул.2-я Черногрязская, вл.6	**ТП-3**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME)	0,42			6,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME)	0,42			6,00		1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-3.1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-3.1	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-3.1	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-3.1	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-3.2	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-3.2	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-3.2	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-3.2	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-3.1	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-3.1	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-3.1	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-3.2	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-3.2	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-3.2	0,21			3,00		1	
г. Москва, ЦАО, район Пресненский, улица Сергея Макеева, вл.9, ул.2-я Черногрязская вл.6	Кабельная линия-20 кВ от РП-70098 с.1 яч.6 до ТП-1 луч А АПвВнг-20 3х(1х185/50) L=25		0,06		0,83		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-20 кВ от РП-70098 с.2 яч.19 до ТП-1 луч Б АПвВнг-20 3х(1х185/50) L=25		0,06		0,83		1	
	Кабельная линия-20 кВ от РП-70098 с.1 яч.5 до ТП-3 луч А АПвПуг-20 3х(1х185/35) L=348		0,80		11,48		1	
	Кабельная линия-20 кВ от РП-70098 с.2 яч.20 до ТП-3 луч Б АПвПуг-20 3х(1х185/50) L=348		0,80		11,48		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-20 3х(1х120/35) L=471		0,79		11,30		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/35) L=471		0,79		11,30		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-20 3х(1х120/35) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/35) L=135		0,23		3,24		1	
г. Москва, улица Сергея Макеева, вл. 9, ул.2-я Черногрязская, вл.6	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=135		0,31		4,46		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130		0,30		4,29		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.3 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=185		0,43		6,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.3 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=185		0,43		6,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-3.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-3.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-ИТП-2 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=155		0,26		3,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №3 до ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №3 до ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №3 до ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=188		0,43		6,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №3 до ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=188		0,43		6,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №2 до ВРУ-5г В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=147		0,34		4,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 Панель №2 до ВРУ-5г В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=147		0,34		4,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №2 до ВРУ-6г В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=134		0,23		3,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №2 до ВРУ-7г В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=95		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №2 до ВРУ-Н-УВР В-1 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=115		0,17		2,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №3 до ВРУ-4.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №3 до ВРУ-4.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №3 до ВРУ-4.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №3 до ВРУ-4.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=135		0,43		6,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=135		0,43		6,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130		0,30		4,29		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.3 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=185		0,43		6,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.3 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=185		0,43		6,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-3.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-3.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-ИТП-2 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=155		0,26		3,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №7 до ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №7 до ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №7 до ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=188		0,43		6,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №7 до ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=188		0,43		6,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-5г В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=147		0,34		4,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-5г В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=147		0,34		4,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-6г В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=134		0,23		3,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-7г В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=95		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-Н-УВР В-2 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=115		0,17		2,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №7 до ВРУ-4.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №7 до ВРУ-4.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №7 до ВРУ-4.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №7 до ВРУ-4.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-2 ППЗ В-1 АВВГнг(А)-LS (5х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-2 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-3 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=93		0,22		3,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-4 ППЗ В-1 АВВГнг(А)-LS (5х185) L=81		0,19		2,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-6.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100		0,32		4,50		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-6.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100		0,32		4,50		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №3 до ВРУ-6.3 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х25) L=94		0,09		1,32		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №3 до ВРУ-6.4 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=125		0,21		3,00		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №3 до ВРУ-7.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=94		0,30		4,23		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №3 до ВРУ-7.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=94		0,30		4,23		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-6.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х120) L=105		0,18		2,52		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-6.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х120) L=105		0,18		2,52		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-7.2 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=100		0,17		2,40		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-7.3 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=100		0,23		3,30		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-7.3 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=100		0,23		3,30		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-9.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32		0,10		1,44		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-9.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32		0,10		1,44		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-9.1 В-1 (каб.3) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32		0,10		1,44		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-12 ППЗ В-1 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=93		0,14		1,95		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №3 до ВРУ-Н1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=95		0,22		3,14		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №3 до ВРУ-Н1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=95		0,22		3,14		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №3 до ВРУ-ИТП В-1 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=134		0,23		3,22		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-2 ППЗ В-2 АВВГнг(А)-LS (5х185) L=105		0,24		3,47		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-2 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=100		0,23		3,30		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-3 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=93		0,22		3,07		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-4 ППЗ В-2 АВВГнг(А)-LS (5х185) L=81		0,19		2,67		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-6.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100		0,32		4,50		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-6.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100		0,32		4,50		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №7 до ВРУ-6.3 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х25) L=94		0,09		1,32		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №7 до ВРУ-6.4 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=125		0,21		3,00		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №7 до ВРУ-7.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=94		0,30		4,23		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №7 до ВРУ-7.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=94		0,30		4,23		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-6.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х120) L=105		0,18		2,52		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-6.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х120) L=105		0,18		2,52		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-7.2 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=100		0,17		2,40		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-7.3 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=100		0,23		3,30		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-7.3 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=100		0,23		3,30		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-9.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32		0,10		1,44		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-9.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32		0,10		1,44		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-9.1 В-2 (каб.3) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32		0,10		1,44		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-12 ППЗ В-2 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=93		0,14		1,95		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №7 до ВРУ-Н1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=95		0,22		3,14		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №7 до ВРУ-Н1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=95		0,22		3,14		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №7 до ВРУ-ИТП В-2 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=134		0,23		3,22		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.3 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=48		0,11		1,58		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.3 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=48		0,11		1,58		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=121		0,28		3,99		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=121		0,28		3,99		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.4 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=35		0,05		0,74		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.6 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х240) L=55		0,17		2,48		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №3 до ВРУ-8.2 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=125		0,29		4,13		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №3 до ВРУ-8.5 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х240) L=95		0,30		4,28		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №3 до ВРУ-9.1-2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=250		0,79		11,25		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №3 до ВРУ-9.1-2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=250		0,79		11,25		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-5.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=47		0,11		1,55		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-5.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=47		0,11		1,55		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-5.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=70		0,16		2,31		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-5.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=70		0,16		2,31		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-1 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=50		0,08		1,20		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-1 ППЗ В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=127		0,21		3,05		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-3 ППЗ В-1 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=45		0,08		1,08		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №3 до ВРУ-4г В-1 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=59		0,10		1,42		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №3 до ВРУ-5.4 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=72		0,11		1,51		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-5.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=47		0,11		1,55		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-5.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=47		0,11		1,55		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-5.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=70		0,16		2,31		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-5.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=70		0,16		2,31		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-1 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=50		0,08		1,20		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-1 ППЗ В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=127		0,21		3,05		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-3 ППЗ В-2 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=45		0,08		1,08		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №7 до ВРУ-4г В-2 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=59		0,10		1,42		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №7 до ВРУ-5.4 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=72		0,11		1,51		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.3 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=48		0,11		1,58		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.3 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=48		0,11		1,58		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=121		0,28		3,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=121		0,28		3,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.4 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=35		0,05		0,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.6 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х240) L=55		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №7 до ВРУ-8.2 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №7 до ВРУ-8.5 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х240) L=95		0,30		4,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №7 до ВРУ-9.1-2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=250		0,79		11,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №7 до ВРУ-9.1-2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=250		0,79		11,25		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**59,30**		**42**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				42,00		42	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				12,60		42	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				4,20		42	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**3,80**		**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,50		3	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,90		3	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**17,30**	**42,00**	**42**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				4,20		42	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					42,00	42	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				12,60		42	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**107,70**	**80,40**	**134**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				26,80		134	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				40,20		134	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					80,40	134	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				40,20		134	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**20,90**	**51,60**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				12,00		12	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					2,40	12	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					6,00	12	Раздел №6 глава 6.10

	Проверка коэффициента трансформации					14,40	12	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					14,40	12	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					14,40	12	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,40		12	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				2,40		12	Раздел №2 глава 2.4
	Выключатели нагрузки				**2,10**	**3,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	4	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,80	4	Раздел №1 п.1.9
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**7,70**	**26,40**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					14,40	12	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					12,00	12	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				2,40		12	Раздел №1 п.1.9
ЖК "Скай Паркс"								
Москва, ул. Изумрудная, д. 18, строен. 1	**ТП-25977**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
г. Москва, ул. Изумрудная, д. 18, строен. 1.	Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч А до соед. муфты направ. ТП-25754 луч А АСБ-10 (3х120) L=164		0,28		3,94		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч А до соед. муфты направ. ТП-19237 луч А АСБ-10 (3х120) L=213		0,36		5,11		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч А до соед. муфты направ. ТП-21338 луч А АСБ-10 (3х120) L=213		0,36		5,11		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч Б до соед. муфты направ. ТП-25754 луч Б АСБ-10 (3х120) L=164		0,28		3,94		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч Б до соед. муфты направ. ТП-19237 луч Б АСБ-10 (3х120) L=213		0,36		5,11		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч Б до соед. муфты направ. ТП-21338 луч Б АСБ-10 (3х120) L=213		0,36		5,11		1	
г. Москва, ул. Изумрудная, д. 18	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-3 В-1 АПвзБбШп (4х120) L=35		0,06		0,84		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-3 В-2 АПвзБбШп (4х120) L=35		0,06		0,84		1	энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-4 В-1 АПвзБбШп (4х120) L=65		0,11		1,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-4 В-2 АПвзБбШп (4х120) L=65		0,11		1,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвзБбШп (4х240) L=35		0,11		1,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвзБбШп (4х240) L=35		0,11		1,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвзБбШп (4х240) L=35		0,11		1,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвзБбШп (4х240) L=35		0,11		1,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвзБбШп (4х240) L=35		0,11		1,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвзБбШп (4х240) L=35		0,11		1,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвзБбШп (4х240) L=35		0,11		1,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвзБбШп (4х240) L=35		0,11		1,58		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**3,30**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				2,00		2	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**1,30**	**2,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					2,00	2	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**14,90**	**10,80**	**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				3,60		18	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				5,40		18	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					10,80	18	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**

	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**1,70**	**4,40**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					2,00	2	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
мкр. "Град Московский 3-4 кв."								
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, город Московский, проезд Радужный, Дом 1, Строение 1	**ТП-9405**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, город Московский, улица Московская, дом 3, строение 1	**ТП-9406**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, город	**ТП-9407**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	

Московский, улица Радужная, Дом 2, Строение 1								энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
г. Москва, мкр. Град Московский ул. Солнечная, д.1	**ТП-9408**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-400 кВА			1,21		17,20	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-400 кВА			1,21		17,20	1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, улица Георгиевская, дом 3, строение 1	**ТП-9509**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, улица Георгиевская, дом 5, строение 2	**ТП-9510**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
г. Москва, г. Московский, ул. Радужная, вл.23А	**ТП-9511**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84					1	

	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, г. Московский, ул. Радужная, вл.23А	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. РП-95 с.1 до ТП-9511 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=253,64		0,43		6,09		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9511 луч А до соед. муфты направ. ТП-9501 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=253,64		0,43		6,09		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. РП-95 с.2 до ТП-9511 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=237,96		0,40		5,71		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9511 луч Б до соед. муфты направ. ТП-9501 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=237,96		0,40		5,71		1	
г. Москва,НАО, г. Московский, район тепличного комбината №1, квартал 4, литера 1 Л	Кабельная линия-10 кВ от РП-94 с.1 яч.13 до ТП-9405 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=350		0,59		8,40		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-94 с.2 яч.10 до ТП-9405 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=325		0,55		7,80		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9408 луч А до ТП-9406 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=207		0,35		4,97		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9408 луч Б до ТП-9406 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=207		0,35		4,97		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9406 луч А до ТП-9407 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9406 луч Б до ТП-9407 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=155		0,26		3,72		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ТП-9509 луч А до ТП-9407 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=800		1,34		19,20		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ТП-9509 луч Б до ТП-9407 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=800		1,34		19,20		1	
г. Москва, НАО, г. Московский, квартал 3	Кабельная линия-10 кВ от РП-95 с.1 яч.11 до ТП-9510 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=340		0,57		8,16		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-95 с.2 яч.8 до ТП-9510 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=320		0,54		7,68		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9510 луч А до ТП-9509 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9510 луч Б до ТП-9509 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=240		0,40		5,76		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9509 луч А до соед. муфты направ. ТП-9407 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=455		0,76		10,92		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9509 луч Б до соед. муфты направ. ТП-9407 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=455		0,76		10,92		1	
Г. Москва, мкр. Град Московский ул. Солнечная, д.1	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9405 луч А до ТП-9408 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=155		0,26		3,72		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9405 луч Б до ТП-9408 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=155		0,26		3,72		1	
г. Москва, г. Московский, ул. Георгиевская, д. 9	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=120		0,28		3,96		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		2,88		1	
Москва, тер. Московский, г. Московский, ул. Георгиевская, д. 11	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,46		6,60		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=210		0,49		6,93		1	
г. Москва, поселение Московский, г. Московский, уч.№164ю/1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9502 луч А до границы участка заявителя АПвБШв-1 (4х150) L=125		0,29		4,13		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
Москва, тер. Московский, г. Московский, ул. Георгиевская, д. 13	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.13 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=180		0,42		5,94		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.13 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.13 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.13 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.13 (К7) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=180		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.13 (К7) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=170		0,29		4,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ЦТП-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ЦТП-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=140		0,32		4,62		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта

г. Москва,НАО, г. Московский, район тепличного комбината №1, квартал 4, литера 2 Л	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=140		0,32		4,62		1	энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=115		0,27		3,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=115		0,27		3,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=115		0,27		3,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=115		0,27		3,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=55		0,09		1,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=55		0,09		1,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=55		0,09		1,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=55		0,09		1,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=55		0,09		1,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=85		0,14		2,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=60		0,10		1,44		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч А) до ВРУ-ЦТП-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч Б) до ВРУ-ЦТП-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		2,64		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч А) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-5 (Выставочный ц.) В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=124		0,29		4,09		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч Б) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-5 (Выставочный ц.) В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=124		0,29		4,09		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч А) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-1 (Гараж) В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=124		0,21		2,98		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч Б) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-1 (Гараж) В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=124		0,21		2,98		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,14		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,14		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=70		0,16		2,31		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=70		0,16		2,31		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95		0,16		2,28		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=70		0,12		1,68		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч А) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 (Гараж-мойка) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=131		0,22		3,14		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч А) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 (Гараж-мойка) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=131		0,22		3,14		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч Б) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 (Гараж-мойка) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=131		0,22		3,14		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч Б) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 (Гараж-мойка) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=131		0,22		3,14		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		4,29		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=275		0,87		12,38		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=275		0,87		12,38		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=250		0,79		11,25		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=250		0,79		11,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=355		1,12		15,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=355		1,12		15,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=330		1,04		14,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=330		1,04		14,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=330		0,76		10,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=305		0,71		10,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=265		0,45		6,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=240		0,40		5,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч А) до ул. Московская, д.3А (К1) ВРУ-пристр. В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=97		0,22		3,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч А) до ул. Московская, д.3А (К1) ВРУ-пристр. В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=97		0,22		3,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч Б) до ул. Московская, д.3А (К1) ВРУ-пристр. В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=97		0,22		3,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч Б) до ул. Московская, д.3А (К1) ВРУ-пристр. В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=97		0,22		3,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=145		0,24		3,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=145		0,24		3,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100		0,17		2,40		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=75		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=70		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=155		0,26		3,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.2 ВРУ-ДОУ В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.2 ВРУ-ДОУ В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.2 ВРУ-ДОУ В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.2 ВРУ-ДОУ В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до БРП луч А ВВГ-1 (4х240) L=5		0,02		0,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до БРП луч А ВВГ-1 (4х240) L=5		0,02		0,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до БРП луч Б ВВГ-1 (4х240) L=5		0,02		0,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до БРП луч Б ВВГ-1 (4х240) L=5		0,02		0,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до БРП луч А АПвБбШп-1 (4х240) L=5		0,02		0,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до БРП луч А АПвБбШп-1 (4х240) L=5		0,02		0,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до БРП луч Б АПвБбШп-1 (4х240) L=5		0,02		0,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до БРП луч Б АПвБбШп-1 (4х240) L=5		0,02		0,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.1 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=140		0,32		4,62		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта

г. Москва, НАО, г. Московский, квартал 3, литера VIII	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.1 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=140		0,32		4,62		1	энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.1 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=145		0,34		4,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.1 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=145		0,34		4,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.3 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.3 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.3 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=90		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.3 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=90		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.7 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.7 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.7 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=175		0,40		5,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.7 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=175		0,40		5,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ЦТП-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ЦТП-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.5 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.5 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.5 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.5 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=70		0,16		2,31		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**17,30**		**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				12,00		12	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**8,20**		**7**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				3,50		7	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				2,10		7	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,10		7	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**5,30**	**12,00**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**

	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					12,00	12	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**124,50**	**93,00**	**155**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				31,00		155	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				46,50		155	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					93,00	155	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				46,50		155	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**24,30**	**60,20**	**14**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,20		14	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				14,00		14	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					2,80	14	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					7,00	14	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					16,80	14	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					16,80	14	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					16,80	14	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,80		14	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				2,80		14	Раздел №2 глава 2.4
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**16,10**	**57,20**	**26**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				7,80		26	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				2,60		26	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					31,20	26	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					26,00	26	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				5,20		26	Раздел №1 п.1.9
ЖК "Счастье в Кусково"								
г. Москва, ул. Вешняковская, вл.10	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-15273 луч А до Вв. 703853 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=31		0,10		1,40		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-15273 луч Б до Вв. 703853 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=40		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-15273 луч А до Вв. 703854 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=31		0,10		1,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-15273 луч Б до Вв. 703854 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=40		0,13		1,80		1	
	Силовые линии				**3,70**	**2,40**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				1,20		4	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	4	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
ЖК "Ты и Я"								

Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лосиноостровский, улицаКоминтерна, дом 15, строение 2	**БКРТП**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	0,21			3,00		1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, ул. Шушенская, вл.8	**ТП-1**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, г.Москва, ул. Шушенская, вл.8	**ТП-2**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта

	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
Российская Федерация, г.Москва, ул. Шушенская, вл.8	**ТП-3**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDII	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDII	0,84					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, г.Москва, ул. Шушенская, вл.8	**ТП-4**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDII	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDII	0,84					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, г.Москва, ул. Шушенская, вл.8	**ТП-5**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, г.Москва, внутригородская территория муниципальный округ Лосиноостровский, ул.Шушенская, вл.8	Кабельная линия-10 кВ от ПС-164 с.1 яч.41 до соед. муфты (на КЛ-10 кВ от ПС-164 с.1 яч.41 до БКРТП с.1 яч.3) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=1954,83		6,16		87,97		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ПС-164 с.4 яч.22 до соед. муфты (на КЛ-10 кВ от ПС-164 с.4 яч.22 до БКРТП с.2 яч.10) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=1954,83		6,16		87,97		1	
Российская Федерация, г.Москва, вн. тер. г муниципальный округ Лосиноостровский, ул. Шушенская, влд.8	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до БКРПТ с.1 яч.3 (на КЛ-10 кВ от ПС-164 с.1 яч.41 до БКРТП с.1 яч.3) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=31		0,10		1,40		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до БКРТП с.2 яч.10 (на КЛ-10 кВ от ПС-164 с.4 яч.22 до БКРТП с.2 яч.10) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=31		0,10		1,40		1	
Российская Федерация, г. Москва, ул. Шушенская, вн.тер.г. муниципальный округ Лосиноостровский, вл.8	Кабельная линия-10 кВ от БКРТП с.1 яч.5 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=337,15		1,06		15,17		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от БКРТП с.2 яч.8 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=337,15		1,06		15,17		1	
	Кабельная линия-10 кВ от БКРТП с.1 яч.4 до ТП-5 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=530,44		1,67		23,87		1	

	Кабельная линия-10 кВ от БКРТП с.2 яч.9 до ТП-5 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=530,44		1,67		23,87		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=147,16		0,46		6,62		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=147,16		0,46		6,62		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=249,3		0,79		11,22		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=249,3		0,79		11,22		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч А до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=60,4		0,19		2,72		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч Б до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=60,4		0,19		2,72		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч А до ТП-5 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=151,55		0,48		6,82		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч Б до ТП-5 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=151,55		0,48		6,82		1	
Российская Федерация, г.Москва, вн. тер. г муниципальный округ Лосиноостровский, ул. Шушенская, вл.8	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-23 ФОК В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=107		0,25		3,53		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-23 ФОК В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=107		0,25		3,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-23 ФОК В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=107		0,25		3,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-23 ФОК В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-23 ФОК В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-23 ФОК В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.1 В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.1 В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.2 В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,46		6,60		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.2 В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,46		6,60		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**17,30**		**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				12,00		12	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**7,10**		**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				3,00		6	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				1,80		6	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**8,90**	**21,00**	**21**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				2,10		21	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					21,00	21	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				6,30		21	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**27,70**	**20,40**	**34**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				6,80		34	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				10,20		34	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					20,40	34	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				10,20		34	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**20,90**	**51,60**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				12,00		12	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					2,40	12	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					6,00	12	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					14,40	12	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					14,40	12	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					14,40	12	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,40		12	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				2,40		12	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**28,85**	**13,50**	**27**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,05		13,5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				2,70		27	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				10,80		27	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				5,40		27	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					13,50	27	Раздел №7 глава 7.4

	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				5,40		27	Раздел №1 п.1.9
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Выключатели				**9,90**	**5,40**	**9**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				4,50		9	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,70		9	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,90		9	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					5,40	9	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				1,80		9	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели нагрузки				**0,90**	**0,80**	**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,10		1	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					0,60	1	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,20	1	Раздел №1 п.1.9
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**8,90**	**30,80**	**14**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,20		14	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,40		14	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					16,80	14	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					14,00	14	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				2,80		14	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
СНТ "Новотроицкое-1"								
г. Москва, пос. Первомайское, дер. Пучково	**КТПН**							

	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Панель распределительного щита ЩО-70	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
Москва, п. Первомайское, д. Пучково	Кабельная линия-10 кВ от КТП-2 до КТПН АСБ-10 (3х150) L=880		2,03		29,04		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
г. Москва, п. Первомайское	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН до ЩР-7 ВВГнг (4х120) L=180		0,30		4,32		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7 до ЩР-8 ВВГнг (4х16) L=60		0,06		0,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7 до ЩР-9 ВВГнг (4х120) L=85		0,14		2,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9 до ЩР-10 ВВГнг (4х120) L=70		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-10 до ЩР-11 ВВГнг (4х120) L=55		0,09		1,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН до ЩР-5 ВВГнг (4х120) L=155		0,26		3,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5 до ЩР-6 ВВГнг (4х120) L=55		0,09		1,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН до ЩР-3 ВВГнг (4х120) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3 до ЩР-4 ВВГнг (4х120) L=50		0,08		1,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН до ЩР-1 ВВГнг (4х120) L=149		0,25		3,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-1 до ЩР-2 ВВГнг (4х120) L=50		0,08		1,20		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**1,90**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				1,00		1	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,10		1	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**0,90**	**1,00**	**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,10		1	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					1,00	1	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**10,10**	**7,20**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				2,40		12	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				3,60		12	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					7,20	12	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**2,20**	**4,30**	**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8

	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				1,00		1	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,20	1	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					0,50	1	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					1,20	1	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,20	1	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	1	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,20		1	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,20		1	Раздел №2 глава 2.4
Серебряный бор								
г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.14	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-16 с.1 яч.10-3 ф. Минсен-1 до соед. муфты (на КЛ направ. от ТЭЦ-16 с.1 яч.10-3 до ТП-СБ-73 луч Б) АСБ-10 (3х240) L=8172;		25,74		367,74		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-17 с.2 яч.17-3 ф. Минсен-2 до соед. муфты (на КЛ направ. от ТЭЦ-16 с.2 яч.17-3 до ТП-СБ-73 луч А) АСБ-10 (3х240) L=8187;		25,79		368,42		1	
	Силовые линии				**2,10**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				0,60		2	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
ТРЦ "Золотой Вавилон" Отрадное								
г. Москва, ул. Декабристов, вл.12	**ТП-23077**							
	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 4	0,21			3,00		1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 5	0,21			3,00		1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 6	0,21			3,00		1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 12	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 11	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	

г. Москва, ул. Декабристов, вл.12	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14131 с.1 яч.4 до ТП-23077 с.1 яч.2 АСБ-10 (3х240) L=936		2,95		42,12		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14131 с.2 яч.16 до ТП-23077 с.2 яч.8 АСБ-10 (3х240) L=936		2,95		42,12		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-18808 луч А до ТП-23077 с.1 яч.1 АСБ-10 (3х240) L=326		1,03		14,67		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-18808 луч Б до ТП-23077 с.2 яч.7 АСБ-10 (3х240) L=326		1,03		14,67		1	
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**2,90**	**6,00**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					6,00	6	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**3,70**	**2,40**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				1,20		4	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	4	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**10,70**	**25,80**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				6,00		6	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					1,20	6	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					3,00	6	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					7,20	6	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					7,20	6	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					7,20	6	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,20		6	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				1,20		6	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**19,40**	**9,00**	**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,70		9	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,80		18	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				7,20		18	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				3,60		18	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					9,00	18	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				3,60		18	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели				**6,60**	**3,60**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				3,00		6	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8

	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,60	6	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели нагрузки				**2,90**	**4,80**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,60	6	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					1,20	6	Раздел №1 п.1.9
ТРЦ "Золотой Вавилон" Проспект Мира								
г. Москва, пр.Мира, д.211, корп.2	**РТП-27062**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1,76			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 21	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 22	1,76			7,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
г. Москва, пр.Мира, д.211, корп.2	**РТП-27063**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1,76			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1,76			7,00		1	

	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 21	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 22	1,76			7,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
г. Москва, пр.Мира, д.211, корп.2	**ТП-27566**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
г. Москва, пр.Мира, д.211, корп.2	**ТП-27567**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
г. Москва, пр.Мира, д.211, корп.2	**ТП-27568**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
г. Москва, пр.Мира, д.211, корп.2	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-27 с.11 яч.85 до РТП-27062 с.1 яч.8 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=10832		34,12		487,44		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-27 с.13 яч.111 до РТП-27062 с.2 яч.14 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=10832		34,12		487,44		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-27 с.14 яч.116 до РТП-27063 с.1 яч.8 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=11332		35,70		509,94		1	

	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-27 с.12 яч.84 до РТП-27063 с.2 яч.14 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=11332		35,70		509,94		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-27062 с.1 яч.5 до РТП-27063 с.1 яч.5 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=540		1,70		24,30		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-27062 с.2 18 до РТП-27063 с.2 яч.18 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=540		1,70		24,30		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-27062 с.1 яч.4 до ТП-27566 луч А АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=390		1,23		17,55		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-27062 с.2 яч.19 до ТП-27566 луч Б АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=390		1,23		17,55		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-27063 с.1 яч.4 до ТП-27568 луч А АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=825		2,60		37,13		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-27063 с.2 яч.19 до ТП-27568 луч Б АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=825		2,60		37,13		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-27566 луч А до ТП-27567 луч А АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=18		0,06		0,81		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-27566 луч Б до ТП-27567 луч Б АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=18		0,06		0,81		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-27567 луч А до ТП-27568 луч А АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=18		0,06		0,81		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-27567 луч Б до ТП-27568 луч Б АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=18		0,06		0,81		1	
	Заземляющие устройства				**6,00**		**5**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				2,50		5	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				1,50		5	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,50		5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**14,10**	**34,00**	**34**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				3,40		34	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					34,00	34	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				10,20		34	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**11,70**	**8,40**	**14**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				2,80		14	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				4,20		14	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					8,40	14	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,20		14	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**31,10**	**77,40**	**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				18,00		18	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					3,60	18	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					9,00	18	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					21,60	18	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					21,60	18	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					21,60	18	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				3,60		18	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6

	Осмотр и оценка состояния				3,60		18	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**71,90**	**34,00**	**68**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				10,20		34	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				6,80		68	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				27,20		68	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				13,60		68	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					34,00	68	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				13,60		68	Раздел №1 п.1.9
	Трансформаторы напряжения				**4,10**	**2,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,00	4	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				1,20		4	Раздел №8 глава 8.1.1
	Выключатели				**37,40**	**20,40**	**34**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				17,00		34	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				10,20		34	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				3,40		34	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					20,40	34	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				6,80		34	Раздел №1 п.1.9
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**4,10**	**13,20**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					7,20	6	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					6,00	6	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**2,10**	**6,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					6,00	4	Раздел №17 глава 17.2
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**2,90**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
ТРЦ "Золотой Вавилон" Ясенево								

г. Москва, пр. Новоясеневский, д.11	**ТП-25545**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
г. Москва, пр. Новоясеневский, д.11	**ТП-25546**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
г. Москва, пр. Новоясеневский, д.11	Кабельная линия-10 кВ от РТП-25545 луч А до Т-А АПвВнг-10 3х(1х95) L=6		0,01		0,14		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-25545 луч Б до Т-Б АПвВнг-10 3х(1х95) L=6		0,01		0,14		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-25546 луч А до Т-А АПвВнг-10 3х(1х95) L=6		0,01		0,14		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-25546 луч Б до Т-Б АПвВнг-10 3х(1х95) L=6		0,01		0,14		1	
	Заземляющие устройства				**2,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,00		2	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,60		2	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**3,70**	**2,40**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				1,20		4	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	4	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
ТЦ "Пятая Авеню"								
г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.32	**РТП-20123**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10		30,00	1	

	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10		30,00	1	энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10		30,00	1	
г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.32	Кабельная линия-10 кВ от РТП-20123 с.1 яч.3 до Т-1 АПвВнг-10 3х(1х95) L=30		0,05		0,72		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-20123 с.2 яч.17 до Т-2 АПвВнг-10 3х(1х95) L=30		0,05		0,72		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-20123 с.1 яч.2 до Т-3 АПвВнг-10 3х(1х95) L=30		0,05		0,72		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-20123 с.2 яч.16 до Т-4 АПвВнг-10 3х(1х95) L=30		0,05		0,72		1	
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**3,70**	**2,40**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				1,20		4	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	4	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
ЖК "Скай Гарден"								
г. Москва, Строительный пр-д. д.9, стр.11	**РП-15069**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	0,77			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	1,68				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 18	1,68				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	0,77			11,00		1	

	Трансформатор собственных нужд ОЛ-10 кВА			0,70		10,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Трансформатор собственных нужд ОЛ-10 кВА			0,70		10,00	1	
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**2,10**	**4,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					4,00	4	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**2,60**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				0,80		2	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				0,40		2	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					1,00	2	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Выключатели				**4,40**	**2,40**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				2,00		4	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	4	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17

	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
ЖК "Прима Парк 1"								
г. Москва, г. Щербинка, ул. Местечко Барыши	**РТП-1**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 2	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 9	0,42				6,00	1	
	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 11	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 12	0,42				6,00	1	
	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 13	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 15	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 16	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 17	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 18	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 19	2,03			11,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-02 № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель распределительного щита ЩО-02 № 2	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-02 № 3	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-02 № 4	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-02 № 5	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-02 № 6	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-02 № 7	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-02 № 8	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-02 № 9	0,21			3,00		1	
Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. городской округ Щербинка, г. Щербинка, ул. Барышевская Роща, д. 12Б	**ТП-1**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	

	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. городской округ Щербинка, г. Щербинка, ул. Барышевская Роща, д. 14, стр. 1	**ТП-3**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению на северо - запад. Почтовый адрес ориентира: город Москва, г. Щербинка, ул. м.Барыши, дом 42	Кабельная линия-10 кВ от ПС-751 с.3 яч.31 до соед. муфты направ. РТП-1 с.1 яч.8 (каб.1) АСБл-10 (3х240) L=5598		17,63		251,91		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ПС-751 с.3 яч.31 до соед. муфты направ. РТП-1 с.1 яч.8 (каб.2) АСБл-10 (3х240) L=5598		17,63		251,91		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ПС-751 с.4 яч.46 до соед. муфты направ. РТП-1 с.2 яч.13 (каб.1) АСБл-10 (3х240) L=5598		17,63		251,91		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ПС-751 с.4 яч.46 до соед. муфты направ. РТП-1 с.2 яч.13 (каб.2) АСБл-10 (3х240) L=5598		17,63		251,91		1	
г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению на северо - запад. Почтовый адрес ориентира: город Москва, г. Щербинка, ул. м.Барыши, дом 42	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ПС-751 с.3 яч.31 до РТП-1 с.1 яч.8 (каб.1) АСБл-10 (3х240) L=2300		7,25		103,50		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ПС-751 с.3 яч.31 до РТП-1 с.1 яч.8 (каб.2) АСБл-10 (3х240) L=2300		7,25		103,50		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ПС-751 с.4 яч.46 до РТП-1 с.2 яч.13 (каб.1) АСБл-10 (3х240) L=2300		7,25		103,50		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ПС-751 с.4 яч.46 до РТП-1 с.2 яч.13 (каб.2) АСБл-10 (3х240) L=2300		7,25		103,50		1	
г. Москва, г. Щербинка, ул. Местечко Барыши	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.5 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=253		0,80		11,39		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.19 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=253		0,80		11,39		1	
г. Москва, г. Щербинка, ул. Местечко Барыши	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.3 до соед. муфты возле ТП-3 (на КЛ направ. РТП-1 с.1 яч.3 до ТП-4 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=175		0,55		7,88		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.17 до соед. муфты возле ТП-3 (на КЛ направ. РТП-1 с.2 яч.17 до ТП-4 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=175		0,55		7,88		1	
г. Москва, г. Щербинка, ул. Местечко Барыши	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, вблизи д.6, ВРУ-КНС В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=182		0,57		8,19		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, вблизи д.6, ВРУ-КНС В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=182		0,57		8,19		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.6 ВРУ-Котельная В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=182		0,57		8,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.6 ВРУ-Котельная В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=182		0,57		8,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.6 ВРУ-Котельная В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=182		0,57		8,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.6 ВРУ-Котельная В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=182		0,57		8,19		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**18,70**		**13**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				13,00		13	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,90		13	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,30		13	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**3,80**		**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,50		3	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,90		3	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**10,90**	**26,00**	**26**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				2,60		26	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					26,00	26	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				7,80		26	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**14,90**	**10,80**	**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				3,60		18	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				5,40		18	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					10,80	18	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**10,70**	**25,80**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				6,00		6	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					1,20	6	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					3,00	6	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					7,20	6	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					7,20	6	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					7,20	6	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,20		6	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				1,20		6	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**41,45**	**19,50**	**39**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,85		19,5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17

	Осмотр и оценка состояния				3,90		39	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				15,60		39	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				7,80		39	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					19,50	39	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				7,80		39	Раздел №1 п.1.9
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Выключатели				**14,30**	**7,80**	**13**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				6,50		13	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,90		13	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,30		13	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					7,80	13	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				2,60		13	Раздел №1 п.1.9
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**5,30**	**17,60**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					9,60	8	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					8,00	8	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				1,60		8	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
ЖК "Дом на Барвихинской"								
Российская Федерация, г. Москва, тер. муниципальный округ Можайский внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование)	**ТП-6451**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 B	0,21					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 B	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	

города федерального значения, ул. Барвихинская	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, г. Москва, тер. муниципальный округ Можайский внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения, ул. Барвихинская	Кабельная линия-6 кВ от РТП-5054 с.1 яч.8 до ТП-6451 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=817		1,37		19,61		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-6 кВ от РТП-5054 с.2 яч.15 до ТП-6451 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=817		1,37		19,61		1	
Российская Федерация, г. Москва, тер. муниципальный округ Можайский внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения, ул. Барвихинская	Кабельная линия-6 кВ от ТП-6451 луч А до ТП-6451 луч А RM-6 В АПвВнг-10 3х(1х120/35) L=27		0,05		0,65		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-6451 луч Б до ТП-6451 луч Б RM-6 В АПвВнг-10 3х(1х120/35) L=27		0,05		0,65		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-6451 луч А RM-6 Блок Т-А до ТП-6451 Т-А АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=37		0,06		0,89		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-6451 луч Б RM-6 Блок Т-Б до ТП-6451 Т-Б АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=37		0,06		0,89		1	
Российская Федерация, г. Москва, тер. муниципальный округ Можайский внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения, ул. Барвихинская	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 Т-А до ТП-6451 луч А ЩНРВ ВВГнгLS-1 3х4х(1х300) L=28		0,09		1,26		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 Т-Б до ТП-6451 луч Б ЩНРВ ВВГнгLS-1 3х4х(1х300) L=28		0,09		1,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А ЩРНВ до ТП-6451 луч Б ЩРНВ ВВГнгLS-1 3х4х(1х300) L=18		0,06		0,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=22.5		0,07		1,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=22,5		0,07		1,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч Б до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=22.5		0,07		1,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч Б до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=22,5		0,07		1,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=22.5		0,07		1,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=22,5		0,07		1,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч Б до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=22.5		0,07		1,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч Б до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=22,5		0,07		1,01		1	
Российская Федерация, г. Москва, тер. муниципальный округ Можайский внутригородская территория (внутригородское	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=87.5		0,20		2,89		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=87,5		0,20		2,89		1	

муниципальное образование) города федерального значения, ул. Барвихинская	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч Б до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=87.5		0,20		2,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч Б до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=87,5		0,20		2,89		1	
Российская Федерация, г. Москва, тер. муниципальный округ Можайский внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения, ул. Барвихинская	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=180		0,30		4,32		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч Б до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=180		0,30		4,32		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**3,30**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				2,00		2	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**1,30**	**2,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					2,00	2	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**18,90**	**13,80**	**23**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				4,60		23	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				6,90		23	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					13,80	23	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				6,90		23	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4

	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**2,90**	**8,80**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					4,00	4	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
ЖК "ЭГОДОМ"								
г. Москва, ул. Новоалексеевская, д.22, стр.3	**ТП-28402**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство TPS-CME	0,21					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство TPS-CME	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
г. Москва, ул. Новоалексеевская, д.22, стр.3	Кабельная линия-10 кВ от ТП-28402 луч А RM-6 блок КЛ до ТП-28402 луч А RM-6 блок Т-А АПвВнг(А)-LS 3х(1х120/35) L=8		0,01		0,19		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-28402 луч Б RM-6 блок КЛ до ТП-28402 луч Б RM-6 блок Т-Б АПвВнг(А)-LS 3х(1х120/35) L=8		0,01		0,19		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**3,30**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				2,00		2	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**1,30**	**2,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					2,00	2	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**2,10**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				0,60		2	Раздел №29 глава 29.1

	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**2,90**	**8,80**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					4,00	4	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
Гостиница "Хилтон"								
г. Москва, ул. Рогожский Вал влад. 12 (почтовый адрес на основании Распоряжения ДГИ г. Москвы № 12509 от 29.03.2021 г.: г. Москва, ул. Рогожский Вал, д. 10)	**ТП-29618**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6

	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**1,70**	**4,40**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					2,00	2	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
БЦ "Серпуховской Двор"								
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, улица Большая Тульская, дом 10, строение 26	**РП-14140**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**2,90**	**6,00**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					6,00	6	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**19,40**	**9,00**	**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,70		9	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,80		18	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				7,20		18	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				3,60		18	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					9,00	18	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				3,60		18	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели				**6,60**	**3,60**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				3,00		6	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,60	6	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8

	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
БЦ "Святогор"								
г. Москва, ул. Летниковская, д.10 – ул. Семеновский вал. д.7а	Кабельная линия-10 кВ от ПС-679 с.2 яч.2 до РТП-26068 с.1 яч.2 АСБ-10 (3х240) L=2879		9,07		129,56		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
г. Москва, ул. Летниковская, д.10 – ул. Дербеневская ул., д.12	Кабельная линия-10 кВ от ПС-750 с.4 яч.28 до РТП-26068 с.2 яч.16 АСБ-10 (3х240) L=1329		4,19		59,81		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
г. Москва, ул. Летниковская, д.10 – ул. Дербеневская ул., д.11	Кабельная линия-10 кВ от РТП-26068 с.1 яч.3 до РТП-21146 с.1 яч.5 АСБ-10 (3х240) L=1041		3,28		46,85		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
г. Москва, ул. Летниковская, д.10 – ул. Дербеневская ул., д.11	Кабельная линия-10 кВ от РТП-26068 с.2 яч.15 до РТП-21146 с.2 яч.10 АСБ-10 (3х240) L=1049		3,30		47,21		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Силовые линии				**3,70**	**2,40**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				1,20		4	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	4	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
ЖК "Медовая Долина"								
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Марушкинское, улица Медовая Долина, Дом 7,Корпус 1, Строение 1	**ТП-2810**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Марушкинское, улица Медовая Долина, дом 4Б	**ТП-2813**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	

								энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Марушкинское, ул. Медовая Долина, д. 1А	**ТП-2817**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
г. Москва, п Марушкинское, ЗАО "Крекшино"	Кабельная линия-10 кВ от КРУН-277 до ТП-2810 луч Б АСБл-10 (3х240) L=160		0,50		7,20		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от КРУН-278 до ТП-2810 луч А АСБл-10 (3х240) L=170		0,54		7,65		1	
Российская Федерация, город Москва, АО Новомосковский, пос.Марушкинское, ЗАО Крешкино	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2810 луч А до ТП-2813 луч А АСБл-10 (3х185) L=210		0,49		6,93		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2810 луч Б до ТП-2813 луч Б АСБл-10 (3х185) L=210		0,49		6,93		1	
Российская Федерация, г.Москва, АО Новомосковский, п.Марушкинское, ЗАО "Крекшино"	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2813 луч А до ТП-2817 луч А АСБл-10 (3х150) L=156		0,36		5,15		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2813 луч Б до ТП-2817 луч Б АСБл-10 (3х150) L=156		0,36		5,15		1	
Российская Федерация, г.Москва, АО Новомосковский, п.Марушкинское, ЗАО "Крекшино"	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-1 (К4) В-1 (каб.1) АПВБШп (4х185) L=75		0,17		2,48		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-1 (К4) В-1 (каб.2) АПВБШп (4х185) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-1 (К4) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х185) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-1 (К4) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х185) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-2 (К4) В-1 АПВБШп (4х300) L=145		0,46		6,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-2 (К4) В-2 АПВБШп (4х300) L=145		0,46		6,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-1 (К5) В-1 (каб.1) АПВБШп (4х150) L=195		0,45		6,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-1 (К5) В-1 (каб.2) АПВБШп (4х150) L=195		0,45		6,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-1 (К5) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х150) L=195		0,45		6,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-1 (К5) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х150) L=195		0,45		6,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-2 (К5) В-1 АПВБШп (4х300) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-2 (К5) В-2 АПВБШп (4х300) L=230		0,73		10,35		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-3 (К5) В-1 АПвВБШп (4х300) L=215		0,68		9,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-3 (К5) В-2 АПвВБШп (4х300) L=215		0,68		9,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-1 (К6) В-1 (каб.1) АПвВБШп (4х185) L=155		0,36		5,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-1 (К6) В-1 (каб.2) АПвВБШп (4х185) L=155		0,36		5,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-1 (К6) В-2 (каб.1) АПвВБШп (4х185) L=155		0,36		5,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-1 (К6) В-2 (каб.2) АПвВБШп (4х185) L=155		0,36		5,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-2 (К6) В-1 (каб.1) АПвВБШп (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-2 (К6) В-1 (каб.2) АПвВБШп (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-2 (К6) В-2 (каб.1) АПвВБШп (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-2 (К6) В-2 (каб.2) АПвВБШп (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
Российская Федерация, город Москва, п. Марушкинское, АОНовомосковский, ЗАО «Крекшино»	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ВРУ-ДОУ В-1 АПвВБШп (4х150) L=85		0,20		2,81		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ВРУ-ДОУ В-2 АПвВБШп (4х150) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ЩНО ПвБШп (5х16) L=12		0,01		0,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-1 (К7) В-1 (каб.1) АПвВБШп (4х240) L=590		1,86		26,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-1 (К7) В-1 (каб.2) АПвВБШп (4х240) L=590		1,86		26,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-1 (К7) В-2 (каб.1) АПвВБШп (4х240) L=590		1,86		26,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-1 (К7) В-2 (каб.2) АПвВБШп (4х240) L=590		1,86		26,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-3 (К7) В-1 (каб.1) АПвВБШп (4х120) L=400		0,67		9,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-3 (К7) В-1 (каб.2) АПвВБШп (4х120) L=400		0,67		9,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-3 (К7) В-2 (каб.1) АПвВБШп (4х120) L=400		0,67		9,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-3 (К7) В-2 (каб.2) АПвВБШп (4х120) L=400		0,67		9,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-2 (К7) В-1 (каб.1) АПвВБШп (4х300) L=490		1,54		22,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-2 (К7) В-1 (каб.2) АПвВБШп (4х300) L=490		1,54		22,05		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-2 (К7) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х300) L=490		1,54		22,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-2 (К7) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х300) L=490		1,54		22,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-2 (К8) В-1 (каб.1) АПВБШп (4х120) L=177		0,30		4,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-2 (К8) В-1 (каб.2) АПВБШп (4х120) L=177		0,30		4,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-2 (К8) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х120) L=177		0,30		4,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-2 (К8) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х120) L=177		0,30		4,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-1 (К9) В-1 (каб.1) АПВБШп (4х300) L=161		0,51		7,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-1 (К9) В-1 (каб.2) АПВБШп (4х300) L=161		0,51		7,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-1 (К9) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х300) L=161		0,51		7,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-1 (К9) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х300) L=161		0,51		7,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-1 (К8) В-1 (каб.1) АПВБШп (4х120) L=92		0,16		2,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-1 (К8) В-1 (каб.2) АПВБШп (4х120) L=92		0,16		2,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-1 (К8) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х120) L=92		0,16		2,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-1 (К8) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х120) L=92		0,16		2,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-2 (К9) В-1 (каб.1) АПВБШп (4х240) L=257		0,81		11,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-2 (К9) В-1 (каб.2) АПВБШп (4х240) L=257		0,81		11,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-2 (К9) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х240) L=257		0,81		11,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-2 (К9) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х240) L=257		0,81		11,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1А ШНО В-1 АПВБШп (5х16) L=12		0,01		0,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, вблизи д.1 к.1 ГРП В-2 АПВБШп (4х240) L=310		0,98		13,95		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**8,90**		**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				6,00		6	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4

	Заземляющие устройства				**3,80**		**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,50		3	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,90		3	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**2,90**	**6,00**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					6,00	6	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**49,30**	**36,60**	**61**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				12,20		61	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				18,30		61	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					36,60	61	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				18,30		61	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**10,70**	**25,80**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				6,00		6	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					1,20	6	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					3,00	6	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					7,20	6	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					7,20	6	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					7,20	6	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,20		6	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				1,20		6	Раздел №2 глава 2.4
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**4,10**	**13,20**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					7,20	6	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					6,00	6	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
ЖК "Резиденция Архитекторов"								
Москва, Большая почтовая, влад. 24,30,34	**РТП-1**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	2,03			11,00		1	

	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
Москва, Большая почтовая, влад. 24,30,34	**РТП-2**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
Москва, Большая почтовая, влад. 24,30,34	**ТП-1**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
г. Москва, ул. Большая Почтовая, вл. 24, 30, 34	**ТП-2**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
Москва, Большая почтовая, влад. 24,30,34	Кабельная линия-10 кВ от РП-28162 с.1 яч.4 до РТП-1 с.1 яч.4 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=14		0,04		0,63		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28162 с.2 яч.13 до РТП-1 с.2 яч.7 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=14		0,04		0,63		1	

	Кабельная линия-10 кВ от РП-28163 с.1 яч.7 до РТП-2 с.1 яч.3 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=6		0,02		0,27		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28163 с.2 яч.14 до РТП-2 с.2 яч.6 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=7		0,02		0,32		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.3 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=277,57		0,47		6,66		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.8 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=281,65		0,47		6,76		1	
г. Москва, ул. Большая Почтовая, вл. 24, 30, 34	Кабельная линия-10 кВ от РТП-2 с.1 яч.2 до соед.муфты (на КЛ направ. от РТП-2 с.1 яч.2 до ТП-2 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=561,71		1,77		25,28		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-2 с.2 яч.7 до соед. муфты (на КЛ направ. от РТП-2 с.2 яч.7 до ТП-2 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=558,65		1,76		25,14		1	
Российская Федерация, город Москва, ул. Большая Почтовая, вл. 24, 30, 34	Кабельная линия-10 кВ от соед.муфты (на КЛ направ. от РТП-2 с.1 яч.2 до ТП-2 луч А) до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=94,4		0,30		4,25		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. от РТП-2 с.2 яч.7 до ТП-2 луч Б) до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=94,4		0,30		4,25		1	
	Заземляющие устройства				**4,90**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				2,00		4	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				1,20		4	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**6,10**	**14,00**	**14**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,40		14	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					14,00	14	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,20		14	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**8,50**	**6,00**	**10**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				2,00		10	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				3,00		10	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					6,00	10	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,00		10	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**17,50**	**43,00**	**10**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,00		10	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				10,00		10	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					2,00	10	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					5,00	10	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					12,00	10	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					12,00	10	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					12,00	10	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,00		10	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				2,00		10	Раздел №2 глава 2.4

	Трансформаторы тока				**44,60**	**21,00**	**42**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				6,30		21	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				4,20		42	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				16,80		42	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				8,40		42	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					21,00	42	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				8,40		42	Раздел №1 п.1.9
	Трансформаторы напряжения				**4,10**	**2,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,00	4	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				1,20		4	Раздел №8 глава 8.1.1
	Выключатели				**15,40**	**8,40**	**14**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				7,00		14	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,20		14	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,40		14	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					8,40	14	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				2,80		14	Раздел №1 п.1.9
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**2,90**	**8,80**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					4,00	4	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**2,10**	**6,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					6,00	4	Раздел №17 глава 17.2
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**2,90**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,80		4	Раздел №1 п.1.9

г. Москва, ул. Мневники, д.1, с.19	**РП-11001**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	2,03			11,00		1	
г. Москва, ул. Мневники, д.1, с.19	**ТП-1**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Мневники, д.1, с.19	**ТП-2**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Мневники, д.1, с.19	Кабельная линия-10 кВ от РП-11001 с.1 яч.5 до ТП-1 АСБ-10 (3х95) L=20		0,03		0,48		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-11001 с.2 яч.6 до ТП-2 АСБ-10 (3х95) L=300		0,50		7,20		1	
	Заземляющие устройства				**3,80**		**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,50		3	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,90		3	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**1,30**	**2,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					2,00	2	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**2,10**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				0,60		2	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1

	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**6,80**	**3,00**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,40		6	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				1,20		6	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					3,00	6	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели				**2,20**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				1,00		2	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
ЕПК Москва								
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-1**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-2**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-3**							

	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-4**							
	Силовой масляный трансформатор ТАМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-5**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-7**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-8**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-9**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-10**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1

г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-12**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-20**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-750 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-21**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-22**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-25**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-26**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-27**							

	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-28**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-33**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-34**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-35**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-36**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-38**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1

	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-39**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-41**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-42**							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-47**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-44**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-48**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1

г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-49**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-50**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-51**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-52**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-53**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-56**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-57**							

	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-58**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-59**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-60**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-61**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-62**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-63**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1

г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-64**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-65**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-66**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-67**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-68**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-69**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-70**							

	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-71**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-72**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-73**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-75**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-77**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-79**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1

г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-80**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-84**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-85**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-86**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-89**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-91**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-94**							

	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-96**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-100**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-101**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-102**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**РТП-10**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-1**							
	Силовой масляный трансформатор ТНЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1

г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-2**							
	Силовой масляный трансформатор ТНЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-3**							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-5**							
	Силовой масляный трансформатор ТНЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-6**							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-7**							
	Силовой масляный трансформатор ТНЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-8**							
	Силовой масляный трансформатор ТНЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-9**							

	Силовой масляный трансформатор ТНЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-10**							
	Силовой масляный трансформатор ТНЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-11**							
	Силовой масляный трансформатор ТНЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-12**							
	Силовой масляный трансформатор ТНЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-14**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-16**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-17**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1

г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-18**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-19**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-20**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-21**							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-22**							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-23**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-24**							

	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-29**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-42**							
	Силовой масляный трансформатор ТНЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-76**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-81**							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-82**							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-83**							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1

г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-87**							
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-38**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-24**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ЦРП-1**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1,76			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 27	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 28	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 30	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 24	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 29	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			7,00		1	

	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 32	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 39	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 36	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 38	0,42				6,00	1	
	ЦРП-3							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1,76			7,00		1	
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1,76			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 25	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 28	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 24	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 27	0,42				6,00	1	
	РП-2							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1,76			7,00		1	
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1,76			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1,76			7,00		1	

	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	0,42				6,00	1	
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**РП-4**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1,76			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 32	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 25	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 28	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 31	0,42				6,00	1	
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**РП-5**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1,76			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 23	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 25	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 27	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 29	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 31	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 33	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 35	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 39	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 41	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 43	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 45	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 47	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 51	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 53	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 21	0,42				6,00	1	

	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 54	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 28	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 24	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 26	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 28	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 30	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 32	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 34	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 36	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 38	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 40	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 42	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 46	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 48	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 50	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 44	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 52	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 52	1,76			7,00		1	
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**РП-6**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1,76			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	0,42				6,00	1	
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**РП-7**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1,76			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1,76			7,00		1	

	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 21	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 22	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 23	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 24	0,42				6,00	1	
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**РП-9**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1,76			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	0,42				6,00	1	
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-14**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1000 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1

г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-97**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1000 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**РТП-10**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1,76			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 24	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1,76			7,00		1	
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**РУ КОМПР-1**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1,76			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	0,42				6,00	1	
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-Форстэн**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Кабельная линия-6 кВ от РП-6 (ф.51) до RM-6 ТП-51 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=70		0,12		1,68		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-6 кВ от RM-6 ТП-51 до Трансформатора №1 ТП-51 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=15		0,03		0,36		1	
	Кабельная линия-6 кВ от РП-6 (ф.52) до RM-6 ТП-52 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=76		0,13		1,82		1	

	Кабельная линия-6 кВ от RM-6 ТП-52 до Трансформатора №1 ТП-52 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=15		0,03		0,36		1
	Кабельная линия-6 кВ от РП-6 (ф.53) до Трансформатора №1 ТП-53 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=42		0,07		1,01		1
	Кабельная линия-6 кВ от РП-6 (ф.56) до Трансформатора №1 ТП-56 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=33		0,06		0,79		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.26 до ТП-25 АСБ-10 (3х95) L=218		0,37		5,23		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.30 до ТП-32 СБС-10 (3х50) L=172		0,25		3,61		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.32 до ТП-35 СБС-10 (3х50) L=135		0,20		2,84		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.17 до ТП-50 СБС-10 (3х50) L=100		0,15		2,10		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до ТП-7 ЦАСБУ-10 (3х70) L=212		0,31		4,45		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.8 до ТП-6 ААШВ-10 (3х70) L=214		0,32		4,49		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.34 до РУ-10 кВ ААШВ-10 (3х185) L=260		0,60		8,58		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.8 до ТП-6 СБС-10 (3х35) L=214		0,21		3,00		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч. 7 до ТП-33 СБС-10 (3х95) L=115		0,19		2,76		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч. 6 до ТП-27 СБС-10 (3х35) L=135		0,14		1,89		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч. 5 до ТП-9 СБС-10 (3х35) L=164		0,16		2,30		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч. 27 до ТП-47 АСБ-10 (3х70) L=42		0,06		0,88		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч. 10 до РП-4 АСБ-10 (3х120) L=374		0,63		8,98		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч. 10 до РП-4 АСБ-10 (3х120) L=374		0,63		8,98		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч. 20 до связь с ЦРП-3 СБС-10 (3х120) L=620		1,04		14,88		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч. 20 до связь с ЦРП-3 СБС-10 (3х120) L=604		1,02		14,50		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч. 13 до РУ ком.2 СБ-10 (3х120) L=260		0,44		6,24		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч. 13 до РУ ком.2 ААШВ-10 (3х150) L=260		0,60		8,58		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.36 до ТП-49 АСБ-10 (3х95) L=345		0,58		8,28		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.16 до ТП-10 АСБ-10 (3х70) L=130		0,19		2,73		1
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-74 до ТП-80 АСБ-10 (3х95) L=340		0,57		8,16		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.4 до ТП-20 СБ (3х50) L=90		0,13		1,89		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до РУ ком.2 СБ (3х120) L=110		0,19		2,64		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до РУ ком.2 СБ (3х120) L=110		0,19		2,64		1
	Кабельная линия-6 кВ от Яч 2 до ТП-2 СБ (3х35) L=68		0,07		0,95		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч. 6 до ТП-21 СБС (3х35) L=85		0,09		1,19		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.7 до ТП-29 СБ (3х35) L=166		0,17		2,32		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.16 до РУ твч СБ (3х120) L=134		0,23		3,22		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.14 до ТП-79 АСБ-10 (3х70) L=88		0,13		1,85		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.15 до Руком.2 СБ (3х185) L=65		0,15		2,15		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.15 до Руком.2 СБ (3х120) L=65		0,11		1,56		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до КТП-76 АСБ-10 (3х95) L=490		0,82		11,76		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до ТП-77 ЦАСБ (3х70) L=200		0,29		4,20		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.1 до ТП-62 СБС (3х35) L=460		0,46		6,44		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.2 до ТП-64 СБС (3х35) L=360		0,36		5,04		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.3 до ТП-4 СБС (3х50) L=275		0,40		5,78		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до РУком.1 АСБ-10 (3х185) L=40		0,09		1,32		1

	Кабельная линия-6 кВ от яч.10 до ТП-31 СБ (3х50) L=32		0,05		0,67		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.11 до РУком.1 АСБ-10 (3х185) L=37		0,09		1,22		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до ТП-61 СБС (3х50) L=45		0,07		0,95		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.22 до К-250 АСБ-10 (3х120) L=60		0,10		1,44		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.20 до ТП-3 СБС (3х35) L=321		0,32		4,49		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.21 до К-250экгк АСБу (3х120) L=70		0,12		1,68		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.13 до ТП-38 ААШВ-10 (3х95) L=300		0,50		7,20		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.24 до РП-5 АСБ-10 (3х185) L=175		0,40		5,78		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.24 до РП-5 СБ (3х185) L=175		0,40		5,78		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.25 до ТП-58 АСБ-10 (3х120) L=234		0,39		5,62		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до К-500 АСБ-10 (3х185) L=40		0,09		1,32		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.19 до ТП-39 ААШВ-10 (3х95) L=300		0,50		7,20		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.15 до ТП-65 СБ (3х35) L=122		0,12		1,71		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до КТП-42 АСБ-10 (3х70) L=252		0,37		5,29		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.25 до КТП-87 АСБ-10 (3х70) L=132		0,19		2,77		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.19 до ТП-12 АСБ-10 (3х70) L=320		0,47		6,72		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.13 до ТП-22 АСБ-10 (3х70) L=98		0,14		2,06		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.14 до ТП-24 АСБ-10 (3х70) L=87		0,13		1,83		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.28 до ТП-86 АСБ-10 (3х70) L=82		0,12		1,72		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.26 до ТП-72 АСБ-10 (3х70) L=85		0,13		1,79		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до ТП-5 СБ (3х35) L=452		0,45		6,33		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.16 до ТП-36 СБ (3х35) L=193		0,19		2,70		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.13 до ТП-8 АСБ-10 (3х35) L=505		0,51		7,07		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.44 до Тр-ра 1600 ААШВ-10 (3х150) L=333		0,77		10,99		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.18 до ТП 28 АСБ-10 (3х50) L=260		0,38		5,46		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до ТП-34 СБ (3х70) L=410		0,60		8,61		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.42 до ТП-68 АСБ-10 (3х70) L=160		0,24		3,36		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.15 до ТП-1 АСБ-10 (3х70) L=188		0,28		3,95		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.3 до РУком2 АСБ-10 (3х185) L=296		0,68		9,77		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч. 43 до КТП-81 ААШВ-10 (3х70) L=200		0,29		4,20		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.40 до ТП-48 АСБ-10 (3х70) L=124		0,18		2,60		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.3 до РУком2 АСБ-10 (3х185) L=227		0,52		7,49		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.14 до ТП-60 АСБ-10 (3х95) L=65		0,11		1,56		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.30 до конден. Установки №3 СБ-10 (3х185) L=6		0,01		0,20		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.29 до конден. Установки №4 СБ-10 (3х185) L=25		0,06		0,83		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.24 до ТП-59 АСБ-10 (3х120) L=343		0,58		8,23		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.48 до ТП-93 АСБ-10 (3х70) L=210		0,31		4,41		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.46 до ТП-92 АСБ-10 (3х70) L=224		0,33		4,70		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.53 до ТП-96 ААШВ-10 (3х120) L=250		0,42		6,00		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.50 до ТП-94 АСБ-10 (3х70) L=214		0,32		4,49		1
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-51 до ТП-90 АСБ-10 (3х70) L=256		0,38		5,38		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.45 до ТП-91 АСБ-10 (3х70) L=262		0,39		5,50		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.28 до ТП-63 АСБ-10 (3х70) L=520		0,76		10,92		1

	Кабельная линия-6 кВ от яч.20 до ТП-66 АСБ-10 (3х70) L=437		0,64		9,18		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.11 до ТП-67 АСБ-10 (3х70) L=350		0,52		7,35		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.19 до ТП-75 АСБ-10 (3х70) L=285		0,42		5,99		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.23 до ТП-70 АСБ-10 (3х70) L=180		0,27		3,78		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.25 до ТП-73 АСБ-10 (3х70) L=80		0,12		1,68		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.27 до ТП-71 АСБ-10 (3х70) L=70		0,10		1,47		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.39 до ТП-100 ААШВ-10 (3х70) L=40		0,06		0,84		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.41 до ТП-41 ААШВ-10 (3х70) L=40		0,06		0,84		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.1 до ТП-51 АСБ-10 (3х70) L=60		0,09		1,26		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.6 до ТП-56 АСБ-10 (3х70) L=75		0,11		1,58		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.7 до ТП-53 АСБ-10 (3х70) L=28		0,04		0,59		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.14 до ТП-52 АСБ-10 (3х185) L=62		0,14		2,05		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.18 до ЦРП-1 АСБ-10 (3х240) L=220		0,69		9,90		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.20 до ЦРП-1 АСБ-10 (3х240) L=220		0,69		9,90		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч. 5 до ТП-44 АСБ-10 (3х70) L=257		0,38		5,40		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.10 до ТП-22 АСБ-10 (3х70) L=257		0,38		5,40		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.20 до КТП-23 ААШВ-10 (3х70) L=179		0,26		3,76		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.13 до КТП-24 ААШВ-10 (3х70) L=165		0,24		3,47		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.22 до КТП-16 ААБ-10 (3х120) L=225		0,38		5,40		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.3 до КТП-12 АСБ-10 (3х95) L=218		0,37		5,23		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.4 до КТП-10 АСБ-10 (3х95) L=180		0,30		4,32		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до КТП-11 АСБ-10 (3х95) L=200		0,34		4,80		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.6 до КТП-9 АСБ-10 (3х95) L=160		0,27		3,84		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.7 до КТП-8 АСБ-10 (3х95) L=152		0,26		3,65		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.11 до КТП-7 АСБ-10 (3х95) L=95		0,16		2,28		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до КТП-5 АСБ-10 (3х95) L=80		0,13		1,92		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.14 до КТП-4 АСБ-10 (3х95) L=52		0,09		1,25		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.21 до КТП-1 АСБ-10 (3х95) L=26		0,04		0,62		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.19 до КТП-3 АСБ-10 (3х95) L=40		0,07		0,96		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.3 до КТП-5 ААШБ-10 (3х70) L=285		0,42		5,99		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до КТП-21 АСБ-10 (3х70) L=310		0,46		6,51		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.1 до КТП-2 ААШБ-10 (3х70) L=318		0,47		6,68		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.20 до КТП-22 АСБ-10 (3х70) L=319		0,47		6,70		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.19 до КТП-17 ААБ-10 (3х70) L=357		0,53		7,50		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.2 до КТП-19 ААБ-10 (3х70) L=228		0,34		4,79		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до КТП-14 ААБ-10 (3х70) L=75		0,11		1,58		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.11 до КТП-18 ААБ-10 (3х70) L=85		0,13		1,79		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.6 до КТП-20 ААБ-10 (3х95) L=63		0,11		1,51		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.4 до ТП-80 ААШБ-10 (3х95) L=300		0,50		7,20		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до ТП-57 ААШБ-10 (3х95) L=191		0,32		4,58		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до ТП-69 ААШБ-10 (3х70) L=292		0,43		6,13		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.1 до ТП-85 ААШБ-10 (3х70) L=170		0,25		3,57		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.10 до ТП-60 ААШБ-10 (3х70) L=374		0,55		7,85		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.11 до КТП-83 ААШБ-10 (3х95) L=192		0,32		4,61		1
	Кабельная линия-6 кВ от яч.4 до КТП-82 ААШБ-10 (3х95) L=242		0,41		5,81		1

	Кабельная линия-6 кВ от яч.8 до ТП-84 ААШБ-10 (3х70) L=171		0,25		3,59		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до ТП-101 ААШБ-10 (3х70) L=95		0,14		2,00		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.3 до Тр-р 1600 АСБ-10 (3х120) L=12		0,02		0,29		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.7 до ТП-89 ААШБ-10 (3х95) L=240		0,40		5,76		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.6 до ТП-102 ААШБ-10 (3х95) L=265		0,45		6,36		1	
	Кабельная линия-6 кВ от Реактора К-500 до двигатель К-500 ААВJU (3х240) L=31		0,10		1,40		1	
	Кабельная линия-6 кВ от Реактора К-500 до двигатель К-500 ААВDLU (3х240) L=31		0,10		1,40		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до Ректора К-500 ААШБ-10 (3х120) L=42		0,07		1,01		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до Ректора К-500 ААШБ-10 (3х120) L=42		0,07		1,01		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.4 до ректора К-500 ААВLU (3х240) L=42		0,13		1,89		1	
	Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до Ректора К-500 ААШБ-10 (3х120) L=42		0,07		1,01		1	
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Кабельная линия-10 кВ от РУ-10 кВ до РУ-10 кВ АСБ-10 (3х120) L=450		0,76		10,80		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РУ-10 кВ до РУ-10 кВ АСБ-10 (3х120) L=450		0,76		10,80		1	
	Заземляющие устройства				**119,30**		**108**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				54,00		108	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				32,40		108	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				32,40		108	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**75,30**	**187,00**	**187**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				18,70		187	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					187,00	187	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				56,10		187	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**115,70**	**86,40**	**144**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				28,80		144	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				43,20		144	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					86,40	144	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				43,20		144	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**170,50**	**430,00**	**100**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				30,00		100	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				100,00		100	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					20,00	100	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					50,00	100	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					120,00	100	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					120,00	100	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					120,00	100	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1

	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				20,00		100	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				20,00		100	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**393,20**	**187,00**	**374**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				56,10		187	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				37,40		374	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				149,60		374	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				74,80		374	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					187,00	374	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				74,80		374	Раздел №1 п.1.9
	Трансформаторы напряжения				**23,00**	**12,50**	**25**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				7,50		25	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				5,00		25	Раздел №1 п.1.9
	Осмотр и оценка состояния				2,50		25	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					12,50	25	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				7,50		25	Раздел №8 глава 8.1.1
	Выключатели				**205,70**	**112,20**	**187**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				93,50		187	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				56,10		187	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				18,70		187	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					112,20	187	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				37,40		187	Раздел №1 п.1.9
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**7,10**	**24,20**	**11**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,30		11	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,10		11	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					13,20	11	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					11,00	11	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				2,20		11	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**7,70**	**27,00**	**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,80		18	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					27,00	18	Раздел №17 глава 17.2
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**15,50**		**25**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				7,50		25	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				2,50		25	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				5,00		25	Раздел №1 п.1.9

г. Москва, ул. Поклонная, вл. 9	**РТП-21163**							
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ВЕГА-Э-12/VVVVCvt	1,05					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ВЕГА-Э-12/CvtVVVV	1,05					1	
	Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой сухой трансформатор ТС-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой сухой трансформатор ТС-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой сухой трансформатор ТС-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой сухой трансформатор ТС-2500 кВА			2,49		35,60	1	
Москва, ул. Поклонная, вл.9	Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 с.2 яч.18 до РТП-21163 (абонентская часть) с.2 яч.6 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х240мк/50) L=10		0,03		0,45		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 с.1 яч.9 до РТП-21163 (абонентская часть) с.1 яч.5 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х240мк/50) L=10		0,03		0,45		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.1 яч.1 до трансформатора Т-1 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=35		0,06		0,84		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.1 яч.2 до трансформатора Т-3 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=40		0,07		0,96		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.1 яч.3 до трансформатора Т-5 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=35		0,06		0,84		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.1 яч.4 до трансформатора Т-7 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=30		0,05		0,72		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.2 яч.7 до трансформатора Т-8 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=22		0,04		0,53		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.2 яч.8 до трансформатора Т-6 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=30		0,05		0,72		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.2 яч.9 до трансформатора Т-4 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=35		0,06		0,84		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.2 яч.10 до трансформатора Т-2 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=40		0,07		0,96		1	
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**8,50**	**6,00**	**10**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				2,00		10	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				3,00		10	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					6,00	10	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,00		10	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**14,10**	**34,40**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**

	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				8,00		8	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					1,60	8	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					4,00	8	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					9,60	8	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					9,60	8	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					9,60	8	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,60		8	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				1,60		8	Раздел №2 глава 2.4
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**1,70**	**4,40**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					2,00	2	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
ООО "Компания СТАНКОНОРМАЛЬ"								
г. Москва, 2-й Донской проезд, д.10, стр.12	**РП-12125**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	0,50			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	0,50			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	0,50			7,00		1	
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**2,10**	**4,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					4,00	4	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели				**4,40**	**2,40**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				2,00		4	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4

	Испытание повышенным напряжением					2,40	4	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
ЖК "Настроение"								
Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ярославский, ул. Красная Сосна, вл. 3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.1 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=196		0,45		6,47		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=170		0,29		4,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=170		0,29		4,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.3 В-1 АПвБбШв-1 (4х95) L=191		0,32		4,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.1 В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=205		0,47		6,77		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.1 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.2 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=191		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.3 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=217		0,50		7,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.3 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=217		0,50		7,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.4 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=260		0,60		8,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.5 В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=255		0,59		8,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.6 В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=275		0,64		9,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.7 В-1 АПвБбШв-1 (4х120) L=191		0,32		4,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.8 В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=250		0,58		8,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=196		0,33		4,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=196		0,33		4,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ВРЩНО В-1 ВБбШв-1 (4х25) L=57		0,06		0,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.1 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=235		0,54		7,76		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=205		0,34		4,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=205		0,34		4,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.3 В-2 АПвБбШв-1 (4х95) L=227		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.1 В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=235		0,54		7,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.1 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=165		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.2 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=227		0,52		7,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.3 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=255		0,59		8,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.3 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=255		0,59		8,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.4 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=295		0,68		9,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.5 В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=290		0,67		9,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.6 В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=310		0,72		10,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.7 В-2 АПвБбШв-1 (4х120) L=227		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.8 В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=280		0,65		9,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=235		0,40		5,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=235		0,40		5,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ВРЩНО В-2 ВБбШв-1 (4х25) L=58		0,06		0,81		1	
Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ярославский, ул. Красная Сосна, вл. 3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=150		0,25		3,60		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.3 (БКТ) В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-А1.2 В-1 АПвБбШв-1 (4х95) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-Н В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=166		0,38		5,48		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.1 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=285		0,66		9,41		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=246		0,57		8,12		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=246		0,57		8,12		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.3 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=230		0,39		5,52		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.3 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=230		0,39		5,52		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.4 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=163		0,38		5,38		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.5 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=147		0,34		4,85		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.6 (БКТ) В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=275		0,64		9,08		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.7 (БКТ) В-1 АПвБбШв-1 (4х120) L=160		0,27		3,84		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-А1.1 В-1 ПвБбШв-1 (4х240) L=308		0,97		13,86		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=150		0,25		3,60		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=150		0,25		3,60		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=110		0,19		2,64		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=110		0,19		2,64		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.3 (БКТ) В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=110		0,25		3,63		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-А1.2 В-2 АПвБбШв-1 (4х95) L=105		0,18		2,52		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-Н В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=166		0,38		5,48		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.1 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=285		0,66		9,41		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=246		0,57		8,12		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=246		0,57		8,12		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.3 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=230		0,39		5,52		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.3 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=230		0,39		5,52		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.4 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=163		0,38		5,38		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.5 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=147		0,34		4,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.6 (БКТ) В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=275		0,64		9,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.7 (БКТ) В-2 АПвБбШв-1 (4х120) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-А1.1 В-2 ПвБбШв-1 (4х240) L=308		0,97		13,86		1	
	Силовые линии				**54,90**	**40,80**	**68**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				13,60		68	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				20,40		68	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					40,80	68	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				20,40		68	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
ЖК "Рихард"								
Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ул. Зорге, владение 9	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=268		0,84		12,06		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=268		0,84		12,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=268		0,84		12,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=268		0,84		12,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=263		0,61		8,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=263		0,61		8,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=263		0,61		8,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=263		0,61		8,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) ПвБШп (4х185) L=148		0,34		4,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) ПвБШп (4х185) L=148		0,34		4,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) ПвБШп (4х185) L=148		0,34		4,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) ПвБШп (4х185) L=148		0,34		4,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.4 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=113		0,36		5,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.4 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=113		0,36		5,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.4 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=113		0,36		5,09		1	

Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.4 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=113		0,36		5,09		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.5 В-1 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=118		0,37		5,31		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.5 В-1 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=118		0,37		5,31		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.5 В-2 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=118		0,37		5,31		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.5 В-2 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=118		0,37		5,31		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.6 В-1 АПвБШп (4х120) L=263		0,44		6,31		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.6 В-2 АПвБШп (4х120) L=263		0,44		6,31		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=142		0,33		4,69		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=142		0,33		4,69		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=142		0,33		4,69		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=142		0,33		4,69		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=199		0,63		8,96		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=199		0,63		8,96		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=199		0,63		8,96		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=199		0,63		8,96		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.3 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=124		0,29		4,09		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.3 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=124		0,29		4,09		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.3 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=124		0,29		4,09		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.3 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=124		0,29		4,09		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.4 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=94		0,22		3,10		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.4 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=94		0,22		3,10		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.4 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=94		0,22		3,10		1	
Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.4 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=94		0,22		3,10		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.5 В-1 (каб.1) ПвБШп (4х150) L=114		0,26		3,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.5 В-1 (каб.2) ПвБШп (4х150) L=114		0,26		3,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.5 В-2 (каб.1) ПвБШп (4х150) L=114		0,26		3,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.5 В-2 (каб.2) ПвБШп (4х150) L=114		0,26		3,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.6 В-1 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=94		0,30		4,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.6 В-1 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=94		0,30		4,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.6 В-2 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=94		0,30		4,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.6 В-2 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=94		0,30		4,23		1	
	Силовые линии				**37,30**	**27,60**	**46**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				9,20		46	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				13,80		46	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					27,60	46	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				13,80		46	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
ЖК "Авиатика"								
Российская Федерация, г. Москва, ул. Маргелова, з/у 40А/9, к/н 77:09:0005007:17421	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-1.1 В-1 (722925) ПвБбШв (4х150) L=95		0,22		3,14		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-1.1 В-2 (722925) ПвБбШв (4х150) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-1.2 В-1 (722926) ПвБбШв (4х240) L=95		0,30		4,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-1.2 В-2 (722926) ПвБбШв (4х240) L=105		0,33		4,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.2 ВРУ-2.1 В-1 (722928) ПвБбШв (4х150) L=145		0,34		4,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.2 ВРУ-2.1 В-2 (722928) ПвБбШв (4х150) L=155		0,36		5,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.2 ВРУ-2.2 В-1 (722929) ПвБбШв (4х240) L=145		0,46		6,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.2 ВРУ-2.2 В-2 (722929) ПвБбШв (4х240) L=155		0,49		6,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-3.1 В-1 (722930) ПвБбШв (4х150) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-3.1 В-2 (722930) ПвБбШв (4х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-3.2 В-1 (722931) ПвБбШв (4х240) L=120		0,38		5,40		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-3.2 В-2 (722931) ПвБбШв (4х240) L=130		0,41		5,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 с.7 ВРУ-9 (Подземный паркинг) В-1 (722932) ПвБбШв (4х120) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 с.7 ВРУ-9 (Подземный паркинг) В-2 (722932) ПвБбШв (4х120) L=125		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.4 ВРУ-4.1 В-1 (722934) ПвБбШв (4х185) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.4 ВРУ-4.1 В-2 (722934) ПвБбШв (4х185) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.4 ВРУ-4.2 В-1 (722935) ПвБбШв (4х185) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.4 ВРУ-4.2 В-2 (722935) ПвБбШв (4х185) L=220		0,51		7,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.5 ВРУ-5.1 В-1 (722936) ПвБбШв (4х240) L=265		0,84		11,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.5 ВРУ-5.1 В-2 (722936) ПвБбШв (4х240) L=265		0,84		11,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.5 ВРУ-5.2 В-1 (722937) ПвБбШв (4х240) L=265		0,84		11,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.5 ВРУ-5.2 В-2 (722937) ПвБбШв (4х240) L=265		0,84		11,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 с.6 ВРУ-6 (ДОО) В-1 (722938) ПвБбШв (4х150) L=250		0,58		8,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 с.6 ВРУ-6 (ДОО) В-2 (722938) ПвБбШв (4х150) L=250		0,58		8,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-7 (БКТ) В-1 (722927) АПвБбШв (4х120) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-7 (БКТ) В-2 (722927) АПвБбШв (4х120) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-8 (БКТ) В-1 (722933) ПвБбШв (4х120) L=125		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-8 (БКТ) В-2 (722933) ПвБбШв (4х120) L=125		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ВРУ-10 (ИТП) В-1 (722939) АПвБбШв (4х95) L=265		0,45		6,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ВРУ-10 (ИТП) В-2 (722939) АПвБбШв (4х95) L=265		0,45		6,36		1	
	Силовые линии				**24,50**	**18,00**	**30**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				6,00		30	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				9,00		30	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					18,00	30	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				9,00		30	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17

ЖК "Шоссейная 4"								
г. Москва, ул. Шоссейная, д.4Д	**КТП-1 (ТП-23678)**							
	Комплектное распределительное устройство Siemens	2,45			11,00	6,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Комплектное распределительное устройство Siemens	0,21			3,00		1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens	2,45			11,00	6,00	1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
г. Москва, ул. Шоссейная, д.4Д	**КТП-2 (ТП-23568)**							
	Комплектное распределительное устройство Siemens	2,45			11,00	6,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Комплектное распределительное устройство Siemens	0,21			3,00		1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens	2,45			11,00	6,00	1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
г. Москва, ул. Шоссейная, д.4Д	**КТП-3 (ТП-24659)**							
	Комплектное распределительное устройство Siemens	2,45			11,00	6,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Комплектное распределительное устройство Siemens	0,21			3,00		1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens	2,45			11,00	6,00	1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-2500 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-2500 кВА			5,25		75,00	1	
г. Москва, ул. Шоссейная, д.4Д	**КТП-4**							
	Комплектное распределительное устройство Siemens	2,45			11,00	6,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Комплектное распределительное устройство Siemens	0,21			3,00		1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens	2,45			11,00	6,00	1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens	0,21			3,00		1	
г. Москва, ул. Шоссейная, д.4Д	Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП3 (№24659) Т1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=125		0,39		5,63		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП17131 с.1 яч.14 до КТП4 Т1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1060		3,34		47,70		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП3 (№24659) Т2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП1 (№23678) Т1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП1 (№23678) Т2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП2 (№23568) Т1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=140		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП2 (№23568) Т2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=140		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП17131 с.2 яч.33 до КТП4 Т2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1060		3,34		47,70		1	
	Заземляющие устройства				**4,90**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				2,00		4	Раздел №28 глава 28.4

	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				1,20		4	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**3,70**	**8,00**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					8,00	8	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**6,90**	**4,80**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,60		8	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				2,40		8	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	8	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**10,70**	**25,80**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				6,00		6	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					1,20	6	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					3,00	6	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					7,20	6	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					7,20	6	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					7,20	6	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,20		6	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				1,20		6	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**8,90**	**4,00**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				3,20		8	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				1,60		8	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					4,00	8	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,60		8	Раздел №1 п.1.9
	Трансформаторы напряжения				**7,70**	**4,00**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,60		8	Раздел №1 п.1.9
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,00	8	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				2,40		8	Раздел №8 глава 8.1.1
	Выключатели				**8,80**	**4,80**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				4,00		8	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17

	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					4,80	8	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				1,60		8	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели нагрузки				**3,70**	**6,40**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					4,80	8	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					1,60	8	Раздел №1 п.1.9
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**5,30**		**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				1,60		8	Раздел №1 п.1.9
ЖК "Крылья"								
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, улица Лобачевского, земельный участок 120/1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-6 В-1 (143152) (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=255		0,80		11,48		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-6 В-1 (143152) (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=255		0,80		11,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-6 В-2 (143152) (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=255		0,80		11,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-6 В-2 (143152) (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=255		0,80		11,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А2 В-1 (143149) (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=245		0,77		11,03		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А2 В-1 (143149) (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=245		0,77		11,03		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А2 В-2 (143149) (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=245		0,77		11,03		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А2 В-2 (143149) (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=245		0,77		11,03		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-2 В-1 (143150) (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=230		0,53		7,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-2 В-1 (143150) (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=230		0,53		7,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-2 В-2 (143150) (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=230		0,53		7,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-2 В-2 (143150) (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=230		0,53		7,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-1 В-1 (143140) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-1 В-1 (143140) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=110		0,19		2,64		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-1 В-2 (143140) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=110		0,19		2,64		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-1 В-2 (143140) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=110		0,19		2,64		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-3 В-1 (143142) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=115		0,19		2,76		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-3 В-1 (143142) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=115		0,19		2,76		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-3 В-2 (143142) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=115		0,19		2,76		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-3 В-2 (143142) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=115		0,19		2,76		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.2 В-1 (143146) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=105		0,18		2,52		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.2 В-1 (143146) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=105		0,18		2,52		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.2 В-2 (143146) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=105		0,18		2,52		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.2 В-2 (143146) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=105		0,18		2,52		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-5 В-1 (143151) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=230		0,39		5,52		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-5 В-1 (143151) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=230		0,39		5,52		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-5 В-2 (143151) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=230		0,39		5,52		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-5 В-2 (143151) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=230		0,39		5,52		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-2 В-1 (143141) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=100		0,17		2,40		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-2 В-1 (143141) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=100		0,17		2,40		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-2 В-2 (143141) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=100		0,17		2,40		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-2 В-2 (143141) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=100		0,17		2,40		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-4 В-1 (143143) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115		0,19		2,76		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-4 В-1 (143143) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115		0,19		2,76		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-4 В-2 (143143) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115		0,19		2,76		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-4 В-2 (143143) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115		0,19		2,76		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-5 В-1 (143144) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115		0,19		2,76		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-5 В-1 (143144) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115		0,19		2,76		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-5 В-2 (143144) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115		0,19		2,76		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-5 В-2 (143144) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115		0,19		2,76		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.1 В-1 (143145) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=105		0,18		2,52		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.1 В-1 (143145) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=105		0,18		2,52		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.1 В-2 (143145) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=105		0,18		2,52		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.1 В-2 (143145) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=105		0,18		2,52		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-1 В-1 (143147) АПвБШп(г) (4х95) L=150		0,25		3,60		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-1 В-2 (143147) АПвБШп(г) (4х95) L=150		0,25		3,60		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-2 В-1 (143148) АПвБШп(г) (4х95) L=225		0,38		5,40		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-2 В-2 (143148) АПвБШп(г) (4х95) L=225		0,38		5,40		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-6 В-1 (143158) (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=105		0,33		4,73		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-6 В-1 (143158) (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=105		0,33		4,73		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-6 В-2 (143158) (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=105		0,33		4,73		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-6 В-2 (143158) (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=105		0,33		4,73		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-1 В-1 (143162) (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=180		0,42		5,94		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-1 В-1 (143162) (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=180		0,42		5,94		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-1 В-2 (143162) (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=180		0,42		5,94		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-1 В-2 (143162) (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=180		0,42		5,94		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-3 В-1 (143163) (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=195		0,45		6,44		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-3 В-1 (143163) (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=195		0,45		6,44		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-3 В-2 (143163) (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=195		0,45		6,44		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-3 В-2 (143163) (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=195		0,45		6,44		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-1 В-1 (143153) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=130		0,22		3,12		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-1 В-1 (143153) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=130		0,22		3,12		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-1 В-2 (143153) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=130		0,22		3,12		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-1 В-2 (143153) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=130		0,22		3,12		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-2 В-1 (143154) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=160		0,27		3,84		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-2 В-1 (143154) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=160		0,27		3,84		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-2 В-2 (143154) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=160		0,27		3,84		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-2 В-2 (143154) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=160		0,27		3,84		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-4 В-1 (143156) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=190		0,32		4,56		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-4 В-1 (143156) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=190		0,32		4,56		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-4 В-2 (143156) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=190		0,32		4,56		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-4 В-2 (143156) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=190		0,32		4,56		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-5 В-1 (143157) АПвБШп(г) (4х120) L=160		0,27		3,84		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-5 В-2 (143157) АПвБШп(г) (4х120) L=160		0,27		3,84		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-4 В-1 (143164) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=165		0,28		3,96		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-4 В-1 (143164) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=165		0,28		3,96		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-4 В-2 (143164) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=165		0,28		3,96		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-4 В-2 (143164) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=165		0,28		3,96		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-3 В-1 (143164) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=105		0,18		2,52		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-3 В-1 (143164) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=105		0,18		2,52		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-3 В-2 (143164) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=105		0,18		2,52		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-3 В-2 (143164) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=105		0,18		2,52		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.1 В-1 (143159) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115		0,19		2,76		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.1 В-1 (143159) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.1 В-2 (143159) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.1 В-2 (143159) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.2 В-1 (143160) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.2 В-1 (143160) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.2 В-2 (143160) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.2 В-2 (143160) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-3 В-1 (143161) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-3 В-1 (143161) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-3 В-2 (143161) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-3 В-2 (143161) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72769 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-ЦТП В-1 (143165) АПвБШп(г) (4х95) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72769 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-ЦТП В-2 (143165) АПвБШп(г) (4х95) L=135		0,23		3,24		1	
	Силовые линии				**77,30**	**57,60**	**96**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				19,20		96	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				28,80		96	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					57,60	96	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				28,80		96	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
ВТБ "Арена Парк"								
г. Москва, Ленинградский проспект, 36к13	**ТП-72333 (16)**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
г. Москва, Ленинградский проспект, 36к13	**ТП-72334 (17)**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	

г. Москва, Ленинградский проспект, 36к13	**ТП-72335 (18)**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
г. Москва, Ленинградский проспект, 36к13	**ТП-72336 (19)**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
г. Москва, Ленинградский проспект, 36к13	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72333 луч А до ТП-72334 луч А АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30		0,10		1,35		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72333 луч Б до ТП-72334 луч Б АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30		0,10		1,35		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72334 луч А до ТП-72335 луч А АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30		0,10		1,35		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72334 луч Б до ТП-72335 луч Б АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30		0,10		1,35		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72335 луч А до ТП-72336 луч А АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30		0,10		1,35		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72335 луч Б до ТП-72336 луч Б АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30		0,10		1,35		1	
	Кабельная линия-20 кВ от РТП-70060 с.1 яч.10 до ТП-72336 луч А АПвВнгLS-20 3(1х240/35) L=30		0,10		1,35		1	
	Кабельная линия-20 кВ от РТП-70060 с.2 яч.26 до ТП-72336 луч Б АПвВнгLS-20 3(1х240/35) L=30		0,10		1,35		1	
	Заземляющие устройства				**4,90**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				2,00		4	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				1,20		4	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**6,90**	**4,80**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,60		8	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				2,40		8	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	8	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**5,30**	**17,60**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					9,60	8	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					8,00	8	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				1,60		8	Раздел №1 п.1.9
ЖК "Резиденция композиторов"								
г. Москва, Павелецкая наб, д.8	**ТП-3**							

	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
г. Москва, Павелецкая наб, д.8	**КТП-2**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ	0,21			3,00		1	
г. Москва, Павелецкая наб, д.8	**РП-18189**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМЗ ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМЗ ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМЗ ячейка № 21	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМЗ ячейка № 22	2,03			11,00		1	
г. Москва, Павелецкая наб, д.8	**КТП-1**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 I	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 I	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ	0,21			3,00		1	
г. Москва, Павелецкая наб, д.8	**ТП-18782**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
	Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ	0,21			3,00		1	

	Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 8 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 9 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 8 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 9 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 10 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 11 ГРЩ	0,21			3,00		1	
г. Москва, Павелецкая наб, д.8	Кабельная линия-10 кВ от РП-18189 с.1 яч.2 до КТП-1 луч А АПпВнг-LS 3х(1х240/50) L=10		0,03		0,45		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-18189 с.2 яч.22 до КТП-1 луч Б АПпВнг-LS 3х(1х240/50) L=10		0,03		0,45		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-18189 с.1 яч.1 до КТП-2 Т-1 АПпВнг-LS 3х(1х95/25) L=10		0,02		0,24		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-18189 с.2 яч.21 до КТП-2 Т-2 АПпВнг-LS 3х(1х95/25) L=10		0,02		0,24		1	
Российская Федерация, г. Москва, наб. Павелецкая, влд. 8	Кабельная линия-10 кВ от КТП-1 луч А до ТП-18782 луч А АПвПуг-10 3х(1х150/50) L=305		0,71		10,07		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от КТП-1 луч Б до ТП-18782 луч Б АПвПуг-10 3х(1х150/50) L=305		0,71		10,07		1	
Российская Федерация, г. Москва, наб. Павелецкая, вл.8	Кабельная линия-10 кВ от КТП-1 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=62,7		0,11		1,51		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от КТП-1 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=61,7		0,10		1,48		1	
Российская Федерация, г. Москва, наб. Павелецкая, вл.8	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 луч Б до ГРЩ стр.6 В-1 АВВГнг(А)-1 (4х240) L=218,4		0,69		9,83		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 луч Б до ГРЩ стр.6 В-2 АВВГнг(А)-1 (4х240) L=218,4		0,69		9,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 луч А до ГРЩ стр.6 В-3 АВВГнг(А)-1 (4х240) L=218,4		0,69		9,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 луч А до ВРУ-Котельная АВВГнг(А) (5х16) L=165,8		0,17		2,32		1	
Российская Федерация, г. Москва, наб. Павелецкая, вл. 8	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 луч А до ВРУ-ДОО В-1 ВББшв (4х240) L=165		0,52		7,43		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 луч Б до ВРУ-ДОО В-2 ВББшв (4х240) L=165		0,52		7,43		1	
г. Москва, Павелецкая наб, д.8	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-0.2 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х185) L=230		0,53		7,59		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-0.2 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х185) L=230		0,53		7,59		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-0.2 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х185) L=230		0,53		7,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-0.2 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х185) L=230		0,53		7,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-П.2 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-П.2 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-П.2 В-1 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-П.2 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-П.2 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-П.2 В-2 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ВРУ-2.1 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ВРУ-2.1 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ВРУ-2.1 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ВРУ-2.1 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от П-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-1 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-1 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-1 (каб.5) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-2 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-2 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-2 (каб.5) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		10,35		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**45,30**		**32**	**РД 34.45-51.300-97**

	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				32,00		32	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				9,60		32	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				3,20		32	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**6,00**		**5**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				2,50		5	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				1,50		5	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,50		5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**14,90**	**36,00**	**36**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				3,60		36	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					36,00	36	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				10,80		36	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**30,90**	**22,80**	**38**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				7,60		38	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				11,40		38	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					22,80	38	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				11,40		38	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**17,50**	**43,00**	**10**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,00		10	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				10,00		10	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					2,00	10	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					5,00	10	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					12,00	10	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					12,00	10	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					12,00	10	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,00		10	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				2,00		10	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**13,10**	**6,00**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,80		12	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				2,40		12	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					6,00	12	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,40		12	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели				**4,40**	**2,40**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				2,00		4	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	4	Раздел №13 глава 13.2

	Тепловизионный контроль выключателей				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**5,30**	**17,60**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					9,60	8	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					8,00	8	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				1,60		8	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
ЖК "Нагатино Айленд"								
г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, пр-кт Андропова	**ТП-29575**							
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, пр-кт Андропова	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.9 до ТП-29575 луч А АПвПуг 3х(1х400/50) L=731		2,30		32,90		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.16 до ТП-29575 луч Б АПвПуг 3х(1х400/50) L=728		2,29		32,76		1	
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**2,10**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				0,60		2	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9

	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**1,70**	**4,40**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					2,00	2	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
ЖК "Фридом"								
Российская Федерация, г. Москва, СЗАО, Хорошево-Мневники, пр-д. 3-й Силикатный, влд. 4, к. 2	**ТП-72538**							
	Комплектное распределительное устройство SafePlus VVVV	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство SafePlus M	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство SafePlus VVVV	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство SafePlus M	0,21					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 8 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 9 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 10 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 11 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 12 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 13 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 14 ГРЩ	0,21			3,00		1	
Российская Федерация, г. Москва, СЗАО, Хорошево-Мневники, пр-д.3-й Силикатный	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6		0,63		8,94		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6		0,63		8,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.3) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6		0,63		8,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.4) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6		0,63		8,94		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.5) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6		0,63		8,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.6) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6		0,63		8,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.7) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6		0,63		8,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.8) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6		0,63		8,94		1	
Российская Федерация, г. Москва, СЗАО, Хорошево-Мневники, пр-д.3-й Силикатный, влд. 4, к. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9		0,69		9,81		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9		0,69		9,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.3) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9		0,69		9,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.4) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9		0,69		9,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.5) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9		0,69		9,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.6) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9		0,69		9,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.7) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9		0,69		9,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.8) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9		0,69		9,81		1	
Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, проезд 3-й Силикатный, вл. 4, корп. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6		0,15		2,19		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6		0,15		2,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.3) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6		0,15		2,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.4) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6		0,15		2,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.5) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6		0,15		2,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.6) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6		0,15		2,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.7) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6		0,15		2,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.8) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6		0,15		2,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.9) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6		0,15		2,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.10) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6		0,15		2,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4		0,15		2,18		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4		0,15		2,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.3) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4		0,15		2,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.4) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4		0,15		2,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.5) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4		0,15		2,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.6) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4		0,15		2,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.7) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4		0,15		2,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.8) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4		0,15		2,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.9) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4		0,15		2,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.10) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4		0,15		2,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.1 ВРУ-3.5.1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=189		0,60		8,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.1 ВРУ-3.5.1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=189		0,60		8,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.1 ВРУ-3.5.1 В-1 (каб.3) АПвБШп-1 (4х240) L=189		0,60		8,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.1 ВРУ-3.5.1 В-1 (каб.4) АПвБШп-1 (4х240) L=189		0,60		8,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.1 ВРУ-3.5.1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=185,6		0,59		8,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.1 ВРУ-3.5.1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=185,6		0,59		8,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.1 ВРУ-3.5.1 В-2 (каб.3) АПвБШп-1 (4х240) L=185,6		0,59		8,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.1 ВРУ-3.5.1 В-2 (каб.4) АПвБШп-1 (4х240) L=185,6		0,59		8,35		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**20,10**		**14**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				14,00		14	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,20		14	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,40		14	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17

	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**6,10**	**14,00**	**14**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,40		14	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					14,00	14	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,20		14	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**35,70**	**26,40**	**44**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				8,80		44	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				13,20		44	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					26,40	44	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				13,20		44	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**2,90**	**8,80**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					4,00	4	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
ул. Верхняя 34								
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, улица Верхняя, дом 34, строение 20	**РП-15106**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 6	1,76			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 7	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 8	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 9	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266з ячейка № 18	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266з ячейка № 19	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266з ячейка № 20	1,76			7,00		1	

	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266з ячейка № 21	1,76			7,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА			2,52		36,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**2,90**	**6,00**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					6,00	6	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**2,20**	**4,30**	**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				1,00		1	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,20	1	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					0,50	1	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					1,20	1	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,20	1	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	1	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,20		1	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,20		1	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**13,10**	**6,00**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,80		12	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				2,40		12	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					6,00	12	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,40		12	Раздел №1 п.1.9
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Выключатели				**6,60**	**3,60**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				3,00		6	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17

	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,60	6	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
ЖК "Врубеля 4"								
г. Москва, ул. Врубеля, влд. 4/1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч А до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-1 (каб.1) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=71		0,16		2,34		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч А до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-1 (каб.2) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=71		0,16		2,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч А до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-1 (каб.3) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=71		0,16		2,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч А до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-1 (каб.4) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=71		0,16		2,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч Б до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-2 (каб.1) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч Б до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-2 (каб.2) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч Б до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-2 (каб.3) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч Б до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-2 (каб.4) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Силовые линии				**6,90**	**4,80**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,60		8	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				2,40		8	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	8	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
ЖК "Символ"								
Российская Федерация, г. Москва, ЮВАО, ул. Золоторожский Вал, вл.11, з/у 3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №1 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №1 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №1 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №1 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.4 ВРУ-1Г В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.4 ВРУ-1Г В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.4 ВРУ-1Г В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.4 ВРУ-1Г В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.4 ВРУ-2Г В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.4 ВРУ-2Г В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №2 В-1 АПвзБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №2 В-2 АПвзБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-1Б В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-1Б В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-1Б В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-1Б В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-2Б В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-2Б В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-2Б В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-2Б В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-3Б В-1 АПвзБбШп-1 (4х185) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-3Б В-2 АПвзБбШп-1 (4х185) L=70		0,16		2,31		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-4 ИТП В-1 АПвзБбШп-1 (4х185) L=175		0,40		5,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-4 ИТП В-2 АПвзБбШп-1 (4х185) L=175		0,40		5,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-1А В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=265		0,61		8,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-1А В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=265		0,61		8,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-1А В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=265		0,61		8,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-1А В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=265		0,61		8,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-2А В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=260		0,60		8,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-2А В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=260		0,60		8,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-2А В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=260		0,60		8,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-2А В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=260		0,60		8,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-3А В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=270		0,62		8,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-3А В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=270		0,62		8,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-3А В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=270		0,62		8,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-3А В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=270		0,62		8,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №3 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=315		0,73		10,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №3 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=315		0,73		10,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №3 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=315		0,73		10,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №3 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=315		0,73		10,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-1В В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=240		0,76		10,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-1В В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=240		0,76		10,80		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-1В В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=240		0,76		10,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-1В В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=240		0,76		10,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-2В В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-2В В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-2В В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-2В В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до БРП В-1 ВБШв-1 (4х70) L=40		0,06		0,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до БРП В-2 ВБШв-1 (4х70) L=40		0,06		0,84		1	
Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г муниципальный округ Лефортово, ул. Золоторожский Вал	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=80		0,25		3,60		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=85		0,27		3,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=85		0,27		3,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=85		0,27		3,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=85		0,27		3,83		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=82		0,19		2,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=82		0,19		2,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=82		0,19		2,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=82		0,19		2,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-7 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=79		0,18		2,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-7 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=79		0,18		2,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-7 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=79		0,18		2,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-7 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=79		0,18		2,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-8 В-1 АВБбШв-1 (4х50) L=90		0,13		1,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-8 В-2 АВБбШв-1 (4х50) L=90		0,13		1,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ШУФ ВБбШв-1 (4х70) L=160		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до БРП НО В-1 ВБШв(А) (4х95) L=10		0,02		0,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до БРП НО В-2 ВБШв(А) (4х95) L=10		0,02		0,24		1	

	Силовые линии				**66,90**	**49,80**	**83**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				16,60		83	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				24,90		83	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					49,80	83	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				24,90		83	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
КП "Монплезир-Валуево"								
г. Москва, р-н Филимонковское п., в районе д. Пушкино, квартал 110	**ВРЩ**							
	Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
г. Москва, р-н Филимонковское п., в районе д. Пушкино, квартал 110	Кабельная линия-0,4 кВ от опоры до ВРЩ В-2 (на КВЛ направ. КТП-2030 до ВРЩ В-2) АВБбШв-1 (4х70) L=90		0,13		1,89		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-28857 до опоры (на КВЛ направ. КТП-28857 до ВРЩ В-1) СИП (4х70) L=10		0,02		0,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от опоры до ВРЩ В-1 (на КВЛ направ. КТП-28857 до ВРЩ В-1) АВБбШв-1 (4х120) L=60		0,10		1,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-1.2 АПвБбШп-1 (4х35) L=19		0,02		0,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-3.4 АПвБбШп-1 (4х35) L=53		0,05		0,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-5.6 АПвБбШп-1 (4х50) L=95		0,14		2,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.6 до ЩР- 7.8 АПвБбШп-1 (4х35) L=50		0,05		0,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7.8 до ЩР- 9.10 АПвБбШп-1 (4х35) L=15		0,02		0,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.6 до ЩР-13 АПвБбШп-1 (4х35) L=30		0,03		0,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-13 до ЩР-14 АПвБбШп-1 (4х35) L=25		0,03		0,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-14 до ЩР-11.12 АПвБбШп-1 (4х35) L=40		0,04		0,56		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**1,90**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				1,00		1	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,10		1	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**0,90**	**1,00**	**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,10		1	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					1,00	1	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**9,30**	**6,60**	**11**	**РД 34.45-51.300-97**

	Осмотр и оценка состояния				2,20		11	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				3,30		11	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					6,60	11	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,30		11	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
ЖК "Воронцовский Парк"								
г. Москва, р-н Обручевский, ш. Старокалужское, ул. Академика Челомея, 1А (на земельном участке с кадастровым номером: 77:06:0003015:3695)	**ТП-31446**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	
г. Москва, р-н Обручевский, ш. Старокалужское, ул. Академика Челомея, 1А (на земельном участке с кадастровым номером: 77:06:0003015:3695)	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30692 луч А до ТП-31446 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=420		0,71		10,08		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30692 луч Б до ТП-31446 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=420		0,71		10,08		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**6,10**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				4,00		4	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**2,10**	**4,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					4,00	4	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**2,10**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4

	Измерение сопротивления изоляции				0,60		2	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**2,90**	**8,80**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					4,00	4	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
ЖК "Виктори Парк Резиденсез"								
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, улица Братьев Фонченко, земельный участок 1	**РТП-1**							
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 11	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 12	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 13	2,03			11,00		1	

	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 15	0,63			3,00	6,00	1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 16	0,63			3,00	6,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, улица Братьев Фонченко, земельный участок 1	**РТП-2**							
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 11	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 12	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 13	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 15	0,63			3,00	6,00	1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 16	0,63			3,00	6,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г.	Кабельная линия-10 кВ от РП-29050 с.1 яч. 1 до РТП-1 с.1 яч.6 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х240/50) L=23		0,07		1,04		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта

муниципальный округ Дорогомилово, улица Братьев Фонченко, земельный участок 1	Кабельная линия-10 кВ от РП-29050 с.2 яч.16 до РТП-1 с.2 яч.11 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х240/50) L=25		0,08		1,13		1	энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-29050 с.1 яч. 2 до РТП-2 с.1 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=398		1,25		17,91		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-29050 с.2 яч.15 до РТП-2 с.2 яч.11 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=400		1,26		18,00		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.5 до РТП-2 с.1 яч.5 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=380		1,20		17,10		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.12 до РТП-2 с.2 яч.12 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=382		1,20		17,19		1	
	Заземляющие устройства				**2,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,00		2	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,60		2	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**10,90**	**26,00**	**26**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				2,60		26	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					26,00	26	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				7,80		26	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**5,30**	**3,60**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,20		6	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				1,80		6	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					3,60	6	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**27,70**	**68,80**	**16**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,80		16	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				16,00		16	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					3,20	16	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					8,00	16	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					19,20	16	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					19,20	16	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					19,20	16	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				3,20		16	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				3,20		16	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**27,80**	**13,00**	**26**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,90		13	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				2,60		26	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				10,40		26	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				5,20		26	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					13,00	26	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				5,20		26	Раздел №1 п.1.9
	Трансформаторы напряжения				**4,10**	**2,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**

	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,00	4	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				1,20		4	Раздел №8 глава 8.1.1
	Выключатели				**28,60**	**15,60**	**26**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				13,00		26	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				7,80		26	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				2,60		26	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					15,60	26	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				5,20		26	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели нагрузки				**2,10**	**3,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	4	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,80	4	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**2,10**	**6,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					6,00	4	Раздел №17 глава 17.2
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**2,90**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
Автозаводская								
г. Москва, ул. Автозаводская, з/у влад.23, стр.184	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-1 В-1 (вв.143635) (каб.1) АПвВБШп-1 (4х185) L=181		0,42		5,97		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-1 В-1 (вв.143635) (каб.2) АПвВБШп-1 (4х185) L=181		0,42		5,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-1 В-2 (вв.143635) (каб.1) АПвВБШп-1 (4х185) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-1 В-2 (вв.143635) (каб.2) АПвВБШп-1 (4х185) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-3 В-1 (вв.143634) (каб.1) АПвВБШп-1 (4х185) L=159		0,37		5,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-3 В-1 (вв.143634) (каб.2) АПвВБШп-1 (4х185) L=159		0,37		5,25		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-3 В-2 (вв.143634) (каб.1) АПвВБШп-1 (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-3 В-2 (вв.143634) (каб.2) АПвВБШп-1 (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-2 В-1 (вв.143633) (каб.1) АПвВБШп-1 (4х240) L=125		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-2 В-1 (вв.143633) (каб.2) АПвВБШп-1 (4х240) L=125		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-2 В-2 (вв.143633) (каб.1) АПвВБШп-1 (4х240) L=146		0,46		6,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-2 В-2 (вв.143633) (каб.2) АПвВБШп-1 (4х240) L=146		0,46		6,57		1	
ул.Автозаводская, з/у влад.23, стр.438	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-4 В-1 (вв.143736) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,15		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-4 В-1 (вв.143736) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-4 В-2 (вв.143736) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=90,5		0,21		2,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-4 В-2 (вв.143736) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=90,5		0,21		2,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-5 В-1 (вв.143737) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=166,6		0,39		5,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-5 В-1 (вв.143737) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=166,6		0,39		5,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-5 В-2 (вв.143737) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=196		0,45		6,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-5 В-2 (вв.143737) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=196		0,45		6,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-6 В-1 (вв.143738) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=170,5		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-6 В-1 (вв.143738) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=170,5		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-6 В-2 (вв.143738) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=199		0,46		6,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-6 В-2 (вв.143738) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=199		0,46		6,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-7 В-1 (вв.143739) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=155		0,40		5,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-7 В-1 (вв.143739) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=155		0,40		5,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-7 В-2 (вв.143739) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=155		0,40		5,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-7 В-2 (вв.143739) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=155		0,40		5,78		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-8 В-1 (вв.143740) АПвБбШп-1 (4х185) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=149		0,53		7,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-8 В-2 (вв.143740) АПвБбШп-1 (4х185) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=163		0,58		8,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-9 В-1 (вв.143741) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=268,5		0,85		12,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-9 В-1 (вв.143741) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=268,5		0,85		12,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-9 В-2 (вв.143741) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=301,5		0,95		13,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-9 В-2 (вв.143741) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=301,5		0,95		13,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-10 В-1 (вв.143742) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=145		0,24		3,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-10 В-1 (вв.143742) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=145		0,24		3,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-10 В-2 (вв.143742) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=176,5		0,30		4,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-10 В-2 (вв.143742) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=176,5		0,30		4,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-11 В-1 (вв.143743) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=120,5		0,20		2,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-11 В-1 (вв.143743) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=120,5		0,20		2,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-11 В-2 (вв.143743) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-11 В-2 (вв.143743) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-12 В-1 (вв.143744) АПвБбШп-1 (4х120) L=125		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-12 В-2 (вв.143744) АПвБбШп-1 (4х120) L=154		0,26		3,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-13 В-1 (вв.143745) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=148,5		0,47		6,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-13 В-1 (вв.143745) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=148,5		0,47		6,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-13 В-2 (вв.143745) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=178		0,56		8,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-13 В-2 (вв.143745) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=178		0,56		8,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП 72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-14 В-1 (вв.143746) АПвБбШп-1 (4х95) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х95) L=176		0,33		4,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-14 В-2 (вв.143746) АПвБбШп-1 (4х95) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х95) L=173		0,32		4,63		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-15 В-1 (вв.143747) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=126		0,21		3,02		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-15 В-1 (вв.143747) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=126		0,21		3,02		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-15 В-2 (вв.143747) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=181,5		0,31		4,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-15 В-2 (вв.143747) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=181,5		0,31		4,36		1	
	Силовые линии				**43,70**	**32,40**	**54**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				10,80		54	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				16,20		54	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					32,40	54	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				16,20		54	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
ЖК "Сильвер"								
Москва ул. пр-д Серебрякова д.11	**РП-1**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	0,42				6,00	1	
Москва ул. пр-д Серебрякова д.11	**ТП-1**							
	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА CCVC	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА CCVC	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
Москва ул. пр-д Серебрякова д.11	**ТП-2**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	

	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74		24,80	1	
Москва ул. пр-д Серебрякова д.11	**ТП-3**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10		30,00	1	
Москва ул. пр-д Серебрякова д.11	**ТП-4**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
г. Москва, проезд Серебрякова, СВАО вл. 11-13	Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.1 яч.2 до ТП-4 луч А АПвВнг(LS)-10 3х(1х120/35) L=9,3		0,02		0,22		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.4 яч.11 до ТП-4 луч Б АПвВнг(LS)-10 3х(1х120/35) L=8		0,01		0,19		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч А до "Внешней части восточной стены здания № 11к1 по проезду Серебрякова г. Москва" (на Кабельной линии от ТП-4 луч А до ТП-1 луч А) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=37,65		0,06		0,90		1	
	Кабельная линия-10 кВ от "Внешней части южной стены здания № 11к2 по проезду Серебрякова г. Москва" до ТП-1 луч А (на Кабельной линии от ТП-4 луч А до ТП-1 луч А) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=37,65		0,06		0,90		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч Б до "Внешней части восточной стены здания № 11к1 по проезду Серебрякова г. Москва" (на Кабельной линии от ТП-4 луч Б до ТП-1 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=36,3		0,06		0,87		1	
	Кабельная линия-10 кВ от "Внешней части южной стены здания № 11к2 по проезду Серебрякова г. Москва" до ТП-1 луч Б (на Кабельной линии от ТП-4 луч Б до ТП-1 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=36,3		0,06		0,87		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до "Внешней части южной стены здания № 11к2 по проезду Серебрякова г. Москва" (на Кабельной линии от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=66,05		0,11		1,59		1	
	Кабельная линия-10 кВ от "Внешней части северной стены здания № 11к1 по проезду Серебрякова г. Москва" до ТП-2 луч А (на Кабельной линии от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=66,05		0,11		1,59		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до "Внешней части южной стены здания № 11к2 по проезду Серебрякова г. Москва" (на Кабельной линии от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=63,1		0,11		1,51		1	
	Кабельная линия-10 кВ от "Внешней части северной стены здания № 11к1 по проезду Серебрякова г. Москва" до ТП-2 луч Б (на Кабельной линии от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=63,1		0,11		1,51		1	

г. Москва, СВАО, проезд Серебрякова, вл.11-13	Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.2 яч.5 до "Внешней части восточной стены здания № 11к1 по проезду Серебрякова г. Москва" (на Кабельной линии от РП-1 с.2 яч.5 до ТП-3 луч А) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=16,45		0,03		0,40		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от "Внешней части северной стены здания № 11к1 по проезду Серебрякова г. Москва" до ТП-3 луч А (на Кабельной линии от РП-1 с.2 яч.5 до ТП-3 луч А) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=16,45		0,03		0,40		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.3 яч.8 до "Внешней части восточной стены здания № 11к1 по проезду Серебрякова г. Москва" (на Кабельной линии от РП-1 с.3 яч.8 до ТП-3 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=21,9		0,04		0,53		1	
	Кабельная линия-10 кВ от "Внешней части северной стены здания № 11к1 по проезду Серебрякова г. Москва" до ТП-3 луч Б (на Кабельной линии от РП-1 с.3 яч.8 до ТП-3 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=21,9		0,04		0,53		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч А до "Внешней части северной стены здания № 11к1 по проезду Серебрякова г. Москва" (на Кабельной линии от ТП-3 луч А до ТП-2 луч А) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=20,85		0,04		0,50		1	
	Кабельная линия-10 кВ от "Внешней части северной стены здания № 11к1 по проезду Серебрякова г. Москва" до ТП-2 луч А (на Кабельной линии от ТП-3 луч А до ТП-2 луч А) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=20,85		0,04		0,50		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч Б до "Внешней части северной стены здания № 11к1 по проезду Серебрякова г. Москва" (на Кабельной линии от ТП-3 луч Б до ТП-2 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=23,9		0,04		0,57		1	
	Кабельная линия-10 кВ от "Внешней части северной стены здания № 11к1 по проезду Серебрякова г. Москва" до ТП-2 луч Б (на Кабельной линии от ТП-3 луч Б до ТП-2 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=23,9		0,04		0,57		1	
г. Москва, СВАО, проезд Серебрякова, вл.11-13	Кабельная линия-10 кВ от РП-28051 с.1 яч.6 до РП-1 с.1 яч.1 АПвВнг(LS)-10 3х(1х240/50) L=36		0,11		1,62		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28051 с.1 яч.5 до РП-1 с.2 яч.4 АПвВнг(LS)-10 3х(1х240/50) L=36		0,11		1,62		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28051 с.2 яч.10 до РП-1 с.3 яч.7 АПвВнг(LS)-10 3х(1х240/50) L=36		0,11		1,62		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28051 с.2 яч.9 до РП-1 с.4 яч.10 АПвВнг(LS)-10 3х(1х240/50) L=36		0,11		1,62		1	
	Заземляющие устройства				**6,00**		**5**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				2,50		5	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				1,50		5	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,50		5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**3,70**	**8,00**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					8,00	8	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**18,10**	**13,20**	**22**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				4,40		22	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				6,60		22	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					13,20	22	Раздел №29 глава 29.2.2

	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				6,60		22	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**14,10**	**34,40**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				8,00		8	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					1,60	8	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					4,00	8	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					9,60	8	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					9,60	8	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					9,60	8	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,60		8	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				1,60		8	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**25,70**	**12,00**	**24**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				2,40		24	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				9,60		24	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				4,80		24	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					12,00	24	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				4,80		24	Раздел №1 п.1.9
	Трансформаторы напряжения				**4,10**	**2,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,00	4	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				1,20		4	Раздел №8 глава 8.1.1
	Выключатели				**8,80**	**4,80**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				4,00		8	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					4,80	8	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				1,60		8	Раздел №1 п.1.9
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**5,30**	**17,60**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					9,60	8	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					8,00	8	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				1,60		8	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17

	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**2,90**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
Принципал Плаза								
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, проспект 60-летия Октября, дом 10А, помещение 2/1	**РТП-17196**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 11	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 12	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 17	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 18	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 19	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 20	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 21	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 22	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 24	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 25	2,03			11,00		1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10		30,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-100 кВА			0,70		10,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-100 кВА			0,70		10,00	1	
ЮЗАО, район Академический, проспект 60летия Октября, вл.12	Кабельная линия-10 кВ от ПС-841 "Коньково" с.4 яч.408 до РТП-17196 с.1 яч.6 АПвПг-10 3х(1х240/50) L=10900		34,34		490,50		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-17196 с.1 яч.4 до ТП-11478 луч А АПвПг-10 3х(1х120/35) L=232		0,39		5,57		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-17196 с.2 яч.19 до ТП-11478 луч Б АПвПг-10 3х(1х120/35) L=234		0,39		5,62		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-17196 с.1 яч.3 до ТП-10987 луч А АПвПг-10 3х(1х120/35) L=562		0,94		13,49		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-17196 с.1 яч.2 до РТП-14051 с.1 яч.6 АПвПг-10 3х(1х240/50) L=1560		4,91		70,20		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-17196 с.2 яч.21 до РТП-14051 с.2 яч.15 АПвПг-10 3х(1х240/50) L=1560		4,91		70,20		1	

	Кабельная линия-10 кВ от ПС-841 "Коньково" с.1 яч.103 до РП-14024 с.1 яч.7 АСБл-10 (3х240) L=7520		23,69		338,40		1	
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**7,30**	**17,00**	**17**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,70		17	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					17,00	17	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,10		17	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**6,10**	**4,20**	**7**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,40		7	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				2,10		7	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,20	7	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,10		7	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**18,35**	**8,50**	**17**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,55		8,5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,70		17	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				6,80		17	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				3,40		17	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					8,50	17	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				3,40		17	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели				**18,70**	**10,20**	**17**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				8,50		17	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,10		17	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,70		17	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					10,20	17	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				3,40		17	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**

	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
ЖК "Аквилон Митино"								
г. Москва , Муравская ул., 46, корп. 3	**ТП-7.1**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
г. Москва , Муравская ул., 46, корп. 3	**ТП-7.2**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
г. Москва , Муравская ул., 46, корп. 3	Кабельная линия-20 кВ от ТП-13405 луч А до ТП-7.1 луч А АПвПуг-20 3х(1х150/35) L=575		1,33		18,98		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-13405 луч Б до ТП-7.1 луч Б АПвПуг-20 3х(1х150/35) L=575		1,33		18,98		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-7.1 луч А до ТП-7.2 луч А АПвПуг-20 3х(1х150/35) L=315		0,73		10,40		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-7.1 луч Б до ТП-7.2 луч Б АПвПуг-20 3х(1х150/35) L=315		0,73		10,40		1	
г. Москва , Муравская ул., 46, корп. 3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=130		0,22		3,12		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=131		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=131		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=78		0,13		1,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=78		0,13		1,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=79		0,13		1,90		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=79		0,13		1,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ВРУ-Паркинг В-1 АПвБШп(г)-1 (4х95) L=177		0,30		4,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ВРУ-ДОО В-1 АПвБШп(г)-1 (4х95) L=174		0,29		4,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ВРУ-ДНС В-2 АПвБШп(нг)-1 (4х120) L=230		0,39		5,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=131		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=131		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=78		0,13		1,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=78		0,13		1,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=79		0,13		1,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=79		0,13		1,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ВРУ-ДОО В-2 АПвБШп(г)-1 (4х95) L=174		0,29		4,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ВРУ-Паркинг В-2 АПвБШп(г)-1 (4х95) L=177		0,30		4,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ВРУ-ДНС В-1 АПвБШп(нг)-1 (4х120) L=230		0,39		5,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=73		0,17		2,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=73		0,17		2,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=78		0,13		1,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=78		0,13		1,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=74		0,17		2,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=74		0,17		2,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=106		0,25		3,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=106		0,25		3,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=198		0,62		8,91		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=198		0,62		8,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=195		0,45		6,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=195		0,45		6,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=186		0,43		6,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=186		0,43		6,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=73		0,17		2,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=73		0,17		2,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=78		0,13		1,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=78		0,13		1,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=74		0,17		2,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=74		0,17		2,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=106		0,25		3,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=106		0,25		3,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=198		0,62		8,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=198		0,62		8,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=195		0,45		6,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=195		0,45		6,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=186		0,43		6,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=186		0,43		6,14		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**6,10**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				4,00		4	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**2,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,00		2	Раздел №28 глава 28.4

	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,60		2	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**2,10**	**4,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					4,00	4	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**43,70**	**32,40**	**54**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				10,80		54	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				16,20		54	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					32,40	54	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				16,20		54	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**2,90**	**8,80**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					4,00	4	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
ЖК "Аквилон Бисайд"								
г. Москва, пр. Рязанский, д.2	**ТП-2**							
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ SFA-RMR SBS	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ SFA-RMR SBS	0,63					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	

	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
г. Москва, пр. Рязанский, д.2	Кабельная линия-10 кВ от РТП-11183 с.1 яч.9 до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х150/35) L=415		0,96		13,70		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-11183 с.2 яч.16 до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х150/35) L=415		0,96		13,70		1	
г. Москва, пр. Рязанский, д.2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=299		0,94		13,46		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=299		0,94		13,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=299		0,94		13,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=299		0,94		13,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=295		0,68		9,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=295		0,68		9,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=295		0,68		9,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=295		0,68		9,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=225		0,71		10,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=225		0,71		10,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=225		0,71		10,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=225		0,71		10,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=228		0,72		10,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=228		0,72		10,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=228		0,72		10,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=228		0,72		10,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-5 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=239		0,75		10,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-5 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=239		0,75		10,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-5 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=239		0,75		10,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-5 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=239		0,75		10,76		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-6 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=236		0,55		7,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-6 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=236		0,55		7,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-6 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=236		0,55		7,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-6 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=236		0,55		7,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-7 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=166		0,52		7,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-7 В-1 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=166		0,52		7,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-7 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=166		0,52		7,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-7 В-2 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=166		0,52		7,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-8 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=169		0,53		7,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-8 В-1 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=169		0,53		7,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-8 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=169		0,53		7,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-8 В-2 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=169		0,53		7,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-А В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=80		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-А В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=80		0,12		1,68		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**4,70**		**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				3,00		3	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,30		3	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**1,70**	**3,00**	**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,30		3	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					3,00	3	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**29,30**	**21,60**	**36**	**РД 34.45-51.300-97**

	Осмотр и оценка состояния				7,20		36	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				10,80		36	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					21,60	36	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				10,80		36	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**1,70**	**4,40**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					2,00	2	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
Афи Алтуфьево								
город Москва, район Отрадное, Нововладыкинский проезд, д.2, строен.5 (на земельном участке с кадастровым номером 77:02:0007003:126).	**РТП-17082**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Линейная панель № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Линейная панель № 2	0,21			3,00		1	
	Линейная панель № 3	0,21			3,00		1	
	Линейная панель № 4	0,21			3,00		1	
	Секционная панель № 5	0,21			3,00		1	
	Линейная панель № 6	0,21			3,00		1	
	Линейная панель № 7	0,21			3,00		1	
	Линейная панель № 8	0,21			3,00		1	
	Линейная панель № 9	0,21			3,00		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**13,10**		**9**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				9,00		9	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,70		9	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,90		9	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**

	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**4,10**	**9,00**	**9**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,90		9	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					9,00	9	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,70		9	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
ЖК "Счастье в Кузьминках"								
г. Москва, ЮВАО, ул. Зеленодольская, вл.41, корп.2, стр.2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч А до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=95,45		0,30		4,30		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч А до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=95,45		0,30		4,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч А до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-2 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х185) L=100,45		0,23		3,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч А до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-3 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х185) L=100,45		0,23		3,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч Б до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=92,05		0,29		4,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч Б до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=92,05		0,29		4,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч Б до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-2 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х185) L=97,05		0,22		3,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч Б до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-3 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х185) L=97,05		0,22		3,20		1	
	Силовые линии				**6,90**	**4,80**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**

	Осмотр и оценка состояния				1,60		8	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				2,40		8	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	8	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
ЖК "УНО Старокоптевский"								
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коптево, пер. Старокоптевский, вл.4	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-1 В-1 (вв.723465) (каб.1) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=118,31		0,37		5,32		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-1 В-1 (вв.723465) (каб.2) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=118,31		0,37		5,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-1 В-2 (вв.723465) (каб.1) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=93,54		0,30		4,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-1 В-2 (вв.723465) (каб.2) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=93,54		0,30		4,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-2 В-1 (вв.723466) (каб.1) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=59,16		0,19		2,66		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-2 В-1 (вв.723466) (каб.2) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=59,16		0,19		2,66		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-2 В-2 (вв.723466) (каб.1) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=89,98		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-2 В-2 (вв.723466) (каб.2) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=89,98		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-3 В-1 (вв.723467) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=152,38		0,48		6,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-3 В-2 (вв.723467) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=128,63		0,41		5,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-4 В-1 (вв.723468) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=105,05		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-4 В-2 (вв.723468) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=75,08		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-5 В-1 (вв.723469) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х70) L=116,17		0,17		2,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-5 В-2 (вв.723469) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х70) L=90,89		0,13		1,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-6 В-1 (вв.723470) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х70) L=53,55		0,08		1,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-6 В-2 (вв.723470) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х70) L=84,37		0,12		1,77		1	
	Силовые линии				**13,30**	**9,60**	**16**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				3,20		16	Раздел №2 глава 2.4

	Измерение сопротивления изоляции				4,80		16	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					9,60	16	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,80		16	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
ЖК "Ред Севен"								
г. Москва, пр-т Академика Сахарова д.7	**ТП-31417**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DI	0,42					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DI	0,42					1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49		35,60	1	
г. Москва, пр-т Академика Сахарова д.7	Кабельная линия-10 кВ от РП-28124 с.1 до ТП-31417 луч А АПвВнг-10 3х(1х120/35) L=14		0,02		0,34		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-28124 с.2 до ТП-31417 луч Б АПвВнг-10 3х(1х120/35) L=8		0,01		0,19		1	
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**1,30**	**2,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					2,00	2	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**2,10**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				0,60		2	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8

	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**6,80**	**3,00**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,40		6	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				1,20		6	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					3,00	6	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели				**2,20**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				1,00		2	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**1,70**	**4,40**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					2,00	2	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
ЖК "Лайф Тайм"								
г. Москва, ЦАО, ул. Сергея Макеева, влд. 11/9, стр. 1-10, 13	**ТП-4**							
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
г. Москва, ЦАО, ул. Сергея Макеева, влд. 11/9, стр. 1-10, 13	**ТП-5**							
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА			2,10		30,00	1	
г. Москва, ЦАО, ул. Сергея Макеева, влд. 11/9, стр. 1-10, 13	**ТП-6**							
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	0,84					1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА			2,10		30,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА			2,10		30,00	1	

г. Москва, ЦАО, ул. Сергея Макеева, влд. 11/9, стр. 1-10, 13	Кабельная линия-20 кВ от соед. муфты до ТП-6 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=322		1,01		14,49		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-20 кВ от соед. муфты до ТП-6 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=322		1,01		14,49		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-4 луч А до соед. муфты АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=317		1,00		14,27		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-4 луч Б до соед. муфты АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=317		1,00		14,27		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-5 луч А до ТП-4 луч А АПвВнг-LS-20 3х(1х240/35) L=16		0,05		0,72		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-5 луч Б до ТП-4 луч Б АПвВнг-LS-20 3х(1х240/35) L=16		0,05		0,72		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-6 луч А до ТП-5 луч А АПвВнг-LS-20 3х(1х240/35) L=11		0,04		0,50		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-6 луч Б до ТП-5 луч Б АПвВнг-LS-20 3х(1х240/35) L=11		0,04		0,50		1	
	Заземляющие устройства				**3,80**		**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,50		3	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,90		3	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**6,90**	**4,80**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,60		8	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				2,40		8	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	8	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**10,70**	**25,80**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				6,00		6	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					1,20	6	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					3,00	6	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					7,20	6	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					7,20	6	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					7,20	6	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,20		6	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				1,20		6	Раздел №2 глава 2.4
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**4,10**	**13,20**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					7,20	6	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					6,00	6	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
Афи Алтуфьево 2								

г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 27А, стр. 2 (на земельном участке с кадастровым номером: 77:02:0007003:40)	**КТП-1**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 27А, стр. 2 (на земельном участке с кадастровым номером: 77:02:0007003:40)	**КТП-2**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 27А, стр. 2 (на земельном участке с кадастровым номером: 77:02:0007003:40)	**КТП-3**							
	Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 27А, стр. 2 (на земельном участке с кадастровым номером: 77:02:0007003:40)	Кабельная линия-10 кВ от РТП-15192 яч.6 до КТП-1 ААБГ-10 (3х70) L=200		0,29		4,20		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-15192 яч.16 до КТП-2 ААБГ-10 (3х70) L=300		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-15192 яч.7 до КТП-3 ААБГ-10 (3х50) L=10		0,02		0,21		1	
	Заземляющие устройства				**3,80**		**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,50		3	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,90		3	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**2,90**	**1,80**	**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,60		3	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				0,90		3	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,80	3	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**5,60**	**12,90**	**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				3,00		3	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,60	3	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,50	3	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					3,60	3	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					3,60	3	Раздел №6 глава 6.8

	Испытание изоляции повышенным напряжением					3,60	3	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,60		3	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,60		3	Раздел №2 глава 2.4
ЖК "Архитектор"								
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Обручевский	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х400) L=50		0,16		2,25		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х400) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х400) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х400) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.5) ПвБбШп-1 (4х400) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.6) ПвБбШп-1 (4х400) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.7) ПвБбШп-1 (4х400) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х400) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х400) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х400) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х400) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.5) ПвБбШп-1 (4х400) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.6) ПвБбШп-1 (4х400) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.7) ПвБбШп-1 (4х400) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х400) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х400) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х400) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х400) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.5) ПвБбШп-1 (4х400) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.6) ПвБбШп-1 (4х400) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.7) ПвБбШп-1 (4х400) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х400) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х400) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х400) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х400) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.5) ПвБбШп-1 (4х400) L=65		0,21		2,93		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.6) ПвБбШп-1 (4х400) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.7) ПвБбШп-1 (4х400) L=65		0,21		2,93		1	
	Силовые линии				**22,90**	**16,80**	**28**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				5,60		28	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				8,40		28	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					16,80	28	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				8,40		28	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
ЖК "Петровский Парк 2"								
Москва, Старый Петровско-Разумовский пр., влд. 1/23	**РП-12286**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 1	1,76			7,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 2	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 3	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 18	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 19	1,76			7,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 20	1,76			7,00		1	
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**2,90**	**6,00**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					6,00	6	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока				**13,10**	**6,00**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,80		12	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				2,40		12	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					6,00	12	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,40		12	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели				**6,60**	**3,60**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				3,00		6	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,60	6	Раздел №13 глава 13.2

	Тепловизионный контроль выключателей				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
Оперативно-диспетчерское обслуживание:		5 712,00						
Итого:		8 630,59	3 271,69	2 584,97	75 554,40	48 607,50		
Итого (ежемесячная):		**17 798,4**						

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:

_____

ООО «СИСТЕМА»

_____/_____

М.П.

Исполнитель:

_____

_____/_____

М.П.

Приложение № 3
к Договору эксплуатации объектов электросетевого хозяйства
№ от г.

Перечень услуг и график оказания услуг по эксплуатации Электрооборудования

№	Наименование мероприятий	Периодичность	Ссылка на Нормативный документ
Силовые трансформаторы			
1	Проведение очередных осмотров	1 раз в месяц	Правила технической эксплуатации Станций и СетейРФ п.5.4.15; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И.Ящура п.11.1.2, п.11.14; п.3.2.6, табл.3.1
	Проведение внеочередных осмотров при резком изменении температуры воздуха и при каждом отключении трансформатора от защит	При необходимости	
2	Чистка изоляторов, масломерных стёкол, бака и крышки трансформатора (для масляных трансформаторов)	1 раз в год	Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И.Ящура, п.11.2.1, таблица 11.1
	Подтяжка болтовых соединений и чистка контактных соединений.		
	Удаление грязи из расширителя (для масляных трансформаторов)		
	Проверка разборка и очистка маслоуказателей (для масляных трансформаторов)		
	Доливка масла. (для масляныхтрансформаторов)		
	Осмотр, чистка и ремонт охлаждающих устройств.		
	Проверка состояния частей переключающих устройств.		
	Проверка положения по напряжению.		
	Ремонт заземляющей сети.		
	Проверка приборов контроля температуры.		
	Измерение изоляции обмоток до и после ремонта.		

Распределительные устройства 0,4 кВ и прочие электрические аппараты низкого напряжения			
2	Проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке	1 раз в месяц	Правила технической эксплуатации Станций и СетейРФ п.5.4.15, Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п.9.1, п.3.2.6, табл.3.1
	Осмотр аппаратов, ликвидация видимых повреждений		
	Чистка аппаратов		
	Проверка исправности подключенной аппаратам электропроводки и сетей заземления		
	Затяжка крепёжных деталей		
	Чистка контактов от грязи и наплывов		
	Проверка исправности кожухов, рукояток, замков и т.д.		
	Проверка уровня и температуры масла, доливкамасла (при необходимости) проверка нагрева элементов сопротивления, контактов, наличия соответствующих надписей на щитках иаппаратах		
	Проверка наличия тепловых реле и их соответствие ном. току токоприёмника		
	проверка исправности механически блокировки		
	Регулировка одновременности включения иотключения ножей рубильников (переключателей)		
	Замена предохранителей		
	Проверка наличия резервных элементов и запчастей для технического обслуживания и ремонта		
	Чистка и промывка механических и контактных деталей.	1 раз в год	Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И.Ящура п.9.2, таблица 9.1
	Ремонт и замена дефектных деталей.		
	Зачистка и шлифовка контактных поверхностей.		
	Регулировка контактных групп.		
	Рамена сигнальных ламп и ремонт их арматуры.		
	Проверка исправности дугогасительных камер.		
	Проверка исправности заземления.		
	Регулировка реле защиты и управления.		
	Замена элементов сопротивления (при необходимости).		
	Ремонт или замена подшипников (при необходимости), смазка шарниров.		
	Ремонт или замена катушек эл. магнитов и обмоток различного назначения.		

3	Восстановление маркировки и надписей.		
	Проверка и замена изоляторов.		
	Проверка проходных изоляционных втулок и др. видов изоляции выводных концов.		
	Ремонт механической части аппаратов.		
	Ремонт ошиновки.		
	Подтяжка всех креплений и выводов, окраска панелей.		
	Замена сгоревших лампочек.		
	Проверка состояния, чистка и при необходимости ремонт осветительной аппаратуры.		
	Проверка состояния и ремонт ошиновки.		
	При ремонте РП, осветительных и групповых распределительных щитков выполняется текущий ремонт всех комплектующих аппаратов с заменых отдельных аппаратов (при необходимости).		
Распределительные устройства 6-20 кВ и прочие электрические аппараты высокого напряжения			
4	Проведение очередных осмотров	1 раз в месяц	Правила технической эксплуатации Станций и СетейРФ п.5.4.15; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И.Ящура, п.10.1. , п.3.2.6, табл.3.1
	Проведение осмотров в ночное время на предмет отсутствия разрядов и свечения контактов		
	Масляные выключатели, вакуумные выключатели, выключатели нагрузки, разъединители,заземляющие ножи, короткозамыкателей, отделителей и их приборов:		
	Ремонт подвижных контактов, осей, шарниров.	1 раз в год	Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И.Ящура п.10.2, таблица 10.2
	Регулировка подвижной части.		
	Регулировка механизма свободного расцепления.		
	Ремонт приводных механизмов.		
	Замена дефектных изоляторов.		
	Замена масла (при необходимости).		
	Смазка трущихся частей приводного механизма.		

5	Ремонт сигнализации и блокировок.		
	Измерение сопротивления постоянному току.		
	Проверка состояния контактов, шунтирующих сопротивлений дугогасящих устройств, обмоток вкл. и откл. катушек.		
	Испытание повышенным напряжением основной изоляции и изоляции вторичных цепей.		
	Трансформаторы тока и трансформаторы напряжения:		
	Проверка и при необходимости замена трансформаторов тока.	1 раз в год	Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И.Ящура п.10.2, таблица 10.2
	Чистка изоляторов.		
	Проверка заземляющих болтов и шунтирующих перемычек- измерение сопротивления изоляции первичных и вторичных обмоток, угла диэлектрических потерь.		
	Испытание вводов.		
	Испытание электрической прочности изоляциипервичных и вторичных обмоток в соответствии с нормами испытания электрооборудования.		
	Проверка и ремонт присоединений шин.		
Электрические сети			
	Воздушные линии		Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И.Ящура, п.8.1, п.3.2.6, табл.3.1 Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п.5.7.16
	Обходы и осмотры ВЛ до 1 кВ	1 раз в месяц	
	Обходы и осмотры ВЛ более 1 кВ	1 раз в 12 месяцев	
	Внеочередные осмотры ВЛ (независимо отнапряжения)	После ураганов, аварий,пожаров вблизи ВЛ, гололеде, морозе ниже минус 40, после тумана	
	Кабельные линии 6-20 кВ		
	Проведение наружных осмотров кабельных линий, проложенных в земле	1 раз в месяц	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п.5.8.12 Справочник Система технического
	Осмотр соединительных и концевых муфт	При каждом осмотре оборудования	

6	Осмотр кабельной арматуры	1 раз в месяц	обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И.Ящура, п.8.1, п.3.2.6, табл.3.1
	Осмотр кабельных муфт	1 раз в месяц	
	Кроме того, для осветительных и силовых сетей 0,4 кВ собственных нужд ТП и РТП, а также вторичных цепей:		
	Проверка механической защиты, мест ввода в аппараты, РП	1 раз в месяц	
	Проверка состояния заземления трубных проводок		
	Осмотр мест прохода сетей через стены		
	Проверка состояния конструкций, по которым проложены КЛ		
	Восстановление маркировки		
	Осмотр изоляции сетей,		
	Устранение мест с повреждённой изоляцией		
	Постоянный контроль отсутствия перегревов и соответствия сетей фактическим нагрузкам		
7	*Воздушные линии 0,4 – 20 кВ*		Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И.Ящура п.8.3, таблица 8.1
	Верховые проверки с выемкой проводов и тросов из зажимов, ревизией, полнойперетяжкой линии	1 раз в год	
	измерение электрической прочности и частичная замена фарфоровых изоляторов натяжных и подвесных гирлянд		
	ремонт соединений, выборочная проверка ржавления металлических подножников совскрытием подножников, в зависимости отрезультатов – производство их окраски или осмоления		
	проверка наличия трещин в железобетонных опорах и приставках		
	Кабельные линии 6-20 кВ		
	Осмотр и чистка кабельных каналов, туннелей трасс, открыто расположенных кабелей,колодцев и т.д.	1 раз в год	
	Проверка доступа к кабельным колодцам,исправность крышек колодцев, ремонт кабельных каналов и траншей.		
	Осмотр и чистка концевых воронок и соединительных муфт.		
	Рихтовка кабелей.		
	Проверка заземлений.		
	Восстановление маркировки КЛ.		

	Перекладка при необходимости участков кабельной сети.		
	Определение температуры КЛ и контроль коррозии оболочек.		
	Проведение установленных измерения и испытаний КЛ.		
	Кроме того, для осветительных и силовых сетей 0,4 кВ собственных нужд ТП и РТП.		
	Наружный осмотр проводки, устранение мелких дефектов.	1 раз в год	
8	Ведение требуемого режима работы оборудования	Круглосуточно	п. 57 Приказ МЭ России от 04.10.2022 № 1070
9	Производство переключений	В случае технологическихнарушений, ремонтных работ и заявок потребителей	
10	Ликвидация технологических нарушений, восстановление режимов работы оборудования	В случае технологическихнарушений и нарушений режимов работы оборудования	
11	Подготовка к производству ремонтных работ (подготовка рабочего места и допуск к работам)	В случае производстваремонтных работ	
12	Испытания Электрооборудования		
	Силовые трансформаторы		**РД 34.45-51.300- 97**
	Организационные мероприятия	1 раз в год	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния	1 раз в год	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора	1 раз в год	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода	1 раз в 3 года	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток	1 раз в 3 года	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации	1 раз в 3 года	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току	1 раз в 3 года	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением	1 раз в 3 года	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1

	Тепловизионный контроль состояния трансформатора	1 раз в год	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6; РД
			34.45-51.300-97 П.3 п. 1.3
	Оформление протоколов проведенияиспытаний и осмотров	1 раз в год	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока		**РД 34.45-51.300- 97**
	Организационные мероприятия	1 раз в год	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния	1 раз в год	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора	1 раз в год	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток	1 раз в год	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания	1 раз в 3 года	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора	1 раз в год	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведенияиспытаний и осмотров	1 раз в год	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы напряжения		**РД 34.45-51.300- 97**
	Организационные мероприятия	1 раз в год	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния	1 раз в год	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току	1 раз в 3 года	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения	1 раз в год	Раздел №8 глава 8.1.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора	1 раз в год	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведенияиспытаний и осмотров	1 раз в год	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17

	Выключатели		**РД 34.45-51.300- 97**
	Организационные мероприятия	1 раз в год	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния	1 раз в год	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением	1 раз в 3 года	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей	1 раз в год	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведенияиспытаний и осмотров	1 раз в год	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели нагрузки		**РД 34.45-51.300- 97**
	Организационные мероприятия	1 раз в год	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния	1 раз в год	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением	1 раз в 3 года	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки	1 раз в 3 года	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведенияиспытаний и осмотров	1 раз в год	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки		**РД 34.45-51.300- 97**
	Организационные мероприятия	1 раз в год	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния	1 раз в год	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением	1 раз в 3 года	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции	1 раз в 3 года	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль	1 раз в год	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведенияиспытаний и осмотров	1 раз в год	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17

	Сборные и соединительные шины		**РД 34.45-51.300- 97**
	Организационные мероприятия	1 раз в год	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния	1 раз в год	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением	1 раз в 3 года	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведенияиспытаний и осмотров	1 раз в год	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Ограничители перенапряжений (комплект 3 шт.)		**РД 34.45-51.300- 97**
	Организационные мероприятия	1 раз в год	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния	1 раз в год	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения	1 раз в год	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров	1 раз в год	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)		**РД 34.45-51.300- 97**
	Организационные мероприятия	1 раз в год	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния	1 раз в год	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения	1 раз в год	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров	1 раз в год	Приказ МЭ РФ от25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В		**РД 34.45-51.300- 97**
	Организационные мероприятия	1 раз в год	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния	1 раз в год	Раздел №2 глава 2.4

	Измерение сопротивления изоляции	1 раз в год	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров	1 раз в год	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства		**РД 34.45-51.300- 97**
	Организационные мероприятия	1 раз в год	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств	1 раз в год	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами	1 раз в год	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров	1 раз в год	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики		**РД 34.45-51.300- 97**
	Организационные мероприятия	1 раз в год	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния	1 раз в год	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов	1 раз в 3 года	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6; Раздел 1 п 1.15
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров	1 раз в год	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые кабельные линии		**РД 34.45-51.300- 97**
	Организационные мероприятия	1 раз в год	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния	1 раз в год	Раздел №2 глава 2.4

	Измерение сопротивления изоляции	1 раз в год	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением	1 раз в 3 года	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров	1 раз в год	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

_____

ООО «СИСТЕМА»

_____/_____

М.П.

Исполнитель:

_____

_____/_____

М.П.

Приложение № 4
к Договору эксплуатации объектов электросетевого хозяйства
№ от г.

Форму утверждаем:

Заказчик:
_____
ООО «СИСТЕМА»

_____/_____
М.П.

Исполнитель:
_____

_____/_____
М.П.

ОТЧЕТ
об оказанных услугах
к договору эксплуатации объектов электросетевого хозяйства № _____ от _____ г.

за период оказания услуг с _____г. по _____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА» (ООО «СИСТЕМА») (ОГРН 1207700265904), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны,

и _____ **(**ОГРН **_____),** именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице _____ _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем - «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии с Договором эксплуатации объектов электросетевого хозяйства №_____от _____ г. (далее – Договор) составили настоящий Отчет о нижеследующем:

№ п/п/ Объект	Отчетный период (месяц)							Ссылка на НТД
	Адрес	Наименование электрооборудования	Ежемесячно*	1 раз в 3 месяца*	1 раз в 6 месяцев*	Ежегодно*	1 раз в 3 года*	
1								
2		**Оперативно-диспетчерское обслуживание (Ведение требуемого режима работы оборудования)**	Круглосуточно					

*Через дробь «/» указывается условное обозначение мероприятий, проводимых на объектах согласно приложению к отчету / дата проведения мероприятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ	
п/п	Условные обозначения мероприятий, проводимых на объектах
1	«1» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя следующий перечень: 1. Ведение требуемого режима работы оборудования; 2. Производство переключений; 3. Ликвидация технологический нарушений; 4. Восстановление режимов работы оборудования; 5. Подготовка к производству ремонтных работ (подготовка рабочего места и допуск к работам).
2	«2» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «1» и следующий перечень: 1. Силовые трансформаторы: 1.1. Проведение очередных осмотров; 1.2. Проведение внеочередных осмотров при резком изменении температуры воздуха и при каждом отключении трансформатора от защит; 2. Распределительные устройства 0,4 кВ и прочие электрические аппараты низкого напряжения: 2.1. Проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке; 2.2. Осмотр аппаратов, ликвидация видимых повреждений; 2.3. Чистка аппаратов; 2.4. Проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки и сетей заземления; 2.5. Затяжка крепёжных деталей; 2.6. Чистка контактов от грязи и наплывов; 2.7. Проверка исправности кожухов, рукояток, замков и т.д.; 2.8. Проверка уровня и температуры масла, доливка масла (при необходимости) проверка нагрева элементов сопротивления, контактов, наличия соответствующих надписей на щитках и аппаратах; 2.9. Проверка наличия тепловых реле и их соответствие ном. току токоприёмника; 2.10. Проверка исправности механически блокировки; 2.11. Регулировка одновременности включения и отключения ножей рубильников (переключателей); 2.12. Замена предохранителей; 2.13. Проверка наличия резервных элементов и запчастей для технического обслуживания и ремонта. 3. Распределительные устройства 6-20 кВ и прочие электрические аппараты высокого напряжения: 3.1. Проведение очередных осмотров; 3.2. Проведение осмотров в ночное время на предмет отсутствия разрядов и свечения контактов; 4. Электрические сети: 4.1. Обходы и осмотры ВЛ до 1 кВ; 4.2. Проведение наружных осмотров кабельных линий, проложенных в земле 6-20 кВ; 4.3. Осмотр кабельных муфт; 4.4. Осмотр кабельной арматуры. 5. Осветительные и силовые сети 0,4 кВ собственных нужд ТП и РТП, а также вторичных цепей: 5.1. Проверка механической защиты, мест ввода в аппараты, РП; 5.2. Проверка состояния заземления трубных проводок; 5.3. Осмотр мест прохода сетей через стены; 5.4. Проверка состояния конструкций, по которым проложены КЛ;

	5.5. Восстановление маркировки; 5.6. Осмотр изоляции сетей; 5.7. Устранение мест с повреждённой изоляцией; 5.8. Постоянный контроль отсутствия перегревов и соответствия сетей фактическим нагрузкам.
3	«3» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «1» и следующий перечень: 1. Силовые трансформаторы: 1.1 Чистка изоляторов, масломерных стёкол, бака и крышки трансформатора (для масляных трансформаторов); 1.2 Подтяжка болтовых соединений и чистка контактных соединений; 1.3 Удаление грязи из расширителя (для масляных трансформаторов); 1.4 Проверка разборка и очистка маслоуказателей.(для масляных трансформаторов); 1.5 Доливка масла. (для масляных трансформаторов); 1.6 Осмотр, чистка и ремонт охлаждающих устройств; 1.7 Проверка состояния частей переключающих устройств; 1.8 Проверка положения по напряжению; 1.9 Ремонт заземляющей сети; 1.10 Проверка приборов контроля температуры; 1.11 Измерение изоляции обмоток до и после ремонта; 2. Распределительные устройства 0,4 кВ и прочие электрические аппараты низкого напряжения: 2.1 Чистка и промывка механических и контактных деталей; 2.2 Ремонт и замена дефектных деталей; 2.3 Зачистка и шлифовка контактных поверхностей; 2.4 Регулировка контактных групп; 2.5 Замена сигнальных ламп и ремонт их арматуры; 2.6 Проверка исправности дугогасительных камер; 2.7 Проверка исправности заземления; 2.8 Регулировка реле защиты и управления; 2.9 Замена элементов сопротивления (при необходимости); 2.10 Ремонт или замена подшипников (при необходимости), смазка шарниров; 2.11 Ремонт или замена катушек эл. магнитов и обмоток различного назначения; 2.12 Восстановление маркировки и надписей; 2.13 Проверка и замена изоляторов; 2.14 Проверка проходных изоляционных втулок и др. видов изоляции выводных концов; 2.15 Ремонт механической части аппаратов; 2.16 Ремонт ошиновки; 2.17 Подтяжка всех креплений и выводов, окраска панелей; 2.18 Замена сгоревших лампочек; 2.19 Проверка состояния, чистка и при необходимости ремонт осветительной аппаратуры; 2.20 Проверка состояния и ремонт ошиновки; 2.21 При ремонте РП, осветительных и групповых распределительных щитков выполняется текущий ремонт всех комплектующих аппаратов с заменых отдельных аппаратов (при необходимости). 3. Распределительные устройства 6-20 кВ и прочие электрические аппараты высокого напряжения: 3.1 Масляные выключатели, вакуумные выключатели, выключатели нагрузки, разъединители, заземляющие ножи, короткозамыкателей, отделителей и их приборов:

	3.1.1 Ремонт подвижных контактов, осей, шарниров; 3.1.2 Регулировка подвижной части; 3.1.3 Регулировка механизма свободного расцепления; 3.1.4 Ремонт приводных механизмов; 3.1.5 Замена дефектных изоляторов; 3.1.6 Замена масла (при необходимости); 3.1.7 Смазка трущихся частей приводного механизма; 3.1.8 Ремонт сигнализации и блокировок; 3.1.9 Измерение сопротивления постоянному току; 3.1.10 Проверка состояния контактов, шунтирующих сопротивлений дугогасящих устройств, обмоток вкл. и откл. катушек; 3.1.11 Испытание повышенным напряжением основной изоляции и изоляции вторичных цепей. 3.2 Трансформаторы тока и трансформаторы напряжения: 3.2.1 Проверка и при необходимости замена трансформаторов тока; 3.2.2 Чистка изоляторов; 3.2.3 Проверка заземляющих болтов и шунтирующих перемычек- измерение сопротивления изоляции первичных и вторичных обмоток, угла диэлектрических потерь; 3.2.4 Испытание вводов; 3.2.5 Испытание электрической прочности изоляции первичных и вторичных обмоток в соответствии с нормами испытания электрооборудования; 3.2.6 Проверка и ремонт присоединений шин. 4. Воздушные линии 0,4 – 20 кВ: 4.1 Обходы и осмотры ВЛ более 1 кВ; 4.2 Верховые проверки с выемкой проводов и тросов из зажимов, ревизией, полной перетяжкой линии; 4.3 Измерение электрической прочности и частичная замена фарфоровых изоляторов натяжных и подвесных гирлянд; 4.4 Ремонт соединений, выборочная проверка ржавления металлических подножников со вскрытием подножников, в зависимости от результатов – производство их окраски или осмоления; 4.5 Проверка наличия трещин в железобетонных опорах и приставках. 5. Кабельные линии 6-20 кВ: 5.1 Осмотр и чистка кабельных каналов, туннелей трасс, открыто расположенных кабелей, колодцев и т.д.; 5.2 Проверка доступа к кабельным колодцам, исправность крышек колодцев, ремонт кабельных каналов и траншей; 5.3 Осмотр и чистка концевых воронок и соединительных муфт; 5.4 Рихтовка кабелей; 5.5 Проверка заземлений; 5.6 Восстановление маркировки КЛ; 5.7 Перекладка при необходимости участков кабельной сети; 5.8 Определение температуры КЛ и контроль коррозии оболочек; 5.9 Проведение установленных измерения и испытаний КЛ.

4	«4» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «1» и следующий перечень: 1. Силовые трансформаторы: 1.1 Осмотр и оценка состояния; 1.2 Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора; 1.3 Измерение потерь холостого хода; 1.4 Проверка группы соединения обмоток; 1.5 Проверка коэффициента трансформации; 1.6 Измерение сопротивление обмоток постоянному току; 1.7 Испытание изоляции повышенным напряжением; 1.8 Тепловизионный контроль состояния трансформатора; 1.9 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 2. Трансформаторы тока: 2.1 Осмотр и оценка состояния; 2.2 Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора; 2.3 Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток; 2.4 Снятие характеристик намагничивания; 2.5 Тепловизионный контроль состояния трансформатора; 2.6 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 3. Трансформаторы напряжения: 3.1 Осмотр и оценка состояния; 3.2 Измерение сопротивление обмоток постоянному току; 3.3 Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения; 3.4 Тепловизионный контроль состояния трансформатора; 3.5 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 4. Выключатели: 4.1 Осмотр и оценка состояния; 4.2 Испытание повышенным напряжением; 4.3 Тепловизионный контроль выключателей; 4.4 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 5. Выключатели нагрузки: 5.1 Осмотр и оценка состояния; 5.2 Испытание повышенным напряжением; 5.3 Тепловизионный контроль выключателей нагрузки; 5.4 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров; 6. Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки: 6.1 Осмотр и оценка состояния; 6.2 Испытание повышенным напряжением; 6.3 Измерение сопротивления изоляции; 6.4 Тепловизионный контроль; 6.5 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 7. Сборные и соединительные шины: 7.1 Осмотр и оценка состояния; 7.2 Испытание повышенным напряжением;

	7.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 8. Ограничители перенапряжений: 8.1 Осмотр и оценка состояния; 8.2 Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения; 8.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 9. Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В: 9.1 Осмотр и оценка состояния; 9.2 Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения; 9.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 10. Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000В: 10.1 Осмотр и оценка состояния; 10.2 Измерение сопротивления изоляции; 10.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 11. Заземляющие устройства: 11.1 Измерения сопротивления заземляющих устройств; 11.2 Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами; 11.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 12. Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики: 12.1 Осмотр и оценка состояния; 12.2 Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов; 12.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 13. Силовые кабельные линии: 13.1 Осмотр и оценка состояния; 13.2 Измерение сопротивления изоляции; 13.3 Испытание изоляции повышенным напряжением; 13.4 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров.
5	«5» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «2» и «4»
6	«6» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «3» и «4»
7	«7» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «2» и «3».
8	«8» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «7» и «4».

На основании анализа представленных документов, осмотра Электрооборудования, результатов опробования Электрооборудования под напряжением (нагрузка), Сторонами установлено:_____.

Услуги оказаны в соответствии с требованиями Договора и нормативно-технической документации. Исполнителем передан Заказчику результат оказанных услуг.

Претензий к качеству оказанных услуг Заказчик не имеет.

К настоящему Отчету прилагаются и являются его неотъемлемой частью Протоколы испытаний Электрооборудования.

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: **Исполнитель:**

_____ _____

ООО «СИСТЕМА»

_____/_____ М.П.

_____/_____ М.П.

ООО “ ” Электроизмерительная лаборатория Свидетельство о регистрации № от « »_____20 г.	Объект:	
	по адресу:	
	Дата проведения измерений:	

ПРОТОКОЛ №

Испытание оборудования ячейки повышенным напряжением

1. Внешний осмотр выключателя

№	Наименование узлов	Состояние
1	Наружные контактные устройства	
2	Изоляторы	
3	Привод	
4	Механизм свободного расцепления	
5	Опорные изоляторы	
6	Ошиновка	

2. Результаты измерений

№	Оборудование и схема испытания	Измерение сопротивления изоляции (МОм)				Испытание повышенным напряжением. 50 Гц.			
		Uисп. (В)	R60 изм.	R60 норм. ≥	Результат	tисп. (мин)	Uисп. (кВ)	Uнорм. (кВ)	Результат
1	Изоляция выключателей A-(B+C+K)	.	.	.	.	.	.	.	.
2	Изоляция выключателей B-(A+C+K)	.	.	.	.	.	.	.	.
3	Изоляция выключателей C-(B+A+K)	.	.	.	.	.	.	.	.
4	Контактный разрыв выключателей A-(A+K)	.	.	.	.	.	.	.	.
5	Контактный разрыв выключателей B-(B+K)	.	.	.	.	.	.	.	.
6	Контактный разрыв выключателей C-(C+K)	.	.	.	.	.	.	.	.
7	Опорная изоляция ячейки A-(B+C+K)	.	.	.	.	.	.	.	.
8	Опорная изоляция ячейки B- (A+C+K)	.	.	.	.	.	.	.	.
9	Опорная изоляция ячейки C-(B+A+K)	.	.	.	.	.	.	.	.

3. Измерения проведены приборами:

№ п/п	Тип	Заводской номер	Метрологические характеристики		Дата поверки		№ аттестата (св-ва)	Орган Государственной метрологической службы
			диапазон измерени	класс точност	последняя	очередная		
1.								
2.								

Заключение:

Исполнители:

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(ФИО)
_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(ФИО)

Проверил:

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(ФИО)

М.П.

ООО “ ” Электроизмерительная лаборатория Свидетельство о регистрации № от « »_____20 г.	Объект:	
	по адресу:	
	Дата проведения измерений:	

Протокол №

Испытания силового трансформатора, автотрансформатора напряжением до 35 кВ

1.1. Цель измерений (испытаний):

(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные)

1.2. Нормативные и технические документы, на соответствие которым проведены измерения (испытания):

1. **Общие данные:**

1.3. Технические данные:

Тип	Обозн. обмоток	Напряжение, (кВ)	Мощность. (кВА)	Группа соед. обмоток
ТС	ВН			
	НН			

2. **Проверка и испытания:**

2.1. Проведен внешний осмотр

2.2. Измерение сопротивления изоляции обмоток.

Схема измерения или испытанияю	Измерение сопротивление изоляции мегаоометромна напряжение 2500 В (Мом)	
	Измеренное	Допустимое
ВН-НН+ “корпус”		
НН-ВН+ “корпус”		
ВН+НН- “корпус”		

2.3. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты 50Гц

Класс напр., (кВ)	Испытательное напряжение, (кВ)		Приложенное испыт. напр. (кВ)	Результаты испытаний
	Испыт.	Допустим.		
ВН				
НН				

3. **Измерение сопротивления обмоток постоянному току:**

Положение ПБВ	Сопротивление, Ом							
	Обмотка АВ		Обмотка ВС		Обмотка СА		Обмотка НН	
	Измер.	Паспорт	Измер.	Паспорт	Измер.	Паспорт	Обм.	Измер.
I								
II								
III								
IV								
V	-	-	-	-	-	-	-	-

Измеренные значения сопротивления обмоток отличаются от значений сопротивления, полученных на аналогичных ответвлениях других фаз или от данных предприятия-изготовителя, не более чем на 2 %.

4. Измерения произведены приборами

№ п/п	Тип	Заводской номер	Метрологические характеристики		Дата поверки		№ аттестата (св-ва)	Орган Государственной метрологической службы
			диапазон измерени	класс точности	последняя	очередная		
1.								
2.								
3.								

Заключение:

Исполнители: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (ФИО)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (ФИО)

Проверил: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (ФИО)

М.П.

ООО “ ” Электроизмерительная лаборатория Свидетельство о регистрации № от « »_____20 г.	Объект:	
	по адресу:	
	Дата проведения измерений:	

ПРОТОКОЛ №

Тип шинопровода, марка кабеля	Обозначение шинопровода, номер кабельной линии по проекту	Фаза А соответствует	Фаза В соответствует	Фаза С соответствует	N соответствует
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Исполнители: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (ФИО)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (ФИО)

Проверил: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (ФИО)

М.П.

ООО “ ” **Электроизмерительная лаборатория** **Свидетельство о регистрации №** **от « »_____20 г.**	Объект:	
	по адресу:	
	Дата проведения измерений:	

ПРОТОКОЛ №

Проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин.

Цель измерений (испытаний)

(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):

1. Результаты измерений

№ пп	Наименование линий, электрических машин по проекту, рабочее напряжение	Марка провода, кабеля, кол-во жил сечение провода, кабеля. (мм²)	Напряжение мегаомметра	Допуст. сопр. изоляции	Сопротивление изоляции, (МОм)									
					A-B	B-C	C-A	A-N (PEN)	B-N (PEN)	C-N (PEN)	A-PE	B-PE	C-PE	N-PE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Измерения проведены приборами:

№ п/п	Тип	Заводской номер	Метрологические характеристики		Дата поверки		№ аттестата (св-ва)	Орган Государственной метрологической службы
			диапазон измерения	класс точности	последняя	очередная		

Примечание:

Заключение:

Исполнители: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (ФИО)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (ФИО)

Проверил: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (ФИО)

М.П.

ООО “ ” **Электроизмерительная лаборатория** **Свидетельство о регистрации №** **от « »_____20 г.**	Объект:	
	по адресу:	
	Дата проведения измерений:	

ПРОТОКОЛ №

испытания изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением

Цель измерений (испытаний): (приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные)

Нормативные и технические документы, на соответствие которым проведены измерения (испытания):

1. Результаты испытаний:

№№ п/п	Наименованиеобъекта	Схема испытания	3. Результаты испытания							Результат испытания
			Сопр. изоляции (мОм)		Испыт .напр. (кВ)	Продолж. испыт. (мин.)	Ток утечки (мкА)			
			до испыт.	после испыт.			I_{max}	I_{min}	допу с т.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	от яч. до секция Марка Раб. напр. кВ сечение									

2. Измерения проведены приборами:

№ п/п	Тип	Заводской номер	Метрологические характеристики		Дата поверки		№ аттестата (св-ва)	Орган Государственной метрологической службы
			диапазон измерения	класс точности	последняя	очередная		

Заключение:

Исполнители:

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (ФИО)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (ФИО)

Проверил:

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (ФИО)

ООО “ ” **Электроизмерительная лабораторияСвидетельство о регистрации №** **от « »_____20 г.**	Объект:	
	по адресу:	
	Дата проведения измерений:	

ПРОТОКОЛ №

проверки наличия цепи между заземлёнными установкамии элементами заземлённой установки.

Цель измерений (испытаний)

_(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):

1. Результаты измерений

№ п/п	Месторасположение и наименование электрооборудования	Количество проверенных элементов	R перех. измеренное, (Ом)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

2. Измерения проведены приборами:

№ п/п	Тип	Заводской номер	Метрологические характеристики		Дата поверки		№ аттестата (св-ва)	Орган Государственной метрологической службы
			диапазон измерени	класс точности	последняя	очередная		
1.								

Заключение:

a) Проверена целостность и прочность проводников заземления и зануления, переходные контакты ихсоединений, болтовые соединения проверены на затяжку, сварные – ударом молотка.

b) Сопротивление переходных контактов выше нормы, указаны в п/п

c) Не заземлено оборудование, указанное в п/п

d) Величина измеренного переходного сопротивления прочих контактов заземляющих и нулевыхпроводников, элементов электрооборудования соответствует нормам ПУЭ и ПТЭЭП.

ООО “ ” Электроизмерительная лабораторияСвидетельство о регистрации № от « »_____20 г.	Объект:	
	по адресу:	
	Дата проведения измерений:	

ПРОТОКОЛ №
измерения сопротивления растеканию тока контура заземления (заземляющегоустройства)

Нормативные и технические документы, на соответствие которым проведены измерения (испытания):

1. Общие данные

Характер грунта, состояние погоды последние 3 дня, в день измерения, температура в день измерения, °С

2. Результаты измерения

Наименование установки и место измерения	Сопротивление $R_{изм.}$ (по прибору), Ом	Поправочный коэффициент (к1, к2, к3)	Расчетное сопротивление $R_р = R_{изм.} \times K$, Ом	Наибольшее допустимое сопротивление, $R_д$, Ом	Заключение
1	2	3	4	5	6



№ п/п	Тип	Заводской номер	Метрологические характеристики		Дата поверки		№ аттестата (св-ва)	Орган Государственной метрологической службы
			диапазон измерения	класс точности	последняя	очередная		
1.								

3. Замечания:

Заключение:

Исполнители:

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (ФИО)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (ФИО)

Проверил:

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (ФИО)

М.П.

ООО “ ” Электроизмерительная лабораторияСвидетельство о регистрации № от « »_____20 г.	Объект:	
	по адресу:	
	Дата проведения измерений:	

П Р О Т О К О Л №
Наладки РЗА

Основные данные Ячейка

Тип	**Номинальный ток, А**			**Номин. напряж.кВ**
	Фаза А	**Фаза В**	**Фаза С**	

Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей
Сопротивление изоляции измерено мегаомметром на 1000 В и составляет не менее 500 кОм.

Проверка защит

Вид защиты	**характеристика**	**$I_{уст}$, А**	**$T_{уст}$,сек.**	**I, А**	**T, сек.**

Измерения проведены приборами:

№ п/п	**Тип**	**Заводской номер**	**Метрологические характеристики**		**Дата поверки**		**№ аттестата (св-ва)**	**Орган гос. метроло-гической службы, проводивший поверку**
			Диапазон измерения	**Класс точности**	**последняя**	**очередная**		

Заключение:

Исполнители:

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (ФИО)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (ФИО)

Проверил:

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (ФИО)

М.П.

Приложение № 5
к Договору эксплуатации объектов электросетевого хозяйства
№ от г.

Форму утверждаем:

Заказчик:

ООО «СИСТЕМА»

_____/ _____
М.П.

Исполнитель:

_____/ _____
М.П.

Годовой план-график
эксплуатации Электрооборудования на 20____год.
к договору эксплуатации объектов электросетевого хозяйства № от г.

№ п/п	Наименование электрооборудования	Норма (чел.*ч.)			Норма (чел.*ч.)			Среднемесячные трудозатраты	Условное обозначение мероприятий* (числитель)/ время простоя в ремонте, ч (знаменатель) Дата проведения мероприятий											
		1 мес.	3 мес.	6 мес.	Ежегодно	1 раз в 2 года	1 раз в 3 года		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь

* Расшифровка условных обозначений представлена в Приложении к настоящему графику.

ПРИЛОЖЕНИЕ	
п/п	Условные обозначения мероприятий
1	«1» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя следующий перечень: 1. Ведение требуемого режима работы оборудования; 2. Производство переключений; 3. Ликвидация технологический нарушений; 4. Восстановление режимов работы оборудования; 5. Подготовка к производству ремонтных работ (подготовка рабочего места и допуск к работам).

2	«2» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «1» и следующий перечень: 1. Силовые трансформаторы: 1.3. Проведение очередных осмотров; 1.4. Проведение внеочередных осмотров при резком изменении температуры воздуха и при каждом отключении трансформатора от защит; 2. Распределительные устройства 0,4 кВ и прочие электрические аппараты низкого напряжения: 2.14. Проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке; 2.15. Осмотр аппаратов, ликвидация видимых повреждений; 2.16. Чистка аппаратов; 2.17. Проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки и сетей заземления; 2.18. Затяжка крепёжных деталей; 2.19. Чистка контактов от грязи и наплывов; 2.20. Проверка исправности кожухов, рукояток, замков и т.д.; 2.21. Проверка уровня и температуры масла, доливка масла (при необходимости) проверка нагрева элементов сопротивления, контактов, наличия соответствующих надписей на щитках и аппаратах; 2.22. Проверка наличия тепловых реле и их соответствие ном. току токоприёмника; 2.23. Проверка исправности механически блокировки; 2.24. Регулировка одновременности включения и отключения ножей рубильников (переключателей); 2.25. Замена предохранителей; 2.26. Проверка наличия резервных элементов и запчастей для технического обслуживания и ремонта. 3. Распределительные устройства 6-20 кВ и прочие электрические аппараты высокого напряжения: 3.3. Проведение очередных осмотров; 3.4. Проведение осмотров в ночное время на предмет отсутствия разрядов и свечения контактов; 4. Электрические сети: 4.5. Обходы и осмотры ВЛ до 1 кВ; 4.6. Проведение наружных осмотров кабельных линий, проложенных в земле 6-20 кВ; 4.7. Осмотр кабельных муфт; 4.8. Осмотр кабельной арматуры. 5. Осветительные и силовые сети 0,4 кВ собственных нужд ТП и РТП, а также вторичных цепей: 5.9. Проверка механической защиты, мест ввода в аппараты, РП; 5.10. Проверка состояния заземления трубных проводок; 5.11. Осмотр мест прохода сетей через стены; 5.12. Проверка состояния конструкций, по которым проложены КЛ; 5.13. Восстановление маркировки; 5.14. Осмотр изоляции сетей; 5.15. Устранение мест с повреждённой изоляцией; 5.16. Постоянный контроль отсутствия перегревов и соответствия сетей фактическим нагрузкам.

3	«3» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «1» и следующий перечень: 1. Силовые трансформаторы: 1.1 Чистка изоляторов, масломерных стёкол, бака и крышки трансформатора (для масляных трансформаторов); 1.2 Подтяжка болтовых соединений и чистка контактных соединений; 1.3 Удаление грязи из расширителя (для масляных трансформаторов); 1.4 Проверка разборка и очистка маслоуказателей.(для масляных трансформаторов); 1.5 Доливка масла. (для масляных трансформаторов); 1.6 Осмотр, чистка и ремонт охлаждающих устройств; 1.7 Проверка состояния частей переключающих устройств; 1.8 Проверка положения по напряжению; 1.9 Ремонт заземляющей сети; 1.10 Проверка приборов контроля температуры; 1.11 Измерение изоляции обмоток до и после ремонта; 2. Распределительные устройства 0,4 кВ и прочие электрические аппараты низкого напряжения: 2.1 Чистка и промывка механических и контактных деталей; 2.2 Ремонт и замена дефектных деталей; 2.3 Зачистка и шлифовка контактных поверхностей; 2.4 Регулировка контактных групп; 2.5 Замена сигнальных ламп и ремонт их арматуры; 2.6 Проверка исправности дугогасительных камер; 2.7 Проверка исправности заземления; 2.8 Регулировка реле защиты и управления; 2.9 Замена элементов сопротивления (при необходимости); 2.10 Ремонт или замена подшипников (при необходимости), смазка шарниров; 2.11 Ремонт или замена катушек эл. магнитов и обмоток различного назначения; 2.12 Восстановление маркировки и надписей; 2.13 Проверка и замена изоляторов; 2.14 Проверка проходных изоляционных втулок и др. видов изоляции выводных концов; 2.15 Ремонт механической части аппаратов; 2.16 Ремонт ошиновки; 2.17 Подтяжка всех креплений и выводов, окраска панелей; 2.18 Замена сгоревших лампочек; 2.19 Проверка состояния, чистка и при необходимости ремонт осветительной аппаратуры; 2.20 Проверка состояния и ремонт ошиновки; 2.21 При ремонте РП, осветительных и групповых распределительных щитков выполняется текущий ремонт всех комплектующих аппаратов с заменых отдельных аппаратов (при необходимости). 3. Распределительные устройства 6-20 кВ и прочие электрические аппараты высокого напряжения:

	3.1 Масляные выключатели, вакуумные выключатели, выключатели нагрузки, разъединители, заземляющие ножи, короткозамыкателей, отделителей и их приборов: 3.1.1 Ремонт подвижных контактов, осей, шарниров; 3.1.2 Регулировка подвижной части; 3.1.3 Регулировка механизма свободного расцепления; 3.1.4 Ремонт приводных механизмов; 3.1.5 Замена дефектных изоляторов; 3.1.6 Замена масла (при необходимости); 3.1.7 Смазка трущихся частей приводного механизма; 3.1.8 Ремонт сигнализации и блокировок; 3.1.9 Измерение сопротивления постоянному току; 3.1.10 Проверка состояния контактов, шунтирующих сопротивлений дугогасящих устройств, обмоток вкл. и откл. катушек; 3.1.11 Испытание повышенным напряжением основной изоляции и изоляции вторичных цепей. 3.2 Трансформаторы тока и трансформаторы напряжения: 3.2.1 Проверка и при необходимости замена трансформаторов тока; 3.2.2 Чистка изоляторов; 3.2.3 Проверка заземляющих болтов и шунтирующих перемычек- измерение сопротивления изоляции первичных и вторичных обмоток, угла диэлектрических потерь; 3.2.4 Испытание вводов; 3.2.5 Испытание электрической прочности изоляции первичных и вторичных обмоток в соответствии с нормами испытания электрооборудования; 3.2.6 Проверка и ремонт присоединений шин. 4. Воздушные линии 0,4 – 20 кВ: 4.1 Обходы и осмотры ВЛ более 1 кВ; 4.2 Верховые проверки с выемкой проводов и тросов из зажимов, ревизией, полной перетяжкой линии; 4.3 Измерение электрической прочности и частичная замена фарфоровых изоляторов натяжных и подвесных гирлянд; 4.4 Ремонт соединений, выборочная проверка ржавления металлических подножников со вскрытием подножников, в зависимости от результатов – производство их окраски или осмоления; 4.5 Проверка наличия трещин в железобетонных опорах и приставках. 5. Кабельные линии 6-20 кВ: 5.1 Осмотр и чистка кабельных каналов, туннелей трасс, открыто расположенных кабелей, колодцев и т.д.; 5.2 Проверка доступа к кабельным колодцам, исправность крышек колодцев, ремонт кабельных каналов и траншей; 5.3 Осмотр и чистка концевых воронок и соединительных муфт; 5.4 Рихтовка кабелей; 5.5 Проверка заземлений; 5.6 Восстановление маркировки КЛ; 5.7 Перекладка при необходимости участков кабельной сети;

	5.8 Определение температуры КЛ и контроль коррозии оболочек; 5.9 Проведение установленных измерения и испытаний КЛ.
4	«4» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «1» и следующий перечень: 1. Силовые трансформаторы: 1.1 Осмотр и оценка состояния; 1.2 Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора; 1.3 Измерение потерь холостого хода; 1.4 Проверка группы соединения обмоток; 1.5 Проверка коэффициента трансформации; 1.6 Измерение сопротивление обмоток постоянному току; 1.7 Испытание изоляции повышенным напряжением; 1.8 Тепловизионный контроль состояния трансформатора; 1.9 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 2. Трансформаторы тока: 2.1 Осмотр и оценка состояния; 2.2 Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора; 2.3 Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток; 2.4 Снятие характеристик намагничивания; 2.5 Тепловизионный контроль состояния трансформатора; 2.6 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 3. Трансформаторы напряжения: 3.1 Осмотр и оценка состояния; 3.2 Измерение сопротивление обмоток постоянному току; 3.3 Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения; 3.4 Тепловизионный контроль состояния трансформатора; 3.5 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 4. Выключатели: 4.1 Осмотр и оценка состояния; 4.2 Испытание повышенным напряжением; 4.3 Тепловизионный контроль выключателей; 4.4 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 5. Выключатели нагрузки: 5.1 Осмотр и оценка состояния; 5.2 Испытание повышенным напряжением; 5.3 Тепловизионный контроль выключателей нагрузки; 5.4 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров;

	6. Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки: 6.1 Осмотр и оценка состояния; 6.2 Испытание повышенным напряжением; 6.3 Измерение сопротивления изоляции; 6.4 Тепловизионный контроль; 6.5 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 7. Сборные и соединительные шины: 7.1 Осмотр и оценка состояния; 7.2 Испытание повышенным напряжением; 7.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 8. Ограничители перенапряжений: 8.1 Осмотр и оценка состояния; 8.2 Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения; 8.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 9. Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В: 9.1 Осмотр и оценка состояния; 9.2 Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения; 9.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 10. Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000В: 10.1 Осмотр и оценка состояния; 10.2 Измерение сопротивления изоляции; 10.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 11. Заземляющие устройства: 11.1 Измерения сопротивления заземляющих устройств; 11.2 Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами; 11.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 12. Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики: 12.1 Осмотр и оценка состояния; 12.2 Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов; 12.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 13. Силовые кабельные линии: 13.1 Осмотр и оценка состояния; 13.2 Измерение сопротивления изоляции; 13.3 Испытание изоляции повышенным напряжением; 13.4 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров.
5	«5» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «2» и «4».

6	«6» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «3» и «4».
7	«7» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «2» и «3».
8	«8» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «7» и «4».

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

ООО «СИСТЕМА»

_____/ _____

М.П.

Исполнитель:

_____/ _____

М.П.

Приложение № 6
к Договору эксплуатации объектов электросетевого хозяйства
№ от
г.

Форму утверждаем:

Заказчик:	**Исполнитель:**
ООО «СИСТЕМА»	
_____/ _____	_____/ _____
М.П.	М.П.

РАСЧЕТ СТАВКИ ТРУДОЗАТРАТ

Наименование	**Стоимость, руб., с НДС**
Ставка трудозатрат за 1 чел./час.	
Ставка трудозатрат за 1 чел./час. с учетом ИПЦ (%) на _____год	

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:	**Исполнитель:**
ООО «СИСТЕМА»	
_____/ _____	_____/ _____
М.П.	М.П.

Приложение № 7
к Договору эксплуатации объектов электросетевого хозяйства
№ от г.

Форму утверждаем:

Заказчик:	**Исполнитель:**
_____	_____
ООО «СИСТЕМА»	
_____/ _____	_____/ _____
М.П.	М.П.

Акт приема-передачи Электрооборудования в эксплуатацию

г. Москва «__» _____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА» (ООО «СИСТЕМА») (ОГРН 1207700265904), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице _____ _____, действующего на основании _____, с одной стороны,
и _____
(ОГРН **_____),** именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице _____
_____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем - «Стороны», а по отдельности «Сторона», подписали настоящий Акт приема-передачи Электрооборудования в эксплуатацию о нижеследующем:

1. Подписанием настоящего Акта приема-передачи Электрооборудования в эксплуатацию Стороны подтверждают, что на дату его подписания в соответствии с условиями Договора эксплуатации объектов электросетевого хозяйства № от г. (далее – Договор) Заказчик передал, а Исполнитель принял в эксплуатацию Электрооборудование:

№	Кадастровые номера/ свидетельства	Наименование имущества по кадастру	Адрес по ЕГРН/ договору	Состав имущества	Кол-во шт./м	Зав./ Инвент. №	Состав имущества по бух	Инвент. № и дата принятия к бу ОС
БЦ "Виктори Плаза"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			г. Москва, ул. Викторенко д. 5, стр.1	**РП-17056**	-	-		
2				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-285 ячейка № 20а	1	337	Высоковольтная ячейка КСО-298 №20а	00-000170 от 29.10.2019
3				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-285 ячейка № 1а	1	337	Высоковольтная ячейка КСО-298 №1а	00-000169 от 29.10.2019
4			г. Москва, ул. Викторенко д. 5, стр.1	**ТП-27018 (2)**	-	-		
5				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1000 кВА	1	771737-02	Трансформатор Trihal 1000/10/0,4 (1)	00-000171 от 29.10.2019
6				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1000 кВА	1	771737-01	Трансформатор Trihal 1000/10/0,4 (2)	00-000172 от 29.10.2019
7				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R0830270SF	Комплектное распределительное устройство КРУ-10 тип RM-6 IDI (1)	00-000173 от 29.10.2019
8				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R0832073SF	Комплектное распределительное устройство КРУ-10 тип RM-6 IDI (2)	00-000174 от 29.10.2019
9				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	1515		
10				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	08101560		
11				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	08101554		
12			г. Москва, ул. Викторенко д. 5, стр.1	**ТП-26522 (1)**	-	-		
13				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	767307-01	Трансформатор Trihal 1600/10/0,4 (1)	00-000175 от 29.10.2019
14				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	767307-02	Трансформатор Trihal 1600/10/0,4 (2)	00-000176 от 29.10.2019
15				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	R0717325SF	Комплектное распределительное устройство КРУ-10 тип RM-6 D (1)	00-000177 от 29.10.2019
16				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	R0716223SF	Комплектное распределительное устройство КРУ-10 тип RM-6 D (2)	00-000178 от 29.10.2019
17				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	32		
18				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	08011250		
19				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	08011256		
20			г. Москва, ул. Викторенко д. 5, стр.1	Кабельная линия-10 кВ от РТП-17056 с.1 яч.1А до ТП-27018 луч А АПвВнг-10 3(1х95) L=56,5; АПвПУг-10 3(1х95/50) L=80	136,5	-	Кабельные линии КЛ-10 кВ	00-000179 от 29.10.2019
21				Кабельная линия-10 кВ от РТП 17056 с.2 яч.20А до ТП-27018 луч Б	136,5	-		

				АПвВнг-10 3(1х95) L=56,5; АПвПУг-10 3(1х95/50) L=80				
22				Кабельная линия-10 кВ от ТП-27018 луч А до Т-А АПвВнг-10 3(1х95) L=10,5	10,5	-		
23				Кабельная линия-10 кВ от ТП-27018 луч Б до Т-Б АПвВнг-10 3(1х95) L=10,5	10,5	-		
24				Кабельная линия-10 кВ от ТП-26522 луч А до КРУ RM-6 луч А АПвВнг-10 3(1х120) L=255	255	-		
25				Кабельная линия-10 кВ от ТП-26522 луч Б до КРУ RM-6 луч Б АПвВнг-10 3(1х120) L=255	255	-		
ЖК "Нормандия"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26				**РТП-1**	-	-		
27				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	1907ШСЛ017	Силовой трансформатор ТСЛ-1250 кВА 10/0,4 кВ (1)	00-000942 от 22.08.2022
28				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	1907ШСЛ016	Силовой трансформатор ТСЛ-1250 кВА 10/0,4 кВ (2)	00-000943 от 22.08.2022
29				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	ZE-201 9-W30-4-0019	Комплектное распределительное устройство RM-6-NE-IIII-10-16/630 (1)	00-000944 от 22.08.2022
30				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ZE-201 9-W29-4-0064	Комплектное распределительное устройство RM-6-NE-IDI-10-16/630 (1)	00-000945 от 22.08.2022
31				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	ZE-201 9-W30-4-0024	Комплектное распределительное устройство RM-6-NE-IIII-10-16/630 (2)	00-000946 от 22.08.2022
32				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ZE-201 9-W29-4-0062	Комплектное распределительное устройство RM-6-NE-IDI-10-16/630 (2)	00-000947 от 22.08.2022
33			г. Москва, ул. Тайнинская, д.9 к.1	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	08190195	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000948 от 22.08.2022
34				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	08190196		
35				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	н/д		
36				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	н/д		
37				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУЩ	1	19070437		
38				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУЩ	1	19070436		
39				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	19080470		
40				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	19080469		
41				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	19020315		

42				Приточная установка ВЕРОСА	1	н/д		
43				Приточная установка Канал-ПКВ	1	н/д		
44				Вытяжная установка ВЕРОСА	1	н/д		
45				Вытяжная установка Канал-ПКВ	1	н/д		
46				**ТП-2**	-	-		
47				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	1908КС039	Силовой трансформатор ТСЛ-1600 кВА 10/0,4 кВ (1)	00-000949 от 22.08.2022
48				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	1908КС038	Силовой трансформатор ТСЛ-1600 кВА 10/0,4 кВ (2)	00-000950 от 22.08.2022
49				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-201 9-W37-2-0035	Комплектное распределительное устройство высокого напряжения КРУ RM-6 NE-IDII (1)	00-000951 от 22.08.2022
50				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-201 9-W37-2-0036	Комплектное распределительное устройство высокого напряжения КРУ RM-6 NE-IDII (2)	00-000952 от 22.08.2022
51				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	09190198		
52				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	09190197		
53				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУЩ	1	19080472		
54				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУЩ	1	19080473		
55				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	19080474		
56				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	19080475		
57				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	19080471		
58				Приточная установка ВЕРОСА	1	н/д		
59				Приточная установка Канал-ПКВ	1	н/д		
60				Вытяжная установка ВЕРОСА	1	н/д		
61				Вытяжная установка Канал-ПКВ	1	н/д		
62				**ТП-3**	-	-		
63				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.11.МЛ41614 С-511638	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000954 от 22.08.2022
64				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.11.МЛ41613 С-521638	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000955 от 22.08.2022
65				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	15599	Трансформатор ТСЛ-1600 (1)	00-000956 от 22.08.2022
66				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	15600	Трансформатор ТСЛ-1600 (2)	00-000957 от 22.08.2022
67				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	61901020	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000958 от 22.08.2022

г. Москва, ул. Тайнинская, д.9 к.1

г. Москва, ул. Тайнинская, д.9 к.1

Низковольтное оборудование 0,4 кВ

00-000953 от 22.08.2022

68				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	61911020		
69				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	10200442		
70				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4682 03		
71				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4636 02		
72				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	65130121		
73				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	65120121		
74				Приточная установка Litened	1	н/д		
75				Приточная установка VRN	1	н/д		
76				Вытяжная установка Litened	1	н/д		
77				Вытяжная установка VRN	1	н/д		
78			г. Москва, ул. Тайнинская, д.9 к.1	Кабельная линия-10 кВ от РТП-18015 с.1 яч.6 до РТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=246	246	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000959 от 22.08.2022
79				Кабельная линия-10 кВ от РТП-18015 с.2 яч.15 до РТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=246	246	-		
80				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=201	201	-		
81				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=201	201	-		
82				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч А до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=470	470			
83				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч Б до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=470	470	-		
84				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=240	240	-		
85				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=240	240	-		
86			г. Москва, ул. Тайнинская, д.9 к.1	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.1 В-1 (каб.1) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=170,11	170,11	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000960 от 22.08.2022
87				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.3 В-1 (каб.1) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=163,99	163,99	-		
88				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.2 В-1 (каб.1) АПвВГнг(А)-1 1х(4х120) L=63,24	63,24	-		

89				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.4 Автостоянка В-1 (каб.1) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=191,88	191,88	-		
90				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.6 В-1 АПвВГнг(А)-1 4х(1х70) L=191,37	191,37	-		
91				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.7 В-1 АПвВГнг(А)-1 (4х35) L=62,22	62,22	-		
92				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.1 В-2 (каб.1) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=176,90	176,9	-		
93				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.3 В-2 (каб.1) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=170,78	170,78	-		
94				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.2 В-2 (каб.1) АПвВГнг(А)-1 1х(4х120) L=71,4	71,4	-		
95				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.4 Автостоянка В-2 (каб.1) АПвВГнг(А)-1 4х(1х120) L=198,68	198,68	-		
96				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.6 В-2 АПвВГнг(А)-1 4х(1х70) L=198,17	198,17	-		
97				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.7 В-2 АПВВГнг(А)-1 (4х35) L=70,38	70,38	-		
98				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.1 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=174	174	-		
99				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.1 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=177	177	-		
100				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.2 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=163	163	-		
101				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.2 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=168	168	-		
102				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.3 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=149	149	-		
103				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.3 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=154	154	-		
104				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.4 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=107	107	-		

105				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.4 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=112	112	-		
106				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.5 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=89	89	-		
107				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.5 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=92	92	-		
108				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.6 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=139	139	-		
109				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.6 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=144	144	-		
110				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.7 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=162	162	-		
111				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.7 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=165	165	-		
112				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.8 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х50) L=156	156	-		
113				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.8 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х50) L=161	161	-		
114				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-5.1 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х50) L=69	69	-		
115				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-5.1 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х50) L=74	74	-		
116				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-5.2 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=75	75	-		
117				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-5.2 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=80	80	-		
118				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ ИТП В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х25) L=198	198	-		
119				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ ИТП В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х25) L=201	201	-		
120				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.1 В-1 (каб.2) ПвВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=170,11	170,11	-		
121				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.3 В-1 (каб.2) ПвВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=163,99	163,99	-		
122				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-	63,24	-		

				3.2 В-1 (каб.2) АПвВГнг(А)-LS-1 1х(4х120) L=63,24				
123				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.4 Автостоянка В-1 (каб.2) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=191,88	191,88	-		
124				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.1 В-2 (каб.2) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=176,90	176,9	-		
125				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.3 В-2 (каб.2) ПвВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=170,78	170,78	-		
126				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.2 В-2 (каб.2) АПвВГнг(А)-1 1х(4х120) L=71,4	71,4	-		
127				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.4 Автостоянка В-2 (каб.2) АПвВГнг(А)-1 4х(1х120) L=198,68	198,68	-		
128				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=130	130	-		
129				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=130	130	-		
130				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=70	70	-		
131				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=70	70	-		
132				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=80	80	-		
133				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=80	80	-		
134				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.4 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х150) L=110	110	-		
135				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.7 (Магазин) В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=95	95	-		

136				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.8 (Автостоянка) В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=180	180	-		
137				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.9 (Автостоянка) В-1 АПвБбШп-1 (4х50) L=80	80	-		
138				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=130	130	-		
139				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=130	130	-		
140				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=70	70	-		
141				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=70	70	-		
142				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=80	80	-		
143				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х185) L=80	80			
144				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.4 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х150) L=110	110	-		
145				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.7 (Магазин) В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=95	95	-		
146				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.8 (Автостоянка) В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=180	180	-		
147				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.9 (Автостоянка) В-2 АПвБбШп-1 (4х50) L=80	80	-		
ЖК "Вестердам"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
148			119590, г. Москва, пересечение Аминьевского шоссе с Киевским направлением	**ТП-30696 (2)**	-	-		
149				Корпус подстанции	1	469	Корпус Блочной комплектной трансформаторной подстанци 2БКТП 1000/10 (ТП-30696 (ТП-2))	00-000411вс от 16.04.2024

150			Московской железной дороги	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	2021-W3-4-0010-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IIII-12-20/630-УЗ	00-000417вс от 16.04.2024
151				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W3-4-0005-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IDI-12-20/630-УЗ	00-000415вс от 16.04.2024
152				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	2021-W3-1-0003-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IIII-12-20/630-УЗ	00-000418вс от 16.04.2024
153				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W2-5-0004-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IDI-12-20/630-УЗ	00-000416вс от 16.04.2024
154				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1991887	Трансформатор ТМГ-1000/10-У1 1000кВА	00-000419вс от 16.04.2024
155				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1991777	Трансформатор ТМГ-1000/10-У1 1000кВА	00-000420вс от 16.04.2024
156				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	875-2	Низковольтное оборудование ТП-30696 (ТП-2)	00-000421вс от 16.04.2024
157				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
158				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	н/д		
159				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	3НП00007619-05		
160				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	875-1		
161				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	н/д		
162				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
163			119590, г. Москва, пересечение Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги	**ТП-30697 (3)**	-	-		
164				Корпус подстанции	1	471	Корпус Блочной комплектной трансформаторной подстанци 2БКТП 1250/10 (ТП-30697 (ТП-3))	00-000412вс от 16.04.2024
165				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	2021-W3-1-0005-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IIII-12-20/630-УЗ	00-000424вс от 16.04.2024
166				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W2-5-0005-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IDI-12-20/630-УЗ	00-000422вс от 16.04.2024
167				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	2021-W3-5-0001-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IIII-12-20/630-УЗ	00-000425вс от 16.04.2024
168				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W3-4-0006-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IDI-12-20/630-УЗ	00-000423вс от 16.04.2024
169				Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА	1	1998316	Трансформатор ТМГ21-1250/10-У1 1250 кВА	00-000426вс от 16.04.2024
170				Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА	1	1998011	Трансформатор ТМГ21-1250/10-У1 1250 кВА	00-000427вс от 16.04.2024
171				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	878-1	Низковольтное оборудование ТП-30697 (ТП-3)	00-000428вс от 16.04.2024
172				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
173				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	н/д		

174				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
175				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	н/д		
176				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	ЗНП00007619-01		
177				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	878-2		
178			119590, г. Москва, пересечение Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги	**ТП-30635 (1)**	-	-		
179				Корпус подстанции	1	463	Корпус Блочной комплектной трансформаторной подстанци 2БКТП 1250/10 (ТП-30635 (ТП-1))	00-000410вс от 16.04.2024
180				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	2021-W3-1-0004-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IIII-12-20/630-УЗ	00-000429вс от 16.04.2024
181				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W2-5-0003-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IDI-12-20/630-УЗ	00-000431вс от 16.04.2024
182				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	2021-W3-4-0009-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IIII-12-20/630-УЗ	00-000430вс от 16.04.2024
183				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W3-4-0004-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IDI-12-20/630-УЗ	00-000432вс от 16.04.2024
184				Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА	1	1998010	трансформатор ТМГ21-1250/10-УХЛ1 1250 кВА	00-000434вс от 16.04.2024
185				Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА	1	1999079	трансформатор ТМГ21-1250/10-УХЛ1 1250 кВА	00-000433вс от 16.04.2024
186				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	867-1	Низковольтное оборудование ТП-30635 (ТП-1)	00-000435вс от 16.04.2024
187				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
188				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	н/д		
189				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	867-2		
190				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
191				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	н/д		
192				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	ЗНП00007619-04		
193			119590, г. Москва, пересечение Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги	**ТП-30698 (4)**	-	-		
194				Корпус подстанции	1	478	Корпус Блочной комплектной трансформаторной подстанци 2БКТП 1250/10 (ТП-30698 (ТП-4))	00-000413вс от 16.04.2024
195				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	2021-W3-1-0006-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IIII-12-20/630-УЗ	00-000436вс от 16.04.2024
196				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W2-5-0006-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IDI-12-20/630-УЗ	00-000438вс от 16.04.2024
197				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	2021-W3-5-0002-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IIII-12-20/630-УЗ	00-000437вс от 16.04.2024

198				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W3-4-0007-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IDI-12-20/630-УЗ	00-000439вс от 16.04.2024
199				Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА	1	1996927	трансформатор ТМГ21-1250/10-УХЛ1 1250 кВА	00-000440вс от 16.04.2024
200				Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА	1	1993888	трансформатор ТМГ21-1250/10-УХЛ1 1250 кВА	00-000441вс от 16.04.2024
201				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	ЗНП00007619-02	Низковольтное оборудование ТП-30698 (ТП-4)	00-000442вс от 16.04.2024
202				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	н/д		
203				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	887-1		
204				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
205				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	н/д		
206				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	887-2		
207				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
208				**ТП-30699 (5)**	-	-		
209				Корпус подстанции	1	480	Корпус Блочной комплектной трансформаторной подстанци 2БКТП 1600/10 (ТП-30699 (ТП-5))	00-000414вс от 16.04.2024
210				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	2021-W3-1-0007-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IIII-12-20/630-УЗ	00-000443вс от 16.04.2024
211				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W2-5-0007-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IDI-12-20/630-УЗ	00-000445вс от 16.04.2024
212				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	2021-W3-5-0003-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IIII-12-20/630-УЗ	00-000444вс от 16.04.2024
213			119590, г. Москва, пересечение Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W3-4-0008-ID	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IDI-12-20/630-УЗ	00-000446вс от 16.04.2024
214				Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1600 кВА	1	1988116	трансформатор ТМГ21-1600/10-УХЛ1 1600 кВА	00-000447вс от 16.04.2024
215				Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1600 кВА	1	1994836	трансформатор ТМГ21-1600/10-УХЛ1 1600 кВА	00-000448вс от 16.04.2024
216				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	889-1	Низковольтное оборудование ТП-30699 (ТП-5)	00-000449вс от 16.04.2024
217				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
218				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	н/д		
219				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	н/д		
220				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	889-2		
221				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		

222				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	ЗНП00007619-03		
223			119590, г. Москва, пересечение Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги	Кабельная линия-10 кВ от РП-28171 с.2 яч.14 до ТП-30635 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20	20	-	Кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 2552м	00-000450вс от 16.04.2024
224				Кабельная линия-10 кВ от РП-28171 с.1 яч.1 до ТП-30635 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20	20	-		
225				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30635 луч А до ТП-30697 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=165	165	-		
226				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30635 луч Б до ТП-30697 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=165	165	-		
227				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30697 луч А до ТП-30696 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=153	153	-		
228				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30697 луч Б до ТП-30696 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=153	153	-		
229				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30696 луч А до ТП-30698 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=323	323	-		
230				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30696 луч Б до ТП-30698 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=323	323	-		
231				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30698 луч А до ТП-30699 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=270	270	-		
232				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30698 луч Б до ТП-30699 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=270	270	-		
233				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30699 луч А до РП-28171 с.1 яч.2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=345	345	-		
234				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30699 луч Б до РП-28171 с.2 яч.13 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=345	345	-		
235			119590, г. Москва, пересечение Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШв (4х120) L=75	75	-	Кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью 16684м	00-000468вс от 16.04.2024
236				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШв-1 (4х120) L=75	75	-		
237				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШв-1 (4х120) L=75	75	-		
238				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШв-1 (4х120) L=75	75	-		
239				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское,	100	-		

				д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=100				
240				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=64	64	-		
241				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=64	64	-		
242				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-5 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=64	64	-		
243				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-6 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=55	55	-		
244				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.2) ВРУ-7 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=188	188	-		
245				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.2) ВРУ-8 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=208	208	-		
246				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1, 1.2, 2) ВРУ-9 Парковка В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=105	105	-		
247				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1, 1.2, 2) ВРУ-9 Парковка В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=105	105	-		
248				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 ВРУ-10 Насосная В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=55	55	-		
249				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 ВРУ-10П Насосная В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х95) L=55	55	-		
250				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ВРУ-КНС В-1 АПвБШв-1 (4х50) L=85	85	-		
251				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д Мосгосвет (ВРШНО) В-1 АПвБШв-1 (4х70) L=22	22	-		
252				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШв-1 (4х120) L=75	75	-		

253				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШв-1 (4х120) L=75	75	-		
254				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШв-1 (4х120) L=75	75	-		
255				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШв-1 (4х120) L=75	75	-		
256				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=100	100	-		
257				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=64	64	-		
258				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=64	64	-		
259				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-5 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=64	64	-		
260				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-6 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=55	55	-		
261				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.2) ВРУ-7 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=188	188	-		
262				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.2) ВРУ-8 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=208	208	-		
263				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1, 1.2, 2) ВРУ-9 Парковка В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=105	105	-		
264				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1, 1.2, 2) ВРУ-9 Парковка В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=105	105	-		
265				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 ВРУ-10 Насосная В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=55	55	-		
266				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ВРУ-КНС В-2 АПвБШв-1 (4х50) L=85	85	-		

267				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 ВРУ-10П Насосная В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х95) L=55	55	-		
268				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д Мосгосвет (ВРШНО) В-2 АПвБШв-1 (4х70) L=22	22	-		
269				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=147	147	-		
270				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=147	147	-		
271				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=148	148	-		
272				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=148	148	-		
273				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=123	123	-		
274				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=123	123	-		
275				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=124	124	-		
276				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=124	124	-		
277				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.2) ВРУ-13 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=128	128	-		
278				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.2) ВРУ-13 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=128	128	-		
279				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-17 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=129	129	-		
280				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-19 Парковка В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=152	152	-		

281				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-19 Парковка В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=152	152	-		
282				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=147	147	-		
283				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=147	147	-		
284				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=148	148	-		
285				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=148	148	-		
286				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=123	123	-		
287				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=123	123	-		
288				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=124	124	-		
289				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=124	124	-		
290				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.2) ВРУ-13 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=128	128	-		
291				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.2) ВРУ-13 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=128	128	-		
292				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-17 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=129	129	-		
293				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-19 Парковка В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=152	152	-		
294				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-19 Парковка В-2	152	-		

				(каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=152				
295				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.3) ВРУ-14 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=57	57	-		
296				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.3) ВРУ-14 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=57	57	-		
297				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=61	61	-		
298				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=61	61	-		
299				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=62	62	-		
300				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=62	62	-		
301				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=77	77	-		
302				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=77	77	-		
303				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=78	78	-		
304				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=78	78	-		
305				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-18 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=63	63	-		
306				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20 Насосная В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=92	92	-		
307				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20П Насосная В-1 (каб.1) НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=91	91	-		

308				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20П Насосная В-1 (каб.2) НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=91	91	-		
309				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.3) ВРУ-14 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=57	57	-		
310				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.3) ВРУ-14 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=57	57	-		
311				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=61	61	-		
312				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=61	61	-		
313				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=62	62	-		
314				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=62	62	-		
315				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=77	77	-		
316				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=77	77	-		
317				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=78	78	-		
318				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=78	78	-		
319				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-18 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=63	63	-		
320				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20 Насосная В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=92	92	-		
321				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20П Насосная В-2	91	-		

				(каб.1) НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=91				
322				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20П Насосная В-2 (каб.2) НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=91	91	-		
323				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-21 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=90	90	-		
324				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-21 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=90	90	-		
325				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-22 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=92	92	-		
326				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-22 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=92	92	-		
327				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=88	88	-		
328				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=88	88	-		
329				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=87	87	-		
330				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=87	87	-		
331				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-24 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х95) L=103	103	-		
332				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4,5,6) ВРУ-33 Парковка В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=123	123	-		
333				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4,5,6) ВРУ-33 Парковка В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=123	123	-		
334				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское,	119	-		

				д.4Д к.3 ВРУ-34 Нсосная В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х95) L=119				
335				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 ВРУ-34П Нсосная В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=121	121	-		
336				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 ВРУ-34П Нсосная В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=121	121	-		
337				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 корп. 5 ВРУ-28 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=170	170	-		
338				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-21 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=90	90	-		
339				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-21 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=90	90	-		
340				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-22 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=92	92	-		
341				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-22 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=92	92	-		
342				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=88	88	-		
343				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=88	88	-		
344				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=87	87	-		
345				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=87	87	-		
346				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-24 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х95) L=103	103	-		
347				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4,5,6) ВРУ-33 Парковка	123	-		

				В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=123				
348				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4,5,6) ВРУ-33 Парковка В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=123	123	-		
349				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 ВРУ-34 Нсосная В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х95) L=119	119	-		
350				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 ВРУ-34П Нсосная В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=121	121	-		
351				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 ВРУ-34П Нсосная В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=121	121	-		
352				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-28 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=170	170	-		
353				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=182	182	-		
354				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=182	182	-		
355				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=180	180	-		
356				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=180	180	-		
357				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-25 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=177	177	-		
358				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-25 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=177	177	-		
359				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-26 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=177	177	-		
360				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское,	177	-		

				д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-26 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=177				
361				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-29 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=94	94	-		
362				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-29 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=94	94	-		
363				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-30 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=93	93	-		
364				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-30 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=93	93	-		
365				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=88	88	-		
366				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=88	88	-		
367				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=89	89	-		
368				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=89	89	-		
369				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-32 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=102	102	-		
370				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д Мосгосвет (ВРШНО) В-1 АПвБШв-1 (4х70) L=21	21	-		
371				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д ВРУ-35 ДОУ В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=150	150	-		
372				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д ВРУ-35 ДОУ В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=150	150	-		
373				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=182	182	-		

374				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=182	182	-		
375				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=180	180	-		
376				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=180	180	-		
377				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-25 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=177	177	-		
378				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-25 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=177	177	-		
379				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-26 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=177	177	-		
380				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-26 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=177	177	-		
381				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-29 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=94	94	-		
382				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-29 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=94	94	-		
383				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-30 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=93	93	-		
384				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-30 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=93	93	-		
385				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=88	88	-		
386				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=88	88	-		
387				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=89	89	-		

388				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=89	89	-		
389				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-32 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=102	102	-		
390				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д Мосгосвет (ВРШНО) В-2 АПвБШв-1 (4х70) L=21	21	-		
391				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д ВРУ-35 ДОУ В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=150	150	-		
392				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д ВРУ-35 ДОУ В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=150	150	-		
ЖК "Татьянин Парк"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
393				**ТП-72670 (1)**	-	-		
394				Корпус подстанции	1	0297	Корпус трансформаторной комплектной подстанции для наружной установки типа 2КТПН—1250 кВА-20/0,4кВ (ТП-1)	00-000650 от 30.09.2020
395				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	713358	Силовой трансформатор ТМГ-1250 кВА 20/0,4 кВ (1)	00-000651 от 30.09.2020
396				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	713354	Силовой трансформатор ТМГ-1250 кВА 20/0,4 кВ (2)	00-000652 от 30.09.2020
397				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2014-W17-3-0639-SIE	Комплектное распределительное устройство высокого напряжения КРУ RM-6 NE-IIDI (1)	00-000653 от 30.09.2020
398			г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2014-W17-3-0638-SIE	Комплектное распределительное устройство высокого напряжения КРУ RM-6 NE-IIDI (2)	00-000654 от 30.09.2020
399				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	14041964	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000655 от 30.09.2020
400				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	14041963		
401				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	7539/02		
402				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	3856/02		
403				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	б/н		
404				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
405				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		

406				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
407				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
408				**ТП-72671 (2)**	-	-		
409				Корпус подстанции	1	0259	Корпус трансформаторной комплектной подстанции для наружной установки типа 2КТПН—1600 кВА-20/0,4кВ (ТП-2)	00-000656 от 30.09.2020
410				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	354379	Силовой трансформатор ТМГ-1600 кВА 20/0,4 кВ (1)	00-000657 от 30.09.2020
411				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	б/н	Силовой трансформатор ТМГ-1600 кВА 20/0,4 кВ (2)	00-000658 от 30.09.2020
412				Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	1	2013-W41-3-0356-SIE	Комплектное распределительное устройство высокого напряжения КРУ RM-6 NE-BIBI (1)	00-000659 от 30.09.2020
413				Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	1	2013-W41-3-0357-SIE	Комплектное распределительное устройство высокого напряжения КРУ RM-6 NE-BIBI (2)	00-000660 от 30.09.2020
414				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	1310/1925	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000661 от 30.09.2020
415				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	1310/1924		
416				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	6767/06		
417				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	6560/04		
418				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	13080189		
419				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
420				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
421				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
422				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
423				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
424				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
425				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
426				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
427				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
428				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
429			г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	**ТП-72763 (3)**	-	-		
430				Корпус подстанции	1	821	Корпус блочной комплектной трансформаторной подстанции 2БКТП-1600/20/0,4кВ (ТП-3)	00-000662 от 30.09.2020

431				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	82508	Силовой трансформатор ТМГ-1600 кВА 20/0,4 кВ (1)	00-000663 от 30.09.2020
432				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	83249	Силовой трансформатор ТМГ-1600 кВА 20/0,4 кВ (2)	00-000664 от 30.09.2020
433				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W7-4-0004-TE	Комплектное распределительное устройство высокого напряжения КРУ RM-6 NE-IIDI (1)	00-000665 от 30.09.2020
434				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W7-4-0005-TE	Комплектное распределительное устройство высокого напряжения КРУ RM-6 NE-IIDI (2)	00-000666 от 30.09.2020
435				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0003.1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000667 от 30.09.2020
436				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0003.2		
437				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	10790		
438				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	10788		
439				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	1861/08		
440				Резервированный источник питания РИП-12	1	1187		
441				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
442				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
443	77:17:0110502:4396	ТП4, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, площадь: 37,6 кв.м	г. Москва, п Московский, северо-западнее д. Говорово	**ТП-72672 (4)**	1	-	ТП4 (ТП-4), назначение: сооружение электроэнергетики, площадью 37.6 кв.м, кадастровый номер 77:17:0110502:4396	00-000763 от 09.06.2021
444				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	81784	Силовой трансформатор ТМГ1250 кВА 20/0,4 кВ (1)	00-000669 от 30.09.2020
445				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	81797	Силовой трансформатор ТМГ1250 кВА 20/0,4 кВ (2)	00-000670 от 30.09.2020
446				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W7-4-0006-TE	Комплектное распределительное устройство высокого напряжения КРУ RM-6 NE- IIDI (1)	00-000671 от 30.09.2020
447				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W7-4-0007-TE	Комплектное распределительное устройство высокого напряжения КРУ RM-6 NE-IIDI (2)	00-000672 от 30.09.2020
448				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0004.1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000673 от 30.09.2020
449				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0004.2		
450				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	10550		
451				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	10551		
452				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	15012043		
453				Резервированный источник питания РИП-12	1	27303		

454				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
455				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
456				**ТП-72764 (5)**	-	-		
457				Корпус подстанции	1	801	Корпус блочной комплектной трансформаторной подстанции 2БКТП-1600/20/0,4кВ (ТП-5)	00-000674 от 30.09.2020
458				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	77966	Силовой трансформатор ТМГ1600 кВА 20/0,4 кВ (1)	00-000675 от 30.09.2020
459				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	77965	Силовой трансформатор ТМГ1600 кВА 20/0,4 кВ (2)	00-000676 от 30.09.2020
460				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015-W46-5-0001-TE	Комплектное распределительное устройство высокого напряжения КРУ RM-6 NE-IIDI (1)	00-000677 от 30.09.2020
461			г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015-W46-5-0002-TE	Комплектное распределительное устройство высокого напряжения КРУ RM-6 NE-IIDI (2)	00-000678 от 30.09.2020
462				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А5278	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000679 от 30.09.2020
463				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А5277		
464				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	2572/10		
465				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	2579/10		
466				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	1848/08		
467				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
468				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
469				**ТП-72765 (6)**	1	-	2БКТП №6 (ТП-6), назначение: сооружение электроэнергетики, 1 этажное, площадью 38.5 кв.м.,	00-000765 от 09.06.2021
470				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	82509	Силовой трансформатор ТМГ1600 кВА 20/0,4 кВ (1)	00-000681 от 30.09.2020
471				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	82937	Силовой трансформатор ТМГ1600 кВА 20/0,4 кВ (2)	00-000682 от 30.09.2020
472				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W22-1-0006-TE	Комплектное распределительное устройство высокого напряжения КРУ RM-6 NE-IIDI (1)	00-000683 от 30.09.2020
473	77:17:0110502:4036	2БКТП №6 (ТП-6), назначение: сооружение электроэнергетики, 1 этажное, площадь: 38.5 кв.м, кадастровый номер 77:17:0110502:4036	г. Москва, пос. Московский	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W22-1-0005-TE	Комплектное распределительное устройство высокого напряжения КРУ RM-6 NE-IIDI (2)	00-000684 от 30.09.2020
474				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0010.1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000685 от 30.09.2020
475				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0010.2		
476				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	11121		
477				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	11127		

478				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	7773		
479				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
480				Шкаф распределительный	1	б/н		
481				Резервированный источник питания РИП-12	1	28476		
482				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
483				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
484				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
485				Шкаф распределительный	1	б/н		
486			г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	**ТП-72540 (7)**	-	-		
487				Корпус подстанции	1	1048	Корпус блочной комплектной трансформаторной подстанция 2БКТП-1600/20/0,4кВ (ТП-7)	00-000686 от 30.09.2020
488				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	75509	Силовой трансформатор ТМГ1600 кВА 20/0,4 кВ (1)	00-000687 от 30.09.2020
489				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	75562	Силовой трансформатор ТМГ1600 кВА 20/0,4 кВ (2)	00-000688 от 30.09.2020
490				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2017-W24-2-0009-TE	Комплектное распределительное устройство высокого напряжения КРУ RM-6 NE-IIDI (1)	00-000689 от 30.09.2020
491				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2017-W24-2-0010-TE	Комплектное распределительное устройство высокого напряжения КРУ RM-6 NE-IIDI (2)	00-000690 от 30.09.2020
492				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0049.1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000691 от 30.09.2020
493				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0049.2		
494				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	55		
495				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	56		
496				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	20		
497				Резервированный источник питания РИП-12	1	5355		
498				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
499				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
500			г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	**ТП-72766 (8)**	-	-		
501				Корпус подстанции	1	0826	Корпус блочной комплектной трансформаторной подстанции типа 2БКТП-1600/20/0,4кВ (ТП-8)	00-000692 от 30.09.2020
502				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	83155	Силовой трансформатор ТМГ1600 кВА 20/0,4 кВ (1)	00-000693 от 30.09.2020
503				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	82936	Силовой трансформатор ТМГ1600 кВА 20/0,4 кВ (2)	00-000694 от 30.09.2020

504				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W17-3-0001-TE	Комплектное распределительное устройство высокого напряжения КРУ RM-6 RE-IIDI (1)	00-000695 от 30.09.2020
505				Комплектное распределительное устройство RM-6 I	1	2016-W20-4-0003-TE	Комплектное распределительное устройство высокого напряжения КРУ RM-6 DE-I (1)	00-000696 от 30.09.2020
506				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W17-3-0002-TE	Комплектное распределительное устройство высокого напряжения КРУ RM-6 RE-IIDI (2)	00-000697 от 30.09.2020
507				Комплектное распределительное устройство RM-6 I	1	2016-W20-4-0004-TE	Комплектное распределительное устройство высокого напряжения КРУ RM-6 DE-I (2)	00-000698 от 30.09.2020
508				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0011.1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000699 от 30.09.2020
509				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0011.2		
510				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	11107		
511				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	11108		
512				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	7775		
513				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
514				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
515				Резервированный источник питания РИП-12	1	28475		
516				Шкаф учета электроэнергии ШУ-I-TOR	1	0300522	Узел учета (1)	00-000971 от 03.10.2022
517				Шкаф учета электроэнергии ШУ-I-TOR	1	0310522	Узел учета (2)	00-000972 от 03.10.2022
518	77:17:0110502:5252	КЛ 20кВ, РП70051 –ТП7, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 287 м	Российская Федерация, Москва, НАО, поселение Московский, северо-западнее дер. Говорово	Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.1 яч.5 до ТП-72540 (7) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=313	313	-	КЛ 20кВ, РП70051 –ТП7, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 287 м., кадастровый номер 77:17:0110502:5252	00-000755 от 31.05.2021
519				Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.2 яч.20 до ТП-72540 (7) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=313	313	-		
520			г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.1 яч.4 до ТП-72670 (1) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=160	160	-	Кабельные линии 20 кВ	00-000700 от 30.09.2020
521				Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.2 яч.16 до ТП-72670 (1) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=180	180	-		
522				Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.1 яч.2 до ТП-72671 (2) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=25	25	-		
523				Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.2 яч.14 до ТП-72671 (2) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=25	25	-		
524				Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.1 яч.3 до ТП-72672 (4) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=336,83	336,83	-		

525				Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.2 яч.15 до ТП-72672 (4) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=336,83	336,83	-		
526				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ТП-72764 (5) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=580	580	-		
527				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ТП-72764 (5) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=580	580	-		
528				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ТП-72765 (6) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=45,37	45,37	-		
529				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ТП-72765 (6) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=45,37	45,37	-		
530				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72765 (6) луч А до ТП-72540 (7) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=395	395	-		
531				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72765 (6) луч Б до ТП-72540 (7) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=395	395	-		
532				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ТП-72766 (8) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=329	329	-		
533				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ТП-72766 (8) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=329	329	-		
534				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ТП-72766 (8) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=174	174	-		
535				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ТП-72766 (8) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=174	174	-		
536				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ТП-72672 (4) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=416	416	-		
537				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ТП-72672 (4) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=416	416	-		
538			г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14А ВРУ-ДОУ В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=65	65	-	Кабельные линии 0,4кВ от ТП-1	00-000701 от 30.09.2020
539				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14А ВРУ-ДОУ В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=65	65	-		
540				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ВРШНО В-1 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=4	4	-		
541				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ВРШНО В-2 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=4	4	-		
542				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин	120	-		

				Парк д.14 к.1 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=120				
543				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=120	120	-		
544				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170	-		
545				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170	-		
546				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=220	220	-		
547				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=220	220	-		
548				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=220	220	-		
549				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=220	220	-		
550				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=310	310	-		
551				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=310	310	-		
552				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-Паркинг В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=190	190	-		
553				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-Паркинг В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=190	190	-		
554				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=184,13	184,13	-		
555				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=184,13	184,13	-		

556				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=185,13	185,13	-		
557				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=185,13	185,13	-		
558				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=99	99	-		
559				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=107	107	-		
560				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=74,28	74,28	-		
561				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=82,28	82,28	-		
562				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=135,6	135,6	-		
563				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=143,6	143,6	-		
564			г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-1 В-1 АПвБбШп (4х240) L=250	250	-	Кабельные линии 0,4кВ от ТП-2	00-000702 от 30.09.2020
565				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-1 В-2 АПвБбШп (4х240) L=250	250	-		
566				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-2 В-1 АПвБбШп (4х240) L=140	140	-		
567				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-2 В-2 АПвБбШп (4х240) L=140	140	-		
568				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=140	140	-		
569				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=140	140	-		

570				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=140	140	-		
571				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=140	140	-		
572				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-4 В-1 АПвБбШп (4х185) L=90	90	-		
573				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-4 В-2 АПвБбШп (4х185) L=90	90	-		
574				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-5 В-1 АПвБбШп (4х150) L=120	120	-		
575				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-5 В-2 АПвБбШп (4х150) L=120	120	-		
576				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=29,3	29,3	-		
577				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=29,3	29,3	-		
578				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=29,3	29,3	-		
579				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=29,3	29,3	-		
580				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-2 В-1 АПвБбШп (4х240) L=50,2	50,2	-		
581				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-2 В-2 АПвБбШп (4х240) L=50,2	50,2	-		
582				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-3 В-1 АПвБбШп (4х240) L=205,6	205,6	-		
583				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-3 В-2 АПвБбШп (4х240) L=205,6	205,6	-		

584				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-Гараж В-1 АПвБбШп (4х240) L=174,1	174,1	-		
585				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-Гараж В-2 АПвБбШп (4х240) L=174,1	174,1	-		
586	77:17:0110502:5250	Кабельная линия 0.4 кВ Школа, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 84 м	Российская Федерация, Москва, НАО, поселение Московский, северо-западнее дер. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=136	136	-	Кабельная линия 0.4 кВ Школа, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 84 м., кадастровый номер: 77:17:0110502:5250	00-000908 от 31.05.2022
587				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=136	136	-		
588				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=133	133	-		
589				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=133	133	-		
590				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=217	217	-		
591				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=213	213	-		
592				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=70	70	-		
593				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=67	67	-		
594			г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=34,4	34,4	-	Кабельные линии 0,4кВ от ТП-3	00-000703 от 30.09.2020
595				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=34,4	34,4	-		
596				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=133,8	133,8	-		
597				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=133,8	133,8	-		

598				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=133,8	133,8	-		
599				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=133,8	133,8	-		
600				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=165,8	165,8	-		
601				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=165,8	165,8	-		
602				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=165,8	165,8	-		
603				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=165,8	165,8	-		
604				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=113,1	113,1	-		
605				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=113,1	113,1	-		
606				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=76,87	76,87	-		
607				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=76,87	76,87	-		
608				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=79,93	79,93	-		
609				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=79,93	79,93	-		
610				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АВБШп-1 (4х185) L=108,73	108,73	-		
611				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АВБШп-1 (4х185) L=108,73	108,73	-		

612				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АВБШп-1 (4х185) L=105,67	105,67	-		
613				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АВБШп-1 (4х185) L=105,67	105,67	-		
614				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-3 В-1 (каб.1) АВБШп-1 (4х185) L=86,19	86,19	-		
615				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-3 В-1 (каб.2) АВБШп-1 (4х185) L=86,19	86,19	-		
616				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-3 В-2 (каб.1) АВБШп-1 (4х185) L=82,11	82,11	-		
617				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-3 В-2 (каб.2) АВБШп-1 (4х185) L=82,11	82,11	-		
618				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-Паркинг В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=90,57	90,57	-		
619				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-Паркинг В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=86,49	86,49	-		
620				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ШНО В-1 ВБШв-1 (4х25) L=12	12	-		
621				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ШНО В-2 ВБШв-1 (4х25) L=12	12	-		
622	77:17:0110502:4403	0.4 кВ корпус №9, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 183 м	г. Москва, п Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.2 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=183,1	183,1	-	0.4 кВ корпус №9, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 183 м., кадастровый номер 77:17:0110502:4403	00-000756 от 31.05.2021
623				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.2 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=183,1	183,1	-		
624	77:17:0110502:4405	0.4 кВ корпус №10, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 245 м	г. Москва, п Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.1 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=242	242	-	0.4 кВ корпус №10, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 245 м., кадастровый номер 77:17:0110502:4405	00-000757 от 31.05.2021
625				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.1 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=246	246	-		
626	77:17:0110502:4930	Кабельная линия 0.4 кВ корпус №11, назначение: 1.1. сооружения		Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин	207	-	Кабельная линия 0.4 кВ корпус №11, назначение: сооружение	00-000758 от 31.05.2021

		электроэнергетики, протяженность: 209 м	г. Москва, пос. Московский, северо-западнее д. Говорово	Парк, д.12 к.3 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=207			электроэнергетики, протяженностью 209 м., кадастровый номер 77:17:0110502:4930	
627				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.3 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=211	211	-		
628	77:17:0110502:4933	Кабельная линия 0,4 кВ корпус №12, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 97 м	г. Москва, пос. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.4 ГРЩ В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=125	125	-	Кабельная линия 0,4 кВ корпус №12, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 97 м., кадастровый номер: 77:17:0110502:4933	00-000905 от 31.05.2022
629				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.4 ГРЩ В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=125	125	-		
630				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.4 ГРЩ В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=125	125	-		
631				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.4 ГРЩ В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=125	125	-		
632	77:17:0110502:4689	Кабельная линия 0,4 кВ корпус №13, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 18 м	г. Москва, пос. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.5 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=40	40	-	Кабельная линия 0,4 кВ корпус №13, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 18 м., кадастровый номер: 77:17:0110502:4689	00-000904 от 31.05.2022
633				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.5 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=40	40	-		
634	77:17:0110502:4940	Кабельная линия 0,4 кВ корпус №14, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 51 м	г. Москва, пос. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.6 ГРЩ В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=80	80	-	Кабельная линия 0,4 кВ корпус №14, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 51 м., кадастровый номер: 77:17:0110502:4940	00-000906 от 31.05.2022
635				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.6 ГРЩ В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=80	80	-		
636				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.6 ГРЩ В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=80	80	-		
637				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.6 ГРЩ В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=80	80	-		
638	77:17:0110502:4941	Кабельная линия 0,4 кВ корпус №15, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 130 м	г. Москва, пос. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.7 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=170	170	-	Кабельная линия 0,4 кВ корпус №15, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 130 м., кадастровый номер: 77:17:0110502:4941	00-000907 от 31.05.2022
639				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.7 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=170	170	-		

640	77:17:0110502:5042	Кабельная линия 0.4 кВ корпус №16, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 180 м	г. Москва, п Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Зеленая Горка, д.1 к.1 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=220	220	-	Кабельная линия 0.4 кВ корпус №16, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 180 м., кадастровый номер 77:17:0110502:5042	00-000759 от 31.05.2021
641				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Зеленая Горка, д.1 к.1 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=220	220	-		
642	77:17:0110502:5124	Кабельная линия 0,4 кВ корпус №17, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 209 м	г. Москва, п Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Зеленая Горка, д.1 к.2 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=250	250	-	Кабельная линия 0,4 кВ корпус №17, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 209 м., кадастровый номер 77:17:0110502:5124	00-000760 от 31.05.2021
643				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Зеленая Горка, д.1 к.2 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=250	250	-		
644	77:17:0110502:5125	Кабельная линия 0,4 кВ корпус №18, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 277 м	г. Москва, п Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Зеленая Горка, д.1 к.3 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=320	320	-	Кабельная линия 0,4 кВ корпус №18 назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 277 м., кадастровый номер 77:17:0110502:5125	00-000761 от 31.05.2021
645				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Зеленая Горка, д.1 к.3 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=320	320	-		
646				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ШНО В-1 ВБШв-1 (4х25) L=4	4	-		
647				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ШНО В-2 ВБШв-1 (4х25) L=4	4	-		
648	77:17:0110502:3178	Наружное электроснабжение по сетям 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 214 м	г. Москва, пос. Московский, д Говорово, НАО, северо-западнее, корп. 1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=238	238	-	Наружное электроснабжение по сетям 0,4 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 214 м., кадастровый номер 77:17:0110502:3178	00-000762 от 31.05.2021
649				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=238	238	-		
650				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=229	229	-		
651				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=229	229	-		
652				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=238	238	-		
653				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=238	238	-		
654				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин	229	-		

				Парк, д.11 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=229				
655				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=229	229	-		
656	77:17:0110502:3180	Наружное электроснабжение по сетям 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 73 м	г. Москва, пос. Московский, д Говорово, НАО, северо-западнее, корп. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.13 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110	-	Наружное электроснабжение по сетям 0,4 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 73 м., кадастровый номер: 77:17:0110502:3180	00-000902 от 31.05.2022
657				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.13 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110	-		
658				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.13 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110	-		
659				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.13 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110	-		
660	77:17:0110502:3572	Наружное электроснабжение по сетям 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 122 м	г. Москва, пос. Московский, д. Говорово, НАО, северо-западнее, корп. 3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.13 к.1 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=145	145	-	Наружное электроснабжение по сетям 0,4 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 122 м., кадастровый номер: 77:17:0110502:3572	00-000901 от 31.05.2022
661				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.13 к.1 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=145	145	-		
662				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.13 к.1 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=148	148	-		
663				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.13 к.1 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=148	148	-		
664	77:17:0110502:3571	Наружное электроснабжение по сетям 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 131 м	г. Москва, пос. Московский, д. Говорово, НАО, северо-западнее, корп. 5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.15 к.1 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=160	160	-	Наружное электроснабжение по сетям 0,4 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 131 м, кадастровый номер: 77:17:0110502:3571	00-000900 от 31.05.2022
665				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.15 к.1 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=160	160	-		
666				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.15 к.1 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=160	160	-		
667				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.15 к.1 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=160	160	-		

668			г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.17 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=210	210	-	Кабельные линии 0,4кВ от ТП-5	00-000704 от 30.09.2020
669				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.17 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=210	210	-		
670				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.17 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=210	210	-		
671				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.17 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=210	210	-		
672				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.17 к.1 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=225	225	-		
673				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.17 к.1 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=225	225	-		
674				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.17 к.1 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=225	225	-		
675				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.17 к.1 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=225	225	-		
676				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ВРШНО В-1 ВБбШв-1 (4х25) L=4	4	-		
677				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ВРШНО В-2 ВБбШв-1 (4х25) L=4	4	-		
678				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до КНС В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=350	350	-		
679				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до КНС В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=350	350	-		
680				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ВРУ-ОСЛС АПвБбШп-1 (4х240) L=410	410	-		
681	77:17:0110502:4034	Кабельная линия 0,4 кВ корпус 4, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 38 м	г. Москва, пос. Московский	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72765 (6) луч А до ул. Татьянин Парк, д.15 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=45,37	45,37	-	Кабельная линия 0,4 кВ корпус 4, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 38 м., кадастровый номер: 77:17:0110502:4034	00-000903 от 31.05.2022
682				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72765 (6) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.15 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=45,37	45,37	-		

683				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72765 (6) луч А до ул. Татьянин Парк, д.15 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=45,37	45,37	-		
684				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72765 (6) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.15 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=45,37	45,37	-		
685			г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-1 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=200	200	-	Кабельные линии 0,4кВ от ТП-7	00-000705 от 30.09.2020
686				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-1 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=200	200	-		
687				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-2 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=200	200	-		
688				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-2 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=200	200	-		
689				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-3 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=200	200	-		
690				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-3 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=200	200	-		
691				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.2 ВРУ-1 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=80	80	-		
692				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.2 ВРУ-1 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=80	80	-		
693				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.2 ВРУ-2 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=80	80	-		
694				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.2 ВРУ-2 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=80	80	-		
695				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.2 ВРУ-3 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=80	80	-		
696				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д. 19 к. 2 ВРУ-3 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=80	80	-		

697				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=200	200	-		
698				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=200	200	-		
699				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=200	200	-		
700				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=200	200	-		
701				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-2 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=200	200	-		
702				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-2 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=200	200	-		
703				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-3 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=200	200	-		
704				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-3 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=200	200	-		
705				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ШНО В-1 ВБбШв-1 (4х25) L=4	4	-		
706				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ШНО В-2 ВБбШв-1 (4х25) L=4	4	-		
707			г. Москва, п. Московский, северо-западнее д. Говорово	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБШп(г)-1 (4х150) L=107,8	107,8	-	Кабельные линии 0,4кВ от ТП-8	00-000706 от 30.09.2020
708				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБШп(г)-1 (4х150) L=107,8	107,8	-		
709				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБШп(г)-1 (4х150) L=107,8	107,8	-		
710				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБШп(г)-1 (4х150) L=107,8	107,8	-		
711				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч А до ул. Татьянин	60,7	-		

				Парк, д.16 к.3 ВРУ-2 В-1 АВБШп(г)-1 (4х185) L=60,7				
712				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-2 В-2 АВБШп(г)-1 (4х185) L=60,7	60,7	-		
713				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-3 В-1 АВБШп(г)-1 (4х185) L=189,5	189,5	-		
714				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-3 В-2 АВБШп(г)-1 (4х185) L=189,5	189,5	-		
715				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-4 В-1 АВБШп(г)-1 (4х240) L=220,7	220,7	-		
716				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-4 В-2 АВБШп(г)-1 (4х240) L=220,7	220,7	-		
717	77:17:0110502:9	Земельный участок, Площадь: 103+/- 4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, улица Татьянин Парк, земельный участок 14/2/1	**Земельный участок**	1	-		
718	77:17:0110502:38	Земельный участок, Площадь: 107+/- 4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, улица Татьянин Парк, земельный участок 16/2/1	**Земельный участок**	1	-		
719	50:21:0110502:645	Земельный участок, площадь: 554+/- 16 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, улица Татьянин Парк, земельный участок 13А	**Земельный участок**	1	-		
720	50:21:0110502:656	Земельный участок, площадь: 164+/- 9 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, улица Татьянин Парк, земельный участок 12А	**Земельный участок**	1	-		
КП "Светлый"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
721	77:18:0191113:14	Здание (Распределительная трансформаторная подстанция), назначение: Нежилое, площадь: 101,2 кв.м	г. Москва, Наро-Фоминский р-н, Первомайский с.о., у дер. Губцево, ЖК "Домострой-XXI"	**РТП-25**	1	-	Здание (Распределительная трансформаторная подстанция), назначение: нежилое здание, 1 этажное, площадью 101.2 кв.м., кад.№77:18:0191113:14	00-000208к от 28.11.2023
722				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1А	1	2396	Камера типа КСО-298 8ВВ-600-01 У3 №1А, зав.№2396	00-000209к от 28.11.2023

723				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 1	1	191	Ячейка КСО-201-2 (298) 8ВВ-600 УХЛ4 №1, зав.№191	00-000210к от 28.11.2023
724				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 2	1	192	Ячейка КСО-201-2 (298) 8ВВ-600 УХЛ4 №2, зав.№192	00-000211к от 28.11.2023
725				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 3	1	193	Ячейка КСО-201-2 (298) 8ВВ-600 УХЛ4 №3, зав.№193	00-000212к от 28.11.2023
726				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 4	1	194	Ячейка КСО-201-2 (298) 15-400 ТСН УХЛ4 №4, зав.№194	00-000213к от 28.11.2023
727				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 5	1	195	Ячейка КСО-201-2 (298) 281А ПСН УХЛ4 №5, зав.№195	00-000214к от 28.11.2023
728				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 6	1	196	Ячейка КСО-201-2 (298) 8ВВ-600 УХЛ4 №6, зав.№196	00-000215к от 28.11.2023
729				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 7	1	197	Ячейка КСО-201-2 (298) 13-600 ТН УХЛ4 №7, зав.№197	00-000216к от 28.11.2023
730				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 8	1	198	Ячейка КСО-201-2 (298) 4ВВ-600 УХЛ4 №8, зав.№198	00-000217к от 28.11.2023
731				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 9	1	199	Ячейка КСО-201-2 (298) 27-600 УХЛ4 №9, зав.№199	00-000218к от 28.11.2023
732				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 10	1	200	Ячейка КСО-201-2 (298) 13-600 ТН УХЛ4 №10, зав.№200	00-000219к от 28.11.2023
733				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 11	1	201	Ячейка КСО-201-2 (298) 8ВВ-600 УХЛ4 №11, зав.№201	00-000220к от 28.11.2023
734				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 12	1	202	Ячейка КСО-201-2 (298) 15-400 ТСН УХЛ4 №12, зав.№202	00-000221к от 28.11.2023
735				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 13	1	203	Ячейка КСО-201-2 (298) 8ВВ-600 УХЛ4 №13, зав.№203	00-000222к от 28.11.2023
736				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 14	1	204	Ячейка КСО-201-2 (298) 8ВВ-600 УХЛ4 №14, зав.№204	00-000223к от 28.11.2023
737				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 15	1	205	Ячейка КСО-201-2 (298) 8ВВ-600 УХЛ4 №15, зав.№205	00-000224к от 28.11.2023
738				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 16	1	2397	Камера типа КСО-298 8ВВ-600 У3 №16, зав.№2397	00-000225к от 28.11.2023
739				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 17	1	2398	Камера типа КСО-298 8ВВ-600-01 У3 №17, зав.№2398	00-000226к от 28.11.2023
740				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1483487	Трансформатор ТМГ -630 кВА/10-У1 Δ/Yн-11, зав.№1483487	00-000227к от 28.11.2023
741				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1483067	Трансформатор ТМГ -630 кВА/10-У1 Δ/Yн-11, зав.№1483067	00-000228к от 28.11.2023

742				Силовой масляный трансформатор ТМГ-25 кВА	1	1332656	Ячейка КСО-201-2 (298) 15-400 ТСН УХЛ4 №4, зав.№194	00-000213к от 28.11.2023
743				Силовой масляный трансформатор ТМГ-25 кВА	1	1331999	Ячейка КСО-201-2 (298) 15-400 ТСН УХЛ4 №12, зав.№202	00-000221к от 28.11.2023
744				Обогреватель электрический	6	б/н	Низковольтное оборудование РТП-25	00-000231к от 28.11.2023
745				Шкаф сигнализации ШС	1	б/н		
746				Ящик управления обогревом ЯУО	1	СУ 95111-3474		
747				Панель распределительного щита ЩО-91	1	б/н		
748				Панель распределительного щита ЩО-91	1	б/н		
749				Панель распределительного щита ЩО-91	1	б/н		
750				Панель распределительного щита ЩО-91	1	б/н		
751				Панель распределительного щита ЩО-91	1	б/н		
752				Панель распределительного щита ЩО-91	1	б/н		
753				Щит учета электроэнергии ЩУ	1	б/н		
754				Щит учета электроэнергии ЩУ	1	б/н		
755				Ящик управления освещением ЯУО	1	б/н		
756				Щит для передачи данных приборов учета	1	б/н		
757				Обогреватель электрический	4	б/н		
758				Панель распределительного щита ЩО-91	1	б/н		
759				Панель распределительного щита ЩО-91	1	б/н		
760				Панель распределительного щита ЩО-91	1	б/н		
761	77:18:0000000:36761	Кабельно-воздушная линия электропередач 10 кВ, назначение: Нежилое, протяженность: 5085 м	Московская область, Наро-Фоминский район, у дер.Губцево	Кабельно-воздушная линия-10 кВ от ПС-781 с.1 яч.8 ф.8 до РТП-25 с.1 яч.6 АСБ-10 (3х240) L=100; АС 3х(1х95) L=5200	5300	-	Кабельно-воздушная линия электропередач 10 кВ, назначение: нежилое, протяженностью 5085 м., кад.№77:18:0000000:36761	00-000232к от 28.11.2023
762				Кабельно-воздушная линия-10 кВ от ПС-781 с.4 яч.42 ф.42 до РТП-25 с.2 яч.11 АСБ-10 (3х240) L=100; АС 3х(1х95) L=5200	5300	-		
763				Кабельная линия-10 кВ от РТП-25 яч. №16 до КРУН АСБ-10 (3х240) L=54	54	-		
764			Московская область, Наро-Фоминский район, у дер.Губцево	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-25 до ВРУ-0,4 кВ НП АВБбшв-1 6х(4х25) L=450	450	-	Кабельная линия 0,4 кВ	00-000419к от 28.11.2023
765	50:26:0191103:391	Земельный участок, Площадь: 959,15 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Первомайское, деревня Губцево, улица Светлая, з/у 12	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, 959 кв.м., кад.№50:26:0191103:391	

ЖК "Рутаун"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
766	77:17:0150111:2419	БКТП, назначение: электропередача, Площадь: 24.4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Филимонковское, поселок Марьино, улица Берёзовая, сооружение 2А, строение 1	**ТП-224**	1	5180	Сооружение типа БКТП (ТП-224), назначение: электропередача, площадью 24,4 кв.м, Кадастровый номер 77:17:0150111:2419	00-000532 от 30.04.2020
767				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	10.09 MJI3665 C-41137 (SF-2010-W29-3-0013)	Устройство комплектное распределительное типа RM-6 IIDI (луч А)	00-000533 от 30.04.2020
768				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	10.09 MJI3664 C-42190 (SF-2010-W33-2-0011)	Устройство комплектное распределительное типа RM-6 IIDI (луч Б)	00-000534 от 30.04.2020
769				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1671080	Трансформатор ТМГ 10/0,4 1000 кВА (1)	00-000535 от 30.04.2020
770				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1671367	Трансформатор ТМГ 10/0,4 1250 кВА (2)	00-000536 от 30.04.2020
771				Ящик собственных нужд ЯСН	1	332	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000537 от 30.04.2020
772				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	3034		
773				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 25	1	2866		
774				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 25	1	н/д		
775				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А-1737		
776				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А-1736		
777				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	3019		
778				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	507		
779				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	509		
780			г. Москва, пос. Филимонковское, п. Марьино	**КТП-221**	-	265		
781				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	436/3	КТП-П-630/10/0,4-07-У1 (КТП №221) с оборудованием в составе	00-000541 от 30.04.2020
782				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	434/1		
783				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	435/2		
784				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	3491		
785				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	н/д		
786			г. Москва, пос. Филимонковское, п. Марьино	**КТП-222**	-	230		
787				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	424/2	КТП-П-250/10/0,4-07-У1 (КТП № 222) с оборудованием в составе	00-000539 от 30.04.2020

788				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	423/1		
789				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	425/3		
790				Силовой масляный трансформатор ТМГ-160 кВА	1	1743069		
791				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	н/д		
792			г. Москва, пос. Филимонковское, п. Марьино	**КТП-223**	-	229		
793				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	420/1	КТП-П-250/10/0,4-07-У1 (КТП №223) в составе с оборудованием	00-000540 от 30.04.2020
794				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	421/2		
795				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	422/3		
796				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	913403		
797				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	н/д		
798			г. Москва, пос. Филимонковское, п. Марьино	**КРУН-158**	-	-		
799				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРН-IV	1	21.024326.03.01	Комплектно-распределительное устройство КРН-IV-10 К/К	00-000880 от 29.04.2022
800	50:21:0000000:29134	Электроснабжение КЛ 10 кВ, Назначение: Электропередача, протяженность: 2029 м	г. Москва, п. Филимонковское, пос. Марьино	Кабельная линия-10 кВ от ПС-426 с.1 яч.28 (ф.23) до КРУН-158 АСБ-10 (3х120) L=640	640	-	Электроснабжение КЛ 10 кВ, Назначение: Электропередача, протяженностью 2029 м., кадастровый номер 50:21:0000000:29134	00-000543 от 30.04.2020
801				Кабельная линия-10 кВ от КРУН-158 до КТП-222 яч.3 АСБ-10 (3х120) L=20	20	-		
802				Кабельная линия-10 кВ от КТП-223 яч.3 до КТП-221 яч.1 АСБ-10 (3х120) L=425	425	-		
803				Кабельная линия-10 кВ от КТП-221 яч.3 до ТП-224 луч А АСБ-10 (3х120) L=785	785	-		
804				Кабельная линия-10 кВ от КТП-222 яч.1 до КТП-223 яч.1 АСБ-10 (3х120) L=690	690	-		
805			г. Москва, пос. Филимонковское, п. Марьино	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до п. Марьино, д.75а ВРУ АВБбШв-1 (4х150) L=234	234	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000542 от 30.04.2020
806				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до Светлый б-р, д.10 к.1 ВРУ АВБбШв-1 (4х240) L=285	285	-		
807				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.10 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.12 к.1 ВРУ АВБбШв-1 (4х150) L=50	50	-		
808				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.12 к.1 ВРУ до Светлый б-р,	65	-		

				д.12 к.2 ВРУ АВБбШв-1 (4х120) L=65				
809				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до Светлый б-р, д.16 к.1 ВРУ АВБбШв-1 (4х240) L=150	150	-		
810				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.16 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.14 к.1 ВРУ АВБбШв (4х150) L=50	50	-		
811				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.14 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.14 к.2 ВРУ АВБбШв (4х120) L=65	65	-		
812				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.14 к.2 ВРУ до Светлый б-р, д.16 к.2 ВРУ АВБбШв (4х70) L=100	100	-		
813				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до Светлый б-р, д.20 к.2 ВРУ АВБбШв (4х240) L=90	90	-		
814				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.20 к.2 ВРУ до Светлый б-р, д.20 к.1 ВРУ АВБбШв (4х150) L=55	55	-		
815				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.20 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.18 к.1 ВРУ АВБбШв (4х120) L=55	55	-		
816				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.18 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.18 к.2 ВРУ АВБбШв (4х70) L=100	100	-		
817				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до Светлый б-р, д.20 к.3 ВРУ АВБбШв (4х240) L=130	130	-		
818				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.20 к.3 ВРУ до Светлый б-р, д.20 к.4 ВРУ АВБбШв (4х150) L=40	40	-		
819				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.20 к.4 ВРУ до Светлый б-р, д.20 к.5 ВРУ АВБбШв (4х120) L=50	50	-		
820				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до Светлый б-р, д.18 к.3 ВРУ АВБбШв (4х120) L=120	120	-		
821				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.18 к.3 ВРУ до Светлый б-р, д.18 к.4 ВРУ АВБбШв (4х120) L=70	70	-		
822				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.18 к.4 ВРУ до Светлый б-р, д.18 к.5 ВРУ АВБбШв (4х120) L=50	50	-		
823				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до ВРУ-КНС АВБбШв (4х35) L=170	170	-		
824				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-222 до п.Марьино д.32 ВРУ АВБбШв (4х120) L=180	180	-		
825				Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.32 ВРУ до п.Марьино д.31 ВРУ АВБбШв (4х120) L=60	60	-		
826				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-222 до п.Марьино д.34 ВРУ АВБбШв (4х240) L=50	50	-		

827				Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.34 ВРУ до п.Марьино д.37 ВРУ АВБбШв (4х150) L=100	100	-		
828				Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.37 ВРУ до п.Марьино д.40 ВРУ АВБбШв (4х120) L=100	100	-		
829				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-222 до п.Марьино д.35 ВРУ АВБбШв (4х240) L=100	100	-		
830				Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.35 ВРУ до п.Марьино д.38 ВРУ АВБбШв (4х150) L=95	95	-		
831				Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.38 ВРУ до п.Марьино д.41 ВРУ АВБбШв (4х120) L=100	100	-		
832				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-222 до п.Марьино д.36 ВРУ АВБбШв (4х240) L=150	150	-		
833				Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.36 ВРУ до п.Марьино д.39 ВРУ АВБбШв (4х150) L=71	71	-		
834				Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.39 ВРУ до п.Марьино д.42 ВРУ АВБбШв (4х120) L=100	100	-		
835				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-223 до Светлый б-р, д.13 к.5 ВРУ АВБбШв (4х240) L=40	40	-		
836				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.13 к.5 ВРУ до Светлый б-р, д.15 к.6 ВРУ АВБбШв (4х150) L=35	35	-		
837				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.15 к.6 ВРУ до Светлый б-р, д.15 к.5 ВРУ АВБбШв (4х120) L=20	20	-		
838				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-223 до Светлый б-р, д.13 к.4 ВРУ АВБбшв (4х240) L=60	60	-		
839				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.13 к.4 ВРУ до Светлый б-р, д.15 к.4 ВРУ АВБбшв (4х150) L=35	35	-		
840				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.15 к.4 ВРУ до Светлый б-р, д.13 к.3 ВРУ АВБбшв (4х120) L=50	50	-		
841				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-223 до Светлый б-р, д.15 к.3 ВРУ АВБбшв (4х240) L=210	210	-		
842				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.15 к.3 ВРУ до Светлый б-р, д.15 к.2 ВРУ АВБбшв (4х150) L=35	35	-		
843				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.15 к.2 ВРУ до Светлый б-р, д.13 к.2 ВРУ АВБбшв (4х120) L=30	30	-		
844				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-223 до Светлый б-р, д.13 к.1 ВРУ АВБбшв (4х120) L=180	180	-		

845				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.13 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.15 к.1 ВРУ АВБбшв (4х120) L=50	50	-		
846				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х240) L=30	30	-		
847				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.2 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.7 к.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х150) L=75	75	-		
848				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.7 к.2 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.9 к.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=30	30	-		
849				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.9 к.2 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.9 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х70) L=100	100	-		
850				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.4 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=180	180	-		
851				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.4 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.5 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х70) L=100	100	-		
852				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.5 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.5 к.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х70) L=90	90	-		
853				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.7 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=170	170	-		
854				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.7 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.6 ВРУ В-1 АВБбшв (4х70) L=90	90	-		
855				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.6 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.8 ВРУ В-1 АВБбшв (4х70) L=90	90	-		
856				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Кнутовская, д.16а КНС В-1 АВБбшв (4х240) L=550	550	-		
857				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.3 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=50	50	-		
858				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.3 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.3 к.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=40	40	-		
859				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.11 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х240) L=200	200	-		
860				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.11 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.13 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х150) L=40	40	-		

861				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.13 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.13 к.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=50	50	-		
862				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.13 к.2 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.11 к.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х70) L=120	120	-		
863				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.15 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=210	210	-		
864				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.15 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.17 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=70	70	-		
865				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.17 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.17 к.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х70) L=80	80	-		
866				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до ул. Березовая, д.1 к.2 ВРУ В-2 АВБбшв (4х120) L=170	170	-		
867				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.1 к.2 ВРУ В-2 до ул. Березовая, д.1 к.1 ВРУ В-2 АВБбшв (4х70) L=90	90	-		
868				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.1 к.1 ВРУ В-2 до ул. Березовая, д.1 к.3 ВРУ В-2 АВБбшв (4х70) L=90	90	-		
869				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до Светлый б-р, д.1 к.2 ВРУ В-2 АВБбшв (4х150) L=45	45	-		
870				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.1 к.2 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.1 к.1 ВРУ В-2 АВБбшв (4х120) L=60	60	-		
871				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.1 к.1 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.3 к.1 ВРУ В-2 АВБбшв (4х70) L=70	70	-		
872				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.3 к.1 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.3 к.2 ВРУ В-2 АВБбшв (4х70) L=90	90	-		
873				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до Светлый б-р, д.5 к.2 ВРУ В-2 АВБбшв (4х120) L=110	110	-		
874				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.5 к.2 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.5 к.1 ВРУ В-2 АВБбшв (4х120) L=30	30	-		
875				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до Светлый б-р, д.7 к.2 ВРУ В-2 АВБбшв (4х120) L=180	180	-		

876				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.7 к.2 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.7 к.1 ВРУ В-2 АВБбшв (4х70) L=80	80	-		
877				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до Светлый б-р, д.6 ВРУ В-2 АВБбшв (4х120) L=230	230	-		
878				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.6 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.8 ВРУ В-2 АВБбшв (4х70) L=90	90	-		
879				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до Светлый б-р, д.2 ВРУ В-2 АВБбшв (4х120) L=180	180	-		
880				Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.2 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.4 ВРУ В-2 АВБбшв (4х70) L=90	90	-		
881				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до ул. Кнутовская, д.16а КНС В-2 АВБбшв (4х240) L=550	550	-		
882	50:21:0150111:573	Земельный участок, площадь: 376 кв.м	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: город Москва, поселение Филимонковское, п. Марьино.	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, площадью 376 кв.м., кадастровый номер 50:21:0150111:573	00-000531 от 30.04.2020
ЖК "Рассказово"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
883				**РП-114**	1	-	Распределительный пункт РП-1 (РП-114), назначение: иные Сооружения производственного значения, площадь 44,2 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0110504:2527	00-000102 от 17.05.2023
884				Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	1	1841240		
885				Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	1	1855626		
886	77:17:0110504:2527	Распределительный пункт РП-1, назначение: иные Сооружения производственного значения, Площадь: 44,2 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, дом 17, строение 2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5986	Распределительный пункт РП-1 (РП-114), назначение: иные Сооружения производственного значения, площадь 44,2 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0110504:2527	00-000102 от 17.05.2023
887				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5979		
888				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5987		
889				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5978		

890				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5985		
891				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5984		
892				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5980		
893				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5981		
894				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5983		
895				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5982		
896				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5988		
897				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5977		
898				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5989		
899				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5976		
900				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	705		
901				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	706		
902				Шкаф питания ШП	1	701		
903				Шкаф питания ШП	1	702		
904				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	1000		
905				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	1001		
906	77:17:0110504:152	Распределительный пункт РП-2, назначение: иные Сооружения производственного значения , Площадь: 44,2 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, дом 1, строение 1	**РП-113**	1	-	Распределительный пункт РП-2 (РП-113), назначение: иные Сооружения производственного значения, площадь 44,2 кв.м, кадастровый номер 77:17:0110504:152м	00-000012 от 01.01.2023
907				Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	1	1860982	Распределительный пункт РП-2 (РП-113), назначение: иные Сооружения производственного значения, площадь 44,2 кв.м, кадастровый номер 77:17:0110504:152	00-000012 от 01.01.2023
908				Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	1	1861266		
909				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5999		
910				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5992		

911				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	6000		
912				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5991		
913				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5997		
914				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5998		
915				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5994		
916				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5993		
917				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5996		
918				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5995		
919				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	6001		
920				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	5990		
921				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	6002		
922				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	1	6021		
923				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	707		
924				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	708		
925				Шкаф питания ШП	1	703		
926				Шкаф питания ШП	1	704		
927				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	1004		
928				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	1005		
929	77:17:0110504:1207	Трансформаторная подстанция БКТП-3 и БРП, назначение: Сооружения электроэнергетики, Площадь: 38 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, дом 6, строение 1	**ТП-1130**	1	-	Трансформаторная подстанция БКТП-3 и БРП (ТП-1130), назначение: Сооружения электроэнергетики, площадь 38 кв.м, кадастровый номер 77:17:0110504:1207	00-000013 от 01.01.2023
930				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1860965	Трансформаторная подстанция БКТП-3 и БРП (ТП-1130),	00-000013 от 01.01.2023

931				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1863579	назначение: Сооружения электроэнергетики, площадь 38 кв.м, кадастровый номер 77:17:0110504:1207	
932				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W25-5-0002-TE		
933				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W25-5-0001-TE		
934				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0005.1		
935				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0005.2		
936				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9475		
937				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9476		
938				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	11117		
939				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
940				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
941	77:17:0110504:1205	Трансформаторная подстанция БКТП-4 и БРП, назначение: Сооружения электроэнергетики, Площадь: 38 кв. м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, дом 3, строение 1	**ТП-1133**	1	-	Трансформаторная подстанция БКТП-4 и БРП (ТП-1133), назначение: Сооружения электроэнергетики, площадь 38 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0110504:1205	00-000014 от 01.01.2023
942				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1860920	Трансформаторная подстанция БКТП-4 и БРП (ТП-1133), назначение: Сооружения электроэнергетики, площадь 38 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0110504:1205	00-000014 от 01.01.2023
943				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1861479		
944				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W25-5-0004-TE		
945				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W25-5-0003-TE		
946				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0006.1		
947				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0006.2		
948				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9461		
949				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9471		
950				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	11320		
951				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
952				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
953	77:17:0110504:1204	Трансформаторная подстанция БКТП-1 и БРП, назначение: Сооружения электроэнергетики, Площадь: 38 кв. м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, дом 6, строение 2	**ТП-1131**	1	-	Трансформаторная подстанция БКТП-1 и БРП (ТП-1131), назначение: Сооружения электроэнергетики, площадь 38 кв.м, кадастровый номер 77:17:0110504:1204	00-000015 от 01.01.2023

954				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1865794	Трансформаторная подстанция БКТП-1 и БРП (ТП-1131), назначение: Сооружения электроэнергетики, площадь 38 кв.м, кадастровый номер 77:17:0110504:1204	00-000015 от 01.01.2023
955				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1862898		
956				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W25-5-0006-TE		
957				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W25-5-0005-TE		
958				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0007.1		
959				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0007.2		
960				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9474		
961				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9452		
962				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	11115		
963				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
964				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
965	77:17:0110504:2525	Трансформаторная подстанция БКТП-2 и БРП, назначение: Сооружения электроэнергетики, Площадь: 38 кв. м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, дом 7, строение 1	**ТП-1132**	1	-	Трансформаторная подстанция БКТП-2 и БРП (ТП-1132), назначение: Сооружения электроэнергетики, площадь 38 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0110504:2525	00-000016 от 01.01.2023
966				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1863578	Трансформаторная подстанция БКТП-2 и БРП (ТП-1132), назначение: Сооружения электроэнергетики, площадь 38 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0110504:2525	00-000016 от 01.01.2023
967				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1862568		
968				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W25-5-0008-TE		
969				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W25-5-0007-TE		
970				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0008.1		
971				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0008.2		
972				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9473		
973				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9481		
974				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
975				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
976				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	11319		
977	77:17:0110504:1208	Трансформаторная подстанция БКТП-5, назначение: Сооружения	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское,	**ТП-1140**	1	-	Трансформаторная подстанция БКТП-5 (ТП-1140), назначение: Сооружения электроэнергетики,	00-000017 от 01.01.2023

		электроэнергетики, Площадь: 25, 8 кв. м	бульвар Андрея Тарковского, дом 17, строение 3				площадь 25,8 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0110504:1208	
978				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1863563	Трансформаторная подстанция БКТП-5 (ТП-1140), назначение: Сооружения электроэнергетики, площадь 25,8 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0110504:1208	00-000017 от 01.01.2023
979				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1863564		
980				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W27-3-0001-TE		
981				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W27-3-0002-TE		
982				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0009.1		
983				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0009.2		
984				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9479		
985				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9480		
986				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	11317		
987				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
988				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
989	77:17:0110504:5100	Трансформаторная подстанция БКТП-6 и БРП, назначение: Сооружения электроэнергетики, Площадь: 38 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, дом 9Б, строение 1	**ТП-1141**	1	-	Трансформаторная подстанция БКТП-6 и БРП (ТП-1141), назначение: сооружения электроэнергетики, площадь 38 кв.м., кадастровый номер 77:17:0110504:5100	00-000018 от 01.01.2023
990				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1901498	Трансформаторная подстанция БКТП-6 и БРП (ТП-1141), назначение: сооружения электроэнергетики, площадь 38 кв.м., кадастровый номер 77:17:0110504:5100	00-000018 от 01.01.2023
991				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1903183		
992				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2017-W36-5-0003		
993				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2017-W36-5-0002		
994				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0064.1		
995				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0064.2		
996				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9684		
997				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9686		
998				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
999				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		

1000				Резервированный источник питания РИП-12	1	н/д		
1001				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	023		
1002	77:17:0110504:13395	Трансформаторная подстанция 7, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, площадь: застройки 55,3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, д. Рассказовка	**ТП-1144**	1	-	Трансформаторная подстанция 7 (ТП-1144 и ТП 1143), назначение: сооружения электроэнергетики, площадью застройки 55,3 кв.м, кадастровый номер 77:17:0110504:13395	00-000001в от 29.01.2024
1003				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1967675	Силовой трансформатор масляный ТМГ-1600кВА (1)	00-000003в от 29.01.2024
1004				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1967939	Силовой трансформатор масляный ТМГ-1600кВА (2)	00-000004в от 29.01.2024
1005				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W5-4-0002	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IIDI 630A с реле VIP400 (1)	00-000005в от 29.01.2024
1006				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W5-4-0003	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IIDI 630A с реле VIP400 (2)	00-000006в от 29.01.2024
1007				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	20/258/1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000007в от 29.01.2024
1008				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	20/258/2		
1009				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9490		
1010				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9491		
1011				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1012				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1013				Резервированный источник питания РИП-12	1	н/д		
1014				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	ЗНП00006434-02		
1015	77:17:0110504:13395	Трансформаторная подстанция 7, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, площадь: застройки 55,3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, д. Рассказовка	**ТП-1143**	1	-	Трансформаторная подстанция 7 (ТП-1144 и ТП 1143), назначение: сооружения электроэнергетики, площадью застройки 55,3 кв.м, кадастровый номер 77:17:0110504:13395	00-000001в от 29.01.2024
1016				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1967674	Силовой трансформатор масляный ТМГ-1600кВА (1)	00-000008в от 29.01.2024
1017				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1967902	Силовой трансформатор масляный ТМГ-1600кВА (2)	00-000009в от 29.01.2024
1018				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W5-4-0004	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IIDI 630A с реле VIP400 (1)	00-000010в от 29.01.2024
1019				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W5-4-0001	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IIDI 630A с реле VIP400 (2)	00-000011в от 29.01.2024
1020				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	20/258/3	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000012в от 29.01.2024

1021				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	20/258/4		
1022				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9489		
1023				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9492		
1024				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1025				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1026				Резервированный источник питания РИП-12	1	н/д		
1027				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	ЗНП00006434-03		
1028	77:17:0110504:13391	Трансформаторная подстанция 8, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, площадь: застройки 28.1 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, д. Рассказовка	**ТП-1142**	1	-	Трансформаторная подстанция 8 (ТП-1142), назначение: сооружения электроэнергетики, площадью застройки 28.1 кв.м, кадастровый номер 77:17:0110504:13391	00-000002в от 29.01.2024
1029				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1966719	Силовой трансформатор масляный ТМГ-1600кВА (1)	00-000013в от 29.01.2024
1030				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1966144	Силовой трансформатор масляный ТМГ-1600кВА (2)	00-000014в от 29.01.2024
1031				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W4-2-0002	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IIDI 630A с реле VIP400 (1)	00-000015в от 29.01.2024
1032				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W4-2-0001	Комплектное распределительное устройство RM6-NE-IIDI 630A с реле VIP400 (2)	00-000016в от 29.01.2024
1033				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000017в от 29.01.2024
1034				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	н/д		
1035				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9537		
1036				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9536		
1037				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1038				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1039				Резервированный источник питания РИП-12	1	н/д		
1040				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	ЗНП00006434-01		
1041				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н	Система учета электрической энергии	2
1042				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
1043	77:00:0000000:73997	Электрические сети 10кВ, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность: 3798 м	г. Москва, п Внуковское, д Рассказовка	Кабельная линия-10 кВ от РП-155 с.1 яч.3 до РП-113 с.1 яч.5 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3040	3040	-	Электрические сети 10кВ, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность 3798 м, кадастровый номер 77:00:0000000:73997	00-000019 от 01.01.2023
1044				Кабельная линия-10 кВ от РП-155 с.2 яч.20 до РП-113 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3040	3040	-		

1045				Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.1 яч.7 до РП-114 с.1 яч.7 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=789	789	-		
1046				Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.2 яч.8 до РП-114 с.2 яч.8 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=789	789	-		
1047				Кабельная линия-10 кВ от РП-155 с.3 яч.23 до РП-114 с.1 яч.5 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3748	3748	-	Кабельная линия 10 кВ	00-000018в от 29.01.2024
1048				Кабельная линия-10 кВ от РП-155 с.4 яч.42 до РП-114 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3748	3748	-		
1049	77:17:0110504:5101	Электрокабели 10 кВ, назначение: Сооружения электроэнергетики, протяженность: 316 м	г. Москва, п Внуковское, д Рассказовка	Кабельная линия-10 кВ от РП-114 с.1 яч.11 до ТП-1141 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=360	360	-	Электрокабели 10 кВ, назначение: Сооружения электроэнергетики, протяженностьь 316 м, кадастровый номер 77:17:0110504:5101	00-000020 от 01.01.2023
1050				Кабельная линия-10 кВ от РП-114 с.2 яч.12 до ТП-1141 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=360	360	-		
1051	77:17:0110504:153	Электрические сети 10кВ, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность: 1767 м	г. Москва, п Внуковское, д Рассказовка	Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.1 яч.9 до ТП-1130 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=226	226	-	Электрические сети 10кВ, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность 1767 м , кадастровый номер 77:17:0110504:153	00-000021 от 01.01.2023
1052				Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.2 яч.10 до ТП-1130 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=226	226	-		
1053				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1130 луч А до ТП-1131 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=173	173	-		
1054				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1130 луч Б до ТП-1131 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=173	173	-		
1055				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1131 луч А до ТП-1132 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=446	446	-		
1056				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1131 луч Б до ТП-1132 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=446	446	-		
1057				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1133 луч А до ТП-1132 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=316	316	-		
1058				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1133 луч Б до ТП-1132 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=316	316	-		
1059				Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.1 яч.11 до ТП-1133 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=414	414	-		
1060				Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.2 яч.12 до ТП-1133 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=414	414	-		
1061				Кабельная линия-10 кВ от РП-114 с.1 яч.9 до ТП-1140 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=56	56	-		
1062				Кабельная линия-10 кВ от РП-114 с.2 яч.10 до ТП-1140 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=56	56	-		

1063	77:17:0110504:13390	Кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 1022 м	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, д. Рассказовка	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1141 луч А до ТП-1142 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=215	215	-	Кабельные линии 10 кВ, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность 1022м., кадастровый номер 77:17:0110504:13390	00-000019в от 29.01.2024
1064				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1141 луч Б до ТП-1142 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=215	215	-		
1065				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1140 луч А до ТП-1143 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=700	700	-		
1066				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1140 луч Б до ТП-1143 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=700	700	-		
1067				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1143 луч А до ТП-1144 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20	20	-		
1068				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1143 луч Б до ТП-1144 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20	20	-		
1069				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1142 луч А до ТП-1144 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=750	750	-		
1070				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1142 луч Б до ТП-1144 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=750	750	-		
1071	77:17:0110504:4223	Электрокабели 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 91 м	г Москва, п Внуковское, д Рассказовка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.1 ВРУ (Гараж) В-1 (каб.1) АПвБбШл-1 (4х240) L=316	316	-	Электрокабели 0,4 кВ, назначение: Сооружения электроэнергетики, протяженность 91 м, кадастровый номер 77:17:0110504:4223	00-000020в от 29.01.2024
1072				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.1 ВРУ (Гараж) В-1 (каб.2) АПвБбШл-1 (4х240) L=316	316	-		
1073				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.1 ВРУ (Гараж) В-2 (каб.1) АПвБбШл-1 (4х240) L=344	344	-		
1074				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.1 ВРУ (Гараж) В-2 (каб.2) АПвБбШл-1 (4х240) L=344	344	-		
1075	77:17:0110504:159	Электрические сети 0,4кВ, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность: 3042 м	г. Москва, п Внуковское, д Рассказовка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=168	168	-	Электрические сети 0,4кВ, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность 3042 м, кадастровый номер: 77:17:0110504:159	00-000022 от 01.01.2023
1076				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=193	193	-		
1077				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=235	235	-		
1078				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=260	260	-		

1079				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=258	258	-		
1080				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=283	283	-		
1081				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=266	266	-		
1082				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=291	291	-		
1083				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=187	187	-		
1084				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=213	213	-		
1085				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=123	123	-		
1086				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=149	149	-		
1087				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=104	104	-		
1088				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130	-		
1089				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=71	71	-		
1090				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=62	62	-		
1091				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=78	78	-		
1092				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=84	84	-		

1093				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=156	156	-		
1094				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=162	162	-		
1095				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ (КПП-1) АПвБбШп-1 (4х25) L=245	245	-		
1096				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до БРП НО В-1 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=6	6	-		
1097				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до БРП-НО В-2 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=6	6	-		
1098				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до ВРЩ-НО В-1 ВБбШв-1 (4х70) L=10	10	-		
1099				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до ВРЩ-НО В-2 ВБбШв-1 (4х70) L=10	10	-		
1100				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=135	135	-		
1101				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=145	145	-		
1102				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200	-		
1103				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=211	211	-		
1104				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=258	258	-		
1105				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=273	273	-		
1106				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=240	240	-		
1107				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=249	249	-		

1108				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=193	193	-		
1109				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=202	202	-		
1110				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=126	126	-		
1111				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=133	133	-		
1112				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=86	86	-		
1113				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=94	94	-		
1114				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=32	32	-		
1115				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=62	62	-		
1116				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=97	97	-		
1117				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=105	105	-		
1118				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=297	297	-		
1119				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=308	308	-		
1120				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200	-		
1121				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=211	211	-		

1122				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=258	258	-		
1123				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=269	269	-		
1124				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=242	242	-		
1125				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=248	248	-		
1126				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=195	195	-		
1127				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=201	201	-		
1128				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=126	126	-		
1129				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=133	133	-		
1130				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=86	86	-		
1131				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=94	94	-		
1132				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=32	32	-		
1133				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=62	62	-		
1134				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=96	96	-		
1135				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=106	106	-		

1136				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-10 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=262	262	-		
1137				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-10 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=270	270	-		
1138				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до ВРУ (Водомерная камера) В-1 АПвБбШп-1 (4х25) L=187	187	-		
1139				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до ВРУ (Водомерная камера) В-2 АПвБбШп-1 (4х25) L=194	194	-		
1140				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до БРП-2 НО В-1 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=6	6	-		
1141				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до БРП-2 НО В-2 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=6	6	-		
1142				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского ВРУ (КНС-1) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=101	101	-		
1143				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского ВРУ (КНС-1) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=84	84	-		
1144				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч А до ВРУ (Котельная) В-1 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х240) L=136	136	-		
1145				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч А до ВРУ (Котельная) В-1 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х240) L=136	136	-		
1146				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч Б до ВРУ (Котельная) В-2 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х240) L=136	136	-		
1147				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч Б до ВРУ (Котельная) В-2 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х240) L=136	136	-		
1148				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч А до ВРУ (КНС-2) В-1 АПвБбШп-1 (4х16) L=37	37	-		
1149				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч Б до ВРУ (КНС-2) В-2 АПвБбШп-1 (4х16) L=40	40	-		
1150				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч А до ВРУ (ЛОС) АПвБбШп-1 (4х50) L=154	154	-		
1151				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч А до ЩУ-НО ВВГнг-LS-1 (4х16) L=6	6	-		
1152				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ Котельная до ВРУ ГРПБ АПвБбШп-1 (4х25) L=87	87	-		

1153				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=236	236	-		
1154				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=247	247	-		
1155				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=125	125	-		
1156				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170	-		
1157				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=92	92	-		
1158				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=103	103	-		
1159				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=75	75	-		
1160				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=87	87	-		
1161	77:17:0110504:7787	Эл. Кабель силовой, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 287 м	Российская Федерация, г. Москва, п. Внуковское, д. Рассказовка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110	-	Эл. Кабель силовой, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность 287 м, кадастровый номер 77:17:0110504:7787	00-000021в от 29.01.2024
1162				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
1163				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
1164				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
1165				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110	-		
1166				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110	-		

1167				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110	-		
1168				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110	-		
1169				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=210	210	-		
1170				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=210	210	-		
1171				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=210	210	-		
1172				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=210	210	-		
1173				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ (Автостоянка) В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=200	200	-		
1174				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ (Автостоянка) В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=200	200	-		
1175	77:17:0110504:7516	Электрокабели, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 70 м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Внуковское, д. Рассказовка, Новомосковский административный округ	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского ВРУ (ДОУ) В-1 (каб.1) АВБШвнг(А)-LSLTx-1 (4х240) L=127	127	-	Электрокабели, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность 70 м, кадастровый номер: 77:17:0110504:7516	00-000022в от 29.01.2024
1176				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского ВРУ (ДОУ) В-1 (каб.2) АВБШвнг(А)-LSLTx-1 (4х240) L=127	127	-		
1177				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского ВРУ (ДОУ) В-2 (каб.1) АВБШвнг(А)-LSLTx-1 (4х240) L=136	136	-		
1178				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского ВРУ (ДОУ) В-2 (каб.2) АВБШвнг(А)-LSLTx-1 (4х240) L=136	136	-		
1179	77:17:0110504:4199	Электрокабели 0.4кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 603 м	г. Москва, пос. Внуковское, д. Рассказовка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до ВРЩ-НО В-1 АПвБбШп-1 (4х25) L=6	6	-	Электрокабели 0.4кВ, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность 603 м, кадастровый номер: 77:17:0110504:4199	00-000023в от 29.01.2024
1180				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до ВРЩ-НО В-2 АПвБбШп-1 (4х25) L=6	6	-		
1181				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7	227	-		

				ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=227				
1182				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=225	225	-		
1183				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=197	197	-		
1184				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=195	195	-		
1185				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=174	174	-		
1186				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=176	176	-		
1187				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=137	137	-		
1188				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=139	139	-		
1189				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=56	56	-		
1190				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=54	54	-		
1191				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=35	35	-		
1192				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=37	37	-		
1193				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=75	75	-		
1194				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=77	77	-		

1195				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=102	102	-		
1196				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=104	104	-		
1197				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=112	112	-		
1198				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=114	114	-		
1199				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-10 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=177	177	-		
1200				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-10 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=179	179	-		
1201				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-11 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=190	190	-		
1202				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-11 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=192	192	-		
1203				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-12 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=217	217	-		
1204				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-12 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=219	219	-		
1205				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-13 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=244	244	-		
1206				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-13 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=246	246	-		
1207				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-14 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=288	288	-		
1208				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-14 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=286	286	-		

1209				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ (Офис) В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=100	100	-		
1210				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ (Офис) В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=102	102	-		
1211	77:17:0110504:7534	Система электроснабжения, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 185 м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Внуковское, д. Рассказовка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9к1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=211	211	-	Система электроснабжения, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность 185 м, кадастровый номер: 77:170110504:7534	00-000024в от 29.01.2024
1212				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9к1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=211	211	-		
1213				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9к1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=211	211	-		
1214				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9к1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=211	211	-		
1215	77:17:0110504:7544	Электрические сети 0.4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 905 м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Внуковское, д. Рассказовка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 БРП-НО В-1 ВБбШв-1 (4х70) L=10	10	-	Электрические сети 0.4 кВ, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность 905 м, кадастровый номер: 77:17:0110504:7544	00-000025в от 29.01.2024
1216				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 БРП-НО В-2 ВБбШв-1 (4х70) L=10	10	-		
1217				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до РЩ-ЭПШП В-1 АПвБШп (4х16) L=220	220	-		
1218				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ (Офис) В-1 АПвБШп (4х240) L=90	90	-		
1219				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ (Офис) В-2 АПвБШп (4х240) L=90	90	-		
1220				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-3 В-1 АПвБШп (4х150) L=320	320	-		
1221				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-3 В-2 АПвБШп (4х150) L=320	320	-		
1222				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-2 В-1 АПвБШп (4х150) L=280	280	-		
1223				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-2 В-2 АПвБШп (4х150) L=280	280	-		
1224				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-1 В-1 АПвБШп (4х150) L=260	260	-		

1225				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-1 В-2 АПвБШп (4х150) L=260	260	-		
1226				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-11 В-1 АПвБШп (4х150) L=120	120	-		
1227				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-11 В-2 АПвБШп (4х240) L=120	120	-		
1228				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-12 В-1 АПвБШп (4х240) L=155	155	-		
1229				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-12 В-2 АПвБШп (4х240) L=155	155	-		
1230				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-13 В-1 АПвБШп (4х240) L=190	190	-		
1231				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-13 В-2 АПвБШп (4х240) L=190	190	-		
1232				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-4 В-1 АПвБШп (4х150) L=310	310	-		
1233				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-4 В-2 АПвБШп (4х150) L=310	310	-		
1234				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-5 В-1 АПвБШп (4х150) L=300	300	-		
1235				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-5 В-2 АПвБШп (4х150) L=300	300	-		
1236				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-6 В-1 АПвБШп (4х150) L=230	230	-		
1237				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-6 В-2 АПвБШп (4х150) L=230	230	-		
1238				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-7 В-1 АПвБШп (4х150) L=190	190	-		
1239				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-7 В-2 АПвБШп (4х150) L=190	190	-		
1240				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-8 В-1 АПвБШп (4х240) L=160	160	-		
1241				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-8 В-2 АПвБШп (4х240) L=160	160	-		
1242				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-9 В-1 АПвБШп (4х150) L=130	130	-		

1243				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-9 В-2 АПвБШп (4х150) L=130	130	-		
1244				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-10 В-1 АПвБШп (4х240) L=90	90	-		
1245				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-10 В-2 АПвБШп (4х240) L=90	90	-		
1246	77:17:0110504:13402	Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 271 м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, д. Рассказовка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до БРП-НО В-1 ВБбШв-1 (4х70) L=100	100	-	Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность 271м, кадастровый номер 77:17:0110504:13402	00-000026в от 29.01.2024
1247				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до БРП-НО В-2 ВБбШв-1 (4х70) L=100	100	-		
1248				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-5 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=310	310	-		
1249				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-5 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=310	310	-		
1250				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=250	250	-		
1251				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=250	250	-		
1252				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=250	250	-		
1253				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=250	250	-		
1254				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до ВРУ-ДОО В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=240	240	-		
1255				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до ВРУ-ДОО В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=240	240	-		
1256				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до ВРУ-ДОО В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=240	240	-		
1257				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до ВРУ-ДОО В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=240	240	-		
1258				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-4 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=150	150	-		

1259				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-4 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=150	150	-		
1260				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-3 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=135	135	-		
1261				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-3 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=135	135	-		
1262				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=90	90	-		
1263				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=90	90	-		
1264				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-Пк В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85	-		
1265				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-Пк В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85	-		
1266				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=50	50	-		
1267				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=50	50	-		
1268				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=50	50	-		
1269				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=50	50	-		
1270				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-А В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190	-		
1271				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-А В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190	-		
1272				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=150	150	-		

1273				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=150	150	-		
1274				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=150	150	-		
1275				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=150	150	-		
1276			город Москва, поселок Внуковское, деревня Рассказовка (кадастровый номер земельного участка: 77:17:0110504:6344)	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до ВРУ-КПП В-1 АПвБбШп-1 (4х25) L=142,8	142,8		Кабельные линии 0,4 кВ	1
1277				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до ВРУ-КПП В-2 АПвБбШп-1 (4х25) L=142,8	142,8			
1278	77:17:0110504:6347	Земельный участок, площадь: 111+/-4 кв.м	Москва, п Внуковское, д Рассказовка	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, пл. 111 +/- 4 кв.м, кн 77:17:0110504:6347	00-000027 от 29.01.2024
1279	77:17:0110504:6348	Земельный участок, площадь: 86+/-3 кв.м	Москва, п Внуковское, д Рассказовка	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, пл. 86 +/- 3 кв.м, кн 77:17:0110504:6348	00-000028 от 29.01.2024
1280	77:17:0110504:6334	Земельный участок, площадь: 176+/- 5 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, б-р Андрея Тарковского, з/у 17/2	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, пл. 176 +/- 5 кв.м, кн 77:17:0110504:6334	00-000103 от 01.01.2023
1281	77:17:0110504:6325	Земельный участок, площадь: 122 +/- 4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, б-р Андрея Тарковского, з/у 7/1	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, пл. 122 +/- 4 кв.м, кн 77:17:0110504:6325	00-000032 от 01.01.2023
1282	77:17:0110504:6326	Земельный участок, площадь: 128 +/- 4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, б-р Андрея Тарковского, з/у 3/1	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, пл. 128 +/- 4 кв.м, кн 77:17:0110504:6326	00-000030 от 01.01.2023
1283	77:17:0110504:6328	Земельный участок, площадь: 173 +/- 5 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, б-р Андрея Тарковского, з/у 1/1	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, пл. 173 +/- 5 кв.м, кн 77:17:0110504:6328	00-000028 от 01.01.2023
1284	77:17:0110504:6330	Земельный участок, площадь: 112 +/- 4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, б-р Андрея Тарковского, з/у 6/1	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, пл. 112 +/- 4 кв.м, кн 77:17:0110504:6330	00-000029 от 01.01.2023
1285	77:17:0110504:6331	Земельный участок, площадь: 115 +/- 4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, б-р Андрея Тарковского, з/у 6/2	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, пл. 115 +/- 4 кв.м, кн 77:17:0110504:6331	00-000031 от 01.01.2023
1286	77:17:0110504:6335	Земельный участок, площадь: 85 +/- 3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Внуковское, б-р Андрея Тарковского, з/у 17/3	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, пл. 85 +/- 3 кв.м, кн 77:17:0110504:6335	00-000033 от 01.01.2023

1287	77:17:0110504:6346	Земельный участок, площадь: 108 +/- 4 кв.м	Москва, п Внуковское, д Рассказовка	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, пл. 108 +/- 4 кв.м, кн 77:17:0110504:6346	00-000034 от 01.01.2023
ЗИЛ-ЮГ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1288				**РП-230**	1	025201	Подстанция электрическая 230 (025201)	000000176
1289				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 1	1	н/д		
1290				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 2	1	н/д		
1291				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 3	1	н/д		
1292				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 4	1	н/д		
1293				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 5	1	н/д		
1294				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 6	1	н/д		
1295				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 7	1	н/д		
1296				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 8	1	н/д		
1297				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 9	1	н/д		
1298				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 10	1	н/д		
1299				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 11	1	н/д		
1300			г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 12	1	н/д	Подстанция электрическая 230 (025201)	000000176
1301				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 13	1	н/д		
1302				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 14	1	н/д		
1303				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 15	1	н/д		
1304				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 16	1	н/д		
1305				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 17	1	н/д		
1306				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 18	1	н/д		
1307				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 19	1	н/д		
1308				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 20	1	н/д		
1309				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 21	1	н/д		
1310				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 22	1	н/д		
1311				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 23	1	н/д		
1312				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 24	1	н/д		

1313				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 25	1	н/д		
1314				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 26	1	н/д		
1315				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 27	1	н/д		
1316				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 28	1	н/д		
1317				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 29	1	н/д		
1318				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 30	1	н/д		
1319				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 31	1	н/д		
1320				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 32	1	н/д		
1321				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 33	1	н/д		
1322				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 34	1	н/д		
1323				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 35	1	н/д		
1324				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 36	1	н/д		
1325				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 37	1	н/д		
1326				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 39	1	н/д		
1327				Комплектное распределительное устройство К-12 ячейка № 41	1	н/д		
1328			г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	**РП-340**	1	25253	Электроснабжение механизации строительства, оборудование распределительной подстанции РП-340	Б3-000157 от 17.12.2021
1329				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 1	1	417	Электроснабжение механизации строительства, оборудование распределительной подстанции РП-340	Б3-000157 от 17.12.2021
1330				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 2	1	417		
1331				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 3	1	417		
1332				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 4	1	417		
1333				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 5	1	417		
1334				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 6	1	417		
1335				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 1	1	418		

1336				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 2	1	418		
1337				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 3	1	418		
1338				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 4	1	418		
1339				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 5	1	418		
1340				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-ячейка № 6	1	418		
1341				**РП-165**	1	25107	ПОДСТАНЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ (51-02-025107-09817)	БЗ-000136 от 14.01.2021
1342				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 1	1	н/д		
1343				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 2	1	н/д		
1344				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 3	1	н/д		
1345				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 4	1	н/д		
1346				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 5	1	н/д		
1347				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 6	1	н/д		
1348			г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 7	1	н/д	ПОДСТАНЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ (51-02-025107-09817)	БЗ-000136 от 14.01.2021
1349				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 8	1	н/д		
1350				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 9	1	н/д		
1351				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 10	1	н/д		
1352				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 11	1	н/д		
1353				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 12	1	н/д		
1354				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 13	1	н/д		

1355				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 14	1	н/д		
1356				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 15	1	н/д		
1357				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 21	1	н/д		
1358				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 22	1	н/д		
1359				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 23	1	н/д		
1360				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 24	1	н/д		
1361				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 25	1	н/д		
1362				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 26	1	н/д		
1363				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 27	1	н/д		
1364				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 28	1	н/д		
1365				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 29	1	н/д		
1366				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 30	1	н/д		
1367				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 31	1	н/д		
1368				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 32	1	н/д		
1369				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 33	1	н/д		
1370				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 34	1	н/д		
1371				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ ячейка № 35	1	н/д		
1372			г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	**ТП-201**	1	-	Трансформатор силов 3 габарита ТМЗ-1000 ТП-201 (024873)	000000158
1373				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	Трансформатор силов 3 габарита ТМЗ-1000 ТП-201 (024873)	000000158

1374				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
1375				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	н/д		
1376				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	н/д	Трансформатор силов 3 габарита ТМЗ-1000 ТП-201 (024893)	000000159
1377			г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	**ТП-47**	1	025041	Подстанция электрическая ТП-47 (025041)	000000141
1378				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	Подстанция электрическая ТП-47 (025041)	000000141
1379				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
1380				Силовой масляный трансформатор ТМ-400 кВА	1	25748	Трансформатор силов 1-2 габарит ТМ-400 ТП-47 (509822)	000000138
1381				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
1382			г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	**ТП-18**	1	025019	Подстанция электрическая ТП-18 (025019)	000000140
1383				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	Подстанция электрическая ТП-18 (025019)	000000140
1384				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
1385				Силовой масляный трансформатор ТМ-750 кВА	1	523		
1386			г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	**ТП-294**	1	513263	ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВ 3 ГАБАРИТА (51-02-513263-04741)	БЗ-000131 от 14.01.2021
1387				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВ 3 ГАБАРИТА (51-02-513263-04741)	БЗ-000131 от 14.01.2021
1388				Силовой сухой трансформатор ТСЗ-1000 кВА	1	58		
1389			г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	**ТП-238**	1	25218	ПОДСТАНЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ (51-02-025218-09817)	БЗ-000138 от 14.01.2021
1390				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	ПОДСТАНЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ (51-02-025218-09817)	БЗ-000138 от 14.01.2021
1391				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	500471	ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВ 3 ГАБАРИТА (51-02-521606-04741)	БЗ-000132 от 14.01.2021
1392			г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	**ТП-138**	1	25071	ПОДСТАНЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ (51-02-025071-09817)	БЗ-000135 от 14.01.2021
1393				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	ПОДСТАНЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ (51-02-025071-09817)	БЗ-000135 от 14.01.2021
1394				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
1395				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	539082	ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВ 3 ГАБАРИТА (51-02-539082-04741)	БЗ-000133 от 14.01.2021
1396				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	539235	ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВ 3 ГАБАРИТА (51-02-539235-04741)	БЗ-000134 от 14.01.2021
1397			г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	**ТП-185**	1	025161	Подстанция электрическая ЭП-185 (025161)	000000147 от 14.01.2021
1398				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	Подстанция электрическая ЭП-185 (025161)	000000147

1399				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
1400				Силовой масляный трансформатор ТМ-750 кВА	1	601110	Трансформатор силов 3 габарита ТМ-750 ТП-185 (024828)	00000148
1401				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
1402			г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	**ТП-184**	1	025165	Подстанция электрическая ТП-184 (025165)	000000146
1403				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	Подстанция электрическая ТП-184 (025165)	000000146
1404				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
1405				Силовой масляный трансформатор ТАМ-750 кВА	1	765	Трансформатор силов 3 габарита ТАМ-184 ТП-47 (500427)	000000145
1406				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
1407			г. Москва, Автозаводская ул., д. 23	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.311, с.312 ф.3002β до ТП-201 луч А АСБ-10 (3х150) L=5224	5224	26701	ЛИНИЯ КАБ СВИНЦОВАЯ ОБОЛ В ПОМ (51-08-026701-02106), 5224 м	БЗ-000119 от 14.01.2021
1408				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3017 до соединительной муфты (на КВЛ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3017 до РП-340 с.2 яч.6) АСБ-10 (3х240) L=4534	4534	26705	ЛИНИЯ КАБ СВИНЦОВАЯ ОБОЛ В ЗЕМ (51-02-026705-02105), 4534 м	БЗ-000120 от 14.01.2021
1409				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3013α до соединительной муфты (на КВЛ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3013α до РП-340 с.1 яч.6) АСБ-10 (3х240) L=2280	2280	26709	ЛИНИЯ КАБ СВИНЦОВАЯ ОБОЛ В ЗЕМЛ (51-02-026709-02107), 4560 м	БЗ-000121 от 14.01.2021
1410				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3013β до соединительной муфты (на КВЛ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3013β до РП-340 с.1 яч.6) АСБ-10 (3х240) L=2280	2280	26709		
1411				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.311, с.312 ф.3002α до КТП(Н) АСБ-10 (3х150) L=7680	7680	26762	ЛИНИЯ КАБ АЛЮМИНЕВ ОБОЛ В ПОМ (51-02-026762-02108), 7680 м	БЗ-000122 от 14.01.2021
1412				Кабельная линия-10 кВ от РП-165 с.1 яч.4 до РП-25 с.1 яч.3 (каб.1) АСБ-10 (3х240) L=830	830	26847	ЛИНИЯ КАБ СВИНЦОВАЯ ОБОЛ В ЗЕМ (51-02-026847-02105), 2560 м	БЗ-000123 от 14.01.2021
1413				Кабельная линия-10 кВ от РП-165 с.1 яч.4 до РП-25 с.1 яч.3 (каб.2) АСБ-10 (3х240) L=830	830	26847		
1414				Кабельная линия-10 кВ от РП-165 с.2 яч.21 до РП-25 с.2 яч.9 АСБ-10 (3х240) L=900	900	26847		
1415				Кабельная линия-10 кВ от РП-165 с.1 яч.3 до ТП-238 АСБ-10 (3х120) L=555	555	26899	ЛИНИЯ КАБ АЛЮМИНЕВ ОБОЛ В ПОМ (51-02-026899-02108), 555 м	БЗ-000124 от 14.01.2021
1416				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3020 до РП-230 с.1 яч.19 СБ-10 (3х150) L=1468	1468	26973	ЛИНИЯ КАБ СВИНЦОВАЯ ОБОЛ В ЗЕМ (51-02-026973-02105), 1468 м	БЗ-000125 от 14.01.2021

1417				Кабельная линия-10 кВ от РП-230 с.2 яч.4 до ТП-294 ААБ-10 (3х120) L=592	592	26981	ЛИНИЯ КАБ АЛЮМИНЕВ ОБОЛ В ЗЕМЛ (51-02-026981-02107), 592 м	БЗ-000126 от 14.01.2021
1418				Кабельная линия-10 кВ от РП-230 с.1 яч.35 до ТП-30974 луч А ААБ-10 (3х95) L=750	750	26988	ЛИНИЯ КАБ АЛЮМИНЕВ ОБОЛ В ЗЕМЛ (51-02-026988-02107), 1500 м	БЗ-000127 от 14.01.2021
1419				Кабельная линия-10 кВ от РП-230 с.2 яч.32 до ТП-30974 луч Б ААБ-10 (3х95) L=750	750	26988		
1420				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.311, с.312 ф.3005 до РП-230 с.2 яч.16 СБ-10 (3х150) L=1492	1492	27084	ЛИНИЯ КАБ СВИНЦОВАЯ ОБОЛ В ЗЕМ (51-02-027084-02105), 1492 м	БЗ-000128 от 14.01.2021
1421				Кабельная линия-10 кВ от РП-165 с.1 яч.7 до соединительной муфты (на КЛ от РП-165 с.1 яч.7 до ТП-138 луч А) ААБ-10 (3х120) L=80	80	26874	ЛИНИЯ КАБ АЛЮМИНЕВ ОБОЛ В ЗЕМЛ (51-02-026874-02107), 160 м	БЗ-000129 от 14.01.2021
1422				Кабельная линия-10 кВ от РП-165 с.2 яч.23 до соединительной муфты (на КЛ от РП-165 с.2 яч.23 до ТП-138 луч Б) ААБ-10 (3х120) L=80	80	26874		
1423				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.421, с.422 ф.4020 до ТП-201 луч Б АСБ-10 (3х185) L=4500	4500	26784	ЛИНИЯ КАБ СВИНЦОВАЯ ОБОЛ В ЗЕМ (51-02-026784-02105), 4500 м	БЗ-000130 от 14.01.2021
1424				Кабельная линия-10 кВ от РП-230 с.2 яч.24 до ТП-18 ААБ-10 (3х120) L=900	900		Линия каб алюминев в земл ААБ 026986	000000195
1425				Кабельная линия-10 кВ от РП-230 с.1 яч.37 до ТП-47 ААБ-10 (3х120) L=400	400		Линия каб алюминев в земл ААБ 026987	000000196
1426				Кабельная линия-10 кВ от РП-25 с.1 яч.5 до ТП-185 ААБ-10 (3х95) L=710	710		Линия каб алюминев в земл ААБ 026942	000000188
1427				Кабельная линия-10 кВ от ТП-185 до ТП-184 ААБ-10 (3х95) L=848	848		Линия каб алюминев в земл ААБ 026941	000000187
1428				Кабельная линия-10 кВ от соединительной муфты до ТП-138 луч А (на кабельной линии от РП-165 с.1 яч.7 до ТП-138 луч А) АСБ-10 (3х95) L=262	262		Линия каб свинцовая в земл АСБ 026848	000000218
1429				Кабельная линия-10 кВ от соединительной муфты до ТП-138 луч Б (на кабельной линии от РП-165 с.2 яч.23 до ТП-138 луч Б) АСБ-10 (3х95) L=250	250		Линия каб свинцовая в земл АСБ 026849	000000203
1430				Кабельно-воздушная линия-10 кВ от соединительной муфты до РП-340 с.1 яч.6 (на КВЛ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3013α до РП-340 с.1 яч.6) АПвПуг-10 3х(1х240) L=939; СИП-3 3х(1х150) L=378	1317		Временные кабельные линии 10кВ временного электроснабжения механизации строительства	БЗ-000205 от 25.07.2023
1431				Кабельно-воздушная линия-10 кВ от соединительной муфты до РП-340 с.1 яч.6 (на КВЛ от ТЭЦ-ЗИЛ с.321, с.322 ф.3013β до РП-340 с.1 яч.6) АПвПуг-10 3х(1х240) L=939; СИП-3 3х(1х150) L=378	1317			

1432				Кабельно-воздушная линия-10 кВ от соединительной муфты до РП-340 с.2 яч.6 (на КВЛ от ТЭЦ-3ИЛ с.321, с.322 ф.3017 до РП-340 с.2 яч.6) АПвПуг-10 3х(1х240) L=965; СИП-3 3х(1х150) L=373	1338			
ЖК "Фреш"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1433				**РТП-70156**	-	-		
1434				Линейная панель № 4.3	1	948.151020.2-1		
1435				Линейная панель № 4.2	1	948.151020.2-2		
1436				Линейная панель № 4.1	1	948.151020.2-3		
1437				Вводная панель № 4	1	948.151020.2-4		
1438				Вводная панель № 1	1	948.151020.2-5		
1439				Линейная панель № 1.1	1	948.151020.2-6		
1440				Линейная панель № 1.2	1	948.151020.2-7		
1441				Линейная панель № 1.3	1	948.151020.2-8		
1442				Ящик собственных нужд ЯСН	1	948.250920.4.1		
1443				Шкаф телемеханики	1	б/н		
1444			г. Москва, Ореховый б-р, д.24, к.2, стр.6	Шкаф АСКУЭ	1	б/н		
1445				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	948.151020.5.1	Низковольтное оборудование 0.4 кВ	00-000009 от 01.09.2024
1446				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	948.151.020.5.4		
1447				Линейная панель № 2.3	1	948.151020.1-1		
1448				Линейная панель № 2.2	1	948.151020.1-2		
1449				Линейная панель № 2.1	1	948.151020.1-3		
1450				Вводная панель № 2	1	948.151020.1-4		
1451				Вводная панель № 3	1	948.151020.1-5		
1452				Линейная панель № 3.1	1	948.151020.1-6		
1453				Линейная панель № 3.2	1	948.151020.1-7		
1454				Линейная панель № 3.3	1	948.151020.1-8		
1455				Ящик собственных нужд ЯСН	1	948.250920.4.2		
1456				Шкаф АСКУЭ	1	б/н		

1457				Шкаф телемеханики	1	б/н		
1458				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	948.151020.5.3		
1459				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	948.151020.5.2		
1460	77:05:0011013:2824	Кабельные линии электроснабжения КЛ 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 249 м	Российская Федерация, г. Москва, б-р Ореховый, вл. 24, корп. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.1 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=132	132		Кабельные линии электроснабжения КЛ 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 249м, кадастровый номер: 77:05:0011013:2824	00-000003 от 31.01.2024
1461				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.1 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=132	132			
1462				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.2 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=140	140			
1463				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.2 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=140	140			
1464				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.3 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=130	130			
1465				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.3 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=130	130			
1466				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.4 В-1 АПВзБбШп-1 (4х70) L=130	130			
1467				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.4 В-2 АПВзБбШп-1 (4х70) L=130	130			
1468				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-ИТП В-1 АПВзБбШп-1 (4х50) L=196	196			
1469				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-ИТП В-2 АПВзБбШп-1 (4х50) L=196	196			
1470	77:05:0011013:2828	Кабельные линии электроснабжения КЛ 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 28 м	Российская Федерация, г. Москва, б-р Ореховый, вл. 24, корп. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до ВРУ-КПП В-1 ПВБбШп-1 (4х16) L=43	43		Кабельные линии электроснабжения КЛ 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 28м., кадастровый номер: 77:05:0011013:2828	00-000004 от 31.01.2024
1471				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до ВРУ-КПП В-2 ПВБбШп-1 (4х16) L=43	43			
1472	77:05:0011013:3050	Внутриплощадочные сети 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 696 м	Российская Федерация, г. Москва, б-р Ореховый, вл. 24, корп. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-ЦТП В-1 АПВзБбШп-1 (4х70) L=210	210		Внутриплощадочные сети 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность	00-000005 от 31.01.2024

1473				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-ЦТП В-2 АПВзБбШп-1 (4х70) L=212	212		696м, кадастровый номер: 77:05:0011013:3050	
1474				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-НС В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=210	210			
1475				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-НС В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=210	210			
1476				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.1 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=176	176			
1477				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.1 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=176	176			
1478				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.2 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=184	184			
1479				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.2 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=184	184			
1480				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.3 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=184	184			
1481				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.3 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=184	184			
1482				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.4 В-1 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х185) L=216	216			
1483				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.4 В-1 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х185) L=216	216			
1484				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.4 В-2 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х185) L=216	216			
1485				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.4 В-2 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х185) L=216	216			
1486				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.17 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=250	250			

1487				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.17 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=250	250			
1488				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.19 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=176	176			
1489				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.19 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=176	176			
1490				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.5 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=96	96			
1491				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.5 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=96	96			
1492				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.6 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=96	96			
1493				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.6 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=96	96			
1494				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.7 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=98	98			
1495				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.7 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=98	98			
1496				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.8 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=172	172			
1497				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.8 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=172	172			
1498				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.9 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=98	98			
1499				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.9 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=98	98			
1500				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.10 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=172	172			

1501				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.10 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=172	172			
1502				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.20 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=96	96			
1503				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.20 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=96	96			
1504				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.1 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=170	170			
1505				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.1 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=170	170			
1506				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.2 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=222	222			
1507				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.2 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=222	222			
1508				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.3 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=170	170			
1509				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.3 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=170	170			
1510				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.4 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=222	222			
1511				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.4 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=222	222			
1512				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.5 В-1 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х150) L=160	160			
1513				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.5 В-1 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х150) L=160	160			
1514				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.5 В-2 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х150) L=160	160			

1515				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.5 В-2 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х150) L=160	160			
1516				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.6 В-1 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х185) L=222	222			
1517				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.6 В-1 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х185) L=222	222			
1518				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.6 В-2 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х185) L=222	222			
1519				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.6 В-2 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х185) L=222	222			
1520				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.7 В-1 АПВзБбШп-1 (4х185) L=180	180			
1521				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.7 В-2 АПВзБбШп-1 (4х185) L=180	180			
1522				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.18 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=165	165			
1523				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.18 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=165	165			
ЖК "Новые Ватутинки"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1524	77:17:0140116:272	Здание, назначение: нежилое, площадь: 62,6 м2	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, улица 2-я Нововатутинская, Дом 3, Строение 1	**РТП-31**	1	-	Здание (РТП-31), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 62,6 кв.м. , кадастровый номер: 77:17:0140116:272	00-000552 от 31.08.2020
1525				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	4137/1	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.1	00-000323 от 30.11.2019
1526				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	4137/2	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.2	00-000324 от 30.11.2019
1527				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	4137/3	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.3	00-000325 от 30.11.2019
1528				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	1	4137/4	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.4	00-000326 от 30.11.2019
1529				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	4137/5	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.5	00-000327 от 30.11.2019
1530				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	1	4137/6	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.6	00-000328 от 30.11.2019

1531				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 7	1	2088/7	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393м яч.7 с ТН	00-000329 от 30.11.2019
1532				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	1	4137/8	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.8	00-000330 от 30.11.2019
1533				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 19	1	2088/19	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393м яч.19	00-000331 от 30.11.2019
1534				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 20	1	2088/20	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393м яч.20	00-000332 от 30.11.2019
1535				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 9	1	4137/9	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.9	00-000333 от 30.11.2019
1536				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 10	1	2088/10	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393м яч.10 с ТН	00-000334 от 30.11.2019
1537				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 11	1	4137/11	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.11	00-000335 от 30.11.2019
1538				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 12	1	4137/12	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.12	00-000336 от 30.11.2019
1539				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 13	1	4137/13	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.13	00-000337 от 30.11.2019
1540				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 14	1	4137/14	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.14	00-000338 от 30.11.2019
1541				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 15	1	4137/15	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.15	00-000339 от 30.11.2019
1542				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 16	1	4137/16	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.16	00-000340 от 30.11.2019
1543				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 17	1	4137/17	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.17	00-000341 от 30.11.2019
1544				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 18	1	2088/18	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393м яч.18	00-000342 от 30.11.2019
1545				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1817287	ТМГ-1000 кВА 10/0,4 (1)	00-000343 от 30.11.2019
1546				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1761165	ТМГ-1000 кВА 10/0,4 (2)	00-000344 от 30.11.2019
1547				Щит собственных нужд ЩСН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000345 от 30.11.2019
1548				Электрический конвекторный обогреватель	5	н/д		
1549				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
1550				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
1551				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		

1552	77:17:0140308:2833	ТП-1, назначение: нежилое, площадь: 21 м2	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, улица Футбольная, Дом 7, Строение 1	**ТП-1240 (1)**	1	-	ТП-1, назначение: нежилое здание, площадью 21м2, кадастровый номер: 77:17:0140308:2833	00-000862 от 28.04.2022
1553				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2014-W22-2-0677-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 NE IIDI	00-000863 от 28.04.2022
1554				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	13.06.МЛ10014 С-43518	Комплектное распределительное устройство RM-6 NE DIDI	00-000864 от 28.04.2022
1555				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	703	Трансформатор ТМГ-400 кВА (1)	00-000865 от 28.04.2022
1556				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	2009ЖГ 704	Трансформатор ТМГ-400 кВА (2)	00-000866 от 28.04.2022
1557				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3822	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000867 от 28.04.2022
1558				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3823		
1559				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	6682		
1560				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	1018		
1561				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	6680		
1562				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 25	1	3035		
1563				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 25	1	3035		
1564				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	995		
1565				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	996		
1566	77:17:0140308:2832	ТП-2, назначение: нежилое, площадь: 21,2 м2	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, улица Футбольная, Дом 25, Строение 1	**ТП-1241 (2)**	1	-	ТП-2, назначение: нежилое здание, площадью 21,2м2, кадастровый номер: 77:17:0140308:2832	00-000868 от 28.04.2022
1567				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2014-W21-20668-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 NE IDI	00-000869 от 28.04.2022
1568				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	13.06.МЛ10036 С-43518	Комплектное распределительное устройство RM-6 NE DIDI	00-000870 от 28.04.2022
1569				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	740	Трансформатор ТМГ-400 кВА (1)	00-000871 от 28.04.2022
1570				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	2009ЖГ 741	Трансформатор ТМГ-400 кВА (2)	00-000872 от 28.04.2022
1571				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3814	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000873 от 28.04.2022
1572				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3815		
1573				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	6637		
1574				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	1052		
1575				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	6793		
1576				Устройство комплектное низковольтное для автоматического	1	3036		

				резервирования питания ABP-NW 25				
1577				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания ABP-NW 25	1	3036		
1578				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1579				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1580	77:17:0140116:16338	Трансформаторная подстанция 10/0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 39,5 кв.м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское, вблизи д. Десна	**ТП-1247**	1	-	Трансформаторная подстанция 10/0.4 кВ, ТП-1247, назначение: Сооружения электроэнергетики, площадью 39,5 кв.м., кадастровый номер 77:17:0140116:16338	00-000934 от 15.09.2022
1581				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2020-W34-1-0135	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI (1)	00-000922 от 26.08.2022
1582				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	ZE-2020-W34-1-0136	Комплектное распределительное устройство RM-6 D (1)	00-000923 от 26.08.2022
1583				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2020-W34-1-0134	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI (2)	00-000924 от 26.08.2022
1584				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	ZE-2020-W34-1-0137	Комплектное распределительное устройство RM-6 D (2)	00-000925 от 26.08.2022
1585				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1984060	Трансформатор ТМГ-1000 кВА (1)	00-000926 от 26.08.2022
1586				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1984058	Трансформатор ТМГ-1000 кВА (2)	00-000927 от 26.08.2022
1587				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	5449-1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000928 от 26.08.2022
1588				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	5449-2		
1589				Ящик собственных нужд ЯСН	1	5449-7		
1590				Ящик собственных нужд ЯСН	1	5449-3		
1591				Шкаф питания ШП	1	5449-4		
1592	77:17:0140116:21230	Трансформаторная подстанция назначение: нежилое, площадь: 36,5 м2	Российская Федерация, г. Москва, п. Десеновское, НАО, квартал 2/1	**ТП-1249**	1	-	Трансформаторная подстанция , ТП-1249, назначение: нежилое здание, площадью 36,5 кв.м, кадастровый номер 77:17:0140116:21230	00-000935 от 15.09.2022
1593				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W9-1-0010-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (1)	00-000929 от 26.08.2022
1594				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021-W9-1-0009-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (2)	00-000930 от 26.08.2022
1595				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	104038	Трансформатор ТМГ-1000 кВА (1)	00-000931 от 26.08.2022
1596				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	104021	Трансформатор ТМГ-1000 кВА (2)	00-000932 от 26.08.2022
1597				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	877-2	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000933 от 26.08.2022

1598				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	877-1		
1599				Шкаф питания ШП	1	н/д		
1600				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
1601				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
1602				Шкаф наружного освещения ШНО	1	1138-21		
1603	77:17:0150309:1373	Трансформаторная подстанция 2*1000 кВа (ТП-1) назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадь: 32,3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Сосенское, переулок 1-й Зимёнковский, дом 1Б, строение 1	**ТП-2014**	1	-	Трансформаторная подстанция 2*1000 кВа (ТП-1) (ТП-2014), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 32,3 кв.м., кадастровый номер: 77:17:0150309:1373	00-000560 от 31.08.2020
1604				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015-W10-2-0004	Устройство комплектное распределительное RM-6-IIDI (1)	00-000421 от 30.11.2019
1605				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2015 - W10-2-0001	Устройство комплектное распределительное RM-6-IDI (1)	00-000422 от 30.11.2019
1606				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015-W10-2-0003	Устройство комплектное распределительное RM-6-IIDI (2)	00-000423 от 30.11.2019
1607				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2015-W10-2-0002	Устройство комплектное распределительное RM-6-IDI (2)	00-000424 от 30.11.2019
1608				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	8021	ТМГ-1000 кВА 10/0,4 (1)	00-000425 от 30.11.2019
1609				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	8015	ТМГ-1000 кВА 10/0,4 (2)	00-000426 от 30.11.2019
1610				Комплектное низковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	1	26811214	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000427 от 30.11.2019
1611				Комплектное низковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	1	н/д		
1612				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	Т0414771		
1613				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	Т1214199		
1614				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	Т0414774		
1615				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	Т1214200		
1616				Шкаф наружного освещения ШНО	1	13407		
1617	77:17:0150309:1374	Трансформаторная подстанция 2*1000 кВА (ТП-2), назначение: нежилое, площадь: 32,4 м2	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Сосенское, деревня Летово, переулок 2-й Зимёнковский, дом 14А, строение 2	**ТП-2015**	1	-	Трансформаторная подстанция 2*1000 кВА (ТП-2) (ТП-2015), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 32,4 кв.м., кадастровый номер: 77:17:0150309:1374	00-000561 от 31.08.2020
1618				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015-W10-3-0003	Устройство комплектное распределительное RM-6-IIDI (1)	00-000428 от 30.11.2019
1619				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015-W10-3-0004	Устройство комплектное распределительное RM-6-IIDI (2)	00-000429 от 30.11.2019
1620				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	8014	ТМГ-1000 кВА 10/0,4 (1)	00-000430 от 30.11.2019

1621				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	7696	ТМГ-1000 кВА 10/0,4 (2)	00-000431 от 30.11.2019
1622				Комплектное низковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000432 от 30.11.2019
1623				Комплектное низковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	1	26831214		
1624				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	Т0414777		
1625				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	Т1214004		
1626				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	Т0414776		
1627				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	Т0115216		
1628				Шкаф наружного освещения ШНО	1	13407		
1629	77:17:0150309:1375	Трансформаторная подстанция 2х1000 кВА (ТП-3) назначение: нежилое, площадь: 32,4 м2	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Сосенское, деревня Летово, переулок 1-й Зимёнковский, дом 17, строение 2	**ТП-2016**	1	-	Трансформаторная подстанция 2х1000 кВА (ТП-3) (ТП-2016), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 32,4 кв.м., кадастровый номер: 77:17:0150309:1375	00-000562 от 31.08.2020
1630				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015-W10-3-0002	Устройство комплектное распределительное RM-6-IIDI (1)	00-000433 от 30.11.2019
1631				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015-W10-3-0001	Устройство комплектное распределительное RM-6-IIDI (2)	00-000434 от 30.11.2019
1632				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	8026	ТМГ-1000 кВА 10/0,4 (1)	00-000435 от 30.11.2019
1633				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	8027	ТМГ-1000 кВА 10/0,4 (2)	00-000436 от 30.11.2019
1634				Комплектное низковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	1	26821214	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000437 от 30.11.2019
1635				Комплектное низковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	1	н/д		
1636				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	Т0414760		
1637				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	Т1214201		
1638				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	Т1214198		
1639				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	Т0414778		
1640				Шкаф наружного освещения ШНО	1	ЩНО3ЯУО13407		
1641	77:17:0140116:59	Назначение: нежилое, площадь: 41,6 м2	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, проспект Нововатутинский, Дом 8, Строение 1	**ТП-3101**	1	-	Здание (ТП-3101) назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 41,6 кв.м., кадастровый номер: 77:17:0140116:59	00-000553 от 31.08.2020
1642				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	4242/11	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.1	00-000346 от 30.11.2019
1643				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	4242/12	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.2	00-000347 от 30.11.2019

1644				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	4242/13	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.3	00-000348 от 30.11.2019
1645				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 4	1	2088/10	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393М с ТН (1)	00-000349 от 30.11.2019
1646				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	4242/15	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.5	00-000350 от 30.11.2019
1647				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	1	4242/16	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.6	00-000351 от 30.11.2019
1648				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 7	1	2088/1/7	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393М с ТН (2)	00-000352 от 30.11.2019
1649				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	1	4242/18	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.8	00-000353 от 30.11.2019
1650				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 9	1	4242/19	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.9	00-000354 от 30.11.2019
1651				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 10	1	4242/20	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.10	00-000355 от 30.11.2019
1652				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1771608	ТМГ-1000 кВА 10/0,4 (1)	00-000356 от 30.11.2019
1653				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1771149	ТМГ-1000 кВА 10/0,4 (2)	00-000357 от 30.11.2019
1654				Щит собственных нужд ЩСН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000358 от 30.11.2019
1655				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
1656				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
1657				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
1658				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
1659	77:17:0140116:60	Назначение: нежилое, площадь: 41,6 м2	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, улица 2-я Нововатутинская, Дом 1, Строение 1	**ТП-3102**	1	-	Здание (ТП-3102), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 41,6 кв.м., кадастровый номер: 77:17:0140116:60	00-000554 от 31.08.2020
1660				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	4242/1	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.1	00-000359 от 30.11.2019
1661				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	4242/2	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.2	00-000360 от 30.11.2019
1662				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	4242/3	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.3	00-000361 от 30.11.2019
1663				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 4	1	2088/2/4	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393м с ТН (1)	00-000362 от 30.11.2019
1664				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	4242/5	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.5	00-000363 от 30.11.2019
1665				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	1	4242/6	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.6	00-000364 от 30.11.2019
1666				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 7	1	2088/7	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393М с ТН (2)	00-000365 от 30.11.2019

1667				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	1	4242/8	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.8	00-000366 от 30.11.2019
1668				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 9	1	4242/9	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.9	00-000367 от 30.11.2019
1669				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 10	1	4242/10	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.10	00-000368 от 30.11.2019
1670				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1733919	ТМГ-1250 кВА 10/0,4 (1)	00-000369 от 30.11.2019
1671				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1732954	ТМГ-1250 кВА 10/0,4 (2)	00-000370 от 30.11.2019
1672				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000371 от 30.11.2019
1673				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
1674				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
1675				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
1676	77:17:0140308:411	Здание, назначение: нежилое, площадь: 20,6 м2	г. Москва, п. Десеновское, ул.Светлая, 1, соор.3	**ТП-3103**	1	-	Здание (ТП-3103), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 20,6 кв.м., кадастровый номер: 77:17:0140308:411	00-000555 от 31.08.2020
1677				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2012-W51-4-0007-SIE	Устройство комплектное распределительное RM-6-IIDI (1)	00-000372 от 30.11.2019
1678				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2012-W51-4-0006-SIE	Устройство комплектное распределительное RM-6-IIDI (2)	00-000373 от 30.11.2019
1679				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1730240	ТМГ-1000 кВА 10/0,4 (1)	00-000374 от 30.11.2019
1680				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1733089	ТМГ-1000 кВА 10/0,4 (1)	00-000375 от 30.11.2019
1681				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000376 от 30.11.2019
1682				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
1683				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
1684				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
1685				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
1686	77:17:0140116:1877	Здание, назначение: нежилое, площадь: 12,1 м2	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, улица 5-я Нововатутинская, сооружение 1, строение 4	**ТП-3104**	1	-	Здание (ТП-3104), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 12,1 кв.м., кадастровый номер: 77:17:0140116:1877	00-000556 от 31.08.2020
1687				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	4628/2	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.1 с ВН	00-000377 от 30.11.2019
1688				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	4628/1	Камера сборная одностороннего обслуживания типа КСО-393 яч.2 с ВН	00-000378 от 30.11.2019
1689				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1732515	ТМГ-400 кВА 10/0,4 (1)	00-000379 от 30.11.2019

1690				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1718615	ТМГ-400 кВА 10/0,4 (2)	00-000380 от 30.11.2019
1691				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000381 от 30.11.2019
1692				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
1693				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1694				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1695			г. Москва, п. Десеновское, земельный участок с кадастровым номером 77:17:0140116:3323	**ТП-3105**	1	-	Корпус трансформаторной подстанции (ТП-3105)	00-000777 от 31.08.2021
1696				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2013-W44-2-0393-SIE	Устройство комплектное распределительное RM-6-IIDI (1)	00-000410 от 30.11.2019
1697				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2013-W44-2-0391-SIE	Устройство комплектное распределительное RM-6-IIDI (2)	00-000411 от 30.11.2019
1698				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1774956	ТМГ-1000 кВА 10/0,4 (1)	00-000412 от 30.11.2019
1699				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1779187	ТМГ-1000 кВА 10/0,4 (2)	00-000413 от 30.11.2019
1700				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	986/2	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000414 от 30.11.2019
1701				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	986/2		
1702				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
1703			г. Москва, п. Десеновское, земельный участок с кадастровым номером 77:17:0140116:3313	**ТП-3109**	1	-	Корпус трансформаторной подстанции (ТП-3109)	00-000778 от 31.08.2021
1704				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2013-W42-5-0370-SIE	Устройство комплектное распределительное RM-6-IIDI (1)	00-000415 от 30.11.2019
1705				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2013-W44-2-0394-SIE	Устройство комплектное распределительное RM-6-IIDI (2)	00-000416 от 30.11.2019
1706				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1774881	ТМГ-1000 кВА 10/0,4 (1)	00-000417 от 30.11.2019
1707				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1755976	ТМГ-1000 кВА 10/0,4 (2)	00-000418 от 30.11.2019
1708				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	986	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000419 от 30.11.2019
1709				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	968		
1710	77:17:0140116:23757	ТП-10 2х1250 кВа, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 32,7 кв.м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское, ул. 6-я Нововатутинская, д. 2, стр. 1	**ТП-3110**	1	-		
1711				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2014.06.МЛ13557 С-421160	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000131о от 04.03.2025
1712				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2014.06.МЛ13556 С-421160	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000132о от 04.03.2025
1713				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1795250	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (1)	00-000133о от 04.03.2025
1714				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1802564	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (2)	00-000134о от 04.03.2025

1715				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	342	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в составе ТП-3110	00-000135о от 04.03.2025
1716				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	342		
1717				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	342		
1718				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	342		
1719				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
1720	77:17:0140116:4727	Здание, назначение: Нежилое, площадь: 32.7 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, проспект Нововатутинский, дом 9,строение 1	**ТП-3111**	1	-		
1721				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2014.06.МЛ13554 С-421160	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000136о от 04.03.2025
1722				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2014.06.МЛ13555 С-421160	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000137о от 04.03.2025
1723				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1803726	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (1)	00-000138о от 04.03.2025
1724				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1803853	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (2)	00-000139о от 04.03.2025
1725				Шкаф питания ШП	1	б/н	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в составе ТП-3111	00-000140о от 04.03.2025
1726				Щит наружного освещения ЩНО	1	б/н		
1727				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	931/2		
1728				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	931/1		
1729				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	342		
1730				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	342		
1731				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
1732	77:17:0140116:5841	Трансформаторная подстанция (ТП-12), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 39,4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, улица 3-я Нововатутинская, Дом 11, Строение 1	**ТП-3112**	1	-	Трансформаторная подстанция (ТП-12) (ТП-3112), назначение: сооружение электроэнергетики, 1-этажное, общей площадью 39,4 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0140116:5841	00-000557 от 31.08.2020
1733				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015-W45-1-0002-TF	Устройство комплектное распределительное RM-6-IIDI (1)	00-000382 от 30.11.2019
1734				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015-W45-1-0001-TF	Устройство комплектное распределительное RM-6-IIDI (2)	00-000383 от 30.11.2019
1735				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	8690	ТМГ-1250 кВА 10/0,4 (1)	00-000384 от 30.11.2019
1736				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	8689	ТМГ-1250 кВА 10/0,4 (2)	00-000385 от 30.11.2019
1737				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	Т0215310	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000386 от 30.11.2019
1738				Шкаф распределительный	1	28201015		

1739				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
1740				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
1741				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	Т0215304		
1742				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	Т1015399		
1743				**ТП-3113**	-	-		
1744				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	1022-087	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	00-000141о от 04.03.2025
1745				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	1022-090	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	00-000142о от 04.03.2025
1746				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	1022-085	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	00-000143о от 04.03.2025
1747				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	1	1022-084	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	00-000144о от 04.03.2025
1748				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	1022-091	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	00-000145о от 04.03.2025
1749				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	1	1022-088	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	00-000146о от 04.03.2025
1750			Москва, Десеновское п. вблизи Десна, д., уч. 50/14	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	1	1022-089	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	00-000147о от 04.03.2025
1751				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	1	1022-086	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	00-000148о от 04.03.2025
1752				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСД-1600 кВА	1	2230384	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСД-1600 кВА (1)	00-000149о от 04.03.2025
1753				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСД-1600 кВА	1	2230383	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСД-1600 кВА (2)	00-000150о от 04.03.2025
1754				Ящик с понижающим трансформатором	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в составе ТП-3113	00-000151о от 04.03.2025
1755				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	н/д		
1756				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	н/д		
1757				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	н/д		
1758				Обогреватель электрический	1	н/д		
1759				**ТП-3114**	1	509		
1760				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2022-W32-3-1711	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI (1)	00-000152о от 04.03.2025
1761				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2022-W32-3-1710	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI (2)	00-000153о от 04.03.2025
1762	77:17:0140116:31535	Трансформаторная подстанция ТП-03, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: застройки: 39 кв.м	РоссийскаяФедерация, город Москва, вн.тер.г.поселение Десеновское, кв-л 9	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2029975	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА (1)	00-000154о от 04.03.2025
1763				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2034663	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА (2)	00-000155о от 04.03.2025
1764				Шкаф питания ШП	1	б/н	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в составе ТП-3114	00-000156о от 04.03.2025
1765				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	935-2		

1766				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	935-1		
1767				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/н		
1768				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/н		
1769				Шкаф распределительный	1	н/д		
1770				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
1771	77:17:0140116:31534	Трансформаторная подстанция ТП-02, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: застройки: 39 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, кв-л 9	**ТП-3115**	1	508		
1772				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2021-W47-5-0042	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000157о от 04.03.2025
1773				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2021-W47-5-0041	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000158о от 04.03.2025
1774				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2025385	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (1)	00-000159о от 04.03.2025
1775				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2027529	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (2)	00-000160о от 04.03.2025
1776				Шкаф питания ШП	1	б/н	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в составе ТП-3115	00-000161о от 04.03.2025
1777				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	934-2		
1778				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	934-1		
1779				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/н		
1780				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/н		
1781				Электрический конвекторный обогреватель	3	н/д		
1782	77:17:0140116:6534	Трансформаторная подстанция 2х1000 кВА (ТП3116), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 25 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, улица 6-я Нововатутинская, сооружение 3, корпус 2, строение 1	**ТП-3116**	1	-	Трансформаторная подстанция 2х1000 кВА (ТП3116), назначение: сооружение электроэнергетики, 1-этажное, общей площадью 25 кв.м., кадастровый номер: 77:17:0140116:6534	00-000558 от 31.08.2020
1783				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2013-W47-2-0412-SIE	Устройство комплектное распределительное RM-6-IIDI (1)	00-000387 от 30.11.2019
1784				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2013-W48-1-0428-SIE	Устройство комплектное распределительное RM-6-IIDI (2)	00-000388 от 30.11.2019
1785				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1771287	ТМГ-1000 кВА 10/0,4 (1)	00-000389 от 30.11.2019
1786				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1774957	ТМГ-1000 кВА 10/0,4 (2)	00-000390 от 30.11.2019
1787				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	986	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000391 от 30.11.2019
1788				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	986		
1789				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		

1790	77:17:0140116:31536	Трансформаторная подстанция ТП-01, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: застройки: 39 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, кв-л 9	**ТП-3117**	1	507		
1791				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2021-W47-5-0037	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000162о от 04.03.2025
1792				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2021-W47-5-0038	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000163о от 04.03.2025
1793				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2038946	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (1)	00-000164о от 04.03.2025
1794				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2037455	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (2)	00-000165о от 04.03.2025
1795				Шкаф питания ШП	1	б/н	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в составе ТП-3117	00-000166о от 04.03.2025
1796				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	933-1		
1797				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	933-2		
1798				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/н		
1799				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/н		
1800				Электрический конвекторный обогреватель	3	н/д		
1801	77:17:0140116:7889	Трансформаторная подстанция (ТП3118), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 39 кв.м	г. Москва, п. Десеновское,вблизи д. Десна, корп. 4/2	**ТП-3118**	1	-	Трансформаторная подстанция (ТП3118), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь 39 кв.м., кадастровый номер 77:17:0140116:7889	00-001450 от 31.12.2023
1802				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	2017.11 МЛ29461 С-52594расш. (ZE-2017-W46-1-0007)	Устройство комплектное распределительное RM-6-IIDI (1)	00-000392 от 30.11.2019
1803				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	2017.12 МЛ29465 С-50Б44расш. (ZE-2017-W19-7-0004)	Устройство комплектное распределительное RM-6-D (1)	00-000393 от 30.11.2019
1804				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	2017.11 МЛ29460 С-52594расш. (ZE-2017-W41-3-0081)	Устройство комплектное распределительное RM-6-IIDI (2)	00-000394 от 30.11.2019
1805				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	2017.12 МЛ29464 С-50Б44расш. (ZE-2017-W19-7-0006)	Устройство комплектное распределительное RM-6-D (2)	00-000395 от 30.11.2019
1806				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1953846	ТМГ-630 кВА 10/0,4 (1)	00-000397 от 30.11.2019
1807				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1953584	ТМГ-630 кВА 10/0,4 (2)	00-000398 от 30.11.2019
1808				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9349/12	ЯСН-ВФ-В ЯСН-ВФ-В ящик собственных нужд	00-000396 от 30.11.2019
1809				Шкаф питания ШП	1	58684	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000399 от 30.11.2019
1810				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	58688		

1811				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	58687		
1812				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	57/12		
1813				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	58686		
1814	77:17:0140116:13973	Трансформаторная подстанция 10/04 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, площадь: 37 кв.м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское	**ТП-3119**	1	-	Трансформаторная подстанция 10/04 кВ (ТП-3119), назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, площадью 37 кв.м., кадастровый номер 77:17:0140116:13973	00-000029в от 29.01.2024
1815				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1964986	ТМГ-1000 кВА 10/0,4 (1)	00-000711 от 17.02.2021
1816				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1965690	ТМГ-1000 кВА 10/0,4 (2)	00-000712 от 17.02.2021
1817				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2019-W46-2-0012	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 DIDI (1)	00-000713 от 17.02.2021
1818				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2019-W46-2-0013	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 DIDI (2)	00-000714 от 17.02.2021
1819				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	4809-1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000715 от 17.02.2021
1820				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	4809-2		
1821				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	4809-3		
1822				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	4809-4		
1823				Шкаф питания ШП	1	4809-5		
1824				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2/Т	1	4809-6		
1825				Электрический конвекторный обогреватель	3	б/н		
1826			г. Москва, п.Десеновское, ул. Нововатутинская 1-я, д.3	**ТП-3123**	-	-		
1827				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2018-W22-3-0002	Устройство комплектное распределительное RM-6-IIDI (1)	00-000405 от 30.11.2019
1828				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2018-W22-3-0001	Устройство комплектное распределительное RM-6-IIDI (2)	00-000406 от 30.11.2019
1829				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	180221	ТСЛ-1250/10-У3 (1)	00-000407 от 30.11.2019
1830				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	180222	ТСЛ-1250/10-У3 (2)	00-000408 от 30.11.2019
1831				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-1	1	0618003320-17	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000409 от 30.11.2019
1832				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-2	1	0618003320-15		
1833				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	3218-14		
1834				Панель главного распределительного щита № РП-2.5 ГРЩ	1	3218-17		

1835				Панель главного распределительного щита № РП-2.1 ГРЩ	1	3218-9		
1836				Панель главного распределительного щита № РП-2.2 ГРЩ	1	3218-10		
1837				Панель главного распределительного щита № РП-2.3 ГРЩ	1	3218-11		
1838				Панель главного распределительного щита № РП-2.4 ГРЩ	1	2118-12		
1839				Панель главного распределительного щита № РП-2.5 ГРЩ	1	н/д		
1840				Панель главного распределительного щита № ВП2 ГРЩ	1	3218-2		
1841				Панель главного распределительного щита № ВП1 ГРЩ	1	3218-1		
1842				Панель главного распределительного щита № СВ ГРЩ	1	3218-3		
1843				Панель главного распределительного щита № РП-1.5 ГРЩ	1	н/д		
1844				Панель главного распределительного щита № РП-1.4 ГРЩ	1	3218-7		
1845				Панель главного распределительного щита № РП-1.3 ГРЩ	1	3218-6		
1846				Панель главного распределительного щита № РП-1.2 ГРЩ	1	3218-5		
1847				Панель главного распределительного щита № РП-1.1 ГРЩ	1	3218-4		
1848				Панель главного распределительного щита № РП-1.5 ГРЩ	1	3218-16		
1849				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	3062		
1850				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	3061		
1851				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	3218-15		
1852				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-3123 луч А до ВУ-7, ВУ-8, ВУ-3, ГРЩ-4.1, ГРЩ-4.3, ГРЩ-3 ШП-1.1.1 1000А L=244,42	244,42	-	Кабельные линии и шинопровод ТП-3123 по адресу: г. Москва, п. Десеновское, ул. Нововатутинская 1-я, д.3	00-000420 от 30.11.2019
1853				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-3123 луч А до ВУ-1, ВУ-2, ВУ-5, ВУ-6, ВУ-4, ГРЩ-2.1, ГРЩ-2.3, ГРЩ-9.1, ГРЩ-1 ШП-1.1.2 1250А L=244,42	244,42	-		

1854				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-3123 луч А до ВУ-1, ВУ-5, ВУ-6, ГРЩ-7, ГРЩ-8.1, ГРЩ-8.3 ШП-1.2.1 1000А L=238,85	238,85	-		
1855				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-3123 луч А до ВУ-2, ВУ-3, ВУ-4, ГРЩ-5, ГРЩ-6.1, ГРЩ-6.3 ШП-1.2.2 1000А L=238,85	238,85	-		
1856				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-3123 луч Б до ВУ-7, ВУ-8, ВУ-3, ГРЩ-4.1, ГРЩ-4.3, ГРЩ-3 ШП-2.1.1 1000А L=244,07	244,07	-		
1857				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-3123 луч Б до ВУ-1, ВУ-2, ВУ-5, ВУ-6, ВУ-4, ГРЩ-2.1, ГРЩ-2.3, ГРЩ-9.1, ГРЩ-1 ШП-2.1.2 1250А L=244,07	244,07	-		
1858				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-3123 луч Б до ВУ-1, ВУ-5, ВУ-6, ГРЩ-7, ГРЩ-8.1, ГРЩ-8.3 ШП-2.2.1 1000А L=239,36	239,36	-		
1859				Шинопровод-0,4 кВ от ТП-3123 луч Б до ВУ-2, ВУ-3, ВУ-4, ГРЩ-5, ГРЩ-6.1, ГРЩ-6.3 ШП-2.2.2 1000А L=239,36	239,36	-		
1860				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3123 луч А до ГРЩ-9.1 (Паркинг) В-1 ВВГнгFRL(А)-1 (4х240) L=140	140	-		
1861				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3123 луч Б до ГРЩ-9.1 (Паркинг) В-2 ВВГнгFRL(А)-1 (4х240) L=140	140	-		
1862				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3123 луч А до ГРЩ-9.2 (Паркинг) В-1 ВВГнгFRL(А)-1 (4х95) L=25	25	-		
1863				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3123 луч Б до ГРЩ-9.2 (Паркинг) В-2 ВВГнгFRL(А)-1 (4х95) L=25	25	-		
1864			г. Москва, пос. Десеновское, вблизи дер. Десна, участок 50/10	**ТП-3124**	-	-		
1865				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	190500	Тр-р 1600/10-У3 CU АСТБ-002317 (1)	00-000716 от 17.02.2021
1866				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	190501	Тр-р 1600/10-У3 CU АСТБ-002317 (2)	00-000717 от 17.02.2021
1867				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	SF-2019-W42-2-0020	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 IIDI (1)	00-000718 от 17.02.2021
1868				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	SF-2019-W42-2-0021	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 IIDI (2)	00-000719 от 17.02.2021
1869				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4749-1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000720 от 17.02.2021
1870				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4749-2		
1871				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	4749-3		
1872				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	4749-4		

1873				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	19045010		
1874				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	19068412		
1875				Шкаф питания ШП	1	4749-5		
1876				Установка компенсации реактивной мощности КРМТ	1	3311		
1877				Установка компенсации реактивной мощности КРМТ	1	3312		
1878	77:17:0140308:2655	Здание, назначение: нежилое, площадь: 22,2 м2	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, улица Светлая, Дом 1, Сооружение 4	**ТП-310301**	1	-	Здание (ТП-310301), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 22,2 кв.м., кадастровый номер: 77:17:0140308:2655	00-000559 от 31.08.2020
1879				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2013-W44-1-0388-SIE	Устройство комплектное распределительное RM-6-IDI (1)	00-000400 от 30.11.2019
1880				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2013-W14-1-0095-SIE	Устройство комплектное распределительное RM-6-IDI (2)	00-000401 от 30.11.2019
1881				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1727142	ТМГ-1000 кВА 10/0,4 (1)	00-000402 от 30.11.2019
1882				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1728289	ТМГ-1000 кВА 10/0,4 (2)	00-000403 от 30.11.2019
1883				Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	986 (ТП-1)	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000404 от 30.11.2019
1884				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	986 (ТП-1)-1		
1885				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	986 (ТП-1)		
1886				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	986 (ТП-1)		
1887				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	986 (ТП-1)		
1888				Ящик собственных нужд ЯСН	1	986 (ТП-1)		
1889				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	986 (ТП-1)		
1890				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	986 (ТП-1)		
1891				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	13040174		
1892				Шкаф управления освещением	1	986		
1893				Электрический конвекторный обогреватель	2	б/н		
1894	77:17:0140116:1866	Электроснабжение 10 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность: 3026 м	город Москва, поселение Десеновское, вблизи деревни Десна	Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.1 яч.11 до РТП-31 с.1 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=1100	1100	-	Электроснабжение 10 кВ, назначение: электроснабжение, протяжённостью: 3026м., кадастровый номер: 77:17:0140116:1866	00-000563 от 31.08.2020
1895				Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.2 яч.12 до РТП-31 с.2 яч.11 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=1100	1100	-		
1896				Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.1 яч.3 до ТП-3101 с.1 яч.3 АСБ-10 (3х240) L=260	260	-		
1897				Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.2 яч.13 до ТП-3101 с.2 яч.8 АСБ-10 (3х240) L=260	260	-		

1898				Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.1 яч.1 до ТП-3104 Т-1 АСБ-10 (3х120) L=1150	1150	-		
1899				Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.2 яч.14 до ТП-3104 Т-2 АСБ-10 (3х120) L=1150	1150	-		
1900				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3116 луч А до ТП-3103 луч А) до ТП-3103 луч А АСБ-10 (3х240) L=1088	1088	-		
1901				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3116 луч Б до ТП-3103 луч Б) до ТП-3103 луч Б АСБ-10 (3х240) L=1088	1088	-		
1902	77:17:0140308:2828	Электроснабжение 10 кВ: кабель АПвПг-10 3х1х120/35, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 13 м	г. Москва, п Десеновское, ул.Светлая, д.1	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3103 луч А до ТП-310301 луч А АСБ-10 (3х240) L=25	25	-	Электроснабжение 10 кВ: кабель АПвПг-10 3х1х120/35, назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённостью: 13м., кадастровый номер: 77:17:0140308:2828	00-000566 от 31.08.2020
1903				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3103 луч Б до ТП-310301 луч Б АСБ-10 (3х240) L=25	25	-		
1904	77:17:0140116:2899	Сети электроснабжения 10 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 250 м	г. Москва, поселение Десеновское, 6-я Нововатутинская ул., д. 5	Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.1 яч.19 до ТП-3109 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=250	250	-	Сети электроснабжения 10 кВ, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяжённостью: 250м., кадастровый номер: 77:17:0140116:2899	00-000567 от 31.08.2020
1905				Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.2 яч.20 до ТП-3109 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=250	250	-		
1906				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3109 луч А до ТП-3102 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=430	430	-		
1907				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3109 луч Б до ТП-3102 с.2 яч.10 АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=430	430	-		
1908	77:17:0140116:2902	Сети электроснабжения 10 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 325 м	г. Москва, п. Десеновское, Нововатутинский пр-кт, д. 11	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3101 с.1 яч.1 до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3101 с.1 яч.1 до ТП-3112 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=350	350	-	Сети электроснабжения 10 кВ, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяжённостью: 325м., кадастровый номер: 77:17:0140116:2902	00-000570 от 31.08.2020
1909				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3101 с.2 яч.10 до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3101 с.2 яч.10 до ТП-3112 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=350	350	-		
1910	77:17:0140116:2903	Кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 364 м	г. Москва, поселение Десеновское, вблизи деревни Десна	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3118 луч А до ТП-3105 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=380	380	-	Кабельные линии 10 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённостью: 364м., кадастровый номер: 77:17:0140116:2903	00-000571 от 31.08.2020
1911				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3118 луч Б до ТП-3105 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=380	380	-		
1912	77:17:0140116:5840	Электрокабель 10 кВ к ТП-12, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 39 м	г. Москва, пос. Десеновское, 3-я Нововатутинская ул. д. 13, к. 2	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3101 с.1 яч.1 до ТП-3112 луч А) до ТП-3112 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=25	25	-	Электрокабель 10 кВ к ТП-12, назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённостью: 39м., кадастровый номер: 77:17:0140116:5840	00-000579 от 31.08.2020
1913				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3101 с.2 яч.10 до ТП-3112 луч Б) до ТП-	25	-		

				3112 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=25				
1914	77:17:0140116:6540	Кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 232 м	Российская Федерация, Москва, НАО, п. Десёновское, вблизи д.Десна, уч.№50/10	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.1 яч.20 до ТП-3102 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=160	160	-	Кабельные линии 10 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённостью: 232м., кадастровый номер: 77:17:0140116:6540	00-000582 от 31.08.2020
1915				Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.2 яч.17 до ТП-3102 с.2 яч.8 АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=160	160	-		
1916	77:17:0140116:7884	Кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 227 м	г. Москва, пос.Десеновское, вблизи д.Десна, корп.4/2	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3112 луч А до ТП-3118 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=455	455	-	Кабельные линии 10 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённостью: 227м., кадастровый номер: 77:17:0140116:7884	00-000584 от 31.08.2020
1917				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3112 луч Б до ТП-3118 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=455	455	-		
1918	77:17:0150309:1111	Внутриплощадочные сети электроснабжения 10 кВ, в том числе: электрокабель10 кВ: АСБ-10-3*120 (1172,6 пог.м), электрокабель 10кВ: АСБ-10-3*70 (1499,3 пог.м), назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 1299 м	г. Москва, п. Сосенское, деревня Зименки (вблизи)	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2014 луч А до ТП-2015 луч А АСБ-10 (3х120) L=586,3	586,3	-	Внутриплощадочные сети электроснабжения 10 кВ, в том числе: электрокабель10 кВ: АСБ-10-3*120 (1172,6 п.м.), электрокабель 10кВ: АСБ-10-3*70 (1499,3 п.м.), назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённостью: 1299м., кадастровый номер: 77:17:0150309:1111	00-000590 от 31.08.2020
1919				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2014 луч Б до ТП-2015 луч Б АСБ-10 (3х120) L=586,3	586,3	-		
1920				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2015 луч А до ТП-2016 луч А АСБ-10 (3х70) L=749,7	749,7	-		
1921				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2015 луч Б до ТП-2016 луч Б АСБ-10 (3х70) L=749,7	749,7	-		
1922	77:17:0000000:9746	Внешние сети электроснабжения 10 кВ, в том числе: электрический кабель 10 кВ, АСБ-10-3*185 (4850 пог.м), назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 2329 м	г. Москва, п. Сосенское, деревня Зименки (вблизи)	Кабельная линия-10 кВ от РП-20 с.1 яч.23 до ТП-2014 луч А АСБ-10 (3х185) L=2425	2425	-	Внешние сети электроснабжения 10 кВ, в том числе: электрический кабель 10 кВ, АСБ-10-3*185 (4850 п.м.)), назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённостью: 2329м., кадастровый номер: 77:17:0000000:9746	00-000591 от 31.08.2020
1923				Кабельная линия-10 кВ от РП-20 с.2 яч.22 до ТП-2014 луч Б АСБ-10 (3х185) L=2425	2425	-		
1924	77:17:0140116:8937	Кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 36 м	г. Москва, пос. Десеновское, вблизи д. Десна, уч.50/10; уч.50/16	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.1 яч.19 до ТП-3123 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=385	385	-	Кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 36м, кадастровый номер: 77:17:0140116:8937	00-000193в от 29.01.2024
1925				Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.2 яч.18 до ТП-3123 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=385	385	-		
1926	77:17:0140116:25175	Кабельная линия электроснабжения 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 782 м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское, уч. 50/2	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.1 яч.4 до ТП-3116 луч А АПвПуг-10 3х(1х300/50) L=561	561	-	Кабельная линия электроснабжения 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 782 м , кадастровый номер: 77:17:0140116:25175	00-000194в от 29.01.2024
1927				Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.2 яч.15 до ТП-3116 луч Б АПвПуг-10 3х(1х300/35) L=561	561	-		
1928				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3116 луч А до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3116 луч А до ТП-3103 луч А) АПвПуг-10 3х(1х300/50) L=245	245	-		
1929				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3116 луч Б до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3116 луч Б до ТП-3103 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х300/35) L=245	245	-		

1930	77:17:0140116:13970	Наружные сети электроснабжения на напряжении 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 471 м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3118 луч А до ТП-3119 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=550	550	-	Наружные сети электроснабжения на напряжении 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 471м. кадастровый номер: 77:17:0140116:13970	00-000032в от 29.01.2024
1931				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3118 луч Б до ТП-3119 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=550	550	-		
1932	77:17:0140116:11937	Наружные сети электроснабжения на напряжении 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 314 м	г. Москва, пос. Десеновское	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3123 луч А до ТП-3124 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=385	385	-	Наружные сети электроснабжения на напряжении 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 314м. кадастровый номер: 77:17:0140116:11937	00-000033в от 29.01.2024
1933				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3123 луч Б до ТП-3124 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=385	385	-		
1934	77:17:0000000:11863	электроснабжение:10 кВ: кабель АСБ-10 3х240 мм, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 1020 м	г. Москва, пос. Десеновское, ул. Облепиховая, 13	Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.1 яч.13 до соед. муфты (на КЛ направ. РП-12 с.1 яч.13 до ТП-1247 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240) L=112	112	-	электроснабжение:10 кВ: кабель АСБ-10 3х240 мм; назначение: сооружения электроэнергетики, протяженностью 1020м, кадастровый номер: 77:17:0000000:11863	00-000874 от 28.04.2022
1935				Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.2 яч.14 до соед. муфты (на КЛ направ. РП-12 с.2 яч.14 до ТП-1247 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240) L=112	112	-		
1936				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. ТП-1247 луч А до ТП1240 луч А) до ТП-1240 луч А АПвПуг-10 3х(1х240) L=910	910	-		
1937				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. ТП-1247 луч Б до ТП1240 луч Б) до ТП-1240 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240) L=910	910	-		
1938	77:17:0140308:2836	Сети электроснабжения: КЛ 10 кВ: кабель АСБ-10 3х240, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики; протяженность: 402 м	г. Москва, пос. Десеновское, ул. Облепиховая, 23	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1240 луч А до ТП-1241 луч А АСБ-10 (3х240) L=402,2	402,2	-	сети электроснабжения: КЛ 10 кВ: кабель АСБ-10 3х240; назначение: сооружения электроэнергетики; протяженностью 402м, кадастровый номер: 77:17:0140308:2836	00-000875 от 28.04.2022
1939				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1240 луч Б до ТП-1241 луч Б АСБ-10 (3х240) L=402,2	402,2	-		
1940	77:17:0140116:20218	4КЛ-10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 1196 м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Десёновское, вблизи д. Десна	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. РП-12 с.1 яч.13 до ТП-1247 луч А) до ТП-1247 луч А АПвПуг-10 3х(1х240) L=1243,18	1243,18	-	4КЛ-10 кВ назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 1196м., кадастровый номер 77:17:0140116:20218	00-000936 от 15.09.2022
1941				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. РП-12 с.2 яч.14 до ТП-1247 луч Б) до ТП-1247 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240) L=1243,18	1243,18	-		
1942				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1247 луч А до соед. муфты (на КЛ направ. ТП-1247 луч А до ТП-1240 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1243,18	1243,18			
1943				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1247 луч Б до соед. муфты (на КЛ направ. ТП-1247 луч Б до ТП-1240 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1243,18	1243,18			
1944	77:17:0140116:21220	Электрокабель 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения	Российская Федерация, г. Москва, НАО, пос. Десёновское, кв-л 22	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1247 луч А до ТП-1249 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=282,34	282,34	-	Электрокабель 10 кВ назначение: сооружение электроэнергетики,	00-000937 от 15.09.2022

1945		электроэнергетики, протяженность: 267 м		Кабельная линия-10 кВ от ТП-1247 луч Б до ТП-1249 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=282,34	282,34	-	протяженностью 267м., кадастровый номер 77:17:0140116:21220	
1946	77:17:0140116:4231	Сети электроснабжения 10 кВ кабель АПвПуг-10 3х1х240/50, назначение: 1.1 сооружения электроэнергетики, протяженность: 455 м	г. Москва, п. Десёновское, 6-я Нововатутинская улица, д. 2	Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.1 яч.17 до ТП-3110 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=455	455			
1947				Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.2 яч.18 до ТП-3110 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=455	455			
1948	77:17:0140116:3259	Сети электроснабжения 10 кВ Кабель АПвПуг-10 1х240/50, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 580 м	г. Москва, п. Десёновское, 3-я Нововатутинская ул., д. 13, корп. 3	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3110 луч А до ТП-3113 с.1 яч.2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=30	30			
1949				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3110 луч Б до ТП-3113 с.2 яч.7 АПвПуг-10 3х(1х240/50 L=30	30			
1950				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3113 с.1 яч.1 до ТП-3111 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=505	505			
1951				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3113 с.2 яч.8 до ТП-3111 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=505	505			
1952	77:17:0140116:27824	Электрокабель 10кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 763 м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, кв-л 9	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3111 луч А до ТП-3114 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=440	440			
1953				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3111 луч Б до ТП-3114 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=440	440			
1954				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3114 луч А до ТП-3117 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=215	215			
1955				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3114 луч Б до ТП-3117 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=215	215			
1956				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3117 луч А до ТП-3115 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=125	125			
1957				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3117 луч Б до ТП-3115 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=125	125			
1958	77:17:0140116:1867	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: объекты производственного назначения, протяженность: 1316 м	город Москва, поселение Десеновское, вблизи деревни Десна	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=205	205	-	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: объекты производственного назначения, протяжённостью: 1316м., кадастровый номер: 77:17:0140116:1867	00-000564 от 31.08.2020
1959				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=205	205	-		
1960				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=205	205	-		
1961				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=205	205	-		

1962				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=173	173	-		
1963				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=173	173	-		
1964				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=173	173	-		
1965				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=173	173	-		
1966				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=178	178	-		
1967				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=178	178	-		
1968				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=178	178	-		
1969				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=178	178	-		
1970				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 с.1 ВРУ-ЦТП В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=25	25	-		
1971				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 с.1 ВРУ-ЦТП В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=25	25	-		
1972				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=182	182	-		
1973				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=182	182	-		
1974				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=182	182	-		
1975				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=182	182	-		

1976				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=155	155	-		
1977				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=155	155	-		
1978				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ЩИТ НО В-1 ПУНП-1 (4х16) L=10	10	-		
1979				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.8 к.2 ВРУ-Детский сад В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=60	60	-		
1980				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.8 к.2 ВРУ-Детский сад В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=60	60	-		
1981				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=60	60	-		
1982				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=60	60	-		
1983				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=60	60	-		
1984				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=60	60	-		
1985				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=80	80	-		
1986				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=80	80	-		
1987				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=60	60	-		
1988				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=60	60	-		
1989				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=60	60	-		
1990				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=60	60	-		

1991				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=150	150	-		
1992				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=150	150	-		
1993				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=150	150	-		
1994				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=150	150	-		
1995				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=90	90	-		
1996				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=90	90	-		
1997				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180	-		
1998				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180	-		
1999				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180	-		
2000				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180	-		
2001				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=160	160	-		
2002				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=160	160	-		
2003				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160	-		
2004				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160	-		

2005				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160	-		
2006				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160	-		
2007				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=180	180	-		
2008				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=180	180	-		
2009				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130	-		
2010				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130	-		
2011				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ЩИТ НО (Проспект) В-1 ВВГнг-1 (4х25) L=8	8	-		
2012				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ЩИТ НО (Проспект) В-2 ВВГнг-1 (4х25) L=5	5	-		
2013				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ЩИТ НО (Двор) В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=8	8	-		
2014				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ЩИТ НО (Двор) В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=5	5	-		
2015				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ЩР (Площадка для орг-ции праздников) ВБбШп-1 (4х25) L=121	121	-		
2016				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3104 с.1 до ВРУ-1 ВЗУ В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=50	50	-		
2017				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3104 с.2 до ВРУ-1 ВЗУ В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=50	50	-		
2018	77:17:0140308:2827	Электроснабжение 0,4 кВ: кабель АвБбШв 4х150, 4х16, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 251 м	г. Москва, п Десеновское, ул.Светлая, д.1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=65	65	-	Электроснабжение 0,4 кВ: кабель АвБбШв 4х150, 4х16 назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённостью 251м., кадастровый номер: 77:17:0140308:2827	00-000565 от 31.08.2020
2019				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=65	65	-		
2020				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=65	65	-		

2021				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=65	65	-		
2022				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=65	65	-		
2023				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=65	65	-		
2024				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=65	65	-		
2025				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=65	65	-		
2026				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=176	176	-		
2027				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=176	176	-		
2028				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=176	176	-		
2029				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=176	176	-		
2030				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=176	176	-		
2031				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=176	176	-		
2032				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-2 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=176	176	-		
2033				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 с.1 ВРУ-1 (КОС) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180	-		
2034				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 с.1 ВРУ-1 (КОС) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180	-		

2035				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 с.1 ВРУ-1 (КОС) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180	-		
2036				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 с.1 ВРУ-1 (КОС) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180	-		
2037				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=65	65	-		
2038				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=65	65	-		
2039				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=65	65	-		
2040				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х150) L=65	65	-		
2041				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=65	65	-		
2042				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=65	65	-		
2043				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=65	65	-		
2044				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х150) L=65	65	-		
2045	77:17:0140116:2900	Кабельные линии 0.4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 366 м	г. Москва, поселение Десеновское, вблизи деревни Десна	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180	-	Кабельные линии 0.4кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённостью: 366м., кадастровый номер: 77:17:0140116:2900	00-000568 от 31.08.2020
2046				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180	-		
2047				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180	-		
2048				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180	180	-		

2049				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=145	145	-		
2050				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=145	145	-		
2051				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=175	175	-		
2052				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=175	175	-		
2053				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=175	175	-		
2054				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=175	175	-		
2055				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=175	175	-		
2056				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=175	175	-		
2057	77:17:0140116:2901	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 195 м	г. Москва, поселение Десеновское, 6-я Нововатутинская ул., д.5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=170	170	-	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяжённостью: 195м., кадастровый номер: 77:17:0140116:2901	00-000569 от 31.08.2020
2058				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=170	170	-		
2059				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=170	170	-		
2060				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=170	170	-		
2061				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190	-		
2062				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190	-		

2063				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ЩИТ НО ПУНП-1 (3х35) L=6	6	-		
2064	77:17:0140116:3120	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность: 202 м	г. Москва, поселение Десеновское, Нововатутинский пр-кт, 11	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=185	185	-	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяжённостью: 202м., кадастровый номер: 77:17:0140116:3120	00-000572 от 31.08.2020
2065				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=185	185	-		
2066				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=185	185	-		
2067				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=185	185	-		
2068				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100	-		
2069				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100	-		
2070				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100	-		
2071				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100	-		
2072				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=135	135	-		
2073				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=135	135	-		
2074	77:17:0140116:4736	Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 91 м	г. Москва, поселение Десеновское, ул. 6-я Нововатутинская, д.3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=80	80	-	Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяжённостью: 91м., кадастровый номер: 77:17:0140116:4736	00-000573 от 31.08.2020
2075				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=80	80	-		
2076				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		

2077				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
2078	77:17:0140116:4738	Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 271 м	г. Москва, поселение Десеновское, ул. 6-я Нововатутинская, д.1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=290	290	-	Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяжённостью: 271м., кадастровый номер: 77:17:0140116:4738	00-000574 от 31.08.2020
2079				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=290	290	-		
2080				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=290	290	-		
2081				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=290	290	-		
2082				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=290	290	-		
2083				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=290	290	-		
2084				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=290	290	-		
2085				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=290	290	-		
2086	77:17:0140116:4743	Сети электроснабжения 0,4 кВ (кабель АПвБбШп 4х150), назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 168 м	г. Москва, п. Десеновское, 6-я Нововатутинская ул., д. 3, корп. 1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=185	185	-	Сети электроснабжения 0,4 кВ (кабель АПвБбШп 4х150), назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённостью: 168м., кадастровый номер: 77:17:0140116:4743	00-000575 от 31.08.2020
2087				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=185	185	-		
2088				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=185	185	-		
2089				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=185	185	-		
2090	77:17:0140116:5265	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 115 м	г. Москва, п. Десеновское, Нововатутинский пр., 12А	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д. 12А ВРУ-1 Больница В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=145	145	-	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённостью:	00-000576 от 31.08.2020

2091				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д. 12А ВРУ-1 Больница В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=145	145	-	115м., кадастровый номер: 77:17:0140116:5265	
2092				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д. 12А ВРУ-2 Больница В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=155	155	-		
2093				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д. 12А ВРУ-2 Больница В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=155	155	-		
2094	77:17:0140116:5804	Сети электроснабжения 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 484 м	Москва, пр-кт. Нововатутинский (п.Десеновское), д. 12	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=370	370	-	Сети электроснабжения 0.4 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённостью: 484м., кадастровый номер: 77:17:0140116:5804	00-000577 от 31.08.2020
2095				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=370	370	-		
2096				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=330	330	-		
2097				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=330	330	-		
2098				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=340	340	-		
2099				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=340	340	-		
2100				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=330	330	-		
2101				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=330	330	-		
2102				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до Щит НО ПУНП-1 (3х50) L=12	12	-		
2103	77:17:0140116:5839	Электрокабель 0,4 кВ к ТП-12, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 63 м	г. Москва, пос. Десеновское, 3-я Нововатутинская ул., д. 13, к. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.9 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=90	90	-	Электрокабель 0,4 кВ к ТП-12, назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённостью: 63м., кадастровый номер: 77:17:0140116:5839	00-000578 от 31.08.2020
2104				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.9 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=90	90	-		

2105				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.9 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=90	90	-		
2106				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.9 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=90	90	-		
2107	77:17:0140116:6526	Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 244 м	г. Москва, пос. Десеновское, ул. Нововатутинская 1-я, д.1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=156	156	-	Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённостью: 244м., кадастровый номер: 77:17:0140116:6526	00-000580 от 31.08.2020
2108				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=156	156	-		
2109				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=142	142	-		
2110				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=142	142	-		
2111				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=167	167	-		
2112				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=167	167	-		
2113				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=197	197	-		
2114				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=197	197	-		
2115				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=224	224	-		
2116				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=224	224	-		
2117				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ВРУ-КНС В-1 АПвБбШП-1 (4х50) L=175	175	-		
2118				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ВРУ-КНС В-2 АПвБбШП-1 (4х50) L=175	175	-		
2119	77:17:0140116:6531	Внешнее электроснабжение на напряжение 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения	г. Москва, пос. Десеновское, ЖК "Новые	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ЩНО-1 ПУНП-1 (3х35) L=6	6	-	Внешнее электроснабжение на напряжение 0,4 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики,	00-000581 от 31.08.2020

2120		электроэнергетики, протяженность: 193 м	Ватутинки", корп. 20/1, 20/2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130	-	протяжённостью: 193м., кадастровый номер: 77:17:0140116:6531	
2121				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130	-		
2122				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100	-		
2123				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100	-		
2124				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=73	73	-		
2125				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=73	73	-		
2126				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=161	161	-		
2127				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=161	161	-		
2128	77:17:0140116:6542	Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 271 м	Российская Федерация, Москва, НАО, п. Десёновское, вблизи д.Десна, уч.№50/10	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 (Школа) В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=77	77	-	Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённостью: 271м., кадастровый номер: 77:17:0140116:6542	00-000583 от 31.08.2020
2129				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 (Школа) В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=77	77	-		
2130				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 (Школа) В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=77	77	-		
2131				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 (Школа) В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=77	77	-		
2132				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 (Школа) В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=255	255	-		
2133				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 (Школа) В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=255	255	-		

2134	77:17:0140116:7891	Кабельные линии 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 135 м	г. Москва, пос.Десеновское, вблизи д.Десна, корп.4/2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-3 НП В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=75	75	-	Кабельные линии 0.4 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённостью: 135м., кадастровый номер: 77:17:0140116:7891	00-000585 от 31.08.2020
2135				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-3 НП В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=75	75	-		
2136				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=75	75	-		
2137				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=75	75	-		
2138				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=75	75	-		
2139				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=75	75	-		
2140				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190	-		
2141				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190	-		
2142				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190	-		
2143				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190	-		
2144				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ЩИТ НО ВВГнг-1 (4х25) L=6	6	-		
2145	77:17:0140116:7896	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 186 м	г. Москва, ул. Нововатутинская 3-я, 13, кор. 2 (корпус 36)	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=160	160	-	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённостью: 186м., кадастровый номер: 77:17:0140116:7896	00-000586 от 31.08.2020
2146				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=160	160	-		
2147				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190	-		

2148				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190	-		
2149				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160	-		
2150				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160	-		
2151				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ЩИТ НО ВВГнг-1 (4х50) L=10	10	-		
2152	77:17:0140116:7898	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 124 м	г. Москва, ул. Нововатутинская 3-я, 13, корп. 1 (корпус 37)	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=260	260	-	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённостью: 124м., кадастровый номер: 77:17:0140116:7898	00-000587 от 31.08.2020
2153				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=260	260	-		
2154				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=290	290	-		
2155				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=290	290	-		
2156				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=260	260	-		
2157				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=260	260	-		
2158	77:17:0140116:7906	Кабельные линии напряжением 0,4 кВ, назначение: 1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 101 м	г. Москва, п. Десёновское, корп.6/1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85	-	Кабельные линии напряжением 0,4 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённостью: 101м., кадастровый номер: 77:17:0140116:7906	00-000588 от 31.08.2020
2159				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85	-		
2160				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85	-		
2161				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85	-		

2162				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85	-		
2163				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85	-		
2164				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=80	80	-		
2165				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=80	80	-		
2166				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=80	80	-		
2167				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=80	80	-		
2168				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85	-		
2169				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85	-		
2170				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ЩИТ НО ПУНП-1 (3х35) L=5	5	-		
2171	77:17:0140116:8888	Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 521 м	г. Москва, пос.Десеновское, вблизи д.Десна, корп.4/1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=160	160	-	Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяжённостью: 521м., кадастровый номер: 77:17:0140116:8888	00-000589 от 31.08.2020
2172				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=160	160	-		
2173				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=160	160	-		
2174				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=160	160	-		
2175				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=230	230	-		

2176				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=230	230	-		
2177				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=230	230	-		
2178				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=230	230	-		
2179				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=140	140	-		
2180				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=140	140	-		
2181				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=260	260	-		
2182				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=260	260	-		
2183				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=260	260	-		
2184				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=260	260	-		
2185	77:17:0140116:8914	Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяжённость 145 м	г. Москва, пос. Десеновское, вблизи д. Десна	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110	-	Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяжённость 145м. кадастровый номер: 77:17:0140116:8914	00-000031в от 29.01.2024
2186				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
2187				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190	-		
2188				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190	-		
2189				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=180	180	-		

2190				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=180	180	-		
2191				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=180	180	-		
2192				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=180	180	-		
2193				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-4 НП В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=165	165	-		
2194				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-4 НП В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=165	165	-		
2195	77:17:0140116:13971	Наружные сети электроснабжения на напряжении 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность, 541 м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-3.3 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=225	225	-	Наружные сети электроснабжения на напряжении 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность, 541м. кадастровый номер: 77:17:0140116:13971	00-000034в от 29.01.2024
2196				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-3.3 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=225	225	-		
2197				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-4.3 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=225	225	-		
2198				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-4.3 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=225	225	-		
2199				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-5.2 (Паркинг) В-1 АПВБбШп-1 (4х150) L=225	225	-		
2200				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-5.2 (Паркинг) В-2 АПВБбШп-1 (4х150) L=225	225	-		
2201				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-2.3 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=225	225	-		
2202				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-1.2 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=150	150	-		
2203				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-1.3 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=225	225	-		

2204				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-2.2 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=150	150	-		
2205				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-1.2 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=150	150	-		
2206				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-1.3 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=225	225	-		
2207				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-2.2 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=150	150	-		
2208				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-2.3 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=225	225	-		
2209				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-3.2 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=150	150	-		
2210				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-3.2 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=150	150	-		
2211				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-4.2 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=150	150	-		
2212				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-4.2 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=150	150	-		
2213				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-2.4 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=105	105	-		
2214				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-2.4 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=105	105	-		
2215				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-3.4 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=220	220	-		
2216				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-3.4 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=220	220	-		
2217				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-3 НП В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=105	105	-		

2218				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-3 НП В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=105	105	-		
2219				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-2.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=220	220	-		
2220				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-2.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=220	220	-		
2221				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-1.4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=220	220	-		
2222				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-1.4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=220	220	-		
2223				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-1.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=220	220	-		
2224				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-1.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=220	220	-		
2225				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-Паркинг В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=105	105	-		
2226				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-Паркинг В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=105	105	-		
2227			г. Москва, пос. Десеновское, 1-я Нововатутинская улица д.5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=75	75	-	Кабельные линии 0,4 кВ (ТП 3124)	00-000035в от 29.01.2024
2228				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=75	75	-		
2229				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=75	75	-		
2230				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=75	75	-		
2231				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110	110	-		

2232				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110	110	-		
2233				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110	110	-		
2234				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110	110	-		
2235				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=140	140	-		
2236				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=140	140	-		
2237				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=140	140	-		
2238				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=140	140	-		
2239				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=105	105	-		
2240				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=105	105	-		
2241				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=105	105	-		
2242				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=105	105	-		
2243				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=95	95	-		
2244				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=95	95	-		
2245				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=95	95	-		

2246				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=95	95	-		
2247				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=130	130	-		
2248				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=130	130	-		
2249				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=130	130	-		
2250				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=130	130	-		
2251				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110	110	-		
2252				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110	110	-		
2253				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110	110	-		
2254				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110	110	-		
2255				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=135	135	-		
2256				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=135	135	-		
2257				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=135	135	-		
2258				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=135	135	-		
2259				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=220	220	-		

2260				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=220	220	-		
2261				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=220	220	-		
2262				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=220	220	-		
2263				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=185	185	-		
2264				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=185	185	-		
2265				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=185	185	-		
2266				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=185	185	-		
2267				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145	145	-		
2268				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145	145	-		
2269				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145	145	-		
2270				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145	145	-		
2271				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145	145	-		
2272				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145	145	-		
2273				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145	145	-		

2274				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145	145	-		
2275				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-7 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=200	200	-		
2276				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-7 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=200	200	-		
2277				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-7 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=200	200	-		
2278				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-7 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=200	200	-		
2279				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-Паркинг В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=50	50	-		
2280				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-Паркинг В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=50	50	-		
2281				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-Паркинг В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=50	50	-		
2282				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-Паркинг В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=50	50	-		
2283	77:17:0140308:2740	Наружные сети электроснабжения, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 341 м	г. Москва, пос. Десеновское, Футбольная ул., д. 17	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ОДЗ ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=185	185	-	Наружные сети электроснабжения; назначение: сооружения электроэнергетики, протяженностью 341м, кадастровый номер: 77:17:0140308:2740	00-000876 от 28.04.2022
2284				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ОДЗ ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=185	185	-		
2285				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ОДЗ ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=200	200	-		
2286				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ОДЗ ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=200	200	-		
2287				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ВРУ ОДЗ АВБбШв-1 (4х185) L=191	191	-		
2288				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ОДЗ ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=220	220	-		
2289				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ОДЗ ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=220	220	-		

2290				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ОДЗ ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=200	200	-		
2291				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ОДЗ ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=200	200	-		
2292			г. Москва, пос.Десеновское	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Гимнастическая, д.6 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=75,3	75,3	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000879 от 28.04.2022
2293				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.6 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.8 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=75	75	-		
2294				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Футбольная, д.5 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=49,9	49,9	-		
2295				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.5 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.7 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=50	50	-		
2296				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Футбольная, д.11 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=50,8	50,8	-		
2297				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.11 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.9 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=50,8	50,8	-		
2298				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Гимнастическая, д.12 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=70	70	-		
2299				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.12 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.10 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=68	68	-		
2300				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Футбольная, д.13 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=148,9	148,9	-		
2301				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.13 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.14 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=150	150	-		
2302				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Футбольная, д.15 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=141,5	141,5	-		
2303				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.15 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.16 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=141,5	141,5	-		
2304				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Гимнастическая, д.1 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=173,1	173,1	-		
2305				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.1 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.5 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=173,1	173,1	-		

2306				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Кедровая, д.4 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=152,6	152,6	-		
2307				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Кедровая, д.4 ВРУ-0,4 кВ до ул. Кедровая, д.8 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=150	150	-		
2308				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Гимнастическая, д.3 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=153	153	-		
2309				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.3 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.7 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=154,9	154,9	-		
2310				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Кедровая, д.6 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=189,5	189,5	-		
2311				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Кедровая, д.6 ВРУ-0,4 кВ до ул. Кедровая, д.2 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=150	150	-		
2312				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Гимнастическая, д.13 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=184,1	184,1	-		
2313				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.13 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.11 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=84,1	84,1	-		
2314				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.11 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.9 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=84,1	84,1	-		
2315				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Облепиховая, д.7 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=168,6	168,6	-		
2316				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.7 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.3 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=168,6	168,6	-		
2317				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Гимнастическая, д.2 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=146	146	-		
2318				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.2 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.1 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=146	146	-		
2319				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Гимнастическая, д.4 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=137,6	137,6	-		
2320				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.4 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.3 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=137,6	137,6	-		

2321				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Футбольная, д.12 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=238,2	238,2	-		
2322				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.12 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.16 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=238,3	238,3	-		
2323				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Футбольная, д.8 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=158,75	158,75	-		
2324				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.8 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.4 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=158,75	158,75	-		
2325				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ЦТП (резерв) АВБбШв-1 (4х185) L=272	272	-		
2326				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до КНС-1 (резерв) АВБбШв-1 (4х50) L=192	192	-		
2327				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до КНС-1 (основной) АВБбШв-1 (4х50) L=192	192	-		
2328				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до КНС-3 (основной) АВБбШв-1 (4х70) L=307	307	-		
2329	77:17:0140308:2835	электроснабжение 0,4 кВ: кабель АВБбШв 4х150 мм, назначение: 1.1 Сооружения электроэнергетики, протяженность: 234 м	г. Москва, пос. Десеновское, ул. Облепиховая, 13	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Облепиховая, д.9 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=192,7	192,7	-	электроснабжение 0,4 кВ: кабель АВБбШв 4х150 мм, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженностью 234м, кадастровый номер: 77:17:0140308:2835	00-000877 от 28.04.2022
2330				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.9 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.13 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=192,7	192,7	-		
2331			г. Москва, пос.Десеновское	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Футбольная, д.10 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=201,9	201,9	-		00-000879 от 28.04.2022
2332				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.10 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.14 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=202	202	-		
2333				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Футбольная, д.6 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=176,7	176,7	-		
2334				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.6 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.2 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=176,8	176,8	-		
2335				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Облепиховая, д.5 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=186,9	186,9	-		
2336				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.5 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.1 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=186,9	186,9	-		
2337				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул.Кедровая, д.10 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=78,5	78,5	-		

2338				Кабельная линия-0,4 кВ от ул.Кедровая, д.10 ВРУ-0,4 кВ до ул.Кедровая, д.12 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=149,92	149,92	-		
2339				Кабельная линия-0,4 кВ от ул.Кедровая, д.12 ВРУ-0,4 кВ до ул.Кедровая, д.14 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=150	150	-		
2340				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Облепиховая, д. 11 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=247,9	247,9	-		
2341				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д. 11 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д. 15 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=248	248	-		
2342				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Футбольная, д.23 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=56,45	56,45	-		
2343				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.23 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.25 ВРУ-0,4 кВ АПвБбШп (4х70) L=56,45	56,45	-		
2344				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Гимнастическая, д.22 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=75,15	75,15	-		
2345				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.22 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.24 ВРУ-0,4 кВ АПвБбШп (4х70) L=75,15	75,15	-		
2346				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Гимнастическая, д.26 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=84,9	84,9	-		
2347				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.26 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.28 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=78	78	-		
2348				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Гимнастическая, д.30 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=197	197	-		
2349				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.30 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.31 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=105	105	-		
2350				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Футбольная, д.33 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=184,4	184,4	-		
2351				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.33 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.32 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=100	100	-		
2352				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Кедровая, д.16 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=298,4	298,4	-		

2353				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Кедровая, д.16 ВРУ-0,4 кВ до ул. Кедровая, д.22 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=149	149	-		
2354				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Кедровая, д.18 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=277,5	277,5	-		
2355				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Кедровая, д.18 ВРУ-0,4 кВ до ул. Кедровая, д.24 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=132	132	-		
2356				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Гимнастическая, д.15 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=119,3	119,3	-		
2357				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.15 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.17 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=119,2	119,2	-		
2358				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.17 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.19 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=119,2	119,2	-		
2359				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Гимнастическая, д.20 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=143	143	-		
2360				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.20 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.21 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=142,9	142,9	-		
2361				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Гимнастическая, д.18 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=151,7	151,7	-		
2362				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.18 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.19 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=151,6	151,6	-		
2363				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Футбольная, д.29 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=49,95	49,95	-		
2364				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.29 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.27 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=49,95	49,95	-		
2365				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Кедровая, д.20 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=172,5	172,5	-		
2366				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Кедровая, д.20 ВРУ-0,4 кВ до ул. Кедровая, д.26 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=200	200	-		
2367				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Футбольная, д.30 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=111,5	111,5	-		

2368				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.30 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.32 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=111,5	111,5	-		
2369				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Облепиховая, д.29 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=121,5	121,5	-		
2370				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.29 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.31 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=121,5	121,5	-		
2371				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Облепиховая. д.21 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=139,2	139,2	-		
2372				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая. д.21 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая. д.27 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=139,3	139,3	-		
2373				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Футбольная, д.22 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=133,1	133,1	-		
2374				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.22 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.28 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=133,1	133,1	-		
2375				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Облепиховая, д.19 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=167,7	167,7	-		
2376				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.19 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.25 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=167,8	167,8	-		
2377				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Футбольная, д.18 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=179,9	179,9	-		
2378				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.18 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.24 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=178,8	178,8	-		
2379				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Футбольная, д.20 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=162	162	-		
2380				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.20 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.26 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=162	162	-		
2381				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ДДУ (основной) ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=187	187	-		
2382				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ВРУ КНС-3 АВБбШв-1 (4х95) L=421	421	-		

2383				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ВРУ КНС-2 АВБбШв-1 (4х50) L=213	213	-		
2384				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ВРУ ЦТП АВБбШв-1 (4х185) L=405	405	-		
2385				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ДДУ (резерв) ВРУ-0,4 кВ В-1 АВБбШв-1 (4х185) L=195	195	-		
2386				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до КНС-2 (основной) В-1 АВБбШв-1 (4х50) L=213	213	-		
2387	77:17:0140308:2834	Сети электроснабжения: КЛ 0,4 кВ: кабель АВБбШв 4х185, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 201 м	г. Москва, пос. Десеновское, ул. Облепиховая, 23	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Облепиховая, д. 17 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=185,6	185,6	-		00-000879 от 28.04.2022
2388				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д. 17 ВРУ-0,4 кВ В-1 до ул. Облепиховая, д. 23 ВРУ-0,4 кВ В-1 АВБбШв-1 (4х185) L=185,6	185,6	-	Сети электроснабжения: КЛ 0,4 кВ: кабель АВБбШв 4х185, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженностью 201м, кадастровый номер: 77:17:0140308:2834	00-000878 от 28.04.2022
2389	77:17:0140116:8957	Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 227 м	г. Москва, пос. Десеновское, вблизи д. Десна	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9А ВРУ-ДДУ В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=258	258	-	Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяжённостью: 227м. кадастровый номер: 77:17:0140116:8957	00-000030в от 29.01.2024
2390				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9А ВРУ-ДДУ В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=258	258	-		
2391	77:17:0140116:16334	Электрокабель 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 724 м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Десёновское, вблизи д. Десна	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х150) L=103	103	-	Электрокабель 0.4 кВ назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность. 724м., кадастровый номер 77:17:0140116:16334	00-000938 от 23.09.2022
2392				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х150) L=103	103	-		
2393				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х150) L=103	103	-		
2394				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х150) L=103	103	-		
2395				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х240) L=67	67	-		
2396				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=67	67	-		
2397				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х240) L=67	67	-		

2398				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=67	67	-		
2399				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х240) L=140	140	-		
2400				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=140	140	-		
2401				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х240) L=140	140	-		
2402				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=140	140	-		
2403				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х240) L=253	253	-		
2404				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=253	253	-		
2405				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х240) L=253	253	-		
2406				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=253	253	-		
2407				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х240) L=232	232	-		
2408				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=232	232	-		
2409				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х240) L=232	232	-		
2410				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=232	232	-		
2411				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-6 В-1 АПВБбШп-1 (4х150) L=108	108	-		

2412				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=108	108	-		
2413				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=212	212	-		
2414				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=212	212	-		
2415				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=253	253	-		
2416				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=253	253	-		
2417				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=237	237	-		
2418				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=237	237	-		
2419	77:17:0140116:21218	Электрокабель 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 493 м	Российская Федерация, г. Москва, п. Десеновское, НАО, квартал 2/2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=88	88	-	Электрокабель 0,4 кВ назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность. 493м., кадастровый номер 77:17:0140116:21218	00-000939 от 23.09.2022
2420				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=88	88	-		
2421				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=88	88	-		
2422				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=88	88	-		
2423				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=60	60	-		
2424				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=60	60	-		
2425				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=143	143	-		

2426				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвВБбШп-1 (4х150) L=143	143			
2427				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвВБбШп-1 (4х150) L=143	143	-	Электрокабель 0,4 кВ назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность. 493м., кадастровый номер 77:17:0140116:21218	00-000939 от 23.09.2022
2428				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвВБбШп-1 (4х150) L=143	143			
2429				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-6 В-1 АПвВБбШп-1 (4х70) L=91	91	-	Электрокабель 0,4 кВ назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность. 493м., кадастровый номер 77:17:0140116:21218	00-000939 от 23.09.2022
2430				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-6 В-2 АПвВБбШп-1 (4х70) L=91	91	-		
2431				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-7 В-1 АПвВБбШп-1 (4х240) L=138	138	-		
2432				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-7 В-2 АПвВБбШп-1 (4х240) L=138	138	-		
2433				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-8 В-1 АПвВБбШп-1 (4х240) L=190	190	-		
2434				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-8 В-2 АПвВБбШп-1 (4х240) L=190	190	-		
2435				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-10 (Паркинг) В-1 АПвВБбШп-1 (4х240) L=100	100	-		
2436				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-10 (Паркинг) В-2 АПвВБбШп-1 (4х240) L=100	100	-		
2437				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до Щит НО ВВГнг-1 (4х16) L=5	5	-		
2438				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=90	90	-		
2439				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=90	90	-		

2440				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=90	90	-		
2441				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=90	90	-		
2442				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-5 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=76	76	-		
2443				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-5 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=76	76	-		
2444				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-9 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=84	84	-		
2445				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-9 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=84	84	-		
2446	77:17:0140116:21210	Электрокабель 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 693 м	Российская Федерация, г. Москва, НАО, пос. Десеновское, кв-л 2/1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=215	215	-	Электрокабель 0,4 кВ назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность. 693м., кадастровый номер 77:17:0140116:21210	00-000940 от 23.09.2022
2447				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=215	215	-		
2448				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=215	215	-		
2449				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=215	215	-		
2450				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=316	316	-		
2451				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=316	316	-		
2452				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=271	271	-		
2453				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=271	271	-		

2454				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=271	271	-		
2455				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=271	271	-		
2456				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=49	49	-		
2457				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=49	49	-		
2458				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=49	49	-		
2459				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=49	49	-		
2460				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-5 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=70	70	-		
2461				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-5 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=70	70	-		
2462				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-6 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=208	208	-		
2463				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-6 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=208	208	-		
2464				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-7 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=265	265	-		
2465				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-7 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=265	265	-		
2466				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-8 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=196	196	-		
2467				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-8 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=196	196	-		

2468				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-9 В-1 АПвБШп-1 (4х70) L=89	89	-		
2469				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-9 В-2 АПвБШп-1 (4х70) L=89	89	-		
2470	77:17:0140116:21234	Электрокабель 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 207 м	Российская Федерация, г. Москва, п. Десеновское, проект №50,уч. №3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-ДОО В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=239	239	-	Электрокабель 0,4 кВ назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность. 207м., кадастровый номер 77:17:0140116:21234	00-000941 от 23.09.2022
2471				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-ДОО В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=239	239	-		
2472			Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ВРУ-ВЗУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=108	108	-	Кабельные линии 0,4 кВ (ТП 3119)	00-000036в от 29.01.2024
2473				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ВРУ-ВЗУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=108	108	-		
2474				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ВРУ-КНС В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=297	297	-		
2475				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ВРУ-КНС В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=297	297	-		
2476				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ВРУ-ЛОС АПвБбШп-1 (4х95) L=155	155	-		
2477	77:17:0140116:4232	Сети электроснабжения 0,4 кВ кабель АПвБбШп 4х95, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 132 м	г. Москва, п. Десёновское, 6-я Нововатутинская улица, д. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=153	153			
2478				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=153	153			
2479				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-1 (каб.3) АПвБбШв-1 (4х240) L=153	153			
2480				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-1 (каб.4) АПвБбШв-1 (4х240) L=153	153			
2481				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=153	153			
2482				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=153	153			

2483				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-2 (каб.3) АПвБбШв-1 (4х240) L=153	153			
2484				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-2 (каб.4) АПвБбШв-1 (4х240) L=153	153			
2485	77:17:0140116:25176	Электрокабель 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 102 м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Десеновское, вблизи дер. Десна	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до Нововатутинский пр-т, д.9 ВРУ-1 В-1 АПВбШв-1 (4х185) L=120	120			
2486				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до Нововатутинский пр-т, д.9 ВРУ-1 В-2 АПВбШв-1 (4х185) L=120	120			
2487				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до Нововатутинский пр-т, д.9 ВРУ-2 В-1 АПВбШв-1 (4х185) L=120	120			
2488				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до Нововатутинский пр-т, д.9 ВРУ-2 В-2 АПВбШв-1 (4х185) L=120	120			
2489	77:17:0140116:4737	Кабельные линии 0,4кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 277 м	г. Москва, поселение Десеновское, Нововатутинский пр., д.9	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до Нововатутинский пр-т, д.9 ВРУ-3 В-1 АПВбШв-1 (4х185) L=120	120			
2490				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до Нововатутинский пр-т, д.9 ВРУ-3 В-2 АПВбШв-1 (4х185) L=120	120			
2491				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ЩНО ВВГнг-1 (4х25) L=5	5			
2492	77:17:0140116:5259	Сети электроснабжения 0,4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 151 м	г. Москва, ул. Нововатутинская 5-я (п. Десеновское), д. 9	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 5-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 В-1 АПВбШв-1 (4х240) L=130	130			
2493				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 5-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПВбШв-1 (4х150) L=130	130			
2494				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 5-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПВбШв-1 (4х150) L=130	130			
2495				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 5-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 НП В-1 АПВбШв-1 (4х95) L=130	130			
2496				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 5-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 В-2 АПВбШв-1 (4х240) L=130	130			
2497				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 5-я Нововатутинская,	130			

				д.9 ВРУ-2 НП В-2 АПвБбШв-1 (4х95) L=130				
2498				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 5-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=130	130			
2499				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 5-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=130	130			
2500	77:17:0140116:3254	Сети электроснабжения 0,4 кВ Кабель АПвБбШп 4х240, 4х10, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 287 м	г. Москва, п. Десёновское, 3-я Нововатутинская ул., д. 13, корп. 3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=110	110			
2501				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=110	110			
2502				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-2 (Школа) В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=110	110			
2503				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-2 (Школа) В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=110	110			
2504				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=110	110			
2505				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=110	110			
2506				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-2 (Школа) В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=110	110			
2507				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-2 (Школа) В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=110	110			
2508	77:17:0140116:5258	Сети электроснабжения 0,4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 24 м	г. Москва, п. Десеновское, Нововатутинский проспект, д. 7	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до Нововатутинский пр-т, д.7 ВРУ-1 НП В-1 АПвБбШв-1 (4х70) L=105	105			
2509				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до Нововатутинский пр-т, д.7 ВРУ-1 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=105	105			
2510				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до Нововатутинский пр-т, д.7 ВРУ-1 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=105	105			

2511				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до Нововатутинский пр-т, д.7 ВРУ-1 НП В-2 АПВбШв-1 (4х70) L=105	105			
2512	77:17:0140116:27829	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 1500 м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, кв-л 9	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=155	155			
2513				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=155	155			
2514				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=155	155			
2515				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=155	155			
2516				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=130	130			
2517				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=130	130			
2518				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=130	130			
2519				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=130	130			
2520				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=150	150			
2521				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=150	150			
2522				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=150	150			
2523				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=150	150			
2524				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=78	78			

2525				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=78	78			
2526				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=78	78			
2527				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=78	78			
2528				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=160	160			
2529				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=150	150			
2530				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=160	160			
2531				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=150	150			
2532				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=182	182			
2533				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр.Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=182	182			
2534				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.6 ВРУ-6 (Автостоянка) В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=182	182			
2535				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.6 ВРУ-6 (Автостоянка) В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=182	182			
2536				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110			
2537				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110			
2538				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120			

2539				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120			
2540				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.3 ВРУ-8 (Автостоянка) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120			
2541				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.3 ВРУ-8 (Автостоянка) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120			
2542				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100	100			
2543				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=100	100			
2544				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100	100			
2545				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=100	100			
2546				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-10 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=130	130			
2547				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-10 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=130	130			
2548				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-11 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=160	160			
2549				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-11 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=160	160			
2550				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=162	162			
2551				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=162	162			
2552				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=162	162			

2553				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=162	162			
2554				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=150	150			
2555				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=150	150			
2556				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=150	150			
2557				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=150	150			
2558				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=238,125	238,125			
2559				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=238,125	238,125			
2560				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=238,125	238,125			
2561				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=238,125	238,125			
2562				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=155	155			
2563				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=155	155			
2564				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=184,625	184,625			
2565				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=184,625	184,625			
2566				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=135	135			

2567				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=135	135			
2568				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=135	135			
2569				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=135	135			
2570				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=125	125			
2571				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=125	125			
2572				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=125	125			
2573				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=125	125			
2574				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=140	140			
2575				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=140	140			
2576				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=160	160			
2577				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=160	160			
2578				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-10 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=180	180			
2579				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-10 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=180	180			
2580				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=169,625	169,625			

2581				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=169,625	169,625			
2582				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110			
2583				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110			
2584				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=100	100			
2585				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=100	100			
2586				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=142,25	142,25			
2587				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=142,25	142,25			
2588				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=142,25	142,25			
2589				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=142,25	142,25			
2590				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=110	110			
2591				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=110	110			
2592				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=110	110			
2593				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=110	110			
2594				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=93	93			

2595				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=93	93			
2596				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=103	103			
2597				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=103	103			
2598				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=103	103			
2599				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=103	103			
2600				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=102	102			
2601				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=102	102			
2602	77:17:0140116:6606	Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 111 м	г. Москва, НАО, п. Десёновское, вблизи д. Десна, уч.50/16	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=160	160		Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 111 м, кадастровый номер: 77:17:0140116:6606	00-001783 от 31.08.2024
2603				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=160	160			
2604				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190			
2605				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190	190			
2606				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160			
2607				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160			
2608				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ЩНО ВВГнг-1 (4х50) L=10	10			
2609	77:17:0140308:106	Земельный участок общей площадь: 69+/- 3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г.	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок общей площадью 69+/- 3 кв.м, кн: 77:17:0140308:106	00-000860 от 28.04.2022

			поселение Десеновское, ул. Футбольная, з/у 7/1					
2610	77:17:0140308:107	Земельный участок общей площадь: 69+/- 3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, ул. Футбольная, з/у 25/1	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок общей площадью 69+/- 3 кв.м, кн: 77:17:0140308:107	00-000861 от 28.04.2022
2611	77:17:0140116:16	Земельный участок, площадь: 92 +/- 3 кв.м	г. Москва, поселение Десеновское, вблизи дер.Десна	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, площадью 92 +/- 3 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0140116:16	00-000545 от 31.08.2020
2612	77:17:0140116:20	Земельный участок, площадь: 82 +/- 3 кв.м	г. Москва, поселение Десеновское, вблизи дер. Десна	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, площадью 82 +/- 3 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0140116:20	00-000546 от 31.08.2020
2613	77:17:0140116:22	Земельный участок, площадь: 97 +/- 3 кв.м	г. Москва, поселение Десеновское, вблизи дер.Десна	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, площадью 97 +/- 3 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0140116:22	00-000547 от 31.08.2020
2614	50:21:0150309:1386	Земельный участок, площадь: 269 +/- 11 кв.м	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: город Москва, поселение Сосенское, вблизи деревни Зименки.	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, площадью 269 +/- 11 кв.м, кадастровый номер: 50:21:0150309:1386	00-000548 от 31.08.2020
2615	50:21:0150309:1429	Земельный участок, площадь: 492 +/- 8 кв.м	город Москва, поселение Сосенское, вблизи деревни Зименки	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, площадью 492 +/- 8 кв.м, кадастровый номер: 50:21:0150309:1429	00-000549 от 31.08.2020
2616	77:17:0140116:5252	Земельный участок, площадь: 96 +/- 3 кв.м	город Москва, поселение Десеновское	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, площадью 96 +/- 3 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0140116:5252	00-000550 от 31.08.2020
2617	77:17:0140116:6446	Земельный участок, площадь: 54 +/- 3 кв.м	Москва, п Десеновское	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, площадью 54 +/- 3 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0140116:6446	00-000551 от 31.08.2020
2618	77:17:0140116:3313	Земельный участок , площадь: 54 +/- 3 кв. м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, ул 6-я Нововатутинская, з/у 3А	**Земельный участок**	1	-		
2619	77:17:0140116:3323	Земельный участок , площадь: 55 +/- 3 кв.м	г. Москва, поселение Десеновское	**Земельный участок**	1	-		
2620	77:17:0140308:3258	Земельный участок , площадь: 209 +/- 5 кв.м	Российская Федерация, город Москва, поселение Десеновское, улица Светлая	**Земельный участок**	1	-		
2621	77:17:0140116:3319	Земельный участок, площадь: 82+/- 3	г. Москва, поселение Десеновское	**Земельный участок**	1	-		
ЖК "Сидней Сити"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2622			Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ	**ТП-1.1**	-	-		
2623				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	16941	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА (1)	00-000032о от 04.03.2025
2624				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	16942	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА (2)	00-000033о от 04.03.2025

2625			Хорошёво-Мнёвники, Шелепихинская набережная, дом 40, строение 4	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC	1	1122-01652	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC (1)	00-000034о от 04.03.2025
2626				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC	1	1122-01653	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC (2)	00-000035о от 04.03.2025
2627				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	1122-01656	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC (1)	00-000036о от 04.03.2025
2628				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	1122-01655	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC (2)	00-000037о от 04.03.2025
2629				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	11100922	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000038о от 04.03.2025
2630				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	11110922		
2631				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	10720922		
2632				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	10730922		
2633				Шкаф питания ШП	1	10570922		
2634				Шкаф питания ШП	1	10580922		
2635				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	10710922		
2636				Шинопровод-0,4 кВ от Т-А до ГРЩ-0,4 кВ EF A 40 2 L=13,1	13,1	203134-Ш00		
2637				Шинопровод-0,4 кВ от Т-Б до ГРЩ-0,4 кВ EF A 40 2 L=16,5	16,5	203134-Ш00		
2638			Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, Шелепихинская набережная, дом 40, строение 4	**ТП-1.2**	-	-		
2639				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	17110	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА (1)	00-000039о от 04.03.2025
2640				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	17111	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА (2)	00-000040о от 04.03.2025
2641				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC	1	1122-01651	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC (1)	00-000041о от 04.03.2025
2642				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC	1	1122-01654	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC (2)	00-000042о от 04.03.2025
2643				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	1122-01658	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC (1)	00-000043о от 04.03.2025
2644				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	1122-01657	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC (2)	00-000044о от 04.03.2025
2645				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	11080922	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000045о от 04.03.2025
2646				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	11090922		
2647				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	10450922		
2648				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	10460922		
2649				Шкаф питания ШП	1	10590922		
2650				Шкаф питания ШП	1	10600922		
2651				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	10700922		
2652				Шинопровод-0,4 кВ от Т-А до ГРЩ-0,4 кВ EF A 40 2 L=13,1	13,1	203134-Ш01		

2653				Шинопровод-0,4 кВ от Т-Б до ГРЩ-0,4 кВ EF A 40 2 L=15	15	203134-Ш01		
2654			Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория, муниципальный округ Хорошево-Мневники, Шелепихинская набережная, д. 38, корп.5	**ТП-2.1**	-	-		
2655				Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА	1	2430280	Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА (1)	00-000096о от 04.03.2025
2656				Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА	1	2430281	Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА (2)	00-000097о от 04.03.2025
2657				Комплектное распределительное устройство RME IIDI	1	2024-W09-3-0031-EE	Комплектное распределительное устройство RME IIDI (1)	00-000098о от 04.03.2025
2658				Комплектное распределительное устройство RME IIDI	1	2024-W09-3-0032-EE	Комплектное распределительное устройство RME IIDI (2)	00-000099о от 04.03.2025
2659				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУЩ	1	03243099	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000100о от 04.03.2025
2660				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	03243118		
2661				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУЩ	1	03243100		
2662				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	03243090		
2663				Шкаф питания ШП-1	1	03243097		
2664				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	03243091		
2665				Шкаф питания ШП-2	1	03243098		
2666				Обогреватель электрический	2	н/д		
2667				Терморегулятор	2	н/д		
2668			Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, улица Шеногина, земельный участок 2/8	**ТП-4.1**	-	-		
2669				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	10240520-1	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC (1)	00-000236о от 04.03.2025
2670				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	10240519-2	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC (2)	00-000237о от 04.03.2025
2671				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2431393	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (1)	00-000238о от 04.03.2025
2672				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2431392	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (2)	00-000239о от 04.03.2025
2673				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	49710924	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000240о от 04.03.2025
2674				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	36740224		
2675				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	37080224		
2676				Шкаф питания ШП	1	49720924		
2677				Шкаф питания ШП	1	49730924		
2678				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	44560524		
2679				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	45040524		
2680				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		

2681			Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, улица Шеногина, земельный участок 2/8	**ТП-4.2**	-	-		
2682				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	10240519-1	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC (1)	00-000241о от 04.03.2025
2683				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	10240520-2	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC (2)	00-000242о от 04.03.2025
2684				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2431390	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (1)	00-000243о от 04.03.2025
2685				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2431391	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (2)	00-000244о от 04.03.2025
2686				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	49700924	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000245о от 04.03.2025
2687				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	37550224		
2688				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	44230524		
2689				Шкаф питания ШП	1	49740924		
2690				Шкаф питания ШП	1	49750924		
2691				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	44930524		
2692				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	45070524		
2693				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
2694			Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, улица Шеногина, земельный участок 2/8	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.2 с.1 яч.1 до ТП-4.2 с.1 яч.2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=242,68	242,68		Кабельные линии 10 кВ	00-000235о от 04.03.2025
2695				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.2 с.2 яч.14 до ТП-4.2 с.2 яч.8 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=244,88	244,88			
2696				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2.1 луч А до ТП-4.1 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=199,82	199,82			
2697				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2.1 луч Б до ТП-4.1 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=205,42	205,42			
2698				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4.1 с.1 яч.2 до ТП-4.2 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20,4	20,4			
2699				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4.1 с.2 яч.8 до ТП-4.2 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20,4	20,4			
2700			Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, Шелепихинская набережная, дом 40, строение 4	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.1 с.1 яч.2 до ТП-1.2 с.1 яч.2 АПвВнг(А)-LS 3х(1х240/50) L=15	15	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000031о от 04.03.2025
2701				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.1 с.2 яч.12 до ТП-1.2 с.2 яч.12 АПвВнг(А)-LS 3х(1х240/50) L=15	15	-		
2702				Кабельная линия-10 кВ от РП-30511 с.1 яч.9 до ТП-1.1 с.1 яч.3 АПвПуг 3х(1х240/50) L=69	69	-		
2703				Кабельная линия-10 кВ от РП-30511 с.2 яч.11 до ТП-1.1 с.2 яч.13 АПвПуг 3х(1х240/50) L=57	57	-		

2704				Кабельная линия-10 кВ от РП-30511 с.1 яч.10 до ТП-1.2 с.1 яч.3 АПвПуг 3х(1х240/50) L=69	69	-		
2705				Кабельная линия-10 кВ от РП-30511 с.2 яч.12 до ТП-1.2 с.2 яч.13 АПвПуг 3х(1х240/50) L=63	63	-		
2706			Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория, муниципальный округ Хорошево-Мневники, Шелепихинская набережная, д. 38, корп.5	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.1 с.1 яч.1 до ТП-2.1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=61	61		Кабельные линии 10 кВ	00-000101о от 04.03.2025
2707				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.1 с.2 яч.14 до ТП-2.1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=61	61			
мкр. "Загорье"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2708	77:05:0010004:30828	БРТП, назначение: Нежилое, площадь: 90 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бирюлево Восточное, улица Ягодная, Дом 8, Строение 5	**РТП-1**	1	-	Здание БРТП, назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 90,0 кв.м, кадастровый номер: 77:05:0010004:30828	00-000242 от 05.11.2019
2709				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	3104-6	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSI (1ВВ-1250) (1)	00-000257 от 05.11.2019
2710				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 21	1	3104-21	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSI (1ВВ-1250) (2)	00-000258 от 05.11.2019
2711				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	3104-2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSI (1ВВ-800) 10шт (1)	00-000259 от 05.11.2019
2712				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	3104-3		
2713				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	3104-4		
2714				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	3104-7		
2715				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	3104-8		
2716				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	3104-9		
2717				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	3104-10		
2718				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	1	3104-11		
2719				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	1	3104-12		

2720				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	1	3104-13		
2721				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	1	3104-14	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSI (1ВВ-800) 10шт (2)	00-000260 от 05.11.2019
2722				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	1	3104-15		
2723				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	1	3104-16		
2724				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 17	1	3104-17		
2725				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 18	1	3104-18		
2726				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 19	1	3104-19		
2727				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 20	1	3104-20		
2728				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 23	1	3104-23		
2729				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 24	1	3104-24		
2730				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 25	1	3104-25		
2731				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	3104-1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSI (3ВВ-800) (1)	00-000263 от 05.11.2019
2732				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 26	1	3104-26	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSI (3ВВ-800) (2)	00-000264 от 05.11.2019
2733				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	3104-5	Камера сборная одностороннего обслуживанияКСО-298 MSI (6ТН-600) (1)	00-000261 от 05.11.2019
2734				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 22	1	3104-22	Камера сборная одностороннего обслуживанияКСО-298 MSI (6ТН-600) (2)	00-000262 от 05.11.2019
2735				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1682383	Трансформатор ТМГ 11-1250/10-У1 (1)	00-000265 от 05.11.2019
2736				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1698395	Трансформатор ТМГ 11-1250/10-У1 (2)	00-000266 от 05.11.2019
2737				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2322	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000267 от 05.11.2019
2738				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2323		
2739				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	3948		
2740				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	4088		

2741				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	0707		
2742				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1007		
2743				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	505		
2744				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	507		
2745				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	529		
2746				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	530		
2747				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	1214		
2748				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	1216		
2749				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	3105		
2750				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	3105		
2751				Ящик управления обогревом Я5111	1	1000233466		
2752				Ящик управления обогревом Я5111	1	1000233470		
2753				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
2754				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
2755				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
2756				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
2757				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
2758				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
2759				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
2760				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
2761				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
2762				Источник бесперебойного питания	1	GM334F0103		
2763				Источник бесперебойного питания	1			
2764	77:05:0010004:30827	ТП-1, назначение: Нежилое, площадь: 24,5 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бирюлево Восточное, улица Ягодная, Дом 8, Строение 4	**ТП-1**	1	-	Здание ТП-1, назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 24,5 кв.м, кадастровый номер: 77:05:0010004:30827	00-000243 от 05.11.2019
2765				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2011.08.МЛ5189 С-42231	Устройство комплектное распределительное 10 кВ/630А RM-6 NE (IDI) (1)	00-000268 от 05.11.2019
2766				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2011.08.МЛ5191 С-41285	Устройство комплектное распределительное 10 кВ/630А RM-6 NE (IDI) (2)	00-000269 от 05.11.2019

2767				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.08.МЛ5266 С-42310	Устройство комплектное распределительное 10 кВ/630А RM-6 NE (III) (1)	00-000270 от 05.11.2019
2768				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.08.МЛ5267 С-41309	Устройство комплектное распределительное 10 кВ/630А RM-6 NE (III) (2)	00-000271 от 05.11.2019
2769				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1698237	Трансформатор ТМГ 11-1250/10-У1 (1)	00-000272 от 05.11.2019
2770				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1695988	Трансформатор ТМГ 11-1250/10-У1 (2)	00-000273 от 05.11.2019
2771				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	891	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000274 от 05.11.2019
2772				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2288		
2773				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2289		
2774				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2304		
2775				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2305		
2776				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	409		
2777				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	410		
2778				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	4058		
2779	77:05:0010004:30816	ТП-2, назначение: Нежилое, площадь: 24,5 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бирюлево Восточное, улица Ягодная, Дом 6, Строение 1	**ТП-2**	1	-	Здание ТП-2, назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 24,5 кв.м, кадастровый номер: 77:05:0010004:30816	00-000244 от 05.11.2019
2780				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2011.08.МЛ5288 С-41285	Устройство комплектное распределительное 10 кВ/630А RM-6 NE (IDI) (1)	00-000275 от 05.11.2019
2781				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2011.08.МЛ5287 С-42231	Устройство комплектное распределительное 10 кВ/630А RM-6 NE (IDI) (2)	00-000276 от 05.11.2019
2782				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.08.МЛ5286 С-41309	Устройство комплектное распределительное 10 кВ/630А RM-6 NE (III) (1)	00-000277 от 05.11.2019
2783				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.08.МЛ5285 С-42310	Устройство комплектное распределительное 10 кВ/630А RM-6 NE (III) (2)	00-000278 от 05.11.2019
2784				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1698370	Трансформатор ТМГ 11-1250/10-У1 (1)	00-000279 от 05.11.2019
2785				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1698371	Трансформатор ТМГ 11-1250/10-У1 (2)	00-000280 от 05.11.2019
2786				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	895	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000281 от 05.11.2019
2787				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2293		
2788				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2292		
2789				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2306		
2790				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2307		

2791				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	408		
2792				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	412		
2793				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	4109		
2794	77:05:0010004:30815	ТП-3, назначение: Нежилое, площадь: 28,2 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бирюлево Восточное, улица Ягодная, Дом 4, Строение 1	**ТП-3**	1	-	Здание ТП-3, назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 28.2 кв.м, кадастровый номер: 77:05:0010004:30815	00-000245 от 05.11.2019
2795				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2011.08.МЛ5305 С-41285	Устройство комплектное распределительное 10 кВ/630А RM-6 NE (IDI) (1)	00-000282 от 05.11.2019
2796				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2011.08.МЛ5294 С-42231	Устройство комплектное распределительное 10 кВ/630А RM-6 NE (IDI) (2)	00-000283 от 05.11.2019
2797				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.08.МЛ5293 С-41309	Устройство комплектное распределительное 10 кВ/630А RM-6 NE (III) (1)	00-000284 от 05.11.2019
2798				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.08.МЛ5292 С-42310	Устройство комплектное распределительное 10 кВ/630А RM-6 NE (III) (2)	00-000285 от 05.11.2019
2799				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1693870	Трансформатор ТМГ 11-1000/10-У1 (1)	00-000286 от 05.11.2019
2800				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1694754	Трансформатор ТМГ 11-1000/10-У1 (2)	00-000287 от 05.11.2019
2801				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	894	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000288 от 05.11.2019
2802				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2309		
2803				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2311		
2804				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	414		
2805				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	416		
2806				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А 2312		
2807				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А 2315		
2808				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	4073		
2809	77:05:0010004:30904	ТП-10, назначение: Нежилое, площадь: 20,8 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бирюлево Восточное, улица Михневская, дом 8, строение 3	**ТП-10**	1	-	Здание ТП-10, назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 20.8 кв.м, кадастровый номер: 77:05:0010004:30904	00-000246 от 05.11.2019
2810				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2012.12.МЛ8476 С-41143	Устройство комплектное распределительное 10 кВ/630А RM-6 NE (IIDI) (1)	00-000289 от 05.11.2019
2811				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2012.12.МЛ8474 С-42144	Устройство комплектное распределительное 10 кВ/630А RM-6 NE (IIDI) (2)	00-000290 от 05.11.2019
2812				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	5980	Трансформатор ТМГ 11-630/10-У1 (1)	00-000291 от 05.11.2019
2813				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	5981	Трансформатор ТМГ 11-630/10-У1 (2)	00-000292 от 05.11.2019

2814				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН-АВР	1	2991		
2815				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН-АВР	1	2991		
2816				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3429	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000293 от 05.11.2019
2817				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3430		
2818				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	5912		
2819				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	5934		
2820	77:05:0000000:3472	Кабельная линия 10кВ от ТЭЦ-26 до РТП, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 7252 м	г. Москва, ЮАО, мкр. Загорье	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-26 с.4 яч.408 до РТП-1 с.2 яч.21 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3716; АПвВВнг-LS-10 3х(1х500/70) L=120	3836	-	Кабельная линия 10кВ от ТЭЦ-26 до РТП, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность 7252 м., кадастровый номер: 77:05:0000000:3472	00-000251 от 05.11.2019
2821				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-26 с.1 яч.107 до РТП-1 с.1 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3783; АПвВВнг-LS-10 3х(1х500/70) L=120	3903	-		
2822	77:05:0010004:30743	Кабельная линия 10кВ от РТП до ТП1, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 366 м	г. Москва, ЮАО, мкр. Загорье	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.2 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=365	365	-	Кабельная линия 10кВ от РТП до ТП1, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность 366 м., кадастровый номер: 77:05:0010004:30743	00-000252 от 05.11.2019
2823				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.25 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=365	365	-		
2824	77:05:0010004:30759	Высоковольтный кабель 10кВ, назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 855 м	г. Москва, ул. Михневская, 8	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.3 до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=434	434	-	Высоковольтный кабель 10кВ, назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженность 855 м., кадастровый номер: 77:05:0010004:30759	00-000253 от 05.11.2019
2825				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.24 до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=456	456	-		
2826				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.9 до ТП-10 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=536	536	-		
2827				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.18 до ТП-10 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=570	570	-		
2828				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.4 до ТП-7 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=545	545	-		
2829				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.23 до ТП-7 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=565	565	-		
2830				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.8 до ТП-6 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=473	473	-		
2831				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.19 до ТП-6 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=496	496	-		
2832				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч А до ТП-5 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=12	12	-		

2833				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч Б до ТП-5 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=12	12	-		
2834				Кабельная линия-10 кВ от ТП-5 луч А до ТП-6 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=290	290	-		
2835				Кабельная линия-10 кВ от ТП-5 луч Б до ТП-6 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=290	290	-		
2836				Кабельная линия-10 кВ от ТП-7 луч А до ТП-8 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=160	160	-		
2837				Кабельная линия-10 кВ от ТП-7 луч Б до ТП-8 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=167	167	-		
2838				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до ТП-9 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=140	140	-		
2839				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-9 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=147	147	-		
2840				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9 луч А до ТП-10 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=178	178	-		
2841				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9 луч Б до ТП-10 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=208	208	-		
2842	77:05:0010004:30745	Кабельная линия 10кВ от ТП1 до ТП2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 173 м	г. Москва, ЮАО, мкр. Загорье	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=173	173	-	Кабельная линиия 10кВ от ТП1 до ТП2, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность 173 м., кадастровый номер: 77:05:0010004:30745	00-000254 от 05.11.2019
2843				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=173	173	-		
2844	77:05:0010004:30744	Кабельная линия 10кВ от ТП2 до ТП3, от ТП3 до РТП, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 453 м	г. Москва, ЮАО, мкр. Загорье	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=203	203	-	Кабельная линия 10кВ от ТП2 до ТП3, от ТП3 до РТП, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность 453 м., кадастровый номер: 77:05:0010004:30744	00-000255 от 05.11.2019
2845				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=203	203	-		
2846				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.7 до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=318	318	-		
2847				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.20 до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=318	318	-		
2848	77:05:0010004:30791	Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-1 к корпусу 1 и 2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 688 м	г. Москва, ЮАО, район Бирюлево Восточное, мкр. Загорье	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-1 (К1) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=165	165	-	Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-1 к корпусу 1 и 2, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность 688 м., кадастровый номер: 77:05:0010004:30791	00-000247 от 05.11.2019
2849				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-1 (К1) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=165	165	-		
2850				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-1 (К1)	135	-		

				В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=135				
2851				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-1 (К1) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=135	135	-		
2852				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-2 (К1) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=185	185	-		
2853				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-2 (К1) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=155	155	-		
2854				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-3 (К1) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=105	105	-		
2855				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-3 (К1) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=105	105	-		
2856				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-3 (К1) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=135	135	-		
2857				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-3 (К1) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=135	135	-		
2858				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-4 (К1) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=85	85	-		
2859				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-4 (К1) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=115	115	-		
2860				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-5 (К1) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=80	80	-		
2861				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-5 (К1) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=100	100	-		
2862				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-1 (К2) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=70	70	-		
2863				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-1 (К2) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=70	70	-		
2864				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-1 (К2) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100	-		
2865				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-1 (К2) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100	-		

2866				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-2 (К2) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100	100	-		
2867				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-2 (К2) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=130	130	-		
2868				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-3 (К2) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160	-		
2869				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-3 (К2) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160	-		
2870				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-3 (К2) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=185	185	-		
2871				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-3 (К2) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=185	185	-		
2872				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-4 (К2) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=165	165	-		
2873				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-4 (К2) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=190	190	-		
2874				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-5 (К2) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=140	140	-		
2875				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-5 (К2) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=160	160	-		
2876				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-6 (К2) В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=60	60	-		
2877				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-6 (К2) В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100	-		
2878				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-7 (К2) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=145	145	-		
2879				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-7 (К2) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=165	165	-		
2880	77:05:0010004:30764	Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-2 к корпусу 3 и 5, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 257 м	г. Москва, ЮАО, район Бирюлево Восточное, мкр. Загорье	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100	100	-	Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-2 к корпусу 3 и 5, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность 257 м., кадастровый номер: 77:05:0010004:30764	00-000248 от 05.11.2019
2881				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=70	70	-		
2882				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=100	100	-		

2883				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=70	70	-		
2884				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-8 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=115	115	-		
2885				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-8 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=115	115	-		
2886				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-8 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=85	85	-		
2887				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-8 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=85	85	-		
2888				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-9 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=115	115	-		
2889				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-9 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=115	115	-		
2890				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-9 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85	-		
2891				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-9 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=85	85	-		
2892				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-10 ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=90	90	-		
2893				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-10 ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=60	60	-		
2894				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=100	100	-		
2895				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=100	100	-		
2896				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=130	130	-		
2897				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=130	130	-		
2898				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=135	135	-		
2899				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=165	165	-		
2900				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=125	125	-		

2901				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=155	155	-		
2902				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=80	80	-		
2903				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=110	110	-		
2904	77:05:0010004:30765	Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-3 к корпусу 4 и 5, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 319 м	г. Москва, ЮАО, район Бирюлево Восточное, мкр. Загорье	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=185	185	-	Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-3 к корпусу 4 и 5, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность 319 м., кадастровый номер: 77:05:0010004:30765	00-000249 от 05.11.2019
2905				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=185	185	-		
2906				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170	-		
2907				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170	-		
2908				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=160	160	-		
2909				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=145	145	-		
2910				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=115	115	-		
2911				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=115	115	-		
2912				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=100	100	-		
2913				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=100	100	-		
2914				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=60	60	-		
2915				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=80	80	-		
2916				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120	-		
2917				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=105	105	-		
2918				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-7 ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=202,5	202,5	-		

2919				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-7 ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=202,5	202,5	-		
2920				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=140	140	-		
2921				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=140	140	-		
2922				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170	-		
2923				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170	-		
2924				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=85	85	-		
2925				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=115	115	-		
2926	77:05:0010004:30792	Кабельные линии 0,4 кВ от РТП-1 к корпусу 3, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 233 м	г. Москва, ЮАО, район Бирюлево Восточное, мкр. Загорье	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=135	135	-	Кабельные линии 0,4 кВ от РТП-1 к корпусу 3, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность 233 м., кадастровый номер: 77:05:0010004:30792	00-000250 от 05.11.2019
2927				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=135	135	-		
2928				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=175	175	-		
2929				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=175	175	-		
2930				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-2 В-1 АПвзБбШп-1 (4х95) L=135	135	-		
2931				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-2 В-2 АПвзБбШп-1 (4х95) L=175	175	-		
2932				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=65	65	-		
2933				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=65	65	-		
2934				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=105	105	-		

2935				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=105	105	-		
2936				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=60	60	-		
2937				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=60	60	-		
2938				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=100	100	-		
2939				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=100	100	-		
2940				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-5 В-1 АПвзБбШп-1 (4х95) L=180	180	-		
2941				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-5 В-2 АПвзБбШп-1 (4х95) L=180	180	-		
2942	77:05:0010004:30962	Кабельные линии 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 86 м	г. Москва, ЮАО, район Бирюлево Восточное, мкр. Загорье	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-33-1 В-1 АПвзБбШп-1 (4х185) L=115; ВВГнгLS-1 (4х120) L=50	165	-	Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженность 86,0 м, кадастровый номер: 77:05:0010004:30962	00-000256 от 05.11.2019
2943				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-33-1 В-2 АПвзБбШп-1 (4х185) L=110; ВВГнгLS-1 (4х120) L=50	160	-		
2944				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-33 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=115; ВВГнгLS-1 (4х150) L=50	165	-		
2945				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-33 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=115; ВВГнгLS-1 (4х150) L=50	165	-		
2946				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-33 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=110; ВВГнгLS-1 (4х150) L=50	160	-		
2947				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-33 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=110; ВВГнгLS-1 (4х150) L=50	160	-		
2948				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-39 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х95) L=115; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55	170	-		
2949				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-	170	-		

				39 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х95) L=115; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55				
2950				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-39 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х95) L=110; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55	165	-		
2951				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-39 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х95) L=110; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55	165	-		
2952				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-40 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х95) L=115; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55	170	-		
2953				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-40 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х95) L=115; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55	170	-		
2954				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-40 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х95) L=110; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55	165	-		
2955				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-40 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х95) L=110; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55	165	-		
"Академическая площадь"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2956			г. Москва, г.Троицк, Академическая площадь д.1	**ТП-62**	1	-	Здание транформаторной подстанцииТП-62 10/0,4кВ г. Москва, г. Троицк, Академическая площадь, д.1	19-00043-АП-З от 18.11.2019
2957				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 1	1	11528	Комплектное распределительное устройство камера КСО-304-03	19-00044-АП от 18.11.2019
2958				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 2	1	11527	Комплектное распределительное устройство камера КСО-304-04	19-00045-АП от 18.11.2019
2959				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 3	1	11526	Комплектное распределительное устройство камера КСО-304-03	19-00046-АП от 18.11.2019
2960				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 4	1	11525	Комплектное распределительное устройство камера КСО-304-14	19-00047-АП от 18.11.2019
2961				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 5	1	11524	Комплектное распределительное устройство камера КСО-304-03	19-00048-АП от 18.11.2019
2962				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 6	1	11523	Комплектное распределительное устройство камера КСО-304-04	19-00049-АП от 18.11.2019
2963				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 7	1	11522	Комплектное распределительное устройство камера КСО-304-03	19-00050-АП от 18.11.2019
2964				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1569069	Силовой масляный трансформаторТМГ-1000кВА 10/0,4кВ	19-00051-АП от 18.11.2019
2965				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1569067	Силовой масляный трансформаторТМГ-1000кВА 10/0,4кВ	19-00051-АП1 от 18.11.2019

2966				Панель распределительного щита ЩО-04 № 1А	1	21399	Панель распределительного устройства ЩО-04-09а	19-00052-АП от 18.11.2019
2967				Панель распределительного щита ЩО-04 № 1	1	21400	Панель распределительного устройства ЩО-04-45	19-00053-АП от 18.11.2019
2968				Панель распределительного щита ЩО-04 № 2	1	21401	Панель распределительного устройства ЩО-04-09а	19-00054-АП от 18.11.2019
2969				Панель распределительного щита ЩО-04 № 3	1	21402	Панель распределительного устройства ЩО-04-09а	19-00055-АП от 18.11.2019
2970				Панель распределительного щита ЩО-04 № 4	1	21403	Панель распределительного устройства ЩО-04-74	19-00056-АП от 18.11.2019
2971				Панель распределительного щита ЩО-04 № 5	1	21404	Панель распределительного устройства ЩО-04-09а	19-00057-АП от 18.11.2019
2972				Панель распределительного щита ЩО-04 № 6	1	21405	Панель распределительного устройства ЩО-04-09а	19-00058-АП от 18.11.2019
2973				Панель распределительного щита ЩО-04 № 7	1	н/д	Панель распределительного устройства ЩО-04-09а	
2974				Панель распределительного щита ЩО-04 № 8	1	21406	Панель распределительного устройства ЩО-04-09а	19-00059-АП от 18.11.2019
2975				Панель распределительного щита ЩО-04 № 9	1	21407	Панель распределительного устройства ЩО-04-94	19-00060-АП от 18.11.2019
2976				Панель распределительного щита ЩО-04 № 10	1	23098	Панель распределительного устройства ЩО-04-12а	19-00061-АП от 18.11.2019
2977				Панель распределительного щита ЩО-04 № 11	1	23099	Панель распределительного устройства ЩО-04-34а	19-00062-АП от 18.11.2019
2978				Панель распределительного щита ЩО-04 № 12	1	23100	Панель распределительного устройства ЩО-04-08а	19-00063-АП от 18.11.2019
2979				Панель распределительного щита ЩО-04 № 13	1	23101	Панель распределительного устройства ЩО-04-12а	19-00064-АП от 18.11.2019
2980				Панель распределительного щита ЩО-04 № 14	1	23102	Панель распределительного устройства ЩО-04-72а	19-00065-АП от 18.11.2019
2981				Панель распределительного щита ЩО-04 № 15	1	23103	Панель распределительного устройства ЩО-04-72а	19-00066-АП от 18.11.2019
2982				Панель распределительного щита ЩО-04 № 16	1	23104	Панель распределительного устройства ЩО-04-08а	19-00067-АП от 18.11.2019
2983				Панель распределительного щита ЩО-04 № 17	1	23105	Панель распределительного устройства ЩО-04-02	19-00068-АП от 18.11.2019
2984				Панель распределительного щита ЩО-04 № 18	1	23106	Панель распределительного устройства ЩО-04-34а	19-00069-АП от 18.11.2019
2985				Шкаф учета электроэнергии ШУ	2	н/д	Шкаф учета	19-00070-АП от 18.11.2019
2986				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	н/д	Шкаф питания собственных нужд ШСН	19-00070-АП1 от 18.11.2019
2987				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	н/д		
2988			г. Москва, г.Троицк, Академическая площадь д.4	**ТП-60**	1	-	Здание транформаторной подстанцииТП-60 10/0,4кВ г. Москва, г. Троицк, Академическая площадь, д.4.	19-00071-АП-З от 18.11.2019
2989				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386 ячейка № 1	1	н/д	Комплектное распределительное устройство камера КСО 386-031060	19-00072-АП от 18.11.2019
2990				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 2	1	н/д	Комплектное распределительное устройство камера КСО- 386А-041021	19-00073-АП от 18.11.2019
2991				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 3	1	н/д	Комплектное распределительное устройство камера КСО-386А-031060	19-00074-АП от 18.11.2019

2992				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 4	1	н/д	Комплектное распределительное устройство камера КСО- 386А-14060	19-00075-АП от 18.11.2019
2993				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 5	1	н/д	Комплектное распределительное устройство камера КСО-386А-031060	19-00076-АП от 18.11.2019
2994				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 6	1	н/д	Комплектное распределительное устройство камера КСО- 386А-041021	19-00077-АП от 18.11.2019
2995				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 7	1	н/д	Комплектное распределительное устройство камера КСО-386А-031060	19-00078-АП от 18.11.2019
2996				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1527164	Силовой масляный трансформаторТМГ-630кВА 10/0,4кВ	19-00079-АП от 18.11.2019
2997				Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА	1	1048	Силовой масляный трансформаторТМ-630кВА 10/0,4кВ	19-00079-АП1 от 18.11.2019
2998				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	12-388	Панель распределительного устройства ЩО 70-3-03	19-00080-АП от 18.11.2019
2999				Панель распределительного щита ЩО-70 № 8	1	12-388		
3000				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	12-388	Панель распределительного устройства ЩО 70-3-20	19-00081-АП от 18.11.2019
3001				Панель распределительного щита ЩО-70 № 9	1	12-388		
3002				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	12-388	Панель распределительного устройства ЩО 70-3-03	19-00082-АП от 18.11.2019
3003				Панель распределительного щита ЩО-04 № 10	1	23277		
3004				Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	12-388	Панель распределительного устройства ЩО 70-3-36	19-00083-АП от 18.11.2019
3005				Панель распределительного щита ЩО-04 № 11	1	23278		
3006				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	12-388	Панель распределительного устройства ЩО 70-3-03	19-00084-АП от 18.11.2019
3007				Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	1	12-388	Панель распределительного устройства ЩО 70-3-20	19-00085-АП от 18.11.2019
3008				Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	1	12-388	Панель распределительного устройства ЩО 70-3-03	19-00086-АП от 18.11.2019
3009				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	2	Шкаф учета	19-00087-АП от 18.11.2019
3010				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	н/д	Шкаф питания собственных нужд ШСН	19-00087-АП1 от 18.11.2019
3011			г. Москва, г.Троицк, Академическая площадь	Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-10 "С" с.1 яч.16 до ТП-60 с.2 яч.7 АСБг-10 (3х240) L=1744,5	1744,5	-	КЛ 10кВ ЦРП-10 яч. 16 - ТП -60 АСБг 3х240 L=1744,5м	19-00088-АП от 18.11.2019
3012				Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-10 "С" с.2 яч.24 до ТП-60 с.1 яч.1 АСБг-10 (3х240) L=1744,5	1744,5	-	КЛ 10кВ ЦРП-10 яч. 24 - ТП -60 АСБг 3х240 L=1744,5м	19-00089-АП от 18.11.2019
3013				Кабельная линия-10 кВ от ТП-60 с.1 яч.3 до ТП-62 с.2 яч.7 АСБ-10 (3х240) L=360	360	-	КЛ 10кВ ТП-60 - ТП-62 АСБ-10 3х240 L=360м	19-00090-АП от 18.11.2019
3014				Кабельная линия-10 кВ от ТП-60 с.2 яч.5 до ТП-62 с.1 яч.1 АСБ-10 (3х240) L=360	360	-	КЛ 10кВ ТП-60 - ТП-62 АСБ-10 3х240 L=360м	19-00091-АП от 18.11.2019

3015			г. Москва, г.Троицк, Академическая площадь д.1, д.4, д.3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-3 В-1 АСБл (4х150) L=100	100	-	КЛ-0,4 кВ ТП-60 направления Академическая площадь, дом №4 ВРУ-3 луч А АСБл 4х150 L=100м	19-00092-АП от 18.11.2019
3016				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-3 В-2 АСБл (4х150) L=100	100	-	КЛ-0,4 кВ ТП-60 направления Академическая площадь, дом №4 ВРУ-3 луч Б АСБл 4х150 L=100м	19-00093-АП от 18.11.2019
3017				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-4 В-1 АСБл (4х150) L=80	80	-	КЛ-0,4 кВ ТП-60 направления Академическая площадь, дом №4 ВРУ-4 луч А АСБл 4х150 L=80м	19-00094-АП от 18.11.2019
3018				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-4 В-2 АСБл (4х150) L=80	80	-	КЛ-0,4 кВ ТП-60 направления Академическая площадь, дом №4 ВРУ-4 луч Б АСБл 4х150 L=80м	19-00095-АП от 18.11.2019
3019				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-5 В-1 АСБл (4х150) L=60	60	-	КЛ-0,4 кВ ТП-60 направления Академическая площадь, дом №4 ВРУ-5 луч А АСБл 4х150 L=60м	19-00096-АП от 18.11.2019
3020				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-5 В-2 АСБл (4х150) L=60	60	-	КЛ-0,4 кВ ТП-60 направления Академическая площадь, дом №4 ВРУ-5 луч Б АСБл 4х150 L=60м	19-00097-АП от 18.11.2019
3021				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-6 В-1 АСБл (4х150) L=90	90	-	КЛ-0,4 кВ ТП-60 направления Академическая площадь, дом №4 ВРУ-6 луч А АСБл 4х150 L=90м	19-00098-АП от 18.11.2019
3022				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-6 В-2 АСБл (4х150) L=90	90	-	КЛ-0,4 кВ ТП-60 направления Академическая площадь, дом №4 ВРУ-6 луч Б АСБл 4х150 L=90м	19-00099-АП от 18.11.2019
3023				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-7 В-1 АСБл (4х150) L=115	115	-	КЛ-0,4 кВ ТП-60 направления Академическая площадь, дом №4 ВРУ-7 луч А АСБл 4х150 L=115м	19-00100-АП от 18.11.2019
3024				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-7 В-2 АСБл (4х150) L=115	115	-	КЛ-0,4 кВ ТП-60 направления Академическая площадь, дом №4 ВРУ-7 луч Б АСБл 4х150 L=115м	19-00101-АП от 18.11.2019
3025				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-1 В-1 АВБбШв (4х240) L=70	70	-	КЛ-0,4 кВ ТП-62 направления Академическая площадь, дом №3 ВРУ-1 луч А АВБбШв 4х150 L=70м	19-00102-АП от 18.11.2019
3026				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-1 В-2 АВБбШв (4х240) L=70	70	-	КЛ-0,4 кВ ТП-62 направления Академическая площадь, дом №3 ВРУ-1 луч Б АВБбШв 4х150 L=70м	19-00103-АП от 18.11.2019
3027				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-2 В-1 АВБбШв (4х240) L=70	70	-	КЛ-0,4 кВ ТП-62 направления Академическая площадь, дом №3 ВРУ-2 луч А АВБбШв 4х150 L=70м	19-00104-АП от 18.11.2019
3028				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-2 В-2 АВБбШв (4х240) L=70	70	-	КЛ-0,4 кВ ТП-62 направления Академическая площадь, дом №3 ВРУ-2 луч Б АВБбШв 4х150 L=70м	19-00105-АП от 18.11.2019
3029				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-3 В-1 АВБбШв (4х240) L=40	40	-	КЛ-0,4 кВ ТП-62 направления Академическая площадь, дом №3 ВРУ-3 луч А АВБбШв 4х150 L=40м	19-00106-АП от 18.11.2019
3030				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-3 В-2 АВБбШв (4х240) L=40	40	-	КЛ-0,4 кВ ТП-62 направления Академическая площадь, дом №3 ВРУ-3 луч Б АВБбШв 4х150 L=40м	19-00107-АП от 18.11.2019
3031				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-4 В-1 АВБбШв (4х240) L=40	40	-	КЛ-0,4 кВ ТП-62 направления Академическая площадь, дом №3 ВРУ-4 луч А АВБбШв 4х150 L=40м	19-00108-АП от 18.11.2019
3032				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-4 В-2 АВБбШв (4х240) L=40	40	-	КЛ-0,4 кВ ТП-62 направления Академическая площадь, дом №3 ВРУ-4 луч Б АВБбШв 4х150 L=40м	19-00109-АП от 18.11.2019

3033				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х240) L=80	80	-	КЛ-0,4 кВ ТП-62 направления Академическая площадь, дом №1 ВРУ-1 луч А АВБбШв 4х150 L=80м	19-00110-АП от 18.11.2019
3034				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х240) L=80	80	-	КЛ-0,4 кВ ТП-62 направления Академическая площадь, дом №1 ВРУ-1 луч Б АВБбШв 4х150 L=80м	19-00111-АП от 18.11.2019
3035				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х240) L=50	50	-	КЛ-0,4 кВ ТП-62 направления Академическая площадь, дом №1 ВРУ-2 луч А АВБбШв 4х150 L=50м	19-00112-АП от 18.11.2019
3036				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х240) L=50	50	-	КЛ-0,4 кВ ТП-62 направления Академическая площадь, дом №1 ВРУ-2 луч Б АВБбШв 4х150 L=50м	19-00113-АП от 18.11.2019
3037				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до ВРУ (ЦТП) В-1 АВБбШв (4х150) L=50	50	-	КЛ-0,4 кВ ТП-62 направления ЦТП Луч А АВБбШв 4х150 L=50м	19-00114-АП от 18.11.2019
3038				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до ВРУ (ЦТП) В-2 АВБбШв (4х150) L=50	50	-	КЛ-0,4 кВ ТП-62 направления ЦТП Луч Б АВБбШв 4х150 L=50м	19-00115-АП от 18.11.2019
3039				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-1 В-2 АСБл (4х150) L=130	130	-	Кабельные линии 0,4кВ	23-00278-АП от 01.07.2023
3040				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-1 В-1 АСБл (4х150) L=130	130	-		
3041				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-2 В-1 АСБл (4х150) L=140	140	-		
3042				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-2 В-2 АСБл (4х150) L=140	140	-		
3043				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х240) L=90	90	-		
3044				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х240) L=120	120	-		
3045				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до ЩНО АВБбШв (4х6) L=5	5	-		
3046				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х240) L=90	90	-		
3047				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х240) L=120	120	-		
3048				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-1 (офисы) АВБбШв (4х70) L=90	90	-		
3049				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-4 (офисы) АВБбШв (4х70) L=90	90	-		
3050				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-1 (офисы) АВБбШв (4х70) L=100	100	-		
3051				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-2 (офисы) АВБбШв (4х70) L=100	100	-		

3052				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-3 (офисы) АВБбШв (4х185) L=90	90	-		
3053				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-2 (офисы) АВБбШв (4х70) L=90	90	-		
ЖК "Акватория"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3054	77:09:0001004:3887	Трансформаторная подстанция БКТП №605/1, назначение: нежилое, Площадь: 38,6 кв.м	Российская Федерация, город Москва вн.тер.г. муниципальный округ Левобережный, ш. Ленинградское, вл. 69	**ТП-30539 (605/1)**	1	-	Трансформаторная подстанция БКТП №605/1, назначение: нежилое, общей площадью 38,6 кв.м, кадастровый номер 77:09:0001004:3887	БП-000001 от 31.08.2023
3055				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W33-1-0001-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	БП-000002 от 31.08.2023
3056				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W33-1-0004-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	БП-000003 от 31.08.2023
3057				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	2031464	Трансформатор ТСЛ 2000 кВА	БП-000011 от 31.08.2023
3058				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	2031462	Трансформатор ТСЛ 2000 кВА	БП-000005 от 31.08.2023
3059				Щит питания собственных нужд ЩПСН-ВУ	1	н/д	Низковольтное оборудованияе 0,4 кВ (в составе ТП-30539)	БП-000012 от 31.08.2023
3060				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-И	1	2976		
3061				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	н/д		
3062				Шкаф питания ШП-1	1	н/д		
3063				Щит питания собственных нужд ЩПСН-ВУ	1	н/д		
3064				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-И	1	2924		
3065				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	н/д		
3066				Шкаф питания ШП-2	1	н/д		
3067				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
3068	77:09:0001004:3888	Трансформаторная подстанция БКТП №605/2, назначение: нежилое, Площадь: 38,6 кв.м	Российская Федерация, город Москва, ш. Ленинградское, вл. 69	**ТП-30540 (605/2)**	1	-	Трансформаторная подстанция БКТП №605/2, назначение: нежилое, общей площадью 38,6 кв.м., кадастровый номер 77:09:0001004:3888	БП-000007 от 31.08.2023
3069				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W33-1-0002-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	БП-000008 от 31.08.2023
3070				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W33-1-0003-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	БП-000009 от 31.08.2023
3071				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	2031463	Трансформатор ТСЛ 2000 кВА	БП-000010 от 31.08.2023
3072				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	2031461	Трансформатор ТСЛ 2000 кВА	БП-000004 от 31.08.2023
3073				Щит питания собственных нужд ЩПСН-ВУ	1	н/д	Низковольтное оборудованияе 0,4 кВ (в составе ТП-30540)	БП-000006 от 31.08.2023
3074				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-И	1	2974		

3075				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	н/д		
3076				Шкаф питания ШП-1	1	н/д		
3077				Щит питания собственных нужд ЩПСН-ВУ	1	н/д		
3078				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-И	1	2926		
3079				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	н/д		
3080				Шкаф питания ШП-2	1	н/д		
3081				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
3082	77:09:0001004:3886	КЛ 10 кВ направлением РТП 29005-ТП1, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 160 м	Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г муниципальный округ Левобережный, ш. Ленинградское, вл. 69	Кабельная линия-10 кВ от РТП-29005 с.1 яч.9 до ТП-30539 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=200	200	-	КЛ 10 кВ направлением РТП 29005-ТП1, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 160 м., кадастровый номер 77:09:0001004:3886	БП-000013 от 31.08.2023
3083				Кабельная линия-10 кВ от РТП-30539 с.2 яч.14 до ТП-29005 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=200	200	-		
3084				Кабельная линия-10 кВ от РТП-29005 с.1 яч.8 до ТП-30540 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=172	172	-		
3085				Кабельная линия-10 кВ от РТП-29005 с.2 яч.15 до ТП-30540 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=172	172	-		
3086	77:09:0001004:3885	КЛ 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 32 м	Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г муниципальный округ Левобережный, ш. Ленинградское, вл. 69	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30539 луч А до ТП-30540 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=32	32	-	КЛ 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 32 м., кадастровый номер 77:09:0001004:3885	БП-000014 от 31.08.2023
3087				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30539 луч Б до ТП-30540 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=32	32	-		
3088			г. Москва, Ленинградское шоссе, вл. 69	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-1 ВЗ В-1 (каб.1) (723089) АПвВГнг-1 (4х240) L=259	259	-	Кабельные линии 0,4 кВ	БП-000015 от 31.08.2023
3089				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-1 ВЗ В-1 (каб.2) (723089) АПвВГнг-1 (4х240) L=259	259	-		
3090				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-1 ВЗ В-2 (каб.1) (723089) АПвВГнг-1 (4х240) L=255	255	-		
3091				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-1 ВЗ В-2 (каб.2) (723089) АПвВГнг-1 (4х240) L=255	255	-		
3092				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-1 ДОО В-1 (723087) АПвБбШп-1 (4х300) L=160	160	-		
3093				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-1 ДОО В-2 (723087) АПвБбШп-1 (4х300) L=160	160	-		
3094				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-2 ВЗ В-1 (каб.1) (723090) АПвВГнг-1 (4х240) L=256	256	-		
3095				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-2 ВЗ В-1 (каб.2) (723090) АПвВГнг-1 (4х240) L=256	256	-		

3096				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-2 В3 В-2 (каб.1) (723090) АПвВГнг-1 (4х240) L=252	252	-		
3097				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-2 В3 В-2 (каб.2) (723090) АПвВГнг-1 (4х240) L=252	252	-		
3098				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-3 ДОО В-1 (723088) АПвБбШп-1 (4х150) L=175	175	-		
3099				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-3 ДОО В-2 (723088) АПвБбШп-1 (4х150) L=160	160	-		
3100				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-3 (АВР) В-1 (каб.1) (723091) АПвВГнг-1 (4х300) L=264	264	-		
3101				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-3 (АВР) В-1 (каб.2) (723091) АПвВГнг-1 (4х300) L=264	264	-		
3102				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-3 (АВР) В-2 (каб.1) (723091) АПвВГнг-1 (4х300) L=260	260	-		
3103				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-3 (АВР) В-2 (каб.2) (723091) АПвВГнг-1 (4х300) L=260	260	-		
3104				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-6 В3 В-1 (каб.1) (723092) АПвВГнг-1 (4х240) L=287	287	-		
3105				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-6 В3 В-1 (каб.2) (723092) АПвВГнг-1 (4х240) L=287	287	-		
3106				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-6 В3 В-2 (каб.1) (723092) АПвВГнг-1 (4х240) L=283	283	-		
3107				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-6 В3 В-2 (каб.2) (723092) АПвВГнг-1 (4х240) L=283	283	-		
3108				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ (супермаркет) В-1 (723086) АПвБбШп-1 (4х240) L=120	120	-		
3109				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ (супермаркет) В-2 (723086) АПвБбШп-1 (4х240) L=120	120	-		
ЖК "Академия Люкс"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3110	77:07:0014007:18380	ТП-27379, назначение: Нежилое, площадь: 23 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, улица Покрышкина,	**ТП-27379**	1	4619	ТП-27379, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общей площадью 23 кв.м., кадастровый № 77:07:001:4007:18380	00-000124 от 18.10.2019
3111				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	08.10.МЛ 946 С-42231	Устройство комплектное распределительное RM-6 (IDI) (1)	00-000128 от 18.10.2019

3112			Домовладение 8, Строение 1	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	08.10.МЛ 957 С-41230	Устройство комплектное распределительное RM-6 (IDI) (2)	00-000129 от 18.10.2019
3113				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	08.10.МЛ 942 С-42410	Устройство комплектное распределительное RM-6 (IIII) (1)	00-000130 от 18.10.2019
3114				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	08.10.МЛ 955 С-41409	Устройство комплектное распределительное RM-6 (IIII) (2)	00-000131 от 18.10.2019
3115				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1621050	Силовой трансформатор ТМГ11-1250/10 (1)	00-000132 от 18.10.2019
3116				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1618348	Силовой трансформатор ТМГ11-1250/10 (2)	00-000133 от 18.10.2019
3117				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШСР	1	2687	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000134 от 18.10.2019
3118				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШСР	1	2686		
3119				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1626		
3120				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1631		
3121				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	282		
3122	77:07:0014007:18378	ТП-27380, назначение: Нежилое, площадь: 23 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, улица Покрышкина, Домовладение 8, Строение 2	**ТП-27380**	1	4241	ТП-27380, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общей площадью 23 кв.м., кадастровый № 77:07:001:4007:18378	00-000125 от 18.10.2019
3123				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	08.04.МЛ 14581 С-42231	Устройство комплектное распределительное RM-6 (IDI) (1)	00-000135 от 18.10.2019
3124				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	08.04 МЛ 14500 С-41230	Устройство комплектное распределительное RM-6 (IDI) (2)	00-000136 от 18.10.2019
3125				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	08.10.МЛ 780 С-42410	Устройство комплектное распределительное RM-6 (IIII) (1)	00-000137 от 18.10.2019
3126				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	08.10.МЛ 783 С-41409	Устройство комплектное распределительное RM-6 (IIII) (2)	00-000138 от 18.10.2019
3127				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1625765	Силовой трансформатор ТМГ11-1250/10 (1)	00-000139 от 18.10.2019
3128				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1617358	Силовой трансформатор ТМГ11-1250/10 (2)	00-000140 от 18.10.2019
3129				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А478	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000141 от 18.10.2019
3130				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А479		
3131				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	954		
3132				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	969		
3133				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	166		
3134	77:07:0014007:18379	РТП, назначение: Нежилое, площадь: 106,8 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, улица Покрышкина, Домовладение 8, Строение 3	**РТП-27038**	1	-	РТП (РТП-27038), назначение: нежилое здание, 1-этажный, общей площадью 106.8 кв.м., кадастровый № 77:07:0014007:18379	00-000126 от 18.10.2019
3135				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	7809-1	Ячейка № 1 КСО-298 MSI 2ВВ-800	00-000143 от 18.10.2019

3136				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	7809-2	Ячейка № 2 КСО-298 MSI 2ВВ-800	00-000144 от 18.10.2019
3137				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	7809-3	Ячейка № 3 КСО-298 MSI 2ВВ-800	00-000145 от 18.10.2019
3138				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	7809-4	Ячейка № 4 КСО-298 MSI 2ВВ-800	00-000146 от 18.10.2019
3139				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	7809-5	Ячейка № 5 КСО-298 MSI 1ВВ-800	00-000155 от 18.10.2019
3140				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	7809-6	Ячейка № 6 КСО-298 MSI 1ВВ-800	00-000158 от 18.10.2019
3141				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	7809-7	Ячейка № 7 КСО-298 MSI 2ВВ-800	00-000147 от 18.10.2019
3142				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	7809-8	Ячейка № 8 КСО-298 MSI 2ВВ-800	00-000148 от 18.10.2019
3143				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	7809-9	Ячейка № 9 КСО-298 MSI 9-600ТН	00-000159 от 18.10.2019
3144				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	7809-10	Ячейка № 10 КСО-298 MSI 4-ВВ-800	00-000161 от 18.10.2019
3145				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	1	7809-11	Ячейка № 11 КСО-298 MSI 5-ВВ-600	00-000162 от 18.10.2019
3146				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	1	7809-12	Ячейка № 12 КСО-298 MSI 9-600ТН	00-000160 от 18.10.2019
3147				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	1	7809-13	Ячейка № 13 КСО-298 MSI 2ВВ-800	00-000149 от 18.10.2019
3148				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	1	7809-14	Ячейка № 14 КСО-298 MSI 2ВВ-800	00-000150 от 18.10.2019
3149				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	1	7809-15	Ячейка № 15 КСО-298 MSI 1ВВ-800	00-000156 от 18.10.2019
3150				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	1	7809-16	Ячейка № 16 КСО-298 MSI 1ВВ-800	00-000157 от 18.10.2019
3151				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 17	1	7809-17	Ячейка № 17 КСО-298 MSI 2ВВ-800	00-000151 от 18.10.2019
3152				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 18	1	7809-18	Ячейка № 18 КСО-298 MSI 2ВВ-800	00-000152 от 18.10.2019
3153				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 19	1	7809-19	Ячейка № 19 КСО-298 MSI 2ВВ-800	00-000153 от 18.10.2019

3154				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 20	1	7809-20	Ячейка № 20 КСО-298 MSI 2ВВ-800	00-000154 от 18.10.2019
3155				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1628483	Силовой трансформатор ТМГ11-1250/10 (1)	00-000163 от 18.10.2019
3156				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1628412	Силовой трансформатор ТМГ11-1250/10 (2)	00-000164 от 18.10.2019
3157				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1632876	Силовой трансформатор ТМГ11-1250/10 (3)	00-000165 от 18.10.2019
3158				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1632872	Силовой трансформатор ТМГ11-1250/10 (4)	00-000166 от 18.10.2019
3159				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	2	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000167 от 18.10.2019
3160				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	12080841		
3161				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	12080841		
3162				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	12080848		
3163				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	12080848		
3164				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	152		
3165				Ящик управления обогревом ЯУО	1	4		
3166				Источник бесперебойного питания	1	AQ4J34009		
3167				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	AQ1J38007		
3168				Шкаф питания ШП	1	н/д		
3169				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	164		
3170				Ящик управления обогревом ЯУО	1	5		
3171				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	1		
3172				Источник бесперебойного питания	1	AQ4J3400A		
3173				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	AQ1J38009		
3174				Шкаф питания ШП	1	н/д		
3175				Ящик управления обогревом ЯУО	1	2		
3176				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	31		
3177				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	30		
3178				Ящик управления обогревом ЯУО	1	3		

3179				Шкаф АИИС КУЭ	1	н/д	Система учета электроэнергии	00-000142 от 18.10.2019
3180				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
3181				Шкаф телемеханики Деконт	1	46201.01.01-BF6.2		
3182				Шкаф телемеханики Деконт	1	46201.01.02-BF6.2		
3183	77:00:0000000:72924	Сети электроснабжения, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 11155 м	г. Москва, улица Покрышкина, домовладение 8	Кабельная линия-10 кВ от ПС-713 с.2 яч.18 до РТП-27038 с.2 яч.13 АСБГ-10 (3х240) L=900; АСБл-10 (3х240) L=3404; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=40	4344	-	Сети электроснабжения, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 11155 м., кадастровый № 77:00:0000000:72924	00-000127 от 18.10.2019
3184				Кабельная линия-10 кВ от ПС-731 с.8 яч.70 до РТП-27038 с.1 яч.8 АСБГ-10 (3х240) L=1595; АСБл-10 (3х240) L=2930; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=16	4541	-		
3185				Кабельная линия-10 кВ от РТП-27038 с.1 яч.7 до ТП-27379 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=40; АСБл-10 (3х240) L=430	470	-		
3186				Кабельная линия-10 кВ от РТП-27038 с.2 яч.14 до ТП-27379 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=55; АСБл-10 (3х240) L=430	485	-		
3187				Кабельная линия-10 кВ от ТП-27379 луч А до ТП-27380 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=16	16	-		
3188				Кабельная линия-10 кВ от ТП-27379 луч Б до ТП-27380 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=16	16	-		
3189				Кабельная линия-10 кВ от ТП-27380 луч А до РТП-20161 с.1 яч.5 АСБл-10 (3х240) L=840; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=21	861	-		
3190				Кабельная линия-10 кВ от ТП-27380 луч Б до РТП-20161 с.2 яч.17 АСБ-10 (3х240) L=830; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=33	863	-		
3191				Кабельная линия-10 кВ от РТП-27038 с.1 яч.4 до РТП-21054 с.1 яч.3 АСБл-10 (3х240) L=1279; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=12	1291	-		
3192				Кабельная линия-10 кВ от РТП-27038 с.2 яч.17 до РТП-21054 с.2 яч.20 АСБл-10 (3х240) L=1261; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=41	1302	-		
3193				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
3194				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		

3195				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
3196				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
3197				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
3198				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
3199				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
3200				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
3201				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
3202				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
3203				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
3204				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
3205				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-ЦТП-2 В-1 АПвзБбШп-1 (4х120) L=340	340	-		
3206				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-ЦТП-2 В-2 АПвзБбШп-1 (4х120) L=340	340	-		
3207				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-2 (автостоянка) В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=358	358	-		
3208				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-2 (автостоянка) В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=358	358	-		

3209				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-6/2 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=238	238	-		
3210				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-6/2 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=238	238	-		
3211				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-6/2 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=238	238	-		
3212				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-6/2 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=238	238	-		
3213				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-1 (автостоянка) В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=204	204	-		
3214				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-1 (автостоянка) В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=204	204	-		
3215				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3/1 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=166	166	-		
3216				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3/1 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=166	166	-		
3217				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3/1 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=166	166	-		
3218				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3/1 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=166	166	-		
3219				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3 (автостоянка) В-1 АПвзБбШп-1 (4х150) L=174	174	-		
3220				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3 (автостоянка) В-2 АПвзБбШп-1 (4х150) L=174	174	-		
3221				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-ЦТП к.3 В-1 АПвзБбШп-1 (4х120) L=289	289	-		
3222				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-ЦТП к.3 В-2 АПвзБбШп-1 (4х120) L=289	289	-		

3223				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112	112	-		
3224				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112	112	-		
3225				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112	112	-		
3226				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112	112	-		
3227				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112	112	-		
3228				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112	112	-		
3229				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112	112	-		
3230				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112	112	-		
3231				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112	112	-		
3232				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112	112	-		
3233				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112	112	-		
3234				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112	112	-		
3235				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64	64	-		
3236				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64	64	-		

3237				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64	64	-		
3238				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64	64	-		
3239				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64	64	-		
3240				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64	64	-		
3241				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64	64	-		
3242				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64	64	-		
3243				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64	64	-		
3244				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64	64	-		
3245				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64	64	-		
3246				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64	64	-		
3247				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-Детсад В-1 АПвзБбШп-1 (4х185) L=117,5	117,5	-		
3248				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-Детсад В-2 АПвзБбШп-1 (4х185) L=117,5	117,5	-		
мкр. "Град Московский 1-2 кв."								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3249	50:21:0000000:3055	ТП №1, назначение: Нежилое, Площадь: 21.1 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский,	**ТП-9401 (1)**	1	-	ТП №1 (9401) назначение: нежилое здание, общей площадью 21,1 кв.м, кад. № 50:21:0000000:3055, на	00-000018к от 28.11.2023

			город Московский, улица Радужная, дом 6, строение 2				земельном участке кад.№50:21:0110205:572	
3250				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1607768	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-1(9401) зав.№ 1607768	00-000035к от 28.11.2023
3251				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1619971	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-1(9401) зав.№ 1619971	00-000036к от 28.11.2023
3252				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.07.МЛ154 С-42345	Оборудование ТП-1 (9401)	00-000001к от 28.11.2023
3253				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.07.МЛ162 С-41344		
3254				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.07.МЛ153 С-422171		
3255				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.07.МЛ155 С-412170		
3256				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-285		
3257				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-286		
3258				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1060		
3259				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1146		
3260				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	239		
3261				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003414		
3262				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003427		
3263	50:21:0000000:3050	ТП №2, назначение: Нежилое, Площадь: 24.8 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, город Московский, улица Московская, дом 2, строение 2	**ТП-9402 (2)**	1	-	ТП №2 (9402) назначение: нежилое здание, общей площадью 24,8 кв.м., кад № 50:21:0000000:3050 на земельном участке кад.№ 50:21:110205:548	00-000019к от 28.11.2023
3264				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1639110	Трансформатор ТМГ 1250/10-У1 ТП-2(9402) зав.№ 1639110	00-000037к от 28.11.2023
3265				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1639662	Трансформатор ТМГ 1250/10-У1 ТП-2(9402) зав.№ 1639662	00-000038к от 28.11.2023
3266				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.МЛ270 С-41344	Оборудование ТП-2 (9402)	00-000002к от 28.11.2023
3267				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.МЛ269 С-42345		
3268				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.МЛ288 С-412170		
3269				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.МЛ271 С-422171		
3270				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А1100		
3271				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А1101		
3272				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1201		
3273				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1210		
3274				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	258		

3275				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004037		
3276				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004038		
3277	50:21:0000000:3048	ТП №3, назначение: Нежилое, Площадь: 21.4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, улица Солнечная, дом 9, строение 1	**ТП-9403 (3)**	1	-	ТП №3 (9403) , назначение: нежилое здание, общей площадью 21,4 кв.м., кад. № 50:21:0000000:3048 на земельном участке кад. № 50:021:110205:550	00-000020к от 28.11.2023
3278				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1622599	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-3(9403) зав.№ 1622599	00-000039к от 28.11.2023
3279				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1622405	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-3(9403) зав.№ 1622405	00-000040к от 28.11.2023
3280				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.МЛ350 С-42345	Оборудование ТП-3 (9403)	00-000003к от 28.11.2023
3281				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.МЛ353 С-41344		
3282				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.МЛ362 С-412170		
3283				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.МЛ358 С-422171		
3284				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-332		
3285				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-333		
3286				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1246		
3287				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1249		
3288				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	268		
3289				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004066		
3290				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004087		
3291	50:21:0000000:3053	ТП №4, назначение: Нежилое, Площадь: 24.3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, город Московский, улица Радужная, дом 8, строение 2	**ТП-9404 (4)**	1	-	ТП №4 (9404) , назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 24,3 кв.м., кад. № 50:21:0000000:3053, на земельном участке кад. № 50:21:110205:566	00-000021к от 28.11.2023
3292				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1616971	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-4(9404) зав.№ 1616971	00-000041к от 28.11.2023
3293				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1616271	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-4(9404) зав.№ 1616271	00-000042к от 28.11.2023
3294				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.МЛ281 С-42345	Оборудование ТП-4 (9404)	00-000004к от 28.11.2023
3295				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.МЛ282 С-41344		
3296				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.МЛ285 С-422171		
3297				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.МЛ287 С-412170		
3298				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-325		
3299				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-320		

3300				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1225		
3301				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1174		
3302				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	248		
3303				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003431		
3304				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003430		
3305	50:21:0000000:5742	Здание трансформаторной подстанции №15, назначение:Нежилое, Площадь: 20.8 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, город Московский, улица Радужная, Дом 19, Корпус 1, Строение 1	**ТП-9501 (15)**	1	-	Здание трансформаторной подстанции №15 (9501), назначение:нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 20,8 кв.м. кад. № 50:21:0000000:5742 на земельном участке кад. № 50:21:01110:543	00-000033к от 28.11.2023
3306				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1607454	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-15(9501) зав.№ 1607454	00-000061к от 28.11.2023
3307				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1606663	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-15(9501) зав.№ 1606663	00-000062к от 28.11.2023
3308				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.07.МЛ123 С-41344	Оборудование ТП-15 (9501)	00-000014к от 28.11.2023
3309				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.07.МЛ127 С-42345		
3310				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.07.МЛ122 С-412170		
3311				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.07.МЛ124 С-422171		
3312				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-275		
3313				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-276		
3314				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1144		
3315				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1142		
3316				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	238		
3317				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003419		
3318				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003415		
3319	50:21:0000000:3061	ТП №16, назначение: Нежилое, Площадь: 21 кв.м	Москва, поселение Московский, город. Московский, улица. Радужная, д. 31, стр. 1	**ТП-9502 (16)**	1	-	ТП №16 (9502), назначение: нежилое здание, общей площадью 21 кв.м., кад. № 50:21:0000000:3061 на земельном участке кад. № 50:21:0110205:535	00-000034к от 28.11.2023
3320				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1619372	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-16(9502) зав.№ 1619372	00-000063к от 28.11.2023
3321				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1619413	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-16(9502) зав.№ 1619413	00-000064к от 28.11.2023
3322				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2009.05.МЛ1638 С-42355	Оборудование ТП-16 (9502)	00-000015к от 28.11.2023
3323				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2009.05.МЛ1639 С-41354		

3324				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2009.05.МЛ1673 С-42231		
3325				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2009.05.МЛ1629 С-41230		
3326				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-317		
3327				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-316		
3328				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1756		
3329				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1809		
3330				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	452		
3331				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004756		
3332				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004757		
3333	50:21:0000000:3049	ТП №17, назначение: Нежилое, Площадь: 25 кв.м	Москва, поселение Московский, город. Московский, улица. Радужная, д. 31, стр. 2	**ТП-9503 (17)**	1	-	ТП №17 (9503), нежилое здание, общей площадью 25 кв.м., кад. № 50:21:0000000:3049 на земельном участке кад. № 50:21:0110205:574	00-000027к от 28.11.2023
3334				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1619307	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-17(9503) зав.№ 1619307	00-000065к от 28.11.2023
3335				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1619946	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-17(9503) зав.№ 1619946	00-000066к от 28.11.2023
3336				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	2008.08.МЛ425 С-42444	Оборудование ТП-17 (9503)	00-000016к от 28.11.2023
3337				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	2008.08.МЛ429 С-41443		
3338				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.МЛ427 С-42231		
3339				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.МЛ341 С-41230		
3340				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШСР	1	2586/1,2		
3341				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШСР	1	2587/1.2		
3342				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1291		
3343				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1267		
3344				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	272		
3345				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004737		
3346				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004128		
3347				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	-		
3348				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004730		
3349				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004731		

3350				**ТП-9504 (18)**	1	-	Здание трансформаторной подстанции №18(9504), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 20,8 кв.м., кад.№ 50:21:0000000:5740 на земельном участке кад № 50:21:0110205:558	00-000028к от 28.11.2023
3351				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1607453	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-18(9504) зав.№ 1607453	00-000067к от 28.11.2023
3352				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1607336	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-18(9504) зав.№ 1607336	00-000068к от 28.11.2023
3353	50:21:0000000:5740	Здание трансформаторной подстанции №18, назначение: Нежилое, Площадь: 20.8 кв.м	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. поселение Московский, г. Московский, ул. Радужная, д. 21, стр. 1	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.07.МЛ133 С-42345	Оборудование ТП-18 (9504)	00-000017к от 28.11.2023
3354				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.07.МЛ131 С-41344		
3355				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.07.МЛ130 С-412170		
3356				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.07.МЛ132 С-422171		
3357				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-282		
3358				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-281		
3359				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1149		
3360				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1147		
3361				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	225		
3362				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003667		
3363				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003670		
3364				**ТП-9505 (14)**	1	-	Здание трансформаторной подстанции № 14 (9505), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 24,4 кв.м., кад. № 50:21:0000000:5743 на земельном участке кад. № 50:21:0110205:546	00-000032к от 28.11.2023
3365				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1616819	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-14(9505) зав.№ 1616819	00-000059к от 28.11.2023
3366				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1616494	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-14(9505) зав.№ 1616494	00-000060к от 28.11.2023
3367	50:21:0000000:5743	Здание трансформаторной подстанции № 14, назначение: Нежилое, Площадь: 24.4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, город Московский, улица Радужная, дом 21А, строение 1	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.МЛ264 С-42345	Оборудование ТП-14 (9505)	00-000013к от 28.11.2023
3368				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.МЛ266 С-41344		
3369				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.МЛ258 С-422171		
3370				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.МЛ261 С-412170		
3371				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-305		
3372				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-306		
3373				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1198		

3374				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1165		
3375				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	259		
3376				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003668		
3377				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004075		
3378	50:21:0000000:5744	Здание трансформаторной подстанции №13, назначение: нежилое здание, 1-этажное, Площадь: 24,4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, город Московский, улица Радужная, дом 13, корпус 2, строение 1	**ТП-9506 (13)**	1	-	Здание трансформаторной подстанции №13(9506), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 24,4 кв.м., кад. № 50:21:0000000:5744 на земельном участке кад. № 50:21:0110205:565	00-000031к от 28.11.2023
3379				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1614466	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-13(9506) зав.№ 1614466	00-000057к от 28.11.2023
3380				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1614543	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-13(9506) зав.№ 1614543	00-000058к от 28.11.2023
3381				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.МЛ267 С-41344	Оборудование ТП-13 (9506)	00-000012к от 28.11.2023
3382				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.07.МЛ166 С-42345		
3383				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.МЛ260 С-412170		
3384				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.07МЛ165 С-422171		
3385				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-300		
3386				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-299		
3387				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1197		
3388				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1135		
3389				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	253		
3390				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003669		
3391				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004078		
3392	50:21:0000000:5741	Здание трансформаторной подстанции №12, назначение: Нежилое, Площадь: 20.8 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, город Московский, улица Радужная, дом 7, строение 2	**ТП-9507 (12)**	1	-	Здание трансформаторной подстанции №12(9507), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 20,8 кв.м., кад. № 50:21:0000000:5741 на земельном участке кад. № 50:21:0110205:561	00-000030к от 28.11.2023
3393				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1618295	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-12(9507) зав.№ 1618295	00-000055к от 28.11.2023
3394				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1617524	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-12(9507) зав.№ 1617524	00-000056к от 28.11.2023
3395				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.07.МЛ115 С-41344	Оборудование ТП-12 (9507)	00-000011к от 28.11.2023
3396				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.07.МЛ116 С-42345		
3397				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.07.МЛ119 С-412170		

3398				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.07.МЛ114 С-422171		
3399				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-269		
3400				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-270		
3401				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1107		
3402				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1061		
3403				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	227		
3404				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003413		
3405				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	003418		
3406	50:21:0000000:3062	ТП№11, назначение: Нежилое, Площадь: 24.8 кв.м	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. поселение Московский, г. Московский, ул. Радужная, д. 7, стр. 1	**ТП-9508 (11)**	1	-	ТП №11 (9508), назначение: нежилое здание, общей площадью 24,8 кв.м., кад. № 50:21:0000000:3062 на земельном участке кад. № 50:21:0110205:531	00-000029к от 28.11.2023
3407				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1620193	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-11(9508) зав.№ 1620193	00-000053к от 28.11.2023
3408				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1620427	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-11(9508) зав.№ 1620427	00-000054к от 28.11.2023
3409				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.07.МЛ151 С-41344	Оборудование ТП-11 (9508)	00-000010к от 28.11.2023
3410				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.МЛ265 С-42345		
3411				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.07.МЛ161 С-412170		
3412				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.МЛ259 С-422171		
3413				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-302		
3414				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-301		
3415				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1137		
3416				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1170		
3417				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	254		
3418				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	Б/Н		
3419				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	Б/Н		
3420	50:21:0000000:3058	ТП №7, назначение: Нежилое, Площадь: 24.3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, город Московский, улица Радужная, дом 14, корпус 3, строение 1	**ТП-9601 (7)**	1	-	ТП №7 (9601), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 24,3 кв.м., кад. № 50:21:0000000:3058, на земельном участке кад. № 50:21:110205:554	00-000024к от 28.11.2023
3421				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1638093	Трансформатор ТМГ11-1000/1--У1 ТП-7(9601) зав.№ 1638093	00-000047к от 28.11.2023
3422				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1637878	Трансформатор ТМГ11-1000/1--У1 ТП-7(9601) зав.№ 1637878	00-000048к от 28.11.2023

3423				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2009.05.МЛ1650 С-41344	Оборудование ТП-7 (9601)	00-000007к от 28.11.2023
3424				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2009.05.МЛ1647 С-42345		
3425				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2009.05.МЛ1654 С-412170		
3426				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2009.05.МЛ1652 С-422171		
3427				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-536		
3428				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-535		
3429				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1895		
3430				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	2034		
3431				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	432		
3432				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	005045		
3433				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	005046		
3434	50:21:0000000:3060	ТП №6, назначение: Нежилое, Площадь: 21.4 кв.м	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. поселение Московский, г. Московский, ул. Радужная, д. 14, к. 3, стр. 2	**ТП-9602 (6)**	1	-	ТП №6 (9602), назначение: нежилое здание, общей площадью 21,4 кв.м., кад. № 50:21:0000000:3060 на земельном участке кад. № 50:21:110205:544	00-000023к от 28.11.2023
3435				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1638096	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-6(9602) зав.№ 1638096	00-000045к от 28.11.2023
3436				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1638097	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-6(9602) зав.№ 1638097	00-000046к от 28.11.2023
3437				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2009.05.МЛ1642 С-42345	Оборудование ТП-6 (9602)	00-000006к от 28.11.2023
3438				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2009.05.МЛ1643 С-41344		
3439				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2009.05.МЛ1644 С-422171		
3440				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2009.05.МЛ1645 С-412170		
3441				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-533		
3442				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-534		
3443				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1841		
3444				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	2028		
3445				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	447		
3446				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004760		
3447				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004761		
3448	50:21:0000000:3054	ТП №5, назначение: Нежилое, Площадь: 21.4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский,	**ТП-9603 (5)**	1	-	ТП №5(9603), назначение: нежилое здание, общей площадью 21,4 кв.м., кад. № 50:21:0000000:3054 на	00-000022к от 28.11.2023

			город Московский, улица Радужная, дом 10, строение 1				земельном участке кад № 50:21:110205:559	
3449				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1611596	Трансформатор ТМГ 1250/10-У1 ТП-5(9603) зав.№ 1611596	00-000043к от 28.11.2023
3450				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1610920	Трансформатор ТМГ 1250/10-У1 ТП-5(9603) зав.№ 1610920	00-000044к от 28.11.2023
3451				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.МЛ354 С-41344	Оборудование ТП-5 (9603)	00-000005к от 28.11.2023
3452				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.МЛ335 С-42345		
3453				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.МЛ361 С-412170		
3454				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.МЛ359 С-422171		
3455				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А-673		
3456				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А-674		
3457				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1098		
3458				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1228		
3459				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	269		
3460				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004076		
3461				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004082		
3462	50:21:0000000:3057	ТП №9, назначение: Нежилое, Площадь: 21.1 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, улица Солнечная, дом 15, строение 1	**ТП-9604 (9)**	1	-	ТП №9 (9604), назначение: нежилое здание, общей площадью 21,1 кв.м., кад. № 50:21:0000000:3057 на земельном участке кад. № 50:21:110205:552	00-000026к от 28.11.2023
3463				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1637352	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-9(9604) зав.№ 1637352	00-000051к от 28.11.2023
3464				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1638185	Трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 ТП-9(9604) зав.№ 1638185	00-000052к от 28.11.2023
3465				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2009.05.МЛ1648 С-42345	Оборудование ТП-9 (9604)	00-000009к от 28.11.2023
3466				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2009.05.МЛ1649 С-41344		
3467				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2009.05.МЛ1651 С-422171		
3468				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2009.05.МЛ1653 С-412170		
3469				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И538		
3470				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И537		
3471				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1926		
3472				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1839		
3473				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	456		

3474				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	005044		
3475				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	005043		
3476	50:21:0000000:3051	ТП №8, назначение: Нежилое, Площадь: 25 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, улица Солнечная, дом 5, строение 2	**ТП-9605 (8)**	1	-	ТП №8 (9605), назначение: нежилое здание, общей площадью 25,0 кв.м., кад. № 50:21:0000000:3051, на земельном участке кад. № 50:21:110205:570	00-000025к от 28.11.2023
3477				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1024634	Трансформатор ТМГ-1600/10-У1 ТП-8(9605) зав.№ 1024634	00-000049к от 28.11.2023
3478				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1024351	Трансформатор ТМГ-1600/10-У1 ТП-8(9605) зав.№ 1024351	00-000050к от 28.11.2023
3479				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.МЛ352 С-42345	Оборудование ТП-8 (9605)	00-000008к от 28.11.2023
3480				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2008.08.МЛ336 С-41344		
3481				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.МЛ360 С-422171		
3482				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2008.08.МЛ363 С-412170		
3483				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-338		
3484				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	И-339		
3485				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1131		
3486				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	1216		
3487				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	274		
3488				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004089		
3489				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	004086		
3490	77:17:0110205:1142	Сети электроосвещения 10 кВ, назначение: объекты производственного назначения, протяженность: 215 м	г. Москва, г. Московский	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ТП-9502 (16) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=150	150	-	Сети электроосвещения 10 кВ, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 215 м, кад № 77:17:0110205:1142, включает кабельные линии общей протяженностью 530 м	00-000077к от 28.11.2023
3491				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ТП-9502 (16) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=150	150	-		
3492				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9502 (16) луч А до ТП-9503 (17) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=115	115	-		
3493				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9502 (16) луч Б до ТП-9503 (17) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=115	115	-		
3494	77:17:0000000:4136	Электрические сети 10 кВ, назначение: Нежилое, протяженность: 2832 м	г. Москва, поселение Московский, город Московский, территория площадок вымораживания ЗВС, квартал №1	Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.1 яч.7 до ТП-9401 (1) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=80	80	-	Электрические сети 10 кВ, назначение: нежилое, протяженность 2 832 м., кад №: 77:17:0000000:4136, включает кабельные линии общей протяженностью 6700 м	00-000079к от 28.11.2023
3495				Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.2 яч.4 до ТП-9401 (1) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=80	80	-		
3496				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ТП-9404 (4) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=370	370	-		

3497				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ТП-9404 (4) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=370	370	-		
3498				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ТП-9603 (5) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=290	290	-		
3499				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ТП-9603 (5) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=290	290	-		
3500				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ТП-9603 (5) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=225	225	-		
3501				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ТП-9603 (5) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=225	225	-		
3502				Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.1 яч.11 до ТП-9601 (7) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=140	140	-		
3503				Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.2 яч.8 до ТП-9601 (7) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=140	140	-		
3504				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ТП-9602 (6) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=200	200	-		
3505				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ТП-9602 (6) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=200	200	-		
3506				Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.1 яч.7 до ТП-9503 (17) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=715	715	-		
3507				Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.2 яч.4 до ТП-9503 (17) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=715	715	-		
3508				Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.1 яч.11 до ТП-9402 (2) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=140	140	-		
3509				Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.2 яч.8 до ТП-9402 (2) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=140	140	-		
3510				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ТП-9403 (3) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=200	200	-		
3511				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ТП-9403 (3) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=200	200	-		
3512				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9403 (3) луч А до ТП-9605 (8) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=220	220	-		
3513				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9403 (3) луч Б до ТП-9605 (8) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=220	220	-		
3514				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ТП-9605 (8) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=260	260	-		

3515				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ТП-9605 (8) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=260	260	-		
3516				Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.1 яч.9 до ТП-9604 (9) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=80	80	-		
3517				Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.2 яч.6 до ТП-9604 (9) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=80	80	-		
3518				Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.1 яч.9 до ТП-9508 (11) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=420	420	-		
3519				Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.2 яч.6 до ТП-9508 (11) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=440	440	-		
3520	77:17:0000000:4138	Электрические сети 10 кВ, назначение: Нежилое, протяженность: 924 м	г. Москва, поселение Московский, город Московский, территория площадок вымораживания ЗВС, жилой квартал № 2	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ТП-9511 луч А до ТП-9501 (15) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=245	245	-	Электрические сети 10 кВ, назначение: нежилое, протяженность 924 м, кад № 77:17:0000000:4138, включает кабельные линии общей протяженностью 2220 м	00-000078к от 28.11.2023
3521				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ТП-9511 луч Б до ТП-9501 (15) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=245	245	-		
3522				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ТП-9507 (12) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=355	355	-		
3523				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ТП-9507 (12) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=355	355	-		
3524				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ТП-9506 (13) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=285	285	-		
3525				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ТП-9506 (13) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=285	285	-		
3526				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ТП-9505 (14) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=155	155	-		
3527				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ТП-9505 (14) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=155	155	-		
3528				Кабельная линия-10 кВ от РП-95 (2) с.1 яч.9 до ТП-9504 (18) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=60	60	-		
3529				Кабельная линия-10 кВ от РП-95 (2) с.2 яч.6 до ТП-9504 (18) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=60	60	-		
3530				Кабельная линия-10 кВ от РП-95 (2) с.1 яч.7 до соед. муфты направ. ТП-9511 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=10	10	-		
3531				Кабельная линия-10 кВ от РП-95 (2) с.2 яч.4 до соед. муфты направ. ТП-9511 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=10	10	-		

3532	77:17:0000000:4141	Электроснабжение 10 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность: 107 м	г. Москва, п. Московский, территория площадок вымораживания Западной водопроводной станции, квартал 2, корпус К4б	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ТП-9508 (11) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=130	130	-	Электроснабжение 10 кВ, назначение: нежилое, протяженность 107 м, кад №77:17:0000000:4141, включает кабельные линии общей протяженностью 260 м	00-000076к от 28.11.2023
3533				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ТП-9508 (11) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=130	130	-		
3534	77:17:0110205:1140	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: объекты производственного назначения, протяженность: 245 м	г. Москва, г. Московский	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9502 (16) луч А до Очистные сооружения ВРУ В-1 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=275	275	-	Электроснабжение 0,4 кВ, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 245 м, кад.№ 77:17:0110205:1140, включает кабельные линии общей протяженностью 550 м	00-000072к от 28.11.2023
3535				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9502 (16) луч Б до Очистные сооружения ВРУ В-2 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=275	275	-		
3536	77:17:0000000:4139	Дошкольное образовательное учреждение на 12 групп (220 мест) со встроенным плавательным бассейном: Электроснабжение 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность: 102 м	г. Москва, п.Московский, территория площадок вымораживания Западной водопроводной станции, квартал 1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.12 ВРУ-ДС В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=125	125	-	Электроснабжение 0,4 кВ, протяженность 102 м, Дошкольное образовательное учреждение на 12 групп со встроенным плавательным бассейном, кад.№ 77:17:0000000:4139, включает кабельные линии общей протяженностью 450 м	00-000073к от 28.11.2023
3537				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.12 ВРУ-ДС В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=125	125	-		
3538				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.12 ВРУ-ДС В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100	-		
3539				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.12 ВРУ-ДС В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100	-		
3540	77:17:0000000:4140	Электроснабжение 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность: 198 м	г. Москва, п.Московский, территория площадок вымораживания Западной водопроводной станции, квартал 2, корпус К4б	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.5 (К4б) ВРУ-1 В-1 Школа (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=120	120	-	Электроснабжение 0,4 кВ, протяженность 198 м, кад.№ 77:17:0000000:4140, включает кабельные линии общей протяженностью 1390 м	00-000075к от 28.11.2023
3541				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.5 (К4б) ВРУ-1 В-1 Школа (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=120	120	-		
3542				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.5 (К4б) ВРУ-1 В-1 Школа (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=120	120	-		
3543				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.5 (К4б) ВРУ-1 В-2 Школа (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=140	140	-		
3544				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.5 (К4б) ВРУ-1 В-2 Школа (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=140	140	-		
3545				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.5 (К4б) ВРУ-1 В-2 Школа (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=140	140	-		
3546				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.9 (К8)	60	-		

				ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=60				
3547				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=60	60	-		
3548				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=60	60	-		
3549				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=60	60	-		
3550				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-2 ФОК В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=60	60	-		
3551				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-2 ФОК В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=60	60	-		
3552				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=135	135	-		
3553				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=115	115	-		
3554	77:17:0110205:1141	Сети электроснабжения 0.4 кВ, назначение: объекты производственного назначения, протяженность: 323 м	г. Москва, г. Московский.	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323	-	Сети электроснабжения 0,4 кВ, производственного назначения, протяженность 323 м, кад.№ 77:17:0110205:1141, включает кабельные линии общей протяженностью 3876 м	00-000071к от 28.11.2023
3555				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323	-		
3556				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323	-		
3557				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323	-		
3558				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.5) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323	-		
3559				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.6) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323	-		
3560				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323	-		
3561				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323	-		

3562				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323	-		
3563				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323	-		
3564				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.5) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323	-		
3565				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.6) АПвБбШп-1 (4х240) L=323	323	-		
3566	77:17:0000000:4142	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность: 156 м	г. Москва, п.Московский, территория площадок вымораживания ЗВС, квартал 2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Георгиевская, д.2 (К5б) ВРУ-1 В-1 Д1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=170	170	-	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: нежилое, протяженность 155,7 м, кад №77:17:0000000:4142, включает кабельные линии общей протяженностью 730 м	00-000069к от 28.11.2023
3567				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Георгиевская, д.2 (К5б) ВРУ-1 В-1 Д1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=170	170	-		
3568				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Георгиевская, д.2 (К5б) ВРУ-1 В-2 Д1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=195	195	-		
3569				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Георгиевская, д.2 (К5б) ВРУ-1 В-2 Д1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=195	195	-		
3570	77:17:0000000:4137	Электрические сети 0,4 кВ, назначение: Нежилое, протяженность: 1433 м	г. Москва, поселение Московский, город Московский, территория площадок вымораживания ЗВС, жилой квартал №2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.1 (К12) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120	-	Электрические сети 0,4 кВ, назначение: нежилое, протяженность 1433 м, кад № 77:17:0000000:4137, включает кабельные линии общей протяженностью 13530 м	00-000070к от 28.11.2023
3571				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.1 (К12) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120	-		
3572				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.1 (К12) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=95	95	-		
3573				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.1 (К12) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=95	95	-		
3574				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.1 (К12) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120	-		
3575				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.1 (К12) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95	95	-		
3576				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.2 (К13) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=120	120	-		

3577				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.2 (К13) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=120	120	-		
3578				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19,к.2 (К13) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=95	95	-		
3579				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19,к.2 (К13) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=95	95	-		
3580				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.2 (К13) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120	-		
3581				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.2 (К13) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95	95	-		
3582				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ВРУ ЦТП-5 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=90	90	-		
3583				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ВРУ ЦТП-5 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=90	90	-		
3584				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ВРУ-ЦТП-5 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=115	115	-		
3585				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ВРУ-ЦТП-5 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=115	115	-		
3586				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19, к.3 (К1В) ВРУ-"Магнит" В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=165	165	-		
3587				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.3 (К1В) ВРУ-"Магнит" В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=180	180	-		
3588				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 (К1Г) ВРУ-"Пятерочка" В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=165	165	-		
3589				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19 (К1Г) ВРУ-"Пятерочка" В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=180	180	-		
3590				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.1 (К12) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100	100	-		
3591				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.1 (К12) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=115	115	-		

3592				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.2 (К13) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=165	165	-		
3593				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.2 (К13) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=180	180	-		
3594				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ВРУ ЦТП-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=145	145	-		
3595				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ВРУ ЦТП-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=160	160	-		
3596				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=100	100	-		
3597				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=100	100	-		
3598				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=75	75	-		
3599				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=75	75	-		
3600				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=100	100	-		
3601				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=75	75	-		
3602				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=95	95	-		
3603				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=95	95	-		
3604				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=60	60	-		
3605				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=60	60			
3606				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11	95	-		

				(К2) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95				
3607				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=60	60	-		
3608				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.7 (К7) ВРУ-Больница В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=30	30	-		
3609				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.7 (К7) ВРУ-Больница В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=30	30	-		
3610				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.7 (К7) ВРУ-Больница В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=20	20	-		
3611				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.7 (К7) ВРУ-Больница В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=20	20	-		
3612				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.2 (К1б) ВРУ-1 пристр.1б В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=165	165	-		
3613				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.2 (К1б) ВРУ-1 пристр.1б В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=180	180	-		
3614				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.1 (К1а) ВРУ-1 корп. КБО В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=65	65	-		
3615				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.1 (К1а) ВРУ-1 корп. КБО В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95	95	-		
3616				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=130	130	-		
3617				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=160	160	-		
3618				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=165	165	-		
3619				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=165	165	-		

3620				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=140	140	-		
3621				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=140	140	-		
3622				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=165	165	-		
3623				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=140	140	-		
3624				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=110	110	-		
3625				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=140	140	-		
3626				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=155	155	-		
3627				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=155	155	-		
3628				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=130	130	-		
3629				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=130	130	-		
3630				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=155	155	-		
3631				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=130	130	-		
3632				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=80	80	-		
3633				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=80	80	-		

3634				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=55	55	-		
3635				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=55	55	-		
3636				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=80	80	-		
3637				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=55	55	-		
3638				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=135	135	-		
3639				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=135	135	-		
3640				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110	-		
3641				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110	-		
3642				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=135	135	-		
3643				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110	-		
3644				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=195	195	-		
3645				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=195	195	-		
3646				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170	-		
3647				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170	-		

3648				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=195	195	-		
3649				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=170	170	-		
3650				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=220	220	-		
3651				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=220	220	-		
3652				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х185) L=220	220	-		
3653				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=195	195	-		
3654				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=195	195	-		
3655				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х185) L=195	195	-		
3656				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=220	220	-		
3657				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=195	195	-		
3658				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=165	165	-		
3659				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=165	165	-		
3660				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=140	140	-		
3661				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=140	140	-		

3662				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=165	165	-		
3663				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=140	140	-		
3664				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=115	115	-		
3665				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=115	115	-		
3666				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=90	90	-		
3667				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=90	90	-		
3668				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=115	115	-		
3669				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=90	90	-		
3670				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170	-		
3671				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170	-		
3672				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=145	145	-		
3673				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=145	145	-		
3674				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=170	170	-		
3675				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=145	145	-		

3676	77:17:0000000:4135	Электрические сети 0,4 кВ, назначение: Нежилое, протяженность: 2443 м	г. Москва, поселение Московский, город Московский, территория площадок вымораживания ЗВС, квартал №1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=225	225	-	Электрические сети 0,4 кВ, назначение: нежилое, протяженность 2 443 м., кад.№77:17:0000000:4135, включающие кабельные линии, общей протяженностью 16 020 м	00-000074к от 28.11.2023
3677				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=225	225	-		
3678				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=175	175	-		
3679				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=175	175	-		
3680				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=105	105	-		
3681				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=80	80	-		
3682				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110	-		
3683				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=80	80	-		
3684				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=95	95	-		
3685				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=95	95	-		
3686				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=82,5	82,5	-		
3687				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=82,5	82,5	-		
3688				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=95	95	-		
3689				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=95	95	-		

3690				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=82,5	82,5	-		
3691				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=82,5	82,5	-		
3692				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=190	190	-		
3693				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=165	165	-		
3694				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=135	135	-		
3695				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=135	135	-		
3696				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110	-		
3697				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110	-		
3698				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=135	135	-		
3699				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110	-		
3700				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=90	90	-		
3701				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=90	90	-		
3702				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65	-		
3703				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65	-		

3704				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=90	90	-		
3705				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65	-		
3706				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ВРУ ЦТП-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=60	60	-		
3707				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ВРУ ЦТП-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=85	85	-		
3708				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=120	120	-		
3709				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=120	120	-		
3710				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=95	95	-		
3711				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=95	95	-		
3712				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120	-		
3713				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95	95	-		
3714				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=140	140	-		
3715				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=160	160	-		
3716				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=140	140	-		
3717				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160	-		
3718				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1	65	-		

				(К4) ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=65				
3719				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=85	85	-		
3720				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65	-		
3721				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65	-		
3722				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=85	85	-		
3723				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=85	85	-		
3724				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=115	115	-		
3725				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=135	135	-		
3726				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=90	90	-		
3727				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=90	90	-		
3728				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=70	70	-		
3729				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=70	70	-		
3730				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=75	75	-		
3731				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=55	55	-		

3732				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=90	90	-		
3733				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=70	70	-		
3734				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=105	105	-		
3735				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=105	105	-		
3736				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130	-		
3737				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130	-		
3738				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110	-		
3739				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110	-		
3740				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=145	145	-		
3741				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=125	125	-		
3742				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=130	130	-		
3743				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=110	110	-		
3744				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=145	145	-		
3745				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=125	125	-		

3746				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=135	135	-		
3747				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=155	155	-		
3748				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ВРУ ЦТП-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=125	125	-		
3749				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ВРУ ЦТП-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=150	150	-		
3750				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=140	140	-		
3751				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=140	140	-		
3752				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=115	115	-		
3753				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=115	115	-		
3754				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=140	140	-		
3755				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=115	115	-		
3756				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=90	90	-		
3757				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=90	90	-		
3758				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=65	65	-		
3759				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=65	65	-		
3760				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2	90	-		

				(К9) ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=90				
3761				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=65	65	-		
3762				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=100	100	-		
3763				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=100	100	-		
3764				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=75	75	-		
3765				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=75	75	-		
3766				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=100	100	-		
3767				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=75	75	-		
3768				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.3 (КЗв) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-1 НП (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
3769				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.3 (КЗв) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-1 НП (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
3770				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.3 (КЗв) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-1 НП (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
3771				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.3 (КЗа) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-2 НП (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
3772				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.3 (КЗа) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-2 НП (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
3773				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.3 (КЗа) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-2 НП (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		

3774				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч А до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100	-		
3775				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч А до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=100	100	-		
3776				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч Б до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=75	75	-		
3777				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч Б до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=75	75	-		
3778				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч А до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=100	100	-		
3779				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч Б до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=75	75	-		
3780				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=165	165	-		
3781				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=165	165	-		
3782				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170	-		
3783				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=170	170	-		
3784				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=160	160	-		
3785				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=170	170	-		
3786				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=140	140	-		
3787				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=140	140	-		

3788				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=115	115	-		
3789				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=115	115	-		
3790				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=160	160	-		
3791				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=170	170	-		
3792				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до мкр. Град Московский, квартал №1 ЦТП-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=120	120	-		
3793				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до мкр. Град Московский, квартал №1 ЦТП-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=95	95	-		
3794				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=210	210	-		
3795				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=210	210	-		
3796				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=190	190	-		
3797				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=190	190	-		
3798				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=210	210	-		
3799				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=190	190	-		
3800				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=125	125	-		
3801				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=125	125	-		

3802				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=105	105	-		
3803				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=105	105	-		
3804				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=125	125	-		
3805				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=105	105	-		
3806				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=125	125	-		
3807				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=105	105	-		
3808				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-1 В-1 НП (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=125	125	-		
3809				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-1 В-1 НП (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=125	125	-		
3810				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-1 В-2 НП (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=105	105	-		
3811				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-1 В-2 НП (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=105	105	-		
3812				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=145	145	-		
3813				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=125	125	-		
КП "Околица"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3814	77:17:0120316:12019	Здание распределительной подстанции №78, назначение:	г. Москва, пос. Сосенское, коттеджный	**РП-78**	1	107:110-463	Здание распределительной подстанции №78 (РП-78), назначение: нежилое здание, общей площадью	00-000751 от 31.03.2021

		нежилое здание, общей площадь: 89,5 кв.м	посёлок "Околица", вблизи д. Бачурино				89,5 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0120316:12019	
3815				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-4,2 УЗ ячейка № 1 ВВ	00-000800 от 31.12.2021
3816				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-7,1 УЗ ячейка № 2 ВВ	00-000801 от 31.12.2021
3817				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 УЗ ячейка № 3 ВВ	00-000802 от 31.12.2021
3818				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 УЗ ячейка № 4 ВВ	00-000803 от 31.12.2021
3819				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 УЗ ячейка № 5 ВВ	00-000804 от 31.12.2021
3820				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 УЗ ячейка № 6 ТН	00-000805 от 31.12.2021
3821				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 УЗ ячейка № 7 2ВВ-600	00-000806 от 31.12.2021
3822				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 УЗ ячейка № 8 ТСН	00-000807 от 31.12.2021
3823				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 УЗ ячейка № 9 ТСН	00-000808 от 31.12.2021
3824				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 УЗ ячейка № 10 2ВВ-600	00-000809 от 31.12.2021
3825				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 11	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 УЗ ячейка № 11 ТН	00-000810 от 31.12.2021
3826				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 12	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 УЗ ячейка № 12 СР	00-000811 от 31.12.2021
3827				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 13	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 УЗ ячейка № 13 ВВ	00-000812 от 31.12.2021
3828				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 14	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 УЗ ячейка № 14 ВВ	00-000813 от 31.12.2021
3829				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 15	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-7,1 УЗ ячейка № 15 ВВ	00-000814 от 31.12.2021
3830				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 16	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-9,2 УЗ ячейка № 16 8ВВ-600	00-000815 от 31.12.2021
3831				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 17	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-9,2 УЗ ячейка № 17 ВВ	00-000816 от 31.12.2021
3832				Щит собственных нужд ЩСН	1	б/н	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	

3833				Шкаф сигнализации ШС	1	0552		00-000817 от 31.12.2021
3834				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	б/н		
3835				Ящик управления обогревом ЯУО	1	б/н		
3836				Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	1	1909		
3837				Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	1	1637940		
3838	77:17:0120316:12018	Здание блокоточной комплектной трансформаторной подстанции № 2403, назначение:нежилое здание, общей площадь: 19,4 кв.м	г. Москва, пос. Сосенское, коттеджный посёлок "Околица", вблизи д. Бачурино	**ТП-2403**	1	-	Здание блокоточной комплектной трансформаторной подстанции № 2403 (ТП-2403), назначение: нежилое здание, общей площадью 19,4 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0120316:12018	00-000743 от 31.03.2021
3839				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	819984	Трансформатор силовой масляный 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА (1)	00-000818 от 31.12.2021
3840				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	819985	Трансформатор силовой масляный 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА (2)	00-000819 от 31.12.2021
3841				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	05.07.МЛ.3825 С-42231	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 IDI (1)	00-000820 от 31.12.2021
3842				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	05.07.МЛ.3751 С-41230	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 IDI (2)	00-000821 от 31.12.2021
3843				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	05.07.МЛ.3838 С-42310	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 III (1)	00-000822 от 31.12.2021
3844				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	05.07.МЛ.3874 С-41309	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 III (2)	00-000823 от 31.12.2021
3845				Шкаф управления АВР 6-10 кВ	1	б/н	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000824 от 31.12.2021
3846				Ящик собственных нужд ЯСН	1	б/н		
3847				Ящик собственных нужд ЯСН	1	б/н		
3848				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	б/н		
3849				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	б/н		
3850				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
3851				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
3852				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2403 луч Б до ЩНО АВВГнг-1 (4х16) L=7	7	-		
3853	77:17:0120316:50076	Блокоточная комплектная трансформаторная подстанция с трансформатором мощности 2х1000 кВА, назначение: сооружения электроэнергетики, площадь: 23,3 кв.м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Сосенское, д. Бачурино	**БКТП-2405**	1	5569	Блокоточная комплектная трансформаторная подстанция с трансформатором мощности 2х1000 кВА (БКТП-2405), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, пл 23.3 кв.м, кадастровый номер 77:17:0120316:50076	00-000038в от 29.01.2024
3854				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	11.09.МЛ5414 С-42189	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000039в от 29.01.2024

3855				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	11.09.МЛ5415 С-41188	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000040в от 29.01.2024
3856				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	914867	Трансформатор ТМГ 1000 кВА (1)	00-000041в от 29.01.2024
3857				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	914964	Трансформатор ТМГ 1000 кВА (2)	00-000042в от 29.01.2024
3858				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	5680/1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000043в от 29.01.2024
3859				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	5680/2		
3860				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	5679/2		
3861				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	5679/1		
3862				Ящик собственных нужд ЯСН	1	4084		
3863				Ящик собственных нужд ЯСН	1	4083		
3864				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
3865				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
3866	77:17:0000000:17815	Линия электропередачи (10 кВ), назначение: Сооружения электроэнергетики, протяженность: 7055 м	Российская Федерация, г. Москва, пос. Сосенское, коттеджный поселок "Околица", вблизи д. Бачурино	Кабельная линия-10 кВ от РТП-24 с.1 яч.23 до РП-78 с.1 яч.7 АСБ-10 (3х240) L=1328,8	1328,8	-	Линия электропередачи (10 кВ), назначение: Сооружения электроэнергетики, протяженностью 7055м, кадастровый номер: 77:17:0000000:17815	00-000909 от 07.07.2022
3867				Кабельная линия-10 кВ от РТП-24 с.2 яч.24 до РП-78 с.2 яч.10 АСБ-10 (3х240) L=1328,8	1328,8	-		
3868				Кабельная линия-10 кВ от РП-78 с.1 яч.3 до ТП-2403 луч А АСБ-10 (3х240) L=260,9	260,9	-		
3869				Кабельная линия-10 кВ от РП-78 с.2 яч.14 до ТП-2403 луч Б АСБ-10 (3х240) L=260,9	260,9	-		
3870				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2403 луч А до ТП-2404 луч А АСБ-10 (3х240) L=219,9	219,9	-		
3871				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2403 луч Б до ТП-2404 луч Б АСБ-10 (3х240) L=219,9	219,9	-		
3872				Кабельная линия-10 кВ от РП-78 с.1 яч.2 до ТП-480 луч А АСБ-10 (3х240) L=1056,9	1056,9	-		
3873				Кабельная линия-10 кВ от ТП-480 луч А до КРН луч А АСБ-10 (3х240) L=659,9	659,9	-		
3874	77:17:0000000:17827	Трасса кабеля электроснабжения (10 кВ), назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность: 2520 м	Российская Федерация, г. Москва, п. Сосенское, д. Бачурино	Кабельная линия-10 кВ от РП-78 с.1 яч.15 до ТП-2405 луч А АСБлУ (3х240) L=2020; АПвПг 3х(1х240) L=500	2520	-	Трасса кабеля электроснабжения (10 кВ), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 2520 м, кадастровый номер: 77:17:0000000:17827	00-000044в от 29.01.2024
3875				Кабельная линия-10 кВ от РП-78 с.2 яч.16 до ТП-2405 луч Б АСБлУ	2520	-		

				(3х240) L=2020; АПвПг 3х(1х240) L=500				
ЖК "Кварталы 21/19"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3876	77:04:0002006:18269	блочный комплектный распределительный пункт в железобетонной оболочке, совмещенный с трансформаторной подстанцией (РТП-2, РП-1) назначение: сооружение коммунального хозяйства, площадь: 86,2 кв.м	г. Москва, пр-кт Рязанский	**РП-11137 (РП-1)**	1	0375	блочный комплектный распределительный пункт в железобетонной оболочке, совмещенный с трансформаторной подстанцией в составе РТП-2, РП-1 (РТП-14086, РП-11137), назначение: сооружение коммунального хозяйства, площадью 86,2 кв.м, кадастровый номер 77:04:0002006:18269	00-000592 от 31.08.2020
3877				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	1	3701	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-4,2 У3 ячейка № 1	00-000504 от 31.12.2019
3878				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	1	3702	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-7,1 У3 ячейка № 2	00-000505 от 31.12.2019
3879				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	1	3703	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 У3 ячейка № 3	00-000506 от 31.12.2019
3880				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	1	3704	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 У3 ячейка № 4	00-000507 от 31.12.2019
3881				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	1	3705	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 У3 ячейка № 5	00-000508 от 31.12.2019
3882				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	1	3706	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 У3 ячейка № 6	00-000509 от 31.12.2019
3883				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	1	3707	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 У3 ячейка № 7	00-000510 от 31.12.2019
3884				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	1	3708	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 У3 ячейка № 8	00-000511 от 31.12.2019
3885				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9	1	3709	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-7,1 У3 ячейка № 9	00-000512 от 31.12.2019
3886				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10	1	3710	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-9,2 У3 ячейка № 10	00-000513 от 31.12.2019
3887				Щит собственных нужд ЩСН	1	0912	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000514 от 31.12.2019
3888				Щит собственных нужд ЩСН	1	0909		
3889				Щит источника бесперебойного питания ЩИБП	1	0091		
3890				Шкаф питания ШП	1	13487		
3891				Шкаф питания ШП	1	13489		

3892				Щит клемный ЩК	1	0214		
3893				Щит клемный ЩК	1	0212		
3894				Устройство сбора и передачи данных УСПД Меркурий 250	1	28428246		
3895				**РТП-14086 (РТП-2)**	1	0375	блочный комплектный распределительный пункт в железобетонной оболочке, совмещенный с трансформаторной подстанцией в составе РТП-2, РП-1 (РТП-14086, РП-11137), назначение: сооружение коммунального хозяйства, площадью 86,2 кв.м, кадастровый номер 77:04:0002006:18269	00-000592 от 31.08.2020
3896				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1873977	Трансформатор силовой трехфазный ТМГ21-1600/10-У1 Д/Yн-11 (1)	00-000483 от 31.12.2019
3897				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1868723	Трансформатор силовой трехфазный ТМГ21-1600/10-У1 Д/Yн-11 (2)	00-000484 от 31.12.2019
3898				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1879218	Трансформатор силовой трехфазный ТМГ21-1600/10-У1 Д/Yн-11 (3)	00-000485 от 31.12.2019
3899				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1880748	Трансформатор силовой трехфазный ТМГ21-1600/10-У1 Д/Yн-11 (4)	00-000486 от 31.12.2019
3900				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	1	3711	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-4,2 У3 ячейка № 1	00-000487 от 31.12.2019
3901		блочный комплектный распределительный пункт в железобетонной оболочке, совмещенный с трансформаторной подстанцией (РТП-2, РП-1) назначение: сооружение коммунального хозяйства, площадь: 86,2 кв.м		Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	1	3712	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-7,1 У3 ячейка № 2	00-000488 от 31.12.2019
3902	77:04:0002006:18269		г. Москва, пр-кт Рязанский	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	1	3713	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 У3 ячейка № 3	00-000489 от 31.12.2019
3903				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	1	3714	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 У3 ячейка № 4	00-000490 от 31.12.2019
3904				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	1	3715	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 У3 ячейка № 5	00-000491 от 31.12.2019
3905				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	1	3716	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 У3 ячейка № 6	00-000492 от 31.12.2019
3906				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	1	3717	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 У3 ячейка № 7	00-000493 от 31.12.2019
3907				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	1	3718	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 У3 ячейка № 8	00-000494 от 31.12.2019
3908				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9	1	3719	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 У3 ячейка № 9	00-000495 от 31.12.2019
3909				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10	1	3720	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 У3 ячейка № 10	00-000496 от 31.12.2019
3910				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 11	1	3721	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 У3 ячейка № 11	00-000497 от 31.12.2019

3911				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 12	1	3722	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 У3 ячейка № 12	00-000498 от 31.12.2019
3912				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 13	1	3723	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 У3 ячейка № 13	00-000499 от 31.12.2019
3913				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 14	1	3724	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-5 У3 ячейка № 14	00-000500 от 31.12.2019
3914				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 15	1	3725	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-7,1 У3 ячейка № 15	00-000501 от 31.12.2019
3915				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 16	1	3726	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 10-9,2 У3 ячейка № 16	00-000502 от 31.12.2019
3916				Щит собственных нужд ЩСН	1	0910	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000503 от 31.12.2019
3917				Щит собственных нужд ЩСН	1	0911		
3918				Щит собственных нужд ЩСН	1	0916		
3919				Щит собственных нужд ЩСН	1	0913		
3920				Щит собственных нужд ЩСН	1	0915		
3921				Щит собственных нужд ЩСН	1	0914		
3922				Щит источника бесперебойного питания ЩИБП	1	0089		
3923				Щит источника бесперебойного питания ЩИБП	1	0090		
3924				Шкаф питания ШП	1	13486		
3925				Шкаф питания ШП	1	13488		
3926				Щит клемный ЩК	1	0213		
3927				Щит клемный ЩК	1	0211		
3928				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	н/д		
3929				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	13483		
3930				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	н/д		
3931				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	13484		
3932				Устройство сбора и передачи данных УСПД Меркурий 250	1	28432435		
3933			РФ, г.Москва, Рязанский проспект, расположенном на земельном участке с	**РП-12860**	-	-		
3934				Корпус подстанции	1	5559		00-000721 от 28.02.2021

3935			кадастровым номером 77:04:0002006:19630	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 4	1	004047	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 05.113-0 (1)	00-000722 от 28.02.2021
3936				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 5	1	004048	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 05.113-0 (2)	00-000723 от 28.02.2021
3937				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 6	1	004049	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 05.113-0 (3)	00-000724 от 28.02.2021
3938				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 7	1	004050	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 05.113-0 (4)	00-000725 от 28.02.2021
3939				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 8	1	004051	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 05.113-0 (5)	00-000726 от 28.02.2021
3940				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 11	1	004054	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 05.113-0 (6)	00-000727 от 28.02.2021
3941				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 12	1	004055	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 05.113-0 (7)	00-000728 от 28.02.2021
3942				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 13	1	004056	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 05.113-0 (8)	00-000729 от 28.02.2021
3943				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 14	1	004057	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 05.113-0 (9)	00-000730 от 28.02.2021
3944				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 15	1	004058	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 05.113-0 (10)	00-000731 от 28.02.2021
3945				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 10	1	004053	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 04.137-1	00-000732 от 28.02.2021
3946				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 9	1	004052	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 04.137-2	00-000733 от 28.02.2021
3947				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 16	1	004059	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 06.113-0 (1)	00-000734 от 28.02.2021
3948				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 3	1	004046	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 06.113-0 (2)	00-000735 от 28.02.2021
3949				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 1	1	004044	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 07.145-1	00-000736 от 28.02.2021
3950				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 17	1	004060	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 08.406-0 (1)	00-000737 от 28.02.2021
3951				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 2	1	004045	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 08.406-0 (2)	00-000738 от 28.02.2021
3952				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 18	1	004061	Ячейка КСО-298 MSM-S «Волжанка» 09.305-2	00-000739 от 28.02.2021
3953				Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	1	1738375	Трансформатор ТМГ-40/10-У1 (1)	00-000740 от 28.02.2021

3954				Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	1	1738395	Трансформатор ТМГ-40/10-У1 (2)	00-000741 от 28.02.2021
3955				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	556511	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000742 от 28.02.2021
3956				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	б/н		
3957				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	739		
3958				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	740		
3959				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	835		
3960				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	863		
3961				Ящик управления обогревом Я5111	1	1000526548		
3962				Ящик управления обогревом Я5111	1	1000526552		
3963				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	905		
3964				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	906		
3965				Шкаф телемеханики Деконт	1	12902.01.01-BF 6.2		
3966				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	AQ4N2102D		
3967				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	AQ4N2102C		
3968				Источник бесперебойного питания UPC	1	AQ1N2101Q		
3969				Источник бесперебойного питания UPC	1	AQ1N2101R		
3970	77:04:0002006:17506	Блочная комплектная трансформаторная подстанция в ж/б оболочке, назначение: сооружение коммунального хозяйства, площадь: 25 кв.м	г. Москва, проезд Грайвороновский 2-й, вл. 38, стр. 1-10	**ТП-1**	1	374	Блочная комплектная трансформаторная подстанция в ж/б оболочке (ТП-1), назначение: сооружение коммунального хозяйства, площадью 25 кв.м., кадастровый номер: 77:04:0002006:17506	00-000634 от 31.08.2020
3971				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1879819	Трансформатор силовой трехфазный ТМГ21-1250 кВА 10/0,4 кВ Д/Ун-11 (1)	00-000635 от 31.08.2020
3972				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1878815	Трансформатор силовой трехфазный ТМГ21-1250 кВА 10/0,4 кВ Д/Ун-11 (2)	00-000636 от 31.08.2020
3973				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	1	3695	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298-10-16.3 УЗ (1)	00-000637 от 31.08.2020
3974				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	1	3700	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298-10-16.3 УЗ (2)	00-000638 от 31.08.2020
3975				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	1	3696	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298-10-5 УЗ (1)	00-000639 от 31.08.2020
3976				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	1	3699	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298-10-5 УЗ (2)	00-000640 от 31.08.2020

3977				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	1	3697	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298-10-5.3 УЗ (1)	00-000641 от 31.08.2020
3978				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	1	3698	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298-10-5.3 УЗ (2)	00-000642 от 31.08.2020
3979				Щит собственных нужд ЩСН	1	0917	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000643 от 31.08.2020
3980				Щит собственных нужд ЩСН	1	0918		
3981				Щит клемный ЩК	1	0215		
3982				Щит клемный ЩК	1	0216		
3983				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	13485		
3984				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	13485		
3985			г. Москва, Рязанский пр-т, вл.6А	**ТП-3.2**	1	-	Корпус блочной комплектной трансформаторной подстанции типа 3БКТП 2х1600 (ТП -3.2), площадь 32,85 кв.м	00-000515 от 31.12.2019
3986				Корпус подстанции	1	8197		
3987				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	13536	Трансформатор силовой масляный 10/0,4 кВ мощностью 1600 кВА (1)	00-000518 от 01.01.2020
3988				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	13535	Трансформатор силовой масляный 10/0,4 кВ мощностью 1600 кВА (2)	00-000519 от 01.01.2020
3989				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.06МЛ35837С-521545	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 IIDI (1)	00-000520 от 01.01.2020
3990				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.06МЛ35838С-511552	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 IIDI (2)	00-000521 от 01.01.2020
3991				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А6005	Низковольтное оборудование 0,4кВ	00-000522 от 01.01.2020
3992				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А6006		
3993				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4164		
3994				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4167		
3995				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9568		
3996				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9564		
3997				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	2384		
3998				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	2276		
3999				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	2277		
4000			г. Москва, Рязанский пр-т, вл.6А	**ТП-4.1**	-	-	3БКТП-1600 с трансформаторами ТМГ 1600 кВА (ТП-4.1) в составе:	
4001				Корпус подстанции	1	8450	Корпус подстанции ТП-4.1 включая надземный железобетонный блок 2 шт подземный железобетонный блок (кабельный приямок) 2 шт	00-000143вс от 16.04.2024

4002				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.02 МЛ38545 С-521588	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000137вс от 16.04.2024
4003				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.02 МЛ38546 С-511588	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000138вс от 16.04.2024
4004				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1037136	Силовой трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000139вс от 16.04.2024
4005				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1037135	Силовой трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000140вс от 16.04.2024
4006				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	2463	Оборудование ТП-4.1	00-000141вс от 16.04.2024
4007				Шкаф питания ШП-1	1	2420		
4008				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4774		
4009				Шкаф питания ШП-1	1	2419		
4010				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4769		
4011				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩСТП	1	12554		
4012				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	9683		
4013				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩСТП	1	12553		
4014				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	9679		
4015			г. Москва, Рязанский пр-т, вл.6А	**ТП-4.2**	-	-	3БКТП-1600 с трансформаторами ТМГ 1600 кВА (ТП-4.2) в составе:	
4016				Корпус подстанции	1	3793	Корпус подстанции ТП-4.2 включая надземный железобетонный блок 2 шт подземный железобетонный блок (кабельный приямок) 2 шт	00-000144вс от 16.04.2024
4017				Комплектное распределительное устройство URING L, LCC	1	021600/2020, 021589/2020	Моноблок в составе (Силовой выключатель, выключатель нагрузки-3 шт)	00-000132вс от 16.04.2024
4018				Комплектное распределительное устройство URING L, LCC	1	021588/2020, 021599/2020	Моноблок в составе (Силовой выключатель, выключатель нагрузки-3 шт)	00-000133вс от 16.04.2024
4019				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	14970	Силовой трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000134вс от 16.04.2024
4020				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	14968	Силовой трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000135вс от 16.04.2024
4021				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	3793	Оборудование ТП-4.2	00-000136вс от 16.04.2024
4022				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	3793		
4023				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	3793		
4024				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	3793		
4025				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	3793		

4026				Электрический конвекторный обогреватель	2			
4027				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1			
4028				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1			
4029				Шкаф переходной	1			
4030				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1			
4031				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1			
4032				Шкаф переходной	1			
4033				**ТП-5.1**	-	-		
4034				Корпус подстанции	1	284	Корпус подстанции ТП-5.1 включая: надземный железобетонный блок 2 шт подземный железобетонный блок (кабельный приямок) 2 шт	00-000186вс от 16.04.2024
4035				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	EE-2021-W27-3-0069	Комплектное распределительное устройство RM-6-IIDI	00-000190вс от 16.04.2024
4036				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	EE-2021-W27-3-0068	Комплектное распределительное устройство RM-6-IIDI	00-000191вс от 16.04.2024
4037				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	1	15974	Трансформатор ТМГ-2000 кВА	00-000192вс от 16.04.2024
4038				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	1	15973	Трансформатор ТМГ-2000 кВА	00-000193вс от 16.04.2024
4039			г. Москва, Рязанский пр-т	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	06210978	Низковольтное оборудование ТП-5.1	00-000194вс от 16.04.2024
4040				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	06210977		
4041				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5455		
4042				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5449		
4043				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5450		
4044				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5448		
4045				Шкаф питания ШП-2	1	07211007		
4046				Шкаф питания ШП-1	1	07210995		
4047				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	06210979		
4048				**ТП-5.2**	-	-		
4049			г. Москва, Рязанский пр-т	Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции ТП-5.2 включая надземный железобетонный блок 2 шт подземный железобетонный блок (кабельный приямок) 2 шт	00-000187вс от 16.04.2024
4050				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	EE-2021-W27-1-0063	Комплектное распределительное устройство RM-6-IIDI	00-000195вс от 16.04.2024

4051				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	EE-2021-W23-4-0039	Комплектное распределительное устройство RM-6-IIDI	00-000196вс от 16.04.2024
4052				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	15982	Трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000197вс от 16.04.2024
4053				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	15981	Трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000198вс от 16.04.2024
4054				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	06210980	Низковольтное оборудование ТП-5.2	00-000199вс от 16.04.2024
4055				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	06210981		
4056				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5457		
4057				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5456		
4058				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5466		
4059				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5467		
4060				Шкаф питания ШП-2	1	07210998		
4061				Шкаф питания ШП-1	1	07210997		
4062				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	06210982		
4063				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1			
4064				Шкаф переходной	1			
4065				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1			
4066				Шкаф переходной	1			
4067			г. Москва, Рязанский пр-т	**Узел коммерческого учета ЭЭ**	-	-		
4068				Узел учета электроэнергии ВРУ-20.1	1	н/д	Узел коммерческого учёта электрической энергии (на 2 точки учёта 0,4кВ)	00-000185вс от 16.04.2024
4069				Узел учета электроэнергии ВРУ-20.2	1	н/д		
4070				Узел учета электроэнергии ВРУ-20.3	1	н/д		
4071				Узел учета электроэнергии ВРУ-21.1	1	н/д		
4072				Узел учета электроэнергии ВРУ-21.2	1	н/д		
4073				Узел учета электроэнергии ВРУ-22.1	1	н/д		
4074				Узел учета электроэнергии ВРУ-22.2	1	н/д		
4075				Узел учета электроэнергии ВРУ-22.3	1	н/д		
4076				Узел учета электроэнергии ВРУ-22.4	1	н/д		
4077				Узел учета электроэнергии ВРУ-23.1	1	н/д		

4078				Узел учета электроэнергии ВРУ-23.2	1	н/д		
4079				Узел учета электроэнергии ВРУ-23.3	1	н/д		
4080				Узел учета электроэнергии ВРУ-24.1	1	н/д		
4081				Узел учета электроэнергии ВРУ-24.2	1	н/д		
4082				Узел учета электроэнергии ВРУ-25	1	н/д		
4083				Узел учета электроэнергии ВРУ-22.5	1	н/д		
4084				Узел учета электроэнергии ВРУ-ЦТП	1	н/д		
4085				Узел учета электроэнергии ВРУ-20.1	1	н/д		
4086				Узел учета электроэнергии ВРУ-20.2	1	н/д		
4087				Узел учета электроэнергии ВРУ-20.3	1	н/д		
4088				Узел учета электроэнергии ВРУ-21.1	1	н/д		
4089				Узел учета электроэнергии ВРУ-21.2	1	н/д		
4090				Узел учета электроэнергии ВРУ-22.1	1	н/д		
4091				Узел учета электроэнергии ВРУ-22.2	1	н/д		
4092				Узел учета электроэнергии ВРУ-22.3	1	н/д		
4093				Узел учета электроэнергии ВРУ-22.4	1	н/д		
4094				Узел учета электроэнергии ВРУ-23.1	1	н/д		
4095				Узел учета электроэнергии ВРУ-23.2	1	н/д		
4096				Узел учета электроэнергии ВРУ-23.3	1	н/д		
4097				Узел учета электроэнергии ВРУ-24.1	1	н/д		
4098				Узел учета электроэнергии ВРУ-24.2	1	н/д		
4099				Узел учета электроэнергии ВРУ-25	1	н/д		
4100				Узел учета электроэнергии ВРУ-22.5	1	н/д		
4101				Узел учета электроэнергии ВРУ-ЦТП	1	н/д		
4102			г. Москва, Рязанский пр-т	**ТП-6.1**	-	-		
4103				Корпус подстанции	1	286	Здание ТП-6.1	00-000291вс от 16.04.2024
4104				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	EE-2021-W29-4-0092	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000294вс от 16.04.2024
4105				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	EE-2021-W29-4-0093	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000295вс от 16.04.2024

4106				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	1	15971	Трансформатор ТМГ-2000 кВА	00-000296вс от 16.04.2024
4107				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	1	15972	Трансформатор ТМГ-2000 кВА	00-000297вс от 16.04.2024
4108				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	07211054	Низковольтное оборудование ТП-6.1	00-000298вс от 16.04.2024
4109				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	07211053		
4110				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5314		
4111				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5436		
4112				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5325		
4113				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5323		
4114				Шкаф питания ШП-2	1	07210996		
4115				Шкаф питания ШП-1	1	07211006		
4116				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	07211055		
4117			г. Москва, Рязанский пр-т	**Узел коммерческого учета ЭЭ**	-	-		
4118				Узел учета электроэнергии ВРУ-1	1	н/д	Узел коммерческого учёта электрической энергии (на 2 точки учёта 0,4кВ)	00-000299вс от 16.04.2024
4119				Узел учета электроэнергии ВРУ-2	1	н/д		
4120				Узел учета электроэнергии ВРУ-3	1	н/д		
4121				Узел учета электроэнергии ВРУ-4	1	н/д		
4122				Узел учета электроэнергии ВРУ-5	1	н/д		
4123				Узел учета электроэнергии ВРУ-6	1	н/д		
4124				Узел учета электроэнергии ВРУ-7 ИТП	1	н/д		
4125				Узел учета электроэнергии ВРУ-1	1	н/д		
4126				Узел учета электроэнергии ВРУ-2	1	н/д		
4127				Узел учета электроэнергии ВРУ-3	1	н/д		
4128				Узел учета электроэнергии ВРУ-4	1	н/д		
4129				Узел учета электроэнергии ВРУ-5	1	н/д		
4130				Узел учета электроэнергии ВРУ-6	1	н/д		
4131				Узел учета электроэнергии ВРУ-7 ИТП	1	н/д		
4132			г. Москва, ул. Газгольдерная, вл.8	**Узел коммерческого учета ЭЭ**	-	-		

4133				Узел учета электроэнергии	1	н/д	Узел коммерческого учета	00-000146вс от 16.04.2024
4134				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
4135			г. Москва, ул. Газгольдерная, вл.8	Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.1 яч.7 до ТП-2002 луч А АПвПуг-10 3х(1х150/35) L=1330,5	1330,5	-	Кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 2663,7м	00-000147вс от 16.04.2024
4136				Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.2 яч.12 до ТП-2002 луч Б АПвПуг-10 3х(1х150/35) L=1333,2	1333,2	-		
4137			г. Москва, Рязанский пр-т, вл.6А	Кабельная линия-10 кВ от РП-11137 с.1 яч.5 до ТП-3.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=308	308	-	Кабельные линии 10 кВ, протяженностью 616,34 м	00-000516 от 31.12.2019
4138				Кабельная линия-10 кВ от РП-11137 с.2 яч.6 до ТП-3.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=308,34	308,34	-		
4139			г. Москва, Рязанский пр-т	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5.1 луч А до ТП-5.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=190	190	-	Кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 434м	00-000189вс от 16.04.2024
4140				Кабельная линия-10 кВ от ТП-5.1 луч Б до ТП-5.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=190	190	-		
4141				Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.1 яч.4 до ТП-5.1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=27	27	-		
4142				Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.2 яч.15 до ТП-5.1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=27	27	-		
4143			г. Москва, Рязанский пр-т, вл.6А	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4.1 луч А до ТП-4.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=265	265	-	Кабельные линии 10кВ протяженностью 651м	00-000142вс от 16.04.2024
4144				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4.1 луч Б до ТП-4.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=276	276	-		
4145				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3.2 луч А до ТП-4.1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=28	28	-		
4146				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3.2 луч Б до ТП-4.1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=28	28	-		
4147				Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.1 яч.8 до ТП-4.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=27	27	-		
4148				Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.2 яч.11 до ТП-4.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=27	27	-		
4149			г. Москва, Рязанский пр-т	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5.2 луч А до ТП-6.1 луч А АПвПуг(г) 3х(1х240/50) L=16	16	-	Кабельные линии 10 кВ протяженностью 468м	00-000292вс от 16.04.2024
4150				Кабельная линия-10 кВ от ТП-5.2 луч Б до ТП-6.1 луч Б АПвПуг(г) 3х(1х240/50) L=16	16	-		
4151				Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.1 яч.5 до ТП-6.1 луч А АПвПуг(г) 3х(1х240/50) L=218	218	-		

4152				Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.2 яч.14 до ТП-6.1 луч Б АПвПуг(г) 3х(1х240/50) L=218	218	-		
4153			г. Москва, 2-й Грайвороновский проезд, д.42, к.1	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14086 с.1 яч.7 до ТП-1 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=246	246		Кабельные линии 10 кВ	00-000102о от 04.03.2025
4154				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14086 с.2 яч.10 до ТП-1 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=246	246			
4155			г. Москва, 2-й Грайвороновский проезд, д.42, к.2	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=192	192		Кабельные линии 0,4 кВ (1)	00-000103о от 04.03.2025
4156				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=192	192			
4157				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=167	167			
4158				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=167	167			
4159				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=167	167			
4160				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=167	167			
4161				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=160	160			
4162				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=160	160			
4163			г. Москва, 2-й Грайвороновский проезд, д.42, к.3	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=66,5	66,5		Кабельные линии 0,4 кВ (2)	00-000104о от 04.03.2025
4164				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=66,5	66,5			
4165				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.3 ВРУ-1 В-2 (каб. 1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=66,5	66,5			
4166				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.3 ВРУ-1 В-2 (каб. 2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=66,5	66,5			

4167				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=67,5	67,5			
4168				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=67,5	67,5			
4169			г. Москва, 2-й Грайвороновский проезд, д.42, к.4	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-1 В-1 (каб. 1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88	88		Кабельные линии 0,4 кВ (3)	00-000105о от 04.03.2025
4170				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-1 В-1 (каб. 2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88	88			
4171				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88	88			
4172				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88	88			
4173				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=62	62			
4174				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=62	62			
4175				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88	88			
4176				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88	88			
4177	77:04:0002006:18982	Электроснабжение, назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 205 м	г. Москва, ЮВАО, Рязанский, 2-й Грайворовский пр., вл. 38, стр. 1-10	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.38, с.4 ВРУ-Офис продаж В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=230	230		Электроснабжение, назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженностью 205 м., кадастровый номер: 77:04:0002006:18982	00-000107о от 04.03.2025
4178				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.38, с.4 ВРУ-Офис продаж В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=230	230			
4179			г. Москва, Рязанский пр-т, вл.6А	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К15) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=124,8	124,8	-	Кабельные линии 0,4кВ протяженностью 7052,24м	00-000145вс от 16.04.2024
4180				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К15) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=105,04	105,04	-		

4181				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К15) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=124,8	124,8	-		
4182				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К15) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=105,04	105,04	-		
4183				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К15) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=124,8	124,8	-		
4184				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К15) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=104	104	-		
4185				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К15) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=124,8	124,8	-		
4186				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К15) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=104	104	-		
4187				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К15) ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=119,6	119,6	-		
4188				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К15) ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=98,8	98,8	-		
4189				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К16) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=83,2	83,2	-		
4190				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К16) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=57,2	57,2	-		
4191				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К16) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=83,2	83,2	-		
4192				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К16) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=57,2	57,2	-		
4193				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К16) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=79,04	79,04	-		
4194				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К16) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=52	52	-		

4195				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=171,6	171,6	-		
4196				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=187,2	187,2	-		
4197				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=171,6	171,6	-		
4198				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=187,2	187,2	-		
4199				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=187,2	187,2	-		
4200				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=200,72	200,72	-		
4201				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=120,64	120,64	-		
4202				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130	-		
4203				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=126,88	126,88	-		
4204				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=117,52	117,52	-		
4205				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=126,88	126,88	-		
4206				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=117,52	117,52	-		
4207				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-5 (насосная) В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=111,28	111,28	-		
4208				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-5 (насосная) В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=122,72	122,72	-		

4209				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до ВРУ ЦТП В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=109,2	109,2	-		
4210				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до ВРУ ЦТП В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=119,6	119,6	-		
4211				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=230,88	230,88	-		
4212				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190,32	190,32	-		
4213				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=230,88	230,88	-		
4214				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=190,32	190,32	-		
4215				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=229,84	229,84	-		
4216				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=187,2	187,2	-		
4217				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=226,72	226,72	-		
4218				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=182	182	-		
4219				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=226,72	226,72	-		
4220				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=182	182	-		
4221				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К19) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=153,92	153,92	-		
4222				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К19) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=111,28	111,28	-		
4223				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д,	153,92	-		

				д.44к.2 (К19) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=153,92				
4224				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворовский пр-д, д.44к.2 (К19) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=111,28	111,28	-		
4225				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворовский пр-д, д.44к.2 (К19) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=153,92	153,92	-		
4226				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворовский пр-д, д.44к.2 (К19) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=107,12	107,12	-		
4227				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до ВРУ-20 (автостоянка) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=186,16	186,16	-		
4228				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до ВРУ-20 (автостоянка) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=142,48	142,48	-		
4229			г. Москва, Рязанский пр-т	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-1 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=179	179	-	Кабельные линии 0.4 кВ протяженностью 3386м	00-000293вс от 16.04.2024
4230				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-1 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=163	163	-		
4231				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=105	105	-		
4232				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=105	105	-		
4233				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-1 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=105	105	-		
4234				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=93	93	-		
4235				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=93	93	-		
4236				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-2 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=93	93	-		
4237				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=169	169	-		

4238				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=169	169	-		
4239				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-1 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=169	169	-		
4240				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=153	153	-		
4241				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=153	153	-		
4242				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-2 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=153	153	-		
4243				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=105	105	-		
4244				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=105	105	-		
4245				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=89	89	-		
4246				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=89	89	-		
4247				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=105	105	-		
4248				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=105	105	-		
4249				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=93	93	-		
4250				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=93	93	-		
4251				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=141	141	-		

4252				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=141	141	-		
4253				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=125	125	-		
4254				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=125	125	-		
4255				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-7 ИТП В-1 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=90	90	-		
4256				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-7 ИТП В-2 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=78	78	-		
4257	77:04:0002006:17296	кабель из сшитого полиэтилена АПиБбШп 0,4 кв, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность: 282 м	г. Москва, ЮВАО, 2-й Грайвороновский проезд, вл. 38	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-3 (НП) В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=155	155	-	кабель из сшитого полиэтилена АПиБбШп 0,4 кв, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженностью 282 м., кадастровый номер: 77:04:0002006:17296	00-000708 от 05.10.2020
4258				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-3 (НП) В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=147	147	-		
4259				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-2 (НП) В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=182	182	-		
4260				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-2 (НП) В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=188	188	-		
4261				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до Рязанский пр-т, вл.6А ВРУ-КНС В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=114	114	-		
4262				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до Рязанский пр-т, вл.6А ВРУ-КНС В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=105	105	-		
4263				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.3 ВРУ-ДОУ В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65	-		
4264				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.3 ВРУ-ДОУ В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65	-		
4265				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 с.5 ВРУ-Автостоянка В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=164	164	-		
4266				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38	168	-		

				с.5 ВРУ-Автостоянка В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=168				
4267	77:04:0002006:17819	кабель из сшитого полиэтилена АПиБбШп 0,4 кв, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность: 307 м	г. Москва, проезд Грайворонovский 2-й, влю 38, стр.1-10	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайворонovский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-1 + ВРУ-ИТП В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=145	145	-	кабель из сшитого полиэтилена АПиБбШп 0,4 кв, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженностью 307 м. , кад номер 77:04:0002006:17819	00-000707 от 05.10.2020
4268				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайворонovский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-1 + ВРУ-ИТП В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=139	139	-		
4269				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайворонovский пр-д, д.38к.1 (К2) ВРУ-1 + ВРУ-ИТП В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=145	145	-		
4270				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайворонovский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-1 + ВРУ-ИТП В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=139	139	-		
4271				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайворонovский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=169	169	-		
4272				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайворонovский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=165	165	-		
4273				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайворонovский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=182	182	-		
4274				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайворонovский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=188	188	-		
4275				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайворонovский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=182	182	-		
4276				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайворонovский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=188	188	-		
4277			г. Москва, Рязанский пр-т, вл.6А	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=125	125	-	Кабельные линии 0,4 кВ, протяженностью 5580 м	00-000517 от 31.12.2019
4278				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=125	125	-		
4279				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=132	132	-		

4280				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=132	132	-		
4281				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=138	138	-		
4282				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=138	138	-		
4283				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=144	144	-		
4284				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=144	144	-		
4285				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.3 В-1 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=140	140	-		
4286				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.3 В-2 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=147	147	-		
4287				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х120) L=91	91	-		
4288				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х120) L=91	91	-		
4289				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х120) L=88	88	-		
4290				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х120) L=88	88	-		
4291				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=91	91	-		
4292				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=91	91	-		
4293				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=88	88	-		

4294				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=88	88	-		
4295				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=117	117	-		
4296				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=117	117	-		
4297				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=114	114	-		
4298				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=114	114	-		
4299				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.2 В-1 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=122	122	-		
4300				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.2 В-2 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=119	119	-		
4301				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.3 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=126	126	-		
4302				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.3 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=126	126	-		
4303				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.3 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=123	123	-		
4304				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.3 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=123	123	-		
4305				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.4 В-1 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=108	108	-		
4306				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.4 В-2 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=105	105	-		
4307				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=65	65	-		

4308				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=65	65	-		
4309				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=53	53	-		
4310				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=53	53	-		
4311				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.2 В-1 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=65	65	-		
4312				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.2 В-2 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=53	53	-		
4313				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.3 В-1 АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=61	61	-		
4314				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.3 В-2 АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=50	50	-		
4315				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.4 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=100	100	-		
4316				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.4 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=100	100	-		
4317				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.4 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=85	85	-		
4318				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.4 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=85	85	-		
4319				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=64	64	-		
4320				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=64	64	-		
4321				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=80	80	-		

4322				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=80	80	-		
4323				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=66	66	-		
4324				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=66	66	-		
4325				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=82	82	-		
4326				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=82	82	-		
4327				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-15.1 В-1 Автостоянка АПвБбШп(Г)-1 (4х70) L=33	33	-		
4328				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-15.1 В-2 Автостоянка АПвБбШп(Г)-1 (4х70) L=53	53	-		
4329				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.5 В-1 Насосная АПвБбШп(Г)-1 (4х70) L=152	152	-		
4330				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.5 В-2 Насосная АПвБбШп(Г)-1 (4х70) L=168	168	-		
4331				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.6 В-1 ИТП АПвБбШп(Г)-1 (4х70) L=122	122	-		
4332				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.6 В-2 ИТП АПвБбШп(Г)-1 (4х70) L=138	138	-		
4333			г. Москва, Рязанский пр-т	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=235	235	-	Кабельные линии 0,4 кВ протяженностью 9300м	00-000188вс от 16.04.2024
4334				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=235	235	-		
4335				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=235	235	-		

4336				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=235	235	-		
4337				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=237	237	-		
4338				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=237	237	-		
4339				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=237	237	-		
4340				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=237	237	-		
4341				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.3 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=230	230	-		
4342				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.3 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=230	230	-		
4343				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=199	199	-		
4344				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=199	199	-		
4345				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=199	199	-		
4346				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=199	199	-		
4347				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=193	193	-		
4348				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=193	193	-		
4349				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=193	193	-		

4350				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=193	193	-		
4351				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=117	117	-		
4352				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=117	117	-		
4353				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=117	117	-		
4354				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=117	117	-		
4355				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.2 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=122	122	-		
4356				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.2 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=122	122	-		
4357				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.4 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=153	153	-		
4358				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.4 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=153	153	-		
4359				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.4 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=153	153	-		
4360				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.4 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=153	153	-		
4361				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.3 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=149	149	-		
4362				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.3 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=149	149	-		
4363				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.3 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=149	149	-		

4364				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.3 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=149	149	-		
4365				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=186	186	-		
4366				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=186	186	-		
4367				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=186	186	-		
4368				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=186	186	-		
4369				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.2 В-1 АПвБШп(г) (4х240) L=189	189	-		
4370				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.2 В-2 АПвБШп(г) (4х240) L=189	189	-		
4371				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.3 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=183	183	-		
4372				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.3 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=183	183	-		
4373				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.3 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=183	183	-		
4374				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.3 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=183	183	-		
4375				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=124	124	-		
4376				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=124	124	-		
4377				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=124	124	-		

4378				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=124	124	-		
4379				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.2 В-1 АПвБШп(г) (4х240) L=120	120	-		
4380				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.2 В-2 АПвБШп(г) (4х240) L=120	120	-		
4381				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-25 Автостоянка В-1 АПвБШп(г) (4х95) L=153	153	-		
4382				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-25 Автостоянка В-2 АПвБШп(г) (4х95) L=153	153	-		
4383				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ ЦТП В-1 АПвБШп(г) (4х70) L=141	141	-		
4384				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ ЦТП В-2 АПвБШп(г) (4х70) L=141	141	-		
4385				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.5 Насосная В-1 АПвБШп(г) (4х185) L=143	143	-		
4386				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.5 Насосная В-2 АПвБШп(г) (4х185) L=143	143	-		
4387				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до ВРУ-Общеобразоват-я орг-я В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=160	160	-		
4388				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до ВРУ-Общеобразоват-я орг-я В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=160	160	-		
4389				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до ВРУ-Общеобразоват-я орг-я В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=160	160	-		
4390				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до ВРУ-Общеобразоват-я орг-я В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=160	160	-		
4391	77:04:0002006:19630	Земельный участок, Площадь: 490+/-8 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Рязанский, проспект	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, площадью 490+/-8 кв.м, кадастровый номер: 77:04:0002006:19630	00-000106о от 04.03.2025

			Рязанский, земельный участок 6А/73					
мкр. "Комсити"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4392			г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	**ТП-1**	-	-		
4393				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.04.МЛ42580 С-521662	КРУЭ RM6 тип NE-IIDI, Луч А (Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-1) 2х1250 кВА)	00-000158вс от 16.04.2024
4394				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.04.МЛ42582 С-511662	КРУЭ RM6 тип NE-IIDI, Луч Б (Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-1) 2х1250 кВА)	00-000159вс от 16.04.2024
4395				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1579052021	Низковольтное оборудование трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (ТП-1) 2х1250 кВА)	00-000160вс от 16.04.2024
4396				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1580052021		
4397				Шкаф питания ШП-1	1	1588052021		
4398				Шкаф питания ШП-2	1	1587052021		
4399				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	1596052021		
4400				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	1595052021		
4401				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	б/н		
4402				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	б/н		
4403				Терморегулятор ITR-3	2	б/н		
4404				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	212465012		
4405				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	212465011		
4406	77:17:0110505:625	трансформаторная, назначение: Нежилое, Площадь: 8.3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кнорре, дом 7, корпус 5, помещение 2Т	**ТП-1 Помещение трансформаторной камеры Т-1**	1	-	Помещение, наименование: трансформаторная, назначение: нежилое, площадь 8.3 кв.м (кадастровый номер: 77:17:0110505:625)	00-001430 от 27.09.2024
4407				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	210205	Трансформатор ТСЛ-1250/10-УЗ, Луч А (Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-1) 2х1250 кВА)	00-000161вс от 16.04.2024
4408	77:17:0110505:627	трансформаторная, назначение: Нежилое, Площадь: 8.4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кнорре, дом 7, корпус 5, помещение 3Т	**ТП-1 Помещение трансформаторной камеры Т-2**	1	-	Помещение, наименование: трансформаторная, назначение: нежилое, площадь 8.4 кв.м (кадастровый номер: 77:17:0110505:627)	00-001431 от 27.09.2024
4409				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	210207	Трансформатор ТСЛ-1250/10-УЗ, Луч Б (Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-1) 2х1250 кВА)	00-000162вс от 16.04.2024
4410				**ТП-2**	-	-		

4411			г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	1	ZE-2021-W10-4-0044	КРУЭ RM6 тип NE-BIBI, Луч А (Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-2) 2х1250 кВА)	00-000163вс от 16.04.2024
4412				Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	1	ZE-2021-W10-4-0043	КРУЭ RM6 тип NE-BIBI, Луч Б (Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-2) 2х1250 кВА)	00-000164вс от 16.04.2024
4413				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1557052021	Низковольтное оборудование трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (ТП-2) 2х1250 кВА)	00-000165вс от 16.04.2024
4414				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1555052021		
4415				Шкаф питания ШП-1	1	1562052021		
4416				Шкаф питания ШП-2	1	1561052021		
4417				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	б/н		
4418				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	б/н		
4419				Терморегулятор ITR-3	2	б/н		
4420				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	212114025		
4421				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	212114028		
4422	77:17:0110505:1122	трансформаторная, назначение: Нежилое, Площадь: 8.3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кнорре, дом 7, корпус 4, помещение 1Т	**ТП-2 Помещение трансформаторной камеры Т-1**	1	-	Помещение, наименование: трансформаторная, назначение: нежилое, площадь 8.3 кв.м (кадастровый номер: 77:17:0110505:1122)	00-001428 от 27.09.2024
4423				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	210408	Трансформатор ТСЛ-1250/10-УЗ, Луч А(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-2) 2х1250 кВА)	00-000166вс от 16.04.2024
4424	77:17:0110505:1123	трансформаторная, назначение: Нежилое, Площадь: 8.4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кнорре, дом 7, корпус 4, помещение 2Т	**ТП-2 Помещение трансформаторной камеры Т-2**	1	-	Помещение, наименование: трансформаторная, назначение: нежилое, площадь 8.4 кв.м (кадастровый номер: 77:17:0110505:1123)	00-001429 от 27.09.2024
4425				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	210409	Трансформатор ТСЛ-1250/10-УЗ, Луч Б(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-2) 2х1250 кВА)	00-000167вс от 16.04.2024
4426			г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	**ТП-3**	-	-		
4427				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.04.МЛ42579 С-521662	КРУЭ RM6 тип NE-IIDI, Луч А(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-3) 2х1250 кВА)	00-000168вс от 16.04.2024
4428				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.04.МЛ42603 С-511662	КРУЭ RM6 тип NE-IIDI, Луч Б(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-3) 2х1250 кВА)	00-000169вс от 16.04.2024
4429				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1581052021	Низковольтное оборудование Трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (ТП-3) 2х1250 кВА	00-000170вс от 16.04.2024
4430				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1582052021		
4431				Шкаф питания ШП-1	1	1585052021		
4432				Шкаф питания ШП-2	1	1586052021		

4433				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	1598052021		
4434				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	1597052021		
4435				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	б/н		
4436				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	б/н		
4437				Терморегулятор ITR-3	2	б/н		
4438				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	212465010		
4439				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	212465013		
4440	77:17:0110505:1650	трансформаторная, назначение: Нежилое, Площадь: 8.4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кнорре, дом 7, корпус 3, помещение 2Т	**ТП-3 Помещение трансформаторной камеры Т-1**	1	-	Помещение, наименование: трансформаторная, назначение: нежилое, площадь 8.4 кв.м (кадастровый номер: 77:17:0110505:1650)	00-001426 от 27.09.2024
4441				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	210411	Трансформатор ТСЛ-1250/10-УЗ, Луч А(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-3) 2х1250 кВА)	00-000171вс от 16.04.2024
4442	77:17:0110505:1649	трансформаторная, назначение: Нежилое, Площадь: 8.3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кнорре, дом 7, корпус 3, помещение 1Т	**ТП-3 Помещение трансформаторной камеры Т-2**	1	-	Помещение, наименование: трансформаторная, назначение: нежилое, площадь 8.3 кв.м (кадастровый номер: 77:17:0110505:1649)	00-001427 от 27.09.2024
4443				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	210410	Трансформатор ТСЛ-1250/10-УЗ, Луч Б(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-3) 2х1250 кВА)	00-000172вс от 16.04.2024
4444			г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	**ТП-4**	-	-		
4445				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.04.МЛ42602 С-521662	КРУЭ RM6 тип NE-IIDI, Луч А(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-4) 2х1000 кВА)	00-000173вс от 16.04.2024
4446				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.04.МЛ42581 С-511662	КРУЭ RM6 тип NE-IIDI, Луч Б(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-4) 2х1000 кВА)	00-000174вс от 16.04.2024
4447				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1577052021	Низковольтное оборудование Трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (ТП-4) 2х1000 кВА	00-000175вс от 16.04.2024
4448				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1578052021		
4449				Шкаф питания ШП-1	1	1583052021		
4450				Шкаф питания ШП-2	1	1584052021		
4451				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	б/н		
4452				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	б/н		
4453				Терморегулятор ITR-3	2	б/н		
4454				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	212465000		

4455				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	212465001		
4456	77:17:0110505:2774	трансформаторная, назначение: Нежилое, Площадь: 8.4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кнорре, дом 7, корпус 2, помещение 2Т	**ТП-4 Помещение трансформаторной камеры Т-1**	1	-	Помещение, наименование: трансформаторная, назначение: нежилое, площадь 8.4 кв.м (кадастровый номер: 77:17:0110505:2774)	00-001424 от 27.09.2024
4457				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА	1	210199	Трансформатор ТСЛ-1000/10-УЗ, Луч А(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-4) 2х1000 кВА)	00-000176вс от 16.04.2024
4458	77:17:0110505:2773	трансформаторная, назначение: Нежилое, Площадь: 8.3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, улица Инженера Кнорре, дом 7, корпус 2, помещение 1Т	**ТП-4 Помещение трансформаторной камеры Т-2**	1	-	Помещение, наименование: трансформаторная, назначение: нежилое, площадь 8.3 кв.м (кадастровый номер: 77:17:0110505:2773)	00-001425 от 27.09.2024
4459				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА	1	210200	Трансформатор ТСЛ-1000/10-УЗ, Луч Б(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-4) 2х1000 кВА)	00-000177вс от 16.04.2024
4460			г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	**ТП-5**	-	-		
4461				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.03.МЛ42507 С-521662	КРУЭ RM6 тип NE-IIDI, Луч А(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-5) 2х1000 кВА)	00-000178вс от 16.04.2024
4462				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.03.МЛ42434 С-511662	КРУЭ RM6 тип NE-IIDI, Луч Б(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-5) 2х1000 кВА)	00-000179вс от 16.04.2024
4463				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1556052021	Низковольтное оборудование Трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (ТП-5) 2х1000 кВА	00-000180вс от 16.04.2024
4464				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1558052021		
4465				Шкаф питания ШП-1	1	1559052021		
4466				Шкаф питания ШП-2	1	1560052021		
4467				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	б/н		
4468				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	б/н		
4469				Терморегулятор ITR-3	2	б/н		
4470				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	212114007		
4471				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	212114029		
4472	77:17:0110505:2212	трансформаторная, назначение: Нежилое, Площадь: 8.4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, улица Инженера Кнорре, дом 7, корпус 1, помещ. 2Т	**ТП-5 Помещение трансформаторной камеры Т-1**	1	-	Помещение, наименование: трансформаторная, назначение: нежилое, площадь 8.4 кв.м (кадастровый номер: 77:17:0110505:2212)	00-001432 от 27.09.2024
4473				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА	1	210202	Трансформатор ТСЛ-1000/10-УЗ, Луч А(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-5) 2х1000 кВА)	00-000181вс от 16.04.2024
4474	77:17:0110505:2211	трансформаторная, назначение: Нежилое, Площадь: 8.3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, ул Инженера Кнорре, д. 7 к. 1, помещ 1Т	**ТП-5 Помещение трансформаторной камеры Т-2**	1	-	Помещение, наименование: трансформаторная, назначение: нежилое, площадь 8.3 кв.м (кадастровый номер: 77:17:0110505:2211)	00-001433 от 27.09.2024

4475				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА	1	210201	Трансформатор ТСЛ-1000/10-УЗ, Луч Б(Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП-5) 2х1000 кВА)	00-000182вс от 16.04.2024
4476			г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	**ТП-5903**	-	-		
4477				Корпус подстанции	1	1115	Корпус подстанции включая надземный железобетонный блок 2 шт подземный железобетонный блок (кабельный приямок) 2 шт	00-000149вс от 16.04.2024
4478				Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	1	ZE-2021-W07-1-0133	КРУЭ RM6 тип BIBI	00-000152вс от 16.04.2024
4479				Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	1	ZE-2021-W07-1-0134	КРУЭ RM6 тип BIBI	00-000153вс от 16.04.2024
4480				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2012ИГ234	Трансформатор ТМГ 1000/10/0,4 кВ	00-000154вс от 16.04.2024
4481				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2012ИГ235	Трансформатор ТМГ 1000/10/0,4 кВ	00-000155вс от 16.04.2024
4482				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	222	Оборудование 2БКТП-1000-10-0,4-У1 (ТП-5903)	00-000156вс от 16.04.2024
4483				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	223		
4484				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/н		
4485				Шкаф учета электроэнергии ШУ-котельная	1	1572052021		
4486				Шкаф учета электроэнергии ШУ-ЩНО	1	1576052021		
4487				Шкаф учета электроэнергии ШУ-КНС Х2	1	1575052021		
4488				Шкаф учета электроэнергии ШУ-КНС П2	1	1573052021		
4489				Шкаф учета электроэнергии ШУ-КНС Л2	1	1574052021		
4490				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/н		
4491			г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	**Узел коммерческого учета ЭЭ**	-	-		
4492				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	-	Узел коммерческого учета электрической энергии	00-000183вс от 16.04.2024
4493				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	-		
4494				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	-		
4495				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	-		
4496				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	-		
4497				Узел учета электроэнергии ВРУ-ОО	1	-		
4498				Узел учета электроэнергии ВРУ-ОО	1	-		
4499				Узел учета электроэнергии ВРУ-ДОО	1	-		
4500				Узел учета электроэнергии ВРУ-ДОО	1	-		
4501				**Узел коммерческого учета ЭЭ**	-	-		

4502			г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	Узел учета электроэнергии ВРУ-котельная	1	-	Узел коммерческого учета электрической энергии	00-000148вс от 16.04.2024
4503				Узел учета электроэнергии ВРУ-котельная	1	-		
4504				Узел учета электроэнергии ВРУ-ЩНО	1	-		
4505				Узел учета электроэнергии ВРУ-ЩНО	1	-		
4506				Узел учета электроэнергии ВРУ-КНС П2	1	-		
4507				Узел учета электроэнергии ВРУ-КНС П2	1	-		
4508				Узел учета электроэнергии ВРУ-КНС Л2	1	-		
4509				Узел учета электроэнергии ВРУ-КНС Л2	1	-		
4510				Узел учета электроэнергии ВРУ-КНС Х2	1	-		
4511				Узел учета электроэнергии ВРУ-КНС Х2	1	-		
4512			г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5903 луч А до соед. муфты направ. ТП-5902 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=71	71	-	Кабельные линии 10кВ протяженностью 206м	00-000151вс от 16.04.2024
4513				Кабельная линия-10 кВ от ТП-5903 луч Б до КТП-1 яч.2 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=35	35	-		
4514				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-5903 луч А (на КЛ-10 кВ от РП-59 с.1 яч.5 до ТП-5903 луч А) АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=71	71			
4515				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-5903 луч Б (на КЛ-10 кВ от РП-59 с.2 яч.9 до ТП-5903 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=29	29			
4516			г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=402	402	-	Кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 3084м	00-000157вс от 16.04.2024
4517				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=402	402	-		
4518				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=207	207	-		
4519				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=207	207	-		
4520				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч А до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=326	326	-		
4521				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч Б до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=312	312	-		
4522				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч А до ТП-5 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=326	326	-		

4523				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч Б до ТП-5 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=313	313	-		
4524				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-2 луч А (на КЛ-10 кВ от РП-59 с.2 яч.8 до ТП-2 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=293	293			
4525				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-2 луч Б (на КЛ-10 кВ от РП-60 с.1 яч.6 до ТП-2 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=296	296			
4526			г. Москва, поселение Московский, д. Румянцево, уч. 19/2	Кабельная линия-10 кВ от РП-60 с.1 яч.5 до соед. муфты направ. ТП-6001 с.2 яч.2 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14	7,14	-	Кабельные линии 10 кВ АПвПуг 3(1х400)	00-000168 от 29.10.2019
4527				Кабельная линия-10 кВ от РП-60 с.2 яч.9 до соед. муфты направ. ТП-6001 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14	7,14	-		
4528				Кабельная линия-10 кВ от РП-60 с.2 яч.10 до соед. муфты направ. ТП-6002 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14	7,14	-		
4529				Кабельная линия-10 кВ от РП-59 с.1 яч.4 до соед. муфты направ. ТП-6002 с.2 яч.4 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14	7,14	-		
4530				Кабельная линия-10 кВ от РП-59 с.1 яч.5 до соединительной муфты АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14	7,14	-		
4531				Кабельная линия-10 кВ от РП-59 с.2 яч.9 до соединительной муфты АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14	7,14	-		
4532				Кабельная линия-10 кВ от РП-60 с.1 яч.6 до соединительной муфты АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14	7,14	-		
4533				Кабельная линия-10 кВ от РП-59 с.2 яч.8 до соединительной муфты АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14	7,14	-		
4534			г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ШНН-800 до ВРУ-ДОО В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=134	134	-	Кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью 961м	00-000184вс от 16.04.2024
4535				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ШНН-800 до ВРУ-ДОО В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=134	134	-		
4536				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ШНН-800 до ВРУ-ДОО В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=129	129	-		
4537				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ШНН-800 до ВРУ-ДОО В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=129	129	-		
4538				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=69	69	-		
4539				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=69	69	-		

4540				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-1 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=69	69	-		
4541				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=76	76	-		
4542				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=76	76	-		
4543				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-2 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=76	76	-		
4544			г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Румянцево	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч А до ШУ Котельная В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=68	68	-	Кабельные линии 0,4кВ протяженностью 455м	00-000150вс от 16.04.2024
4545				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч Б до ШУ Котельная В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=58	58	-		
4546				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч А до ШУ ЩНО В-1 АПвБШп(г)-1 (4х25) L=11	11	-		
4547				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч Б до ШУ ЩНО В-2 АПвБШп(г)-1 (4х25) L=12	12	-		
4548				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч А до ШУ КНС Х2 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х120) L=44,5	44,5	-		
4549				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч Б до ШУ КНС Х2 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х120) L=49,5	49,5	-		
4550				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч А до ШУ КНС П2 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=42,5	42,5	-		
4551				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч Б до ШУ КНС П2 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=48,5	48,5	-		
4552				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч А до ШУ КНС Л2 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=56,5	56,5	-		
4553				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч Б до ШУ КНС Л2 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=64,5	64,5	-		
ЖК "Кронбург"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4554	77:17:0130205:640	трансформаторная подстанция 2БКТП-630 наружной установки в ж/б оболочке, назначение: "иное сооружение (электроснабжение)", площадь: 34 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Воскресенское, деревня Губкино, улица Кронбургская, сооружение 1А, строение 1	**ТП-9904**	1	08 14 1023	Трансформаторная подстанция 2БКТП-630 наружной установки в ж/б оболочке, назначение: "иное сооружение (электроснабжение)", площадью 34 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0130205:640	00-000613 от 31.12.2023
4555				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	2014-W31-4-0001	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI (1)	00-000615 от 31.12.2023
4556				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	2014-W31-4-0002	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI (2)	00-000616 от 31.12.2023

4557				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	7258	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА (1)	00-000617 от 31.12.2023
4558				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	7875	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА (2)	00-000618 от 31.12.2023
4559				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	Т0614832	Низковольтное оборудование ТП-9904	00-000619 от 31.12.2023
4560				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	Т0614833		
4561				Шкаф питания ШП	1	н/д		
4562				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	Т0314696		
4563				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	Т0314695		
4564				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	Т0414758		
4565				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	25020614		
4566				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	н/д		
4567	77:17:0130205:639	трансформаторная подстанция 2БКТП-630 наружной установки в ж/б оболочке, назначение: иное сооружение (электроснабжение), площадь: 40 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Воскресенское, деревня Губкино, улица Кронбургская, сооружение 13А, строение 1	**ТП-9905**	1	11141024	Трансформаторная подстанция 2БКТП-630 наружной установки в ж/б оболочке, назначение: иное сооружение (электроснабжение), площадью 40 кв.м, кадастровый номер 77:17:0130205:639	00-000614 от 31.12.2023
4568				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2014-W41-2-0002	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000620 от 31.12.2023
4569				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2014-W41-2-0001	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000621 от 31.12.2023
4570				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1834338	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА (1)	00-000622 от 31.12.2023
4571				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1834266	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА (2)	00-000623 от 31.12.2023
4572				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	Т0914928	Низковольтное оборудование ТП-9905	00-000624 от 31.12.2023
4573				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	Т0914929		
4574				Шкаф питания ШП	1	25090714		
4575				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	Т1014070		
4576				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	Т1014074		
4577				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	Т0414750		
4578				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	25650814		
4579				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	н/д		
4580	77:17:0000000:9804	кабельная линия 10кВ, назначение: "иное сооружение"(	город Москва, поселение Воскресенское, д. Губкино	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9903 луч А до ТП-9904 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=741	741	-	Кабельная линия 10кВ, назначение: "иное сооружение"(электроснабжение), протяженностью	00-000612 от 31.12.2023

4581		электроснабжение), протяженность: 741 м		Кабельная линия-10 кВ от ТП-9903 луч Б до ТП-9904 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=741	741	-	741м, кадастровый номер 77:17:0000000:9804	
4582	77:17:0130205:638	Кабельная линия 10 кВ, назначение:"иное сооружение"(электроснабжение), протяженность: 546 м	город Москва, поселение Воскресенское, д. Губкино	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9904 луч А до ТП-9905 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=546	546	-	Кабельная линия 10 кВ, назначение:"иное сооружение"(электроснабжение), потяженностью 546м, кадастровый номер 77:17:0130205:638	00-000611 от 31.12.2023
4583				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9904 луч Б до ТП-9905 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=546	546	-		
4584	77:17:0130205:646	кабельные линии 0.4кВ, назначение: "иное сооружение (электроснабжение)", протяженность: 17290 м	город Москва, поселение Воскресенское, д. Губкино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.1 к.1 (К1) РП-1.1 В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=140	140	-	Кабельные линии 0.4кВ, назначение: "иное сооружение (электроснабжение)", протяженностью 17290м, кадастровый номер 77:17:0130205:646	00-000610 от 31.12.2023
4585				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.1 к.1 (К1) РП-1.1 В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=140	140	-		
4586				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.1 к.2 (К2) РП-1.2 В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=120	120	-		
4587				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.1 к.2 (К2) РП-1.2 В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=120	120	-		
4588				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.1 к.3 (К3) РП-1.3 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=100	100	-		
4589				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.1 к.3 (К3) РП-1.3 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=100	100	-		
4590				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.1 к.4 (К4) РП-1.4 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=45	45	-		
4591				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.1 к.4 (К4) РП-1.4 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=45	45	-		
4592				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.1 к.5 (К5) РП-1.5 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=45	45	-		
4593				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.3 к.4 (К9) РП-1.9 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=145	145	-		
4594				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.1 к.5 (К5) РП-1.5 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=45	45	-		
4595				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.3 к.4 (К9) РП-1.9 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=145	145	-		

4596				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.3 к.1 (К6) РП-1.6 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=180	180	-		
4597				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.3 к.1 (К6) РП-1.6 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=180	180	-		
4598				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.3 к.2 (К7) РП-1.7 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=150	150	-		
4599				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.3 к.2 (К7) РП-1.7 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=150	150	-		
4600				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.3 к.3 (К8) РП-1.8 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=150	150	-		
4601				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.3 к.3 (К8) РП-1.8 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=150	150	-		
4602				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.5 к.2 (К11) РП-1.11 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=200	200	-		
4603				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.5 к.1 (К10) РП-1.10 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=260	260	-		
4604				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.5 к.2 (К11) РП-1.11 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=200	200	-		
4605				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.5 к.1 (К10) РП-1.10 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=260	260	-		
4606				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.5 к.3 (К12) РП-1.12 В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=160	160	-		
4607				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.5 к.4 (К13) РП-1.14 В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=220	220	-		
4608				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.5 к.3 (К12) РП-1.12 В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=160	160	-		
4609				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.5 к.4 (К13) РП-1.14 В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=220	220	-		

4610				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.5 к.5 (К14) РП-1.13 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=160	160	-		
4611				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.7 к.5 (К19) РП-1.17 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=260	260	-		
4612				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.5 к.5 (К14) РП-1.13 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=160	160	-		
4613				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.7 к.5 (К19) РП-1.17 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=260	260	-		
4614				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.7 к.4 (К18) РП-1.16 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=220	220	-		
4615				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.7 к.3 (К17) РП-1.15 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=270	270	-		
4616				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.7 к.4 (К18) РП-1.16 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=220	220	-		
4617				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.7 к.3 (К17) РП-1.15 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=270	270	-		
4618				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.7 к.2 (К16) РП-1.18 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=300	300	-		
4619				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.7 к.1 (К15) РП-1.19 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=360	360	-		
4620				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.7 к.2 (К16) РП-1.18 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=300	300	-		
4621				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.7 к.1 (К15) РП-1.19 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=360	360	-		
4622				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до РП-АБК В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=90	90	-		
4623				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до РП-АБК В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=90	90	-		
4624				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.9 к.1	130	-		

				(К20) РП-2.1 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=130				
4625				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.9 к.1 (К20) РП-2.1 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=130	130	-		
4626				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.9 к.2 (К21) РП-2.2 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=100	100	-		
4627				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.9 к.2 (К21) РП-2.2 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=100	100	-		
4628				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.9 к.3 (К22) РП-2.3 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=90	90	-		
4629				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.9 к.3 (К22) РП-2.3 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=90	90	-		
4630				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.9 к.4 (К23) РП-2.4 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=110	110	-		
4631				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.9 к.4 (К23) РП-2.4 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=110	110	-		
4632				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.9 к.5 (К24) РП-2.5 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=140	140	-		
4633				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.9 к.5 (К24) РП-2.5 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=140	140	-		
4634				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.11 к.1,к.2 (К25, 26) РП-2.6 В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=95	95	-		
4635				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.11 к.1,к.2 (К25, 26) РП-2.6 В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=95	95	-		
4636				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.11 к.3,к.4 (К27, 28) РП-2.7 В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=120	120	-		
4637				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.11 к.3,к.4 (К27, 28) РП-2.7 В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=100	100	-		

4638				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.13 к.1,к.2 (К29, 30) РП-2.8 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=70	70	-		
4639				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.13 к.1,к.2 (К29, 30) РП-2.8 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=70	70	-		
4640				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.13 к.3,к.4 (К31, 32) РП-2.9 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=85	85	-		
4641				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.13 к.3,к.4 (К31, 32) РП-2.9 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=85	85	-		
4642				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.15 к.1 (К33) РП-2.10 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=75	75	-		
4643				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.15 к.1 (К33) РП-2.10 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=75	75	-		
4644				Кабельная линия-0,4 кВ от РП-2.10 В-1 до ул. Кронбургская д.17 (К34) РП-2.14 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=50	50	-		
4645				Кабельная линия-0,4 кВ от РП-2.10 В-2 до ул. Кронбургская д.17 (К34) РП-2.14 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=50	50	-		
4646				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.15 к.2 (К35) РП-2.11 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=55	55	-		
4647				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.15 к.2 (К35) РП-2.11 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=55	55	-		
4648				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.15 к.3 (К36) РП-2.12 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=60	60	-		
4649				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.15 к.3 (К36) РП-2.12 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=60	60	-		
4650				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.15 к.4 (К37) РП-2.13 В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=75	75	-		
4651				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.15 к.4 (К37) РП-2.13 В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=75	75	-		
4652				Кабельная линия-0,4 кВ от к.37 РП-2.13 В-1 до ул. Кронбургская д.15	50	-		

				к.5 (К38) РП-2.15 В-1 АВБбШв-1 (4х70) L=50				
4653				Кабельная линия-0,4 кВ от к.37 РП-2.13 В-2 до ул. Кронбургская д.15 к.5 (К38) РП-2.15 В-2 АВБбШв-1 (4х70) L=50	50	-		
4654				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до РП-ЛОС- КНС В-1 АВБбШв-1 (4х70) L=230	230	-		
4655				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до РП-ЛОС- КНС В-2 АВБбШв-1 (4х70) L=230	230	-		
4656	77:17:0130205:119	Земельный участок площадь: 72+/-3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Воскресенское, д. Губкино, ул. Кронбургская, з/у 1А	**Земельный участок ТП-9904**	1	-	Земельный участок площадью 72+/-3 кв.м, кадастровый номер 77:17:0130205:119	00-000648 от 31.12.2023
4657	77:17:0130205:163	Земельный участок площадь: 65+/-3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Воскресенское, д. Губкино, ул. Кронбургская, з/у 13А	**Земельный участок ТП-9905**	1	-	Земельный участок площадью 65+/-3 кв.м, кадастровый номер 77:17:0130205:163	00-000649 от 31.12.2023
мкр. "Коммунарка"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4658			г. Москва, поселок Коммунарка	**РП-13**	-	-		
4659				Корпус подстанции	1	б/н	Корпус РП-13	00-000052 от 01.03.2023
4660				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	3080-1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-3ВВ-800 яч.1 с ВВ	00-000065 от 01.03.2023
4661				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	3080-2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-62ТН-600 яч.2 с ТН	00-000066 от 01.03.2023
4662				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	3080-3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-1ВВ-1250 яч.3 с ВВ	00-000067 от 01.03.2023
4663				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	3080-4	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-1ВВ-800 яч.4 с ВВ	00-000068 от 01.03.2023
4664				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	3080-5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-1ВВ-800 яч.5 с ВВ	00-000069 от 01.03.2023
4665				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	3080-6	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-1ВВ-800 яч.6 с ВВ	00-000070 от 01.03.2023
4666				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	3080-7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-1ВВ-800 яч.7 с ВВ	00-000071 от 01.03.2023
4667				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	3080-8	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-3ВВ-800 яч.8 с ВВ на ТСН	00-000072 от 01.03.2023

4668				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	3080-9	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-3ВВ-800 яч.9 с ВВ на ТСН	00-000073 от 01.03.2023
4669				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	3080-10	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-1ВВ-800 яч.10 с ВВ	00-000074 от 01.03.2023
4670				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	1	3080-11	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-1ВВ-800 яч.11 с ВВ	00-000075 от 01.03.2023
4671				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	1	3080-12	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-1ВВ-800 яч.12 с ВВ	00-000076 от 01.03.2023
4672				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	1	3080-13	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-1ВВ-800 яч.13 с ВВ	00-000077 от 01.03.2023
4673				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	1	3080-14	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-1ВВ-1250 яч.14 с ВВ	00-000078 от 01.03.2023
4674				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	1	3080-15	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-62ТН-600 яч.15 с ТН	00-000079 от 01.03.2023
4675				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	1	3080-16	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-5ВВ-800 яч.16 с ВВ	00-000080 от 01.03.2023
4676				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 17	1	5175-17	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 298MSI-1ВВ-800 яч.17 с ВВ	00-000081 от 01.03.2023
4677				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА	1	н/д	Трансформатор собственных нужд ТСН-1 aTSE-63кВА 10/0,4	00-000082 от 01.03.2023
4678				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА	1	н/д	Трансформатор собственных нужд ТСН-2 aTSE-63кВА 10/0,4	00-000083 от 01.03.2023
4679				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	2	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в РП-13	00-000084 от 01.03.2023
4680				Шкаф питания ШП-14	1	11090088		
4681				Шкаф питания ШП-14	1	11090089		
4682				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	2-10		
4683				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	3-9		
4684				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	3-10		
4685				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	4-10		
4686				Ящик управления обогревом Я5111	2	н/д		
4687				Шкаф телемеханики Деконт	1	33818.03.01-BF6.3		
4688			г. Москва, поселок Коммунарка	**ТП-161**	-	-		
4689				Корпус подстанции	1	0069	Корпус ТП-161	00-000053 от 01.03.2023
4690				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	0827424SF	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 NE IIDI (1)	00-000055 от 01.03.2023

4691				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	0827516SF	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 NE IIDI (2)	00-000056 от 01.03.2023
4692				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	1621540	Трансформатор трёхфазный силовой ТМГ11-1000/10-У1 (1)	00-000057 от 01.03.2023
4693				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	1619926	Трансформатор трёхфазный силовой ТМГ11-1000/10-У1 (2)	00-000058 от 01.03.2023
4694				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	1453	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в ТП-161	00-000059 от 01.03.2023
4695				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	1449		
4696				Шкаф управления АВР 6-10 кВ	1	08091607		
4697				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	004770		
4698				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	0809/1380		
4699				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	004769		
4700				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	0809/1381		
4701			г. Москва, поселок Коммунарка	**ТП-162**	-	-		
4702				Корпус подстанции	1	0068	Корпус ТП-162	00-000054 от 01.03.2023
4703				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	0827441SF	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 NE IIDI (1)	00-000060 от 01.03.2023
4704				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	0827552SF	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 NE IIDI (2)	00-000061 от 01.03.2023
4705				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	1620375	Трансформатор трёхфазный силовой ТМГ11-1000/10-У1 (1)	00-000062 от 01.03.2023
4706				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	1617005	Трансформатор трёхфазный силовой ТМГ11-1000/10-У1 (2)	00-000063 от 01.03.2023
4707				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	2163	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в ТП-162	00-000064 от 01.03.2023
4708				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	162-04		
4709				Шкаф управления АВР 6-10 кВ	1	08031376		
4710				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	004771		
4711				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	1207/1862		
4712				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	0809/1378		
4713				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	004772		
4714				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	1207/1863		
4715				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	17052348		

4716				**ТП-170**	-	-		
4717				Корпус подстанции	1		Корпус подстанции ТП-170	00-000003о от 04.03.2025
4718				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2012-W46-3-0015	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000004о от 04.03.2025
4719				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2012-W47-1-0122	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000005о от 04.03.2025
4720				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1749127	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА (1)	00-000006о от 04.03.2025
4721				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1749229	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА (2)	00-000007о от 04.03.2025
4722			г. Москва, поселок Коммунарка	Ящик собственных нужд ЯСН	1	5415	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000008о от 04.03.2025
4723				Ящик собственных нужд ЯСН	1	5416		
4724				Шкаф управления АВР 6-10 кВ	1	13010168		
4725				Шкаф питания ШП	1	11110108		
4726				Шкаф питания ШП	1	11110107		
4727				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
4728				Шкаф вводно-распределительный ШВР	1	13020001		
4729				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
4730				Шкаф вводно-распределительный ШВР	1	13020002		
4731			г. Москва, поселок Коммунарка	Кабельная линия-10 кВ от ТП-161 луч А до ТП-170 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=30	30		Кабельные линии 10 кВ	00-000002о от 04.03.2025
4732				Кабельная линия-10 кВ от ТП-161 луч Б до ТП-170 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=30	30			
4733			г. Москва, поселок Коммунарка	Кабельная линия-10 кВ от ПС-687 с.1 яч.16 до РП-13 с.1 яч.3 АПвПу-10 3х(1х630) L=1040	1040	-	Кабельные линии 10 кВ (И)	00-000085 от 01.03.2023
4734				Кабельная линия-10 кВ от ПС-687 с.2 яч.31 до РП-13 с.2 яч.14 АПвПу-10 3х(1х630) L=1040	1040	-		
4735				Кабельная линия-10 кВ от РП-13 с.1 яч.7 до ТП-162 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=315	315	-		
4736				Кабельная линия-10 кВ от РП-13 с.2 яч.10 до ТП-162 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=315	315	-		
4737				Кабельная линия-10 кВ от ТП-162 луч А до ТП-161 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=10	10	-		
4738				Кабельная линия-10 кВ от ТП-162 луч Б до ТП-161 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=10	10	-		
4739				Кабельная линия-10 кВ от РП-13 с.1 яч.4 до ТП-165 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=350	350	-		

4740				Кабельная линия-10 кВ от РП-13 с.2 яч.13 до ТП-165 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=350	350	-		
4741				Кабельная линия-10 кВ от ТП-165 луч А до ТП-168 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=10	10	-		
4742				Кабельная линия-10 кВ от ТП-165 луч Б до ТП-168 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=10	10	-		
4743				Кабельная линия-10 кВ от ТП-168 луч А до ТП-166 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=780	780	-		
4744				Кабельная линия-10 кВ от ТП-168 луч Б до ТП-166 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=780	780	-		
4745				Кабельная линия-10 кВ от РП-13 с.1 яч.6 до ТП-164 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=1350	1350	-	Кабельные линии 10 кВ (С)	00-000087 от 01.03.2023
4746				Кабельная линия-10 кВ от РП-13 с.2 яч.11 до ТП-164 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=1350	1350	-		
4747			г. Москва, поселок Коммунарка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.20а ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=340	340	-	Кабельные линии 0,4 кВ (С)	00-000088 от 01.03.2023
4748				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.20а ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=340	340	-		
4749				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=275	275	-		
4750				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=275	275	-		
4751				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=330	330	-		
4752				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=330	330	-		
4753				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=210	210	-		
4754				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=210	210	-		
4755				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=185	185	-		

4756				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.20а ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=340	340	-		
4757				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.20а ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=340	340	-		
4758				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=275	275	-		
4759				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=275	275	-		
4760				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=330	330	-		
4761				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=330	330	-		
4762				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=210	210	-		
4763				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=210	210	-		
4764				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=185	185	-		
4765				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.20а ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=380	380	-		
4766				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.20а ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=380	380	-		
4767				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20 ВРУ ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х25) L=260	260	-		
4768				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=240	240	-		
4769				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=240	240	-		

4770				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20 ВРУ НП В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=220	220	-		
4771				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=200	200	-		
4772				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20 ВРУ Котельная В-2 АПвБбШп-1 (4х25) L=300	300	-		
4773				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=190	190	-		
4774				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=190	190	-		
4775				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20а ВРУ Котельная В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=490	490	-		
4776				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20а ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=400	400	-		
4777				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20а ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=400	400	-		
4778				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20а ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=400	400	-		
4779				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20а ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=400	400	-		
4780				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20а ВРУ Котельная В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=490	490	-		
4781				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=190	190	-		
4782				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=190	190	-		
4783				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20 ВРУ Котельная В-1 АПвБбШп-1 (4х25) L=300	300	-		

4784				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=200	200	-		
4785				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20 ВРУ НП В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=220	220	-		
4786				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=240	240	-		
4787				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=240	240	-		
4788				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20 ВРУ ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х25) L=260	260	-		
4789				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до ВРШНО АПвБбШп-1 (4х25) L=15	15	-		
4790				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.20а ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=380	380	-	Кабельные линии 0,4 кВ (И)	00-000086 от 01.03.2023
4791				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.20а ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=380	380	-		
ЖК "Джаз"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4792			г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Марьина Роща: ул. Октябрьская, дом 67; ул. 1-я Ямская, дом 4; ул. 1-я Ямская, дом 6; ул. Сущёвский Вал, дом 49.	**ТП-29683**	-	-		
4793				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-3150 кВА	1	11967	Трансформатор сухой ТСЗЛ-3150/10-У3 (ТП-29683)	00-000330вс от 16.04.2024
4794				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-3150 кВА	1	11964	Трансформатор сухой ТСЗЛ-3150/10-У3 (ТП-29683)	00-000331вс от 16.04.2024
4795				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2018-W37-3-0154-SIE	Высоковольтное устройство (РУ-10 кВ) типа RM6 (NE)-IDI (ТП-29683)	00-000334вс от 16.04.2024
4796				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2018-W37-3-0155-SIE	Высоковольтное устройство (РУ-10 кВ) типа RM6 (NE)-IDI (ТП-29683)	00-000335вс от 16.04.2024
4797				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-ИТН	1	00060403	Высоковольтный узел учета (КСО ИТН) (ТП-29683)	00-000324вс от 16.04.2024
4798				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-ИТН	1	00060402	Высоковольтный узел учета (КСО ИТН) (ТП-29683)	00-000325вс от 16.04.2024
4799				Терморегулятор ITR-3	1	н/д	Низковольтное оборудование ТП-29683	00-000329вс от 16.04.2024
4800				Терморегулятор ITR-3	1	н/д		
4801				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	49800120		
4802				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	49810120		

4803				Шкаф питания ШП	1	18090426		
4804				Шкаф питания ШП	1	18090425		
4805				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	50980320		
4806				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	50970320		
4807				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4808				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4809				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4810				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4811				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4812				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4813				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4814				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4815				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4816				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4817				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4818				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4819				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4820				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4821				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4822				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4823			г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Марьина Роща: ул. Октябрьская, дом 67; ул. 1-я Ямская, дом 4; ул. 1-я Ямская, дом 6; ул. Сущёвский Вал, дом 49.	**ТП-29681**	-	-		
4824				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-2500 кВА	1	11998	Трансформатор сухой ТСЗЛ-2500/10-У3 (ТП-29681)	00-000332вс от 16.04.2024
4825				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-2500 кВА	1	11999	Трансформатор сухой ТСЗЛ-2500/10-У3 (ТП-29681)	00-000333в от 16.04.2024
4826				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д	Низковольтное оборудование ТП-29681	00-000328вс от 16.04.2024
4827				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4828				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4829				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4830				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		

4831				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4832				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4833				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4834				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4835				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4836				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
4837			г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Марьина Роща: ул. Октябрьская, дом 67; ул. 1-я Ямская, дом 4; ул. 1-я Ямская, дом 6; ул. Сущёвский Вал, дом 49.	Кабельная линия-10 кВ от ТП-29681 луч А до трансформатора Т-А АПвВнг-10 3х(1х120/35) L=10	10	-	Сооружение электроэнергетики - кабельная линия электропередачи высокого напряжения - 10 кВ	00-000327вс от 16.04.2024
4838				Кабельная линия-10 кВ от ТП-29681 луч Б до трансформатора Т-Б АПвВнг-10 3х(1х120/35) L=10	10	-		
4839				Кабельная линия-10 кВ от РТП-28109 с.1 яч.1 до ТП-29683 луч А АПвПуг-10 3х(1х240) L=90	90	-		
4840				Кабельная линия-10 кВ от РТП-28109 с.2 яч.16 до ТП-29683 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240) L=90	90	-		
4841			г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Марьина Роща: ул. Октябрьская, дом 67; ул. 1-я Ямская, дом 4; ул. 1-я Ямская, дом 6; ул. Сущёвский Вал, дом 49.	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.1 В-1 ПвВГ-1 (4х185) L=26	26	-	Сооружения электроэнергетики - кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, протяженность 9013м	00-000326вс от 16.04.2024
4842				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.1 В-2 ПвВГ-1 (4х185) L=23	23	-		
4843				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.2 (ПСН) стр.1 В-1 (каб.1) АПвВГ-1 (4х120) L=25	25	-		
4844				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.2 (ПСН) стр.1 В-1 (каб.2) АПвВГ-1 (4х120) L=25	25	-		
4845				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.2 (ПСН) стр.1 В-2 (каб.1) АПвВГ-1 (4х120) L=20	20	-		
4846				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.2 (ПСН) стр.1 В-2 (каб.2) АПвВГ-1 (4х120) L=20	20	-		
4847				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-2.3 В-1 ПвВГ-1 (4х185) L=63	63	-		
4848				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-2.3 В-2 ПвВГ-1 (4х185) L=63	63	-		

4849				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=69	69	-		
4850				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=69	69	-		
4851				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.3) ПвВГ-1 (4х185) L=69	69	-		
4852				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.4) ПвВГ-1 (4х185) L=69	69	-		
4853				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.5) ПвВГ-1 (4х185) L=69	69	-		
4854				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.6) ПвВГ-1 (4х185) L=69	69	-		
4855				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=70,67	70,67	-		
4856				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=70,67	70,67	-		
4857				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.3) ПвВГ-1 (4х185) L=70,67	70,67	-		
4858				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.4) ПвВГ-1 (4х185) L=70,67	70,67	-		
4859				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.5) ПвВГ-1 (4х185) L=70,66	70,66	-		
4860				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.6) ПвВГ-1 (4х185) L=70,66	70,66	-		
4861				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=78	78	-		
4862				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=78	78	-		

4863				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-1 (каб.3) ПвВГ-1 (4х185) L=78	78	-		
4864				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=72	72	-		
4865				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=72	72	-		
4866				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-2 (каб.3) ПвВГ-1 (4х185) L=72	72	-		
4867				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.3 стр.2.1 В-1 (каб.1) АПвВГ-1 (4х150) L=67	67	-		
4868				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.3 стр.2.1 В-1 (каб.2) АПвВГ-1 (4х150) L=67	67	-		
4869				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.3 стр.2.1 В-2 (каб.1) АПвВГ-1 (4х150) L=82	82	-		
4870				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.3 стр.2.1 В-2 (каб.2) АПвВГ-1 (4х150) L=82	82	-		
4871				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.1 стр.2.1 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=108	108	-		
4872				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.1 стр.2.1 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=108	108	-		
4873				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.1 стр.2.1 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=112.5	112,5	-		
4874				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.1 стр.2.1 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=112,5	112,5	-		
4875				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.3 стр.2.2 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=185	185	-		
4876				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.3 стр.2.2 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=185	185	-		

4877				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.3 стр.2.2 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=185	185	-		
4878				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.3 стр.2.2 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=185	185	-		
4879				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ЩСН ГРЩ-1 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 (5х4) L=10	10	-		
4880				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ЩСН ГРЩ-1 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 (5х4) L=10	10	-		
4881				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.1 стр.3 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=170	170	-		
4882				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.1 стр.3 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=170	170	-		
4883				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.1 стр.3 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=165	165	-		
4884				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.1 стр.3 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=165	165	-		
4885				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.2 стр.3 В-1 АПвВГ-1 (4х35) L=115	115	-		
4886				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.2 стр.3 В-2 АПвВГ-1 (4х35) L=110	110	-		
4887				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.3 стр.3 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=78	78	-		
4888				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.3 стр.3 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=78	78	-		
4889				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.3 стр.3 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=73	73	-		
4890				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.3 стр.3 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=73	73	-		
4891				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6	91	-		

				ВРУ-3 ДОУ стр.3 В-1 АПвВГ-1 (4х50) L=91				
4892				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3 ДОУ стр.3 В-2 АПвВГ-1 (4х50) L=86	86	-		
4893				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.1 стр. 4 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=197	197	-		
4894				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.1 стр. 4 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=196	196	-		
4895				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.1 стр. 4 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=192	192	-		
4896				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.1 стр. 4 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=192	192	-		
4897				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.2 стр.4 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=210	210	-		
4898				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.2 стр.4 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=210	210	-		
4899				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.2 стр.4 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=210	210	-		
4900				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.2 стр.4 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=210	210	-		
4901				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.3 (ПСН) стр.4 В-1 (каб.1) АПвВГ-1 (4х120) L=182	182	-		
4902				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.3 (ПСН) стр.4 В-1 (каб.2) АПвВГ-1 (4х120) L=182	182	-		
4903				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.3 (ПСН) стр.4 В-2 (каб.1) АПвВГ-1 (4х120) L=176	176	-		
4904				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.3 (ПСН) стр.4 В-2 (каб.2) АПвВГ-1 (4х120) L=176	176	-		

4905				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 3ВРУ-АС (паркинг) стр.3 В-1 ПвВГ-1 (4х185) L=176	176	-		
4906				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 3ВРУ-АС (паркинг) стр.3 В-2 ПвВГ-1 (4х185) L=168	168	-		
4907				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 4ВРУ-АС стр.4 В-1 ПвВГ-1 (4х185) L=176	176	-		
4908				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 4ВРУ-АС стр.4 В-2 ПвВГ-1 (4х185) L=171	171	-		
4909				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.4 стр.2.4 В-1 ПвВГ-1 (4х185) L=120	120	-		
4910				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.4 стр.2.4 В-2 ПвВГ-1 (4х185) L=119	119	-		
4911				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.2 (ПСН) стр.2.2 В-1 (каб.1) АПвВГ-1 (4х120) L=120	120	-		
4912				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.2 (ПСН) стр.2.2 В-1 (каб.2) АПвВГ-1 (4х120) L=120	120	-		
4913				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.2 (ПСН) стр.2.2 В-2 (каб.1) АПвВГ-1 (4х120) L=120	120	-		
4914				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.2 (ПСН) стр.2.2 В-2 (каб.2) АПвВГ-1 (4х120) L=120	120	-		
4915				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-ЦТП-1 стр.4 В-1 АПвВГ-1 (4х95) L=222	222	-		
4916				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-ЦТП-1 стр.4 В-2 АПвВГ-1 (4х95) L=222	222	-		
4917				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 Бойлеры ЦТП-1 В-1 ПвВГ-1 (4х185) L=190	190	-		
4918				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 Бойлеры ЦТП-1 В-2 ПвВГ-1 (4х185) L=190	190	-		

4919				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ЩСН ГРЩ-2 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 (5х4) L=10	10	-		
4920				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ЩСН ГРЩ-2 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 (5х4) L=10	10	-		
ЛЦ "Кунцево"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4921			г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	**РТП-14073**	-	-		
4922				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1704407		
4923				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1704330		
4924				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	н/д		
4925				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	н/д		
4926				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	н/д		
4927				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1	н/д		
4928				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1	н/д		
4929				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1	н/д		
4930				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1	н/д		
4931				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1	н/д		
4932				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1	н/д		
4933				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1	н/д		
4934				Трансформатор напряжения	1	н/д		
4935				Трансформатор напряжения	1	н/д		
4936				Разъединитель РВ-10	1	н/д		
4937				Разъединитель РВ-10	1	н/д		
4938				Трансформатор тока	16	н/д		
4939				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
4940				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
4941				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
4942				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
4943				Узел учета электроэнергии	1	н/д		

4944				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
4945				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
4946				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
4947				Шкаф АСКУЭ	1	н/д		
4948				Шкаф питания ШП	1	н/д		
4949			г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	**ТП-1**	-	-		
4950				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1702256		
4951				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1704411		
4952				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ZE-2012-W18-6-0001		
4953				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	13.08.МЛ10766 С-53521		
4954			г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	**ТП-2**	-	-		
4955				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1748052		
4956				Разъединитель РВ-10	1	н/д		
4957			г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	**ТП-4**	-	-		
4958				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	9680		
4959				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	9839		
4960				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	1		
4961				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	6		
4962			г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	**ТП-5**	-	-		
4963				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	9877		
4964				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	9804		
4965				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	5		
4966				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	1		
4967			г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	**ТП-6**	-	-		
4968				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	247245		

4969			г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	**ТП-7**	-	-		
4970				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	247243		
4971			г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	**ТП-8**	-	-		
4972				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1761595		
4973				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1754477		
4974				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	13.08.МЛ10779 С-53650		
4975				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	13.08.МЛ10767 С-53521		
4976				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	13.08.МЛ10780 С-53650		
4977				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	13.08.МЛ10768 С-53521		
4978			г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	**ТП-9**	-	-		
4979				Силовой масляный трансформатор ТМ-400 кВА	1	402695		
4980				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	8329		
4981				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	н/д		
4982				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	н/д		
4983				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	н/д		
4984				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1	н/д		
4985				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	н/д		
4986				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	н/д		
4987				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	н/д		
4988				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1	н/д		
4989			г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до ТП-9 с.1 яч.1 АСБ-10 (3х240) L=350	350			
4990				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-9 с.2 яч.8 АСБ-10 (3х240) L=350	350			
4991				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.1 яч.6 до ТП-8 луч А АСБ-10 (3х240) L=350	350			
4992				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.2 яч.19 до ТП-8 луч Б АСБ-10 (3х240) L=350	350			

4993				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 до ТП-7 Т-1 ААБ-10 (3х95) L=100	100			
4994				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-6 Т-1 ААБ-10 (3х95) L=70	70			
4995				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до ТП-1 луч А ААБ-10 (3х185) L=265	265			
4996				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-1 луч Б ААБ-10 (3х185) L=265	265			
4997				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.1 яч.8 до ТП-4 Т-А АСБ-10 (3х120) L=250	250			
4998				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.2 яч.14 до ТП-4 Т-Б АСБ-10 (3х120) L=250	250			
4999				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.2 яч.18 до ТП-5 Т-Б АСБ-10 (3х120) L=400	400			
5000				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 Т-1 АСБ-10 (3х95) L=240	240			
5001				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А RM-6 блок КЛ до ТП-8 луч А RM-6 блок Т-А АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=12	12			
5002				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б RM-6 блок КЛ до ТП-8 луч Б RM-6 блок Т-Б АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=18	18			
5003				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до ТП-8 луч Б АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=36	36			
5004				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-1 луч Б АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=36	36			
5005				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.1 яч.7 до Т-1 АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=80	80			
5006				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.2 яч.17 до Т-2 АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=80	80			
5007				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до Т-А АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=67	67			
5008				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до Т-Б АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=65	65			
5009				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до Т-А АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=46	46			
5010				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до Т-Б АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=106	106			
ЖК "Румянцево Парк"								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5011				**РП-70143**	1	8291	Помещение (РП-70143), назначение: нежилое, общей площадью 19.8 кв.м., кадастровый номер 77:17:0110504:19273	00-000189в от 29.01.2024
5012				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	CV 966615-000020/001	яч.1 Камера КСО с ВВ	00-000166в от 29.01.2024
5013				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	CV 966615-000030/001	яч.2 Камера КСО с ТСН	00-000167в от 29.01.2024
5014				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	CV 966615-000040/001	яч.3 Камера КСО с ВВ	00-000168в от 29.01.2024
5015				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1	CV 966615-000040/001	яч.4 Камера КСО с ВВ	00-000169в от 29.01.2024
5016				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	CV 966615-000040/001	яч.5 Камера КСО с СВ	00-000170в от 29.01.2024
5017				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	CV 966615-000050/001	яч.6 Камера КСО с СР	00-000171в от 29.01.2024
5018				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	CV 966615-000050/001	яч.7 Камера КСО с ВВ	00-000172в от 29.01.2024
5019				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1	CV 966615-000050/001	яч.8 Камера КСО с ВВ	00-000173в от 29.01.2024
5020				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1	CV 966615-000060/001	яч. 9 Камера КСО с ТСН	00-000174в от 29.01.2024
5021	77:17:0110504:19273	Помещение, назначение: нежилое, Площадь: 19.8 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, ш. Киевское,23-й километр, соор.12, стр. 6	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1	CV 966615-000070/001	яч.10 Камера КСО с ВВ	00-000175в от 29.01.2024
5022				Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	1	1908шд140	Трансформатор Собственных нужд ТМГ-40 (1)	00-000176в от 29.01.2024
5023				Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА	1	1908шд139	Трансформатор Собственных нужд ТМГ-40 (2)	00-000177в от 29.01.2024
5024				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	2438		
5025				Шкаф учета электроэнергии ШУ-I-TOR	1	2430		
5026				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4354		
5027				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	2345		
5028				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4360	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (РП 70143)	00-000178в от 29.01.2024
5029				Шкаф учета электроэнергии ШУ-I-TOR	1	2433		
5030				Шкаф питания ШППУ	1	2431		
5031				Шкаф питания ШППУ	1	2432		
5032				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	2344		
5033				**ТП-1**	-	-		
5034			г. Москва, ул. Родниковая д. 30 к. 1	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.08 МЛ36445 С-521535	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000140в от 29.01.2024
5035				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.07 МЛ36259 С-511536	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000141в от 29.01.2024
5036				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	1908ТСФ047	Трансформатор сухой 1600 кВА (1)	00-000144в от 29.01.2024

5037				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	1909ТСФ048	Трансформатор сухой 1600 кВА (2)	00-000145в от 29.01.2024
5038				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2300	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (1)	00-000142в от 29.01.2024
5039				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2303		
5040				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	2420		
5041				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9641		
5042				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	574	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (2)	00-000143в от 29.01.2024
5043				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	573		
5044				Ящик питания собственных нужд ЯПСН	1	21080		
5045				Ящик управления вентиляцией камеры	1	483		
5046				Ящик управления вентиляцией камеры	1	485		
5047				Ящик управления обогревом ЯУО	1	492		
5048			г. Москва, ул. Родниковая д.30 к.1	**ТП-2**	-	-		
5049				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.07 МЛ36262 С-521535	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (3)	00-000146в от 29.01.2024
5050				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.08 МЛ36544 С-511536	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (4)	00-000147в от 29.01.2024
5051				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	2419	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (3)	00-000148в от 29.01.2024
5052				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2299		
5053				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2301		
5054				Ящик питания собственных нужд ЯПСН	1	21080		
5055				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	580	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (4)	00-000149в от 29.01.2024
5056				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	579		
5057				Ящик управления вентиляцией камеры	1	481		
5058				Ящик управления вентиляцией камеры	1	480		
5059				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	1908ТСФ045	Трансформатор сухой 1600 кВА (3)	00-000150в от 29.01.2024
5060				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	1908ТСФ044	Трансформатор сухой 1600 кВА (4)	00-000151в от 29.01.2024
5061			г. Москва, ул. Родниковая д. 30 к.1	**ТП-3**	-	-		
5062				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.08 МЛ36543 С-521535	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (5)	00-000152в от 29.01.2024
5063				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.08 МЛ36446 С-511536	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (6)	00-000153в от 29.01.2024
5064				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	2418		

5065				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2304	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (5)	00-000154в от 29.01.2024
5066				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2305		
5067				Ящик питания собственных нужд ЯПСН	1	21080		
5068				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	583	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (6)	00-000155в от 29.01.2024
5069				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	584		
5070				Ящик управления вентиляцией камеры	1	484		
5071				Ящик управления вентиляцией камеры	1	497		
5072				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	1908ТСФ046	Трансформатор сухой 1600 кВА (5)	00-000156в от 29.01.2024
5073				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	1909ТСФ049	Трансформатор сухой 1600 кВА (6)	00-000157в от 29.01.2024
5074			г. Москва, ул. Родникова д.30 к.2	**ТП-4**	-	-		
5075				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.08 МЛ36420 С-511536	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (7)	00-000158в от 29.01.2024
5076				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.08 МЛ36421 С-521535	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (8)	00-000159в от 29.01.2024
5077				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	н/д	Трансформатор сухой 1600 кВА (7)	00-000160в от 29.01.2024
5078				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	н/д	Трансформатор сухой 1600 кВА (8)	00-000161в от 29.01.2024
5079				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	22502	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (7)	00-000162в от 29.01.2024
5080				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	22502		
5081				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2306		
5082				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2302		
5083				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	2427		
5084				Ящик управления обогревом ЯУО	1	493		
5085				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9638		
5086				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	2122		
5087				Ящик управления Я5125	1	482		
5088	77:17:0110504:7764	Трансформаторная подстанция-5, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: застройки 53,8 кв.м	г. Москва, внутригородская территория поселение Московский, Киевское шоссе 23-й км., соор. 12, строение 7	**ТП-5**	1	8212, 8221	Трансформаторная подстанция-5 (ТП-5), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки 53,8 кв.м., кадастровый номер 77:17:01110504:7764	00-000190в от 29.01.2024
5089				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	2019.08 МЛ36525 С-515002	Комплектное распределительное устройство RM-6 ID (1)	00-000179в от 29.01.2024
5090				Комплектное распределительное устройство RM-6 I	1	2019.07 МЛ36133 С-53731	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (1)	00-000180в от 29.01.2024

5091				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	2019.08 МЛ36524 С-53595	Комплектное распределительное устройство RM-6 ID (2)	00-000181в от 29.01.2024
5092				Комплектное распределительное устройство RM-6 I	1	2019.07 МЛ36134 С-52729	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (2)	00-000182в от 29.01.2024
5093				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1907ОД093	Трансформатор ТМГ 1600 кВА (1)	00-000183в от 29.01.2024
5094				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1907ОД090	Трансформатор ТМГ 1600 кВА (2)	00-000184в от 29.01.2024
5095				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1907ОД092	Трансформатор ТМГ 1600 кВА (3)	00-000185в от 29.01.2024
5096				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1907ОД091	Трансформатор ТМГ 1600 кВА (4)	00-000186в от 29.01.2024
5097				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	586	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-5)	00-000187в от 29.01.2024
5098				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	589		
5099				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	588		
5100				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	587		
5101				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	2441		
5102				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4228		
5103				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4225		
5104				Шкаф силовой ШС-0,4	1	80210622		
5105				Шкаф силовой ШС-0,4	1	80230622		
5106				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4218		
5107				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4240		
5108				Шкаф силовой ШС-0,4	1	80220622		
5109				Шкаф силовой ШС-0,4	1	80240622		
5110	77:17:0110504:14839	БРП-1,2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: застройки 8,6 кв.м	г. Москва, внутригородская территория поселение Московский, Родниковая улица, соор. 30, строение 9	**БРП-1,2**	1	-	БРП-1,2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки 8,6 кв.м., кадастровый номер 77:17:0110504:14839	00-000191в от 29.01.2024
5111				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	80170622	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (БРП-1,2)	00-000188в от 29.01.2024
5112				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	80190622		
5113				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	80180622		
5114				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	80200622		
5115				Ящик собственных нужд ЯСН	1	1020		

5116				Ящик собственных нужд ЯСН	1	1021		
5117				Терморегулятор ITR-3	1	н/д		
5118				Терморегулятор ITR-3	1	н/д		
5119				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	н/д		
5120				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	н/д		
5121	77:17:0000000:18043	Кабельные линии 2х3АПвПуг(1х240/50)-20кВ Луч А,В, назначение: 1.1.сооружения электроэнергетики, протяженность: 6800 м	РоссийскаяФедерация, город Москва, д. Румянцево	Кабельная линия-20 кВ от РП-70074 с.1 яч.6 до РП-70143 с.1 яч.10 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=6800	6800	-	Кабельные линии 2х3АПвПуг(1х240/50)-20кВ Луч А,В, назначение: 1.1.сооружения электроэнергетики, протяженность 6800 м., кадастровый номер 77:17:0000000:18043	00-000165в от 29.01.2024
5122				Кабельная линия-20 кВ от РП-70074 с.2 яч.19 до РП-70143 с.2 яч.1 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=6800	6800	-		
5123			г. Москва, ул. Родниковая д. 30 к. 1, к.2	Кабельная линия-20 кВ от РП-70143 с.1 яч.8 до ТП-5 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=40	40	-	Кабельные линии 20 кВ	00-000163в от 29.01.2024
5124				Кабельная линия-20 кВ от РП-70143 с.2 яч.4 до ТП-5 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=40	40	-		
5125				Кабельная линия-20 кВ от ТП-5 луч А до ТП-4 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=213	213	-		
5126				Кабельная линия-20 кВ от ТП-5 луч Б до ТП-4 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=213	213	-		
5127				Кабельная линия-20 кВ от ТП-3 луч А до ТП-4 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=512	512	-		
5128				Кабельная линия-20 кВ от ТП-3 луч Б до ТП-4 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=512	512	-		
5129				Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=10	10	-		
5130				Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=10	10	-		
5131				Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=10	10	-		
5132				Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=10	10	-		
5133				Кабельная линия-20 кВ от РП-70143 с.1 яч.7 до ТП-1 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=280	280	-		
5134				Кабельная линия-20 кВ от РП-70143 с.2 яч.3 до ТП-1 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=280	280	-		
5135			г. Москва, ул. Родниковая д. 30 к. 1, к.2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-12-13 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180	180	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000164в от 29.01.2024

5136				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-12-13 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180	180	-		
5137				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-12-13 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180	180	-		
5138				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-12-13 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180	180	-		
5139				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-14-15 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=220	220	-		
5140				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-14-15 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=220	220	-		
5141				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-14-15 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=220	220	-		
5142				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-14-15 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=220	220	-		
5143				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-16-17 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=260	260	-		
5144				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-16-17 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=260	260	-		
5145				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-16-17 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=260	260	-		
5146				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-16-17 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=260	260	-		
5147				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-20-21 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=230	230	-		
5148				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-20-21 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=230	230	-		
5149				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-20-21 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=230	230	-		

5150				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-20-21 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=230	230	-		
5151				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-12-13 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=180	180	-		
5152				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-12-13 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=180	180	-		
5153				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-14-15 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=220	220	-		
5154				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-14-15 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=220	220	-		
5155				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-2А В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=230	230	-		
5156				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-2А В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=230	230	-		
5157				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-ИТП-2 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=230	230	-		
5158				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-ИТП-2 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=230	230	-		
5159				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-9-10 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=120	120	-		
5160				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-9-10 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=120	120	-		
5161				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-9-10 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=120	120	-		
5162				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-9-10 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=120	120	-		
5163				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-3-4 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=105	105	-		
5164				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-	105	-		

				3-4 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=105				
5165				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-3-4 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=105	105	-		
5166				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-3-4 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=105	105	-		
5167				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-3-4 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=105	105	-		
5168				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-3-4 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=105	105	-		
5169				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-5 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=75	75	-		
5170				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-5 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=75	75	-		
5171				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-11 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х95) L=120	120	-		
5172				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-11 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х95) L=120	120	-		
5173				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-11 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х95) L=120	120	-		
5174				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-11 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х95) L=120	120	-		
5175				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-7-8 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=70	70	-		
5176				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-7-8 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=70	70	-		
5177				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-7-8 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=70	70	-		
5178				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-7-8 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=70	70	-		

5179				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1А В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=280	280	-		
5180				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1А В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=280	280	-		
5181				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-ИТП-1 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=175	175	-		
5182				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-ИТП-1 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=175	175	-		
5183				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до БРП В-1 ПББШв(А) (4х95) L=30	30	-		
5184				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до БРП В-2 ПББШв(А) (4х95) L=26	26	-		
5185				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х70) L=60	60			
5186				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х70) L=60	60			
5187				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х70) L=60	60			
5188				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х70) L=60	60			
5189				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1-2 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=130	130	-		
5190				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1-2 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=130	130	-		
5191				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1-2 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=130	130	-		
5192				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1-2 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=130	130	-		
5193				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-18-19 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=280	280	-		

5194				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-18-19 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=280	280	-		
5195				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-18-19 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=280	280	-		
5196				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-18-19 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=280	280	-		
5197				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х120) L=100	100	-		
5198				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х120) L=100	100	-		
5199				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-2П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=170	170	-		
5200				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-2П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=170	170	-		
5201				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.32 с.4 ВРУ-ДОУ В-1 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=150	150	-		
5202				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.32 с.4 ВРУ-ДОУ В-2 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=150	150	-		
5203				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-5П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=270	270	-		
5204				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-5П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=270	270	-		
5205				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=75	75	-		
5206				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=75	75	-		
5207				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-3П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=170	170	-		
5208				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-3П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=170	170	-		
5209				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-1 (каб.1) АПВвБбШп (4х185) L=280	280	-		
5210				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Киевское ш., 23-й км, 12с8	280	-		

				ВРУ-Котельная В-1 (каб.2) АПВвБбШп (4х185) L=280				
5211				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-1 (каб.3) АПВвБбШп (4х185) L=280	280	-		
5212				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-1 (каб.4) АПВвБбШп (4х185) L=280	280	-		
5213				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-2 (каб.1) АПВвБбШп (4х185) L=280	280	-		
5214				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-2 (каб.2) АПВвБбШп (4х185) L=280	280	-		
5215				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-2 (каб.3) АПВвБбШп (4х185) L=280	280	-		
5216				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-2 (каб.4) АПВвБбШп (4х185) L=280	280	-		
5217				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ВРУ-ЛОС В-1 АПВвБбШп (4х120) L=220	220	-		
5218				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ВРУ-ЛОС В-2 АПВвБбШп (4х120) L=220	220	-		
5219				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ВРУ-КНС В-1 АПВвБбШп (4х120) L=220	220	-		
5220				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ВРУ-КНС В-2 АПВвБбШп (4х120) L=220	220	-		
5221				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=300	300	-		
5222				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=300	300	-		
5223				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-1 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=300	300	-		
5224				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=300	300	-		

5225				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=300	300	-		
5226				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-2 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=300	300	-		
5227				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-14-15 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=170	170	-		
5228				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-14-15 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=170	170	-		
5229				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-14-15 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=170	170	-		
5230				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-14-15 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=170	170	-		
5231				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-11 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=150	150	-		
5232				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-11 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=150	150	-		
5233				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-17-18 В-1 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=125	125	-		
5234				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-17-18 В-1 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=125	125	-		
5235				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-17-18 В-2 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=125	125	-		
5236				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-17-18 В-2 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=125	125	-		
5237				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-20-21 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=200	200	-		
5238				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-20-21 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=200	200	-		
5239				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-20-	200	-		

				21 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=200				
5240				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-20-21 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=200	200	-		
5241				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-19 В-1 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=150	150	-		
5242				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-19 В-1 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=150	150	-		
5243				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-19 В-2 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=150	150	-		
5244				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-19 В-2 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=150	150	-		
5245				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1А В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=340	340	-		
5246				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1А В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=340	340	-		
5247				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1А В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=340	340	-		
5248				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1А В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=340	340	-		
5249				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-16 В-1 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х150) L=90	90	-		
5250				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-16 В-1 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х150) L=90	90	-		
5251				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-16 В-2 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х150) L=90	90	-		
5252				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-16 В-2 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х150) L=90	90	-		

5253				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ШС-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5	5	-		
5254				Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-1 до БРП-1 с.1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15	15			
5255				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ШС-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5	5	-		
5256				Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-1 до БРП-1 с.1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15	15			
5257				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ШС-3 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5	5	-		
5258				Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-3 до БРП-2 с.3 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15	15			
5259				Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-3 до БРП-2 с.3 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15	15			
5260				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ШС-3 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5	5	-		
5261				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-8) с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 1-2 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=320	320	-		
5262				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-8) с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ППУ 1-2 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=320	320	-		
5263				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-8) с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ИТП 2 В-1 АПвВнг(А)-LS (4х120) L=180	180	-		
5264				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-8) с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ИТП 2 В-2 АПвВнг(А)-LS (4х120) L=180	180	-		
5265				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-8) с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5П В-1 АПвВнг(А)-LS (4х150) L=115	115	-		
5266				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-8) с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5П В-2 АПвВнг(А)-LS (4х150) L=115	115	-		
5267				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-8) с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-4П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=225	225	-		
5268				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-4П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=225	225	-		

5269				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-8) с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 17-18 В-1 АПвВнг(А)-LS (4х150) L=150	150	-		
5270				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-8) с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 17-18 В-2 АПвВнг(А)-LS (4х150) L=150	150	-		
5271				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=320	320	-		
5272				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=320	320	-		
5273				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-1 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=320	320	-		
5274				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=320	320	-		
5275				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=320	320	-		
5276				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-2 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=320	320	-		
5277				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-12-13 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=150	150	-		
5278				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-12-13 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=150	150	-		
5279				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-12-13 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=150	150	-		
5280				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-12-13 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=150	150	-		
5281				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3П В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=250	250	-		
5282				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3П В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=250	250	-		

5283				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3П В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=250	250	-		
5284				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3П В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=250	250	-		
5285				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-9-10 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=210	210	-		
5286				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-9-10 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=210	210	-		
5287				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-9-10 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=210	210	-		
5288				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-9-10 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=210	210	-		
5289				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=250	250	-		
5290				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=250	250	-		
5291				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-1 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=250	250	-		
5292				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=250	250	-		
5293				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=250	250	-		
5294				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-2 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=250	250	-		
5295				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330	330	-		
5296				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330	330	-		

5297				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-1 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330	330	-		
5298				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330	330	-		
5299				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330	330	-		
5300				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-2 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330	330	-		
5301				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ШС-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5	5	-		
5302				Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-2 до БРП-1 с.2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15	15			
5303				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ШС-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5	5	-		
5304				Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-2 до БРП-1 с.2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15	15			
5305				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ШС-2 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5	5	-		
5306				Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-2 до БРП-1 с.2 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15	15			
5307				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ШС-4 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5	5	-		
5308				Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-4 до БРП-2 с.4 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15	15			
5309				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ШС-4 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5	5	-		
5310				Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-4 до БРП-2 с.4 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15	15			
5311				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ШС-4 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5	5	-		
5312				Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-4 до БРП-2 с.4 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15	15			
5313				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2А В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=375	375	-		

5314				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2А В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=375	375	-		
5315				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2А В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=375	375	-		
5316				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2А В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=375	375	-		
5317				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ВНС В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330	330	-		
5318				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-8) с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ВНС В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330	330	-		
5319				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 5-6 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=350	350	-		
5320				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 5-6 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=350	350	-		
5321				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 9-10 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=240	240	-		
5322				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 9-10 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=240	240	-		
5323				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ИТП 1 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х120) L=330	330	-		
5324				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ИТП 1 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х120) L=330	330	-		
5325				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1П В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=350	350	-		
5326				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1П В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=350	350	-		
5327				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1П В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=350	350	-		

5328				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1П В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=350	350	-		
5329				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2П В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=370	370	-		
5330				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2П В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=370	370	-		
5331				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2П В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=370	370	-		
5332				Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2П В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=370	370	-		
5333				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1-2 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=200	200	-		
5334				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1-2 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=200	200	-		
5335				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1-2 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=200	200	-		
5336				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1-2 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=200	200	-		
5337				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3-4 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180	180	-		
5338				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3-4 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180	180	-		
5339				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3-4 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180	180	-		
5340				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3-4 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180	180	-		
5341				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-5-6 В-1 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=100	100	-		

5342				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-5-6 В-1 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=100	100	-		
5343				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-5-6 В-2 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=100	100	-		
5344				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-5-6 В-2 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=100	100	-		
5345				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-7-8 В-1 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80	80	-		
5346				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-7-8 В-1 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80	80	-		
5347				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-7-8 В-2 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80	80	-		
5348				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-7-8 В-2 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80	80	-		
5349				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3П В-1 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=100	100	-		
5350				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3П В-2 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=100	100	-		
5351				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ППУ 5-6 В-1 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=100	100	-		
5352				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ППУ 5-6 В-2 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=100	100	-		
5353				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-4П В-1 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80	80	-		
5354				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-4П В-2 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80	80	-		
5355				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-2А В-1 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80	80	-		
5356				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-2А В-2 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80	80	-		

5357				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1А В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=200	200	-		
5358				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1А В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=200	200	-		
5359				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ИТП-2 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х70) L=30	30	-		
5360				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ИТП-2 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х70) L=30	30	-		
5361				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-2П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=130	130	-		
5362				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-2П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=130	130	-		
5363				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ППУ 3-4 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=180	180	-		
5364				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ППУ 3-4 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=180	180	-		
5365				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ Насосная В-1 ВВГнг(А)-FRLS (4х95) L=160	160	-		
5366				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ Насосная В-2 ВВГнг(А)-FRLS (4х95) L=160	160	-		
5367			г. Москва, ул. Родниковая д. 30 к. 1, к.2	Кабельная линия-0,4 кВ от ППУ-3-4 В-1 до ППУ-20-21 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=130	130		Кабельные линии 0,4 кВ (2)	00-000218в от 29.01.2024
5368				Кабельная линия-0,4 кВ от ППУ-3-4 В-2 до ППУ-20-21 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=130	130			
5369				Кабельная линия-0,4 кВ от ППУ-14-15 В-1 до ППУ-16-17 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=60	60			
5370				Кабельная линия-0,4 кВ от ППУ-14-15 В-2 до ППУ-16-17 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=60	60			
5371				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-1 до ВРУ-4П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=100	100			
5372				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-2 до ВРУ-4П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=100	100			
5373				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-2П В-1 до ВРУ-7П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=10	10			

5374				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-2П В-2 до ВРУ-7П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=10	10			
5375				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-6П В-1 до ВРУ-8П В-1 ВВГнг(А)-FRLS (4х150) L=75	75			
5376				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-6П В-2 до ВРУ-8П В-2 ВВГнг(А)-FRLS (4х150) L=75	75			
5377				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-2П В-1 до ВРУ-1П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=80	80			
5378				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-2П В-2 до ВРУ-1П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=80	80			
5379				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-ИТП-2 В-1 до ВРУ-ИТП-1 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х70) L=200	200			
5380				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-ИТП-2 В-2 до ВРУ-ИТП-1 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х70) L=200	200			
5381				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-ППУ-9-10 В-1 до ВРУ-ППУ-7-8 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=40	40			
5382				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-ППУ-9-10 В-2 до ВРУ-ППУ-7-8 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=40	40			
5383				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-4П В-1 до ВРУ-6П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=20	20			
5384				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-4П В-2 до ВРУ-6П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=20	20			
5385				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-1 до ВРУ-7П В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=35	35			
5386				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-1 до ВРУ-7П В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=35	35			
5387				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-2 до ВРУ-7П В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=35	35			
5388				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-2 до ВРУ-7П В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=35	35			
5389				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-5П В-1 до ВРУ-8П В-1 АПвВнг(А)-LS (4х150) L=30	30			
5390				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-5П В-2 до ВРУ-8П В-2 АПвВнг(А)-LS (4х150) L=30	30			
5391	77:17:0110504:19263	Земельный участок, площадь: 318 +/- 6 кв.м	г. Москва, внутригородская территория поселение Московский, ул.Родниковая	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, площадью 318 +/- 6 кв.м., кадастровый номер: 77:17:0110504:19263	00-000192 от 22.09.2023

БЦ "Тверская Застава"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5392			Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Тверской, улица Грузинский Вал, земельный участок 29/31	**ТП-4**	-	-		
5393				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVCCV	1	0423-00061	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVCCV	00-000957 от 30.12.2023
5394				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА VCCVC	1	0423-00062	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА VCCVC	00-000958 от 30.12.2023
5395				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	220449	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА (1)	00-000959 от 30.12.2023
5396				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	220450	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА (2)	00-000960 от 30.12.2023
5397				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	221348028	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (1)	00-000961 от 30.12.2023
5398				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	221343040		
5399				Шкаф питания ШП-1	1	1829		
5400				Шкаф питания ШП-2	1	1830		
5401				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1828		
5402				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1827052022		
5403				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	1823		
5404				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	1832		
5405				Шкаф учета электроэнергии ШУ-3(4)	1	1833		
5406			г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул.Грузинский Вал, земельный участок 29/31 с кадастровым номером 77:01:0004019:5945	**ТП-30003**	-	-		
5407				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	240742		
5408				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC	1	0125-0028		
5409				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	2411443231		
5410				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	б/н		
5411				Панель низкого напряжения № ВП	1	б/н		
5412				Панель низкого напряжения № ОП	1	б/н		
5413				Шинопровод-0,4 кВ от Тр-ра до Панели низкого напряжения ВП ШП 4000А L=5	5			
5414			г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул.Грузинский Вал, земельный участок 29/31 с кадастровым номером 77:01:0004019:5945	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. от РП-3002 с.2 яч.8 до ТП-30003 яч.3) до ТП-30003 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=18	18			
5415				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30003 яч.1 до ТП-4 с.2 яч.7 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=18	18			

5416	77:01:0004019:10229	Блочная канализация КЛ 10кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 139 м	Российская Федерация, г. Москва, ЦАО, район Тверской, ул. Грузинский Вал, вл. 11	Кабельная линия-10 кВ от РП-3002 с.1 яч.5 до ТП-4 с.1 яч.4 АПвПуг 3х(1х500/70) L=625	625	-	Блочная канализация КЛ 10кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 139м, кадастровый номер: 77:01:0004019:10229	00-000962 от 31.12.2023
5417				Кабельная линия-10 кВ от РП-3002 с.2 яч.8 до ТП-4 с.2 яч.7 АПвПуг 3х(1х500/70) L=630	630	-		
5418				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 с.1 яч.1 до РТП-3001 с.1 яч.5 АПвПуг 3х(1х500/70) L=550	550	-		
5419				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 с.2 яч.8 до РТП-3001 с.2 яч.8 АПвПуг 3х(1х500/70) L=550	550	-		
5420				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч А до соед. муфты (на КЛ направ. от РТП-3001 луч А до РТП-11084 с.1 яч.1) АПвПуг 3х(1х240/50) L=242	242	-		
5421				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч Б до соед. муфты (на КЛ направ. от РТП-3001 луч Б до РТП-11084 с.2 яч.22) АПвПуг 3х(1х240/50) L=239	239	-		
5422	77:01:0004019:10235	Кабельная линия 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 97 м	Российская Федерация, г. Москва, ЦАО, р-н Тверской, ул. Грузинский Вал, вл.11	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.6 до ТП-1 луч А (каб.1) АПвПуг 3х(1х240/50) L=40	40	-	Кабельная линия 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 97м, кадастровый номер: 77:01:0004019:10235	00-000963 от 31.12.2023
5423				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.6 до ТП-1 луч А (каб.2) АПвПуг 3х(1х240/50) L=40	40	-		
5424				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.2 яч.7 до ТП-1 луч Б (каб.1) АПвПуг 3х(1х240/50) L=47	47	-		
5425				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.2 яч.7 до ТП-1 луч Б (каб.2) АПвПуг 3х(1х240/50) L=47	47	-		
5426				Кабельная линия-10 кВ от РП-3002 с.1 яч.6 до ТП-2 луч А АПвПуг 3х(1х500/50) L=156	156	-		
5427				Кабельная линия-10 кВ от РП-3002 с.2 яч.7 до ТП-2 луч Б АПвПуг 3х(1х500/50) L=142	142	-		
5428			г. Москва, ул. 2-я Брестская, вл. 50/2, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Тверской, улица Грузинский Вал, земельный участок 29/31	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 с.1 яч.5 до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-4 с.1 яч.5 до ТП-25085 луч А) АПвПуг 3х(1х240/50) L=213	213	-	Кабельная линия-10 кВ	00-000965 от 30.12.2023
5429				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 с.2 яч.6 до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-4 с.2 яч.6 до ТП-25085 луч Б) АПвПуг 3х(1х240/50) L=209	209	-		
5430				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 с.1 яч.3 до ТП-3 с.1 яч.2 АПвПуг 3х(1х500/70) L=797	797	-		
5431				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 с.2 яч.8 до ТП-3 с.2 яч.9 АПвПуг 3х(1х500/70) L=801	801	-		
5432	77:01:0004019:10230	Внутриплощадочные кабельные линии 0.4 кВ, назначение: 1.1.	Российская Федерация, город Москва, ЦАО,	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч А до ГРЩ-3 В-1 (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80	80	-	Внутриплощадочные кабельные линии 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики,	00-000964 от 31.12.2023

5433		Сооружения электроэнергетики, протяженность: 56 м	район Тверской, ул. Грузинский Вал, вл. 11	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч Б до ГРЩ-3 В-2 (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80	80	-	протяженность 56м, кадастровый номер: 77:01:0004019:10230	
5434				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч А до ГРЩ-3 В-1 (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80	80	-		
5435				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч Б до ГРЩ-3 В-2 (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80	80	-		
5436				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч А до ГРЩ-3 В-1 (каб.3) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80	80	-		
5437				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч Б до ГРЩ-3 В-2 (каб.3) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80	80	-		
5438				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч А до ГРЩ-3 В-1 (каб.4) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80	80	-		
5439				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч Б до ГРЩ-3 В-2 (каб.4) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80	80	-		
5440				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч А до 1ВРУ-2 В-1 ПвБШвнг(А)-LS (4х95) L=80	80	-		
5441				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч Б до 1ВРУ-2 В-2 ПвБШвнг(А)-LS (4х95) L=80	80	-		
КП "Пушкино"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5442			108821, г. Москва, р-н Филимонковское п., в районе д. Пушкино, квартал 118	**КТП-2031**	-	-		
5443				Корпус подстанции	1	317	Корпус подстанции	00-001003 от 01.06.2024
5444				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	3535	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-001004 от 01.06.2024
5445				Ячейка с выключателем нагрузки ВНА	1	н/д	Ячейка с выключателем нагрузки ВНА	00-001005 от 01.06.2024
5446				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д	Низковольтное комплектное распределительное устройство	00-001006 от 01.06.2024
5447			108821, г. Москва, р-н Филимонковское п., в районе д. Пушкино, квартал 118	**ВРЩ**	-	-		
5448				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001012 от 01.06.2024
5449				Щит распределительный № 1	1	н/д		
5450				Щит распределительный № 2	1	н/д		
5451				Щит распределительный № 3	1	н/д		
5452				Щит распределительный № 4	1	н/д		
5453				Щит распределительный № 5	1	н/д		
5454				Щит распределительный № 6	1	н/д		

5455				Щит распределительный № 7	1	н/д		
5456				Щит распределительный № 8	1	н/д		
5457				Щит распределительный № 9	1	н/д		
5458				Щит распределительный № 10	1	н/д		
5459				Щит распределительный № 11	1	н/д		
5460				Щит распределительный № 12	1	н/д		
5461				Щит распределительный № 13	1	н/д		
5462				Щит распределительный № 14	1	н/д		
5463				Щит распределительный № 15	1	н/д		
5464				Щит распределительный № 16	1	н/д		
5465				Щит распределительный № 17	1	н/д		
5466				Щит распределительный № 18	1	н/д		
5467				Щит распределительный № 19	1	н/д		
5468				Щит распределительный № 20	1	н/д		
5469				Щит распределительный № 21	1	н/д		
5470				Щит распределительный № 22	1	н/д		
5471				Щит распределительный № 23	1	н/д		
5472				Щит распределительный № 24	1	н/д		
5473				Щит распределительный № 25	1	н/д		
5474				Щит распределительный № 26	1	н/д		
5475				Щит распределительный № 27	1	н/д		
5476				Щит распределительный № 28	1	н/д		
5477				Щит распределительный № 29	1	н/д		
5478				Щит распределительный № 30	1	н/д		
5479				Щит распределительный № 31	1	н/д		
5480				Щит распределительный № 32	1	н/д		
5481				Щит распределительный № 33	1	н/д		
5482				Щит распределительный № 34	1	н/д		
5483				Щит распределительный № 35	1	н/д		
5484				Щит распределительный № 36	1	н/д		

5485				Щит распределительный № 37	1	н/д		
5486				Щит распределительный № 38	1	н/д		
5487				Щит распределительный № 39	1	н/д		
5488				Щит распределительный № 40	1	н/д		
5489				Щит распределительный № 41	1	н/д		
5490				Щит распределительный № 42	1	н/д		
5491				Щит распределительный № 43	1	н/д		
5492				Щит распределительный № 44	1	н/д		
5493				Щит распределительный № 45	1	н/д		
5494				Щит распределительный № 46	1	н/д		
5495				Щит распределительный № 47	1	н/д		
5496				Щит распределительный № 48	1	н/д		
5497				Щит распределительный № 49	1	н/д		
5498				Щит распределительный № 50	1	н/д		
5499				Щит распределительный № 51	1	н/д		
5500				Щит распределительный № 52	1	н/д		
5501				Щит распределительный № 53	1	н/д		
5502				Щит распределительный № 54	1	н/д		
5503				Щит распределительный № 55	1	н/д		
5504				Щит распределительный № 56	1	н/д		
5505				Щит распределительный № 57	1	н/д		
5506				Щит распределительный № 58	1	н/д		
5507				Щит распределительный № 59	1	н/д		
5508				Щит распределительный № 60	1	н/д		
5509				Щит распределительный № 61	1	н/д		
5510				Щит распределительный № 62	1	н/д		
5511				Щит распределительный № 63	1	н/д		
5512			108821, г. Москва, р-н Филимонковское п., в районе д. Пушкино, квартал 118	Кабельная линия-10 кВ от КРУН-206 яч.3 до КТП-2031 АСБ-10 (3х70) L=485	485		Кабельная линия-10 кВ от КРУН-206 яч.3 до КТП-2031 АСБ-10 (3х70) L=485	00-001008 от 01.06.2024

5513			108821, г. Москва, р-н Филимонковское п., в районе д. Пушкино, квартал 118	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ВРЩ АВБШв-1 (4х240) L=210	210		Кабельная линия-0,4 кВ	00-001009 от 01.06.2024
5514				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-20 АВБШв-1 (4х50) L=15	15			
5515				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-20 до ЩР-19 АВБШв-1 (4х35) L=35	35			
5516				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-19 до ЩР-14 АВБШв-1 (4х25) L=25	25			
5517				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-14 до ЩР-13 АВБШв-1 (4х25) L=30	30			
5518				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-13 до ЩР-9 АВБШв-1 (4х25) L=25	25			
5519				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9 до ЩР-8 АВБШв-1 (4х25) L=25	25			
5520				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-4 АВБШв-1 (4х50) L=140	140			
5521				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-4 до ЩР-5 АВБШв-1 (4х25) L=35	35			
5522				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5 до ЩР-3 АВБШв-1 (4х25) L=20	20			
5523				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3 до ЩР-2 АВБШв-1 (4х16) L=15	15			
5524				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2 до ЩР-1 АВБШв-1 (4х16) L=25	25			
5525				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-21 АВБШв-1 (4х35) L=20	20			
5526				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-21 до ЩР-22 АВБШв-1 (4х25) L=50	50			
5527				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-22 до ЩР-23 АВБШв-1 (4х25) L=15	15			
5528				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-23 до ЩР-24 АВБШв-1 (4х16) L=30	30			
5529				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-24 до ЩР-25 АВБШв-1 (4х16) L=25	25			
5530				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-17 АВБШв-1 (4х25) L=80	80			
5531				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-17 до ЩР-18 АВБШв-1 (4х16) L=15	15			
5532				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-15 АВБШв-1 (4х25) L=70	70			
5533				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-15 до ЩР-16 АВБШв-1 (4х16) L=30	30			
5534				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-16 до ЩР-12 АВБШв-1 (4х16) L=10	10			
5535				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-11 АВБШв-1 (4х35) L=100	100			
5536				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-11 до ЩР-10 АВБШв-1 (4х25) L=30	30			
5537				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-10 до ЩР-7 АВБШв-1 (4х16) L=30	30			
5538				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7 до ЩР-6 АВБШв-1 (4х16) L=45	45			
5539				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ЩР-47 АВБШв-1 (4х35) L=35	35			

5540				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-47 до ЩР-46 АВБШв-1 (4х35) L=30	30			
5541				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-46 до ЩР-45 АВБШв-1 (4х35) L=30	30			
5542				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-45 до ЩР-30 АВБШв-1 (4х35) L=40	40			
5543				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-30 до ЩР-29 АВБШв-1 (4х35) L=15	15			
5544				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-29 до ЩР-28 АВБШв-1 (4х35) L=40	40			
5545				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-28 до ЩР-27 АВБШв-1 (4х35) L=10	10			
5546				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-27 до ЩР-26 АВБШв-1 (4х35) L=40	40			
5547				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ЩР-44 АВБШв-1 (4х50) L=130	130			
5548				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-44 до ЩР-42 АВБШв-1 (4х50) L=10	10			
5549				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-42 до ЩР-41 АВБШв-1 (4х50) L=25	25			
5550				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-41 до ЩР-40 АВБШв-1 (4х50) L=25	25			
5551				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-40 до ЩР-39 АВБШв-1 (4х50) L=25	25			
5552				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-39 до ЩР-38 АВБШв-1 (4х50) L=30	30			
5553				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-38 до ЩР-37 АВБШв-1 (4х50) L=70	70			
5554				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ЩР-61 АВБШв-1 (4х50) L=55	55			
5555				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-61 до ЩР-50 АВБШв-1 (4х50) L=60	60			
5556				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-50 до ЩР-51 АВБШв-1 (4х50) L=30	30			
5557				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-51 до ЩР-52 АВБШв-1 (4х50) L=30	30			
5558				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-52 до ЩР-53 АВБШв-1 (4х50) L=30	30			
5559				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-53 до ЩР-54 АВБШв-1 (4х50) L=30	30			
5560				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-54 до ЩР-55 АВБШв-1 (4х50) L=30	30			
5561				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-55 до ЩР-56 АВБШв-1 (4х50) L=30	30			
5562				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-56 до ЩР-57 АВБШв-1 (4х50) L=30	30			
5563				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ЩР-43 АВБШв-1 (4х50) L=160	160			
5564				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-43 до ЩР-31 АВБШв-1 (4х50) L=40	40			
5565				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-31 до ЩР-32 АВБШв-1 (4х50) L=45	45			

5566				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-32 до ЩР-33 АВБШв-1 (4х50) L=10	10			
5567				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-33 до ЩР-34 АВБШв-1 (4х50) L=25	25			
5568				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-34 до ЩР-35 АВБШв-1 (4х50) L=25	25			
5569				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-35 до ЩР-36 АВБШв-1 (4х50) L=25	25			
5570				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ЩР-48 АВБШв-1 (4х50) L=15	15			
мкр. Десна								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5571				**РТП-170**	-	-		
5572				Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА	1	104243		
5573				Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА	1	104241		
5574				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	25039		
5575				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	25040		
5576				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	25041		
5577				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1	25042		
5578				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	25043		
5579				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	25044		
5580			г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	25045		
5581				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1	25046		
5582				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1	25047		
5583				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1	25048		
5584				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1	25049		
5585				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1	25050		
5586				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1	25051		
5587				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1	25052		
5588				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1	25053		
5589				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1	25054		
5590				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1	25055		

5591				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1	25056		
5592				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1	25057		
5593				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1	25058		
5594				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	26087		
5595				Шкаф питания ШП-1	1	б/н		
5596				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	б/н		
5597				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	б/н		
5598				Электрический конвекторный обогреватель	6	б/н		
5599				Шкаф питания ШП-2	1	б/н		
5600				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	б/н		
5601				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	б/н		
5602				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	869-1		
5603				Шкаф питания ШП	1	б/н		
5604				Ящик собственных нужд ЯСН	1	б/н		
5605				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	869-2		
5606				Шкаф питания ШП	1	б/н		
5607				Ящик собственных нужд ЯСН	1	б/н		
5608	77:17:0150309:2070	ТП-2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 33,1 кв.м	Российская Федерация, г. Москва, п. Десеновское, кв-л 4, сооружение 12, строен. 4	**ТП-1710**	1	-		
5609				Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1250 кВА	1	104853		
5610				Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1250 кВА	1	104870		
5611				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W46-1-0002-ID		
5612				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W45-2-0006-ID		
5613				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/н		
5614				Шкаф питания ШП	1	б/н		
5615				Электрический конвекторный обогреватель	2	б/н		
5616				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	866-1		

5617				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	866-2		
5618				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/н		
5619	77:17:0150309:2071	ТП-1, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 38,2 кв.м	Российская Федерация, г. Москва, п. Десеновское, кв-л 4, сооружение 12, строен. 5	**ТП-1711**	1	-		
5620				Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА	1	104257		
5621				Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА	1	104242		
5622				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W45-2-0004-ID		
5623				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W45-2-0005-ID		
5624				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/н		
5625				Шкаф питания ШП	1	б/н		
5626				Электрический конвекторный обогреватель	2	б/н		
5627				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	859-1		
5628				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	859-2		
5629				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/н		
5630			г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	**ТП-1712**	-	-		
5631				Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА	1	104293		
5632				Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА	1	104244		
5633				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W46-1-0001-ID		
5634				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W45-2-0003-ID		
5635				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/н		
5636				Шкаф питания ШП	1	б/н		
5637				Электрический конвекторный обогреватель	2	б/н		
5638				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	858-2		
5639				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	858-1		
5640				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/н		
5641			г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	**ТП-1713**	-	-		
5642				Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-250 кВА	1	103912		

5643				Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-250 кВА	1	103928		
5644				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W46-2-0010-ID		
5645				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W46-2-0011-ID		
5646				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/н		
5647				Шкаф питания ШП	1	б/н		
5648				Электрический конвекторный обогреватель	2	б/н		
5649				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	860-2		
5650				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	860-1		
5651				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	б/н		
5652			г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	**ТП-1714**	-	-		
5653				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д		
5654				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д		
5655				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	н/д		
5656				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	н/д		
5657				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	н/д		
5658				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	н/д		
5659				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
5660				Шкаф питания ШП	1	н/д		
5661				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
5662				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
5663				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
5664				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
5665				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5666			г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	**ТП-1715**	-	-		
5667				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2027324		
5668				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2027323		

5669				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W48-4-0004-ID		
5670				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W48-4-0001-ID		
5671				Ящик собственных нужд ЯСН	1	6716-ТП 15.1/вн		
5672				Шкаф питания ШП	1	6716-ТП 15.1/ШП		
5673				Электрический конвекторный обогреватель	3	б/н		
5674				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	6716-ТП 15.1/нн1		
5675				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	6716-ТП 15.1/нн2		
5676				Ящик собственных нужд ЯСН	1	6716-ТП 15.1/нн		
5677				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	6716-ТП 15.1/шу		
5678			г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	**ТП-1716**	-	-		
5679				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2027326		
5680				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2027325		
5681				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W48-4-0003-ID		
5682				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W48-4-0002-ID		
5683				Ящик собственных нужд ЯСН	1	6716-ТП 15.2/вн		
5684				Шкаф питания ШП	1	6716-ТП 15.2/ШП		
5685				Электрический конвекторный обогреватель	3	б/н		
5686				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	6716-ТП 15.2/нн2		
5687				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	6716-ТП 15.2/нн1		
5688				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	6716-ТП 15.2/шу		
5689				Ящик собственных нужд ЯСН	1	6716-ТП 15.2/нн		
5690			г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.1 яч.3 до ТП-1710 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=310	310			
5691				Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.2 яч.18 до ТП-1710 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=310	310			
5692				Кабельная линия-20 кВ от ТП-1710 луч А до ТП-1711 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=315	315			

5693				Кабельная линия-20 кВ от ТП-1710 луч Б до ТП-1711 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=315	315			
5694				Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.1 яч.2 до ТП-1712 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=810	810			
5695				Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.2 яч.19 до ТП-1712 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=810	810			
5696				Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.1 яч.1 до ТП-1713 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=860	860			
5697				Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.2 яч.20 до ТП-1713 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=860	860			
5698	77:17:0000000:19051	Наружные сети электроснабжения 20 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 2196 м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, кв-л 5, проект 54	Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.1 яч.5 до ТП-1714 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=2167	2167			
5699				Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.2 яч.16 до ТП-1714 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=2167	2167			
5700	77:17:0150309:3917	Наружная сеть электроснабжения 20 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 620 м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, кв-л 15, проект 46/А	Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.1 яч.6 до ТП-1715 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=488	488			
5701				Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.2 яч.15 до ТП-1715 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=488	488			
5702				Кабельная линия-20 кВ от ТП-1715 луч А до ТП-1716 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=159	159			
5703				Кабельная линия-20 кВ от ТП-1715 луч Б до ТП-1716 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=159	159			
5704	77:17:0150309:2068	Электрокабель 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 839 м	Российская Федерация, г. Москва, п. Десеновское	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ВРУ-1 к.14.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=97	97			
5705				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ВРУ-1 к.14.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=97	97			
5706				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ВРУ-1 к.14.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=97	97			
5707				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ВРУ-1 к.14.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=97	97			
5708				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ВРУ-2 к.14.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=155	155			
5709				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ВРУ-2 к.14.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=155	155			
5710				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ВРУ-3 к.14.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=165	165			

5711				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ВРУ-3 к.14.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=165	165			
5712				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ВРУ-4 к.14.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=131	131			
5713				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ВРУ-4 к.14.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=131	131			
5714				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ВРУ-5 к.14.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=72	72			
5715				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ВРУ-5 к.14.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=72	72			
5716				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ВРУ-5 к.14.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=72	72			
5717				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ВРУ-5 к.14.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=72	72			
5718				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ВРУ-6 к.14.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=159	159			
5719				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ВРУ-6 к.14.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=153	153			
5720				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ВРУ-7 к.14.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=127	127			
5721				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ВРУ-7 к.14.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=127	127			
5722				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ШНО ВВБШБ-1 (4х6) L=7	7			
5723				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-1 к.14.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=105	105			
5724				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-1 к.14.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=105	105			
5725				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-1 к.14.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=105	105			
5726				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-1 к.14.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=105	105			
5727				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-2 к.14.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=165	165			
5728				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-2 к.14.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=165	165			
5729				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-3 к.14.2 В-1 АПвБШп-1 (4х150) L=167	167			

5730				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-3 к.14.2 В-2 АПвБШп-1 (4х150) L=167	167			
5731				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-4 к.14.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=143	143			
5732				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-4 к.14.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=143	143			
5733				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-5 к.14.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=83	83			
5734				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-5 к.14.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=83	83			
5735				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-5 к.14.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=83	83			
5736				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-5 к.14.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=83	83			
5737				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-6 к.14.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=163	163			
5738				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-6 к.14.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=163	163			
5739				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-7 к.14.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=141	141			
5740				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-7 к.14.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=141	141			
5741				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-1 к.14.3 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=62	62			
5742				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-1 к.14.3 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=62	62			
5743				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-2 к.14.3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=60	60			
5744				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-2 к.14.3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=60	60			
5745				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-3 к.14.3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=74	74			
5746				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-3 к.14.3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=74	74			
5747				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-4 к.14.3 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=38	38			

5748				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-4 к.14.3 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=38	38			
5749				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-КНС В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=204	204			
5750				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-КНС В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=204	204			
5751				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ШНО ВВБШБ-1 (4х6) L=7	7			
5752	77:17:0150309:7979	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 331 м	Российская Федерация, город Москва, п. Десеновское	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-170 с.1 до ВРУ-ДОУ В-1 АПвБШв-1 (4х240) L=332	332			
5753				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-170 с.2 до ВРУ-ДОУ В-2 АПвБШв-1 (4х240) L=332	332			
5754			г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч А до ВРУ-КОС В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=265	265			
5755				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч Б до ВРУ-КОС В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=265	265			
5756				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч А до ВРУ-ГКК2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=125	125			
5757				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч А до ВРУ-ГКК2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=125	125			
5758				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч А до ВРУ-ГКК2 В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=125	125			
5759				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч А до ВРУ-ГКК2 В-1 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=125	125			
5760				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч Б до ВРУ-ГКК2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=125	125			
5761				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч Б до ВРУ-ГКК2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=125	125			
5762				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч Б до ВРУ-ГКК2 В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=125	125			
5763				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч Б до ВРУ-ГКК2 В-2 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=125	125			
5764				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1713 луч А до ВРУ-ВЗУ В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=75	75			
5765				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1713 луч А до ВРУ-ВЗУ В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=75	75			
5766				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1713 луч Б до ВРУ-ВЗУ В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=75	75			

5767				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1713 луч Б до ВРУ-ВЗУ В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=75	75			
5768	77:17:0150309:3920	Наружная сеть электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 1428 м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, кв-л 15, проект 46/А	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ВРУ-1 к.15.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=235	235			
5769				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ВРУ-1 к.15.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=235	235			
5770				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ВРУ-2 к.15.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=205	205			
5771				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ВРУ-2 к.15.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=205	205			
5772				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ВРУ-3 к.15.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=79	79			
5773				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ВРУ-3 к.15.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=79	79			
5774				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ВРУ-3 к.15.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=79	79			
5775				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ВРУ-3 к.15.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=79	79			
5776				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ВРУ-4 к.15.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=145	145			
5777				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ВРУ-4 к.15.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=145	145			
5778				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ВРУ-5 к.15.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=149	149			
5779				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ВРУ-5 к.15.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=149	149			
5780				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ВРУ-6 к.15.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=52	52			
5781				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ВРУ-6 к.15.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=52	52			
5782				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ВРУ-7 к.15.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=218	218			
5783				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ВРУ-7 к.15.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=218	218			
5784				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ВРУ-1 к.15.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=169	169			

5785				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ВРУ-1 к.15.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=169	169			
5786				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ВРУ-2 к.15.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=110	110			
5787				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ВРУ-2 к.15.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=110	110			
5788				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ВРУ-2 к.15.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=110	110			
5789				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ВРУ-2 к.15.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=110	110			
5790				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ВРУ-5 к.15.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=78	78			
5791				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ВРУ-5 к.15.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=78	78			
5792				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ВРУ-7 к.15.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=234	234			
5793				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ВРУ-7 к.15.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=234	234			
5794				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ШНО ПВС-1 (4х10) L=7	7			
5795				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ВРУ-1 к.15.3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=164	164			
5796				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ВРУ-1 к.15.3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=164	164			
5797				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ВРУ-2 к.15.3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=86	86			
5798				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ВРУ-2 к.15.3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=86	86			
5799				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ВРУ-2 к.15.3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=86	86			
5800				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ВРУ-2 к.15.3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=86	86			
5801				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ВРУ-3 к.15.3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=270	270			
5802				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ВРУ-3 к.15.3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=270	270			
5803				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ВРУ-4 к.15.3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=254	254			

5804				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ВРУ-4 к.15.3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=254	254			
5805				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ВРУ-5 к.15.3 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=79	79			
5806				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ВРУ-5 к.15.3 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=79	79			
5807				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ВРУ-6 к.15.3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=223	223			
5808				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ВРУ-6 к.15.3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=223	223			
5809				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ВРУ-7 к.15.3 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=236	236			
5810				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ВРУ-7 к.15.3 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=236	236			
5811				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ВРУ-3 к.15.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=79	79			
5812				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ВРУ-3 к.15.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=79	79			
5813				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ВРУ-4 к.15.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=142	142			
5814				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ВРУ-4 к.15.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=142	142			
5815				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ВРУ-6 к.15.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=45	45			
5816				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ВРУ-6 к.15.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=45	45			
5817				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ШНО ПВС-1 (4х10) L=7	7			
5818			г.Москва, Десеновское п, Пенино д, Московская ул.	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-170 с.1 до ШНО В-1 ПВС-1 (4х120) L=7	7			
5819				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-170 с.2 до ШНО В-2 ПВС-1 (4х120) L=7	7			
5820				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-1 к.1 В-1 (каб.1) АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=130	130			
5821				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-1 к.1 В-1 (каб.2) АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=130	130			
5822				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-2 к.1 В-1 АВВГнгLS-1 (4х120) L=140	140			

5823				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-3 к.1 В-1 АВВГнгLS-1 (4х120) L=130	130			
5824				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-4 к.1 В-1 (каб.1) АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=310	310			
5825				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-4 к.1 В-1 (каб.2) АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=310	310			
5826				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-5 к.1 В-1 АВВГнгLS-1 (4х240) L=300	300			
5827				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-1 к.2 В-1 АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=140	140			
5828				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-2 к.2 В-1 АВВГнгLS-1 (4х120) L=130	130			
5829				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-3 к.2 В-1 АВВГнгLS-1 (4х185) L=90	90			
5830				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-4 к.2 В-1 АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=155	155			
5831				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-5 к.2 В-1 АВВГнгLS-1 (4х120) L=150	150			
5832				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-1 к.3 В-1 (каб.1) АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=300	300			
5833				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-1 к.3 В-1 (каб.2) АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=300	300			
5834				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-2 к.3 В-1 АВВГнгLS-1 (4х240) L=290	290			
5835				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-3 к.3 В-1 (каб.1) АВВГнгLS-1 (4х150) L=310	310			
5836				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-3 к.3 В-1 (каб.2) АВВГнгLS-1 (4х150) L=310	310			
5837				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-4 к.3 В-1 (каб.1) АВВГнгLS-1 (4х240) L=230	230			
5838				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-4 к.3 В-1 (каб.2) АВВГнгLS-1 (4х240) L=230	230			
5839				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-5 к.3 В-1 АВВГнгLS-1 (4х240) L=280	280			
5840				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-1 Автостоянка В-1 АВВГнгLS-1 (4х120) L=330	330			

5841				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-2 Автостоянка В-1 АВВГнгLS-1 (4х70) L=140	140			
5842				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-3 Автостоянка В-1 АВВГнгLS-1 (4х70) L=160	160			
5843				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-1 к.1 В-2 (каб.1) АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=130	130			
5844				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-1 к.1 В-2 (каб.2) АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=130	130			
5845				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-2 к.1 В-2 АВВГнгLS-1 (4х120) L=140	140			
5846				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-3 к.1 В-2 АВВГнгLS-1 (4х120) L=130	130			
5847				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-4 к.1 В-2 (каб.1) АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=310	310			
5848				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-4 к.1 В-2 (каб.2) АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=310	310			
5849				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-5 к.1 В-2 АВВГнгLS-1 (4х240) L=300	300			
5850				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-1 к.2 В-2 АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=140	140			
5851				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-2 к.2 В-2 АВВГнгLS-1 (4х120) L=130	130			
5852				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-3 к.2 В-2 АВВГнгLS-1 (4х185) L=90	90			
5853				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-4 к.2 В-2 АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=155	155			
5854				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-5 к.2 В-2 АВВГнгLS-1 (4х120) L=150	150			
5855				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-1 к.3 В-2 (каб.1) АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=300	300			
5856				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-1 к.3 В-2 (каб.2) АВВГнгLS-1 4х(1х300) L=300	300			
5857				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-2 к.3 В-2 АВВГнгLS-1 (4х240) L=290	290			
5858				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-3 к.3 В-2 (каб.1) АВВГнгLS-1 (4х150) L=310	310			

5859				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-3 к.3 В-2 (каб.2) АВВГнгLS-1 (4х150) L=310	310			
5860				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-4 к.3 В-2 (каб.1) АВВГнгLS-1 (4х240) L=230	230			
5861				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-4 к.3 В-2 (каб.2) АВВГнгLS-1 (4х240) L=230	230			
5862				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-5 к.3 В-2 АВВГнгLS-1 (4х240) L=280	280			
5863				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-1 Автостоянка В-2 АВВГнгLS-1 (4х120) L=330	330			
5864				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-2 Автостоянка В-2 АВВГнгLS-1 (4х70) L=140	140			
5865				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-3 Автостоянка В-2 АВВГнгLS-1 (4х70) L=160	160			
ЖК "Хэдлайнер"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5866				**РП-10171**	-	-		
5867				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	1	003426	КРУ 10 кВ типа КСО-298 MSM-S "Волжанка" 05.105-1	00-000443 от 30.11.2019
5868				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	1	003435	КРУ 10 кВ типа КСО-298 MSM-S "Волжанка" 05.105-2	00-000444 от 30.11.2019
5869				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	1	003427	КРУ 10 кВ типа КСО-298 MSM-S "Волжанка" 05.113-0	00-000445 от 30.11.2019
5870				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	1	003434	КРУ 10 кВ типа КСО-298 MSM-S "Волжанка" 05.114-0	00-000446 от 30.11.2019
5871			г. Москва, Шмитовский проезд, дом 39, к.1, к.2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	1	003428	КРУ 10 кВ типа КСО-298 MSM-S "Волжанка" 06.113-0 (1)	00-000447 от 30.11.2019
5872				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	1	003432	КРУ 10 кВ типа КСО-298 MSM-S "Волжанка" 08.406-0	00-000448 от 30.11.2019
5873				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	1	003433	КРУ 10 кВ типа КСО-298 MSM-S "Волжанка" 06.113-0 (2)	00-000449 от 30.11.2019
5874				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	1	003431	КРУ 10 кВ типа КСО-298 MSM-S "Волжанка" 09.305-1	00-000450 от 30.11.2019
5875				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	0548154L	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 А (1)	00-000451 от 30.11.2019
5876				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	0548152L	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 А (2)	00-000452 от 30.11.2019

5877				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	0550063L	КРУ 10 кВ типа SM6 CM2 50 А	00-000453 от 30.11.2019
5878				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	0548182L	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 А (3)	00-000454 от 30.11.2019
5879				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	0550059L	КРУ 10 кВ типа SM6 IM 630 А	00-000455 от 30.11.2019
5880				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	0548184L	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 А (4)	00-000456 от 30.11.2019
5881				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	1	0548186L	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 А (5)	00-000457 от 30.11.2019
5882				Источник бесперебойного питания	1	70AG0301Q	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000458 от 30.11.2019
5883				Источник бесперебойного питания	1	70AG02018		
5884				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	712G0205G		
5885				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	712G0305F		
5886				Ящик управления обогревом Я5111	1	1000233472		
5887				Ящик управления обогревом Я5111	1	1000233474		
5888				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	438		
5889				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	441		
5890				Шкаф питания ШП	1	3758		
5891				Шкаф питания ШП	1	3759		
5892				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	338		
5893				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	339		
5894				Обогреватель электрический	4	н/д		
5895				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	-		
5896				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	-		
5897				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	-		
5898				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	-		
5899				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	-		
5900			г. Москва, Шмитовский проезд, дом 39, к.1, к.2	**ТП-12171**	-	-		
5901				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018-W22-4-0097-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-001430 от 31.12.2023
5902				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018-W22-4-0101-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-001431 от 31.12.2023
5903				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	11812	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (1)	00-001432 от 31.12.2023
5904				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	11814	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (2)	00-001433 от 31.12.2023

5905				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	35340418		
5906				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	35370418		
5907				Ящик собственных нужд ЯСН-В-И	1	1852		
5908				Ящик собственных нужд ЯСН-В-И	1	1865	Оборудование низковольтное 0,4 кВ	00-001434 от 31.12.2023
5909				Шкаф питания ШП-2.9	1	1914		
5910				Шкаф питания ШП-2.9	1	1915		
5911				Обогреватель электрический	2	н/д		
5912				**ТП-12172**	-	-		
5913				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018-W22-4-0100-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-001435 от 31.12.2023
5914				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018-W22-4-0102-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-001436 от 31.12.2023
5915				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	11811	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (1)	00-001437 от 31.12.2023
5916				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	11813	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (2)	00-001438 от 31.12.2023
5917			г. Москва, Шмитовский проезд, дом 39, к.1, к.2	Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	35350418		
5918				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	31760917		
5919				Ящик собственных нужд ЯСН-В-И	1	1937		
5920				Ящик собственных нужд ЯСН-В-И	1	1926	Оборудование низковольтное 0,4 кВ	00-001439 от 31.12.2023
5921				Шкаф питания ШП-2.9	1	1959		
5922				Шкаф питания ШП-2.9	1	1960		
5923				Обогреватель электрический	2	н/д		
5924				**ТП-12173**	-	-		
5925				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018-W22-4-0098-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-001440 от 31.12.2023
5926				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018-W22-4-0099-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-001441 от 31.12.2023
5927				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	11815	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (1)	00-001442 от 31.12.2023
5928			г. Москва, Шмитовский проезд, дом 39, к.1, к.2	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	11816	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (2)	00-001443 от 31.12.2023
5929				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	35360418		
5930				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	31750917		
5931				Ящик собственных нужд ЯСН-В-И	1	1840	Оборудование низковольтное 0,4 кВ	00-001444 от 31.12.2023
5932				Ящик собственных нужд ЯСН-В-И	1	1841		
5933				Шкаф питания ШП-2.9	1	1834		

5934				Шкаф питания ШП-2.9	1	1835		
5935				Шкаф питания ШП-2.5	1	1831		
5936				Шкаф питания ШП-2.5	1	1832		
5937				Обогреватель электрический	2	н/д		
5938			г. Москва, Шмитовский проезд, вл. 39	**ТП-28161**	-	-	Встроенная ТП-1	
5939				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W39-3-0004	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000886 от 30.04.2022
5940				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W39-3-0005	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000887 от 30.04.2022
5941				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	16295	Трансформатор ТСЛ-2000 кВА (1)	00-000888 от 30.04.2022
5942				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	16296	Трансформатор ТСЛ-2000 кВА (2)	00-000889 от 30.04.2022
5943				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	21090007	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000890 от 30.04.2022
5944				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	21090009		
5945				Шкаф питания ШП	1	21090022		
5946				Шкаф питания ШП	1	21090021		
5947				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	21090011		
5948				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	21090016		
5949			г. Москва, Шмитовский проезд, вл. 39	**ТП-28162**	-	-	Встроенная ТП-2	
5950				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W39-3-0006	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000881 от 30.04.2022
5951				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W39-3-0002	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000882 от 30.04.2022
5952				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	16299	Трансформатор ТСЛ-1600 кВА (1)	00-000883 от 30.04.2022
5953				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	16298	Трансформатор ТСЛ-1600 кВА (2)	00-000884 от 30.04.2022
5954				Шкаф питания ШП	1	21090018	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000885 от 30.04.2022
5955				Шкаф питания ШП	1	21090019		
5956				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	21090005		
5957				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	21090010		
5958				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	21090012		
5959				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	21090014		
5960			г. Москва, Шмитовский пр., вл. 39, стр. 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17	**РП-28159**	-	-		
5961				Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E CTTTT	1	2137XIRE 40004804	Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E CTTTT	00-000196в от 29.01.2024

5962				Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E TTC	1	2137XIRE 40004804	Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E TTC	00-000197в от 29.01.2024
5963				Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E TTT	1	2137XIRE 40004808	Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E TTT	00-000198в от 29.01.2024
5964				Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E TTTTC	1	2137XIRE 40004808	Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E TTTTC	00-000199в от 29.01.2024
5965				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-25 кВА	1	16501	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-25 кВА (1)	00-000200в от 29.01.2024
5966				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-25 кВА	1	16502	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-25 кВА (2)	00-000201в от 29.01.2024
5967				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	006БЭМ21-4671	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000202в от 29.01.2024
5968				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	006БЭМ21-4672		
5969				Щит учета электроэнергии ЩУ-1	1	006БЭМ21-4669		
5970				Щит учета электроэнергии ЩУ-2	1	006БЭМ21-4670		
5971				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	22010005		
5972				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	22010008		
5973				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9987		
5974			г. Москва, Шмитовский пр., вл. 39, стр. 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17	**ТП-28163**	-	-		
5975				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	16990	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА (1)	00-000203в от 29.01.2024
5976				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	16991	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА (2)	00-000204в от 29.01.2024
5977				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W51-5-0001-TF	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000205в от 29.01.2024
5978				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W51-5-0003-TF	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000206в от 29.01.2024
5979				Шкаф питания ШП	1	К429Т1309231	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000207в от 29.01.2024
5980				Шкаф питания ШП	1	К429Т1309232		
5981				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	22010001		
5982				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	22010002		
5983				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	22010006		
5984				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	22010007		
5985			г. Москва, Шмитовский пр., вл. 39, стр. 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17	**ТП-28164**	-	-		
5986				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	16632	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА (1)	00-000208в от 29.01.2024
5987				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	16635	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА (2)	00-000209в от 29.01.2024
5988				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W51-5-0002-TF	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000210в от 29.01.2024
5989				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W51-5-0004-TF	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000211в от 29.01.2024

5990				Шкаф питания ШП	1	22010011		
5991				Шкаф питания ШП	1	22010012		
5992				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	22010003		
5993				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	22010004	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000212в от 29.01.2024
5994				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	22050031		
5995				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	22050032		
5996				**ТП-28165**	-	-		
5997				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	16297	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА (1)	00-000213в от 29.01.2024
5998				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	16294	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА (2)	00-000214в от 29.01.2024
5999				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W39-3-0001-TF	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000215в от 29.01.2024
6000				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W39-3-0003-TF	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000216в от 29.01.2024
6001			г. Москва, Шмитовский пр., вл. 39, стр. 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17	Шкаф питания ШП	1	21090017		
6002				Шкаф питания ШП	1	21090020		
6003				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	21090008		
6004				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	21090006	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000217в от 29.01.2024
6005				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	21090013		
6006				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	21090015		
6007				Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.1 яч.3 до ТП - 28162 луч А АПвПуг 3х(1х240/50) L=121	121			
6008				Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.2 яч. 14 до ТП - 28162 луч Б АПвПуг 3х(1х240/50) L=121	121			
6009				Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.1 яч.4 до ТП-28165 луч А АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=254	254			
6010			г. Москва, Шмитовский пр., вл. 39, стр. 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17	Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.2 яч.13 до ТП-28165 луч Б АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=254	254		Кабельные линии 10 кВ	00-000195в от 29.01.2024
6011				Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.1 яч.5 до ТП-28163 луч А АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=479	479			
6012				Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.2 яч.12 до ТП28163 луч Б АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=479	479			
6013				Кабельная линия-10 кВ от ТП-28163 луч А до ТП-28164 луч А АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=175	175			

6014				Кабельная линия-10 кВ от ТП-28163 луч Б до ТП-28164 луч Б АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=175	175			
6015				Кабельная линия-10 кВ от ТП-28164 луч А до ТП-28165 луч А АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=139	139			
6016				Кабельная линия-10 кВ от ТП-28164 луч Б до ТП-28165 луч Б АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=139	139			
6017				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ от ПС №805 с.3 до РП-28159 с.1 яч.2) до РП-28159 с.1 яч.2 АПвПУГ-10 3х(1х240/50) L=10	10			
6018				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ от ПС №805 с.4 до РП-28159 с.2 яч.15) до РП-28159 с.2 яч.15 АПвПУГ-10 3х(1х240/50) L=10	10			
6019	77:01:0004046:3568	Кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 367 м	г. Москва, проезд Шмитовский, вл. 39	Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.1 яч.2 до ТП-12171 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=340	340	-	Кабельные линии 10 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 367 м, кад.№77:01:0004046:3568	00-001445 от 31.12.2023
6020				Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.2 яч.11 до ТП-12171 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=330	330	-		
6021				Кабельная линия-10 кВ от ТП-12171 луч А до ТП-12172 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=150	150	-		
6022				Кабельная линия-10 кВ от ТП-12171 луч Б до ТП-12172 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=150	150	-		
6023				Кабельная линия-10 кВ от ТП-12172 луч А до ТП-12173 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=167	167	-		
6024				Кабельная линия-10 кВ от ТП-12172 луч Б до ТП-12173 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=172	172	-		
6025				Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.1 яч.1 до ТП-12173 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=70	70	-		
6026				Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.2 яч.12 до ТП-12173 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=62	62	-		
6027			г. Москва, Шмитовский проезд, вл. 39	Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.1 яч.1А до ТП-28161 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=263,47	263,47	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000891 от 30.04.2022
6028				Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.2 яч.13 до ТП-28161 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=263,47	263,47	-		
6029				Кабельная линия-10 кВ от ТП-28161 луч А до ТП-28162 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=177,35	177,35	-		
6030				Кабельная линия-10 кВ от ТП-28161 луч Б до ТП-28162 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=177,35	177,35	-		
6031				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на кабельной линии 10 кВ	10			

				от ПС-805 с.2 яч.10 до РП-10171) до РП-10171 с.1 яч.3 АПвПуг 3х(1х240) L=10				
6032				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на кабельной линии 10 кВ от ПС-805 с.2 яч.18 до РП-10171) до РП-10171 с.1 яч.5 АПвПУГ 3х(1х240) L=10	10			
6033				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на кабельной линии 10 кВ от ПС-606 с.2 яч.16 до РП-10171) до РП-10171 с.2 яч.8 АПвПУГ 3х(1х240) L=10	10			
6034				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на кабельной линии 10 кВ от ПС-606 с.2 яч.12 до РП-10171) до РП-10171 с.2 яч.10 АПвПУГ 3х(1х240) L=10	10			
ЖК "Сиреневый парк"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6035			г. Москва, ул. Тагильская, вл.4	**РП-1**	-	-		
6036				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	14388-1	Камера КСО-298 MSi с СВ	00-000609 от 01.01.2022
6037				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	14388-2	Камера КСО-298 MSi с ТН (1)	00-000611 от 01.01.2022
6038				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	14388-3	Камера КСО-298 MSi с ВВ (1)	00-000591 от 01.01.2022
6039				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	14388-4	Камера КСО-298 MSi с ВВ (2)	00-000599 от 01.01.2022
6040				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	14388-5	Камера КСО-298 MSi с ВВ и ТСН-63 кВА	00-000607 от 01.01.2022
6041				Силовой масляный трансформатор ТМГ-63 кВА	1	1970953		
6042				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	14388-6	Камера КСО-298 MSi с ВВ (3)	00-000600 от 01.01.2022
6043				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	14388-7	Камера КСО-298 MSi с ВВ (4)	00-000601 от 01.01.2022
6044				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	14388-8	Камера КСО-298 MSi с ВВ (5)	00-000602 от 01.01.2022
6045				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	14388-9	Камера КСО-298 MSi с ВВ (6)	00-000603 от 01.01.2022
6046				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9А	1	25980-9А	Камера КСО-298 MSi с ВВ (7)	00-000604 от 01.01.2022

6047				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9Б	1	25980-9Б	Камера КСО-298 MSi с ВВ (8)	00-000605 от 01.01.2022
6048				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10Б	1	25980-10Б	Камера КСО-298 MSi с ВВ (9)	00-000606 от 01.01.2022
6049				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10А	1	25980-10А	Камера КСО-298 MSi с ВВ (10)	00-000592 от 01.01.2022
6050				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	14388-10	Камера КСО-298 MSi с ВВ (11)	00-000593 от 01.01.2022
6051				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	1	14388-11	Камера КСО-298 MSi с ВВ (12)	00-000594 от 01.01.2022
6052				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	1	14388-12	Камера КСО-298 MSi с ВВ (13)	00-000595 от 01.01.2022
6053				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	1	14388-13	Камера КСО-298 MSi с ВВ (14)	00-000596 от 01.01.2022
6054				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	1	14388-14	Камера КСО-298 MSi с ВВ и ТСН-63 кВА (2)	00-000608 от 01.01.2022
6055				Силовой масляный трансформатор ТМГ-63 кВА	1	1970274		
6056				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	1	14388-15	Камера КСО-298 MSi с ВВ (15)	00-000597 от 01.01.2022
6057				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	1	14388-16	Камера КСО-298 MSi с ВВ (16)	00-000598 от 01.01.2022
6058				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 17	1	14388-17	Камера КСО-298 MSi с ТН (2)	00-000612 от 01.01.2022
6059				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 18	1	14388-18	Камера КСО-298 MSi с СР	00-000610 от 01.01.2022
6060				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	14393-10	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (1)	00-000613 от 01.01.2022
6061				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	14392-10		
6062				Шкаф питания ШП	1	2701		
6063				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	14393-10		
6064				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	14392-10		
6065				Шкаф питания ШП	1	2702		
6066				Шкаф пожарной сигнализации ШПС	1	б/н		
6067				Резервированный источник питания РИП-12	1	б/н		

6068				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
6069				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
6070			г. Москва, ул. Тагильская, вл.4	**ТП-1**	-	-		
6071				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W7-1-0002-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000634 от 01.01.2022
6072				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W7-1-0001-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000635 от 01.01.2022
6073				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1972072	Трансформатор ТМГ-400 кВА	00-000637 от 01.01.2022
6074				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1972070	Трансформатор ТМГ-400 кВА	00-000638 от 01.01.2022
6075				Шкаф питания ШП-1	1	20/259/03	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (4)	00-000636 от 01.01.2022
6076				Шкаф питания ШП-2	1	20/259/04		
6077				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9540-11		
6078			г. Москва, ул. Тагильская, вл.4	**ТП-2**	-	-		
6079				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W7-1-0003-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000629 от 01.01.2022
6080				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W7-1-0004-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000630 от 01.01.2022
6081				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2000 кВА	1	1448801	Трансформатор Trihal-2000 кВА	00-000632 от 01.01.2022
6082				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2000 кВА	1	1450926	Трансформатор Trihal-2000 кВА	00-000633 от 01.01.2022
6083				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	20/259/02	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (5)	00-000631 от 01.01.2022
6084				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	20/259/01		
6085				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-И	1	2185		
6086				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-И	1	2184		
6087				Шкаф питания ШП-2	1	20/259/05		
6088				Шкаф питания ШП-1	1	20/259/06		
6089			г. Москва, ул. Тагильская, вл.4	**ТП-7**	-	-		
6090				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.9.МЛ40656 С-511602	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000624 от 01.01.2022
6091				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.9.МЛ40654 С-521602	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000625 от 01.01.2022
6092				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА	1	366884	Трансформатор сухой aTSE-2000 кВА	00-000627 от 01.01.2022
6093				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА	1	366885	Трансформатор сухой aTSE-2000 кВА	00-000628 от 01.01.2022
6094				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	13246-10	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (3)	00-000626 от 01.01.2022
6095				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	13246-10		

6096				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	60431020		
6097				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	60421020		
6098				Шкаф питания ШП	1	13245-10		
6099				Шкаф питания ШП	1	13245-10		
6100			г. Москва, ул. Тагильская, вл.4	**ТП-8**	-	-		
6101				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.9.МЛ40655 С-511602	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000614 от 01.01.2022
6102				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.9.МЛ40653 С-521602	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000615 от 01.01.2022
6103				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	375727	Трансформатор сухой aTSE-1600 кВА	00-000617 от 01.01.2022
6104				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	375728	Трансформатор сухой aTSE-1600 кВА	00-000618 от 01.01.2022
6105				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	13248-10	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (2)	00-000616 от 01.01.2022
6106				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	13248-10		
6107				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	60411020		
6108				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	60401020		
6109				Шкаф питания ШП	1	13247-10		
6110				Шкаф питания ШП	1	13247-10		
6111			г. Москва, ул. Тагильская, вл. 4	**ТП-3.1**	-	-		
6112				Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА CCVC	1	22120026 22120030 22120028 22120025	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА CCVC (1)	00-001080 от 10.09.2024
6113				Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА CCVC	1	22120027 22120031 22120024 22120029	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА CCVC (2)	00-001081 от 10.09.2024
6114				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	17528	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (1)	00-001082 от 10.09.2024
6115				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	17529	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (2)	00-001083 от 10.09.2024
6116				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-И	1	3365	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (1)	00-001084 от 10.09.2024
6117				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-И	1	3356		
6118				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2301008		
6119				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2301006		
6120				Электрический конвекторный обогреватель	1	б/н		
6121				Шкаф питания ШП	1	3362		
6122				Шкаф питания ШП	1	3355		
6123				Шинопровод-0,4 кВ от Т-А до ГРЩ-2.1 КХА-II 2500 А L=5	5			

6124				Шинопровод-0,4 кВ от Т-Б до ГРЩ-2.2 КХА-II 2500 А L=5	5			
6125				**ТП-3.2**	-	-		
6126				Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА ССVС	1	22120032 22120023 22120033 22120021	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА ССVС (3)	00-001085 от 10.09.2024
6127				Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА ССVС	1	22120020 22120035 22120034 22120022	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА ССVС (4)	00-001086 от 10.09.2024
6128				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	17531	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (1)	00-001087 от 10.09.2024
6129				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	17530	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (2)	00-001088 от 10.09.2024
6130			г. Москва, ул. Тагильская, вл. 4	Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-И	1	3363	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (2)	00-001089 от 10.09.2024
6131				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-И	1	3357		
6132				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2301009		
6133				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	2301007		
6134				Электрический конвекторный обогреватель	1	б/н		
6135				Шкаф питания ШП	1	3361		
6136				Шкаф питания ШП	1	3358		
6137				Шинопровод-0,4 кВ от Т-А до ГРЩ-1.1 КХА-II 3200 А L=5	5			
6138				Шинопровод-0,4 кВ от Т-Б до ГРЩ-1.2 КХА-II 3200 А L=5	5			
6139	77:03:0002005:7038	Кл 10кВ. Закрытые переходы ГНБ для КЛ-10 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 755 м	Российская Федерация, город Москва,вн.тер.г. муниципальный округ Метрогородок, ул. Тагильская, вл. 4, уч. 3	Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.1 яч.9А до ТП-3.1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=499,3	499,3		Кл 10кВ. Закрытые переходы ГНБ для КЛ-10 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность 755м, кадастровый номер 77:03:0002005:7038	00-001090 от 10.09.2024
6140				Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.2 яч.10А до ТП-3.1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=499,3	499,3			
6141				Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.1 яч.8 до соед. муфты АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=295	295			
6142				Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.2 яч.11 до соед. муфты АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=295	295			
6143				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-3.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=248,3	248,3			
6144				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-3.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=248,3	248,3			
6145				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3.1 луч А до ТП-3.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=247,7	247,7			
6146				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3.1 луч Б до ТП-3.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=247,7	247,7			

6147			г. Москва, ул. Тагильская, вл.4	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-23 с.1 яч.14В ф. α до РП-1 с.1 яч.3 АПвВнг-LS-10 3х(1х500/70) L=130; АПвПу2г 3х(1х500/70) L=1483	1613	-	Кабельная линия 10 кВ от ТЭЦ-23 ГРУ-10 кВ яч.14В до РП-10 кВ (РП-1) яч.3 линия "Альфа" АПвВнг-LS 3х(1х500/70) L=130м АПвПу2г 3х(1х500/70) L=1483м	00-000649 от 01.01.2022
6148				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-23 с.1 яч.16В ф. β до РП-1 с.1 яч.4 АПвВнг-LS-10 3х(1х500/70) L=130; АПвПу2г 3х(1х500/70) L=1702	1832	-	Кабельная линия 10 кВ от ТЭЦ-23 ГРУ-10 кВ яч.16В до РП-10 кВ (РП-1) яч.4 линия "Бета" АПвВнг-LS 3х(1х500/70) L=130м АПвПу2г 3х(1х500/70) L=1702м	00-000650 от 01.01.2022
6149				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-23 с.2 яч.31В ф. γ до РП-1 с.2 яч.15 АПвВнг-LS-10 3х(1х500/70) L=130; АПвПу2г 3х(1х500/70) L=1656	1786	-	Кабельная линия 10 кВ от ТЭЦ-23 ГРУ-10 кВ яч.31В до РП-10 кВ (РП-1) яч.31В линия "Гамма" АПвВнг-LS 3х(1х500/70) L=130м АПвПу2г 3х(1х500/70) L=1656м	00-000651 от 01.01.2022
6150				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-23 с.2 яч.33В ф. φ до РП-1 с.2 яч.16 АПвВнг-LS-10 3х(1х500/70) L=150; АПвПу2г 3х(1х500/70) L=1441	1591	-	Кабельная линия 10 кВ от ТЭЦ-23 ГРУ-10 кВ яч.33В до РП-10 кВ (РП-1) яч.33В линия "Фи" АПвВнг-LS 3х(1х500/70) L=150м АПвПу2г 3х(1х500/70) L=1441м	00-000652 от 01.01.2022
6151				Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.1 яч.6 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=322,4	322,4	-	Кабельная линия 10 кВ от РП-10 кВ (РП-1) яч.6 с.1 - ТП-1 с.1 АПвПуг 3х(1х240/50) 322,4м	00-000641 от 01.01.2022
6152				Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.2 яч.13 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=322,4	322,4	-	Кабельная линия 10 кВ от РП-10 кВ (РП-1) яч.13 с.2 - ТП-1 с.2 АПвПуг 3х(1х240/50) 322,4м	00-000640 от 01.01.2022
6153				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=346,92	346,92	-	Кабельная линия 10 кВ от ТП-1 с.1 - ТП-2 с.1 АПвПуг 3х(1х240/50) 346,92м	00-000643 от 01.01.2022
6154				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=346,92	346,92	-	Кабельная линия 10 кВ от ТП-1 с.2 - ТП-2 с.2 АПвПуг 3х(1х240/50) 346,92м	00-000644 от 01.01.2022
6155				Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.1 яч.7 до ТП-8 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=151	151	-	Кабельная линия 10 кВ от РП-1 10 кВ яч.7 с.1 - ТП-8 с.1 АПвПуг 3х(1х240/50) 151м	00-000642 от 01.01.2022
6156				Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.2 яч.12 до ТП-8 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=151	151	-	Кабельная линия 10 кВ от РП-1 10 кВ яч.12 с.2 - ТП-8 с.2 АПвПуг 3х(1х240/50) 151м	00-000639 от 01.01.2022
6157				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до ТП-7 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=311,3	311,3	-	Кабельная линия 10 кВ от ТП-8 с.1 - ТП-7 с.1 АПвПуг 3х(1х240/50) 311,3м	00-000647 от 01.01.2022
6158				Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-7 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=311,3	311,3	-	Кабельная линия 10 кВ от ТП-8 с.2 - ТП-7 с.2 АПвПуг 3х(1х240/50) 311,3м	00-000648 от 01.01.2022
6159				Кабельная линия-10 кВ от ТП-7 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=402	402	-	Кабельная линия 10 кВ от ТП-7 с.1 - ТП-2 с.1 АПвПуг 3х(1х240/50) 402м	00-000645 от 01.01.2022
6160				Кабельная линия-10 кВ от ТП-7 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=402	402	-	Кабельная линия 10 кВ от ТП-7 с.2 - ТП-2 с.2 АПвПуг 3х(1х240/50) 402м	00-000646 от 01.01.2022
ЖК "Династия"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6161				**ТП-2007**	-	-		

6162			г. Москва, Хорошевское ш., вл. 25	Корпус подстанции	1	1604-1319	Блочная комплектная трансформаторная подстанция в железобетонной оболочке стационарной наружной установки (2БКТП-1600/6/0,4) (ТП-2007), пл. 27,5 кв.м.	00-000644 от 08.09.2020
6163				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	13645	Трансформатор силовой масляный ТМГ 6/0,4 кВ мощностью 1600 кВА (1)	00-000645 от 08.09.2020
6164				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	13646	Трансформатор силовой масляный ТМГ 6/0,4 кВ мощностью 1600 кВА (2)	00-000646 от 08.09.2020
6165				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019-W27-3-0001-TF	Комплектное распределительное устройство 6 кВ RM-6 IIDI (1)	00-000647 от 08.09.2020
6166				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019-W27-3-0002-TF	Комплектное распределительное устройство 6 кВ RM-6 IIDI (2)	00-000648 от 08.09.2020
6167				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	45040619	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000649 от 08.09.2020
6168				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	45050619		
6169				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-М	1	44820619		
6170				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-М	1	44810619		
6171				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1Т-I-TOR	1	45070619		
6172				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1Т-I-TOR	1	45060619		
6173	77:09:0005011:2452	Кабельные линии напряжением 6 кВ, 1.1 Сооружения электроэнергетики, протяженность: 169 м	г. Москва, ш. Хорошёвское, вл. 25	Кабельная линия-6 кВ от РТП-5114 с.1 яч.4 до ТП-2007 луч А АПвПуг-10 3(1х120/35) L=200	200	-	Кабельные линии напряжением 6 кВ, 1.1 Сооружения электроэнергетики, протяженностью 169 м., кад н 77:09:0005011:2452	00-000744 от 30.04.2021
6174				Кабельная линия-6 кВ от РТП-5114 с.2 яч.13 до ТП-2007 луч Б АПвПуг-10 3(1х120/35) L=200	200	-		
6175	77:09:0005011:4002	Кабельные линии 0,4 кВ, 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 130 м	Российская Федерация, г. Москва, ш. Хорошевское, вл. 25	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.6 В-1 (719381) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=120	120	-	Кабельные линии 0,4 кВ, 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженностью 130 м, кадастровый номер 77:09:0005011:4002	00-000776 от 30.09.2021
6176				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.6 В-1 (719381) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=120	120	-		
6177				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.6 В-2 (719381) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=124	124	-		
6178				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.6 В-2 (719381) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=124	124	-		

6179				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.7 В-1 (719382) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=145	145	-		
6180				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.7 В-2 (719382) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=148	148	-		
6181				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.7Н В-1 (719385) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=140	140	-		
6182				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.7Н В-2 (719385) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=144	144	-		
6183				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.5 В-1 (719380) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=84	84	-		
6184				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.5 В-1 (719380) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=84	84	-		
6185				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.5 В-2 (719380) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=88	88	-		
6186				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.5 В-2 (719380) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=88	88	-		
6187				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.4 В-1 (719379) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=51	51	-		
6188				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.4 В-1 (719379) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=51	51	-		
6189				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.4 В-2 (719379) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=48	48	-		
6190				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.4 В-2 (719379) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=48	48	-		

6191				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.3 В-1 (719378) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=67	67	-		
6192				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.3 В-1 (719378) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=67	67	-		
6193				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.3 В-2 (719378) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=64	64	-		
6194				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.3 В-2 (719378) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=64	64	-		
6195				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2 В-1 (719377) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=114	114	-		
6196				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2 В-2 (719377) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=109	109	-		
6197				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2А В-1 (719383) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=124	124	-		
6198				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2А В-1 (719383) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=124	124	-		
6199				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2А В-2 (719383) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=120	120	-		
6200				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2А В-2 (719383) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=120	120	-		
6201				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.1 В-1 (719376) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=95	95	-		
6202				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.1 В-2 (719376) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=90	90	-		

6203				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.1Н В-1 (719384) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=100	100	-		
6204				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.1Н В-2 (719384) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=95	95	-		
6205	77:09:0005011:2457	Кабельные линии 0,4 кВ, 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 116 м	г. Москва, ш. Хорошёвское, вл. 25	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.1 В-1 (702970) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=237	237	-	Кабельные линии 0,4 кВ, 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженностью 116 м, кадастровый номер 77:09:0005011:2457	00-000775 от 30.09.2021
6206				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.1 В-2 (702970) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=237	237	-		
6207				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.2 В-1 (702971) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=224	224	-		
6208				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.2 В-2 (702971) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=224	224	-		
6209				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3 В-1 (702972) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=179	179	-		
6210				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3 В-2 (702972) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=179	179	-		
6211				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.4 В-1 (702973) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=164	164	-		
6212				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.4 В-2 (702973) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=164	164	-		
6213				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.5 В-1 (702974) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=133	133	-		
6214				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.5 В-2 (702974) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=133	133	-		
6215				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.5 В-1 (702974) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=133	133	-		

6216				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.5 В-2 (702974) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=133	133	-		
6217				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.6 В-1 (702975) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=105	105	-		
6218				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.6 В-2 (702975) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=105	105	-		
6219				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.6 В-1 (702975) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=105	105	-		
6220				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.6 В-2 (702975) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=105	105	-		
6221				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.7 В-1 (702976) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=90	90	-		
6222				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.7 В-2 (702976) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=90	90	-		
6223				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.1Н В-1 (702978) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х70) L=230	230	-		
6224				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.1Н В-2 (702978) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х70) L=230	230	-		
6225				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3А В-1 (702977) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=180	180	-		
6226				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3А В-1 (702977) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=180	180	-		
6227				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3А В-2 (702977) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=180	180	-		

6228				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3А В-2 (702977) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=180	180	-		
6229				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3Н В-1 (702979) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х70) L=172	172	-		
6230				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3Н В-2 (702979) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х70) L=172	172	-		
6231				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.7Н В-1 (702980) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=88	88	-		
6232				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.7Н В-2 (702980) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=88	88	-		
6233	77:09:0005011:2458	Кабельные линии напряжением 0.4 кВ, 1.1 Сооружения электроэнергетики, протяженность: 174 м	г. Москва, ш. Хорошёвское, вл. 25	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2007 луч А до ВРУ-1 ТОЗ В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=200	200	-	Кабельные линии напряжением 0.4 кВ, 1.1 Сооружения электроэнергетики, протяженностью 174м., кад н 77:09:0005011:2458	00-000743 от 30.04.2021
6234				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2007 луч А до ВРУ-2 ТОЗ В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=200	200	-		
6235				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2007 луч Б до ВРУ-1 ТОЗ В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=200	200	-		
6236				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2007 луч Б до ВРУ-2 ТОЗ В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=200	200	-		
6237	77:09:0005011:5275	Кабельные линии 0,4 кВ, 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 23 м	Российская Федерация, город Москва, ш. Хорошёвское, вл. 25	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.1 В-1 (722469) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=42	42	-	Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженностью 23 м, кадастровый номер: 77:09:0005011:5275	00-000037в от 29.01.2024
6238				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.1 В-2 (722469) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=40	40	-		
6239				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.2 В-1 (722470) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=92	92	-		
6240				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.2 В-1 (722470) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=90	90	-		
6241				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.3 В-1 (722471) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=118	118	-		
6242				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.3 В-2 (722471) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=117	117	-		

6243				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 В-1 (722472) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=151	151	-		
6244				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 В-2 (722472) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=150	150	-		
6245				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.5 В-1 (722475) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=167	167	-		
6246				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.5 В-1 (722475) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=167	167	-		
6247				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.5 В-2 (722475) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=165	165	-		
6248				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.5 В-2 (722475) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=165	165	-		
6249				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.6 В-1 (722474) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=231	231	-		
6250				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.6 В-2 (722474) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=230	230	-		
6251				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.7 В-1 (722477) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=253	253	-		
6252				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.7 В-2 (722477) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=251	251	-		
6253				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.8 В-1 (722479) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х185) L=266	266	-		
6254				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.8 В-2 (722479) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х185) L=265	265	-		
6255				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.9 В-1 (722480) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=283	283	-		

6256				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.9 В-2 (722480) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=282	282	-		
6257				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-ДОО В-1 (722478) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=158	158	-		
6258				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-ДОО В-2 (722478) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=157	157	-		
6259				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 Н В-1 (722473) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=242	242	-		
6260				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 Н В-1 (722473) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=242	242	-		
6261				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 Н В-2 (722473) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=240	240	-		
6262				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 Н В-2 (722473) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=240	240	-		
6263				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.6 А В-1 (722476) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=318	318	-		
6264				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.6 А В-2 (722476) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=314	314	-		
Троицк "Радужная"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6265			г. Москва, г.Троицк, ул. Радужная, д.8	**ТП-546**	-	-		
6266				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 ячейка № 6	1	6-186	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366-3н-400УЗ ТУ 3414-005-04001953-98	20-00228-Рад от 30.06.2020
6267				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 ячейка № 3	1	6-186	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366-4н-400УЗ ТУ 3414-005-04001953-98	20-00229-Рад от 30.06.2020

6268				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 ячейка № 2	1	6-186	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366-4н-400УЗ ТУ 3414-005-04001953-98	20-00230-Рад от 30.06.2020
6269				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 ячейка № 1	1	6-186	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366-3н-400УЗ ТУ 3414-005-04001953-98	20-00231-Рад от 30.06.2020
6270				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 ячейка № 5	1	6-186	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366-3н-400УЗ ТУ 3414-005-04001953-98	20-00232-Рад от 30.06.2020
6271				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 ячейка № 4	1	6-186	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366-3н-400УЗ ТУ 3414-005-04001953-98	20-00233-Рад от 30.06.2020
6272				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 ячейка № 7	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 СШР	20-00234-Рад от 30.06.2020
6273				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1508552	Трехфазный масляный трансформатор ТМГ11-400/10	20-00235-Рад от 30.06.2020
6274				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1507363	Трехфазный масляный трансформатор ТМГ11-400/10	20-00236-Рад от 30.06.2020
6275				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	6-187	Щит низковольтный ЩО70-2-42УЗ ТУ 36-2670-84	20-00238-Рад от 30.06.2020
6276				Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	6-187	Щит низковольтный ЩО70-2-07УЗ ТУ 36-2670-84	20-00239-Рад от 30.06.2020
6277				Панель распределительного щита ЩО-70 № 9	1	6-187	Щит низковольтный ЩО70-2-72УЗ ТУ 36-2670-84	20-00240-Рад от 30.06.2020
6278				Панель распределительного щита ЩО-70 № 8	1	6-187	Щит низковольтный ЩО70-2-42УЗ ТУ 36-2670-84	20-00241-Рад от 30.06.2020
6279				Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	1	6-187	Щит низковольтный ЩО70-2-90УЗ ТУ 36-2670-84	20-00242-Рад от 30.06.2020
6280				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	6-187	Щит низковольтный ЩО70-2-94УЗ ТУ 36-2670-84	20-00243-Рад от 30.06.2020
6281				Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	1	6-187	Щит низковольтный ЩО70-2-07УЗ ТУ 36-2670-84	20-00244-Рад от 30.06.2020
6282				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	6-187	Щит низковольтный ЩО70-2-03УЗ ТУ 36-2670-84	20-00245-Рад от 30.06.2020
6283				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	6-187	Щит низковольтный ЩО70-2-03УЗ ТУ 36-2670-84	20-00246-Рад от 30.06.2020
6284				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н	Щит автоматики НТС-7000	20-00237-Рад от 30.06.2020
6285				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
6286				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
6287				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
6288				Ящик управления освещением ЯУО	1	б/н		
6289			г. Троицк, Радужная ул. 2	**ТП-547**	-	-		
6290				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203 ячейка № 4	1	2-30	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203-4ВНГ-630УЗ ТУ 3414-014-04001953-03	20-00247-Рад от 30.06.2020
6291				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203 ячейка № 2	1	2-30	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203-3ВНГ-630УЗ ТУ 3414-014-04001953-03	20-00248-Рад от 30.06.2020
6292				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203 ячейка № 1	1	2-30	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203-3ВНГ-630УЗ ТУ 3414-014-04001953-03	20-00249-Рад от 30.06.2020

6293				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203 ячейка № 6	1	2-30	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203-3ВНГ-630УЗ ТУ 3414-014-04001953-03	20-00250-Рад от 30.06.2020
6294				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203 ячейка № 5	1	2-30	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203-4ВНГ-630УЗ ТУ 3414-014-04001953-03	20-00251-Рад от 30.06.2020
6295				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203 ячейка № 3	1	2-30	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203-13Рз-630УЗ ТУ 3414-014-04001953-03	20-00252-Рад от 30.06.2020
6296				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203 ячейка № 7	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203 СШР	20-00253-Рад от 30.06.2020
6297				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1469524	Трехфазный масляный трансформатор ТМГ11-400/10	20-00254-Рад от 30.06.2020
6298				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1473188	Трехфазный масляный трансформатор ТМГ11-400/10	20-00255-Рад от 30.06.2020
6299				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	2-31	Щит низковольтный ЩО70-1-03УЗ ТУ 36-2670-84	20-00257-Рад от 30.06.2020
6300				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	2-31	Щит низковольтный ЩО70-1-42УЗ ТУ 36-2670-84	20-00258-Рад от 30.06.2020
6301				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	2-31	Щит низковольтный ЩО70-1-07УЗ ТУ 36-2670-84	20-00259-Рад от 30.06.2020
6302				Панель распределительного щита ЩО-70 № 8	1	2-31	Щит низковольтный ЩО70-1-72УЗ ТУ 36-2670-84	20-00260-Рад от 30.06.2020
6303				Панель распределительного щита ЩО-70 № 9	1	2-31	Щит низковольтный ЩО70-1-94УЗ ТУ 36-2670-84	20-00261-Рад от 30.06.2020
6304				Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	1	2-31	Щит низковольтный ЩО70-1-07УЗ ТУ 36-2670-84	20-00262-Рад от 30.06.2020
6305				Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	2-31	Щит низковольтный ЩО70-1-03УЗ ТУ 36-2670-84	20-00263-Рад от 30.06.2020
6306				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	2-31	Щит низковольтный ЩО70-1-90УЗ ТУ 36-2670-84	20-00264-Рад от 30.06.2020
6307				Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	1	2-31	Щит низковольтный ЩО70-1-42УЗ ТУ 36-2670-84	20-00265-Рад от 30.06.2020
6308				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	-	Щит автоматики ТМ-Т.901 НТС-7000	20-00256-Рад от 30.06.2020
6309				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	-		
6310				Ящик управления освещением ЯУО	1	-		
6311			г. Москва, г.Троицк, ул.Радужная, д.2, д.8	Кабельная линия-10 кВ от РП-37 с.2 яч.12 до ТП-546 с.2 яч.6 ААБ-10 (3х120) L=890	890	-	КЛ-10кВ РП37 ф.13 - ТП546 АСБ-10 3х120 ААБ-10 3х185 L=890м	20-00225-Рад от 30.06.2020
6312				Кабельная линия-10 кВ от ТП-546 с.1 яч.1 до ТП-547 с.1 яч.3 ААБл-10 (3х120) L=260	260	-	КЛ-10кВ ТП546-ТП547 луч А ААБл-10 3х120 L=260м	20-00226-Рад от 30.06.2020
6313				Кабельная линия-10 кВ от ТП-546 с.2 яч.2 до ТП-547 с.2 яч.4 ААБл-10 (3х120) L=260	260	-	КЛ-10кВ ТП546-ТП547 луч Б ААБл-10 3х120 L=260м	20-00227-Рад от 30.06.2020
6314			г. Москва, г.Троицк, ул.Радужная, д.2, д.8	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.1 пн.3 до ул. Радужная, д.1 В-1 ААБ-1 (4х95) L=90	90	-	КЛ-0,4кВ ТП 547 луч А - ул. Радужная ж/д №1 (ГП1) ААБ 4х95 L=80м	20-00205-Рад от 30.06.2020
6315				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.2 пн.8 до ул. Радужная, д.1 В-2 ААБ-1 (4х95) L=90	90	-	КЛ-0,4кВ ТП 547 луч Б - ул. Радужная ж/д №1 (ГП1) ААБ 4х95 L=80м	20-00206-Рад от 30.06.2020

6316				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.1 пн.1 до ул. Радужная, д.3 В-1 ААБ-1 (4х95) L=122.5	122,5	-	КЛ-0,4кВ ТП 547 луч А - ул. Радужная ж/д №3 (ГП2) ААБ 4х95 L=115м	20-00207-Рад от 30.06.2020
6317				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.2 пн.7 до ул. Радужная, д.3 В-2 ААБ-1 (4х95) L=126.8	126,8	-	КЛ-0,4кВ ТП 547 луч Б - ул. Радужная ж/д №3 (ГП2) ААБ 4х95 L=115м	20-00208-Рад от 30.06.2020
6318				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.1 пн.1 до ул. Радужная, д.4 В-1 ААБ-1 (4х150) L=147.5	147,5	-	КЛ-0,4кВ ТП 547 луч А - ул. Радужная ж/д №4 (ГП10) ААБ 4х185 L=105м	20-00209-Рад от 30.06.2020
6319				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.2 пн.7 до ул. Радужная, д.4 В-2 ААБ-1 (4х150) L=120.5	120,5	-	КЛ-0,4кВ ТП 547 луч Б - ул. Радужная ж/д №4 (ГП10) ААБ 4х185 L=105м	20-00210-Рад от 30.06.2020
6320				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.1 пн.1 до ул. Радужная, д.5 В-1 ААБ-1 (4х95) L=166.5	166,5	-	КЛ-0,4кВ ТП 547 луч А - ул. Радужная ж/д №5 (ГП3) ААБ 4х95 L=150м	20-00211-Рад от 30.06.2020
6321				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.2 пн.7 до ул. Радужная, д.5 В-2 ААБ-1 (4х95) L=170	170	-	КЛ-0,4кВ ТП 547 луч Б - ул. Радужная ж/д №5 (ГП3) ААБ 4х95 L=150м	20-00212-Рад от 30.06.2020
6322				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.1 пн.1 до ул. Радужная, д.6 В-1 ААБ-1 (4х150) L=70	70	-	КЛ-0,4кВ ТП 546 луч А - ул. Радужная ж/д №6 (ГП9) ААБ 4х185 L=45м	20-00213-Рад от 30.06.2020
6323				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.2 пн.7 до ул. Радужная, д.6 В-2 ААБ-1 (4х150) L=70	70	-	КЛ-0,4кВ ТП 546 луч Б - ул. Радужная ж/д №6 (ГП9) ААБ 4х185 L=45м	20-00214-Рад от 30.06.2020
6324				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.1 пн.1 до ул. Радужная, д.7 В-1 ААБ-1 (4х150) L=241	241	-	КЛ-0,4кВ ТП 546 луч А - ул. Радужная ж/д №7 (ГП4) ААБ 4х185 L=210м	20-00215-Рад от 30.06.2020
6325				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.2 пн.7 до ул. Радужная, д.7 В-2 ААБ-1 (4х150) L=241	241	-	КЛ-0,4кВ ТП 546 луч Б - ул. Радужная ж/д №7 (ГП4) ААБ 4х185 L=210м	20-00216-Рад от 30.06.2020
6326				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Радужная д. 13 В-1 до ул. Радужная, д.9 В-1 ААБ-1 (4х150) L=95	95	-	КЛ-0,4кВ ТП 546 луч А - ул. Радужная ж/д №9 (ГП5) ААБ 4х150 L=80м	20-00217-Рад от 30.06.2020
6327				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Радужная д. 13 В-2 до ул. Радужная, д.9 В-2 ААБ-1 (4х150) L=95	95	-	КЛ-0,4кВ ТП 546 луч Б - ул. Радужная ж/д №9 (ГП5) ААБ 4х150 L=80м	20-00218-Рад от 30.06.2020
6328				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.1 пн.1 до ул. Радужная, д.11 В-1 ААБ-1 (4х150) L=185	185	-	КЛ-0,4кВ ТП 546 луч А - ул. Радужная ж/д №11 (ГП6) ААБ 4х150 L=155м	20-00219-Рад от 30.06.2020
6329				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.2 пн.7 до ул. Радужная, д.11 В-2 ААБ-1 (4х150) L=185	185	-	КЛ-0,4кВ ТП 546 луч Б - ул. Радужная ж/д №11 (ГП6) ААБ 4х150 L=155м	20-00220-Рад от 30.06.2020
6330				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.1 пн.1 до ул. Радужная, д.13 В-1 ААБ-1 (4х150) L=132	132	-	КЛ-0,4кВ ТП 546 луч А - ул. Радужная ж/д №13 (ГП7) ААБ 4х150 L=100м	20-00221-Рад от 30.06.2020
6331				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.2 пн.7 до ул. Радужная, д.13 В-2 ААБ-1 (4х150) L=132	132	-	КЛ-0,4кВ ТП 546 луч Б - ул. Радужная ж/д №13 (ГП7) ААБ 4х150 L=100м	20-00222-Рад от 30.06.2020
6332				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.1 пн.3 до ул. Радужная, д.15 В-1 ААБ-1 (4х95) L=125	125	-	КЛ-0,4кВ ТП 546 луч А - ул. Радужная ж/д №15 (ГП8) ААБ 4х95 L=105м	20-00223-Рад от 30.06.2020
6333				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.2 пн.8 до ул. Радужная, д.15 В-2 ААБ-1 (4х95) L=125	125	-	КЛ-0,4кВ ТП 546 луч Б - ул. Радужная ж/д №15 (ГП8) ААБ 4х95 L=105м	20-00224-Рад от 30.06.2020
Тушино								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6334	77:08:0015001:1739	Здание, назначение: нежилое здание, площадь: 16,7 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, шоссе Волоколамское, дом 77, корпус 1, строение 6	**ТП-23767**	1	-	Нежилое здание, пл. 16,7 кв. м., адрес: г. Москва, Волоколамское ш., д. 77, корп. 1, стр. 3, с кадастровым номером 77:08:0015001:1739	20-00178-Туш от 30.06.2020
6335				Ящик собственных нужд ЯСН	1	б/н	Ящик собственных нужд ЯСН	20-00191-Туш от 30.06.2020
6336				Ящик собственных нужд ЯСН	1	б/н	Ящик собственных нужд ЯСН	20-00190-Туш от 30.06.2020
6337				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
6338				Контакторная станция ПДУ 8302	1	1133	Панель ПДУ 8302 луч Б	20-00185-Туш от 30.06.2020
6339				Контакторная станция ПДУ 8302	1	1141	Панель ПДУ 8302 луч А	20-00184-Туш от 30.06.2020
6340				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	б/н	Шкаф низкого напряжения ШНН-М-02-У3 луч Б	20-00189-Туш от 30.06.2020
6341				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	41	Шкаф низкого напряжения ШНН-М-02-У3 луч А	20-00188-Туш от 30.06.2020
6342				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	01.10.663	Комплектное распределительное устройство RM - 6 IIDI луч Б	20-00183-Туш от 30.06.2020
6343				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	01.10.675	Комплектное распределительное устройство RM - 6 IIDI луч А	20-00182-Туш от 30.06.2020
6344				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1460519	Трансформатор силовой ТМГ - 630 10/0,4 луч Б	20-00187-Туш от 30.06.2020
6345				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1465654	Трансформатор силовой ТМГ - 630 10/0,4 луч А	20-00186-Туш от 30.06.2020
6346	77:08:0015001:1738	Здание, назначение: нежилое здание, площадь: 17,6 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, шоссе Волоколамское, дом 77, корпус 1, строение 5	**ТП-23768**	1	-	Нежилое здание пл. 17,6 кв. м., адрес: г. Москва, Волоколамское ш., д. 77, корп. 1, стр. 5, с кадастровым номером 77:08:0015001:1738	20-00179-Туш от 30.06.2020
6347				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1460731	Трансформатор силовой ТМГ - 630 10/0,4 луч А	20-00198-Туш от 30.06.2020
6348				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1460726	Трансформатор силовой ТМГ - 630 10/0,4 луч Б	20-00199-Туш от 30.06.2020
6349				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	01.10.642	Комплектное распределительное устройство RM - 6 IIDI луч А	20-00194-Туш от 30.06.2020
6350				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	01.10.667	Комплектное распределительное устройство RM - 6 IIDI луч Б	20-00195-Туш от 30.06.2020
6351				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	37	Шкаф низкого напряжения ШНН-М-02-У3 луч А	20-00200-Туш от 30.06.2020
6352				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	38	Шкаф низкого напряжения ШНН-М-02-У3 луч Б	20-00201-Туш от 30.06.2020
6353				Контакторная станция ПДУ 8302	1	1108	Панель ПДУ 8302 луч А	20-00196-Туш от 30.06.2020
6354				Контакторная станция ПДУ 8302	1	1103	Панель ПДУ 8302 луч Б	20-00197-Туш от 30.06.2020
6355				Ящик собственных нужд ЯСН	1	б/н	Ящик собственных нужд ЯСН	20-00202-Туш от 30.06.2020
6356				Ящик собственных нужд ЯСН	1	б/н	Ящик собственных нужд ЯСН	

6357				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		20-00203-Туш от 30.06.2020
МБИ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6358	77:05:0002007:1013	Распределительная подстанция, Нежилое здание, Общая Площадь: 144,5 кв. м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, Дом 18, Корпус 5	**РП-28018**	1	-	Распределительная подстанция (РП-28018), нежилое здание, пл 144,5 кв. м кадастровый номер: 77:05:0002007:1013	00-000064в от 29.01.2024
6359				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	1	0804389L	КРУ 10 кВ типа SM6 QM 200 А (1)	00-000076в от 29.01.2024
6360				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	1	0804106L	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 А (1)	00-000077в от 29.01.2024
6361				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	1	0802209M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 А (2)	00-000078в от 29.01.2024
6362				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	1	0804108L	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 А (3)	00-000079в от 29.01.2024
6363				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	1	0802216M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 А (4)	00-000080в от 29.01.2024
6364				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	1	0802215M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 А (5)	00-000081в от 29.01.2024
6365				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	1	0804012M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 А (6)	00-000082в от 29.01.2024
6366				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 8	1	0802249M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 А (7)	00-000083в от 29.01.2024
6367				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	1	0802250M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 А (8)	00-000084в от 29.01.2024
6368				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 10	1	0802251M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 А (9)	00-000085в от 29.01.2024
6369				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 11	1	0804395L	КРУ 10 кВ типа SM6 CM2 50 А (1)	00-000086в от 29.01.2024
6370				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 12	1	0804387L	КРУ 10 кВ типа SM6 IM 630 А	00-000087в от 29.01.2024
6371				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 13	1	0803446L	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 А (10)	00-000088в от 29.01.2024
6372				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 14	1	0804391L	КРУ 10 кВ типа SM6 CM2 50 А (2)	00-000089в от 29.01.2024
6373				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 15	1	0803051M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 А (11)	00-000090в от 29.01.2024
6374				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 16	1	0803050M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 А (12)	00-000091в от 29.01.2024
6375				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 17	1	0803093M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 А (13)	00-000092в от 29.01.2024
6376				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 18	1	0803094M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 А (14)	00-000093в от 29.01.2024
6377				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 19	1	0803095M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 А (15)	00-000094в от 29.01.2024
6378				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 20	1	0803096M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 А (16)	00-000095в от 29.01.2024
6379				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 21	1	0803378L	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 А (17)	00-000096в от 29.01.2024
6380				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 22	1	0803121M	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 А (18)	00-000097в от 29.01.2024
6381				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 23	1	0803448L	КРУ 10 кВ типа SM6 DM1 630 А (19)	00-000098в от 29.01.2024

6382				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 24	1	0804393L	КРУ 10 кВ типа SM6 QM 200 А (2)	00-000099в от 29.01.2024
6383				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА	1	338704	Трансформатор собственных нужд 63 кВА (1)	00-000100в от 29.01.2024
6384				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА	1	338705	Трансформатор собственных нужд 63 кВА (2)	00-000101в от 29.01.2024
6385				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	5257	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (РП-28018)	00-000102в от 29.01.2024
6386				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
6387				Шкаф питания ШП	2	н/д		
6388				Ящик управления обогревом Я5111	1	н/д		
6389				Источник бесперебойного питания Eaton	2	н/д		
6390				Щит управления АВР 6-20 кВ	2	н/д		
6391				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	56		
6392				Шкаф телемеханики Деконт	2	н/д		
6393				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	61		
6394				Шкаф УСЗ	2	н/д		
6395	77:05:0002007:1013	Распределительная подстанция, Нежилое здание, Общая Площадь: 144,5 кв. м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, Дом 18, Корпус 5	**ТП-29574**	1	-		
6396				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	1056822	Трансформатор сухой с литой изоляцией Trihal-2500 кВА (1)	00-000103в от 29.01.2024
6397				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	1056821	Трансформатор сухой с литой изоляцией Trihal-2500 кВА (2)	00-000104в от 29.01.2024
6398				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	10.11.МЛ4057С-42144	Комплектное распределительное устройство RM6 IIDI (1)	00-000105в от 29.01.2024
6399				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2010-W45-4-0001	Комплектное распределительное устройство RM6 IIDI (2)	00-000106в от 29.01.2024
6400				Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	1	P2010013.01	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-29574)	00-000107в от 29.01.2024
6401				Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	1	P2010013.01		
6402				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	2	н/д		
6403				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	7		
6404				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	1175		
6405	77:05:0002007:2748	помещение, назначение: нежилое, общей площадь: 48,9 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18, корпус 4, помещение 5	**ТП-29569 (1)**	1	-	Нежилое помещение (ТП-29569), пл 48,9 кв. м, кадастровый номер: 77:05:0002007:2748	00-000065в от 29.01.2024
6406				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771274-02	Трансформатор сухой с литой изоляцией Trihal-2500 кВА (1)	00-000108в от 29.01.2024
6407				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771274-01	Трансформатор сухой с литой изоляцией Trihal-2500 кВА (2)	00-000109в от 29.01.2024
6408				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R0836031SF	Комплектное распределительное устройство RM6 IDI (1)	00-000110в от 29.01.2024

6409				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R0836032SF	Комплектное распределительное устройство RM6 IDI (2)	00-000111в от 29.01.2024
6410				Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	1	5725/60002501	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-29569)	00-000112в от 29.01.2024
6411				Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	1	5725/60002501		
6412				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	005/0179		
6413				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	001/1500		
6414				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	1095		
6415	77:05:0002007:3548	Нежилое помещение общей площадь: 20,4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18, корпус 4, помещение 1/6	**ТП-29570 (2)**	1	-	Нежилое помещение (ТП-29570), общей площадью 20,4 кв.м, кадастровый номер 77:05:0002007:3548	00-000066в от 29.01.2024
6416				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R0835457SF	Комплектное распределительное устройство RM6 IDI (1)	00-000113в от 29.01.2024
6417				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R0835462SF	Комплектное распределительное устройство RM6 IDI (2)	00-000114в от 29.01.2024
6418	77:05:0002007:5337	Нежилое помещение общей площадь: 47,5 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18, корпус 4, помещение 1/1	**Помещение трансформаторных камер и РУ-0,4 кВ ТП-29570 (2)**	1	-	Нежилое помещение (ТП-29570), трансформаторная, пл 47,5 кв. м, кадастровый номер: 77:05:0002007:5337	00-000067в от 29.01.2024
6419				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771273-01	Трансформатор сухой с литой изоляцией Trihal-2500 кВА (1)	00-000115в от 29.01.2024
6420				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771272-01	Трансформатор сухой с литой изоляцией Trihal-2500 кВА (2)	00-000116в от 29.01.2024
6421				Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	1	5725/60002503	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-29570)	00-000117в от 29.01.2024
6422				Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	1	5725/60002503		
6423				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	005/0178		
6424				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	001/1499		
6425				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	1093		
6426				Низковольтное комплектное устройство Kaedra	1	н/д		
6427	77:05:0002007:1360	помещение, назначение: нежилое, общей площадь: 41,7 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18, корпус 8, помещение 5/1	**ТП-29571 (3)**	1	-	Нежилое помещение (ТП-29571), пл 41,7 кв. м, кадастровый номер: 77:05:0002007:1360	00-000068в от 29.01.2024
6428				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771273-02	Трансформатор сухой с литой изоляцией Trihal-2500 кВА (1)	00-000118в от 29.01.2024
6429				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771275-01	Трансформатор сухой с литой изоляцией Trihal-2500 кВА (2)	00-000119в от 29.01.2024
6430				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R0836072SF	Комплектное распределительное устройство RM6 IIDI (1)	00-000120в от 29.01.2024
6431				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R0837256SF	Комплектное распределительное устройство RM6 IIDI (2)	00-000121в от 29.01.2024

6432				Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	1	5725/60002502		
6433				Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	1	5725/60002502		
6434				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	001/1498	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-29571)	00-000122в от 29.01.2024
6435				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	005/0177		
6436				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	1096		
6437				Низковольтное комплектное устройство Kaedra	1	001/1578		
6438	77:05:0002007:3587	помещение, назначение: нежилое, общей площадь: 24,5 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18, корпус 8, помещение 6А/1	**ТП-29572 (4)**	1	-	Нежилое помещение (ТП-29572), общей площадью 24,5 кв.м, кадастровый номер 77:05:0002007:3587	00-000069в от 29.01.2024
6439				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R0835440SF	Комплектное распределительное устройство RM6 IDI (1)	00-000123в от 29.01.2024
6440				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R0835461SF	Комплектное распределительное устройство RM6 IDI (2)	00-000124в от 29.01.2024
6441	77:05:0002007:3586	помещение, назначение: нежилое, общей площадь: 57,1 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18, корпус 8, помещение 6/1	**Помещение трансформаторных камер и РУ-0,4 кВ ТП-29572 (4)**	1	-	Нежилое помещение (ТП-29572), общей площадью 57,1 кв. м, кадастровый номер: 77:05:0002007:3586	00-000070в от 29.01.2024
6442				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771275-02	Трансформатор сухой с литой изоляцией Trihal-2500 кВА (1)	00-000125в от 29.01.2024
6443				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771272-02	Трансформатор сухой с литой изоляцией Trihal-2500 кВА (2)	00-000126в от 29.01.2024
6444				Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	1	5725/60002504	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-29572)	00-000127в от 29.01.2024
6445				Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	1	5725/60002504		
6446				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	005/0177		
6447				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	001/1497		
6448				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	1094		
6449				Низковольтное комплектное устройство Kaedra	1	001/1576		
6450			город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18	**ТП-29573**	-	-		
6451				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус 2БКТП в железобетонной оболочке (ТП-29573)	00-000074в от 29.01.2024
6452				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	269	Трансформатор ТМГ-1000 кВА (1)	00-000130в от 29.01.2024
6453				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	223	Трансформатор ТМГ-1000 кВА (2)	00-000131в от 29.01.2024
6454				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R0808406SF	Комплектное распределительное устройство RM6 IIDI (1)	00-000132в от 29.01.2024
6455				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R0802222SF	Комплектное распределительное устройство RM6 IIDI (2)	00-000133в от 29.01.2024

6456				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	10080365	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (2БКТП)	00-000134в от 29.01.2024
6457				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	10080807		
6458				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	10080807		
6459				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	10080365		
6460				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	70		
6461				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	79		
6462				Шкаф питания ШП	1	н/д		
6463				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	н/д		
6464			город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18	**КТПН**	-	-		
6465				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус комплектной распределительной подстанции в металлической оболочке (КТПН)	00-000073в от 29.01.2024
6466				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	800698	Трансформатор ТМГ-630 кВА	00-000128в от 29.01.2024
6467				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	11329		
6468				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	11328		
6469				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	11327		
6470				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	12	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (КТПН)	00-000129в от 29.01.2024
6471				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
6472				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	н/д		
6473			город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18	**КРУН**	-	-		
6474				Корпус металлический (КРУН)	1	-	Корпус металлический (КРУН)	00-000075в от 29.01.2024
6475				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ZE-2011-W42-4-0019	Комплектное распределительное устройство RM6 IDI	00-000135в от 29.01.2024
6476				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2011-W44-2-0014	Комплектное распределительное устройство RM6 IIDI (3)	00-000136в от 29.01.2024
6477				Ящик управления обогревом ЯУО	1	-		
6478			г. Москва, просп. Андропова, д. 18	Кабельная линия-10 кВ от КРУН луч А до ТП-29573 луч Б АПвПуг 3х(1х95/35) L=1114	1114	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000137в от 29.01.2024
6479				Кабельная линия-10 кВ от КРУН луч Б до ТП-29573 луч А АПвПуг 3х(1х95/35) L=1119	1119	-		
6480				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.3 до КРУН луч А АПвПуг 3х(1х95/35) L=430	430	-		

6481				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.22 до КРУН луч Б АПвПуг 3х(1х95/35) L=431	431	-		
6482				Кабельная линия-10 кВ от КРУН луч А до КТПН АСБ (3х120) L=435; АПвПуг-10 3х(1х120) L=31,3	466,3	-		
6483	77:05:0002007:3514	Кабельная линия, назначение: коммунальное, протяжённость: 1269 м	ЮАО, район Нагатинский затон, западная часть Нагатинской поймы. "Московский городской технопарк "Нагатино-ЗиЛ"	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.421 яч.4016 до РП-28018 с.1 яч.2 АПвПуг 3х(1х500/70) L=1386,9	1386,9	-	Кабельная линия, назначение: коммунальное, протяжённость: 1269 м., кадастровый номер: 77:05:0002007:3514	00-000071в от 29.01.2024
6484				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.421 яч.4021 до РП-28018 с.1 яч.4 АПвПуг 3х(1х500/70) L=1386,9	1386,9	-		
6485				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.411 яч.4003 до РП-28018 с.2 яч.23 АПвПуг 3х(1х500/70) L=1386,9	1386,9	-		
6486				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.411 яч.4006 до РП-28018 с.2 яч.21 АПвПуг 3х(1х500/70) L=1386,9	1386,9	-		
6487				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.5 до ТП-29569 луч А АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5	508,5	-		
6488				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.17 до ТП-29569 луч Б АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5	508,5	-		
6489				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.6 до ТП-29570 луч А АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5	508,5	-		
6490				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.18 до ТП-29570 луч Б АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5	508,5	-		
6491	77:05:0002007:5343	Кабельные линии 10кВ, назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, протяжённость: 253 м	г. Москва, западная часть Нагатинской поймы. "Московский городской технопарк "Нагатино-ЗиЛ"	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.7 до ТП-29571 луч А АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5	508,5	-	Кабельные линии 10кВ, назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, протяжённость: 253 м., кадастровый номер: 77:05:0002007:5343	00-000072в от 29.01.2024
6492				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.19 до ТП-29571 луч Б АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5	508,5	-		
6493				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.8 до ТП-29572 луч А АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5	508,5	-		
6494				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.20 до ТП-29572 луч Б АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5	508,5	-		
6495				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.15 до ТП-29574 луч А АПвПуг 3х(1х95/35) L=28	28	-		
6496				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.10 до ТП-29574 луч Б АПвПуг 3х(1х95/35) L=30	30	-		
6497			г. Москва, просп. Андропова, д. 18	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч А до ВРУ-7 здание 1-4 В-1 ПвБбШп (4х70) L=183	183	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000138в от 29.01.2024
6498				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до Холодильная	26	-		

				машина ХМ-1 В-1 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=26				
6499				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч Б до ВРУ-7 здание 1-4 В-2 ПвБбШп (4х70) L=183	183	-		
6500				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-КНС-1, КНС-2 (каб.1) АПВБбШВ-1 (4х70) L=250	250	-		
6501				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-КНС-1, КНС-2 (каб.2) АПВБбШВ-1 (4х70) L=250	250	-		
6502				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до Холодильная машина ХМ-1 В-1 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=26	26	-		
6503				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=85	85	-		
6504				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=85	85	-		
6505				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=85	85	-		
6506				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=85	85	-		
6507				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=85	85	-		
6508				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=85	85	-		
6509				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=85	85	-		
6510				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=85	85	-		
6511				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=105	105	-		
6512				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=105	105	-		

6513				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=105	105	-		
6514				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=105	105	-		
6515				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=105	105	-		
6516				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=105	105	-		
6517				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=105	105	-		
6518				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=105	105	-		
6519				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до Холодильная машина ХМ-2 В-2 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=22	22	-		
6520				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до Холодильная машина ХМ-2 В-2 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=22	22	-		
6521				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до Холодильная машина ХМ-3 В-2 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=24	24	-		
6522				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до Холодильная машина ХМ-3 В-2 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=24	24	-		
6523				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=83	83	-		
6524				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=83	83	-		
6525				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=83	83	-		
6526				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=83	83	-		

6527				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=83	83	-		
6528				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=83	83	-		
6529				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=83	83	-		
6530				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=83	83	-		
6531				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89	89	-		
6532				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89	89	-		
6533				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89	89	-		
6534				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89	89	-		
6535				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89	89	-		
6536				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89	89	-		
6537				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89	89	-		
6538				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89	89	-		
6539				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89	89	-		
6540				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89	89	-		

6541				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89	89	-		
6542				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89	89	-		
6543				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=21	21	-		
6544				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=22	22	-		
6545				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до Холодильная машина ХМ-1 В-1 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=26	26	-		
6546				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до Холодильная машина ХМ-1 В-1 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=26	26	-		
6547				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=130	130	-		
6548				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=130	130	-		
6549				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=130	130	-		
6550				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=130	130	-		
6551				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=130	130	-		
6552				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=130	130	-		
6553				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=130	130	-		
6554				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=130	130	-		

6555				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=135	135	-		
6556				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=135	135	-		
6557				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=135	135	-		
6558				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=135	135	-		
6559				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=135	135	-		
6560				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=135	135	-		
6561				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=135	135	-		
6562				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=135	135	-		
6563				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до Холодильная машина ХМ-3 В-2 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=32	32	-		
6564				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до Холодильная машина ХМ-3 В-2 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=32	32	-		
6565				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до Холодильная машина ХМ-2 В-2 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=32	32	-		
6566				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до Холодильная машина ХМ-2 В-2 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=32	32	-		
6567				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=150	150	-		
6568				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=150	150	-		

6569				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=150	150	-		
6570				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=150	150	-		
6571				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=150	150	-		
6572				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=150	150	-		
6573				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=150	150	-		
6574				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=150	150	-		
6575				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170	170	-		
6576				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170	170	-		
6577				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170	170	-		
6578				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170	170	-		
6579				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170	170	-		
6580				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170	170	-		
6581				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170	170	-		
6582				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170	170	-		

6583				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170	170	-		
6584				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170	170	-		
6585				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170	170	-		
6586				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170	170	-		
6587				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=25	25	-		
6588				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=25	25	-		
6589				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.3) ВВГнг (4х240) L=25	25	-		
6590				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.4) ВВГнг (4х240) L=25	25	-		
6591				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29573 луч А до ВРУ-ЛОС В-1 ВБбШв (4х185) L=78,5	78,5	-		
6592				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29573 луч Б до ВРУ-ЛОС В-2 ВБбШв (4х185) L=78,5	78,5	-		
6593				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч А до ВРУ-3 здание 1-3 В-1 (каб.1) ПвБбШп (4х240) L=213	213	-		
6594				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч А до ВРУ-3 здание 1-3 В-1 (каб.2) ПвБбШп (4х240) L=213	213	-		
6595				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч Б до ВРУ-3 здание 1-3 В-2 (каб.1) ПвБбШп (4х240) L=213	213	-		
6596				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч Б до ВРУ-3 здание 1-3 В-2 (каб.2) ПвБбШп (4х240) L=213	213	-		
ЖК "Фрунзенская 30"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9

6597			г. Москва, Фрунзенская наб., д. 30	**Трансформаторная подстанция возле 15 п. (Оборудование РУ-0,4 кВ в ТП 10391)**	-	-		
6598				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
6599				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
6600				Автоматический выключатель А-3144	2	н/д		
6601				Трансформатор тока ТШП	6	н/д		
6602				Счетчик электрической энергии Меркурий 230	2	н/д		
6603			г. Москва, Фрунзенская наб., д. 30	**Трансформаторная подстанция Триумф (Оборудование РУ-0,4 кВ в ТП 24056):**	-	-		
6604				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
6605				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
6606				Трансформатор тока ТШП	6	н/д		
6607				Счетчик электрической энергии Меркурий 230	2	н/д		
6608				Автоматический выключатель ВА53-43	1	н/д		
6609				Автоматический выключатель ВА53-43	1	н/д		
6610				Автоматический выключатель ВА53-41	1	н/д		
6611				Автоматический выключатель ВА53-41	1	н/д		
6612			г. Москва, Фрунзенская наб. д. 30	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до пав.12 ВБбШв-1 (4х70) L=40	40	-		
6613				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до ГРЩ возле пав.3 АВБбШв-1 (4х120) L=150	150	-		
6614				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до ГРЩ возле пав.3 АВБбШв-1 (4х120) L=151	151	-		
6615				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до пав.13 АВБбШв (4х70) L=70	70	-		
6616				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до пав. 2 АВБбШв (4х95) L=70	70	-		
6617				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до пав. №№ 40, 41, 31, 1, 51 АВБбШв-1 (4х240) L=80	80	-		
6618				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до пав.15 ВБбШв-1 (4х70) L=22	22	-		

6619				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до пав.22 ВБбШв-1 (4х70) L=125	125	-		
6620				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до пав. 12, 13А АВБбШв (4х95) L=40	40	-		
6621				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до ГРЩ возле пав.3 АВБбШв-1 (4х240) L=154	154	-		
6622				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до стр.2 (пав. БИЛА) АВБбШв-1 (4х240) L=250	250	-		
6623				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до пав.13 АВБбШв-1 (4х185) L=50	50	-		
6624				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до ГРЩ возле пав.3 АВБбШв-1 (4х240) L=152	152	-		
6625				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до пав.21 АВБбШв-1 (4х185) L=110	110	-		
6626				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до пав.15 ВБбШв-1 (4х70) L=15	15	-		
6627				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10391 до пав. 23 ВБбШв-1 (4х70) L=50	50	-		
6628			г. Москва, Фрунзенская наб. д. 30	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24056 до стр. 2 Билла АВБбШв-1 (4х240) L=80	80	-		
6629				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24056 до стр. 2 Билла АВБбШв-1 (4х240) L=80	80	-		
6630				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24056 до стр. 2 Билла АВБбШв-1 (4х240) L=80	80	-		
6631				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24056 до стр. 2 Билла АВБбШв-1 (4х240) L=80	80	-		
6632				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24056 до стр. 2 Билла АВБбШв-1 (4х240) L=80	80	-		
6633				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24056 до стр. 2 Билла АВБбШв-1 (4х240) L=80	80	-		
6634				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24056 до стр. 2 Билла АВБбШв-1 (4х240) L=80	80	-		
6635				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24056 до стр. 2 Билла АВБбШв-1 (4х240) L=80	80	-		
ЖК "Прима Парк 2"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9

6636				**ТП-2**	1	-	Трансформаторная подстанция №2 (ТП-2), назначение: нежилое здание, площадью 24,6 кв. м, кадастровый номер 77:13:0020209:3517	00-000528 от 31.12.2023
6637				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1820867	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (1)	00-000530 от 31.12.2023
6638				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1823358	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (2)	00-000531 от 31.12.2023
6639				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015.04.МЛ17766 С-411325	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000532 от 31.12.2023
6640				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015.04.МЛ17767 С-421382	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000533 от 31.12.2023
6641	77:13:0020209:3517	Трансформаторная подстанция №2 (ТП-2), назначение: нежилое здание, площадь: 24,6 кв. м	Москва, г. Щербинка, ул. Барышевская Роща, д. 12А	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0067	Низковольтное оборудование ТП-2	00-000534 от 31.12.2023
6642				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0065		
6643				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0068		
6644				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0066		
6645				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	1764		
6646				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	2321		
6647				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	2318		
6648				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1848		
6649				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1846		
6650				**ТП-4**	1	-	Трансформаторная подстанция №4 (ТП-4), назначение: нежилое здание, площадью 31,9 кв. м, кад.№77:13:0020217:347	00-000529 от 31.12.2023
6651				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1814692	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (1)	00-000535 от 31.12.2023
6652				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1821507	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (2)	00-000536 от 31.12.2023
6653				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	2015.07.МЛ18700 С-52440	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII (1)	00-000537 от 31.12.2023
6654				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2015.07.МЛ18702 С-42231	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (1)	00-000538 от 31.12.2023
6655	77:13:0020217:347	Трансформаторная подстанция №4 (ТП-4), назначение: нежилое здание, площадь: 31,9 кв. м	Москва, г. Щербинка, ул. Барышевская Роща, д. 4	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	2015.07.МЛ18701 С-51440	Комплектное распределительное устройство RM-6-IIII (2)	00-000539 от 31.12.2023
6656				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2015.07.МЛ18703 С-41285	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (2)	00-000540 от 31.12.2023
6657				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0108	Низковольтное оборудование ТП-4	00-000541 от 31.12.2023
6658				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0105		
6659				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0107		
6660				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0106		
6661				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	1820		

6662				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	2421		
6663				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	2426		
6664				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	8451		
6665				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	8506		
6666				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1946		
6667				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1945		
6668	77:13:0020209:3514	Кабельная линия 10 кВ от ТП-1 - ТП-2 - ТП-3, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 657 м	г. Москва, г Щербинка, ул Барышевская Роща	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 Луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=160	160	-	Кабельная линия 10 кВ от ТП-1 - ТП-2 - ТП-3, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженностью 657 м., кадастровый номер 77:13:0020209:3514	00-000542 от 31.12.2023
6669				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 Луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=160	160	-		
6670				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 Луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=485	485	-		
6671				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 Луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=485	485	-		
6672	77:13:0000000:2167	Кабельная линия 10 кВ от ТП-3 до ТП-4, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 352 м	г. Москва, г Щербинка, ул Барышевская Роща	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч А до ТП-4 Луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=410	410	-	Кабельная линия 10 кВ от ТП-3 до ТП-4, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженностью 352 м., кадастровый номер 77:13:0000000:2167	00-000543 от 31.12.2023
6673				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч Б до ТП-4 Луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=410	410	-		
6674				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. РТП-1 с.1 яч.3 до ТП-4 луч Б) до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=350	350		Кабельная линия 10 кВ	00-000544 от 31.12.2023
6675				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. РТП-1 с.2 яч.17 до ТП-4 луч А) до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=350	350			
6676	77:13:0020217:613	Кабельная линия 0,4 кВт, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 253 м	г. Москва, г Щербинка, ул Барышевская Роща, д.1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 БРП луч А до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-1 В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=135	135	-	Кабельная линия 0,4 кВт, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженностью 253 м. , Кадастровый номер: 77:13:0020217:613	00-000545 от 31.12.2023
6677				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 БРП луч Б до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-1 В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=135	135	-		
6678				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=210	210	-		
6679				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=210	210	-		
6680				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.1	145	-		

				ВРУ-3 В-1 АПвзБбШп-1 (4х95) L=145				
6681				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-3 В-2 АПвзБбШп-1 (4х95) L=145	145	-		
6682				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-4 В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=245	245	-		
6683				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-4 В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=245	245	-		
6684				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 БРП луч А до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-5 ИТП В-1 АПвзБбШп-1 (4х70) L=125	125	-		
6685				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 БРП луч Б до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-5 ИТП В-2 АПвзБбШп-1 (4х70) L=125	125	-		
6686				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 БРП луч А до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-6 В-1 АПвзБбШп-1 (4х95) L=165	165	-		
6687				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 БРП луч Б до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-6 В-2 АПвзБбШп-1 (4х95) L=165	165	-		
6688				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=210	210	-		
6689				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=210	210	-		
6690	77:13:0020209:3467	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 289 м	г. Москва, г. Щербинка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.22а ВРУ-Гараж В-1 АПвзБбШп-1 (4х150) L=350	350	-	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженностью 289 м. , Кадастровый номер: 77:13:0020209:3467	00-000546 от 31.12.2023
6691				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.22а ВРУ-Гараж В-2 АПвзБбШп-1 (4х150) L=350	350	-		
6692	77:13:0020209:3480	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 136 м	г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=155	155	-	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженностью 136 м. , Кадастровый номер: 77:13:0020209:3480	00-000547 от 31.12.2023
6693				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=155	155	-		

6694			по направлению на северо - запад. Почтовый адрес ориентира: город Москва, г. Щербинка, ул. м.Барыши, дом 42	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-2 В-1 АПвзБбШп-1 (4х185) L=155	155	-		
6695				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-2 В-2 АПвзБбШп-1 (4х185) L=155	155	-		
6696				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-3 ИТП В-1 АПвзБбШп-1 (4х70) L=150	150	-		
6697				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-3 ИТП В-2 АПвзБбШп-1 (4х70) L=150	150	-		
6698				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=205	205	-	Кабельная линия 0,4 кВ	00-000548 от 31.12.2023
6699				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=205	205	-		
6700				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=205	205	-		
6701				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=205	205	-		
6702				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=220	220	-		
6703				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=220	220	-		
6704				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=220	220	-		
6705				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=220	220	-		
6706				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=55	55	-		
6707				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=55	55	-		

6708				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=55	55	-		
6709				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=55	55	-		
6710				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-4 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=55	55	-		
6711				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-4 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=55	55	-		
6712				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-Паркинг В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=300	300	-		
6713				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Барышевская роща, д.26 ВРУ-Паркинг В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=300	300	-		
6714				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=240	240	-		
6715				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=240	240	-		
6716				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-1 В-1 (каб.3) АВБбШв-1 (4х185) L=240	240	-		
6717				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=240	240	-		
6718				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=240	240	-		
6719				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-1 В-2 (каб.3) АВБбШв-1 (4х185) L=240	240	-		
6720				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=240	240	-		
6721				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=240	240	-		
6722				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.24	240	-		

				ВРУ-2 В-1 (каб.3) АВБбШв-1 (4х185) L=240				
6723				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=240	240	-		
6724				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=240	240	-		
6725				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.24 ВРУ-2 В-2 (каб.3) АВБбШв-1 (4х185) L=240	240	-		
6726				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=155	155	-		
6727				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.10 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=155	155	-		
6728	77:13:0020209:3470	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 610 м	г. Москва, г. Щербинка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-1 В-2 АПвзБбШп-1 (4х70) L=225	225	-	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженностью 610 м. , Кадастровый номер: 77:13:0020209:3470	00-000549 от 31.12.2023
6729				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-1 В-1 АПвзБбШп-1 (4х70) L=225	225	-		
6730				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=190	190	-		
6731				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=190	190	-		
6732				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=130	130	-		
6733				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=130	130	-		
6734				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х120) L=70	70	-		
6735				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х120) L=70	70	-		

6736				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х120) L=125	125	-		
6737				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х120) L=125	125	-		
6738				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=200	200	-		
6739				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-8 В-1 АПвзБбШп-1 (4х95) L=200	200	-		
6740				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-9 В-2 АПвзБбШп-1 (4х70) L=170	170	-		
6741				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=190	190	-		
6742				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=190	190	-		
6743				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=130	130	-		
6744				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=130	130	-		
6745				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х120) L=70	70	-		
6746				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х120) L=70	70	-		
6747				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х120) L=125	125	-		
6748				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х120) L=125	125	-		
6749				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=200	200	-		

6750				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=200	200	-		
6751				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=240	240	-		
6752				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=240	240	-		
6753				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=200	200	-		
6754				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=240	240	-		
6755				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=240	240	-		
6756				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-8 В-2 АПвзБбШп-1 (4х95) L=200	200	-		
6757				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч А до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-9 В-1 АПвзБбШп-1 (4х70) L=170	170	-		
6758	77:13:0020209:3483	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 22 м	г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению на северо - запад. Почтовый адрес ориентира: город Москва, г. Щербинка, ул. м.Барыши, дом 42	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч А до ул. Барышевская роща, д.14 ВРУ-1 В-1 АПвзБбШп-1 (4х95) L=60	60	-	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженностью 22 м. , Кадастровый номер: 77:13:0020209:3483	00-000550 от 31.12.2023
6759				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч Б до ул. Барышевская роща, д.14 ВРУ-1 В-2 АПвзБбШп-1 (4х95) L=60	60	-		
6760	77:13:0020217:605	Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 260 м	г. Москва, г Щербинка, ул Барышевская Роща, д.2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х120) L=135	135	-	Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженностью 260 м. , Кадастровый номер: 77:13:0020217:605	00-000551 от 31.12.2023
6761				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х120) L=135	135	-		
6762				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=200	200	-		

6763				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=200	200	-		
6764				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-3 В-1 АПвзБбШп-1 (4х150) L=105	105	-		
6765				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-3 В-2 АПвзБбШп-1 (4х150) L=105	105	-		
6766				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-4 В-1 АПвзБбШп-1 (4х185) L=160	160	-		
6767				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-4 В-2 АПвзБбШп-1 (4х185) L=160	160	-		
6768				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-5 В-1 АПвзБбШп-1 (4х70) L=85	85	-		
6769				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-5 В-2 АПвзБбШп-1 (4х70) L=85	85	-		
6770				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-6 В-1 АПвзБбШп-1 (4х95) L=150	150	-		
6771				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-6 В-2 АПвзБбШп-1 (4х95) L=150	150	-		
6772				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х120) L=135	135	-		
6773				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х120) L=135	135	-		
6774				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=200	200	-		
6775				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Барышевская роща, д.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=200	200	-		
6776	77:13:0020209:3466	Внутриплощадочная кабельная линия 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 186 м	г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно ориентира, расположенного за	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.16 ВРУ-1-ДОУ В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=100	100	-	Внутриплощадочная кабельная линия 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженностью	00-000552 от 31.12.2023

6777			пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению на северо - запад. Почтовый адрес ориентира: город Москва, г. Щербинка, ул. м.Барыши, дом 42	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.16 ВРУ-1-ДОУ В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=100	100	-	186 м. , Кадастровый номер: 77:13:0020209:3466	
6778				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.16 ВРУ-1-ДОУ В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=100	100			
6779				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.16 ВРУ-1-ДОУ В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=100	100			
6780	77:13:0020209:3450	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 16 м	г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению на северо - запад. Почтовый адрес ориентира: город Москва, г. Щербинка, ул. м.Барыши, дом 42	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.20 ВРУ-1 В-2 АПвзБбШп-1 (4х120) L=35	35	-	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженностью 16 м. , Кадастровый номер: 77:13:0020209:3450	00-000553 от 31.12.2023
6781				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.20 ВРУ-1 В-1 АПвзБбШп-1 (4х120) L=35	35	-		
6782	77:13:0020209:3455	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 70 м	г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению на северо - запад. Почтовый адрес ориентира: город Москва, г. Щербинка, ул. м.Барыши, дом 42	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=85	85	-	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженностью 70 м. , Кадастровый номер: 77:13:0020209:3455	00-000554 от 31.12.2023
6783				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=85	85	-		
6784				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-2 В-1 АПвзБбШп-1 (4х185) L=85	85	-		
6785				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-2 В-2 АПвзБбШп-1 (4х185) L=85	85	-		
6786				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-3 ИТП В-1 АПвзБбШп-1 (4х70) L=80	80	-		
6787				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-3 ИТП В-2 АПвзБбШп-1 (4х70) L=80	80	-		
6788				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.1 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=85	85	-		
6789				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 с.2 до ул. Барышевская роща, д.18 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=85	85	-		

6790	77:13:0020209:3462	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 105 м	г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению на северо - запад. Почтовый адрес ориентира: город Москва, г. Щербинка, ул. м.Барыши, дом 42	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=105	105	-	Электроснабжение 0.4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженностью 105 м. , Кадастровый номер: 77:13:0020209:3462	00-000555 от 31.12.2023
6791				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=105	105	-		
6792				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=105	105	-		
6793				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-2 В-1 АПвзБбШп-1 (4х185) L=105	105	-		
6794				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч А до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-ИТП В-1 АПвзБбШп-1 (4х70) L=100	100	-		
6795				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 БРП луч Б до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-ИТП В-2 АПвзБбШп-1 (4х70) L=100	100	-		
6796				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=105	105	-		
6797				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.22 ВРУ-2 В-2 АПвзБбШп-1 (4х185) L=105	105	-		
БЦ "АФИ Сквэар"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6798			г. Москва, ул. Грузинский вал, вл. 11	**РТП-3001**	-	-		
6799				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус распределительной подстанции в составе: РП-3002 и РТП-3001	00-000579 от 14.10.2021
6800				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	3907-1	Камера КСО-298MSI с СВ (2)	00-000570 от 14.10.2021
6801				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	1	3907-12	Камера КСО-298MSI с СВН (2)	00-000572 от 14.10.2021
6802				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	3907-2	Камера КСО-298MSI с ТН (3)	00-000575 от 14.10.2021
6803				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	3907-3	Камера КСО-298MSI с ВВ (9)	00-000568 от 14.10.2021
6804				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	3907-4	Камера КСО-298MSI с ВВ (10)	00-000554 от 14.10.2021

6805				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	3907-5	Камера КСО-298MSI с ВВ (11)	00-000555 от 14.10.2021
6806				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	3907-6	Камера КСО-298MSI с ВВ (12)	00-000556 от 14.10.2021
6807				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.03 МЛ35024 С-511488	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000577 от 14.10.2021
6808				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1694839	Трансформатор ТМГ11-1000/10 (1)	00-000588 от 14.10.2021
6809				Ящик управления обогревом ЯУО	1	466	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (3)	00-000586 от 14.10.2021
6810				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	4155		
6811				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	148		
6812				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9566		
6813				Ящик управления обогревом ЯУО	1	463		
6814				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	541		
6815				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
6816				Шкаф питания ШП-2.5	1	2359		
6817				Шкаф питания ШП-3.6	1	2357		
6818				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4148		
6819				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	1	3907-11	Камера КСО-298MSI с ТН (4)	00-000576 от 14.10.2021
6820				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	3907-10	Камера КСО-298MSI с ВВ (13)	00-000557 от 14.10.2021
6821				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	1451-9	Камера КСО-298MSI с ВВ (14)	00-000558 от 14.10.2021
6822				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	3907-8	Камера КСО-298MSI с ВВ (15)	00-000559 от 14.10.2021
6823				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	3907-7	Камера КСО-298MSI с ВВ (16)	00-000560 от 14.10.2021
6824				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019.03 МЛ35023 С-521488	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000578 от 14.10.2021
6825				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1693577	Трансформатор ТМГ11-1000/10 (2)	00-000589 от 14.10.2021
6826				Ящик управления обогревом ЯУО	1	472	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (4)	00-000587 от 14.10.2021
6827				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4161		
6828				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	152		

6829				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9575		
6830				Ящик управления обогревом ЯУО	1	471		
6831				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	542		
6832				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
6833				Шкаф питания ШП-2.5	1	2358		
6834				Шкаф питания ШП-3.6	1	2356		
6835				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4160		
6836				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1761		
6837				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1760		
6838				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	н/д		
6839				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	н/д		
6840				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	н/д		
6841				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	н/д		
6842				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
6843				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
6844				Электрический конвекторный обогреватель	10	н/д		
6845			г. Москва, ул. Грузинский вал, вл. 11	**РП-3002**	-	-		
6846				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус распределительной подстанции в составе: РП-3002 и РТП-3001	00-000579 от 14.10.2021
6847				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	3907-2-1	Камера КСО-298MSI с СВ	00-000569 от 14.10.2021
6848				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	3907-2-2	Камера КСО-298MSI с ТН	00-000573 от 14.10.2021
6849				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	3907-2-3	Камера КСО-298MSI с ВВ (1)	00-000553 от 14.10.2021
6850				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	3907-2-4	Камера КСО-298MSI с ВВ (2)	00-000561 от 14.10.2021
6851				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	3907-2-5	Камера КСО-298MSI с ВВ (3)	00-000562 от 14.10.2021
6852				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	3907-2-6	Камера КСО-298MSI с ВВ (4)	00-000563 от 14.10.2021
6853				Ящик управления обогревом ЯУО	1	461		

6854				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4157	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (1)	00-000584 от 14.10.2021
6855				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	150		
6856				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	1	3907-2-12	Камера КСО-298MSI с СВН	00-000571 от 14.10.2021
6857				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	1	3907-2-11	Камера КСО-298MSI с ТН (2)	00-000574 от 14.10.2021
6858				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	3907-2-10	Камера КСО-298MSI с ВВ (5)	00-000564 от 14.10.2021
6859				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	3907-2-9	Камера КСО-298MSI с ВВ (6)	00-000565 от 14.10.2021
6860				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	3907-2-8	Камера КСО-298MSI с ВВ (7)	00-000566 от 14.10.2021
6861				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	3907-2-7	Камера КСО-298MSI с ВВ (8)	00-000567 от 14.10.2021
6862				Ящик управления обогревом ЯУО	1	462	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (2)	00-000585 от 14.10.2021
6863				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4159		
6864				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	149		
6865				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1759		
6866				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
6867				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
6868				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
6869				Электрический конвекторный обогреватель	6	н/д		
6870			г. Москва, ул. Грузинский вал, вл. 11	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-16 с.1 яч.40-2 до РТП-3001 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6240; АПвВнг(В)-LS-10 3х(1х500/70) L=3509	9749	-	Линия электропередачи местная кабельная от ТЭЦ-16 (ячейка 40-2) до РТП-3001 (секция 1) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6 240м АПвВнг (В) – LS -10 3х(1х500/70) L=3509м	00-000580 от 14.10.2021
6871				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-16 с.2 яч.47-2 до РТП-3001 с.2 яч.10 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6240; АПвВнг(В)-LS-10 3х(1х500/70) L=3496	9736	-	Линия электропередачи местная кабельная от ТЭЦ-16 (ячейка 47-2) до РТП-3001 (секция 2) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6 240м АПвВнг (В) – LS -10 3х(1х500/70) L=3496м	00-000581 от 14.10.2021
6872				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-16 с.4 яч.85-3 до РП-3002 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6240; АПвВнг(В)-LS-10 3х(1х500/70) L=3470	9710	-	Линия электропередачи местная кабельная от ТЭЦ-16 (ячейка 85-3) до РП-3002 (секция 1) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6 240м АПвВнг (В) – LS -10 3х(1х500/70) 3470м	00-000582 от 14.10.2021

6873				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-16 с.3 яч.92-2 до РП-3002 с.2 яч.10 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6240; АПвВнг(В)-LS-10 3х(1х500/70) L=3454	9694	-	Линия электропередачи местная кабельная от ТЭЦ-16 (ячейка 92-2) до РП-3002 (секция 2) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6 240м АПвВнг (В) – LS -10 3х(1х500/70) 3454м	00-000583 от 14.10.2021
6874				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.4 до РТП-3001 луч А (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=115	115	-	Кабельная линия АПвПуг 3(1х500/70)-10кВ 733,33м	00-000552 от 14.10.2021
6875				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.4 до РТП-3001 луч А (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=115	115	-		
6876				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.2 яч.9 до РТП-3001 луч Б (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=115	115	-		
6877				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.2 яч.9 до РТП-3001 луч Б (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=115	115	-		
6878				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.1 до РТП-3001 с.2 яч.12 (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=68,5	68,5	-		
6879				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.1 до РТП-3001 с.2 яч.12 (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=68,5	68,5	-		
6880				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч А до РТП-3001 луч Б (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=68,3	68,3	-		
6881				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч А до РТП-3001 луч Б (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=68	68	-		
6882				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч А до Т-А АПвВнг-LS-10 3х(1х95/25) L=36	36	-	Кабель силовой с изоляцией из СПЭ АПвВнг-LS-10 3х(1х95/25) 72м	00-000551 от 14.10.2021
6883				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч Б до Т-Б АПвВнг-LS-10 3х(1х95/25) L=36	36	-		
6884				Кабельная линия-10 кВ от РП-3002 с.1 яч.1 до РП-3002 с.2 яч.12 (каб.1) АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) L=156	156	-	Кабель силовой с изоляцией из СПЭ АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) 312м	00-000550 от 14.10.2021
6885				Кабельная линия-10 кВ от РП-3002 с.1 яч.1 до РП-3002 с.2 яч.12 (каб.2) АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) L=156	156	-		
6886			г. Москва, ул. Грузинский вал, вл. 11	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 Т-А до РТП-3001 РУ-0,4 кВ луч А ВВГнг-LS-1 (4х240) L=42	42	-	Кабель силовой 0,4 кВ	00-000549 от 14.10.2021
6887				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 Т-Б до РТП-3001 РУ-0,4 кВ луч Б ВВГнг-LS-1 (4х240) L=43	43	-		

ЖК "Метрополия"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6888				**РТП-29027**	-	-		
6889				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	9589		
6890				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	9589		
6891				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	1	9589		
6892				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	1	9589		
6893				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	1	9589		
6894				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	1	9589		
6895				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	1	9589		
6896				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	1	9589		
6897			г. Москва, Волгоградский пр., вл.32/3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	9589	Оборудование распределительной трансформаторной подстанции-29027 (Волгоградский пр., вл.32/3)	БП-000027 от 31.03.2024
6898				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	9589		
6899				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	9589		
6900				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	9589		
6901				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	9589		
6902				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	9589		
6903				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	9589		
6904				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	9589		
6905				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2031521		

6906				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2031520		
6907				Шкаф питания ШП	1	9595		
6908				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	20169		
6909				Шкаф питания ШП	1	9595		
6910				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	20166		
6911				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	9594		
6912				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	9579		
6913				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	9585		
6914				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	9593		
6915				Источник бесперебойного питания	1	19052F0500144		
6916				Источник бесперебойного питания	1	19052F0300121		
6917			г. Москва, Волгоградский пр., вл.32/3	**РП-29026**	-	-		
6918				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	9581	Оборудование распределительной подстанции-29026 (Волгоградский пр., вл.32/3)	БП-000028 от 31.03.2024
6919				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	9581		
6920				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	9581		
6921				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	9581		
6922				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	9581		
6923				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	9581		
6924				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	9581		
6925				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	9581		
6926				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	9581		
6927				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	9581		

6928				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	1	9581		
6929				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	1	9581		
6930				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	1	9581		
6931				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	1	9581		
6932				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	1	9581		
6933				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	1	9581		
6934				Шкаф питания ШП-1	1	9587		
6935				Шкаф питания ШП-1	1	9587		
6936				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	9586		
6937				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	9586		
6938				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	9585		
6939				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	9593		
6940				Источник бесперебойного питания	1	19052E1200053		
6941				Источник бесперебойного питания	1	19052F0500072		
6942			г. Москва, Волгоградский пр., вл.32/3	**ТП-30277**	-	-		
6943				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2020-W32-2-0231	Оборудование трансформаторной подстанции-30277 (Волгоградский пр., вл.32/3)	БП-000029 от 31.03.2024
6944				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2020-W32-2-0229		
6945				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2030868		
6946				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2030867		
6947				Шкаф питания ШП-2	1	57680820		
6948				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	20097		
6949				Шкаф питания ШП-2	1	57690820		
6950				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	20092		
6951				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-М	1	58700920		

6952				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-М	1	58690920		
6953			г. Москва, Волгоградский пр., вл.32/3	**ТП-30279**	-	-		
6954				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2020-W32-2-0230	Оборудование трансформаторной подстанции-30279 (Волгоградский пр., вл.32/3)	БП-000030 от 31.03.2024
6955				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2020-W32-2-0232		
6956				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2030860		
6957				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2030866		
6958				Шкаф питания ШП-2	1	57700820		
6959				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	20101		
6960				Шкаф питания ШП-2	1	57670820		
6961				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	20107		
6962				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-М	1	58670920		
6963				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-М	1	58680920		
6964			г. Москва, Волгоградский проспект, вл.32/3, вл.32/5	**ТП-30263**	-	-		
6965				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2022-W15-4-0120	Оборудование трансформаторной подстанции-30263 (Волгоградский пр., вл.32/3, вл.32/5)	БП-000031 от 31.03.2024
6966				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2022-W15-4-0121		
6967				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2132329		
6968				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2132332		
6969				Щит учета электроэнергии ЩУ-1/Т	1	1824		
6970				Шкаф питания ШП-1	1	1775		
6971				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	22001		
6972				Щит учета электроэнергии ЩУ-1/Т	1	1826		
6973				Шкаф питания ШП-2	1	1776		
6974				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	22037		
6975				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1774		
6976				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1773		
6977			г. Москва, Волгоградский проспект, вл.32/3, вл.32/5	**ТП-30278**	-	-		
6978				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2022-W15-4-0119	Оборудование трансформаторной подстанции-30278 (Волгоградский пр., вл.32/3, вл.32/5)	БП-000032 от 31.03.2024
6979				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2022-W15-4-0122		

6980				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2132330		
6981				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2132331		
6982				Щит учета электроэнергии ЩУ-1/Т	1	1831		
6983				Шкаф питания ШП-1	1	1777		
6984				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	21090		
6985				Щит учета электроэнергии ЩУ-1/Т	1	1825		
6986				Шкаф питания ШП-2	1	1778		
6987				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	22005		
6988				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-М	1	1771		
6989				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-М	1	1772		
6990			Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южнопортовый, Волгоградский проспект, дом 32/5, корпус 3	**ТП-30265**	-	-		
6991				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2331013	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (1)	00-000011о от 04.03.2025
6992				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2331014	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (2)	00-000012о от 04.03.2025
6993				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	1	0923-02933	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС (1)	00-000013о от 04.03.2025
6994				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	1	0923-02934	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС (2)	00-000014о от 04.03.2025
6995				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	23104	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000015о от 04.03.2025
6996				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	23070		
6997				Шкаф питания ШП	1	23730823		
6998				Шкаф питания ШП	1	23740823		
6999				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	28251023		
7000				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	28261023		
7001				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	27011023		
7002				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	27031023		
7003			Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южнопортовый, Волгоградский проспект, дом 32/5, корпус 3	**ТП-30266**	-	-		
7004				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2331012	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (1)	00-000016о от 04.03.2025
7005				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2331015	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (2)	00-000017о от 04.03.2025
7006				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	1	0923-02931	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС (1)	00-000018о от 04.03.2025
7007				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	1	0923-02932	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС (2)	00-000019о от 04.03.2025

7008				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	-	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000020о от 04.03.2025
7009				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	-		
7010				Шкаф питания ШП	1	23720823		
7011				Шкаф питания ШП	1	23750823		
7012				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	28241023		
7013				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	28271023		
7014				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	27001023		
7015				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	27021023		
7016			Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южнопортовый, Волгоградский проспект, дом 32/5, корпус 2	**ТП-30267**	-	-		
7017				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2330722	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (1)	00-000021о от 04.03.2025
7018				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2330723	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (2)	00-000022о от 04.03.2025
7019				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC	1	0823-03063	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC (1)	00-000023о от 04.03.2025
7020				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC	1	0823-03064	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC (2)	00-000024о от 04.03.2025
7021				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	21300623	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000025о от 04.03.2025
7022				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	23560823		
7023				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	23840823		
7024				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	23980823		
7025				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	21790723		
7026				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	21810723		
7027				Шкаф питания ШП-2	1	27151023		
7028				Шкаф питания ШП-1	1	27161023		
7029			Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южнопортовый, Волгоградский проспект, дом 32/5, корпус 2	**ТП-30268**	-	-		
7030				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2330724	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (1)	00-000026о от 04.03.2025
7031				Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА	1	2330725	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА (2)	00-000027о от 04.03.2025
7032				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC	1	0823-03061	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC (1)	00-000028о от 04.03.2025
7033				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC	1	0823-03062	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC (2)	00-000029о от 04.03.2025
7034				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	21310623	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000030о от 04.03.2025
7035				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	23550823		

7036				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	23850823		
7037				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	23990823		
7038				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	21800723		
7039				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	21820723		
7040				Шкаф питания ШП-1	1	27141023		
7041				Шкаф питания ШП-2	1	27171023		
7042				**ТП-30269 (9)**	-	-		
7043				Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА	1	2331010	Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА (1)	00-000174о от 04.03.2025
7044				Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА	1	2331011	Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА (2)	00-000175о от 04.03.2025
7045				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	1	0324-04502	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС (1)	00-000176о от 04.03.2025
7046				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	1	0324-04501	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС (2)	00-000177о от 04.03.2025
7047			г. Москва, ЮВАО, Южнопортовый, Волгоградский проспект, вл. 32 корп. 3	Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	40580324	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000178о от 04.03.2025
7048				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1/Т	1	39940324		
7049				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1/Т	1	39950324		
7050				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	40590324		
7051				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	33911223		
7052				Шкаф питания ШП-1	1	39870324		
7053				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	33891223		
7054				Шкаф питания ШП-2	1	39880324		
7055				Обогреватель электрический	1	н/д		
7056				Терморегулятор	1	н/д		
7057				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
7058				Модуль управления пожаротушением	1	н/д		
7059				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
7060				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
7061			Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южнопортовый,	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30278 луч А до ТП-30265 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=124	124	-	Кабельные линии 10 кВ (1)	00-000009о от 04.03.2025
7062				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30278 луч Б до ТП-30265 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=123	123	-		

7063			Волгоградский проспект, дом 32/5, корпус 3	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30266 луч А до ТП-30265 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=275,25	275,25	-		
7064				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30266 луч Б до ТП-30265 луч Б АПвПУГ-10 3х(1х240/50) L=286,01	286,01	-		
7065				Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.1 яч.5 до ТП-30266 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=353,01	353,01	-		
7066				Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.2 яч.12 до ТП-30266 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=358	358	-		
7067			Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южнопортовый, Волгоградский проспект, дом 32/5, корпус 2	Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.1 яч.7 до соед. муфты (на КЛ от РП-29026 с.1 яч.7 до ТП-30269 (9) луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=447	447	-	Кабельные линии 10 кВ (2)	00-000010о от 04.03.2025
7068				Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.2 яч.10 до соед. муфты (на КЛ от РП-29026 с.2 яч.10 до ТП-30269 (9) луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=453	453	-		
7069				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30267 луч А до ТП-30268 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=108,01	108,01	-		
7070				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30267 луч Б до ТП-30268 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=116,26	116,26	-		
7071				Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.1 яч.6 до ТП-30267 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=364	364	-		
7072				Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.2 яч.11 до ТП-30267 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=364	364	-		
7073			г. Москва, Волгоградский проспект, вл.32/3, вл.32/5	Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.1 яч.4 до ТП-30263 луч А ААлШп-10 3х(1х240) L=288	288	-	КЛ 10 кВ (Волгоградский проспект, вл.32/3, вл.32/5)	БП-000025 от 31.03.2024
7074				Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.2 яч.13 до ТП-30263 луч Б ААлШп-10 3х(1х240) L=288	288	-		
7075				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30263 луч А до ТП-30278 луч А ААлШп-10 3х(1х240) L=159	159	-		
7076				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30263 луч Б до ТП-30278 луч Б ААлШп-10 3х(1х240) L=159	159	-		
7077			г. Москва, Волгоградский проспект, вл.32/3	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-8 с.1 яч.3Б до РТП-29027 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=566; АПвВнг-10 3х(1х240/70) L=41	607	-	КЛ 10 кВ (Волгоградский проспект, вл.32/3	БП-000026 от 31.03.2024
7078				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-8 с.2 яч.42В до РТП-29027 с.2 яч.14 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=573; АПвВнг-10 3х(1х240/70) L=97	670	-		
7079				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-8 с.1 яч.6А до РП-29026 с.1 яч.3	602	-		

				АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=567; АПвВнг-10 3х(1х500/70) L=35				
7080				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-8 с.2 яч.44Б до РП-29026 с.2 яч.14 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=578; АПвВнг-10 3х(1х500/70) L=92	670	-		
7081				Кабельная линия-10 кВ от РТП-29027 с.1 яч.5 до ТП-30277 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=206	206	-		
7082				Кабельная линия-10 кВ от РТП-29027 с.2 яч.12 до ТП-30277 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=212	212	-		
7083				Кабельная линия-10 кВ от РТП-29027 с.1 яч.6 до ТП-30279 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=257	257	-		
7084				Кабельная линия-10 кВ от РТП-29027 с.2 яч.11 до ТП-30279 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=261	261	-		
7085				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30277 луч А до ТП-30279 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=78	78	-		
7086				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30277 луч Б до ТП-30279 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=76	76	-		
7087			г. Москва, ЮВАО, Южнопортовый, Волгоградский проспект, вл. 32 корп. 3	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ от РП-29026 с.1 яч.7 до ТП-30269 (9) луч А) до ТП-30269 (9) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=104	104		Кабельные линии 10 кВ (3)	00-000173о от 04.03.2025
7088				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ от РП-29026 с.2 яч.10 до ТП-30269 (9) луч Б) до ТП-30269 (9) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=97	97			
7089				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30269 (9) луч А до ТП-30268 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=121	121			
7090				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30269 (9) луч Б до ТП-30268 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=114	114			
ЖК "М-Хаус"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7091			Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Чертаново Южное, улица Академика Янгеля, дом 2	**ТП-1**	-	-		
7092				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2014-W11-2-0008-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000625 от 31.12.2023
7093				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2014-W11-2-0004-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000626 от 31.12.2023
7094				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА	1	357297	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА (1)	00-000627 от 31.12.2023
7095				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА	1	н/д	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА (2)	00-000628 от 31.12.2023
7096				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	A4605	Низковольтное оборудование ТП-1	00-000629 от 31.12.2023

7097				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А4606		
7098				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 25	1	3089		
7099				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 25	1	3089		
7100				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	26		
7101				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	3		
7102				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
7103				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
7104			Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Чертаново Южное, улица Академика Янгеля, дом 2	**ТП-2**	-	-		
7105				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2014-W11-3-0001-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (1)	00-000630 от 31.12.2023
7106				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2014-W11-3-0004-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (2)	00-000631 от 31.12.2023
7107				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА	1	355259	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА (1)	00-000632 от 31.12.2023
7108				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА	1	н/д	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА (2)	00-000633 от 31.12.2023
7109				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А4603	Низковольтное оборудование ТП-2	00-000634 от 31.12.2023
7110				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А4604		
7111				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 25	1	3090		
7112				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 25	1	3090		
7113				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	1		
7114				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	38		
7115				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
7116				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
7117	77:05:0008003:11880	Наружные сети электроснабжения 10кВ (АПвПуГ 1х240/50-10), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 854 м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Южное	Кабельная линия-10 кВ от РТП-26198 с.1 яч.9 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=800	800	-	Наружные сети электроснабжения 10кВ (АПвПуГ 1х240/50-10), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 854м, кадастровый номер: 77:05:0008003:11880	00-000635 от 31.12.2023
7118				Кабельная линия-10 кВ от РТП-26198 с.2 яч.12 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=800	800	-		
7119	77:05:0008003:11878	Наружные сети электроснабжения 10кВ (АПвПуГ 1х240/5-10), назначение: 1.1. Сооружения	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г.	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=122,66	122,66	-	Наружные сети электроснабжения 10кВ (АПвПуГ 1х240/5-10), назначение: 1.1. Сооружения	00-000636 от 31.12.2023

7120		электроэнергетики, ппротяженность: 123 м	муниципальный округ Чертаново Южное	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=122,66	122,66	-	электроэнергетики, протяженность 123м, кадастровый номер: 77:05:0008003:11878	
7121	77:05:0008003:11879	Наружные сети электроснабжения 0.4 кВ (АВБбШв2*2*/4 185-1/; АВБбШв2*/4*70-1/; АВБбШв2*/4*95-1/; АВБбШв2*/4*150-1/), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 392 м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Южное	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-6 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=130	130		Наружные сети электроснабжения 0.4 кВ (АВБбШв2*2*/4 185-1/; АВБбШв2*/4*70-1/; АВБбШв2*/4*95-1/; АВБбШв2*/4*150-1/), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 392м, кадастровый номер: 77:05:0008003:11879	00-000637 от 31.12.2023
7122				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-6 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=130	130			
7123				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-6 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=130	130			
7124				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-6 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=130	130			
7125				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-7 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=110	110			
7126				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-7 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=110	110			
7127				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-7 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=110	110			
7128				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-7 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=110	110			
7129				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-8 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=55	55			
7130				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-8 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=55	55			
7131				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-8 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=55	55			
7132				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-8 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=55	55			
7133				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-9 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=55	55			
7134				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-9 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=55	55			
7135				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-9 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=55	55			
7136				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-9 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=55	55			
7137				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-10 В-1 АВБбШп (4х70) L=80	80			

7138				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-10 В-2 АВБбШп (4х70) L=80	80			
7139				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-13 В-1 АВБбШп (4х95) L=110	110			
7140				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-13 В-2 АВБбШп (4х95) L=110	110			
7141				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-Котельная В-1 АВБбШп (4х95) L=70	70			
7142				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-Котельная В-2 АВБбШп (4х95) L=70	70			
7143				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-1 В-1 АВБбШп (4х70) L=95	95			
7144				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-1 В-2 АВБбШп (4х70) L=95	95			
7145				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=65	65			
7146				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=65	65			
7147				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=65	65			
7148				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=65	65			
7149				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-3 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=70	70			
7150				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-3 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=70	70			
7151				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-3 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=70	70			
7152				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-3 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=70	70			
7153				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-4 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=75	75			
7154				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-4 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=75	75			
7155				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-4 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=75	75			

7156				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-4 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=75	75			
7157				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-5 В-1 АВБбШп (4х150) L=125	125			
7158				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-5 В-2 АВБбШп (4х150) L=125	125			
7159				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-11 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х70) L=110	110			
7160				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-11 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х70) L=110	110			
7161				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-11 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х70) L=110	110			
7162				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-11 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х70) L=110	110			
7163				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-12 В-1 АВБбШп (4х70) L=130	130			
7164				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-12 В-2 АВБбШп (4х70) L=130	130			
7165				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до НО В-1 АВБбШп (4х16) L=10	10			
7166				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до НО В-2 АВБбШп (4х16) L=10	10			
ЖК "Большая Семерка"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7167			г. Москва, ул. Краснобогатырская, вл.38, стр.5	**ТП-1**	-	-		
7168				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2203 ЛГ 051	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (1)	00-000659в от 29.01.2024
7169				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2203 ЛГ 050	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (2)	00-000660в от 29.01.2024
7170				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2203 ЛГ 049	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (3)	00-000661в от 29.01.2024
7171				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2203 ЛГ 048	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (4)	00-000662в от 29.01.2024
7172				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица	1	СТО72-12-21-01	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица (1)	00-000663в от 29.01.2024
7173				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица	1	СТО72-12-21-02	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица (2)	00-000664в от 29.01.2024
7174				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2021-W44-2-0146	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI (1)	00-000665в от 29.01.2024
7175				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2021-W44-2-0145	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI (2)	00-000666в от 29.01.2024
7176				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	73331121	Низковольное оборудование 0,4 кВ	00-000667в от 29.01.2024

7177				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	73341121		
7178				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	73351121		
7179				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	73361121		
7180				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	78230222		
7181				Шкаф питания ШП	1	б/н		
7182				Шкаф питания ШП	1	б/н		
7183				Шкаф питания ШП	1	73311121		
7184				Шкаф учета электроэнергии ШУ	2	б/н		
7185				Шкаф питания ШП	1	73321121		
7186				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-М	1	78430322		
7187				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-М	1	78420322		
7188				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	4016-1		
7189				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	4016-2		
7190				Узел учета электроэнергии	6	б/н		
7191				Узел учета электроэнергии	6	б/н		
7192				Узел учета электроэнергии	9	б/н		
7193				Узел учета электроэнергии	9	б/н		
7194				Шинопровод-6 кВ от РТП-1253 с.1 яч.1 до ТП-1 луч А Алюминиевая прямоугольная шина 3хАД31Т (10х8) L=5,5	5,5	-		
7195				Шинопровод-6 кВ от РТП-1253 с.2 яч.6 до ТП-1 луч Б Алюминиевая прямоугольная шина 3хАД31Т (10х8) L=5,5	5,5	-		
7196			Москва, ул. Краснобогатырская, 40	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=170,16	170,16		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000250о от 04.03.2025
7197				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=170,16	170,16			
7198				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=174,16	174,16			

7199				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=174,16	174,16			
7200				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=115,65	115,65			
7201				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=115,65	115,65			
7202				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=119,65	119,65			
7203				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=119,65	119,65			
7204				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2НП В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=129,65	129,65			
7205				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2НП В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=129,65	129,65			
7206				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2НП В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=133,65	133,65			
7207				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2НП В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=133,65	133,65			
7208				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.3 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=152,34	152,34			
7209				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.3 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=152,34	152,34			
7210				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.3 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=156,34	156,34			
7211				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.3 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=156,34	156,34			
7212				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=248,32	248,32			

7213				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=248,32	248,32			
7214				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-1 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=248,32	248,32			
7215				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=252,32	252,32			
7216				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=252,32	252,32			
7217				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-2 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=252,32	252,32			
7218				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.5 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=172,54	172,54			
7219				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.5 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=172,54	172,54			
7220				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.5 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=175,54	175,54			
7221				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.5 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=175,54	175,54			
7222				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=115,58	115,58			
7223				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=115,58	115,58			
7224				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-1 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=115,58	115,58			
7225				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=112,58	112,58			
7226				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=112,58	112,58			

7227				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-2 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=112,58	112,58			
7228				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=75,33	75,33			
7229				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=75,33	75,33			
7230				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-1 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=75,33	75,33			
7231				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=72,33	72,33			
7232				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=72,33	72,33			
7233				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-2 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=72,33	72,33			
7234				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ВРУ-8 Паркинг В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=67,77	67,77			
7235				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ВРУ-8 Паркинг В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=67,77	67,77			
7236				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ВРУ-8 Паркинг В-1 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=67,77	67,77			
7237				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ВРУ-8 Паркинг В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=64,77	64,77			
7238				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ВРУ-8 Паркинг В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=64,77	64,77			
7239				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ВРУ-8 Паркинг В-2 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=64,77	64,77			
7240				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-9 В-1 АПвзБбШп-1 (4х70) L=132,84	132,84			
7241				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-9 В-2 АПвзБбШп-1 (4х70) L=136,84	136,84			
7242				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7	135,84			

				ВРУ-10 В-1 АПвзБбШп-1 (4х150) L=135,84				
7243				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-10 В-2 АПвзБбШп-1 (4х150) L=139,84	139,84			
7244				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ВРУ-11 ДОУ В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=198,72	198,72			
7245				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ВРУ-11 ДОУ В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=198,72	198,72			
7246				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ВРУ-11 ДОУ В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=201,72	201,72			
7247				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ВРУ-11 ДОУ В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=201,72	201,72			
7248				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-ЩНО В-1 АПвзБбШп-1 (4х10) L=5	5			
7249				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-ЩНО В-2 АПвзБбШп-1 (4х10) L=5	5			
ИК "ФИНАМ"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7250			Российская Федерация. Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, пер Настасьинский, д. 7, стр. 2, помещ. 1/Ц	**РП-26051**	-	-		
7251				Помещение	1	-		
7252				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	1	0505192L	Распределительная ячейка SM-6 (1)	00-000185 от 31.10.2019
7253				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	1	0506008L	Распределительная ячейка SM-6 (2)	00-000186 от 31.10.2019
7254				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	1	0505198L	Распределительная ячейка SM-6 (3)	00-000187 от 31.10.2019
7255				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	1	0505196L	Распределительная ячейка SM-6 (4)	00-000188 от 31.10.2019
7256				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	1	0505194L	Распределительная ячейка SM-6 (5)	00-000189 от 31.10.2019
7257				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	1	0507101L	Распределительная ячейка SM-6 (6)	00-000190 от 31.10.2019
7258				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	1	0506010L	Распределительная ячейка SM-6 (7)	00-000191 от 31.10.2019
7259				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 8	1	0507097L	Распределительная ячейка SM-6 (8)	00-000192 от 31.10.2019
7260				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	1	0508049L	Распределительная ячейка SM-6 (9)	00-000193 от 31.10.2019
7261				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 10	1	0507094L	Распределительная ячейка SM-6 (10)	00-000194 от 31.10.2019
7262				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 11	1	0507090L	Распределительная ячейка SM-6 (11)	00-000195 от 31.10.2019

7263				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 12	1	0507078L	Распределительная ячейка SM-6 (12)	00-000196 от 31.10.2019
7264				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 13	1	0507092L	Распределительная ячейка SM-6 (13)	00-000197 от 31.10.2019
7265				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 14	1	0507080L	Распределительная ячейка SM-6 (14)	00-000198 от 31.10.2019
7266				Шкаф телемеханики Деконт	1	б/н	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в составе РП-26051	00-000199 от 31.10.2019
7267				Шкаф телемеханики Деконт	1	б/н		
7268				Щит питания собственных нужд ЩПСН	1	б/н		
7269				Щит питания собственных нужд ЩПСН	1	б/н		
7270				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	б/н		
7271				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	б/н		
7272				Шкаф питания ШП-1	1	б/н		
7273				Шкаф питания ШП-2	1	б/н		
7274				Шкаф переходной	1	б/н		
7275				Шкаф переходной	1	б/н		
7276				Рубильник Apator RBK-2	1	б/н		
7277				Рубильник Apator RBK-2	1	б/н		
7278				Шкаф УСЗ	1	б/н		
7279				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
7280				Источник бесперебойного питания Eaton	1	б/н		
7281				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	AQ4L17006		
7282				Источник бесперебойного питания Eaton	1	б/н		
7283				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	б/н		
7284				Шкаф телемеханики Деконт	1	б/н		
7285			г. Москва, Настасьинский пер., д.7, стр.2	**ТП-1**	-	-		
7286				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	R 04 29 052 SF	Устройство комплектное распределительное -10 кВ RM-6 (III) (1)	00-000200 от 31.10.2019
7287				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	R 04 10 452 SF	Устройство комплектное распределительное -10 кВ RM-6 (III) (2)	00-000201 от 31.10.2019
7288				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R 04 10 397 SF	Устройство комплектное распределительное -10 кВ RM-6 (IDI) (1)	00-000202 от 31.10.2019

7289				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R 04 29 051 SF	Устройство комплектное распределительное -10 кВ RM-6 (IDI) (2)	00-000203 от 31.10.2019
7290				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	357268	Трансформатор aTSE 1600 кВА (1)	00-000204 от 31.10.2019
7291				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	357269	Трансформатор aTSE 1600 кВА (2)	00-000205 от 31.10.2019
7292				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	463	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в составе ТП-1	00-000206 от 31.10.2019
7293				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	465		
7294				Ящик собственных нужд ЯСН	1	б/н		
7295				Шкаф управления АВР-10 кВ	1	б/н		
7296				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	б/н		
7297				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	б/н		
7298			г. Москва, Настасьинский пер., д.7, стр.2	Кабельная линия-10 кВ от РТП-19030 с.1 яч.7 до РП-26051 с.1 яч.4 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=1266	1266	-	Кабельные линии 10/0,4 кВ	00-000207 от 31.10.2019
7299				Кабельная линия-10 кВ от РТП-19030 с.2 яч.16 до РП-26051 с.2 яч.11 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=1270	1270	-		
7300				Кабельная линия-10 кВ от РП-26051 с.1 яч.3 до ТП-1 луч А АПвВнг-10 3х(1х95/35) L=15	15	-		
7301				Кабельная линия-10 кВ от РП-26051 с.2 яч.12 до ТП-1 луч Б АПвВнг-10 3х(1х95/35) L=15	15	-		
7302				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=100	100	-		
7303				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=100	100	-		
7304				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-2 В-3 АПвБбШв-1 (4х150) L=100	100	-		
7305				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=100	100	-		
7306				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=100	100	-		
7307				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-2 В-4 АПвБбШв-1 (4х150) L=100	100	-		
ЖК "Ордынка"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7308				**ТП-817**	-	-		

7309				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА	1	13544	Трансформатор силовой с литой изоляцией типа ТС(З)ЛМШ-1000-6,3/0,4 кВ (1)	00-000464 от 31.12.2019
7310				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА	1	13545	Трансформатор силовой с литой изоляцией типа ТС(З)ЛМШ-1000-6,3/0,4 кВ (2)	00-000465 от 31.12.2019
7311				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	ZE-2019-W26-2-0007	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 NE D (1)	00-000466 от 31.12.2019
7312				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	ZE-2019-W26-2-0008	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 NE D (2)	00-000467 от 31.12.2019
7313				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 1	1	СТ035-07-19-01	Комплектное распределительное устройство КСО Столица-03-6/630-R (1)	00-000468 от 31.12.2019
7314				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 3	1	СТ035-07-19-03	Комплектное распределительное устройство КСО Столица-03-6/630-R (2)	00-000469 от 31.12.2019
7315				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 2	1	СТ035-07-19-02	Комплектное распределительное устройство КСО Столица-03-6/630-ME/SE (1)	00-000470 от 31.12.2019
7316				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 4	1	СТ035-07-19-04	Комплектное распределительное устройство КСО Столица-03-6/630-ME/SE (2)	00-000471 от 31.12.2019
7317			г. Москва, Большой Ордынский переулок, вл. 4, стр. 2-7	Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ	1	19/06090	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000472 от 31.12.2019
7318				Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ	1	19/06091		
7319				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ	1	19/06092		
7320				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ	1	19/06093		
7321				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ	1	19/06094		
7322				Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ	1	19/06095		
7323				Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ	1	19/06096		
7324				Панель главного распределительного щита № 8 ГРЩ	1	19/06097		
7325				Панель главного распределительного щита № 9 ГРЩ	1	19/06098		
7326				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	45020619		
7327				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	45000619		
7328				Шкаф питания ШП	1	44780619		
7329				Шкаф питания ШП	1	44770619		
7330				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	43950419		
7331				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2/Т-2Т	1	44790619		
7332				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	19/07054		
7333				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	19/07053		

7334				Щит распределительный	1	12363		
7335			г. Москва, Большой Ордынский переулок, вл. 4, стр. 2-7	Кабельная линия-6 кВ от ТП-5125 луч А до ТП-817 луч А АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х120/35) L=14,5	14,5	-	Кабельная линия 6 кВ АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х120/35) луч А ТП 817 направлением луч А ТП 5125 L=14,5м	00-000473 от 31.12.2019
7336				Кабельная линия-6 кВ от ТП-5125 луч Б до ТП-817 луч Б АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х120/35) L=10,5	10,5	-	Кабельная линия 6 кВ АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х120/35) луч Б ТП 817 направлением луч Б ТП 5125 L=10,5м	00-000474 от 31.12.2019
ТСЖ "Поселок Художников"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7337			г. Москва, ул. Врубеля, д.8	**ТП-23606**	-	-		
7338				Корпус подстанции	1		Корпус блочной комплектной трансформаторной подстанции типа 2БКТП-1000 (ТП-23606)	00-000322 от 30.11.2019
7339				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1477673	Трансформатор ТМГ 11 (1000/10 D/Y-н) (1)	00-000319 от 30.11.2019
7340				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1467791	Трансформатор ТМГ 11 (1000/10 D/Y-н) (2)	00-000320 от 30.11.2019
7341				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R0239189SF	Устройство комплектное распределительное RM-6 NE (IIDI) с VIP-300 (1)	00-000317 от 30.11.2019
7342				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R0226018SF	Устройство комплектное распределительное RM-6 NE (IIDI) с VIP-300 (2)	00-000318 от 30.11.2019
7343				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-М20	1	2723	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000321 от 30.11.2019
7344				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	б/н		
7345				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	б/н		
7346				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-М20	1	2723		
7347				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	б/н		
7348				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	б/н		
7349				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	1019		
7350				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	1015		
7351			г. Москва, ул. Врубеля, д.8	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14155 с.1 яч.8 до ТП-23606 луч А АСБ-10 (3х240) L=3405	3405	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000316 от 30.11.2019
7352				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14155 с.2 яч.13 до ТП-23606 луч Б АСБ-10 (3х240) L=3405	3405	-		
ЖК "Ново-Никольское"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9

7353				**РТП-151**	-	-	Оборудование ТП/РТП в составе: РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 Кв№112; местонахождение - г. Москва, ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	
7354			Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д	Оборудование ТП/РТП в составе: РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 Кв№112; местонахождение - г. Москва, ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	00000029 от 01.04.2020
7355				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7356				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7357				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7358				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7359				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7360				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7361				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7362				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7363				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7364				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7365				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7366				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7367				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7368				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7369				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7370				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7371				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7372				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7373				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7374				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7375				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7376				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
7377				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		

7378				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
7379				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
7380			Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	**ТП-1510 (ТП-5)**	-	-	Оборудование ТП/РТП в составе: РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 Кв№112; местонахождение - г. Москва, ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	
7381				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д	Оборудование ТП/РТП в составе: РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 Кв№112; местонахождение - г. Москва, ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	00000029 от 01.04.2020
7382				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
7383				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7384				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7385				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7386				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7387				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7388				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7389				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
7390				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
7391			Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	**ТП-1511 (ТП-7)**	-	-	Оборудование ТП/РТП в составе: РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 Кв№112; местонахождение - г. Москва, ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	
7392				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д	Оборудование ТП/РТП в составе: РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 Кв№112; местонахождение - г. Москва, ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	00000029 от 01.04.2020
7393				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
7394				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7395				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7396				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7397				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7398				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		

7399				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7400				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
7401				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
7402			Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	**ТП-1512 (ТП 1)**	-	-	Оборудование ТП/РТП в составе: РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 Кв№112; местонахождение - г. Москва, ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	
7403				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д	Оборудование ТП/РТП в составе: РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 Кв№112; местонахождение - г. Москва, ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	00000029 от 01.04.2020
7404				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
7405				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7406				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7407				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7408				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7409				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7410				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7411				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7412				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7413				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
7414				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
7415			Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	**ТП-1513 (ТП 2)**	-	-	Оборудование ТП/РТП в составе: РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 Кв№112; местонахождение - г. Москва, ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	
7416				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д	Оборудование ТП/РТП в составе: РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 Кв№112; местонахождение - г. Москва, ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	00000029 от 01.04.2020
7417				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
7418				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7419				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		

7420				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7421				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7422				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7423				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7424				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7425				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7426				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
7427				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
7428				**ТП-1514 (ТП-3)**	-	-	Оборудование ТП/РТП в составе: РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 Кв№112; местонахождение - г. Москва, ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	
7429			Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д	Оборудование ТП/РТП в составе: РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 Кв№112; местонахождение - г. Москва, ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	00000029 от 01.04.2020
7430				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
7431				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7432				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7433				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7434				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7435				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7436				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7437				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7438				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7439				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
7440				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
7441			Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	**ТП-1515 (ТП-10)**	-	-	Оборудование ТП/РТП в составе: РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 Кв№112;	

							местонахождение - г. Москва, ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	
7442				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	н/д	Оборудование ТП/РТП в составе: РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 Кв№112; местонахождение - г. Москва, ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	00000029 от 01.04.2020
7443				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	н/д		
7444				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7445				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7446				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7447				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7448				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7449				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7450				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7451				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7452				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
7453				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
7454			Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	**ТП-1516 (ТП-11)**	-	-	Оборудование ТП/РТП в составе: РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 Кв№112; местонахождение - г. Москва, ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	
7455				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	н/д	Оборудование ТП/РТП в составе: РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 Кв№112; местонахождение - г. Москва, ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	00000029 от 01.04.2020
7456				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	н/д		
7457				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7458				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7459				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7460				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7461				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7462				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7463				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		

7464				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
7465				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
7466				**ТП-1532 (ТП-14)**	-	-	Оборудование ТП/РТП в составе: РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 Кв№112; местонахождение - г. Москва, ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	
7467				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	н/д	Оборудование ТП/РТП в составе: РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 Кв№112; местонахождение - г. Москва, ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	00000029 от 01.04.2020
7468				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7469				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7470				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	1	н/д		
7471				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
7472			Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	**КРУН-10 кВ №112**	-	-	Оборудование ТП/РТП в составе: РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 Кв№112; местонахождение - г. Москва, ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	
7473				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)	1	н/д	Оборудование ТП/РТП в составе: РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 Кв№112; местонахождение - г. Москва, ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	00000029 от 01.04.2020
7474			Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	**РУ-0,4 кВ**	-	-		
7475				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-10.8	1	н/д	Оборудование ТП/РТП в составе: РТП-151, ТП-5 (1510), ТП-7 (1511), ТП-1 (1512), ТП-2 (1513), ТП-3 (1514), ТП-10 (1515), ТП-11 (1516), ТП-14 (1532), КРУН 10 Кв №112; местонахождение - г. Москва, ТАО, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское	00-000029 от 01.04.2020
7476				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-10.9	1	н/д		
7477				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-11.6	1	н/д		
7478				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-11.7	1	н/д		
7479				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-11.8	1	н/д		
7480				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-14.1	1	н/д		
7481				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-14.2	1	н/д		
7482				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-14.3	1	н/д		

7483				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-14.4	1	н/д		
7484				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-14.9	1	н/д		
7485				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-14.10	1	н/д		
7486				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-14.11	1	н/д		
7487				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ-14.12	1	н/д		
7488			Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	Кабельная линия-10 кВ от яч.17 РП-151 до яч.1 ТП-1512 АСБл-10 (3х240) L=115	115	-	Линии электропередачи 10 Кв, местонахождение обьекта: г. Москва, ТАО, п. Первомайское, д. Ивановское, КН 77:18:0180516:3056	00000028 от 01.04.2020
7489				Кабельная линия-10 кВ от яч.16 РП-151 до яч.8 ТП-1512 АСБл-10 (3х240) L=115	115	-		
7490				Кабельная линия-10 кВ от яч.13 РП-151 до яч.1 ТП-1510 АСБл-10 (3х120) L=395	395	-		
7491				Кабельная линия-10 кВ от яч.12 РП-151 до яч.6 ТП-1510 АСБл-10 (3х120) L=395	395	-		
7492				Кабельная линия-10 кВ от яч.15 РП-151 до яч.1 ТП-1515 АСБл-10 (3х240) L=1145	1145	-		
7493				Кабельная линия-10 кВ от яч.14 РП-151 до яч.8 ТП-1515 АСБл-10 (3х240) L=1145	1145	-		
7494				Кабельная линия-10 кВ от яч.3 ТП-1512 до яч.1 ТП-1513 АСБл-10 (3х240) L=340	340	-		
7495				Кабельная линия-10 кВ от яч.6 ТП-1512 до яч.8 ТП-1513 АСБл-10 (3х240) L=340	340	-		
7496				Кабельная линия-10 кВ от яч.3 ТП-1513 до яч.1 ТП-1514 АСБл-10 (3х240) L=165	165	-		
7497				Кабельная линия-10 кВ от яч.6 ТП-1513 до яч.8 ТП-1514 АСБл-10 (3х240) L=165	165	-		
7498				Кабельная линия-10 кВ от яч.11 РП-151 до яч.1 ТП-1511 АСБл-10 (3х120) L=1065	1065	-		
7499				Кабельная линия-10 кВ от яч.10 РП-151 до яч.6 ТП-1511 АСБл-10 (3х120) L=1065	1065	-		
7500				Кабельная линия-10 кВ от яч.9 РП-151 до яч.1 ТП-1516 АСБл-10 (3х120) L=2030	2030	-		
7501				Кабельная линия-10 кВ от яч.8 РП-151 до яч.8 ТП-1516 АСБл-10 (3х120) L=2030	2030	-		
7502				Кабельная линия-10 кВ от КРУН до яч.1 ТП-1532 АПвПу-10 3х(1х120/50) L=500	500	-		

7503				Кабельная линия-10 кВ от РП-150 яч.7 до РТП-151 АПвПГ-10 3х(1х500/70) L=50	50	-		
7504				Кабельная линия-10 кВ от РП-150 яч.8 до РТП-151 АПвПГ-10 3х(1х500/70) L=50	50	-		
7505				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1532 до ТП-1516 АПвПу-10 3х(1х120/50) L=572	572	-		
7506			Москва, ТАО, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=215	215	-	Линии электропередачи 0.4 кВ.местонахождение обьекта: г. Москва, ТАО, п. Первомайское, д. Ивановское КН 77:18:01805165177	00000027 от 01.04.2020
7507				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=215	215	-		
7508				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=235	235	-		
7509				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=235	235	-		
7510				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=240	240	-		
7511				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=240	240	-		
7512				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=260	260	-		
7513				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=260	260	-		
7514				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=280	280	-		
7515				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=280	280	-		
7516				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=300	300	-		
7517				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=300	300	-		
7518				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-4(ввод№7) луч А АПвБбШв-1 (4х70) L=280	280	-		
7519				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-4(ввод№8) луч Б АПвБбШв-1 (4х70) L=300	300	-		
7520				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=75	75	-		

7521				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=75	75	-		
7522				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=95	95	-		
7523				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=95	95	-		
7524				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=110	110	-		
7525				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=110	110	-		
7526				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=130	130	-		
7527				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=130	130	-		
7528				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Многоярусный гараж-стоянка(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=56	56	-		
7529				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Многоярусный гараж-стоянка(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=56	56	-		
7530				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Многоярусный гараж-стоянка(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=56	56	-		
7531				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Многоярусный гараж-стоянка(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=56	56	-		
7532				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=210	210	-		
7533				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=195	195	-		
7534				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=170	170	-		
7535				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=170	170	-		
7536				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=155	155	-		

7537				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=155	155	-		
7538				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=220	220	-		
7539				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=220	220	-		
7540				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=205	205	-		
7541				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=205	205	-		
7542				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-4(ввод№7) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=150	150	-		
7543				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-4(ввод№8) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=135	135	-		
7544				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=290	290	-		
7545				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=290	290	-		
7546				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=305	305	-		
7547				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=305	305	-		
7548				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=210	210	-		
7549				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=210	210	-		
7550				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=225	225	-		

7551				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=225	225	-		
7552				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=160	160	-		
7553				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=175	175	-		
7554				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=90	90	-		
7555				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=90	90	-		
7556				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=75	75	-		
7557				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=75	75	-		
7558				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=210	210	-		
7559				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=210	210	-		
7560				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=225	225	-		
7561				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=225	225	-		
7562				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=160	160	-		
7563				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=160	160	-		
7564				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=175	175	-		

7565				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=175	175	-		
7566				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-4(ввод№7) луч А АПвБбШв-1 (4х70) L=160	160	-		
7567				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-4(ввод№8) луч Б АПвБбШв-1 (4х70) L=175	175	-		
7568				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=180	180	-		
7569				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=180	180	-		
7570				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=165	165	-		
7571				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=165	165	-		
7572				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=260	260	-		
7573				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=245	245	-		
7574				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 5 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=290	290	-		
7575				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 5 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=290	290	-		
7576				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 5 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=305	305	-		
7577				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 5 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=305	305	-		
7578				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Детский сад(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х185) L=55	55	-		

7579				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Детский сад(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х185) L=70	70	-		
7580				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 (1514) до Школа(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=185	185	-		
7581				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 (1514) до Школа(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=185	185	-		
7582				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 (1514) до Школа(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=170	170	-		
7583				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 (1514) до Школа(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=170	170	-		
7584				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Очистные сооружения(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=180	180	-		
7585				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Очистные сооружения(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=180	180	-		
7586				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Очистные сооружения(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=165	165	-		
7587				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Очистные сооружения(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=165	165	-		
7588				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№1) луч А ПвБбШв-1 (4х240) L=60	60	-		
7589				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№1) луч А ПвБбШв-1 (4х240) L=60	60	-		
7590				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№1) луч А ПвБбШв-1 (4х240) L=60	60	-		
7591				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№1) луч А ПвБбШв-1 (4х240) L=60	60	-		
7592				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№2) луч Б ПвБбШв-1 (4х240) L=75	75	-		
7593				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№2) луч Б ПвБбШв-1 (4х240) L=75	75	-		
7594				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№2) луч Б ПвБбШв-1 (4х240) L=75	75	-		
7595				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№2) луч Б ПвБбШв-1 (4х240) L=75	75	-		

7596				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 (1511) до Водозаборный узел(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=180	180	-		
7597				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 (1511) до Водозаборный узел(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=180	180	-		
7598				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 (1511) до Водозаборный узел(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=165	165	-		
7599				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 (1511) до Водозаборный узел(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=165	165	-		
7600				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.2 АПвБбШв-1 (4х185) L=160	160	-		
7601				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.1 АПвБбШв-1 (4х185) L=88	88	-		
7602				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.3 АПвБбШв-1 (4х185) L=98	98	-		
7603				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.4 АПвБбШв-1 (4х185) L=46	46	-		
7604				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.5 АПвБбШв-1 (4х150) L=210	210	-		
7605				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.6 АПвБбШв-1 (4х150) L=112	112	-		
7606				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.7 АПвБбШв-1 (4х150) L=11	11	-		
7607				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 10.8 АПвБбШв-1 (4х240) L=415	415	-		
7608				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 10.9 АПвБбШв-1 (4х240) L=490	490	-		
7609				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.10 АПвБбШв-1 (4х240) L=290	290	-		
7610				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.11 АПвБбШв-1 (4х240) L=154	154	-		
7611				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.12 АПвБбШв-1 (4х240) L=95	95	-		

7612				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.13 АПвБбШв-1 (4х240) L=285	285	-		
7613				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.14 АПвБбШв-1 (4х240) L=140	140	-		
7614				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.15 АПвБбШв-1 (4х240) L=113	113	-		
7615				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Детский сад(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=780	780	-		
7616				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Детский сад(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=765	765	-		
7617				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.8 до д.21к2 АПвБбШв-1 (4х70) L=120	120	-		
7618				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.8 до д.19к2 АПвБбШв-1 (4х50) L=28	28	-		
7619				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.8 до д.19к3 АПвБбШв-1 (4х50) L=60	60	-		
7620				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.9 до д.17к3 АПвБбШв-1 (4х50) L=92	92	-		
7621				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.9 до д.13к3 АПвБбШв-1 (4х50) L=42	42	-		
7622				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.9 до д.11к3 АПвБбШв-1 (4х50) L=62	62	-		
7623				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 11.6 АПвБбШв-1 (4х240) L=135	135	-		
7624				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.1 АПвБбШв-1 (4х240) L=36	36	-		
7625				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.2 АПвБбШв-1 (4х240) L=106	106	-		
7626				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.3 АПвБбШв-1 (4х240) L=192	192	-		
7627				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.4 АПвБбШв-1 (4х240) L=161	161	-		
7628				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.5 АПвБбШв-1 (4х240) L=83	83	-		
7629				Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 11.7 АПвБбШв-1 (4х240) L=110	110	-		

7630				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.10 АПвБбШв-1 (4х240) L=55	55	-		
7631				Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 11.8 АПвБбШв-1 (4х240) L=57	57	-		
7632				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.9 АПвБбШв-1 (4х240) L=23	23	-		
7633				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Магазин(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=155	155	-		
7634				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Магазин(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=155	155	-		
7635				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Магазин(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=170	170	-		
7636				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Магазин(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=170	170	-		
7637				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-ЛНС (ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х35) L=320	320	-		
7638				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-ЛНС (ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х35) L=325	325	-		
7639				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-КНС (ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=315	315	-		
7640				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-КНС (ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=320	320	-		
7641				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-КОС 1500 (ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х70) L=197	197	-		
7642				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-КОС 1500 (ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х70) L=197	197	-		
7643				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Газораспределительная станция(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=470	470	-		
7644				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Газораспределительная(ввод№2) л станцияуч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=485	485	-		
7645				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.6 до д.52 АПвБбШв-1 (4х50) L=50	50	-		
7646				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.6 до д.54 АПвБбШв-1 (4х50) L=83	83	-		

7647				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.7 до д.53к1 АПвБбШв-1 (4х50) L=48	48	-		
7648				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.7 до д.51к1 АПвБбШв-1 (4х50) L=48	48	-		
7649				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.8 до д.49 АПвБбШв-1 (4х50) L=64	64	-		
7650				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.8 до д.49к1 АПвБбШв-1 (4х50) L=50	50	-		
7651				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.8 до д.47к1 АПвБбШв-1 (4х50) L=50	50	-		
7652				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.1 АПвБбШв-1 (4х240) L=280	280	-		
7653				Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.2 АПвБбШв-1 (4х240) L=98	98	-		
7654				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.3 АПвБбШв-1 (4х185) L=85	85	-		
7655				Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.4 АПвБбШв-1 (4х185) L=85	85	-		
7656				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.5 АПвБбШв-1 (4х240) L=285	285	-		
7657				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.6 АПвБбШв-1 (4х240) L=175	175	-		
7658				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.7 АПвБбШв-1 (4х240) L=13	13	--		
7659				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.8 АПвБбШв-1 (4х240) L=177	177	-		
7660				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.9 АПвБбШв-1 (4х185) L=45	45	-		
7661				Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.10 АПвБбШв-1 (4х185) L=73	73	-		
7662				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.11 АПвБбШв-1 (4х185) L=175	175	-		
7663				Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.12 АПвБбШв-1 (4х185) L=31	31	-		
7664				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Индивидуальные жилые	265	-		

				дома ВРЩ 14.13 АПвБбШв-1 (4х150) L=265				
7665				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.17 АПвБбШв-1 (4х150) L=123	123	-		
7666				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.15 АПвБбШв-1 (4х150) L=24	24	-		
7667				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.16 АПвБбШв-1 (4х240) L=330	330	-		
7668				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.19 АПвБбШв-1 (4х240) L=15	15	-		
7669				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.18 АПвБбШв-1 (4х240) L=135	135	-		
7670				Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.14 АПвБбШв-1 (4х240) L=30	30	-		
7671				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.1 до д.45к1 АПвБбШв-1 (4х50) L=90	90	-		
7672				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.1 до д.43к1 АПвБбШв-1 (4х50) L=48	48	-		
7673				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.1 до д.41к1 АПвБбШв-1 (4х50) L=60	60	-		
7674				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.2 до д.47 АПвБбШв-1 (4х50) L=56	56	-		
7675				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.2 до д.45 АПвБбШв-1 (4х50) L=48	48	-		
7676				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.2 до д.43 АПвБбШв-1 (4х50) L=90	90	-		
7677				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.3 до д.38 АПвБбШв-1 (4х50) L=100	100	-		
7678				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.3 до д.40 АПвБбШв-1 (4х50) L=60	60	-		
7679				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.3 до д.42 АПвБбШв-1 (4х50) L=75	75	-		
7680				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.4 до д.41 АПвБбШв-1 (4х50) L=75	75	-		
7681				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.4 до д.44 АПвБбШв-1 (4х50) L=52	52	-		

7682				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.4 до д.46 АПвБбШв-1 (4х50) L=83	83	-		
7683				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.9 до д.37 АПвБбШв-1 (4х50) L=78	78	-		
7684				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.9 до д.35 АПвБбШв-1 (4х50) L=70	70	-		
7685				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.9 до д.36 АПвБбШв-1 (4х50) L=52	52	-		
7686				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.10 до д.31 АПвБбШв-1 (4х50) L=70	70	-		
7687				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.10 до д.33 АПвБбШв-1 (4х50) L=115	115	-		
7688				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.10 до д.34 АПвБбШв-1 (4х50) L=58	58	-		
7689				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.11 до д.29 АПвБбШв-1 (4х50) L=80	80	-		
7690				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.11 до д.30 АПвБбШв-1 (4х50) L=50	50	-		
7691				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.11 до д.32 АПвБбШв-1 (4х50) L=75	75	-		
7692				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.12 до д.28 АПвБбШв-1 (4х50) L=75	75	-		
7693				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.12 до д.27 АПвБбШв-1 (4х50) L=70	70	-		
7694				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.12 до д.25 АПвБбШв-1 (4х50) L=83	83	-		
БЦ "Высота"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7695	77:17:0120305:255	Трансформаторная подстанция, назначение: Нежилое, площадь: 20,8 кв.м	город Москва, п.Сосенское, Калужское ш., 24-й км, домовл. 1, стр. 2	**ТП-2904**	1	6635	Трансформаторная подстанция (ТП 2904), назначение: нежилое здание, 1 этажное, общей площадью 20,8 м2, кадастровый номер 77:17:0120305:255	00-000118 от 30.09.2019
7696				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2015-W31-2-0001-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 NE IIDI-10-20/630-У3 (РУ-10 кВ Луч А)	00-000119 от 30.09.2019
7697				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	13.09.МЛ11032 С-42103	Комплектное распределительное устройство RM-6 NE IIDI-10-20/630-У3 (РУ-10 кВ Луч Б)	00-000120 от 30.09.2019
7698				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1763700	Трансформатор силовой ТМГ11 - 1000/10-У1 1000 кВА (1)	00-000121 от 30.09.2019

7699				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1764015	Трансформатор силовой ТМГ11 - 1000/10-У1 1000 кВА (2)	00-000122 от 30.09.2019
7700				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А4107	Низковольтное оборудование 0,4кВ	00-000123 от 30.09.2019
7701				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А4148		
7702				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	1189		
7703				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	7110		
7704				Установка компенсации реактивной мощности КРМ(УКМ58)	1	801		
7705				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1246		
7706				Установка компенсации реактивной мощности КРМ(УКМ58)	1	800		
7707				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1247		
7708				Питание обогрева RM-6	1	н/д		
7709				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	7102		
7710	77:17:0000000:9744	Электроснабжение, назначение: коммунальное, протяженность: 806 м	г. Москва, НАО, п. Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовл. 1, строение 1, строение 2	Кабельная линия-10 кВ от РП-29 с.1 яч.19 до ТП-2904 луч А АПвПуг-10 3х(1х120) L=806	806	-	Электроснабжение, назначение: коммунальное, протяженность 806 м, кадастровый номер: 77:17:0000000:9744	00-000117 от 30.09.2019
7711				Кабельная линия-10 кВ от РП-29 с.2 яч.20 до ТП-2904 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120) L=806	806	-		
БЦ "Интеграл"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7712			г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.10	**РТП-1**	-	-		
7713				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	0924073SF	Комплектное распределительное устройство 10 кВ, RM-6 630А с набором функций DIDI (DE) + Комплектное распределительное устройство 10 кВ, RM-6 630А с функцией I(DE) +Комплектное распределительное устройство 10 кВ, RM-6 630А с функцией I(DE)	00-000233 от 05.11.2019
7714				Комплектное распределительное устройство RM-6 I	1	0924273SF		
7715				Комплектное распределительное устройство RM-6 I	1	0924272SF-		
7716				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	0924072SF	Комплектное распределительное устройство 10 кВ, RM-6 630А с набором функций DIDI (DE) + Комплектное распределительное устройство 10 кВ, RM-6 630А с функцией I(DE) +Комплектное распределительное устройство 10 кВ, RM-6 630А с функцией I(DE)	00-000234 от 05.11.2019
7717				Комплектное распределительное устройство RM-6 I	1	0924271SF		
7718				Комплектное распределительное устройство RM-6 I	1	0924274SF		
7719				Комплектное распределительное устройство RM-6 B	1	0925045SF	Комплектное распределительное устройство 10 кВ, RM-6 630А с функцией B (1)	00-000235 от 05.11.2019
7720				Комплектное распределительное устройство RM-6 B	1	0925046SF	Комплектное распределительное устройство 10 кВ, RM-6 630А с функцией B (2)	00-000236 от 05.11.2019

7721				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771937-02	Трансформатор Trihal-2500/10 (1)	00-000237 от 05.11.2019
7722				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771742-01	Трансформатор Trihal-2500/10 (2)	00-000238 от 05.11.2019
7723				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771742-02	Трансформатор Trihal-2500/10 (3)	00-000239 от 05.11.2019
7724				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	771743-02	Трансформатор Trihal-2500/10 (4)	00-000240 от 05.11.2019
7725				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	1936	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000241 от 05.11.2019
7726				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	1940		
7727				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	2141		
7728				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	2127		
7729				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	1942		
7730				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	9061735		
7731				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	9061740		
7732				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	9061742		
7733				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	9061745		
7734				Шкаф питания ШП	6	н/д		
7735			г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.10	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-11 с.1 яч.7В до РТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=2990; АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=242	3232	-	Высоковольтный кабель АПвПуг-10	00-000232 от 05.11.2019
7736				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-11 с.1 яч. 22В до РТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=2990; АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=245	3235	-		
7737				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч А до Т-1 АПвВнг-10 3х(1х240/25) L=96	96	-		
7738				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч А до Т-3 АПвВнг-10 3х(1х240/25) L=93	93	-		
7739				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч Б до Т-2 АПвВнг-10 3х(1х240/25) L=75	75	-		
7740				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч Б до Т-4 АПвВнг-10 3х(1х240/25) L=81	81	-		
ЖК "Доминанта"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7741				**РТП-26010**	-	-		

7742			г. Москва, ул. Щукинская, вл. 2/4	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	0709/0705	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000209 от 05.11.2019
7743				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	0709/0706		
7744				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	0709/0703		
7745				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	0709/0704		
7746				Электрический конвекторный обогреватель	1	00733		
7747				Электрический конвекторный обогреватель	1	00243		
7748				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
7749				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
7750				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
7751				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
7752				Ящик управления обогревом ЯУО	1	б/н		
7753				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	41		
7754				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	42		
7755			г. Москва, ул. Щукинская, вл. 2/4	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=315	315	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000208 от 05.11.2019
7756				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=315	315	-		
7757				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=270	270	-		
7758				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=270	270	-		
7759				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-4 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=225	225	-		
7760				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-4 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=225	225	-		
7761				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2	200	-		

				ВРУ-5 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=200				
7762				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-5 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=200	200	-		
7763				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-12 В-1 ПвВГнг-1 (4х240) L=220	220	-		
7764				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-13 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=215	215	-		
7765				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-13 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=215	215	-		
7766				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-14 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=220	220	-		
7767				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-14 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=220	220	-		
7768				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-11 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=320	320	-		
7769				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-11 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=320	320	-		
7770				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-ИТП В-1 ПвВГнг-1 (4х70) L=170	170	-		
7771				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=320	320	-		
7772				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=320	320	-		
7773				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=275	275	-		
7774				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=275	275	-		

7775				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-4 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=230	230	-		
7776				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-4 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=230	230	-		
7777				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-5 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=205	205	-		
7778				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-5 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=205	205	-		
7779				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-12 В-2 ПвВГнг-1 (4х240) L=225	225	-		
7780				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-13 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=220	220	-		
7781				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-13 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=220	220	-		
7782				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-14 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=225	225	-		
7783				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-14 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=225	225	-		
7784				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-11 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=325	325	-		
7785				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-11 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=325	325	-		
7786				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-ИТП В-2 ПвВГнг-1 (4х70) L=175	175	-		
7787				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=230	230	-		
7788				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=230	230	-		

7789				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-6 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=250	250	-		
7790				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-6 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=250	250	-		
7791				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-7 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=250	250	-		
7792				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-7 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=250	250	-		
7793				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-8 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=180	180	-		
7794				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-8 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=180	180	-		
7795				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-9 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=185	185	-		
7796				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-9 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=185	185	-		
7797				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-10 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=215	215	-		
7798				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-10 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=215	215	-		
7799				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-17 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=245	245	-		
7800				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-17 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=245	245	-		
7801				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-18 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=215	215	-		
7802				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-18 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=215	215	-		

7803				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=225	225	-		
7804				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=225	225	-		
7805				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-6 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=245	245	-		
7806				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-6 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=245	245	-		
7807				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-7 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=245	245	-		
7808				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-7 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=245	245	-		
7809				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-8 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=175	175	-		
7810				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-8 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=175	175	-		
7811				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-9 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=180	180	-		
7812				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-9 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=180	180	-		
7813				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-10 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=210	210	-		
7814				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-10 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=210	210	-		
7815				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-17 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=240	240	-		
7816				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-17 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=240	240	-		

7817				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-18 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=205	205	-		
7818				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-18 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=205	205	-		
ЖК "Дыхание"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7819			г. Москва, Дмитровское ш., д. 13	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-1 (701702) В-1 АВБбШв-1 (4х70) L=135	135	-	Кабельные линии 0,4кВ	00-000210 от 05.11.2019
7820				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-1 (701702) В-2 АВБбШв-1 (4х70) L=135	135	-		
7821				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х120) L=135	135	-		
7822				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х120) L=135	135	-		
7823				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-1 (каб.3) АВБбШв-1 (4х120) L=135	135	-		
7824				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х120) L=135	135	-		
7825				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х120) L=135	135	-		
7826				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-2 (каб.3) АВБбШв-1 (4х120) L=135	135	-		
7827				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-1 (701704) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=75	75	-		
7828				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-1 (701704) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=75	75	-		
7829				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-1 (701704) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=75	75	-		

7830				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-1 (701704) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=75	75	-		
7831				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 3ВРУ-1 (701710) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=190	190	-		
7832				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 3ВРУ-1 (701710) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=190	190	-		
7833				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 3ВРУ-1 (701710) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=190	190	-		
7834				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 3ВРУ-1 (701710) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=190	190	-		
7835				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-1 (701707) В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=30	30	-		
7836				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-1 (701707) В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=30	30	-		
7837				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-3 (701708) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=30	30	-		
7838				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-3 (701708) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=30	30	-		
7839				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-3 (701708) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=30	30	-		
7840				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-3 (701708) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=30	30	-		
7841				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 5ВРУ-1 (701711) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=70	70	-		
7842				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 5ВРУ-1 (701711) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=70	70	-		
7843				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 5ВРУ-1 (701711) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=70	70	-		

7844				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 5ВРУ-1 (701711) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=70	70	-		
7845				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 ВРУГ-1 (701696) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=100	100	-		
7846				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 ВРУГ-1 (701696) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=100	100	-		
7847				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 ВРУГ-1 (701696) В-1 (каб.3) АВБбШв-1 (4х185) L=100	100	-		
7848				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 ВРУГ-1 (701696) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=100	100	-		
7849				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 ВРУГ-1 (701696) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=100	100	-		
7850				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 ВРУГ-1 (701696) В-2 (каб.3) АВБбШв-1 (4х185) L=100	100	-		
7851				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУГ-2 (701697) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=70	70	-		
7852				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУГ-2 (701697) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=70	70	-		
7853				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУГ-2 (701697) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=70	70	-		
7854				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУГ-2 (701697) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=70	70	-		
7855				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ЦТП (701713) В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=135	135	-		
7856				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ЦТП (701713) В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=135	135	-		
7857				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ1 (701698) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х70) L=45	45	-		

7858				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ1 (701698) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х70) L=45	45	-		
7859				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ2 (701699) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х70) L=45	45	-		
7860				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ2 (701699) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х70) L=45	45	-		
7861				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ3 (701700) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х70) L=47.5	47,5	-		
7862				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ3 (701700) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х70) L=47,5	47,5	-		
7863				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ4 (701701) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х70) L=47.5	47,5	-		
7864				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ4 (701701) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х70) L=47,5	47,5	-		
7865				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-оф (701705) В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=155	155	-		
7866				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-оф (701705) В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=155	155	-		
7867				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-оф (701709) В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=65	65	-		
7868				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-оф (701709) В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=65	65	-		
7869				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-оф (701706) В-1 АВБбШв-1 (4х35) L=50	50	-		
7870				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-оф (701706) В-2 АВБбШв-1 (4х35) L=50	50	-		
7871				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 5ВРУ-оф (701712) В-1 АВБбШв-1 (4х50) L=90	90	-		

7872				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 5ВРУ-оф (701712) В-2 АВБбШв-1 (4х50) L=90	90	-		
ЖК "Ландыши"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7873			г. Москва, ул. Островитянова вл. 43, квартал Юго-Запад	**ТП-29203**	-	-		
7874				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	7676	Трансформатор ТМГ 1000-10/0,4 (1)	00-000438 от 30.11.2019
7875				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	7672	Трансформатор ТМГ 1000-10/0,4 (2)	00-000439 от 30.11.2019
7876				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	ZE-2014-W17-1-0038 (2014.05.МЛ13239 С-40Б08)	Устройство комплектное распределительное КРУ тип RM-6 NE-D (1)	00-000440 от 30.11.2019
7877				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	ZE-2013-W48-3-0070 (2014.05.МЛ13238 С-40Б08)	Устройство комплектное распределительное КРУ тип RM-6 NE-D (2)	00-000441 от 30.11.2019
7878				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 20	1	3087	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000442 от 30.11.2019
7879				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 20	1	3087		
7880				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А4631		
7881				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А4632		
7882				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	7643		
7883				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	7636		
7884				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1483		
7885				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1482		
ЖК "Найтсбридж"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7886			г. Москва, ул. Ефремова, д.19, корп.1, корп.2, корп.3, корп.4	**ТП-72320**	-	-		
7887				Силовой трансформатор с литой изоляцией DTE-2500 кВА	1	1LES33018228	Трансформатор трехфазный распределительный сухой с литой изоляцией DTE-2500/20/0,4 (1)	00-000227 от 05.11.2019
7888				Силовой трансформатор с литой изоляцией DTE-2500 кВА	1	1LES33018224	Трансформатор трехфазный распределительный сухой с литой изоляцией DTE-2500/20/0,4 (2)	00-000228 от 05.11.2019
7889				Силовой трансформатор с литой изоляцией DTE-2500 кВА	1	1LES33018226	Трансформатор трехфазный распределительный сухой с литой изоляцией DTE-2500/20/0,4 (3)	00-000229 от 05.11.2019

7890				Силовой трансформатор с литой изоляцией DTE-2500 кВА	1	1LES33018238	Трансформатор трехфазный распределительный сухой с литой изоляцией DTE-2500/20/0,4 (4)	00-000230 от 05.11.2019
7891				Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 1	1	201411469770001	Компактное распределительное устройство №1 20кВ SafePlus V (секционный выключатель)	00-000211 от 05.11.2019
7892				Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 2	1	201411469770001	Компактное распределительное устройство №2 20кВ SafePlus V (Т1)	00-000212 от 05.11.2019
7893				Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 3	1	201411469780001	Компактное распределительное устройство №3 20кВ SafePlus V (Т3)	00-000213 от 05.11.2019
7894				Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 4	1	201411469770001	Компактное распределительное устройство №4 20кВ SafePlus V (Ввод)	00-000214 от 05.11.2019
7895				Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 5	1	201411469770001	Компактное распределительное устройство №5 20кВ SafePlus V (Ввод)	00-000215 от 05.11.2019
7896				Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 6	1	201411469780001	Компактное распределительное устройство №6 20кВ SafePlus V (ТСН-1)	00-000216 от 05.11.2019
7897				Комплектное распределительное устройство SafePlus M ячейка № 7	1	201411466210001	Компактное распределительное устройство №7 20кВ SafePlus M (ТН-1)	00-000217 от 05.11.2019
7898				Комплектное распределительное устройство SafePlus M ячейка № 8	1	201411466220001	Компактное распределительное устройство №8 20кВ SafePlus M (ТН-2)	00-000218 от 05.11.2019
7899				Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 9	1	201411469790001	Компактное распределительное устройство №9 20кВ SafePlus V (ТСН-2)	00-000219 от 05.11.2019
7900				Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 10	1	201411469790001	Компактное распределительное устройство №10 20кВ SafePlus V (Ввод)	00-000220 от 05.11.2019
7901				Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 11	1	201411469790001	Компактное распределительное устройство №11 20кВ SafePlus V (Ввод)	00-000221 от 05.11.2019
7902				Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 12	1	201411469790001	Компактное распределительное устройство №12 20кВ SafePlus V (Т2)	00-000222 от 05.11.2019
7903				Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 13	1	201411469790001	Компактное распределительное устройство №13 20кВ SafePlus V (Т4)	00-000223 от 05.11.2019
7904				Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 14	1	201411469800001	Компактное распределительное устройство №14 20кВ SafePlus M (секционный разъединитель)	00-000224 от 05.11.2019
7905				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА	1	357203	ТСН-1, Трансформатор силовой сухой с литой изоляцией aTSE 63кВА/20/0,4 кВ	00-000225 от 05.11.2019
7906				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА	1	357204	ТСН-2, Трансформатор силовой сухой с литой изоляцией aTSE 63кВА/20/0,4 кВ	00-000226 от 05.11.2019
7907				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	1839	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000231 от 05.11.2019
7908				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	1832		
7909				Щит учета электроэнергии ЩУ-1	1	1523		
7910				Щит учета электроэнергии ЩУ-2	1	1526		
7911				Шкаф телемеханики	1	н/д		

7912				Шкаф телемеханики	1	н/д		
7913				Щит учета электроэнергии ЩУ-1	1	1530		
7914				Щит учета электроэнергии ЩУ-2	1	1531		
7915				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	33		
7916				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	38		
7917				Источник бесперебойного питания	1	AQ4Q0405R		
7918				Источник бесперебойного питания	1	AQ1Q15013		
7919	77:01:0000000:3056	Кабельная канализация, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 1130 м	г. Москва, ул. Ефремова, д.19, корп.1, корп.2, корп.3, корп.4	Кабельная линия-20 кВ от РП-70057 с.1 яч.5 до ТП-72320 с.1 яч.4 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=1177	1177	-	Кабельная канализация, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 1130 м, кад.№77:01:0000000:3056.	00-000080к от 28.11.2023
7920				Кабельная линия-20 кВ от РП-70057 с.1 яч.6 до ТП-72320 с.1 яч.5 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=1177	1177	-		
7921				Кабельная линия-20 кВ от РП-70057 с.2 яч.13 до ТП-72320 с.2 яч.10 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=1177	1177	-		
7922				Кабельная линия-20 кВ от РП-70057 с.2 яч.14 до ТП-72320 с.2 яч.11 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=1177	1177	-		
ЖК "Моно Дом"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7923	77:01:0006032:6437	БКТП 10/04кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 18,3 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, улица Международная,дом 15А, строение 1	**ТП-29615**	1	-	Блочная комплектная трансформаторная подстанция 10/04кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, 1 этажное, площадью 18,3 кв.м. кад.№: 77:01:0006032:6437	00-000209 от 27.03.2020
7924				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1903004	Блочная комплектная трансформаторная подстанция 10/04кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, 1 этажное, площадью 18,3 кв.м. кад.№: 77:01:0006032:6437	00-000209 от 27.03.2020
7925				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1900216		
7926				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2017.12.МЛ29537 С-52181R7		
7927				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2017.12.МЛ29538 С-51181R7		
7928				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-ИТН	1	200		
7929				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-ИТН	1	201		
7930				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А5782		
7931				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А5783		
7932				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		

7933				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
7934				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9306		
7935				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9318		
7936				Шкаф питания ШП-2	1	2079		
7937	77:01:0006032:6440	ПКЛ-10кВ АПвПуг-10 3(1х120/35) 2шт, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 269 м	Москва, ул. Международная, вл. 15А	Кабельная линия-10 кВ от РП-26030 с.2 яч.12 до ТП-29615 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=310	310	-	Кабельная линия электропередач ПКЛ-10 кВ АПвПуг-10 3(1х120/35) 2 шт., назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженностью 269 м., кад.номер №77:01:0006032:6440	00-000210 от 27.03.2020
7938				Кабельная линия-10 кВ от РП-26030 с.1 яч.3 до ТП-29615 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=310	310	-		
7939	77:01:0006032:6441	РКЛ-0,4кВ АПвБбШп 3(4х185) 2шт, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 23 м	Москва, ул. Международная, вл. 15А	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч А до ВРУ В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=23	23	-	Кабельная линия электропередач РКЛ-0,4кВ АПвБбШп 3(4х185) 2 шт., назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженностью 23 м., кад.номер №77:01:0006032:6441	00-000211 от 27.03.2020
7940				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч А до ВРУ В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=23	23			
7941				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч А до ВРУ В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х185) L=23	23			
7942				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч Б до ВРУ В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=23	23	-		
7943				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч Б до ВРУ В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=23	23			
7944				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч Б до ВРУ В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х185) L=23	23			
ЖК "Рублевские Огни"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7945			г. Москва, Рублевское ш., вл.107	**РТП-20001 (БРТП)**	-	-		
7946				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1696587	Трансформатор силовой ТМГ-1600/10/0,4	00-000013 от 28.11.2019
7947				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1688723	Трансформатор силовой ТМГ-1600/10/0,4	00-000003 от 28.11.2019
7948				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 1	1	003315	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000017 от 28.11.2019
7949				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 2	1	003316	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000018 от 28.11.2019
7950				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 3	1	003317	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000019 от 28.11.2019
7951				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 4	1	003318	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000020 от 28.11.2019

7952				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 5	1	003319	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000015 от 28.11.2019
7953				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 6	1	003320	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000016 от 28.11.2019
7954				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 7	1	003321	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000021 от 28.11.2019
7955				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 8	1	003322	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000022 от 28.11.2019
7956				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 9	1	003323	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000023 от 28.11.2019
7957				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 10	1	003324	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000024 от 28.11.2019
7958				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 11	1	003325	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000025 от 28.11.2019
7959				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 12	1	003326	Ячейка КСО-298MSM-S	00-000026 от 28.11.2019
7960				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШРНВ	1	А2227	Шкаф низкого напряжения ШРНВ	00-000193 от 28.11.2019
7961				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШРНВ	1	А2228	Шкаф низкого напряжения ШРНВ	00-000206 от 28.11.2019
7962				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	368	Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	00-000207 от 28.11.2019
7963				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	374	Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	00-000195 от 28.11.2019
7964				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	328	Шкаф аварийного включения резерва ЩАП-12 МКС	00-000200 от 28.11.2019
7965				Источник бесперебойного питания	1	н\д		
7966				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	AQ0L2300D		
7967				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	329	Шкаф аварийного включения резерва ЩАП-12 МКС	00-000201 от 28.11.2019
7968				Источник бесперебойного питания	1	н\д		
7969				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	AQ0L53010		
7970				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	455	Шкаф питания ШП-1 ШП-2	00-000196 от 28.11.2019
7971				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	472	Шкаф питания ШП-1 ШП-2	00-000197 от 28.11.2019
7972				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	483	Шкаф питания ШП-1 ШП-2	00-000198 от 28.11.2019
7973				Шкаф питания ШП-1-Ф	1	484	Шкаф питания ШП-1 ШП-2	00-000199 от 28.11.2019
7974				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	3754	Ящик собственных нужд ЯСН-В	00-000202 от 28.11.2019

7975				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	3793	Ящик собственных нужд ЯСН-В	00-000203 от 28.11.2019
7976				Ящик управления обогревом Я5111	1	1000172859	Ящик управления отоплением Я5111-3274	00-000204 от 28.11.2019
7977				Обогреватель электрический	4	н\д		
7978				Ящик управления обогревом Я5111	1	1000172863	Ящик управления отоплением Я5111-3274	00-000205 от 28.11.2019
7979				Обогреватель электрический	4	н\д		
7980			г. Москва, Рублевское ш., вл.107	Кабельная линия-10 кВ от ТЭС "Лыково" КРУ №3 яч.17 до РТП-20001 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=5102,41; АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) L=3812,31	8914,72	-	Кабельные линии-10 кВ от ТЭС "Лыково" до БРТП с.1 АПвПуг 3х(1х240) L=9825,6 м	00-000012 от 28.11.2019
7981				Кабельная линия-10 кВ от ТЭС "Лыково" КРУ №4 яч.50 до РТП-20001 с.2 яч.10 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=5102,41; АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) L=3842,31	8944,72	-	Кабельные линии-10 кВ от ТЭС "Лыково" до БРТП с.2 АПвПуг 3х(1х240) L=8018,66 м	00-000011 от 28.11.2019
7982			г. Москва, Рублевское ш., вл.107	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-9 В-1 ПвБбШв-1 (4х95) L=55; ВВГнгFRLS-1 (4х95) L=216	271	-	Кабельные линии 0,4кВ от БРТП до ВРУ ПвБбШв 4х95 L=440	00-000009 от 28.11.2019
7983				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-9 В-2 ПвБбШв-1 (4х95) L=55; ВВГнгFRLS-1 (4х95) L=215,5	270,5	-		
7984				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-12 (ИТП) В-1 ПвБбШв-1 (4х95) L=55; ВВГнгFRLS-1 (4х95) L=215,5	270,5	-	Кабельные линии 0,4кВ от БРТП до ВРУ ПвБбШвLS 4х95 L=630	00-000010 от 28.11.2019
7985				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-12 (ИТП) В-2 ПвБбШв-1 (4х95) L=55; ВВГнгFRLS-1 (4х95) L=215,5	270,5	-		
7986				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-11 В-1 (каб.1) ПвБбШв-1 (4х95) L=55; ПвБбШвLS-1 (4х95) L=157,5	212,5	-	Кабельные линии 0,4кВ от БРТП до ВРУ ВВГнгFRLS 4х95 L=862,5	00-000007 от 28.11.2019
7987				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-11 В-1 (каб.2) ПвБбШв-1 (4х95) L=55; ПвБбШвLS-1 (4х95) L=157,5	212,5	-		
7988				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-11 В-2 (каб.1) ПвБбШв-1 (4х95) L=55; ПвБбШвLS-1 (4х95) L=157,5	212,5	-		
7989				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-11 В-2 (каб.2) ПвБбШв-	212,5	-		

				1 (4х95) L=55; ПвБбШвLS-1 (4х95) L=157,5				
7990				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-6 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25	367,25	-	Кабельные линии 0,4кВ от БРТП до ВРУ ПвБбШв 4х150 L=1380	00-000001 от 28.11.2019
7991				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-6 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25	367,25	-		
7992				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-4 В-1 (каб.1) ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25	367,25	-		
7993				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-4 В-1 (каб.2) ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25	367,25	-		
7994				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-7 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25	367,25	-	Кабельные линии 0,4кВ от БРТП до ВРУ ВВГнгFRLS 4х150 L=2292,5	00-000004 от 28.11.2019
7995				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-7 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25	367,25	-		
7996				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-10 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25	367,25	-		
7997				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-4 В-2 (каб.1) ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25	367,25	-		
7998				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-4 В-2 (каб.2) ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25	367,25	-		
7999				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-10 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25	367,25	-		
8000				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-3 В-1 ПвБбШв-1	209	-	Кабельные линии 0,4кВ от БРТП до ВРУ ПвБбШв 4х185 L=160	00-000002 от 28.11.2019

				(4х185) L=80; ВВГнгFRLS-1 (4х185) L=129				
8001				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-3 В-2 ПвБбШв-1 (4х185) L=80; ВВГнгFRLS-1 (4х185) L=128,5	208,5	-		
8002				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-8 В-1 ПвБбШв-1 (4х240) L=193,75; ВВГнгFRLS-1 (4х240) L=199	392,75	-	Кабельные линии 0,4кВ от БРТП до ВРУ ВВГнгFRLS 4х185 L=257,5	00-000005 от 28.11.2019
8003				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-8 В-2 ПвБбШв-1 (4х240) L=193,75; ВВГнгFRLS-1 (4х240) L=200	393,75	-		
8004				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-1 В-1 ПвБбШв-1 (4х240) L=193,75; ВВГнгFRLS-1 (4х240) L=199	392,75	-	Кабельные линии 0,4кВ от БРТП до ВРУ ПвБбШв 4х240 L=1550	00-000008 от 28.11.2019
8005				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-1 В-2 ПвБбШв-1 (4х240) L=193,75; ВВГнгFRLS-1 (4х240) L=199	392,75	-		
8006				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-2 В-1 ПвБбШв-1 (4х240) L=193,75; ВВГнгFRLS-1 (4х240) L=199	392,75	-	Кабельные линии 0,4кВ от БРТП до ВРУ ВВГнгFRLS 4х240 L=1595	00-000006 от 28.11.2019
8007				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-2 В-2 ПвБбШв-1 (4х240) L=193,75; ВВГнгFRLS-1 (4х240) L=200	393,75	-		
8008				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-5 В-1 ПвБбШв-1 (4х240) L=193,75; ВВГнгFRLS-1 (4х240) L=199	392,75	-		
8009				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-5 В-2 ПвБбШв-1 (4х240) L=193,75; ВВГнгFRLS-1 (4х240) L=200	393,75	-		
Московский шёлк								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8010			г. Москва, Б.Саввинский пер, д.12, стр.7, стр.9, стр.16	**РТП-10101**	-	-		
8011				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1967384	Силовой трансформатор ТМГ-630 кВА Т-5	00-000616 от 31.08.2020

8012				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1717123	Силовой трансформатор ТМГ-630 кВА Т-6	00-000617 от 31.08.2020
8013				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1584548	Силовой трансформатор ТМГ-1000 кВА Т-7	00-000618 от 31.08.2020
8014				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1585123	Силовой трансформатор ТМГ-1000 кВА Т-8	00-000619 от 31.08.2020
8015				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 3	1	СТ038-12-19-01	Камера сборная КСО Столица-03 (1)	00-000624 от 31.08.2020
8016				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 13	1	СТ038-12-19-02	Камера сборная КСО Столица-03 (2)	00-000625 от 31.08.2020
8017				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2019-W43-5-0070	Комплектное распределительное устройство RM-6 RE DIDI (1)	00-000628 от 31.08.2020
8018				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2019-W43-5-0071	Комплектное распределительное устройство RM-6 RE DIDI (2)	00-000629 от 31.08.2020
8019				Комплектное распределительное устройство RM-6 B	1	ZE-2019-W43-5-0073	Комплектное распределительное устройство RM-6 B (1)	00-000630 от 31.08.2020
8020				Комплектное распределительное устройство RM-6 B	1	ZE-2019-W43-5-0072	Комплектное распределительное устройство RM-6 B (2)	00-000631 от 31.08.2020
8021				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000632 от 31.08.2020
8022				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	2		
8023				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	011802		
8024				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
8025			г. Москва, Б.Саввинский пер, д.12, стр.7, стр.9, стр.16	**ТП-1**	-	-		
8026				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	13550	Силовой трансформатор ТСЛ-1250 кВА Т-2	00-000620 от 31.08.2020
8027				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	13551	Силовой трансформатор ТСЛ-1250 кВА Т-3	00-000621 от 31.08.2020
8028				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2019-W43-5-0074	Комплектное распределительное устройство RM-6 NE DIDI (1)	00-000626 от 31.08.2020
8029				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2019-W43-5-0075	Комплектное распределительное устройство RM-6 NE DIDI (2)	00-000627 от 31.08.2020
8030				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	43690319	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000632 от 31.08.2020
8031				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	з-14802-01		
8032				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	43700319		
8033				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	з-14802-02		
8034			г. Москва, Б.Саввинский пер, д.12, стр.7, стр.9, стр.16	**ТП-1 А**	-	-		
8035				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1647442	Силовой трансформатор ТМГ-1600 кВА Т-4	00-000622 от 31.08.2020
8036				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1647636	Силовой трансформатор ТМГ-1600 кВА Т-1	00-000623 от 31.08.2020
8037			г. Москва, Б.Саввинский пер, д.12, стр.7, стр.9, стр.16	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-1А Т-1 АСБ-10 (3х240) L=135	135	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000633 от 31.08.2020

8038				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-1А Т-4 АСБ-10 (3х240) L=135	135	-		
8039				Кабельная линия-10 кВ от РТП-10101 луч А до ТП-1 луч А АСБ-10 (3х240) L=135	135	-		
8040				Кабельная линия-10 кВ от РТП-10101 луч Б до ТП-1 луч Б АСБ-10 (3х240) L=135	135	-		
ЖК "Поколение"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8041	77:02:0007003:5158	Наружная сеть электроснабжения 0,4 кВ к корпусу 3, Назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики,протяженность: 231 м	Российская Федерация, г. Москва, СВАО, Сигнальный пр-д, влд. 5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШв-1 (4х185) L=132	132	-	Наружная сеть электроснабжения 0,4 кВ к корпусу 3, назначение: сооружение электроэнергетики,протяженностью 231 м., кад номер 77:02:0007003:5158	00-000709 от 31.10.2020
8042				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШв-1 (4х185) L=132	132	-		
8043				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=137	137	-		
8044				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=137	137	-		
8045				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=125	125	-		
8046				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=125	125	-		
8047				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=192	192	-		
8048				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=192	192	-		
8049				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=180	180	-		
8050				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=180	180	-		
8051				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский	140	-		

				пр-д, д.1 к.2 ВРУ-4 В-1 АПвБбШв-1 (4х185) L=140				
8052				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-4 В-2 АПвБбШв-1 (4х185) L=130	130	-		
8053				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-5 В-1 АПвБбШв-1 (4х95) L=177	177	-		
8054				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-5 В-2 АПвБбШв-1 (4х95) L=166	166	-		
8055				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-6 В-1 АПвБбШв-1 (4х185) L=177	177	-		
8056				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-6 В-2 АПвБбШв-1 (4х185) L=165	165	-		
8057				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-7 В-1 АПвБбШв-1 (4х185) L=112	112	-		
8058				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-7 В-2 АПвБбШв-1 (4х185) L=101	101	-		
8059	77:02:0007003:3988	Наружная сеть электроснабжения 0,4 кВ к корпусу 1 и корпусу 2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 222 м	Российская Федерация, г. Москва, СВАО, Отрадное, Сигнальный пр-д, влд. 5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.4 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШвнг-1 (4х240) L=58	58	-	Наружная сеть электроснабжения 0,4 кВ к корпусу 1 и корпусу 2, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 222 м., кадастровый номер: 77:02:0007003:3988	00-000710 от 31.10.2020
8060				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.4 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШвнг-1 (4х240) L=58	58	-		
8061				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.4 ГРЩ-1 В-1 (каб.3) АПвБбШвнг-1 (4х240) L=58	58	-		
8062				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.4 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШвнг-1 (4х240) L=50	50	-		
8063				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.4 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШвнг-1 (4х240) L=50	50	-		
8064				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.4 ГРЩ-1 В-2 (каб.3) АПвБбШвнг-1 (4х240) L=50	50	-		

8065				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=209	209	-		
8066				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=209	209	-		
8067				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.3) АПвБбШв (4х240) L=209	209	-		
8068				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.4) АПвБбШв (4х240) L=209	209	-		
8069				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.5) АПвБбШв (4х240) L=209	209	-		
8070				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=201	201	-		
8071				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=201	201	-		
8072				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.3) АПвБбШв (4х240) L=201	201	-		
8073				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.4) АПвБбШв (4х240) L=201	201	-		
8074				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.5) АПвБбШв (4х240) L=201	201	-		
8075	77:02:0007003:6355	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ; назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики; протяженность: 705 м	Российская Федерация, г. Москва, СВАО, район Отрадное, Сигнальный пр-д, влд. 5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=204	204	-	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ; назначение: сооружения электроэнергетики; протяженность: 705м, кн № 77:02:0007003:6355	00-000745 от 30.04.2021
8076				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=204	204	-		
8077				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=242	242	-		
8078				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=242	242	-		

8079				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=170	170	-		
8080				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=170	170	-		
8081				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=209	209	-		
8082				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=209	209	-		
8083				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=136	136	-		
8084				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=136	136	-		
8085				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=174	174	-		
8086				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=174	174	-		
8087				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=73	73	-		
8088				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=73	73	-		
8089				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=111	111	-		
8090				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=111	111	-		
8091				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-5 В-1 АПвБбШпг-1 (4х240) L=196	196	-		
8092				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-5 В-2 АПвБбШпг-1 (4х240) L=235	235	-		

8093				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-6 В-1 АПвБбШпг-1 (4х240) L=102	102	-		
8094				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-6 В-2 АПвБбШпг-1 (4х240) L=140	140	-		
8095				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-7 В-1 АПвБбШпг-1 (4х240) L=297	297	-		
8096				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-7 В-2 АПвБбШпг-1 (4х240) L=308	308	-		
8097				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-8 В-1 АПвБбШпг-1 (4х150) L=108	108	-		
8098				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-8 В-2 АПвБбШпг-1 (4х150) L=99	99	-		
8099				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-ЦТП В-1 АПвБбШпг-1 (4х95) L=200	200	-		
8100				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-ЦТП В-2 АПвБбШпг-1 (4х95) L=239	239	-		
8101			г. Москва, СВАО, район Отрадное, Сигнальный проезд, вл. 5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до ВРУ БРП В-1 ВБбШв-1 (4х35) L=10	10	-	Кабельная линия 0,4 кВ направлением луч А РУ-0,4 кВ ТП-3 (ТП-29345) -ввод 1 БРП ВБбШв-1 (4х35) L=10м	00-000746 от 30.04.2021
8102				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до ВРУ БРП В-2 ВБбШв-1 (4х35) L=10	10	-	Кабельная линия 0,4 кВ направлением луч А РУ-0,4 кВ ТП-3 (ТП-29345) -ввод 2 БРП ВБбШв-1 (4х35) L=10м	00-000747 от 30.04.2021
8103			г. Москва, СВАО, район Отрадное, Сигнальный проезд, вл. 5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до ВРУ БРП В-1 ВБбШв-1 (4х35) L=20	20	-	Кабельная линия 0,4 кВ направлением луч А РУ-0,4 кВ ТП-2 (ТП-29348) -ввод 1 БРП ВБбШв-1 (4х35) L=20м	00-000748 от 30.04.2021
8104				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до ВРУ БРП В-2 ВБбШв-1 (4х35) L=15	15	-	Кабельная линия 0,4 кВ направлением луч А РУ-0,4 кВ ТП-2 (ТП-29348) -ввод 2 БРП ВБбШв-1 (4х35) L=15м	00-000749 от 30.04.2021
8105	77:02:0007003:7776	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ (образовательный комплекс) Назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 173 м	Российская Федерация, г. Москва, СВАО, ул. Сигнальный проезд	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-1 ДОУ В-1 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х150) L=152	152	-	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ (образовательный комплекс) Назначение: Сооружения электроэнергетики, протяженность 173м кн № 77:02:0007003:7776	00-000859 от 21.04.2022
8106				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-1 ДОУ В-1 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х150) L=152	152	-		

8107				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-1 ДОУ В-2 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х150) L=140	140	-		
8108				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-1 ДОУ В-2 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х150) L=140	140	-		
8109				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-2 ДОУ В-1 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х150) L=150	150	-		
8110				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-2 ДОУ В-1 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х150) L=150	150	-		
8111				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-2 ДОУ В-2 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х150) L=142	142	-		
8112				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-2 ДОУ В-2 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х150) L=142	142	-		
Котляковский пер., д.3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8113				**ТП-1**	-	-		
8114				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	07.09.МЛ12013 С-41230	Комплектное распределительное устройство RM6 IDI (1)	00-000294 от 18.10.2019
8115				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	07.09.МЛ12012 С-42231	Комплектное распределительное устройство RM6 IDI (2)	00-000295 от 18.10.2019
8116				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1000 кВА	1	328070	Трансформатор силовой с литой изоляцией aTSE-792/10/0,4 1000 кВА (1)	00-000296 от 18.10.2019
8117				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1000 кВА	1	328071	Трансформатор силовой с литой изоляцией aTSE-792/10/0,4 1000 кВА (2)	00-000297 от 18.10.2019
8118			г. Москва, 1-й Котляковский пер., д. 3, стр. 3	Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	1202	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000298 от 18.10.2019
8119				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	1203		
8120				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	005282		
8121				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	005283		
8122				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	143 05		
8123				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А 181		
8124				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	184		
8125				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А 180		

8126			г. Москва, 1-й Котляковский пер., д. 3, стр. 3	Кабельная линия-10 кВ от ГТЭС "Коломенское" с.21Б яч.21Б-4 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=237,28; АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) L=56	293,28	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000299 от 18.10.2019
8127				Кабельная линия-10 кВ от ГТЭС "Коломенское" с.31Б яч.31Б-4 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=233,28; АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) L=48	281,28	-		
ТСЖ "Полянка 43"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8128			г. Москва, ул. Большая Полянка, вл.43, стр.3, 4,5, вл.41 стр. 1-2, 3-4,9	**ТП-25780**	-	-		
8129				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	R 0519042SF	Комплектное распределительное устройство RM-6 NE-D (луч А)	00-000180 от 29.10.2019
8130				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	R 0519023SF	Комплектное распределительное устройство RM-6 NE-D (луч Б)	00-000181 от 29.10.2019
8131				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-630 кВА	1	331217	Трансформатор aTSE 772/10-630 кВА 10/0,4 кВ (1)	00-000182 от 29.10.2019
8132				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-630 кВА	1	332394	Трансформатор aTSE 772/10-630 кВА 10/0,4 кВ (2)	00-000183 от 29.10.2019
8133				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	BEZ №06050151	Низковольтное оборудование 0,4кВ	00-000184 от 29.10.2019
8134				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	BEZ №06050149		
8135				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	8238		
8136				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	8237		
8137				Контакторная станция ПДУ 8302	1	5110902003		
8138				Контакторная станция ПДУ 8302	1	6013501001		
8139				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	660		
8140				Ящик собственных нужд ЯВ-СН	1	60141/11		
8141				Кабельная линия-10 кВ от ТП-25780 луч А до ТП-25780 луч А блок RM-6 D АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=13	13	-		
8142				Кабельная линия-10 кВ от ТП-25780 луч Б до ТП-25780 луч Б блок RM-6 D АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=13	13	-		
СНТ "Заречье"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8143			г. Москва, ТИНАО, г.Троицк, ул. Заречная стр.34	**ТП-566**	1	000280/12-0001, 000280/12-0002, 000280/12-0003	Здание блочной комплектной трансформаторной подстанции 2БКТПНУ №566, площадью 37,8 кв.м.	19-00011-Зар от 31.10.2019

8144				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	000280/12-0024	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 393-031060 10кВ 630А	19-00012-Зар3 от 31.10.2019
8145				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	000280/12-0023	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 393-031060 10кВ 630А	19-00012-Зар2 от 31.10.2019
8146				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	000280/12-0022	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 393-031060 10кВ 630А	19-00012-Зар1 от 31.10.2019
8147				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	1	000280/12-0021	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 393-031060 10кВ 630А	19-00012-Зар от 31.10.2019
8148				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	000280/12-0025	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 393-041030 10кВ 50А	19-00013-Зар от 31.10.2019
8149				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	1	000280/12-0026	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 393-041030 10кВ 50А	19-00013-Зар1 от 31.10.2019
8150				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	1	000280/12-0027	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО 393-141060 10кВ 630А	19-00014-Зар от 31.10.2019
8151				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1718757	Трансформатор силовой масляный ТМГ11-400кВА 10/0,4кВ	19-00015-Зар от 31.10.2019
8152				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1708904	Трансформатор силовой масляный ТМГ11-400кВА 10/0,4кВ	19-00015-Зар1 от 31.10.2019
8153				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	000280/12-0049	Панель ЩО70-3-06 УЗН	19-00016-Зар от 31.10.2019
8154				Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	1	000280/12-0050	Панель ЩО70-3-06 УЗН	19-00016-Зар1 от 31.10.2019
8155				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	000280/12-0048	Панель ЩО70-3-19 УЗ	19-00017-Зар1 от 31.10.2019
8156				Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	1	000280/12-0047	Панель ЩО70-3-19 УЗ	19-00017-Зар от 31.10.2019
8157				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	000280/12-0052	Панель ЩО70-3-07 УЗН	19-00018-Зар1 от 31.10.2019
8158				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	000280/12-0051	Панель ЩО70-3-07 УЗН	19-00018-Зар от 31.10.2019
8159				Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	00280/12-0053	Панель ЩО70-3-37 УЗН	19-00019-Зар от 31.10.2019
8160				Щит распределительный	1	н/д	Щит автоматики ТМ-Т 621	19-00020-Зар от 31.10.2019
8161				Ящик собственных нужд ЯВ-СН	1	000280/12-0058	Ящик вводной собственных нужд ЯВ-СН	19-00021-Зр от 31.10.2019
8162				Щит распределительный № 1	1	14438	Щит распределительный ЩР-1	19-00022-Зар от 31.10.2019
8163				Шкаф управления наружным освещением ШУНО	1	000280/12-0059	Шкаф управления наружным освещением	19-00023-Зар от 31.10.2019
8164				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	000280/12-0060	Шкаф учета ШУ-2 (Т)	19-00024-Зар от 31.10.2019
8165				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	000280/12-0061	Шкаф учета ШУ-4 (Т)	19-00025-Зар от 31.10.2019
8166				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	000280/12-0062	Шкаф учета ШУ-8Н (Т)	19-00026-Зар от 31.10.2019

8167			г. Москва, ТИНАО, г.Троицк, ул. Заречная стр.34	Кабельная линия-10 кВ от РТП-34 с.1 яч.17 до ТП-540 с.2 яч.8 АСБ-10 (3х240) L=889	889	-	КЛ-10кВ направлением РТП 34 яч.17 - ТП-540 с.2 кабель марки АСБ-10 (3х240) 889м , ТП-540 с.2 - ТП-566 яч.7 кабель марки АСБ-10 (3х240) L=350м	19-00027-Зар от 31.10.2019
8168				Кабельная линия-10 кВ от ТП-540 с.2 яч.4 до ТП-566 с.2 яч.7 АСБ-10 3х240 L=581	581	-	КЛ-10кВ направлением ТП540-ТП566 кабель марки АСБ-10 (3х240) L=583м	19-00028-Зар от 31.10.2019
8169				Кабельная линия-10 кВ от ТП-540 с.1 яч.7 до ТП-566 с.1 яч.1 АСБ-10 (3х240) L=583	583	-		
8170			г. Москва, ТИНАО, г.Троицк, ул. Заречная стр.34	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.2 пн.7 до ВРУ ул. Заречная д.28 АВБбШв-1 (4х70) L=80	80	-	КЛ-0,4кВ направлением ТП566- ул.Заречная ж/д 28, кабель марки АВБбШв 4х70 L=80м	19-00029-Зар от 31.10.2019
8171				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.2 пн.7 до ВРУ ул. Заречная д.30 АВБбШв-1 (4х50) L=56	56	-	КЛ-0,4кВ направлением ТП566- ул. Заречная ж/д 30, кабель марки АВБбШв 4х50 L=56м	19-00030-Зар от 31.10.2019
8172				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.1 пн.1 до ВРУ ул. Заречная д.36 АВБбШв-1 (4х50) L=19	19	-	КЛ-0,4кВ направлением ТП566-ул. Заречная ж/д 36, ж/д 36 к1, ж/д 36 к2,кабель марки АВБбШв 4х50 L=29м	19-00031-Зар от 31.10.2019
8173				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.36 до ВРУ ул. Заречная д.36 к.1 АВБбШв-1 (4х50) L=5	5			
8174				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.36 к.1 до ВРУ ул. Заречная д.36 к.2 АВБбШв-1 (4х50) L=5	5			
8175				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.1 пн.1 до ВРУ ул. Заречная д.38 АВБбШв-1 (4х50) L=29	29	-	КЛ-0,4кВ направлением ТП566-ул. Заречная ж/д 38, ж/д 38 к1, кабель марки АВБбШв 4х50 L=58м	19-00032-Зар от 31.10.2019
8176				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.38 до ВРУ ул. Заречная д.38 к.1 АВБбШв-1 (4х50) L=29	29			
8177				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.1 пн.1 до ВРУ ул. Заречная д.40 АВБбШв-1 (4х70) L=70	70	-	КЛ-0,4кВ направлением ТП566-ул. Заречная ж/д 40, ж/д 42,кабель марки АВБбШв 4х70 L=140м	19-00033-Зар от 31.10.2019
8178				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.40 до ВРУ ул. Заречная д.42 АВБбШв-1 (4х50) L=70	70			
8179				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.1 пн.3 до ВРУ ул. Заречная д.21 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=170	170	-	КЛ-0,4кВ направлением ТП566- ул. Заречная, д.21, кабель марки АПВБбШв 4х240 L=170м	19-00034-Зар от 31.10.2019
8180				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.2 пн.5 до ВРУ ул. Заречная д.21 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=170	170	-	КЛ-0,4кВ направлением ТП566- ул. Заречная, д.21, кабель марки АПВБбШв 4х240 L=170м	19-00035-Зар от 31.10.2019
8181				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.21 В-1 до ВРУ ул. Заречная д.23 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=55	55	-	КЛ-0,4кВ направлением ТП566- ул. Заречная, д.21-д.23, кабель марки АПВБбШв 4х240 L=55м	19-00036-Зар от 31.10.2019
8182				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.21 В-2 до ВРУ ул. Заречная д.23 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=55	55	-	КЛ-0,4кВ направлением ТП566- ул. Заречная, д.21-д.23, кабель марки АПВБбШв 4х240 L=55м	19-00037-Зар от 31.10.2019
8183				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.23 В-1 до ВРУ ул. Заречная д.25 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=30	30	-	КЛ-0,4кВ направлением ТП566- ул. Заречная, д.21-д.23-д.25, кабель марки АПВБбШв 4х240 L=30м	19-00038-Зар от 31.10.2019

8184				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.23 В-2 до ВРУ ул. Заречная д.25 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=30	30	-	КЛ-0,4кВ направлением ТП566- ул. Заречная, д.21-д.23-д.25, кабель марки АПВБбШв 4х240 L=30м	19-00039-Зар от 31.10.2019
8185				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 ЩР-1 до ВРУ Коттедж №2 уч.101 ВБшв-1 (4х50) L=170	170	-	КЛ-0,4кВ направлением ТП566- уч.101, кабель марки АВБШв 4х50 L=170м	19-00040-Зар от 31.10.2019
8186				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 ЩР-1 до ВРУ Коттедж №3 уч.128 ВБшв-1 (4х50) L=260	260	-	КЛ-0,4кВ направлением ТП566- уч.128, кабель марки АВБШв 4х50 L=260м	19-00041-Зар от 31.10.2019
8187				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 ЩР-1 до ВРУ Коттедж №1 уч.99 ВБшв-1 (4х50) L=130	130	-	КЛ-0,4кВ направлением ТП566- уч.99, кабель марки АВБШв 4х50 L=130м	19-00042-Зар от 31.10.2019
ТЦ «Перово Молл»								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8188			г. Москва, ул. Перовская, 61А	**ТП-26501**	-	-		
8189				Корпус подстанции	1	н/д	Здание блочной комплектной двухтрансформаторной подстанции 2БКТП 1000/ 10/0,4/-У 1-03	00-000027 от 27.11.2019
8190				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1591092	Трехфазный масляный трансформатор ТМГ11-1000/10-У1	00-000182 от 27.11.2019
8191				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1590919	Трехфазный масляный трансформатор ТМГ11-1000/10-У1	00-000192 от 27.11.2019
8192				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2012-W48-2-0164	Устройство комплектное распределительное-10кВ RM-6(IIDI)	00-000183 от 27.11.2019
8193				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2012-W48-2-0163	Устройство комплектное распределительное-10кВ RM-6(IIDI)	00-000184 от 27.11.2019
8194				Комплектное распределительное устройство TPS-SMM	1	130509	Комплектное распределительное устройство 10 кВ серии TPS в составе: измерительной ячейки SMM; вводной ячейки CME. (Узел учета 1) TPS-SMM-CME	00-000185 от 27.11.2019
8195				Комплектное распределительное устройство TPS-CME	1	130510		
8196				Комплектное распределительное устройство TPS-SMM	1	130508	Комплектное распределительное устройство 10 кВ серии TPS в составе: измерительной ячейки SMM; вводной ячейки CME. (Узел учета 1) TPS-SMM-CME	00-000186 от 27.11.2019
8197				Комплектное распределительное устройство TPS-CME	1	130507		
8198				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д	Шкаф учета ШУ-1	00-000187 от 27.11.2019
8199				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д	Шкаф учета ШУ-1	00-000188 от 27.11.2019
8200				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	0383	Ящик собственных нужд ЯСН-В	00-000189 от 27.11.2019
8201				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	0387	Ящик собственных нужд ЯСН-В	00-000190 от 27.11.2019
8202				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	124.06.07	Щит управления АВР-10-1250-КС-Ф	00-000191 от 27.11.2019
8203			г. Москва, ул. Перовская, 61А	Кабельная линия-10 кВ от РТП-19019 с.1 до ТП-26501 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=5250	5250	н/д	Кабель силовой 10 кВ от РТП19019 до ТП 26501 АПвПуг 3х(1х120/35) L=5250м	00-000028 от 27.11.2019
8204				Кабельная линия-10 кВ от РТП-19019 с.2 до ТП-26501 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=5250	5250	н/д	Кабель силовой 10 кВ от РТП19019 до ТП 26501 АПвПуг 3х(1х120/35) L=5250м	00-000029 от 27.11.2019

8205				Кабельная линия-10 кВ от ТП-26501 луч А до ТП-13735 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=1050	1050	н/д	Кабель силовой 10 кВ от ТП 26501до ТП13735 АПвПуг 3х(1х120/35) L=1050м	00-000030 от 27.11.2019
8206				Кабельная линия-10 кВ от ТП-26501 луч Б до ТП-13735 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=1050	1050	н/д	Кабель силовой 10 кВ от ТП 26501до ТП13735 АПвПуг 3х(1х120/35) L=1050м	00-000031 от 27.11.2019
ЖК "Редсайд"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8207				**ТП-1**	-	-		
8208				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА	1	0362070	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА (1)	00-000574 от 31.12.2023
8209				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА	1	0362069	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА (2)	00-000575 от 31.12.2023
8210				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА	1	0362067	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА (3)	00-000576 от 31.12.2023
8211				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА	1	0362068	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА (4)	00-000577 от 31.12.2023
8212				Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME)	1	170196; 170193	Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME) (1)	00-000578 от 31.12.2023
8213				Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME)	1	170198; 170197	Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME) (2)	00-000579 от 31.12.2023
8214				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016.12MJI25166C-521181	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000580 от 31.12.2023
8215				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2016.12MJI25184C-522322	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (1)	00-000581 от 31.12.2023
8216				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2016.12MJI25185C-522322	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (2)	00-000582 от 31.12.2023
8217				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016.12MJI25167C-521181	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000583 от 31.12.2023
8218			г. Москва, улица Сергея Макеева, вл. 9, ул.2-я Черногрязская, вл.6	Шкаф распределительный ЩДР-1	1	б/н	Низковольтное оборудование ТП-1	00-000584 от 31.12.2023
8219				Шкаф распределительный ЩДР-2	1	б/н		
8220				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	36		
8221				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	30		
8222				Шкаф питания ШП-1	1	б/н		
8223				Шкаф питания ШП-2	1	б/н		
8224				Шкаф питания ШП-3	1	б/н		
8225				Шкаф питания ШП-4	1	б/н		
8226				Шкаф распределительный ТМ-1	1	01.2017/1		
8227				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-1	1	1410143		
8228				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-2	1	15010221		
8229				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-3	1	15010240		

8230				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-3	1	14100139		
8231				Щит учета электроэнергии ЩУ-2	1	000286.17-1		
8232				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	00935		
8233				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	00936		
8234				Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-1.2	1	006006.16	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в ТП-1	00-000024 от 01.01.2023
8235				Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-1.2	1	006006.16		
8236				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-1.2	1	006006.16		
8237				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-1.2	1	006006.16		
8238				Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-1.1	1	006005.16		
8239				Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-1.1	1	006005.16		
8240				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-1.1	1	006005.16		
8241				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-1.1	1	006005.16		
8242				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-1.1	1	006005.16		
8243				Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-1.1	1	006005.16		
8244				Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-1.1	1	006005.16		
8245				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-1.2	1	006006.16		
8246				Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-1.2	1	006006.16		
8247				Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-1.2	1	006006.16		
8248				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	2512		
8249				Щит учета электроэнергии ЩУ-2/Т	1	000336.17-5		
8250				Щит учета электроэнергии ЩУ-2/Т	1	000336.17-3		

8251				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	3012		
8252				Ящик управления Я5115А	1	н/д		
8253				**ТП-2**	-	-		
8254				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	0364590	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА (1)	00-000585 от 31.12.2023
8255				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	0361180	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА (2)	00-000586 от 31.12.2023
8256				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	0364589	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА (3)	00-000587 от 31.12.2023
8257				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	0364780	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА (4)	00-000588 от 31.12.2023
8258				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016.12МЛ25100С-521181	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000589 от 31.12.2023
8259				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2016.12МЛ25102С-522323	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (1)	00-000590 от 31.12.2023
8260				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2016.12МЛ25103С-522322	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (2)	00-000591 от 31.12.2023
8261				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016.12МЛ25101С-521181	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000592 от 31.12.2023
8262				Щит заземления трансформатора ЩЗТ-1	1	б/н		
8263				Щит заземления трансформатора ЩЗТ-2	1	б/н		
8264				Щит заземления трансформатора ЩЗТ-3	1	б/н		
8265				Щит заземления трансформатора ЩЗТ-4	1	б/н		
8266				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	38		
8267				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	40		
8268				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	31		
8269				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	39		
8270				Шкаф питания ШП-1	1	-	Низковольтное оборудование ТП-2	00-000593 от 31.12.2023
8271				Шкаф питания ШП-2	1	-		
8272				Шкаф питания ШП-3	1	-		
8273				Шкаф питания ШП-4	1	-		
8274				Шкаф распределительный ТМ-2	1	01.2017/2		
8275				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-1	1	15090351		
8276				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-2	1	15100357		
8277				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-3	1	15100353		
8278				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-4	1	16010399		

г. Москва, улица Сергея Макеева, вл. 9, ул.2-я Черногрязская, вл.6

8279				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	00305		
8280				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	01181		
8281				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	01119		
8282				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	00304		
8283				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	00303		
8284				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	01178		
8285				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	01180		
8286				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	00368		
8287				Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-2.1	1	006015.16	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в ТП-2	00-000025 от 01.01.2023
8288				Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-2.1	1	006015.16		
8289				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-2.1	1	006015.16		
8290				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-2.1	1	006015.16		
8291				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-2.1	1	006015.16		
8292				Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-2.1	1	006015.16		
8293				Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-2.1	1	006015.16		
8294				Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-2.2	1	006007.16		
8295				Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-2.2	1	006007.16		
8296				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-2.2	1	006007.16		
8297				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-2.2	1	006007.16		
8298				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-2.2	1	006007.16		
8299				Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-2.2	1	006007.16		

8300				Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-2.2	1	006007.16		
8301				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
8302				Щит учета электроэнергии ЩУ-2/Т	1	000336.17-1		
8303				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	3212		
8304				Щит учета электроэнергии ЩУ-2/Т	1	000336.17-6		
8305				**ТП-3**	-	-		
8306				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	0364771	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА (1)	00-000594 от 31.12.2023
8307				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	0364770	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА (2)	00-000595 от 31.12.2023
8308				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	0364779	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА (3)	00-000596 от 31.12.2023
8309				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА	1	0364778	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА (4)	00-000597 от 31.12.2023
8310				Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME)	1	170194; 170199	Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME) (1)	00-000598 от 31.12.2023
8311				Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME)	1	170200; 170195	Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME) (2)	00-000599 от 31.12.2023
8312				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016.12MJI25186C-521181	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000600 от 31.12.2023
8313				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2016.12MJI25182C-522323	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (1)	00-000601 от 31.12.2023
8314				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2016.12MJI25183C-522323	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (2)	00-000602 от 31.12.2023
8315				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016.12MJI25187C-521181	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000603 от 31.12.2023
8316			г. Москва, улица Сергея Макеева, вл. 9, ул.2-я Черногрязская, вл.6	Шкаф распределительный ЩДР-1	1	б/н	Низковольтное оборудование ТП-3	00-000604 от 31.12.2023
8317				Шкаф распределительный ЩДР-2	1	б/н		
8318				Щит заземления трансформатора ЩЗТ-1	1	б/н		
8319				Щит заземления трансформатора ЩЗТ-2	1	б/н		
8320				Щит заземления трансформатора ЩЗТ-3	1	б/н		
8321				Щит заземления трансформатора ЩЗТ-4	1	б/н		
8322				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	37		
8323				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	29		
8324				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	35		
8325				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	33		
8326				Шкаф питания ШП-1	1	б/н		
8327				Шкаф питания ШП-2	1	б/н		

8328				Шкаф питания ШП-3	1	б/н		
8329				Шкаф питания ШП-4	1	б/н		
8330				Шкаф распределительный ТМ-3	1	01.2017/3		
8331				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-1	1	15100358		
8332				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-2	1	15100355		
8333				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-3	1	15080310		
8334				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-4	1	15100367		
8335				Щит учета электроэнергии ЩУ	1	000286.17-2		
8336				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	00944		
8337				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	01191		
8338				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	01111		
8339				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	00945		
8340				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	00943		
8341				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	01117		
8342				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	01069		
8343				Электрический конвекторный обогреватель ZHC	1	01118		
8344				Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-3.1	1	006015.16	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в ТП-3	00-000026 от 01.01.2023
8345				Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-3.1	1	006015.16		
8346				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-3.1	1	006015.16		
8347				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-3.1	1	006015.16		
8348				Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-3.2	1	006025.16		
8349				Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-3.2	1	006025.16		
8350				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-3.2	1	006025.16		
8351				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-3.2	1	006025.16		

8352				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-3.1	1	006015.16		
8353				Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-3.1	1	006015.16		
8354				Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-3.1	1	006015.16		
8355				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-3.2	1	006025.16		
8356				Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-3.2	1	006025.16		
8357				Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-3.2	1	006025.16		
8358				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	2112		
8359				Щит учета электроэнергии ЩУ-2/Т	1	000336.17-4		
8360				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
8361				Щит учета электроэнергии ЩУ-2/Т	1	000336.17-2		
8362	77:01:0004038:3813	Распределительные кабельные линии 20 кВ, назначение: Сооружение коммунального хозяйства, протяженность: 395 м	г. Москва, ЦАО, район Пресненский, улица Сергея Макеева, вл.9, ул.2-я Черногрязская вл.6	Кабельная линия-20 кВ от РП-70098 с.1 яч.6 до ТП-1 луч А АПвВнг-20 3х(1х185/50) L=25	25	-	Распределительные кабельные линии 20 кВ, назначение: Сооружение коммунального хозяйства, протяженностью 395 м., кадастровый номер: 77:01:0004038:3813	00-000573 от 31.12.2023
8363				Кабельная линия-20 кВ от РП-70098 с.2 яч.19 до ТП-1 луч Б АПвВнг-20 3х(1х185/50) L=25	25	-		
8364				Кабельная линия-20 кВ от РП-70098 с.1 яч.5 до ТП-3 луч А АПвПуг-20 3х(1х185/35) L=348	348	-		
8365				Кабельная линия-20 кВ от РП-70098 с.2 яч.20 до ТП-3 луч Б АПвПуг-20 3х(1х185/50) L=348	348	-		
8366				Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-20 3х(1х120/35) L=471	471	-		
8367				Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/35) L=471	471	-		
8368				Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-20 3х(1х120/35) L=135	135	-		
8369				Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/35) L=135	135	-		
8370			г. Москва, улица Сергея Макеева, вл. 9, ул.2-я Черногрязская, вл.6	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=135	135	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000027 от 01.01.2023
8371				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.1	135	-		

				В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=135				
8372				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130	130	-		
8373				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130	130	-		
8374				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.3 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=185	185	-		
8375				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.3 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=185	185	-		
8376				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-3.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100	100	-		
8377				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-3.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100	100	-		
8378				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-ИТП-2 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=155	155	-		
8379				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №3 до ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=120	120	-		
8380				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №3 до ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=120	120	-		
8381				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №3 до ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=188	188	-		
8382				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №3 до ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=188	188	-		
8383				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №2 до ВРУ-5г В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=147	147	-		
8384				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 Панель №2 до ВРУ-5г В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=147	147	-		

8385				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №2 до ВРУ-6г В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=134	134	-		
8386				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №2 до ВРУ-7г В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=95	95	-		
8387				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №2 до ВРУ-Н-УВР В-1 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=115	115	-		
8388				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №3 до ВРУ-4.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130	130	-		
8389				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №3 до ВРУ-4.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130	130	-		
8390				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №3 до ВРУ-4.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=130	130	-		
8391				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №3 до ВРУ-4.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=130	130	-		
8392				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=135	135	-		
8393				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=135	135	-		
8394				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130	130	-		
8395				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130	130	-		
8396				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.3 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=185	185	-		
8397				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.3 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=185	185	-		
8398				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-3.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100	100	-		
8399				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-3.1	100	-		

				В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100				
8400				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-ИТП-2 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=155	155	-		
8401				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №7 до ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=120	120	-		
8402				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №7 до ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=120	120	-		
8403				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №7 до ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=188	188	-		
8404				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №7 до ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=188	188	-		
8405				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-5г В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=147	147	-		
8406				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-5г В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=147	147	-		
8407				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-6г В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=134	134	-		
8408				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-7г В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=95	95	-		
8409				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-Н-УВР В-2 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=115	115	-		
8410				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №7 до ВРУ-4.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130	130	-		
8411				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №7 до ВРУ-4.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130	130	-		
8412				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №7 до ВРУ-4.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=130	130	-		
8413				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №7 до ВРУ-4.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=130	130	-		

8414				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-2 ППЗ В-1 АВВГнг(А)-LS (5х185) L=105	105	-		
8415				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-2 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=100	100	-		
8416				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-3 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=93	93	-		
8417				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-4 ППЗ В-1 АВВГнг(А)-LS (5х185) L=81	81	-		
8418				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-6.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100	100	-		
8419				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-6.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100	100	-		
8420				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №3 до ВРУ-6.3 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х25) L=94	94	-		
8421				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №3 до ВРУ-6.4 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=125	125	-		
8422				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №3 до ВРУ-7.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=94	94	-		
8423				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №3 до ВРУ-7.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=94	94	-		
8424				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-6.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х120) L=105	105	-		
8425				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-6.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х120) L=105	105	-		
8426				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-7.2 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=100	100	-		
8427				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-7.3 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=100	100	-		
8428				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-7.3 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=100	100	-		

8429				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-9.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32	32	-		
8430				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-9.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32	32	-		
8431				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-9.1 В-1 (каб.3) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32	32	-		
8432				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-12 ППЗ В-1 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=93	93	-		
8433				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №3 до ВРУ-Н1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=95	95	-		
8434				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №3 до ВРУ-Н1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=95	95	-		
8435				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №3 до ВРУ-ИТП В-1 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=134	134	-		
8436				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-2 ППЗ В-2 АВВГнг(А)-LS (5х185) L=105	105	-		
8437				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-2 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=100	100	-		
8438				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-3 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=93	93	-		
8439				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-4 ППЗ В-2 АВВГнг(А)-LS (5х185) L=81	81	-		
8440				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-6.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100	100	-		
8441				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-6.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100	100	-		
8442				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №7 до ВРУ-6.3 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х25) L=94	94	-		
8443				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №7 до ВРУ-6.4 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=125	125	-		

8444				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №7 до ВРУ-7.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=94	94	-		
8445				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №7 до ВРУ-7.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=94	94	-		
8446				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-6.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х120) L=105	105	-		
8447				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-6.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х120) L=105	105	-		
8448				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-7.2 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=100	100	-		
8449				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-7.3 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=100	100	-		
8450				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-7.3 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=100	100	-		
8451				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-9.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32	32	-		
8452				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-9.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32	32	-		
8453				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-9.1 В-2 (каб.3) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32	32	-		
8454				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-12 ППЗ В-2 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=93	93	-		
8455				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №7 до ВРУ-Н1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=95	95	-		
8456				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №7 до ВРУ-Н1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=95	95	-		
8457				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №7 до ВРУ-ИТП В-2 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=134	134	-		
8458				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.3	48	-		

				В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=48				
8459				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.3 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=48	48	-		
8460				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=121	121	-		
8461				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=121	121	-		
8462				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.4 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=35	35	-		
8463				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.6 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х240) L=55	55	-		
8464				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №3 до ВРУ-8.2 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=125	125	-		
8465				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №3 до ВРУ-8.5 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х240) L=95	95	-		
8466				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №3 до ВРУ-9.1-2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=250	250	-		
8467				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №3 до ВРУ-9.1-2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=250	250	-		
8468				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-5.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=47	47	-		
8469				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-5.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=47	47	-		
8470				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-5.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=70	70	-		
8471				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-5.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=70	70	-		
8472				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-1 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=50	50	-		
8473				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-1	127	-		

				ППЗ В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=127				
8474				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-3 ППЗ В-1 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=45	45	-		
8475				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №3 до ВРУ-4г В-1 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=59	59	-		
8476				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №3 до ВРУ-5.4 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=72	72	-		
8477				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-5.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=47	47	-		
8478				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-5.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=47	47	-		
8479				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-5.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=70	70	-		
8480				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-5.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=70	70	-		
8481				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-1 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=50	50	-		
8482				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-1 ППЗ В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=127	127	-		
8483				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-3 ППЗ В-2 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=45	45	-		
8484				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №7 до ВРУ-4г В-2 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=59	59	-		
8485				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №7 до ВРУ-5.4 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=72	72	-		
8486				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.3 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=48	48	-		
8487				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.3 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=48	48	-		
8488				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.1	121	-		

				В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=121				
8489				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=121	121	-		
8490				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.4 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=35	35	-		
8491				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.6 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х240) L=55	55	-		
8492				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №7 до ВРУ-8.2 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=125	125	-		
8493				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №7 до ВРУ-8.5 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х240) L=95	95	-		
8494				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №7 до ВРУ-9.1-2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=250	250	-		
8495				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №7 до ВРУ-9.1-2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=250	250	-		
ЖК "Скай Паркс"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8496	77:02:0010010:2901	трансформаторная подстанция №25977, назначение: нежилое здание, общей площадь: 23,5 кв.м	Москва, ул. Изумрудная, д. 18, строен. 1	**ТП-25977**	1	-		
8497				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	07.05.МЛ10692 С-431166	ТП-25977/ Устройство комплектное распределительное RM-6 IIDI	20-00266-Из от 01.09.2020
8498				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	07.05.МЛ10691 С-431166	ТП-25977/ Устройство комплектное распределительное RM-6 IIDI	20-00267-Из от 01.09.2020
8499				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1582963	ТП-25977/ Трансформатор ТМГ -630 кВА	20-00268-Из от 01.09.2020
8500				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1584769	ТП-25977/ Трансформатор ТМГ -630 кВА	20-00269-Из от 01.09.2020
8501				Контакторная станция ПДУ 8302	1	7003101011	ТП-25977/ Оборудование низковольтное ТП-25977	20-00270-Из от 01.09.2020
8502				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	2454		
8503				Ящик собственных нужд ЯСН	1	0264		
8504				Контакторная станция ПДУ 8302	1	7003102009		
8505				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	2453		
8506				Ящик собственных нужд ЯСН	1	0327		
8507			г. Москва, ул. Изумрудная, д. 18, строен. 1.	Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч А до соед. муфты направ. ТП-25754 луч А АСБ-10 (3х120) L=164	164	-	Участок КЛ-10кВ ТП 25754 "А" - ТП25977 "А" от ТП 25977 "А" до соедин муфты. Марка кабеля АСБ 3х120-10. Длина 164 м.	21-00271-Из от 31.05.2021

8508				Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч А до соед. муфты направ. ТП-19237 луч А АСБ-10 (3х120) L=213	213	-	Участок КЛ-10кВ ТП 19237 "А" - ТП25977 "А" от ТП 25977 "А" до соедин муфты. Марка кабеля АСБ 3х120-10. Длина 213 м.	21-00272-Из от 31.05.2021
8509				Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч А до соед. муфты направ. ТП-21338 луч А АСБ-10 (3х120) L=213	213	-	Участок КЛ-10кВ ТП 21338 "А" - ТП25977 "А" от ТП 25977 "А" до соедин муфты. Марка кабеля АСБ 3х120-10. Длина 213 м.	21-00273-Из от 31.05.2021
8510				Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч Б до соед. муфты направ. ТП-25754 луч Б АСБ-10 (3х120) L=164	164	-	Участок КЛ-10кВ ТП 25754 "Б" - ТП25977 "Б" от ТП 25977 "Б" до соедин муфты. Марка кабеля АСБ 3х120-10. Длина 164 м.	21-00274-Из от 31.05.2021
8511				Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч Б до соед. муфты направ. ТП-19237 луч Б АСБ-10 (3х120) L=213	213	-	Участок КЛ-10кВ ТП 19237 "Б" - ТП25977 "Б" от ТП 25977 "Б" до соедин муфты. Марка кабеля АСБ 3х120-10. Длина 213 м.	21-00275-Из от 31.05.2021
8512				Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч Б до соед. муфты направ. ТП-21338 луч Б АСБ-10 (3х120) L=213	213	-	Участок КЛ-10кВ ТП 21338 "Б" - ТП25977 "Б" от ТП 25977 "Б" до соедин муфты. Марка кабеля АСБ 3х120-10. Длина 213 м.	21-00276-Из от 31.05.2021
8513			г. Москва, ул. Изумрудная, д. 18	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-3 В-1 АПвзБбШп (4х120) L=35	35	-	Кабельная линия 0,4кВ	23-00277-Из от 01.07.2023
8514				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-3 В-2 АПвзБбШп (4х120) L=35	35	-		
8515				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-4 В-1 АПвзБбШп (4х120) L=65	65	-		
8516				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-4 В-2 АПвзБбШп (4х120) L=65	65	-		
8517				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвзБбШп (4х240) L=35	35	-		
8518				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвзБбШп (4х240) L=35	35	-		
8519				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвзБбШп (4х240) L=35	35	-		
8520				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвзБбШп (4х240) L=35	35	-		
8521				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвзБбШп (4х240) L=35	35	-		
8522				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная,	35	-		

				д.18 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвзБбШп (4х240) L=35				
8523				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвзБбШп (4х240) L=35	35	-		
8524				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвзБбШп (4х240) L=35	35	-		
мкр. "Град Московский 3-4 кв."								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8525	77:17:0110205:2456	Здание, назначение: Нежилое, Площадь: 28,6 кв. м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, город Московский, проезд Радужный, Дом 1, Строение 1	**ТП-9405 (21)**	1	-	Здание трансформаторной подстанции (ТП 21 (9405)), назначение: нежилое здание, 1 этажное, площадью 28.6 м2, кадастровый номер: 77:17:0110205:2456	00-000461 от 05.11.2019
8526				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1693567	Трансформатор ТМГ 11-1000/10-У1 (1)	00-000100 от 24.09.2019
8527				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1693903	Трансформатор ТМГ 11-1000/10-У1 (2)	00-000101 от 24.09.2019
8528				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ZE 2011-W09-4-0004/МЛ4737	Устройство комплектное распределительное КРУ ВН типа RM-6 NE (IDI) (1)	00-000096 от 24.09.2019
8529				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ZE 2011-W02-4-0005/МЛ4738	Устройство комплектное распределительное КРУ ВН типа RM-6 NE (IDI) (2)	00-000097 от 24.09.2019
8530				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.06.МЛ4883	Устройство комплектное распределительное КРУ ВН типа RM-6 NE (III) (1)	00-000098 от 24.09.2019
8531				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.06.МЛ4884	Устройство комплектное распределительное КРУ ВН типа RM-6 NE (III) (2)	00-000099 от 24.09.2019
8532				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	838	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000102 от 24.09.2019
8533				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2155		
8534				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2156		
8535				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
8536				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	302		
8537				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	306		
8538	77:17:0110205:2455	Здание, назначение: Нежилое, Площадь: 25,2 кв. м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, город Московский, улица Московская, дом 3, строение 1	**ТП-9406 (22)**	1	-	Здание трансформаторной подстанции (ТП 22 (9406)), назначение: нежилое здание, 1 этажное, площадью 25.2 м2, кадастровый номер: 77:17:0110205:2455	00-000462 от 05.11.2019
8539				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1690746	Трансформатор ТМГ 11-1250/10-У1 (1)	00-000107 от 24.09.2019

8540				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1691469	Трансформатор ТМГ 11-1250/10-У1 (2)	00-000108 от 24.09.2019
8541				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2011.06.МЛ4913	Устройство комплектное распределительное КРУ ВН типа RM-6 NE (IDI) (1)	00-000103 от 24.09.2019
8542				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2011.06.МЛ4914	Устройство комплектное распределительное КРУ ВН типа RM-6 NE (IDI) (2)	00-000104 от 24.09.2019
8543				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.06.МЛ4912	Устройство комплектное распределительное КРУ ВН типа RM-6 NE (III) (1)	00-000105 от 24.09.2019
8544				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.06.МЛ4916	Устройство комплектное распределительное КРУ ВН типа RM-6 NE (III) (2)	00-000106 от 24.09.2019
8545				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	858	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000109 от 24.09.2019
8546				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2163		
8547				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2164		
8548				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
8549				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
8550				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	305		
8551				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	313		
8552				**ТП-9407 (23)**	1	-	Здание трансформаторной подстанции (ТП 23 (9407)), назначение: нежилое здание, 1 этажное, площадью 25.1 м2, кадастровый номер: 77:17:0110205:5192	00-000463 от 05.11.2019
8553				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1694727	Трансформатор ТМГ 11-1000/10-У1 (1)	00-000114 от 24.09.2019
8554				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1693451	Трансформатор ТМГ 11-1000/10-У1 (2)	00-000115 от 24.09.2019
8555				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2011.06.МЛ4918	Устройство комплектное распределительное КРУ ВН типа RM-6 NE (IDI) (1)	00-000110 от 24.09.2019
8556	77:17:0110205:5192	Здание, назначение: Нежилое, Площадь: 25,1 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, город Московский, улица Радужная, Дом 2, Строение 1	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2011.06.МЛ4919	Устройство комплектное распределительное КРУ ВН типа RM-6 NE (IDI) (2)	00-000111 от 24.09.2019
8557				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.06.МЛ4911	Устройство комплектное распределительное КРУ ВН типа RM-6 NE (III) (1)	00-000112 от 24.09.2019
8558				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2011.06.МЛ4917	Устройство комплектное распределительное КРУ ВН типа RM-6 NE (III) (2)	00-000113 от 24.09.2019
8559				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	837	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000116 от 24.09.2019
8560				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2167		
8561				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2168		

8562				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
8563				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
8564				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	307		
8565				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	314		
8566				**ТП-9408 (ТП 2х400 кВА)**	-	-		
8567				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2021-W19-6-0025	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000892 от 30.04.2022
8568				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2021-W19-6-0024	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000893 от 30.04.2022
8569				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-400 кВА	1	15902	Трансформатор ТСЛ-400 кВА (1)	00-000894 от 30.04.2022
8570				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-400 кВА	1	15928	Трансформатор ТСЛ-400 кВА (2)	00-000895 от 30.04.2022
8571			г. Москва, мкр. Град Московский ул. Солнечная, д.1	Шкаф питания ШП-2	1	1810621	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000896 от 30.04.2022
8572				Шкаф питания ШП-1	1	1800621		
8573				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	68360521		
8574				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	68350521		
8575				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1790621		
8576				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1780621		
8577				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	72941021		
8578				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	72931021		
8579	77:17:0110205:1790	Здание, назначение: Нежилое, Площадь: 25,1 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, улица Георгиевская, дом 3, строение 1	**ТП-9509 (20)**	1	-	Здание трансформаторной подстанции (ТП 20 (9509)), назначение: нежилое здание, 1 этажное, площадью 25.1 м2, кадастровый номер: 77:17:0110205:1790	00-000460 от 05.11.2019
8580				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1710364	Трансформатор ТМГ 11-1000/10-У1 (1)	00-000093 от 24.09.2019
8581				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1711879	Трансформатор ТМГ 11-1000/10-У1 (2)	00-000094 от 24.09.2019
8582				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2012.03.МЛ6341	Устройство комплектное распределительное КРУ ВН типа RM-6 NE (IDI) с VIP-300 (1)	00-000089 от 24.09.2019
8583				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2012.03.МЛ6336	Устройство комплектное распределительное КРУ ВН типа RM-6 NE (IDI) с VIP-300 (2)	00-000090 от 24.09.2019
8584				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2012.03.МЛ6316	Устройство комплектное распределительное КРУ ВН типа RM-6 NE (III) (1)	00-000091 от 24.09.2019
8585				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2012.03.МЛ6317	Устройство комплектное распределительное КРУ ВН типа RM-6 NE (III) (2)	00-000092 от 24.09.2019

8586				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	970		
8587				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2663		
8588				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2662		
8589				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000095 от 24.09.2019
8590				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
8591				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	602		
8592				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	606		
8593				**ТП-9510 (19)**	1	-	Здание трансформаторной подстанции (ТП 19(9510)) , назначение: нежилое здание, 1 этажное, площадью 21.4 кв.м, кадастровый номер: 77:17:0110205:1721	00-000459 от 05.11.2019
8594				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1711868	Трансформатор ТМГ 11-1000/10-У1 (1)	00-000086 от 24.09.2019
8595				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1704851	Трансформатор ТМГ 11-1000/10-У1 (2)	00-000087 от 24.09.2019
8596				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2012.03.МЛ6321	Устройство комплектное распределительное КРУ ВН типа RM-6 NE (IDI) (1)	00-000082 от 24.09.2019
8597				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2010.12.МЛ4350	Устройство комплектное распределительное КРУ ВН типа RM-6 NE (IDI) (2)	00-000083 от 24.09.2019
8598	77:17:0110205:1721	Здание, назначение: Нежилое, площадь: 21,4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, улица Георгиевская, дом 5, строение 2	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2012.03.МЛ6339	Устройство комплектное распределительное КРУ ВН типа RM-6 NE (III) (1)	00-000084 от 24.09.2019
8599				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2012.03.МЛ6340	Устройство комплектное распределительное КРУ ВН типа RM-6 NE (III) (2)	00-000085 от 24.09.2019
8600				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	1012		
8601				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2671		
8602				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2672		
8603				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000088 от 24.09.2019
8604				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
8605				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	604		
8606				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	605		
8607				**ТП-9511**	-	-		
8608			г. Москва, г. Московский, ул. Радужная, вл.23А	Корпус подстанции	1	н/д	Корпус блочной трансформаторной подстанции типа 2БКТП-1250 (ТП 9511)	00-000482 от 31.12.2019
8609				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1606103	Трансформатор силовой масляный ТМГ-1250-10/0,4 кВ (1)	00-000475 от 31.12.2019

8610				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1606186	Трансформатор силовой масляный ТМГ-1250-10/0,4 кВ (2)	00-000476 от 31.12.2019
8611				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2019.06МЛ35758С-512331	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 NE IDI (1)	00-000479 от 31.12.2019
8612				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2019.06МЛ35757С-522331	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 NE IDI (2)	00-000480 от 31.12.2019
8613				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	07.08.МЛ11660С-41409	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 NE IIII (1)	00-000477 от 31.12.2019
8614				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	1	07.08.МЛ11659С-42410	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6 NE IIII (2)	00-000478 от 31.12.2019
8615				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000481 от 31.12.2019
8616				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д		
8617				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	0000017		
8618				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	121		
8619				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	130		
8620			г. Москва, г. Московский, ул. Радужная, вл.23А	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. РП-95 с.1 до ТП-9511 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=253,64	253,64	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000544 от 30.04.2020
8621				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9511 луч А до соед. муфты направ. ТП-9501 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=253,64	253,64	-		
8622				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. РП-95 с.2 до ТП-9511 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=237,96	237,96	-		
8623				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9511 луч Б до соед. муфты направ. ТП-9501 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=237,96	237,96	-		
8624	77:17:0110205:2453	Сети электроснабжения 10 кВ (Лит.1Л), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 1188 м	г. Москва,НАО, г. Московский, район тепличного комбината №1, квартал 4, литера 1 Л	Кабельная линия-10 кВ от РП-94 с.1 яч.13 до ТП-9405 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=350	350	-	Сети электроснабжения 10 кВ (Лит.1Л), назначение: сооружения электроэнергетики, протяженностью 1188 м., кадастровый номер: 77:17:0110205:2453	00-000081 от 24.09.2019
8625				Кабельная линия-10 кВ от РП-94 с.2 яч.10 до ТП-9405 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=325	325	-		
8626				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9408 луч А до ТП-9406 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=207	207	-		
8627				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9408 луч Б до ТП-9406 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=207	207	-		
8628				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9406 луч А до ТП-9407 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=140	140	-		
8629				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9406 луч Б до ТП-9407 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=155	155	-		

8630				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ТП-9509 луч А до ТП-9407 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=800	800	-		
8631				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ТП-9509 луч Б до ТП-9407 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=800	800	-		
8632	77:17:0110205:5587	Сети электроснабжения 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 840 м	г. Москва, НАО, г. Московский, квартал 3	Кабельная линия-10 кВ от РП-95 с.1 яч.11 до ТП-9510 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=340	340	-	Сети электроснабжения 10 кВ, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженностью 840 м., кадастровый номер: 77:17:0110205:5587	00-000079 от 24.09.2019
8633				Кабельная линия-10 кВ от РП-95 с.2 яч.8 до ТП-9510 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=320	320	-		
8634				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9510 луч А до ТП-9509 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=200	200	-		
8635				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9510 луч Б до ТП-9509 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=240	240	-		
8636				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9509 луч А до соед. муфты направ. ТП-9407 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=455	455	-		
8637				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9509 луч Б до соед. муфты направ. ТП-9407 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=455	455	-		
8638			Г. Москва, мкр. Град Московский ул. Солнечная, д.1	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9405 луч А до ТП-9408 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=155	155	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000897 от 30.04.2022
8639				Кабельная линия-10 кВ от ТП-9405 луч Б до ТП-9408 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=155	155	-		
8640	77:17:0110205:5555	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 172 м	г. Москва, г. Московский, ул. Георгиевская, д. 9	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130	-	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженностью 172 м., кадастровый номер: 77:17:0110205:5555	00-000076 от 24.09.2019
8641				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130			
8642				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=120	120	-		
8643				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=120	120			
8644				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=130	130	-		
8645				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.9 (К6)	120	-		

				ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=120				
8646	77:17:0110205:3261	Сети электроснабжения 0,4 кВ, (Лит.VI), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 237 м	Москва, тер. Московский, г. Московский, ул. Георгиевская, д. 11	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200	-	Сети электроснабжения 0,4 кВ, (Лит.VI), назначение: сооружения электроэнергетики, протяженностью 237 м., кадастровый номер: 77:17:0110205:3261	00-000077 от 24.09.2019
8647				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=190	190	-		
8648				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=200	200	-		
8649				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=200	200			
8650				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=190	190	-		
8651				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=190	190			
8652				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=220	220	-		
8653				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=220	220			
8654				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=210	210	-		
8655				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=210	210			
8656			г. Москва, поселение Московский, г. Московский, уч.№164ю/1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9502 луч А до границы участка заявителя АПвБШв-1 (4х150) L=125	125	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000898 от 30.04.2022
8657	77:17:0110205:3262	Сети электроснабжения 0,4 кВ (Лит.VI), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 186 м	Москва, тер. Московский, г. Московский, ул. Георгиевская, д. 13	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.13 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=180	180	-	Сети электроснабжения 0,4 кВ (Лит.VI), назначение: сооружения электроэнергетики, протяженностью 186 м., кадастровый номер 77:17:0110205:3262	00-000078 от 24.09.2019
8658				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.13 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=180	180			
8659				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.13 (К7)	170	-		

				ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170				
8660				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.13 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=180	180			
8661				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.13 (К7) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=180	180	-		
8662				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.13 (К7) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=170	170	-		
8663				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ЦТП-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=160	160	-		
8664				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ЦТП-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=150	150	-		
8665	77:17:0110205:2454	Сети электроснабжения 0,4 кВ (Лит.2Л), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 1122 м	г. Москва,НАО, г. Московский, район тепличного комбината №1, квартал 4, литера 2 Л	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=140	140	-	Сети электроснабжения 0,4 кВ (Лит.2Л), назначение: сооружения электроэнергетики, протяженностью 1122 м., кадастровый номер: 77:17:0110205:2454	00-000080 от 24.09.2019
8666				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=140	140	-		
8667				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=115	115	-		
8668				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=115	115	-		
8669				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=140	140	-		
8670				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=115	115	-		
8671				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=140	140	-		
8672				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=140	140	-		
8673				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=115	115	-		

8674				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=115	115	-		
8675				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=140	140	-		
8676				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=115	115	-		
8677				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=80	80	-		
8678				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=80	80	-		
8679				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=55	55	-		
8680				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=55	55	-		
8681				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=80	80	-		
8682				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=55	55	-		
8683				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=80	80	-		
8684				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=80	80	-		
8685				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=55	55	-		
8686				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=55	55	-		
8687				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=85	85	-		

8688				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=60	60	-		
8689				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч А) до ВРУ-ЦТП-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=135	135	-		
8690				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч Б) до ВРУ-ЦТП-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110	-		
8691				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч А) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-5 (Выставочный ц.) В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=124	124	-		
8692				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч Б) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-5 (Выставочный ц.) В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=124	124	-		
8693				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч А) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-1 (Гараж) В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=124	124	-		
8694				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч Б) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-1 (Гараж) В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=124	124	-		
8695				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=95	95	-		
8696				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=95	95	-		
8697				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=70	70	-		
8698				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=70	70			
8699				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95	95	-		
8700				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=70	70	-		
8701				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч А) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 (Гараж-мойка) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=131	131	-		
8702				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч А) до ул. Солнечная, д.1	131	-		

				ВРУ-2 (Гараж-мойка) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=131				
8703				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч Б) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 (Гараж-мойка) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=131	131	-		
8704				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч Б) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 (Гараж-мойка) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=131	131	-		
8705				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130	-		
8706				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=130	130	-		
8707				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=105	105	-		
8708				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=105	105			
8709				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=275	275	-		
8710				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=275	275	-		
8711				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=250	250	-		
8712				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=250	250	-		
8713				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=355	355	-		
8714				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=355	355	-		
8715				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=330	330	-		

8716				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=330	330	-		
8717				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=330	330	-		
8718				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=305	305	-		
8719				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=265	265	-		
8720				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=240	240	-		
8721				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч А) до ул. Московская, д.3А (К1) ВРУ-пристр. В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=97	97	-		
8722				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч А) до ул. Московская, д.3А (К1) ВРУ-пристр. В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=97	97	-		
8723				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч Б) до ул. Московская, д.3А (К1) ВРУ-пристр. В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=97	97	-		
8724				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч Б) до ул. Московская, д.3А (К1) ВРУ-пристр. В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=97	97	-		
8725				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=145	145	-		
8726				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120	-		
8727				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=145	145	-		
8728				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=120	120	-		
8729				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=105	105	-		

8730				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=105	105	-		
8731				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=80	80	-		
8732				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=80	80	-		
8733				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100	100	-		
8734				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=75	75	-		
8735				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95	95	-		
8736				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=70	70	-		
8737				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=135	135	-		
8738				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=135	135	-		
8739				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110	-		
8740				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=110	110	-		
8741				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=155	155	-		
8742				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=130	130	-		
8743				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=160	160	-		

8744				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=135	135	-		
8745				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.2 ВРУ-ДОУ В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110	-		
8746				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.2 ВРУ-ДОУ В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=110	110	-		
8747				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.2 ВРУ-ДОУ В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=90	90	-		
8748				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.2 ВРУ-ДОУ В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=90	90	-		
8749				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до БРП луч А ВВГ-1 (4х240) L=5	5	-		
8750				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до БРП луч А ВВГ-1 (4х240) L=5	5	-		
8751				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до БРП луч Б ВВГ-1 (4х240) L=5	5	-		
8752				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до БРП луч Б ВВГ-1 (4х240) L=5	5	-		
8753				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до БРП луч А АПвБбШп-1 (4х240) L=5	5	-		
8754				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до БРП луч А АПвБбШп-1 (4х240) L=5	5	-		
8755				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до БРП луч Б АПвБбШп-1 (4х240) L=5	5	-		
8756				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до БРП луч Б АПвБбШп-1 (4х240) L=5	5	-		
8757	77:17:0110205:2410	Сети электроснабжения 0.4 кВ (Литера VIII), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 426 м	г. Москва, НАО, г. Московский, квартал 3, литера VIII	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.1 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=140	140	-	Сети электроснабжения 0.4 кВ (Литера VIII), назначение: сооружения электроэнергетики, протяженностью 426 м., кадастровый номер: 77:17:0110205:2410	00-000075 от 24.09.2019
8758				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.1 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=140	140	-		
8759				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.1 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=145	145	-		

8760				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.1 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=145	145	-		
8761				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.3 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65	-		
8762				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.3 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65	-		
8763				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.3 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=90	90	-		
8764				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.3 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=90	90	-		
8765				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.7 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=200	200	-		
8766				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.7 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=200	200	-		
8767				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.7 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=175	175	-		
8768				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.7 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=175	175	-		
8769				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ЦТП-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=105	105	-		
8770				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ЦТП-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=125	125	-		
8771				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.5 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=95	95	-		
8772				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.5 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=95	95	-		
8773				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.5 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=70	70	-		
8774				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.5 (К4)	70	-		

				ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=70				
8775			г. Москва, поселение Московский, г. Московский, уч.№164ю/1	**Узел коммерческого учета ЭЭ**	-	-		
8776				Узел учета электроэнергии	1		узел учета в ВРУ-0,4кВ на базе прибора учета Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN-1 шт. , трансформаторы тока 200/5 – 3 шт.	00-000899 от 30.04.2022
ЖК "Счастье в Кусково"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8777			г. Москва, ул. Вешняковская, вл.10	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-15273 луч А до Вв. 703853 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=31	31	-	Кабельная линия 0,4 кВ направлением ТП-15273 - ВРУ-1, ВРУ-2	00-000750 от 30.04.2021
8778				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-15273 луч Б до Вв. 703853 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=40	40	-		
8779				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-15273 луч А до Вв. 703854 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=31	31	-		
8780				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-15273 луч Б до Вв. 703854 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=40	40	-		
ЖК "Ты и Я"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8781	77:02:0010011:1373	Распределительная трансформаторная подстанция, назначение: нежилое, Площадь: 44,4 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лосиноостровский, улицаКоминтерна, дом 15, строение 2	**БКРТП**	1	14569	Блочная комплектная распределительная трансформаторная подстанция (БКРТП) кадастровый номер 77:02:0010011:1373	00-000542 от 02.11.2021
8782				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14553	Трансформатор ТСЛ-1250	00-000390 от 01.10.2020
8783				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14552	Трансформатор ТСЛ-1250	00-000391 от 01.10.2020
8784				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	15453-1	Ячейка КСО-298MSI Камера 1 с секционным вакуумным выключателем VF12-S-10	00-000398 от 01.10.2020
8785				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	15453-2	Ячейка КСО-298MSI Камера 2 с трансформатором напряжения НОЛ-08-10	00-000402 от 01.10.2020
8786				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	15453-3	Ячейка КСО-298MSI Камера 3 с вакуумным выключателем VF12-S-10	00-000403 от 01.10.2020
8787				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	15453-4	Ячейка КСО-298MSI Камера 4 с вакуумным выключателем VF12-S-10	00-000404 от 01.10.2020
8788				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	15453-5	Ячейка КСО-298MSI Камера 5 с вакуумным выключателем VF12-S-10	00-000405 от 01.10.2020

8789				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	15453-6	Ячейка КСО-298MSI Камера 6 с вакуумным выключателем VF12-S-10	00-000406 от 01.10.2020
8790				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	15453-7	Ячейка КСО-298MSI Камера 7 с вакуумным выключателем VF12-S-10	00-000407 от 01.10.2020
8791				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	15453-8	Ячейка КСО-298MSI Камера 8 с вакуумным выключателем VF12-S-10	00-000408 от 01.10.2020
8792				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	15453-9	Ячейка КСО-298MSI Камера 9 с вакуумным выключателем VF12-S-10	00-000409 от 01.10.2020
8793				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	15453-10	Ячейка КСО-298MSI Камера 10 с вакуумным выключателем VF12-S-10	00-000399 от 01.10.2020
8794				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	1	15453-11	Ячейка КСО-298MSI Камера 11 с трансформатором напряжения НОЛ-08-10	00-000400 от 01.10.2020
8795				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	1	15453-12	Ячейка КСО-298MSI Камера 12 с секционным выключателем нагрузки	00-000401 от 01.10.2020
8796				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	8304	Низковольтное оборудование (РТП)	00-000516 от 02.11.2021
8797				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	н/д		
8798				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	15549-1		
8799				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	15549-2		
8800				Ящик управления обогревом Я5111	1	4519-1		
8801				Ящик управления обогревом Я5111	1	4519-2		
8802				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	15553		
8803				Шкаф питания ШП	1	15550-1		
8804				Шкаф питания ШП	1	15550-2		
8805				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	15552-1		
8806				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	15552-2		
8807				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	14569-1		
8808				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	14569-2		
8809				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
8810				Источник бесперебойного питания	1	19052E0500011		
8811				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		

8812				**ТП-1**	-	-		
8813				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14554	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000374 от 01.10.2020
8814				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14558	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000375 от 01.10.2020
8815				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	МЛ38688С-42346	Устройство комплектное распределительное RM-6-III	00-000379 от 01.10.2020
8816				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	МЛ38665С-51211	Устройство комплектное распределительное RM-6-IDI	00-000377 от 01.10.2020
8817				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	МЛ38689С-41345	Устройство комплектное распределительное RM-6-III	00-000380 от 01.10.2020
8818				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	МЛ38687С-52209	Устройство комплектное распределительное RM-6-IDI	00-000378 от 01.10.2020
8819			г. Москва, ул. Шушенская, вл.8	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	17217-1	Низковольтное оборудование ТП-1	00-000518 от 02.11.2021
8820				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	17217-2		
8821				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	17220-1		
8822				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	17219-1		
8823				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	17219-2		
8824				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	42750219		
8825				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	42740219		
8826				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
8827				**ТП-2**	-	-		
8828				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14563	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000362 от 01.10.2020
8829				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14560	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000363 от 01.10.2020
8830				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	МЛ38662С-51141	Комплектное распределительное устройство RM-6-IIDI	00-000365 от 01.10.2020
8831				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	МЛ38661С-52140	Устройство комплектное распределительное RM-6-IIDI	00-000366 от 01.10.2020
8832			Российская Федерация, г.Москва, ул. Шушенская, вл.8	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН-АВР	1	17218-1	Низковольтное оборудование ТП-2	00-000530 от 02.11.2021
8833				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН-АВР	1	17218-2		
8834				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	17218-3		
8835				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	17218-4		
8836				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	17219-3		

8837				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	17219-4		
8838				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	50930320		
8839				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	50920320		
8840				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
8841				**ТП-3**	-	-		
8842				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14565	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000350 от 01.10.2020
8843				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14559	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000351 от 01.10.2020
8844				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDII	1	МЛ38643С-511203	Устройство комплектное распределительное RM-6-IDII	00-000353 от 01.10.2020
8845				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDII	1	МЛ38642С-521204	Устройство комплектное распределительное RM-6-IDII	00-000354 от 01.10.2020
8846			Российская Федерация, г.Москва, ул. Шушенская, вл.8	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН-АВР	1	17218-5	Низковольтное оборудование ТП-3	00-000532 от 02.11.2021
8847				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН-АВР	1	17218-6		
8848				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	17218-7		
8849				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	17218-8		
8850				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	17219-5		
8851				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	17219-6		
8852				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	50940320		
8853				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	50950320		
8854				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
8855				**ТП-4**	-	-		
8856				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14561	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000338 от 01.10.2020
8857				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14564	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000339 от 01.10.2020
8858			Российская Федерация, г.Москва, ул. Шушенская, вл.8	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDII	1	МЛ38640С-52140	Устройство комплектное распределительное RM-6-IDII	00-000341 от 01.10.2020
8859				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDII	1	МЛ38641С-51141	Устройство комплектное распределительное RM-6-IDII	00-000342 от 01.10.2020
8860				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН-АВР	1	17218-9	Низковольтное оборудование ТП-4	00-000534 от 02.11.2021
8861				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН-АВР	1	17218-10		

8862				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	17218-11		
8863				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	17218-12		
8864				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	17219-7		
8865				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	17219-8		
8866				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	51430320		
8867				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	51440320		
8868				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
8869				**ТП-5**	-	-		
8870				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14566	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000324 от 01.10.2020
8871				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	14562	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000325 от 01.10.2020
8872				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	МЛ38597С-41345	Устройство комплектное распределительное RM-6-III	00-000329 от 01.10.2020
8873				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	МЛ38686С-51211	Устройство комплектное распределительное RM-6-IDI	00-000327 от 01.10.2020
8874				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	МЛ38596С-42346	Устройство комплектное распределительное RM-6-III	00-000330 от 01.10.2020
8875				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	МЛ38666С-52209	Устройство комплектное распределительное RM-6-IDI	00-000328 от 01.10.2020
8876			Российская Федерация, г.Москва, ул. Шушенская, вл.8	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	17217-3	Низковольтное оборудование ТП-5	00-000535 от 02.11.2021
8877				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	17217-4		
8878				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	17220-2		
8879				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	17219-9		
8880				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	17219-10		
8881				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	50910320		
8882				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗ-М	1	50900320		
8883				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
8884	77:02:0000000:3178	Питающие кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 2239 м	Российская Федерация, г.Москва, внутригородская территория муниципальный округ	Кабельная линия-10 кВ от ПС-164 с.1 яч.41 до соед. муфты (на КЛ-10 кВ от ПС-164 с.1 яч.41 до БКРТП с.1 яч.3) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=1954,83	1954,83	-	Питающие кабельные линии 10 кВ, назначение: Сооружения электроэнергетики, протяженностью 2239 м., кадастровый номер 77:02:0000000:3178	00-000536 от 02.11.2021

8885			Лосиноостровский, ул.Шушенская, вл.8	Кабельная линия-10 кВ от ПС-164 с.4 яч.22 до соед. муфты (на КЛ-10 кВ от ПС-164 с.4 яч.22 до БКРТП с.2 яч.10) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=1954,83	1954,83	-		
8886	77:02:0010011:1370	Питающие кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 31 м	Российская Федерация, г.Москва, вн. тер. г муниципальный округ Лосиноостровский, ул. Шушенская, влд.8	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до БКРПТ с.1 яч.3 (на КЛ-10 кВ от ПС-164 с.1 яч.41 до БКРТП с.1 яч.3) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=31	31	-	Питающие кабельные линии 10 кВ, назначение: Сооружения электроэнергетики, протяженностью 31 м., кадастровый номер 77:02:0010011:1370	00-000538 от 02.11.2021
8887				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до БКРТП с.2 яч.10 (на КЛ-10 кВ от ПС-164 с.4 яч.22 до БКРТП с.2 яч.10) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=31	31	-		
8888	77:02:0010011:1369	Кабельные линии 10кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 715 м	Российская Федерация, г. Москва, ул. Шушенская, вн.тер.г. муниципальный округ Лосиноостровский, вл.8	Кабельная линия-10 кВ от БКРТП с.1 яч.5 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=337,15	337,15	-	Кабельные линии 10кВ, назначение: Сооружения электроэнергетики, протяженностью 715 м., кадастровый номер 77:02:0010011:1369	00-000539 от 02.11.2021
8889				Кабельная линия-10 кВ от БКРТП с.2 яч.8 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=337,15	337,15	-		
8890				Кабельная линия-10 кВ от БКРТП с.1 яч.4 до ТП-5 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=530,44	530,44	-		
8891				Кабельная линия-10 кВ от БКРТП с.2 яч.9 до ТП-5 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=530,44	530,44	-		
8892				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=147,16	147,16	-		
8893				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=147,16	147,16	-		
8894				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=249,3	249,3	-		
8895				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=249,3	249,3	-		
8896				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч А до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=60,4	60,4	-		
8897				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч Б до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=60,4	60,4	-		
8898				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч А до ТП-5 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=151,55	151,55	-		
8899				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч Б до ТП-5 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=151,55	151,55	-		
8900	77:02:0010011:1374	Питающие кабельные линии 0,4 кВ, назначение: Иное (Питающие кабельные линии 0,4кВ), протяженность: 341 м	Российская Федерация, г.Москва, вн. тер. г муниципальный округ	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-23 ФОК В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=107	107	-	Питающие кабельные линии 0,4 кВ, назначение : питающие кабельные линии 0,4 кВ, протяженностью 341 м,	00-000540 от 02.11.2021

8901			Лосиноостровский, ул. Шушенская, вл.8	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-23 ФОК В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=107	107	-	кадастровый номер 77:02:0010011:1374	
8902				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-23 ФОК В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=107	107	-		
8903				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-23 ФОК В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=100	100	-		
8904				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-23 ФОК В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=100	100	-		
8905				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-23 ФОК В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=100	100	-		
8906				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200	-		
8907				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200	-		
8908				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.1 В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200	-		
8909				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200	-		
8910				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200	-		
8911				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.1 В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200	-		
8912				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200	-		
8913				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200	-		
8914				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.2 В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200	-		

8915				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200	-		
8916				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200	-		
8917				Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.2 В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=200	200	-		
СНТ "Новотроицкое-1"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8918			г. Москва, пос. Первомайское, дер. Пучково	**КТПН**	-	-		
8919				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1306353	Комплексная трансформаторная подстанция наружной установки КТПН с трансформатором ТМГ 400 кВА/10/0,4	00-000424к от 28.11.2023
8920				Разъединитель РВЗп-10	1	н/д		
8921				Панель распределительного щита ЩО-70	1	н/д		
8922	50:26:0000000:9146	Внеплощадочные сети электроснабжения 10 кВ, протяженность: 880 м	Москва, п. Первомайское, д. Пучково	Кабельная линия-10 кВ от КТП-2 до КТПН АСБ-10 (3х150) L=880	880	-	Внеплощадочные сети электроснабжения 10 кВ, протяженностью 880 м, кад.№50:26:0000000:9146	00-000233к от 28.11.2023
8923	50:26:0000000:9141	Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: Электроснабжение, протяженность: 1069 м	г. Москва, п. Первомайское	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН до ЩР-7 ВВГнг (4х120) L=180	180	-	Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ, протяженностью 1069 м, кад.№50:26:0000000:9141	00-000234к от 28.11.2023
8924				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7 до ЩР-8 ВВГнг (4х16) L=60	60	-		
8925				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7 до ЩР-9 ВВГнг (4х120) L=85	85	-		
8926				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9 до ЩР-10 ВВГнг (4х120) L=70	70	-		
8927				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-10 до ЩР-11 ВВГнг (4х120) L=55	55	-		
8928				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН до ЩР-5 ВВГнг (4х120) L=155	155	-		
8929				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5 до ЩР-6 ВВГнг (4х120) L=55	55	-		
8930				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН до ЩР-3 ВВГнг (4х120) L=160	160	-		
8931				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3 до ЩР-4 ВВГнг (4х120) L=50	50	-		
8932				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН до ЩР-1 ВВГнг (4х120) L=149	149	-		
8933				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-1 до ЩР-2 ВВГнг (4х120) L=50	50	-		
Серебряный бор								
1	2	3	4	5	6	7	8	9

8934			г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.14	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-16 с.1 яч.10-3 ф. Минсен-1 до соед. муфты (на КЛ направ. от ТЭЦ-16 с.1 яч.10-3 до ТП-СБ-73 луч Б) АСБ-10 (3х240) L=8172;	8172	-	Кабель АСБ сечение 3х240 + АПвВнг(А)-LS-10-3(1х240/50), общей длиной 8 172 м.	00-000301 от 05.11.2019
8935				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-17 с.2 яч.17-3 ф. Минсен-2 до соед. муфты (на КЛ направ. от ТЭЦ-16 с.2 яч.17-3 до ТП-СБ-73 луч А) АСБ-10 (3х240) L=8187;	8187	-	Кабель АСБ сечение 3х240 + АПвВнг(А)-LS-10-3(1х240/50), общей длиной 8 187 м.	00-000302 от 05.11.2019
ТРЦ "Золотой Вавилон" Отрадное								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8936			г. Москва, ул. Декабристов, вл.12	**ТП-23077**	-	-		
8937				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 1	1	CV712877/+2J01	Ячейка Siemens	00-000048 от 29.11.2019
8938				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 2	1	CV712877/+2J02	Ячейка Siemens	00-000049 от 29.11.2019
8939				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 3	1	CV712877/+2J03	Ячейка Siemens	00-000050 от 29.11.2019
8940				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 4	1	CV712877/+2J04	Ячейка Siemens	00-000051 от 29.11.2019
8941				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 5	1	CV712877/+2J05	Ячейка Siemens	00-000052 от 29.11.2019
8942				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 6	1	CV712877/+2J06	Ячейка Siemens	00-000053 от 29.11.2019
8943				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 12	1	CV712877/+1J01	Ячейка Siemens	00-000054 от 29.11.2019
8944				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 11	1	CV712877/+1J02	Ячейка Siemens	00-000055 от 29.11.2019
8945				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 10	1	CV712877/+1J03	Ячейка Siemens	00-000056 от 29.11.2019
8946				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 9	1	CV712877/+1J04	Ячейка Siemens	00-000057 от 29.11.2019
8947				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 8	1	CV712877/+1J05	Ячейка Siemens	00-000058 от 29.11.2019
8948				Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 7	1	CV712877/+1J06	Ячейка Siemens	00-000059 от 29.11.2019
8949				Ящик собственных нужд ЯВ-СН	1	11/08-430		
8950				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	н/д		
8951				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	0052711	Трансформатор №1 1250 кВА	00-000060 от 29.11.2019
8952				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	0052714	Трансформатор №2 1250 кВА	00-000061 от 29.11.2019
8953				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	0052713	Трансформатор №3 1250 кВА	00-000062 от 29.11.2019
8954				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	0052712	Трансформатор №4 1250 кВА	00-000063 от 29.11.2019
8955				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	0052670	Трансформатор №5 1250 кВА	00-000064 от 29.11.2019
8956				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	0052672	Трансформатор №6 1250 кВА	00-000065 от 29.11.2019

8957			г. Москва, ул. Декабристов, вл.12	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14131 с.1 яч.4 до ТП-23077 с.1 яч.2 АСБ-10 (3х240) L=936	936	-	КЛ-10 кВ РП 14131 с.1 - ТП 23077 луч А АСБ-10-3х240 L=936	00-000066 от 29.11.2019
8958				Кабельная линия-10 кВ от РТП-14131 с.2 яч.16 до ТП-23077 с.2 яч.8 АСБ-10 (3х240) L=936	936	-	КЛ-10 кВ РП 14131 с.2 - ТП 23077 луч Б АСБ-10-3х240 L=936	00-000067 от 29.11.2019
8959				Кабельная линия-10 кВ от ТП-18808 луч А до ТП-23077 с.1 яч.1 АСБ-10 (3х240) L=326	326	-	КЛ-10 кВ ТП 18808 луч А - ТП 23077 луч А АСБ-10-3х240 L=326	00-000068 от 29.11.2019
8960				Кабельная линия-10 кВ от ТП-18808 луч Б до ТП-23077 с.2 яч.7 АСБ-10 (3х240) L=326	326	-	КЛ-10 кВ ТП 18808 луч Б - ТП 23077 луч Б АСБ-10-3х240 L=326	00-000069 от 29.11.2019
ТРЦ "Золотой Вавилон" Проспект Мира								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8961			г. Москва, пр.Мира, д.211, корп.2	**РТП-27062**	-	-		
8962				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	5661	Ячейка №1 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000070 от 29.11.2019
8963				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	5663	Ячейка №2 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000071 от 29.11.2019
8964				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	5668	Ячейка №3 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000072 от 29.11.2019
8965				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1	5718	Ячейка №4 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000074 от 29.11.2019
8966				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	5655	Ячейка №5 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000075 от 29.11.2019
8967				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	5658	Ячейка №6 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000076 от 29.11.2019
8968				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	5689	Ячейка №7 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000077 от 29.11.2019
8969				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1	5353	Ячейка №8 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000078 от 29.11.2019
8970				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1	н/д	Ячейка №9 с трансформатором напряжения	00-000079 от 29.11.2019
8971				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1	5656	Ячейка №10 с секционным масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000080 от 29.11.2019
8972				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1	н/д	Ячейка № 11 с заземляющими ножами	00-000081 от 29.11.2019
8973				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1	н/д	Ячейка № 12 с заземляющими ножами	00-000085 от 29.11.2019
8974				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1	н/д	Ячейка №13 с секционным разъединителем	00-000086 от 29.11.2019
8975				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1	5724	Ячейка №14 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000087 от 29.11.2019
8976				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1	н/д	Ячейка №15 с трансформатором напряжения	00-000088 от 29.11.2019
8977				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1	5717	Ячейка №16 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000090 от 29.11.2019
8978				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1	5727	Ячейка №17 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000091 от 29.11.2019
8979				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1	5691	Ячейка №18 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000092 от 29.11.2019
8980				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1	5690	Ячейка №19 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000093 от 29.11.2019

8981				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1	5660	Ячейка №20 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000094 от 29.11.2019
8982				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 21	1	5716	Ячейка №21 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000095 от 29.11.2019
8983				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 22	1	5659	Ячейка №22 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000096 от 29.11.2019
8984				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	510053	Трансформатор №1 ТМ-1600	00-000102 от 29.11.2019
8985				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	510052	Трансформатор №2 ТМ-1600	00-000103 от 29.11.2019
8986				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1816297	Трансформатор №3 ТМГ-1600	00-000104 от 29.11.2019
8987				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	510050	Трансформатор №4 ТМ-1600	00-000105 от 29.11.2019
8988				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	510057	Трансформатор №5 ТМ-1600	00-000106 от 29.11.2019
8989				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	510049	Трансформатор №6 ТМ-1600	00-000107 от 29.11.2019
8990				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	2808	Ящик управлением питанием собственных нужд ШПСН-В	00-000082 от 29.11.2019
8991				Ящик управления обогревом Я5111	1	6305 8	Ящик управления Я5111	00-000083 от 29.11.2019
8992				Ящик управления обогревом Я5111	1	6305 8	Ящик управления Я5111	00-000084 от 29.11.2019
8993				Ящик управления обогревом Я5111	1	6305 8	Ящик управления Я5111	00-000097 от 29.11.2019
8994				Ящик управления обогревом Я5111	1	6305 8	Ящик управления Я5111	00-000098 от 29.11.2019
8995				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	3008	Ящик управлением питанием собственных нужд ШПСН-В	00-000099 от 29.11.2019
8996				Шкаф телемеханики Деконт	1	н/д	Шкаф 1 Деконт КС-Д	00-000100 от 29.11.2019
8997				Шкаф телемеханики Деконт	1	н/д	Шкаф 2 Деконт КС-Д	00-000101 от 29.11.2019
8998				**РТП-27063**	-	-		
8999				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	5719	Ячейка №1 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000108 от 29.11.2019
9000				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	5700	Ячейка №2 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000109 от 29.11.2019
9001				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	5670	Ячейка №3 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000110 от 29.11.2019
9002				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1	5726	Ячейка №4 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000111 от 29.11.2019
9003			г. Москва, пр.Мира, д.211, корп.2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	5730	Ячейка №5 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000112 от 29.11.2019
9004				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	5666	Ячейка №6 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000113 от 29.11.2019
9005				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	5731	Ячейка №7 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000114 от 29.11.2019
9006				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1	5723	Ячейка №8 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000115 от 29.11.2019
9007				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1	н/д	Ячейка №9 с трансформатором напряжения	00-000116 от 29.11.2019
9008				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1	5695	Ячейка №10 с секционным масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000117 от 29.11.2019

9009				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1	н/д	Ячейка № 11 с заземляющими ножами	00-000118 от 29.11.2019
9010				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1	н/д	Ячейка № 12 с заземляющими ножами	00-000122 от 29.11.2019
9011				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1	н/д	Ячейка №13 с секционным разъединителем	00-000123 от 29.11.2019
9012				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1	5725	Ячейка №14 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000124 от 29.11.2019
9013				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1	н/д	Ячейка №15 с трансформатором напряжения	00-000125 от 29.11.2019
9014				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1	5664	Ячейка №16 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000126 от 29.11.2019
9015				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1	5693	Ячейка №17 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000127 от 29.11.2019
9016				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1	5721	Ячейка №18 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000128 от 29.11.2019
9017				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1	5665	Ячейка №19 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000129 от 29.11.2019
9018				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1	5729	Ячейка №20 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000130 от 29.11.2019
9019				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 21	1	5669	Ячейка №21 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000131 от 29.11.2019
9020				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 22	1	5657	Ячейка №22 с масляным выключателем ВПМП-10-20/630	00-000132 от 29.11.2019
9021				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	510055	Трансформатор №1 ТМ-1600	00-000138 от 29.11.2019
9022				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	510054	Трансформатор №2 ТМ-1600	00-000139 от 29.11.2019
9023				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	510056	Трансформатор №3 ТМ-1600	00-000140 от 29.11.2019
9024				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	510059	Трансформатор №4 ТМ-1600	00-000141 от 29.11.2019
9025				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	510060	Трансформатор №5 ТМ-1600	00-000142 от 29.11.2019
9026				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	510058	Трансформатор №6 ТМ-1600	00-000180 от 29.11.2019
9027				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	2708	Ящик управлением питанием собственных нужд ШПСН-В	00-000119 от 29.11.2019
9028				Ящик управления обогревом Я5111	1	6305 8	Ящик управления Я5111	00-000120 от 29.11.2019
9029				Ящик управления обогревом Я5111	1	6305 8	Ящик управления Я5111	00-000121 от 29.11.2019
9030				Ящик управления обогревом Я5111	1	6305 8	Ящик управления Я5111	00-000133 от 29.11.2019
9031				Ящик управления обогревом Я5111	1	6305 8	Ящик управления Я5111	00-000134 от 29.11.2019
9032				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	2608	Ящик управлением питанием собственных нужд ШПСН-В	00-000135 от 29.11.2019
9033				Шкаф телемеханики Деконт	1	н/д	Шкаф 1 Деконт КС-Д	00-000136 от 29.11.2019
9034				Шкаф телемеханики Деконт	1	н/д	Шкаф 2 Деконт КС-Д	00-000137 от 29.11.2019
9035			г. Москва, пр.Мира, д.211, корп.2	**ТП-27566**	-	-		
9036				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0807406SF	Комплектно распределительное устройство RM-6 NE IIDI Луч А	00-000145 от 29.11.2019

9037				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0807458SF	Комплектно распределительное устройство RM-6 NE IIDI Луч Б	00-000146 от 29.11.2019
9038				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	898	Трансформатор ТСЛ -2000 кВА луч А	00-000149 от 29.11.2019
9039				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	897	Трансформатор ТСЛ -2000 кВА луч Б	00-000150 от 29.11.2019
9040				Ящик управления обогревом Я5111	1	2874	Ящик управления Я5111	00-000147 от 29.11.2019
9041				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	269	Ящик собственных нужд ЯСН-В	00-000148 от 29.11.2019
9042			г. Москва, пр.Мира, д.211, корп.2	**ТП-27567**	-	-		
9043				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0807377SF	Комплектно распределительное устройство RM-6 NE IIDI Луч А	00-000152 от 29.11.2019
9044				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0807388SF	Комплектно распределительное устройство RM-6 NE IIDI Луч Б	00-000153 от 29.11.2019
9045				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	935	Трансформатор ТСЛ -2000 кВА луч А	00-000156 от 29.11.2019
9046				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	931	Трансформатор ТСЛ -2000 кВА луч Б	00-000157 от 29.11.2019
9047				Ящик управления обогревом Я5111	1	2874	Ящик управления Я5111	00-000154 от 29.11.2019
9048				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	289	Ящик собственных нужд ЯСН-В	00-000155 от 29.11.2019
9049			г. Москва, пр.Мира, д.211, корп.2	**ТП-27568**	-	-		
9050				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0807403SF	Комплектно распределительное устройство RM-6 NE IIDI Луч А	00-000159 от 29.11.2019
9051				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0807391SF	Комплектно распределительное устройство RM-6 NE IIDI Луч Б	00-000160 от 29.11.2019
9052				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	925	Трансформатор ТСЛ -2000 кВА луч А	00-000163 от 29.11.2019
9053				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	924	Трансформатор ТСЛ -2000 кВА луч Б	00-000164 от 29.11.2019
9054				Ящик управления обогревом Я5111	1	2874	Ящик управления Я5111	00-000161 от 29.11.2019
9055				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	279	Ящик собственных нужд ЯСН-В	00-000162 от 29.11.2019
9056			г. Москва, пр.Мира, д.211, корп.2	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-27 с.11 яч.85 до РТП-27062 с.1 яч.8 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=10832	10832	-	Кабельные линии -10 кВ направлением ТЭЦ-27 яч.85 - РТП 27062 с.1 АПвПнг-10 3(1х500)/70 L=10832м	00-000166 от 29.11.2019
9057				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-27 с.13 яч.111 до РТП-27062 с.2 яч.14 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=10832	10832	-	Кабельные линии -10 кВ направлением ТЭЦ-27 яч.111- РТП 27062 с.2 АПвПнг-10 3(1х500)/70 L=10832м	00-000167 от 29.11.2019
9058				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-27 с.14 яч.116 до РТП-27063 с.1 яч.8 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=11332	11332	-	Кабельные линии -10 кВ направлением ТЭЦ-27 яч.116 - РТП 27063 с.1 АПвПнг-10 3(1х500)/70 L=11332м	00-000168 от 29.11.2019
9059				Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-27 с.12 яч.84 до РТП-27063 с.2 яч.14 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=11332	11332	-	Кабельные линии -10 кВ направлением ТЭЦ-27 яч.84 - РТП 27063 с.2 АПвПнг-10 3(1х500)/70 L=11332м	00-000169 от 29.11.2019

9060				Кабельная линия-10 кВ от РТП-27062 с.1 яч.5 до РТП-27063 с.1 яч.5 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=540	540	-	Кабельные линии -10 кВ направлением РТП 27062 с.1 - РТП 27063 с.1 АПвПнг-10 3(1х500)/70 L=540м	00-000170 от 29.11.2019
9061				Кабельная линия-10 кВ от РТП-27062 с.2 18 до РТП-27063 с.2 яч.18 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=540	540	-	Кабельные линии -10 кВ направлением РТП 27062 с.2 - РТП 27063 с.2 АПвПнг-10 3(1х500)/70 L=540м	00-000171 от 29.11.2019
9062				Кабельная линия-10 кВ от РТП-27062 с.1 яч.4 до ТП-27566 луч А АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=390	390	-	Кабельные линии -10 кВ направлением РТП 27062 с.1 - ТП 27566 луч А АПвПнг-10 3(1х240)/50 L=390м	00-000172 от 29.11.2019
9063				Кабельная линия-10 кВ от РТП-27062 с.2 яч.19 до ТП-27566 луч Б АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=390	390	-	Кабельные линии -10 кВ направлением РТП 27062 с.2 - ТП 27566 луч Б АПвПнг-10 3(1х240)/50 L=390м	00-000173 от 29.11.2019
9064				Кабельная линия-10 кВ от РТП-27063 с.1 яч.4 до ТП-27568 луч А АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=825	825	-	Кабельные линии -10 кВ направлением РТП 27063 с.1 - ТП 27568 луч А АПвПнг-10 3(1х240)/50 L=825м	00-000174 от 29.11.2019
9065				Кабельная линия-10 кВ от РТП-27063 с.2 яч.19 до ТП-27568 луч Б АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=825	825	-	Кабельные линии -10 кВ направлением РТП 27063 с.2 - ТП 27568 луч Б АПвПнг-10 3(1х240)/50 L=825м	00-000175 от 29.11.2019
9066				Кабельная линия-10 кВ от ТП-27566 луч А до ТП-27567 луч А АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=18	18	-	Кабельные линии -10 кВ направлением ТП 27566 луч А - ТП 27567 луч А АПвПнг-10 3(1х240)/50 L=18м	00-000176 от 29.11.2019
9067				Кабельная линия-10 кВ от ТП-27566 луч Б до ТП-27567 луч Б АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=18	18	-	Кабельные линии -10 кВ направлением ТП 27566 луч Б - ТП 27567 луч Б АПвПнг-10 3(1х240)/50 L=18м	00-000177 от 29.11.2019
9068				Кабельная линия-10 кВ от ТП-27567 луч А до ТП-27568 луч А АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=18	18	-	Кабельные линии -10 кВ направлением ТП 27567 луч А - ТП 27568 луч А АПвПнг-10 3(1х240)/50 L=18м	00-000178 от 29.11.2019
9069				Кабельная линия-10 кВ от ТП-27567 луч Б до ТП-27568 луч Б АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=18	18	-	Кабельные линии -10 кВ направлением ТП 27567 луч Б - ТП 27568 луч Б АПвПнг-10 3(1х240)/50 L=18м	00-000179 от 29.11.2019
ТРЦ "Золотой Вавилон" Ясенево								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9070			г. Москва, пр. Новоясеневский, д.11	**ТП-25545**	-	-		
9071				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	342	Трансформатор 1600 кВА луч А	00-000034 от 29.11.2019
9072				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	14415	Трансформатор 1600 кВА луч Б	00-000035 от 29.11.2019
9073			г. Москва, пр. Новоясеневский, д.11	**ТП-25546**	-	-		

9074				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	14287	Трансформатор 1600 кВА луч А	00-000032 от 29.11.2019
9075				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	14288	Трансформатор 1600 кВА луч Б	00-000033 от 29.11.2019
9076			г. Москва, пр. Новоясеневский, д.11	Кабельная линия-10 кВ от РТП-25545 луч А до Т-А АПвВнг-10 3х(1х95) L=6	6	-	КЛ-10 кВ РТП 25545 - трансформатор №1 АПвВнг-10 3(1х95) L=6м	00-000038 от 29.11.2019
9077				Кабельная линия-10 кВ от РТП-25545 луч Б до Т-Б АПвВнг-10 3х(1х95) L=6	6	-	КЛ-10 кВ РТП 25545 - трансформатор №2 АПвВнг-10 3(1х95) L=6м	00-000039 от 29.11.2019
9078				Кабельная линия-10 кВ от РТП-25546 луч А до Т-А АПвВнг-10 3х(1х95) L=6	6	-	КЛ-10 кВ РТП 25546 - трансформатор №3 АПвВнг-10 3(1х95) L=6м	00-000036 от 29.11.2019
9079				Кабельная линия-10 кВ от РТП-25546 луч Б до Т-Б АПвВнг-10 3х(1х95) L=6	6	-	КЛ-10 кВ РТП 25546 - трансформатор №4 АПвВнг-10 3(1х95) L=6м	00-000037 от 29.11.2019
ТЦ "Пятая Авеню"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9080			г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.32	**РТП-20123**	-	-		
9081				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	758546-02	Трансформатор Trihal 1600 кВА луч А	00-000040 от 29.11.2019
9082				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	758547-02	Трансформатор Trihal 1600 кВА луч Б	00-000041 от 29.11.2019
9083				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	758546-01	Трансформатор Trihal 1600 кВА луч А	00-000042 от 29.11.2019
9084				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	758547-01	Трансформатор Trihal 1600 кВА луч Б	00-000043 от 29.11.2019
9085			г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.32	Кабельная линия-10 кВ от РТП-20123 с.1 яч.3 до Т-1 АПвВнг-10 3х(1х95) L=30	30	-	КЛ-10 кВ РТП 20123 - трансформатор №1 АПвВнг-10 3(1х95) L=30м	00-000044 от 29.11.2019
9086				Кабельная линия-10 кВ от РТП-20123 с.2 яч.17 до Т-2 АПвВнг-10 3х(1х95) L=30	30	-	КЛ-10 кВ РТП 20123 - трансформатор №2 АПвВнг-10 3(1х95) L=30м	00-000045 от 29.11.2019
9087				Кабельная линия-10 кВ от РТП-20123 с.1 яч.2 до Т-3 АПвВнг-10 3х(1х95) L=30	30	-	КЛ-10 кВ РТП 20123 - трансформатор №3 АПвВнг-10 3(1х95) L=30м	00-000046 от 29.11.2019
9088				Кабельная линия-10 кВ от РТП-20123 с.2 яч.16 до Т-4 АПвВнг-10 3х(1х95) L=30	30	-	КЛ-10 кВ РТП 20123 - трансформатор №4 АПвВнг-10 3(1х95) L=30м	00-000047 от 29.11.2019
ЖК "Скай Гарден"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9089			г. Москва, Строительный пр-д. д.9, стр.11	**РП-15069**	-	-		
9090				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1	н/д	Камера высоковольтная КСО с вакуумным выключателем (яч.№16)	00-000050в от 29.01.2024
9091				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	н/д	Камера КСО с вакуумным выкл. (яч.№5)	00-000051в от 29.01.2024
9092				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1	н/д	Камера КСО с вакуумным выкл. (яч.№8)	00-000052в от 29.01.2024

9093				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	1	н/д	Камера КСО-298MSI (яч.№15)	00-000053в от 29.01.2024
9094				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 18	1	н/д	Камера КСО-298MSI (яч.№18)	00-000054в от 29.01.2024
9095				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	н/д	Камера высоковольтная КСО с вакуумным выключателем (яч.№6)	00-000055в от 29.01.2024
9096				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	н/д	Камера КСО яч.№7	00-000056в от 29.01.2024
9097				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1	н/д	Камера КСО яч. №17	00-000057в от 29.01.2024
9098				Узел учета электроэнергии	1	н/д	Две системы учета электроэнергии напряжением 10 кВ	00-000059в от 29.01.2024
9099				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
9100				Узел учета электроэнергии	1	н/д	Узел учета электроэнергии в комплекте: счетчик электрической энергии 4 шт.	00-000058в от 29.01.2024
9101				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
9102				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
9103				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
9104				Трансформатор собственных нужд ОЛ-10 кВА	1	2000356	Трансформатор собственных нужд ОЛ-10/10 УХЛ1 (1)	00-000060в от 29.01.2024
9105				Трансформатор собственных нужд ОЛ-10 кВА	1	2000364	Трансформатор собственных нужд ОЛ-10/10 УХЛ1 (2)	00-000061в от 29.01.2024
ЖК "Прима Парк 1"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9106	77:13:0020209:1326	Распределительно-трансформаторный пункт, назначение: нежилое здание, количество этажей: 1, площадь: 96,4 кв. м	г. Москва, г. Щербинка, ул. Местечко Барыши	**РТП-1**	1	-	Распределительно-трансформаторный пункт, назначение: нежилое здание, количество этажей: 1, площадью 96,4 кв. м., кадастровый номер: 77:13:0020209:1326	00-000008 от 30.09.2022
9107				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	3361	Оборудование в составе РТП	00-000011 от 30.09.2022
9108				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	432		
9109				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 2	1	8877		
9110				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 3	1	8876		
9111				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 4	1	8875		
9112				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 5	1	8874		
9113				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 6	1	8878		
9114				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 7	1	8879		
9115				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 8	1	8880		

9116				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 9	1	8881		
9117				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 10	1	8882		
9118				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 11	1	8873		
9119				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 12	1	8872		
9120				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 13	1	8871		
9121				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 14	1	8870		
9122				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 15	1	8869		
9123				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 16	1	8866		
9124				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 17	1	8867		
9125				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 18	1	8865		
9126				Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 19	1	8868		
9127				Щит распределительный ЩРН-М	1	н/д		
9128				Щит распределительный ЩРН-М	1	н/д		
9129				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	6025		
9130				Источник бесперебойного питания Eaton	1	AQ1N2101T		
9131				Источник бесперебойного питания Eaton	1	AQ4N2102G		
9132				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	13		
9133				Электрический конвекторный обогреватель	1	ABC004 8094 / 1407		
9134				Электрический конвекторный обогреватель	1	ABC004 8178 / 1407		
9135				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	9		
9136				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	6025		
9137				Источник бесперебойного питания Eaton	1	AQ1N2101W		
9138				Источник бесперебойного питания Eaton	1	AQ4N2102E		
9139				Щит распределительный ЩРН-М	1	н/д		
9140				Шкаф распределительный ШЭ-1	1	829		
9141				Электрический конвекторный обогреватель	1	ABC004 8168 / 1407		
9142				Электрический конвекторный обогреватель	1	ABC004 8195 / 1407		

9143				Панель распределительного щита ЩО-02 № 1	1	1375		
9144				Панель распределительного щита ЩО-02 № 2	1	1376		
9145				Панель распределительного щита ЩО-02 № 3	1	1877		
9146				Панель распределительного щита ЩО-02 № 4	1	1378		
9147				Панель распределительного щита ЩО-02 № 5	1	1379		
9148				Панель распределительного щита ЩО-02 № 6	1	1380		
9149				Панель распределительного щита ЩО-02 № 7	1	1381		
9150				Панель распределительного щита ЩО-02 № 8	1	1382		
9151				Панель распределительного щита ЩО-02 № 9	1	1383		
9152				Электрический конвекторный обогреватель	1	АВС004 8188 / 1407		
9153				Электрический конвекторный обогреватель	1	АВС004 7996 / 1407		
9154				Шкаф низковольтный ЗКЩ	1	7-8992		
9155				**ТП-1**	1	-	Трансформаторная подстанция ТП-1, назначение: нежилое здание, количество этажей: 1, площадью 20,8 кв.м., кадастровый номер: 77:13:0020209:1327	00-000006 от 30.09.2022
9156	77:13:0020209:1327	Трансформаторная подстанция ТП-1, назначение: нежилое здание, количество этажей: 1, площадь: 20,8 кв.м	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. городской округ Щербинка, г. Щербинка, ул. Барышевская Роща, д. 12Б	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1739770	Оборудование в составе ТП-1	00-000009 от 30.09.2022
9157				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1739144		
9158				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	13.05.МЛ9668С-41345		
9159				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	13.03.МЛ9071С-41285		
9160				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2015.03.МЛ17330С-42346		
9161				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	13.03.МЛ9070С-42231		
9162				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3541		
9163				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
9164				Шкаф низковольтный с автоматическим выключателем	1	н/д		
9165				Шкаф управления наружным освещением ШУНО	1	104050		
9166				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	909		
9167				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	1068/01		
9168				Терморегулятор ITR-3	1	н/д		

9169				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3540		
9170				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	1234/02		
9171				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	910		
9172				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	1041/01		
9173				Терморегулятор ITR-3	1	н/д		
9174				Терморегулятор ITR-3	1	н/д		
9175				**ТП-3**	1	-	Трансформаторная подстанция ТП-3, назначение: нежилое здание, количество этажей: 1, площадью 20,8 кв.м. кадастровый номер 77:13:0020209:1328	00-000007 от 30.09.2022
9176				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1833305		
9177				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1833525		
9178				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	13.05.МЛ9686С-41345		
9179				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	13.05.МЛ9664С-41285		
9180				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	13.05.МЛ9687С-42346		
9181				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	13.05.МЛ9660С-42231		
9182	77:13:0020209:1328	Трансформаторная подстанция ТП-3, назначение: нежилое здание, количество этажей: 1, площадь: 20,8 кв.м	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. городской округ Щербинка, г. Щербинка, ул. Барышевская Роща, д. 14, стр. 1	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0070/05	Оборудование в составе ТП-3	00-000010 от 30.09.2022
9183				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	916		
9184				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	1287/05		
9185				Терморегулятор ITR-3	1	н/д		
9186				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
9187				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0069/05		
9188				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	1306/05		
9189				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	917		
9190				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	1285/05		
9191				Терморегулятор ITR-3	1	н/д		
9192				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
9193	77:00:0000000:72903	Магистральная кабельная линия 10кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженность: 5 598 м	г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок	Кабельная линия-10 кВ от ПС-751 с.3 яч.31 до соед. муфты направ. РТП-1 с.1 яч.8 (каб.1) АСБл-10 (3х240) L=5598	5598	-	Магистральная кабельная линия 10кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 5 598 м, кадастровый номер 77:00:0000000:72903	00-000001 от 30.09.2022
9194				Кабельная линия-10 кВ от ПС-751 с.3 яч.31 до соед. муфты направ.	5598	-		

			находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению на северо - запад. Почтовый адрес ориентира: город Москва, г. Щербинка, ул. м.Барыши, дом 42	РТП-1 с.1 яч.8 (каб.2) АСБл-10 (3х240) L=5598				
9195				Кабельная линия-10 кВ от ПС-751 с.4 яч.46 до соед. муфты направ. РТП-1 с.2 яч.13 (каб.1) АСБл-10 (3х240) L=5598	5598	-		
9196				Кабельная линия-10 кВ от ПС-751 с.4 яч.46 до соед. муфты направ. РТП-1 с.2 яч.13 (каб.2) АСБл-10 (3х240) L=5598	5598	-		
9197	77:00:0000000:72907	Магистральная кабельная линия 10кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженность: 2 300 м	г. Москва, г. Щербинка, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению на северо - запад. Почтовый адрес ориентира: город Москва, г. Щербинка, ул. м.Барыши, дом 42	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ПС-751 с.3 яч.31 до РТП-1 с.1 яч.8 (каб.1) АСБл-10 (3х240) L=2300	2300	-	Магистральная кабельная линия 10кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 2 300 м, кадастровый номер 77:00:0000000:72907	00-000002 от 30.09.2022
9198				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ПС-751 с.3 яч.31 до РТП-1 с.1 яч.8 (каб.2) АСБл-10 (3х240) L=2300	2300	-		
9199				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ПС-751 с.4 яч.46 до РТП-1 с.2 яч.13 (каб.1) АСБл-10 (3х240) L=2300	2300	-		
9200				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ПС-751 с.4 яч.46 до РТП-1 с.2 яч.13 (каб.2) АСБл-10 (3х240) L=2300	2300	-		
9201	77:13:0020209:1324	Электрические сети КЛ - 10 кВ от РТП до ТП-1 1-ой очереди строительства, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженность: 253 м	г. Москва, г. Щербинка, ул. Местечко Барыши	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.5 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=253	253	-	Электрические сети КЛ - 10 кВ от РТП до ТП-1 1-ой очереди строительства, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 253 м., кадастровый номер 77:13:0020209:1324	00-000004 от 30.09.2022
9202				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.19 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=253	253	-		
9203	77:13:0020209:1325	Электрические сети КЛ - 10 кВ от РТП до ТП-3 1-ой очереди строительства, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженность: 175 м	г. Москва, г. Щербинка, ул. Местечко Барыши	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.3 до соед. муфты возле ТП-3 (на КЛ направ. РТП-1 с.1 яч.3 до ТП-4 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=175	175	-	Электрические сети КЛ - 10 кВ от РТП до ТП-3 1-ой очереди строительства, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 175 м., кадастровый номер 77:13:0020209:1325	00-000005 от 30.09.2022
9204				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.17 до соед. муфты возле ТП-3 (на КЛ направ. РТП-1 с.2 яч.17 до ТП-4 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=175	175	-		
9205	77:13:0020209:1323	Электрические сети КЛ - 0.4 кВ от ТП-3 до котельной 1-ой очереди строительства, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженность: 182 м	г. Москва, г. Щербинка, ул. Местечко Барыши	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, вблизи д.6, ВРУ-КНС В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=182	182	-	Электрические сети КЛ - 0.4 кВ от ТП-3 до котельной 1-ой очереди строительства, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 182 м. кадастровый номер 77:13:0020209:1323	00-000003 от 30.09.2022
9206				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, вблизи д.6, ВРУ-КНС В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=182	182	-		
9207				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.6 ВРУ-Котельная В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=182	182	-		

9208				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.6 ВРУ-Котельная В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=182	182	-		
9209				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Барышевская роща, д.6 ВРУ-Котельная В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=182	182	-		
9210				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Барышевская роща, д.6 ВРУ-Котельная В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=182	182	-		
ЖК "Дом на Барвихинской"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9211	77:07:0008001:12139	Транформаторная подстанция, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, площадь: 23 кв.м	Российская Федерация, г. Москва, тер. муниципальный округ Можайский внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения, ул. Барвихинская	**ТП-6451**	1	8292	Трансформаторная подстанция (ТП-6451), назначение: сооружения электроэнергетики, площадью застройки 23 кв. м., кадастровый номер 77:07:0008001:12139	00-000487 от 15.07.2021
9212				Комплектное распределительное устройство RM-6 B	1	ZE-2019-W37-3-0349, 1019.10 МЛ37490 С-50Б63	Высоковольтная ячейка РУ-6кВ каб.блок RM6 |NE-B (ВЭ) (1)	00-000456 от 15.07.2021
9213				Комплектное распределительное устройство RM-6 B	1	ZE-2019-W37-4-0037 2019.10 МЛ37489 С-50Б63	Высоковольтная ячейка РУ-6кВ каб.блок RM6 |NE-B (ВЭ) (2)	00-000457 от 15.07.2021
9214				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ZE-2019-W39-2-0514 2019.10 МЛ37491 С-522375тшл	Высоковольтная ячейка РУ-6кВ тр.блок RM6 NE-IDI (ВН - 2 шт.; ВЭ; ТШЛ-0,66 100/5 - 3 шт.) (1)	00-000458 от 15.07.2021
9215				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ZE-2019-W39-2-0515 2019.10 МЛ37492 С-512375тшл	Высоковольтная ячейка РУ-6кВ тр.блок RM6 NE-IDI (ВН - 2 шт.; ВЭ; ТШЛ-0,66 100/5 - 3 шт.) (2)	00-000459 от 15.07.2021
9216				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1962418	Трансформатор ТМГ-1000 кВА (1)	00-000460 от 15.07.2021
9217				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1962417	Трансформатор ТМГ-1000 кВА (2)	00-000461 от 15.07.2021
9218				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А5969	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в составе ТП-6451	00-000464 от 15.07.2021
9219				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А5970		
9220				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	2380-05		
9221				Шкаф учета электроэнергии ШУ-I-TOR	1	2441		
9222				Шкаф учета электроэнергии ШУ-I-TOR	1	2442		
9223				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4357-09		
9224				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4376-10		
9225				Шкаф питания ШППУ	1	2439		
9226				Шкаф питания ШППУ	1	2440		

9227	77:07:0008001:12135	Наружные сети электроснабжения (Электрокабель 6 КВт), назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 1037 м	Российская Федерация, г. Москва, тер. муниципальный округ Можайский внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения, ул. Барвихинская	Кабельная линия-6 кВ от РТП-5054 с.1 яч.8 до ТП-6451 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=817	817	-	Наружные сети электроснабжения (Электрокабель 6 кВ), назначение: Сооружение электроэнергетики, протяженностью 1037 м, кадастровый номер: 77:07:0008001:12135	00-000470 от 15.07.2021
9228				Кабельная линия-6 кВ от РТП-5054 с.2 яч.15 до ТП-6451 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=817	817	-		
9229			Российская Федерация, г. Москва, тер. муниципальный округ Можайский внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения, ул. Барвихинская	Кабельная линия-6 кВ от ТП-6451 луч А до ТП-6451 луч А RM-6 В АПвВнг-10 3х(1х120/35) L=27	27	-	Кабельная линия 6 кВ направление ТП-6451 луч А каб. блок - ТП-6451 луч А тр. блок АПвВнг-10 3х(1х120/35) 27 м	00-000472 от 15.07.2021
9230				Кабельная линия-6 кВ от ТП-6451 луч Б до ТП-6451 луч Б RM-6 В АПвВнг-10 3х(1х120/35) L=27	27	-	Кабельная линия 6 кВ направление ТП-6451 луч Б каб. блок - ТП-6451 луч Б тр. блок АПвВнг-10 3х(1х120/35) 27 м	00-000473 от 15.07.2021
9231				Кабельная линия-6 кВ от ТП-6451 луч А RM-6 Блок Т-А до ТП-6451 Т-А АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=37	37	-	Кабельная линия 6 кВ направление ТП-6451 луч А тр. блок - Т-А АПвВнг-10 3х(1х95/25) 37 м	00-000474 от 15.07.2021
9232				Кабельная линия-6 кВ от ТП-6451 луч Б RM-6 Блок Т-Б до ТП-6451 Т-Б АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=37	37	-	Кабельная линия 6 кВ направление ТП-6451 луч Б тр. блок - Т-Б АПвВнг-10 3х(1х95/25) 37 м	00-000475 от 15.07.2021
9233			Российская Федерация, г. Москва, тер. муниципальный округ Можайский внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения, ул. Барвихинская	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 Т-А до ТП-6451 луч А ЩНРВ ВВГнгLS-1 3х4х(1х300) L=28	28	-	Кабельная линия 0,4 кВ направление ТП-6451 Т-А - ЩНРВ-14 луч А ВВГнгLS-1 3х4х(1х300)+2х(1х300) 28 м	00-000476 от 15.07.2021
9234				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 Т-Б до ТП-6451 луч Б ЩНРВ ВВГнгLS-1 3х4х(1х300) L=28	28	-	Кабельная линия 0,4 кВ направление ТП-6451 Т-Б - ЩНРВ-14 луч Б ВВГнгLS-1 3х4х(1х300)+2х(1х300) 28 м	00-000477 от 15.07.2021
9235				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А ЩРНВ до ТП-6451 луч Б ЩРНВ ВВГнгLS-1 3х4х(1х300) L=18	18	-	Кабельная линия 0,4 кВ направление ТП-6451 ЩРНВ-14 луч А - ЩНРВ-14 луч Б ВВГнгLS-1 3х4х(1х300)+2х(1х300) 18 м	00-000478 от 15.07.2021
9236				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=22.5	22,5	-	Кабельная линия 0,4 кВ направление ТП-6451 луч А - ВРУ-1 ввод 1 2х(АПвБбШп-1 4х240) 45 м	00-000479 от 15.07.2021
9237				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=22,5	22,5	-		
9238				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч Б до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=22.5	22,5	-	Кабельная линия 0,4 кВ направление ТП-6451 луч Б - ВРУ-1 ввод 2 2х(АПвБбШп-1 4х240) 45 м	00-000480 от 15.07.2021
9239				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч Б до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=22,5	22,5	-		
9240				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=22.5	22,5	-	Кабельная линия 0,4 кВ направление ТП-6451 луч А - ВРУ-2 ввод 1 2х(АПвБбШп-1 4х240) 45 м	00-000481 от 15.07.2021

9241				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=22,5	22,5	-		
9242				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч Б до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=22.5	22,5	-	Кабельная линия 0,4 кВ направление ТП-6451 луч Б - ВРУ-2 ввод 2 2х(АПвБбШп-1 4х240) 45 м	00-000482 от 15.07.2021
9243				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч Б до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=22,5	22,5	-		
9244	77:07:0008001:12134	Наружные сети электроснабжения (Электрокабель 0.4 КВт), назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 198 м	Российская Федерация, г. Москва, тер. муниципальный округ Можайский внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения, ул. Барвихинская	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=87.5	87,5	-	Наружные сети электроснабжения (Электрокабель 0.4 кВ), назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 198 м, кадастровый номер: 77:07:0008001:12134	00-000483 от 15.07.2021
9245				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=87,5	87,5	-		
9246				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч Б до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=87.5	87,5	-		
9247				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч Б до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=87,5	87,5	-		
9248			Российская Федерация, г. Москва, тер. муниципальный округ Можайский внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения, ул. Барвихинская	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=180	180	-	Кабельная линия 0,4 кВ направление ТП-6451 луч А - ВРУ-5 ввод 1 АПвБбШп-1 4х95 180 м	00-000485 от 15.07.2021
9249				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч Б до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=180	180	-	Кабельная линия 0,4 кВ направление ТП-6451 луч б - ВРУ-5 ввод 2 АПвБбШп-1 4х95 180 м	00-000486 от 15.07.2021
ЖК "ЭГОДОМ"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9250			г. Москва, ул. Новоалексеевская, д.22, стр.3	**ТП-28402**	-	-		
9251				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус блочной комплектной трансформаторной подстанции 2БКТП-1600/20/0,4кВ (ТП-29569)	00-000825 от 31.12.2021
9252				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1780786	Трансформатор силовой ТМГ-1000 кВА 10/0,4 кВ (1)	00-000826 от 31.12.2021
9253				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1780856	Трансформатор силовой ТМГ-1000 кВА 10/0,4 кВ (2)	00-000827 от 31.12.2021
9254				Комплектное распределительное устройство TPS-CME	1	132592	Ячейки серии TPS (1)	00-000828 от 31.12.2021
9255				Комплектное распределительное устройство TPS-CME	1	132587	Ячейки серии TPS (2)	00-000829 от 31.12.2021

9256				Комплектное распределительное устройство TPS-SMM	1	132588	Ячейки серии TPS (3)	00-000830 от 31.12.2021
9257				Комплектное распределительное устройство TPS-SMM	1	н/д	Ячейки серии TPS (4)	00-000831 от 31.12.2021
9258				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	2013-W30-2-0226-SIE	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6-NE-D (1)	00-000832 от 31.12.2021
9259				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	2013-W30-2-0227-SIE	Комплектное распределительное устройство 10 кВ RM-6-NE-D (2)	00-000833 от 31.12.2021
9260				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	2	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000834 от 31.12.2021
9261				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0181 05		
9262				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	0180 06		
9263				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	2	н/д		
9264				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	7133 09		
9265			г. Москва, ул. Новоалексеевская, д.22, стр.3	Кабельная линия-10 кВ от ТП-28402 луч А RM-6 блок КЛ до ТП-28402 луч А RM-6 блок Т-А АПвВнг(А)-LS 3х(1х120/35) L=8	8	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000835 от 31.12.2021
9266				Кабельная линия-10 кВ от ТП-28402 луч Б RM-6 блок КЛ до ТП-28402 луч Б RM-6 блок Т-Б АПвВнг(А)-LS 3х(1х120/35) L=8	8	-		
Гостиница "Хилтон"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9267			г. Москва, ул. Рогожский Вал влад. 12 (почтовый адрес на основании Распоряжения ДГИ г. Москвы № 12509 от 29.03.2021 г.: г. Москва, ул. Рогожский Вал, д. 10)	**ТП-29618**	-	-		
9268				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	2018-W8-1-0001-ID	Компактное распределительное устройство RM-6 с функцией D (1)	00-000836 от 31.12.2021
9269				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	2018-W8-1-0002-ID	Компактное распределительное устройство RM-6 с функцией D (2)	00-000837 от 31.12.2021
9270				Шкаф питания ШП-2.3	1	1661	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000838 от 31.12.2021
9271				Шкаф питания ШП-2.3	1	1662		
9272				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-4И	1	1666		
9273				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-4И	1	1665		
9274				Ящик собственных нужд ЯСН-В-И	1	1889		
9275				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	1802	Трансформатор Trihal 1600/10/0,4 (1)	00-000839 от 31.12.2021
9276				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	1804	Трансформатор Trihal 1600/10/0,4 (2)	00-000840 от 31.12.2021
БЦ "Серпуховской Двор"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9

9277	77:05:0001012:1127	нежилое здание, назначение: Нежилое, площадь: 70,1 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, улица Большая Тульская, дом 10, строение 26	**РП-14140**	1	-	РП-14140 Здание; назначение: нежилое площадью 70,1 кв.м, кад.№77:05:0001012:1127	00-000337вс от 16.04.2024
9278				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1	835127	Камера сборная с ВВ РП-14140	00-000338вс от 16.04.2024
9279				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1	865724	Камера сборная с ВВ РП-14140	00-000339вс от 16.04.2024
9280				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1	859273	Камера сборная с ВВ РП-14140	00-000340вс от 16.04.2024
9281				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1	865727	Камера сборная с ВВ РП-14140	00-000341вс от 16.04.2024
9282				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1	916186	Камера сборная с ВВ РП-14140	00-000342вс от 16.04.2024
9283				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1	916170	Камера сборная с ВВ РП-14140	00-000343вс от 16.04.2024
БЦ "Святогор"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9284			г. Москва, ул. Летниковская, д.10 – ул. Семеновский вал. д.7а	Кабельная линия-10 кВ от ПС-679 с.2 яч.2 до РТП-26068 с.1 яч.2 АСБ-10 (3х240) L=2879	2879	-	Кабельная линия 10 кВ от РТП 26068 (С1) -ПС679 2879м	00-000721 от 01.09.2022
9285			г. Москва, ул. Летниковская, д.10 – ул. Дербеневская ул., д.12	Кабельная линия-10 кВ от ПС-750 с.4 яч.28 до РТП-26068 с.2 яч.16 АСБ-10 (3х240) L=1329	1329	-	Кабельная линия 10 кВ от РТП 26068 (С2) -ПС750 1329м	00-000724 от 01.09.2022
9286			г. Москва, ул. Летниковская, д.10 – ул. Дербеневская ул., д.11	Кабельная линия-10 кВ от РТП-26068 с.1 яч.3 до РТП-21146 с.1 яч.5 АСБ-10 (3х240) L=1041	1041	-	Кабельная линия 10 кВ от РТП 26068 (С1) - РТП абонента (с1) 1041м	00-000722 от 01.09.2022
9287			г. Москва, ул. Летниковская, д.10 – ул. Дербеневская ул., д.11	Кабельная линия-10 кВ от РТП-26068 с.2 яч.15 до РТП-21146 с.2 яч.10 АСБ-10 (3х240) L=1049	1049	-	Кабельная линия 10 кВ от РТП 26068 (С2) - РТП абонента (с2) 1049м	00-000723 от 01.09.2022
ЖК "Медовая Долина"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9288	77:18:0170215:861	Трансформаторная подстанция (ТП абонента), назначение: Нежилое, Площадь: 20.2 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Марушкинское, улица Медовая Долина, Дом 7,Корпус 1, Строение 1	**ТП-2810**	1	-	Трансформаторная подстанция (ТП абонента), назначение: Нежилое здание; общая площадь 20.2 кв.м, кадастровый номер 77:18:0170215:861	00-000556 от 31.12.2023
9289				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016.09.МЛ23350 С-41137	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000558 от 31.12.2023
9290				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016.09.МЛ23349 С-42138	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000559 от 31.12.2023
9291				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1871168	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (1)	00-000560 от 31.12.2023
9292				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1871485	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (2)	00-000561 от 31.12.2023
9293				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	2280	Низковольтное оборудование ТП-2810	00-000562 от 31.12.2023
9294				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 32	1	3093		
9295				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	5482		

9296				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	8986		
9297				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	2279		
9298				Устройство комплектное низковольтное для автоматического резервирования питания АВР-NW 32	1	3093		
9299				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	5483		
9300				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	8987		
9301	77:18:0170215:2354	Двухтрансформаторная подстанция 2БКТП 1250кВА-ТП-2, назначение: Нежилое, Площадь: 23 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Марушкинское, улица Медовая Долина, дом 4Б	**ТП-2813**	1	-	Двухтрансформаторная подстанция 2БКТП 1250кВА-ТП-2, назначение: Нежилое, площадью 23 кв.м, кадастровый номер 77:18:0170215:2354	00-000557 от 31.12.2023
9302				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.12 МЛ34021 С-52161	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000563 от 31.12.2023
9303				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.12 МЛ34022 С-51157	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000564 от 31.12.2023
9304				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1925962	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (1)	00-000565 от 31.12.2023
9305				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1925070	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (2)	00-000566 от 31.12.2023
9306				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	14842	Низковольтное оборудование ТП-2813	00-000567 от 31.12.2023
9307				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	14841		
9308				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	2728		
9309				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9510		
9310				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	2727		
9311				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9541		
9312		Двухтрансформаторная подстанция 2БКТП 1250кВА-ТП-3, назначение: Нежилое, Площадь: 21,7 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Марушкинское, ул. Медовая Долина, д. 1А	**ТП-2817**	-	-		
9313				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019-W32-3-0002	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000106 от 01.06.2023
9314				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2019-W32-3-0001	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000107 от 01.06.2023
9315				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1958044	Трехфазный масляный герметичный трансформатор ТМГ-1250 кВА (1)	00-000108 от 01.06.2023
9316				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1945055	Трехфазный масляный герметичный трансформатор ТМГ-1250 кВА (2)	00-000109 от 01.06.2023
9317				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 (ТП-2817)	00-000110 от 01.06.2023
9318				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	н/д		
9319				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
9320				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9542		
9321				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		

9322				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9535		
9323	77:18:0170215:860	Система электроснабжения. КЛ 10 кВ, назначение: 10) Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 141 м	г. Москва, п Марушкинское, ЗАО "Крекшино"	Кабельная линия-10 кВ от КРУН-277 до ТП-2810 луч Б АСБл-10 (3х240) L=160	160	-	Система электроснабжения. КЛ 10 кВ, назначение: Сооружения коммунального хозяйства, протяженность 141м, кадастровый номер 77:18:0170215:860	00-000568 от 31.12.2023
9324				Кабельная линия-10 кВ от КРУН-278 до ТП-2810 луч А АСБл-10 (3х240) L=170	170	-		
9325	77:18:0170215:2377	Кабель 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 175 м	Российская Федерация, город Москва, АО Новомосковский, пос.Марушкинское, ЗАО Крешкино	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2810 луч А до ТП-2813 луч А АСБл-10 (3х185) L=210	210	-	Кабель 10 кВ, назначение сооружения электроэнергетики, протяженностью 175м, кадастровый номер: 77:18:0170215:2377	00-000104 от 01.06.2023
9326				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2810 луч Б до ТП-2813 луч Б АСБл-10 (3х185) L=210	210	-		
9327	77:18:0170215:2358	Электрокабель 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 133 м	Российская Федерация, г.Москва, АО Новомосковский, п.Марушкинское, ЗАО "Крекшино"	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2813 луч А до ТП-2817 луч А АСБл-10 (3х150) L=156	156	-	Электрокабель 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 133 м, кадастровый номер 77:18:0170215:2358	00-000569 от 31.12.2023
9328				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2813 луч Б до ТП-2817 луч Б АСБл-10 (3х150) L=156	156	-		
9329	77:18:0170215:2350	Электрокабель 0.4 кВ, назначение сооружения электроэнергетики, протяженность: 520 м	Российская Федерация, г.Москва, АО Новомосковский, п.Марушкинское, ЗАО "Крекшино"	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-1 (К4) В-1 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=75	75	-	Электрокабель 0.4 кВ, назначение сооружения электроэнергетики, протяженность 520м, кадастровый номер 77:18:0170215:2350	00-000570 от 31.12.2023
9330				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-1 (К4) В-1 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=75	75	-		
9331				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-1 (К4) В-2 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=75	75	-		
9332				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-1 (К4) В-2 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=75	75	-		
9333				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-2 (К4) В-1 АПвБШп (4х300) L=145	145	-		
9334				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-2 (К4) В-2 АПвБШп (4х300) L=145	145	-		
9335				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-1 (К5) В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=195	195	-		
9336				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-1 (К5) В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=195	195	-		
9337				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-1 (К5) В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=195	195	-		

9338				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-1 (К5) В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=195	195	-		
9339				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-2 (К5) В-1 АПвБШп (4х300) L=230	230	-		
9340				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-2 (К5) В-2 АПвБШп (4х300) L=230	230	-		
9341				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-3 (К5) В-1 АПвБШп (4х300) L=215	215	-		
9342				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-3 (К5) В-2 АПвБШп (4х300) L=215	215	-		
9343				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-1 (К6) В-1 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=155	155	-		
9344				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-1 (К6) В-1 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=155	155	-		
9345				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-1 (К6) В-2 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=155	155	-		
9346				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-1 (К6) В-2 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=155	155	-		
9347				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-2 (К6) В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=160	160	-		
9348				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-2 (К6) В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=160	160	-		
9349				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-2 (К6) В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=160	160	-		
9350				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-2 (К6) В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=160	160	-		
9351	77:18:0170215:2373	Кабель 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 805 м	Российская Федерация, город Москва, п. Марушкинское,	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ВРУ-ДОУ В-1 АПвБШп (4х150) L=85	85	-	Кабель 0,4 кВ, назначение: сооружения электроэнергетики,	00-000105 от 01.06.2023

9352			АОНовомосковский, ЗАО «Крекшино»	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ВРУ-ДОУ В-2 АПвБШп (4х150) L=85	85	-	протяженностью 805м, кадастровый номер: 77:18:0170215:2373	
9353				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ЩНО ПвБШп (5х16) L=12	12	-		
9354				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-1 (К7) В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=590	590	-		
9355				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-1 (К7) В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=590	590	-		
9356				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-1 (К7) В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=590	590	-		
9357				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-1 (К7) В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=590	590	-		
9358				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-3 (К7) В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=400	400	-		
9359				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-3 (К7) В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=400	400	-		
9360				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-3 (К7) В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=400	400	-		
9361				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-3 (К7) В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=400	400	-		
9362				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-2 (К7) В-1 (каб.1) АПвБШп (4х300) L=490	490	-		
9363				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-2 (К7) В-1 (каб.2) АПвБШп (4х300) L=490	490	-		
9364				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-2 (К7) В-2 (каб.1) АПвБШп (4х300) L=490	490	-		
9365				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-2 (К7) В-2 (каб.2) АПвБШп (4х300) L=490	490	-		
9366				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-2 (К8) В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=177	177	-		

9367				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-2 (К8) В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=177	177	-		
9368				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-2 (К8) В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=177	177	-		
9369				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-2 (К8) В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=177	177	-		
9370				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-1 (К9) В-1 (каб.1) АПвБШп (4х300) L=161	161	-		
9371				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-1 (К9) В-1 (каб.2) АПвБШп (4х300) L=161	161	-		
9372				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-1 (К9) В-2 (каб.1) АПвБШп (4х300) L=161	161	-		
9373				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-1 (К9) В-2 (каб.2) АПвБШп (4х300) L=161	161	-		
9374				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-1 (К8) В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=92	92	-		
9375				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-1 (К8) В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=92	92	-		
9376				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-1 (К8) В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=92	92	-		
9377				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-1 (К8) В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=92	92	-		
9378				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-2 (К9) В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=257	257	-		
9379				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-2 (К9) В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=257	257	-		
9380				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-2 (К9) В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=257	257	-		

9381				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-2 (К9) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х240) L=257	257	-		
9382				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1А ШНО В-1 АПВБШп (5х16) L=12	12	-		
9383				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, вблизи д.1 к.1 ГРП В-2 АПВБШп (4х240) L=310	310	-		
9384	77:18:0170215:13	Земельный участок, площадь: 27 +/- 2 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Марушкинское, улица Медовая Долина, земельный участок 7/1/1	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок под ТП-2810	
9385	77:18:0170215:16	Земельный участок, площадь: 46 +/- 2 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Марушкинское, улица Медовая Долина, земельный участок 4Б	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок под ТП-2813	
ЖК "Резиденция Архитекторов"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9386			Москва, Большая почтовая, влад. 24,30,34	**РТП-1**	-	-		
9387				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	8500-1	Камера № 1 КСО-298MSI 2ВВ	00-000730 от 04.10.2022
9388				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	8500-2	Камера № 2 КСО-298MSI 2ВВ	00-000731 от 04.10.2022
9389				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	8501-3	Камера № 3 КСО-298MSI 2ВВ	00-000732 от 04.10.2022
9390				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	8499-4	Камера № 4 КСО-298MSI 2ВВ	00-000733 от 04.10.2022
9391				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	8502-5	Камера № 5 КСО-298MSI 62ТН	00-000734 от 04.10.2022
9392				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	8502-6	Камера № 6 КСО-298MSI 62ТН	00-000735 от 04.10.2022
9393				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	8499-7	Камера № 7 КСО-298MSI 2ВВ	00-000736 от 04.10.2022
9394				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	8501-8	Камера № 8 КСО-298MSI 2ВВ	00-000737 от 04.10.2022
9395				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	8500-9	Камера № 9 КСО-298MSI 2ВВ	00-000738 от 04.10.2022

9396				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	5800-10	Камера № 10 КСО-298MSI 2ВВ	00-000739 от 04.10.2022
9397				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	367472	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000740 от 04.10.2022
9398				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	367589	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000741 от 04.10.2022
9399				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	367590	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000742 от 04.10.2022
9400				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	367471	Трансформатор ТСЛ-1250 кВА	00-000743 от 04.10.2022
9401				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	5	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (1)	00-000744 от 04.10.2022
9402				Шкаф питания ШП-1	1	489-1		
9403				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	487		
9404				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	487		
9405				Шкаф питания ШП-2	1	489-2		
9406				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	2		
9407				Ящик управления обогревом Я5111	1	559-04		
9408				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-1	1	18081348		
9409				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-2	1	18081352		
9410				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-3	1	18081343		
9411				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-4	1	18081355		
9412				Источник бесперебойного питания	1	18550D0500116		
9413				Источник бесперебойного питания	1	18550D0500012		
9414			Москва, Большая почтовая, влад. 24,30,34	**РТП-2**	-	-		
9415				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	8508-1	Камера №1 КСО-298MSI 2ВВ	00-000745 от 04.10.2022
9416				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	8509-2	Камера №2 КСО-298MSI 2ВВ	00-000746 от 04.10.2022
9417				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	8507-3	Камера №3 КСО-298MSI 2ВВ	00-000747 от 04.10.2022
9418				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	8510-3	Камера №4 КСО-298MSI 62ТН	00-000748 от 04.10.2022
9419				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	8510-5	Камера №5 КСО-298MSI 62ТН	00-000749 от 04.10.2022

9420				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	8507-6	Камера №6 КСО-298MSI 2ВВ	00-000750 от 04.10.2022
9421				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	8509-7	Камера №7 КСО-298MSI 2ВВ	00-000751 от 04.10.2022
9422				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	8508-8	Камера №8 КСО-298MSI 2ВВ	00-000752 от 04.10.2022
9423				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	366882	Трансформатор ТСЛ-2000 кВА	00-000753 от 04.10.2022
9424				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	366883	Трансформатор ТСЛ-2000 кВА	00-000754 от 04.10.2022
9425				Шкаф питания ШП-2	1	463-2	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (2)	00-000755 от 04.10.2022
9426				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	2501		
9427				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	2		
9428				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-1	1	18101371		
9429				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-2	1	18101366		
9430				Ящик управления обогревом Я5111	1	19-0092		
9431				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	12		
9432				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	2501		
9433				Шкаф питания ШП-1	1	473-1		
9434				Источник бесперебойного питания	1	18550D0400037		
9435				Источник бесперебойного питания	1	18550D0500114		
9436			Москва, Большая почтовая, влад. 24,30,34	**ТП-1**	-	-		
9437				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.03. МЛ38737 С-521602	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000756 от 04.10.2022
9438				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.03. МЛ38738 С-521601	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000757 от 04.10.2022
9439				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	372474	Трансформатор ТСЛ 1600 кВА	00-000758 от 04.10.2022
9440				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	372473	Трансформатор ТСЛ 1600 кВА	00-000759 от 04.10.2022
9441				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	19090504	Низковольтное оборудование 0,4 (3)	00-000760 от 04.10.2022
9442				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	4638		
9443				Шкаф питания ШП-2	1	н/д		
9444				Шкаф питания ШП-1	1	н/д		
9445				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	4654		

9446				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	19090503		
9447			г. Москва, ул. Большая Почтовая, вл. 24, 30, 34	**ТП-2**	-	-		
9448				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2022-W25-4-0385-EE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (1)	00-001016 от 12.08.2024
9449				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2022-W25-4-0386-EE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (2)	00-001017 от 12.08.2024
9450				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	358423	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (1)	00-001018 от 12.08.2024
9451				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	358415	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (2)	00-001019 от 12.08.2024
9452				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	03221406	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001020 от 12.08.2024
9453				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	03221407		
9454				Шкаф питания ШП	1	06223218		
9455				Шкаф питания ШП	1	06223219		
9456				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5240		
9457				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5244		
9458				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
9459				Клапан вентиляционный противопожарный	2	н/д		
9460			Москва, Большая почтовая, влад. 24,30,34	Кабельная линия-10 кВ от РП-28162 с.1 яч.4 до РТП-1 с.1 яч.4 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=14	14	-	Кабельная линия 10 кВ от РП №28162 с.1 яч.4 до РТП-1 (РУ-1 10 кВ) АПвВнг-10 3х(1х240/50) 14м	00-000761 от 04.10.2022
9461				Кабельная линия-10 кВ от РП-28162 с.2 яч.13 до РТП-1 с.2 яч.7 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=14	14	-	Кабельная линия 10 кВ от РП №28162 с.2 яч.13 до РТП-1 (РУ-1 10 кВ) АПвВнг-10 3х(1х240/50) 14м	00-000762 от 04.10.2022
9462				Кабельная линия-10 кВ от РП-28163 с.1 яч.7 до РТП-2 с.1 яч.3 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=6	6	-	Кабельная линия 10 кВ от РП №28163 с.1 яч.7 до РТП-2 (РУ-2 10 кВ) АПвВнг-10 3х(1х240/50) 6м	00-000763 от 04.10.2022
9463				Кабельная линия-10 кВ от РП-28163 с.2 яч.14 до РТП-2 с.2 яч.6 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=7	7	-	Кабельная линия 10 кВ от РП №28163 с.2 яч.14 до РТП-2 (РУ-2 10 кВ) АПвВнг-10 3х(1х240/50) 7м	00-000764 от 04.10.2022
9464				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.3 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=277,57	277,57	-	Кабельня линия 10 кВ от РТП-1 яч.3 (РУ-1 10 кВ) до ТП-1 АПвПуг 3х(1х120/35)	00-000765 от 04.10.2022
9465				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.8 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=281,65	281,65	-	Кабельня линия 10 кВ от РТП-1 яч.8 (РУ-1 10 кВ) до ТП-1 АПвПуг 3х(1х120/35)	00-000766 от 04.10.2022
9466			г. Москва, ул. Большая Почтовая, вл. 24, 30, 34	Кабельная линия-10 кВ от РТП-2 с.1 яч.2 до соед.муфты (на КЛ направ. от РТП-2 с.1 яч.2 до ТП-2 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=561,71	561,71		Кабельные линии 10 кВ	00-001021 от 12.08.2024
9467				Кабельная линия-10 кВ от РТП-2 с.2 яч.7 до соед. муфты (на КЛ направ. от РТП-2 с.2 яч.7 до ТП-2 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=558,65	558,65			
9468	77:01:0003027:7664	Кабельные линии 10 кВ	Российская Федерация, город Москва, ул.	Кабельная линия-10 кВ от соед.муфты (на КЛ направ. от РТП-2 с.1 яч.2 до ТП-2 луч А) до ТП-2	94,4		Кабельные линии 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики,	00-001022 от 12.08.2024

			Большая Почтовая, вл. 24, 30, 34	луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=94,4			протяженность 78м, кадастровый номер 77:01:0003027:7664	
9469				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. от РТП-2 с.2 яч.7 до ТП-2 луч Б) до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=94,4	94,4			
"Первый Автокомбинат" имени Г.Л. Краузе"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9470			г. Москва, ул. Мневники, д.1, с.19	**РП-11001**	-	-		
9471				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	00-000606 от 31.12.2023
9472				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	00-000607 от 31.12.2023
9473			г. Москва, ул. Мневники, д.1, с.19	**ТП-1**	-	-		
9474				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	1337	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА (1)	00-000608 от 31.12.2023
9475			г. Москва, ул. Мневники, д.1, с.19	**ТП-2**	-	-		
9476				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	12552	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА (2)	00-000609 от 31.12.2023
9477			г. Москва, ул. Мневники, д.1, с.19	Кабельная линия-10 кВ от РП-11001 с.1 яч.5 до ТП-1 АСБ-10 (3х95) L=20	20	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000605 от 31.12.2023
9478				Кабельная линия-10 кВ от РП-11001 с.2 яч.6 до ТП-2 АСБ-10 (3х95) L=300	300	-		
ЕПК Москва								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9479			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-1**	-	-		
9480				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930026		
9481			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-2**	-	-		
9482				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930151		

9483			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-3**	-	-		
9484				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930190		
9485			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-4**	-	-		
9486				Силовой масляный трансформатор ТАМ-1000 кВА	1	3209930153		
9487			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-5**	-	-		
9488				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930186		
9489			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-7**	-	-		
9490				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930148		
9491			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-8**	-	-		
9492				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930139		
9493			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-9**	-	-		
9494				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930001		
9495			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-10**	-	-		
9496				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930017		
9497			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-12**	-	-		
9498				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930018		

9499			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-20**	-	-		
9500				Силовой масляный трансформатор ТМ-750 кВА	1	3207530043		
9501			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-21**	-	-		
9502				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930005		
9503			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-22**	-	-		
9504				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930004		
9505			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-25**	-	-		
9506				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930214		
9507			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-26**	-	-		
9508				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930182		
9509			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-27**	-	-		
9510				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930012		
9511			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-28**	-	-		
9512				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930179		
9513			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-33**	-	-		
9514				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930019		

9515			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-34**	-	-		
9516				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930208		
9517			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-35**	-	-		
9518				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930155		
9519			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-36**	-	-		
9520				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930028		
9521				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	SF 2012-W46-4-0044		
9522			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-38**	-	-		
9523				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930143		
9524				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	SF-2013-W21-5-0112		
9525			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-39**	-	-		
9526				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930149		
9527				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	SF-2013-W21-6-0046		
9528			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-41**	-	-		
9529				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930029		
9530				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	SF-2012-W46-4-0047		
9531			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-42**	-	-		
9532				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930173		
9533			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-47**	-	-		

9534				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930176		
9535			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-44**	-	-		
9536				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930158		
9537			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-48**	-	-		
9538				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930033		
9539			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-49**	-	-		
9540				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930157		
9541			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-50**	-	-		
9542				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930205		
9543			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-51**	-	-		
9544				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	Ц4491001870		
9545			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-52**	-	-		
9546				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	Ц4491001871		
9547			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-53**	-	-		
9548				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	Ц4491001872		
9549			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-56**	-	-		

9550				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	Ц4491001873		
9551			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-57**	-	-		
9552				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930057		
9553			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-58**	-	-		
9554				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930209		
9555			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-59**	-	-		
9556				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930022		
9557			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-60**	-	-		
9558				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930141		
9559			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-61**	-	-		
9560				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3207530045		
9561			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-62**	-	-		
9562				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930023		
9563				Комплектное распределительное устройство RM-6 D	1	SF-2013-W21-5-0114		
9564			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-63**	-	-		
9565				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930015		
9566			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-64**	-	-		

9567				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930008		
9568			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-65**	-	-		
9569				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3207530041		
9570			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-66**	-	-		
9571				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3207530046		
9572			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-67**	-	-		
9573				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930196		
9574			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-68**	-	-		
9575				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3207530044		
9576			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-69**	-	-		
9577				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930060		
9578			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-70**	-	-		
9579				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930136		
9580			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-71**	-	-		
9581				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930034		
9582			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-72**	-	-		

9583				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	3209930007		
9584			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-73**	-	-		
9585				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	3209930003		
9586			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-75**	-	-		
9587				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930213		
9588			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-77**	-	-		
9589				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930024		
9590			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-79**	-	-		
9591				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930206		
9592			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-80**	-	-		
9593				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930198		
9594			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-84**	-	-		
9595				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930062		
9596			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-85**	-	-		
9597				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930063		
9598			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-86**	-	-		

9599				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930138		
9600			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-89**	-	-		
9601				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930059		
9602			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-91**	-	-		
9603				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930203		
9604			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-94**	-	-		
9605				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930137		
9606			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-96**	-	-		
9607				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930021		
9608			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-100**	-	-		
9609				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930144		
9610			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-101**	-	-		
9611				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930067		
9612			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-102**	-	-		
9613				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930058		
9614			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**РТП-10**	-	-		

9615				Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА	1	3209930061		
9616			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-1**	-	-		
9617				Силовой масляный трансформатор ТНЗ-1000 кВА	1	3209930222		
9618			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-2**	-	-		
9619				Силовой масляный трансформатор ТНЗ-1000 кВА	1	3209930220		
9620			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-3**	-	-		
9621				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930161		
9622			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-5**	-	-		
9623				Силовой масляный трансформатор ТНЗ-1000 кВА	1	3209930216		
9624			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-6**	-	-		
9625				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930164		
9626			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-7**	-	-		
9627				Силовой масляный трансформатор ТНЗ-1000 кВА	1	3209930226		
9628			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-8**	-	-		
9629				Силовой масляный трансформатор ТНЗ-1000 кВА	1	3209930217		
9630			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-9**	-	-		

9631				Силовой масляный трансформатор ТНЗ-1000 кВА	1	3209930225		
9632			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-10**	-	-		
9633				Силовой масляный трансформатор ТНЗ-1000 кВА	1	3209930227		
9634			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-11**	-	-		
9635				Силовой масляный трансформатор ТНЗ-1000 кВА	1	3209930224		
9636			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-12**	-	-		
9637				Силовой масляный трансформатор ТНЗ-1000 кВА	1	3209930218		
9638			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-14**	-	-		
9639				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930178		
9640			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-16**	-	-		
9641				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930193		
9642			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-17**	-	-		
9643				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930172		
9644			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-18**	-	-		
9645				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930171		
9646			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-19**	-	-		

9647				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930174		
9648			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-20**	-	-		
9649				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	3209930232		
9650			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-21**	-	-		
9651				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930230		
9652			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-22**	-	-		
9653				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930231		
9654			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-23**	-	-		
9655				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930072		
9656			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-24**	-	-		
9657				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	320990192		
9658			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-29**	-	-		
9659				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930234		
9660			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-42**	-	-		
9661				Силовой масляный трансформатор ТНЗ-1000 кВА	1	3209930219		
9662			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-76**	-	-		

9663				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930187		
9664			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-81**	-	-		
9665				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930191		
9666			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-82**	-	-		
9667				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930070		
9668			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-83**	-	-		
9669				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930071		
9670			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**КТП-87**	-	-		
9671				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА	1	3209930170		
9672			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-38**	-	-		
9673				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930180		
9674			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-24**	-	-		
9675				Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА	1	3209930194		
9676				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	Ц4491001879		
9677				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	Ц4491001880		
9678			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ЦРП-1**	-	-		
9679				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1			
9680				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1			
9681				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1			
9682				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1			

9683				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1			
9684				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1			
9685				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1			
9686				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1			
9687				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1			
9688				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
9689				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
9690				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1			
9691				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1			
9692				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1			
9693				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1			
9694				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1			
9695				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
9696				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 27	1			
9697				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 28	1			
9698				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 30	1			
9699				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 24	1			
9700				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 29	1			
9701				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
9702				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
9703				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
9704				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 32	1			
9705				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 39	1			
9706				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 36	1			
9707				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
9708				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 38	1			
9709			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская	**ЦРП-3**	-	-		
9710				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1			

9711			вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
9712				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1			
9713				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1			
9714				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1			
9715				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1			
9716				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1			
9717				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1			
9718				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1			
9719				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
9720				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1			
9721				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1			
9722				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1			
9723				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1			
9724				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1			
9725				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1			
9726				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1			
9727				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1			
9728				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
9729				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
9730				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 25	1			
9731				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 28	1			
9732				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 24	1			
9733				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
9734				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
9735				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 27	1			
9736			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**РП-2**	-	-		
9737				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
9738				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1			

9739				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1			
9740				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1			
9741				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1			
9742				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1			
9743				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1			
9744				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1			
9745				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1			
9746				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1			
9747				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1			
9748				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1			
9749				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1			
9750				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1			
9751				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1			
9752			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**РП-4**	-	-		
9753				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1			
9754				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1			
9755				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1			
9756				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1			
9757				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1			
9758				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1			
9759				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1			
9760				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1			
9761				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1			
9762				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 32	1			
9763				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1			
9764				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 25	1			
9765				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 28	1			
9766				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 31	1			

9767				**РП-5**	-	-		
9768				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1			
9769				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1			
9770				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1			
9771				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1			
9772				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1			
9773				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1			
9774				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1			
9775				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1			
9776				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1			
9777				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 23	1			
9778				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 25	1			
9779				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 27	1			
9780			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 29	1			
9781				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 31	1			
9782				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1			
9783				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 33	1			
9784				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 35	1			
9785				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 39	1			
9786				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 41	1			
9787				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 43	1			
9788				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 45	1			
9789				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 47	1			
9790				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 51	1			
9791				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 53	1			
9792				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 21	1			
9793				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 54	1			
9794				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1			

9795				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1			
9796				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1			
9797				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1			
9798				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1			
9799				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1			
9800				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1			
9801				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 28	1			
9802				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 24	1			
9803				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 26	1			
9804				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 28	1			
9805				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 30	1			
9806				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 32	1			
9807				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 34	1			
9808				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 36	1			
9809				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 38	1			
9810				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 40	1			
9811				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 42	1			
9812				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 46	1			
9813				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 48	1			
9814				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 50	1			
9815				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 44	1			
9816				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 52	1			
9817				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 52	1			
9818			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**РП-6**	-	-		
9819				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1			
9820				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1			
9821				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1			
9822				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1			

9823				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1			
9824				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1			
9825				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1			
9826				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
9827				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1			
9828				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1			
9829				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
9830				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
9831				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
9832				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1			
9833				**РП-7**	-	-		
9834				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1			
9835				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1			
9836				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1			
9837				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1			
9838				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1			
9839				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
9840				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1			
9841			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1			
9842				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1			
9843				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1			
9844				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1			
9845				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1			
9846				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1			
9847				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1			
9848				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1			
9849				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1			
9850				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1			

9851				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1			
9852				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1			
9853				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1			
9854				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 21	1			
9855				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 22	1			
9856				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 23	1			
9857				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
9858				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 24	1			
9859				**РП-9**	-	-		
9860				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1			
9861				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1			
9862				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1			
9863				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1			
9864				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1			
9865				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1			
9866				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1			
9867			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1			
9868				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
9869				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1			
9870				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1			
9871				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1			
9872				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1			
9873				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1			
9874				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1			
9875				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1			
9876			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-14**	-	-		

9877				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1000 кВА	1	Ц4491002031/341631		
9878			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-97**	-	-		
9879				Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1000 кВА	1	Ц4491002032/341632		
9880			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**РТП-10**	-	-		
9881				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1			
9882				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1			
9883				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1			
9884				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1			
9885				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1			
9886				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1			
9887				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1			
9888				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1			
9889				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1			
9890				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 24	1			
9891				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1			
9892				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1			
9893				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1			
9894				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1			
9895				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1			
9896				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1			
9897			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**РУ КОМПР-1**	-	-		
9898				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1			
9899				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1			
9900				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1			
9901				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1			
9902				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1			

9903				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1			
9904				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1			
9905			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	**ТП-Форстэн**	-	-		
9906				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	ТП Форстэн (Ц4491001542)		
9907				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	ТП Форстэн (Ц4491001542)		
9908				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ТП Форстэн (Ц4491001542)		
9909				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ТП Форстэн (Ц4491001542)		
9910				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	ТП Форстэн (Ц4491001542)		
9911				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	ТП Форстэн (Ц4491001542)		
9912				Шкаф управления АВР-10 кВ	1	ТП Форстэн (Ц4491001542)		
9913			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Кабельная линия-6 кВ от РП-6 (ф.51) до RM-6 ТП-51 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=70	70	Ц4491001874		
9914				Кабельная линия-6 кВ от RM-6 ТП-51 до Трансформатора №1 ТП-51 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=15	15	Ц4491001874		
9915				Кабельная линия-6 кВ от РП-6 (ф.52) до RM-6 ТП-52 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=76	76	Ц4491001876		
9916				Кабельная линия-6 кВ от RM-6 ТП-52 до Трансформатора №1 ТП-52 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=15	15	Ц4491001876		
9917				Кабельная линия-6 кВ от РП-6 (ф.53) до Трансформатора №1 ТП-53 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=42	42	Ц4491001877		
9918				Кабельная линия-6 кВ от РП-6 (ф.56) до Трансформатора №1 ТП-56 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=33	33	Ц4491001878		
9919				Кабельная линия-6 кВ от яч.26 до ТП-25 АСБ-10 (3х95) L=218	218	101		
9920				Кабельная линия-6 кВ от яч.30 до ТП-32 СБС-10 (3х50) L=172	172	102		
9921				Кабельная линия-6 кВ от яч.32 до ТП-35 СБС-10 (3х50) L=135	135	106		
9922				Кабельная линия-6 кВ от яч.17 до ТП-50 СБС-10 (3х50) L=100	100	110		
9923				Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до ТП-7 ЦАСБУ-10 (3х70) L=212	212	111		
9924				Кабельная линия-6 кВ от яч.8 до ТП-6 ААШВ-10 (3х70) L=214	214	112		
9925				Кабельная линия-6 кВ от яч.34 до РУ-10 кВ ААШВ-10 (3х185) L=260	260	135		
9926				Кабельная линия-6 кВ от яч.8 до ТП-6 СБС-10 (3х35) L=214	214	117		
9927				Кабельная линия-6 кВ от яч. 7 до ТП-33 СБС-10 (3х95) L=115	115	118		

9928				Кабельная линия-6 кВ от яч. 6 до ТП-27 СБС-10 (3х35) L=135	135	119		
9929				Кабельная линия-6 кВ от яч. 5 до ТП-9 СБС-10 (3х35) L=164	164	120		
9930				Кабельная линия-6 кВ от яч. 27 до ТП-47 АСБ-10 (3х70) L=42	42	122		
9931				Кабельная линия-6 кВ от яч. 10 до РП-4 АСБ-10 (3х120) L=374	374	124		
9932				Кабельная линия-6 кВ от яч. 10 до РП-4 АСБ-10 (3х120) L=374	374	125		
9933				Кабельная линия-6 кВ от яч. 20 до связь с ЦРП-3 СБС-10 (3х120) L=620	620	126		
9934				Кабельная линия-6 кВ от яч. 20 до связь с ЦРП-3 СБС-10 (3х120) L=604	604	127		
9935				Кабельная линия-6 кВ от яч. 13 до РУ ком.2 СБ-10 (3х120) L=260	260	128		
9936				Кабельная линия-6 кВ от яч. 13 до РУ ком.2 ААШВ-10 (3х150) L=260	260	129		
9937				Кабельная линия-6 кВ от яч.36 до ТП-49 АСБ-10 (3х95) L=345	345	138		
9938				Кабельная линия-6 кВ от яч.16 до ТП-10 АСБ-10 (3х70) L=130	130	139		
9939				Кабельная линия-6 кВ от ТП-74 до ТП-80 АСБ-10 (3х95) L=340	340	198		
9940				Кабельная линия-6 кВ от яч.4 до ТП-20 СБ (3х50) L=90	90	149		
9941				Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до РУ ком.2 СБ (3х120) L=110	110	150		
9942				Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до РУ ком.2 СБ (3х120) L=110	110	151		
9943				Кабельная линия-6 кВ от Яч 2 до ТП-2 СБ (3х35) L=68	68	158		
9944				Кабельная линия-6 кВ от яч. 6 до ТП-21 СБС (3х35) L=85	85	155		
9945				Кабельная линия-6 кВ от яч.7 до ТП-29 СБ (3х35) L=166	166	157		
9946				Кабельная линия-6 кВ от яч.16 до РУ твч СБ (3х120) L=134	134	160		
9947				Кабельная линия-6 кВ от яч.14 до ТП-79 АСБ-10 (3х70) L=88	88	161		
9948				Кабельная линия-6 кВ от яч.15 до Руком.2 СБ (3х185) L=65	65	163		
9949				Кабельная линия-6 кВ от яч.15 до Руком.2 СБ (3х120) L=65	65	164		
9950				Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до КТП-76 АСБ-10 (3х95) L=490	490	165		
9951				Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до ТП-77 ЦАСБ (3х70) L=200	200	159		
9952				Кабельная линия-6 кВ от яч.1 до ТП-62 СБС (3х35) L=460	460	171		
9953				Кабельная линия-6 кВ от яч.2 до ТП-64 СБС (3х35) L=360	360	170		
9954				Кабельная линия-6 кВ от яч.3 до ТП-4 СБС (3х50) L=275	275	172		

9955				Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до РУком.1 АСБ-10 (3х185) L=40	40	173		
9956				Кабельная линия-6 кВ от яч.10 до ТП-31 СБ (3х50) L=32	32	174		
9957				Кабельная линия-6 кВ от яч.11 до РУком.1 АСБ-10 (3х185) L=37	37	175		
9958				Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до ТП-61 СБС (3х50) L=45	45	176		
9959				Кабельная линия-6 кВ от яч.22 до К-250 АСБ-10 (3х120) L=60	60	177		
9960				Кабельная линия-6 кВ от яч.20 до ТП-3 СБС (3х35) L=321	321	181		
9961				Кабельная линия-6 кВ от яч.21 до К-250эктк АСБу (3х120) L=70	70	182		
9962				Кабельная линия-6 кВ от яч.13 до ТП-38 ААШВ-10 (3х95) L=300	300	184		
9963				Кабельная линия-6 кВ от яч.24 до РП-5 АСБ-10 (3х185) L=175	175	185		
9964				Кабельная линия-6 кВ от яч.24 до РП-5 СБ (3х185) L=175	175	188		
9965				Кабельная линия-6 кВ от яч.25 до ТП-58 АСБ-10 (3х120) L=234	234	187		
9966				Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до К-500 АСБ-10 (3х185) L=40	40	189		
9967				Кабельная линия-6 кВ от яч.19 до ТП-39 ААШВ-10 (3х95) L=300	300	211		
9968				Кабельная линия-6 кВ от яч.15 до ТП-65 СБ (3х35) L=122	122	179		
9969				Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до КТП-42 АСБ-10 (3х70) L=252	252	382		
9970				Кабельная линия-6 кВ от яч.25 до КТП-87 АСБ-10 (3х70) L=132	132	374		
9971				Кабельная линия-6 кВ от яч.19 до ТП-12 АСБ-10 (3х70) L=320	320	388		
9972				Кабельная линия-6 кВ от яч.13 до ТП-22 АСБ-10 (3х70) L=98	98	372		
9973				Кабельная линия-6 кВ от яч.14 до ТП-24 АСБ-10 (3х70) L=87	87	373		
9974				Кабельная линия-6 кВ от яч.28 до ТП-86 АСБ-10 (3х70) L=82	82	377		
9975				Кабельная линия-6 кВ от яч.26 до ТП-72 АСБ-10 (3х70) L=85	85	249		
9976				Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до ТП-5 СБ (3х35) L=452	452	254		
9977				Кабельная линия-6 кВ от яч.16 до ТП-36 СБ (3х35) L=193	193	256		
9978				Кабельная линия-6 кВ от яч.13 до ТП-8 АСБ-10 (3х35) L=505	505	255		
9979				Кабельная линия-6 кВ от яч.44 до Тр-ра 1600 ААШВ-10 (3х150) L=333	333	364		
9980				Кабельная линия-6 кВ от яч.18 до ТП 28 АСБ-10 (3х50) L=260	260	246		
9981				Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до ТП-34 СБ (3х70) L=410	410	252		

9982				Кабельная линия-6 кВ от яч.42 до ТП-68 АСБ-10 (3х70) L=160	160	274		
9983				Кабельная линия-6 кВ от яч.15 до ТП-1 АСБ-10 (3х70) L=188	188	245		
9984				Кабельная линия-6 кВ от яч.3 до РУком2 АСБ-10 (3х185) L=296	296	251		
9985				Кабельная линия-6 кВ от яч. 43 до КТП-81 ААШВ-10 (3х70) L=200	200	270		
9986				Кабельная линия-6 кВ от яч.40 до ТП-48 АСБ-10 (3х70) L=124	124	266		
9987				Кабельная линия-6 кВ от яч.3 до РУком2 АСБ-10 (3х185) L=227	227	265		
9988				Кабельная линия-6 кВ от яч.14 до ТП-60 АСБ-10 (3х95) L=65	65	264		
9989				Кабельная линия-6 кВ от яч.30 до конден. Установки №3 СБ-10 (3х185) L=6	6	263		
9990				Кабельная линия-6 кВ от яч.29 до конден. Установки №4 СБ-10 (3х185) L=25	25	262		
9991				Кабельная линия-6 кВ от яч.24 до ТП-59 АСБ-10 (3х120) L=343	343	258		
9992				Кабельная линия-6 кВ от яч.48 до ТП-93 АСБ-10 (3х70) L=210	210	359		
9993				Кабельная линия-6 кВ от яч.46 до ТП-92 АСБ-10 (3х70) L=224	224	358		
9994				Кабельная линия-6 кВ от яч.53 до ТП-96 ААШВ-10 (3х120) L=250	250	261		
9995				Кабельная линия-6 кВ от яч.50 до ТП-94 АСБ-10 (3х70) L=214	214	360		
9996				Кабельная линия-6 кВ от ТП-51 до ТП-90 АСБ-10 (3х70) L=256	256	356		
9997				Кабельная линия-6 кВ от яч.45 до ТП-91 АСБ-10 (3х70) L=262	262	357		
9998				Кабельная линия-6 кВ от яч.28 до ТП-63 АСБ-10 (3х70) L=520	520	261		
9999				Кабельная линия-6 кВ от яч.20 до ТП-66 АСБ-10 (3х70) L=437	437	260		
10000				Кабельная линия-6 кВ от яч.11 до ТП-67 АСБ-10 (3х70) L=350	350	259		
10001				Кабельная линия-6 кВ от яч.19 до ТП-75 АСБ-10 (3х70) L=285	285	257		
10002				Кабельная линия-6 кВ от яч.23 до ТП-70 АСБ-10 (3х70) L=180	180	247		
10003				Кабельная линия-6 кВ от яч.25 до ТП-73 АСБ-10 (3х70) L=80	80	250		
10004				Кабельная линия-6 кВ от яч.27 до ТП-71 АСБ-10 (3х70) L=70	70	248		
10005				Кабельная линия-6 кВ от яч.39 до ТП-100 ААШВ-10 (3х70) L=40	40	-		
10006				Кабельная линия-6 кВ от яч.41 до ТП-41 ААШВ-10 (3х70) L=40	40	-		
10007				Кабельная линия-6 кВ от яч.1 до ТП-51 АСБ-10 (3х70) L=60	60	275		
10008				Кабельная линия-6 кВ от яч.6 до ТП-56 АСБ-10 (3х70) L=75	75	276		

10009				Кабельная линия-6 кВ от яч.7 до ТП-53 АСБ-10 (3х70) L=28	28	277		
10010				Кабельная линия-6 кВ от яч.14 до ТП-52 АСБ-10 (3х185) L=62	62	279		
10011				Кабельная линия-6 кВ от яч.18 до ЦРП-1 АСБ-10 (3х240) L=220	220	281		
10012				Кабельная линия-6 кВ от яч.20 до ЦРП-1 АСБ-10 (3х240) L=220	220	282		
10013				Кабельная линия-6 кВ от яч. 5 до ТП-44 АСБ-10 (3х70) L=257	257	288		
10014				Кабельная линия-6 кВ от яч.10 до ТП-22 АСБ-10 (3х70) L=257	257	-		
10015				Кабельная линия-6 кВ от яч.20 до КТП-23 ААШВ-10 (3х70) L=179	179	330		
10016				Кабельная линия-6 кВ от яч.13 до КТП-24 ААШВ-10 (3х70) L=165	165	329		
10017				Кабельная линия-6 кВ от яч.22 до КТП-16 ААБ-10 (3х120) L=225	225	328		
10018				Кабельная линия-6 кВ от яч.3 до КТП-12 АСБ-10 (3х95) L=218	218	324		
10019				Кабельная линия-6 кВ от яч.4 до КТП-10 АСБ-10 (3х95) L=180	180	316		
10020				Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до КТП-11 АСБ-10 (3х95) L=200	200	317		
10021				Кабельная линия-6 кВ от яч.6 до КТП-9 АСБ-10 (3х95) L=160	160	318		
10022				Кабельная линия-6 кВ от яч.7 до КТП-8 АСБ-10 (3х95) L=152	152	319		
10023				Кабельная линия-6 кВ от яч.11 до КТП-7 АСБ-10 (3х95) L=95	95	320		
10024				Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до КТП-5 АСБ-10 (3х95) L=80	80	321		
10025				Кабельная линия-6 кВ от яч.14 до КТП-4 АСБ-10 (3х95) L=52	52	323		
10026				Кабельная линия-6 кВ от яч.21 до КТП-1 АСБ-10 (3х95) L=26	26	327		
10027				Кабельная линия-6 кВ от яч.19 до КТП-3 АСБ-10 (3х95) L=40	40	325		
10028				Кабельная линия-6 кВ от яч.3 до КТП-5 ААШБ-10 (3х70) L=285	285	351		
10029				Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до КТП-21 АСБ-10 (3х70) L=310	310	347		
10030				Кабельная линия-6 кВ от яч.1 до КТП-2 ААШБ-10 (3х70) L=318	318	350		
10031				Кабельная линия-6 кВ от яч.20 до КТП-22 АСБ-10 (3х70) L=319	319	348		
10032				Кабельная линия-6 кВ от яч.19 до КТП-17 ААБ-10 (3х70) L=357	357	345		
10033				Кабельная линия-6 кВ от яч.2 до КТП-19 ААБ-10 (3х70) L=228	228	346		
10034				Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до КТП-14 ААБ-10 (3х70) L=75	75	343		
10035				Кабельная линия-6 кВ от яч.11 до КТП-18 ААБ-10 (3х70) L=85	85	342		
10036				Кабельная линия-6 кВ от яч.6 до КТП-20 ААБ-10 (3х95) L=63	63	349		

10037				Кабельная линия-6 кВ от яч.4 до ТП-80 ААШБ-10 (3х95) L=300	300	352		
10038				Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до ТП-57 ААШБ-10 (3х95) L=191	191	408		
10039				Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до ТП-69 ААШБ-10 (3х70) L=292	292	412		
10040				Кабельная линия-6 кВ от яч.1 до ТП-85 ААШБ-10 (3х70) L=170	170	405		
10041				Кабельная линия-6 кВ от яч.10 до ТП-60 ААШБ-10 (3х70) L=374	374	413		
10042				Кабельная линия-6 кВ от яч.11 до КТП-83 ААШБ-10 (3х95) L=192	192	414		
10043				Кабельная линия-6 кВ от яч.4 до КТП-82 ААШБ-10 (3х95) L=242	242	407		
10044				Кабельная линия-6 кВ от яч.8 до ТП-84 ААШБ-10 (3х70) L=171	171	411		
10045				Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до ТП-101 ААШБ-10 (3х70) L=95	95	416		
10046				Кабельная линия-6 кВ от яч.3 до Тр-р 1600 АСБ-10 (3х120) L=12	12	406		
10047				Кабельная линия-6 кВ от яч.7 до ТП-89 ААШБ-10 (3х95) L=240	240	410		
10048				Кабельная линия-6 кВ от яч.6 до ТП-102 ААШБ-10 (3х95) L=265	265	409		
10049				Кабельная линия-6 кВ от Реактора К-500 до двигатель К-500 AABJU (3х240) L=31	31	304		
10050				Кабельная линия-6 кВ от Реактора К-500 до двигатель К-500 AABDLU (3х240) L=31	31	303		
10051				Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до Ректора К-500 ААШБ-10 (3х120) L=42	42	302		
10052				Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до Ректора К-500 ААШБ-10 (3х120) L=42	42	301		
10053				Кабельная линия-6 кВ от яч.4 до ректора К-500 AABLU (3х240) L=42	42	300		
10054				Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до Ректора К-500 ААШБ-10 (3х120) L=42	42	299		
10055			г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская вл. 13 и г. Москва, ул. Новоостаповская вл.5	Кабельная линия-10 кВ от РУ-10 кВ до РУ-10 кВ АСБ-10 (3х120) L=450	450	ТП Форстэн (Ц4491001542)		
10056				Кабельная линия-10 кВ от РУ-10 кВ до РУ-10 кВ АСБ-10 (3х120) L=450	450	ТП Форстэн (Ц4491001542)		
ЖК "Поклонная 9"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10057			г. Москва, ул. Поклонная, вл. 9	**РТП-21163**	-	-		
10058				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ВЕГА-Э-12/VVVVCvt	1	22/0744.001.1	Распределительное устройство 10 кВ КРУЭ ВЕГА-Э-12/VVVVC	00-000200 от 30.09.2023

10059				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ВЕГА-Э-12/CvtVVVV	1	22/0744.001.2	Распределительное устройство 10 кВ КРУЭ ВЕГА-Э-12/CVVVV	00-000201 от 30.09.2023
10060				Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА	1	2231249	Трансформатор сухой с литой изоляцией Т-5 ТС-2000/10 УХЛ3	00-000202 от 30.09.2023
10061				Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА	1	2231250	Трансформатор сухой с литой изоляцией Т-8 ТС-2000/10 УХЛ 3	00-000203 от 30.09.2023
10062				Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА	1	2231251	Трансформатор сухой с литой изоляцией Т-6 ТС-2000/10 УХЛ 3	00-000204 от 30.09.2023
10063				Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА	1	2231252	Трансформатор сухой с литой изоляцией Т-7 ТС-2000/10 УХЛ 3	00-000205 от 30.09.2023
10064				Силовой сухой трансформатор ТС-2500 кВА	1	2231253	Трансформатор сухой с литой изоляцией Т-1 ТС-2500/10 УХЛ 3	00-000206 от 30.09.2023
10065				Силовой сухой трансформатор ТС-2500 кВА	1	2231254	Трансформатор сухой с литой изоляцией Т-3 ТС-2500/10 УХЛ 3	00-000207 от 30.09.2023
10066				Силовой сухой трансформатор ТС-2500 кВА	1	2231255	Трансформатор сухой с литой изоляцией Т-2 ТС-2500/10 УХЛ 3	00-000208 от 30.09.2023
10067				Силовой сухой трансформатор ТС-2500 кВА	1	2231256	Трансформатор сухой с литой изоляцией Т-4 ТС-2500/10 УХЛ 3	00-000209 от 30.09.2023
10068				Шкаф управления	1	000128895202300000322	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000210 от 30.09.2023
10069				Шкаф управления	1	000128895202300000323		
10070				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	4-02235		
10071				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	4-02236		
10072				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-И	1	3423		
10073				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-И	1	3424		
10074				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	4-02237		
10075				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	4-02238		
10076				Шкаф телемеханики	1	н/д		
10077				Источник бесперебойного питания	1	19052H1200139		
10078				Источник бесперебойного питания	1	19052H1200138		
10079				Обогреватель электрический	4	б/н		
10080				Шкаф питания ШП-1.2	1	4-02232		
10081				Шкаф питания ШП-2.2	1	4-02234		
10082				Шкаф питания ШП-1.1	1	4-02231		
10083				Шкаф питания ШП-2.1	1	4-02233		
10084				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-И	1	3062		
10085				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-И	1	3063		
10086				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-И	1	2925		

10087				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-И	1	3427		
10088				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-И	1	2923		
10089				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-И	1	3060		
10090				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-И	1	3425		
10091				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ-И	1	3061		
10092				Шкаф телемеханики	1	н/д		
10093			Москва, ул. Поклонная, вл.9	Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 с.2 яч.18 до РТП-21163 (абонентская часть) с.2 яч.6 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х240мк/50) L=10	10	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000211 от 30.09.2023
10094				Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 с.1 яч.9 до РТП-21163 (абонентская часть) с.1 яч.5 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х240мк/50) L=10	10	-		
10095				Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.1 яч.1 до трансформатора Т-1 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=35	35	-		
10096				Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.1 яч.2 до трансформатора Т-3 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=40	40	-		
10097				Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.1 яч.3 до трансформатора Т-5 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=35	35	-		
10098				Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.1 яч.4 до трансформатора Т-7 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=30	30	-		
10099				Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.2 яч.7 до трансформатора Т-8 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=22	22	-		
10100				Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.2 яч.8 до трансформатора Т-6 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=30	30	-		
10101				Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.2 яч.9 до трансформатора Т-4 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=35	35	-		
10102				Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.2 яч.10 до трансформатора Т-2 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=40	40	-		
ООО "Компания СТАНКОНОРМАЛЬ"								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10103			г. Москва, 2-й Донской проезд, д.10, стр.12	**РП-12125**	-	-		
10104				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1	01-002370		
10105				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1	01-002371		
10106				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1	01-002372		
10107				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1	01-002373		
ЖК "Настроение"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10108	77:02:0016005:9061	Кабельные линии 0,4 кВ (участок №2), назначение: 1.1. Сооружение электроэнергетики, протяженность: 1098 м	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ярославский, ул. Красная Сосна, вл. 3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.1 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=196	196	-	Кабельные линии 0,4 кВ (участок № 2), назначение: 1.1. Сооружение электроэнергетики, протяженность 1098 м, кадастровый номер: 77:02:0016005:9061	00-000045в от 29.01.2024
10109				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=170	170	-		
10110				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=170	170	-		
10111				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.3 В-1 АПвБбШв-1 (4х95) L=191	191	-		
10112				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.1 В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=205	205	-		
10113				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.1 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=130	130	-		
10114				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.2 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=191	191	-		
10115				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.3 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=217	217	-		
10116				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.3 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=217	217	-		
10117				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.4 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=260	260	-		

10118				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.5 В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=255	255	-		
10119				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.6 В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=275	275	-		
10120				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.7 В-1 АПвБбШв-1 (4х120) L=191	191	-		
10121				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.8 В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=250	250	-		
10122				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=196	196	-		
10123				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=196	196	-		
10124				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ВРЩНО В-1 ВБбШв-1 (4х25) L=57	57	-		
10125				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.1 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=235	235	-		
10126				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=205	205	-		
10127				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=205	205	-		
10128				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.3 В-2 АПвБбШв-1 (4х95) L=227	227	-		
10129				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.1 В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=235	235	-		
10130				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.1 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=165	165	-		
10131				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.2 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=227	227	-		

10132				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.3 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=255	255	-		
10133				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.3 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=255	255	-		
10134				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.4 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=295	295	-		
10135				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.5 В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=290	290	-		
10136				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.6 В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=310	310	-		
10137				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.7 В-2 АПвБбШв-1 (4х120) L=227	227	-		
10138				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.8 В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=280	280	-		
10139				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=235	235	-		
10140				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=235	235	-		
10141				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ВРЩНО В-2 ВБбШв-1 (4х25) L=58	58	-		
10142	77:02:0016005:9060	Кабельные линии 0,4 кВ (участок №1), назначение: 1.1. Сооружение электроэнергетики, протяженность: 827 м	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ярославский, ул. Красная Сосна, вл. 3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=150	150	-	Кабельные линии 0,4 кВ (участок № 1), назначение: 1.1. Сооружение электроэнергетики, протяженность 827 м, кадастровый номер: 77:02:0016005:9060	00-000046в от 29.01.2024
10143				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=150	150	-		
10144				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=110	110	-		
10145				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=110	110	-		

10146				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.3 (БКТ) В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=110	110	-		
10147				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-А1.2 В-1 АПвБбШв-1 (4х95) L=105	105	-		
10148				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-Н В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=166	166	-		
10149				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.1 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=285	285	-		
10150				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=246	246	-		
10151				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=246	246	-		
10152				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.3 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=230	230	-		
10153				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.3 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=230	230	-		
10154				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.4 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=163	163	-		
10155				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.5 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=147	147	-		
10156				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.6 (БКТ) В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=275	275	-		
10157				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.7 (БКТ) В-1 АПвБбШв-1 (4х120) L=160	160	-		
10158				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-А1.1 В-1 ПвБбШв-1 (4х240) L=308	308	-		
10159				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=150	150	-		

10160				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=150	150	-		
10161				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=110	110	-		
10162				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=110	110	-		
10163				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.3 (БКТ) В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=110	110	-		
10164				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-А1.2 В-2 АПвБбШв-1 (4х95) L=105	105	-		
10165				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-Н В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=166	166	-		
10166				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.1 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=285	285	-		
10167				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=246	246	-		
10168				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=246	246	-		
10169				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.3 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=230	230	-		
10170				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.3 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=230	230	-		
10171				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.4 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=163	163	-		
10172				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.5 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=147	147	-		
10173				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.6 (БКТ) В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=275	275	-		

10174				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.7 (БКТ) В-2 АПвБбШв-1 (4х120) L=160	160	-		
10175				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-А1.1 В-2 ПвБбШв-1 (4х240) L=308	308	-		
ЖК "Рихард"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10176	77:09:0005005:9653	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 202 м	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ул. Зорге, владение 9	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=268	268	-	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружение электроэнергетики, протяженностью 202 м, кадастровый номер: 77:09:0005005:9653	00-000047в от 29.01.2024
10177				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=268	268	-		
10178				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=268	268	-		
10179				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=268	268	-		
10180				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=263	263	-		
10181				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=263	263	-		
10182				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=263	263	-		
10183				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=263	263	-		
10184				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) ПвБШп (4х185) L=148	148	-		
10185				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) ПвБШп (4х185) L=148	148	-		
10186				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) ПвБШп (4х185) L=148	148	-		

10187				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) ПвБШп (4х185) L=148	148	-		
10188				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.4 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=113	113	-		
10189				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.4 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=113	113	-		
10190				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.4 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=113	113	-		
10191				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.4 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=113	113	-		
10192				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.5 В-1 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=118	118	-		
10193				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.5 В-1 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=118	118	-		
10194				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.5 В-2 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=118	118	-		
10195				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.5 В-2 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=118	118	-		
10196				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.6 В-1 АПвБШп (4х120) L=263	263	-		
10197				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.6 В-2 АПвБШп (4х120) L=263	263	-		
10198				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=142	142	-		
10199				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=142	142	-		
10200				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=142	142	-		

10201				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=142	142	-		
10202				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=199	199	-		
10203				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=199	199	-		
10204				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=199	199	-		
10205				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=199	199	-		
10206				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.3 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=124	124	-		
10207				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.3 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=124	124	-		
10208				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.3 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=124	124	-		
10209				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.3 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=124	124	-		
10210				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.4 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=94	94	-		
10211				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.4 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=94	94	-		
10212				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.4 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=94	94	-		
10213				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.4 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=94	94	-		
10214				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.5 В-1 (каб.1) ПвБШп (4х150) L=114	114	-		

10215				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.5 В-1 (каб.2) ПвБШп (4х150) L=114	114	-		
10216				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.5 В-2 (каб.1) ПвБШп (4х150) L=114	114	-		
10217				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.5 В-2 (каб.2) ПвБШп (4х150) L=114	114	-		
10218				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.6 В-1 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=94	94	-		
10219				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.6 В-1 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=94	94	-		
10220				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.6 В-2 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=94	94	-		
10221				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.6 В-2 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=94	94	-		
ЖК "Авиатика"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10222			Российская Федерация, г. Москва, ул. Маргелова, з/у 40А/9, к/н 77:09:0005007:17421	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-1.1 В-1 (722925) ПвБбШв (4х150) L=95	95	-	Кабельные линии 0,4 кВ	23-00279-Мар от 31.12.2023
10223				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-1.1 В-2 (722925) ПвБбШв (4х150) L=105	105	-		
10224				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-1.2 В-1 (722926) ПвБбШв (4х240) L=95	95	-		
10225				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-1.2 В-2 (722926) ПвБбШв (4х240) L=105	105	-		
10226				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.2 ВРУ-2.1 В-1 (722928) ПвБбШв (4х150) L=145	145	-		
10227				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.2 ВРУ-2.1 В-2 (722928) ПвБбШв (4х150) L=155	155	-		

10228				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.2 ВРУ-2.2 В-1 (722929) ПвБбШв (4х240) L=145	145	-		
10229				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.2 ВРУ-2.2 В-2 (722929) ПвБбШв (4х240) L=155	155	-		
10230				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-3.1 В-1 (722930) ПвБбШв (4х150) L=120	120	-		
10231				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-3.1 В-2 (722930) ПвБбШв (4х150) L=130	130	-		
10232				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-3.2 В-1 (722931) ПвБбШв (4х240) L=120	120	-		
10233				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-3.2 В-2 (722931) ПвБбШв (4х240) L=130	130	-		
10234				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 с.7 ВРУ-9 (Подземный паркинг) В-1 (722932) ПвБбШв (4х120) L=115	115	-		
10235				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 с.7 ВРУ-9 (Подземный паркинг) В-2 (722932) ПвБбШв (4х120) L=125	125	-		
10236				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.4 ВРУ-4.1 В-1 (722934) ПвБбШв (4х185) L=220	220	-		
10237				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.4 ВРУ-4.1 В-2 (722934) ПвБбШв (4х185) L=220	220	-		
10238				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.4 ВРУ-4.2 В-1 (722935) ПвБбШв (4х185) L=220	220	-		
10239				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.4 ВРУ-4.2 В-2 (722935) ПвБбШв (4х185) L=220	220	-		
10240				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.5 ВРУ-5.1 В-1 (722936) ПвБбШв (4х240) L=265	265	-		
10241				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова,	265	-		

				д.3 к.5 ВРУ-5.1 В-2 (722936) ПвБбШв (4х240) L=265				
10242				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.5 ВРУ-5.2 В-1 (722937) ПвБбШв (4х240) L=265	265	-		
10243				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.5 ВРУ-5.2 В-2 (722937) ПвБбШв (4х240) L=265	265	-		
10244				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 с.6 ВРУ-6 (ДОО) В-1 (722938) ПвБбШв (4х150) L=250	250	-		
10245				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 с.6 ВРУ-6 (ДОО) В-2 (722938) ПвБбШв (4х150) L=250	250	-		
10246				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-7 (БКТ) В-1 (722927) АПвБбШв (4х120) L=105	105	-		
10247				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-7 (БКТ) В-2 (722927) АПвБбШв (4х120) L=105	105	-		
10248				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-8 (БКТ) В-1 (722933) ПвБбШв (4х120) L=125	125	-		
10249				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-8 (БКТ) В-2 (722933) ПвБбШв (4х120) L=125	125	-		
10250				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ВРУ-10 (ИТП) В-1 (722939) АПвБбШв (4х95) L=265	265	-		
10251				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ВРУ-10 (ИТП) В-2 (722939) АПвБбШв (4х95) L=265	265	-		
ЖК "Шоссейная 4"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10252			г. Москва, ул. Шоссейная, д.4Д	**КТП-1 (ТП-23678)**	-	-		
10253				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 775009-000060/005		
10254				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 767693-000050/001		
10255				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 775009-000060/003		
10256				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000300/001		
10257				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1600 кВА	1	508793		

10258				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1600 кВА	1	508791		
10259			г. Москва, ул. Шоссейная, д.4Д	**КТП-2 (ТП-23568)**	-	-		
10260				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000320/001		
10261				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000180/001		
10262				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 775009-000060/001		
10263				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000440/001		
10264				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1600 кВА	1	508794		
10265				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1600 кВА	1	508792		
10266			г. Москва, ул. Шоссейная, д.4Д	**КТП-3 (ТП-24659)**	-	-		
10267				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000140/001		
10268				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000240/001		
10269				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000200/001		
10270				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000300/001		
10271				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-2500 кВА	1	н/д		
10272				Силовой масляный трансформатор ТМЗ-2500 кВА	1	н/д		
10273			г. Москва, ул. Шоссейная, д.4Д	**КТП-4**	-	-		
10274				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000430/001		
10275				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000100/005		
10276				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000430/001		
10277				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 762661-000230/001		
10278			г. Москва, ул. Шоссейная, д.4Д	Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП3 (№24659) Т1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=125	125	-		
10279				Кабельная линия-10 кВ от РП17131 с.1 яч.14 до КТП4 Т1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1060	1060	-		
10280				Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП3 (№24659) Т2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=110	110	-		
10281				Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП1 (№23678) Т1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=90	90	-		
10282				Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП1 (№23678) Т2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=90	90	-		

10283				Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП2 (№23568) Т1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=140	140	-		
10284				Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП2 (№23568) Т2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=140	140	-		
10285				Кабельная линия-10 кВ от РП17131 с.2 яч.33 до КТП4 Т2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1060	1060	-		
ЖК "Крылья"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10286			Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, улица Лобачевского, земельный участок 120/1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-6 В-1 (143152) (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=255	255	-	Кабельные линии 0,4 кВ	БП-000016 от 31.08.2023
10287				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-6 В-1 (143152) (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=255	255	-		
10288				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-6 В-2 (143152) (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=255	255	-		
10289				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-6 В-2 (143152) (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=255	255	-		
10290				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А2 В-1 (143149) (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=245	245	-		
10291				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А2 В-1 (143149) (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=245	245	-		
10292				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А2 В-2 (143149) (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=245	245	-		
10293				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А2 В-2 (143149) (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=245	245	-		
10294				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-2 В-1 (143150) (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=230	230	-		
10295				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-2 В-1 (143150) (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=230	230	-		
10296				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского,	230	-		

				д.120 к.1 2ВРУ-2 В-2 (143150) (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=230				
10297				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-2 В-2 (143150) (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=230	230	-		
10298				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-1 В-1 (143140) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=110	110	-		
10299				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-1 В-1 (143140) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=110	110	-		
10300				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-1 В-2 (143140) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=110	110	-		
10301				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-1 В-2 (143140) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=110	110	-		
10302				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-3 В-1 (143142) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=115	115	-		
10303				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-3 В-1 (143142) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=115	115	-		
10304				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-3 В-2 (143142) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=115	115	-		
10305				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-3 В-2 (143142) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=115	115	-		
10306				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.2 В-1 (143146) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=105	105	-		
10307				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.2 В-1 (143146) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=105	105	-		
10308				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.2 В-2 (143146) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=105	105	-		
10309				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.2 В-2 (143146) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=105	105	-		

10310				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-5 В-1 (143151) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=230	230	-		
10311				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-5 В-1 (143151) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=230	230	-		
10312				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-5 В-2 (143151) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=230	230	-		
10313				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-5 В-2 (143151) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=230	230	-		
10314				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-2 В-1 (143141) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=100	100	-		
10315				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-2 В-1 (143141) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=100	100	-		
10316				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-2 В-2 (143141) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=100	100	-		
10317				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-2 В-2 (143141) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=100	100	-		
10318				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-4 В-1 (143143) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115	-		
10319				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-4 В-1 (143143) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115	-		
10320				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-4 В-2 (143143) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115	-		
10321				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-4 В-2 (143143) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115	-		
10322				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-5 В-1 (143144) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115	-		
10323				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-5 В-1 (143144) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115	-		

10324				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-5 В-2 (143144) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115	-		
10325				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-5 В-2 (143144) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115	-		
10326				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.1 В-1 (143145) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=105	105	-		
10327				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.1 В-1 (143145) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=105	105	-		
10328				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.1 В-2 (143145) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=105	105	-		
10329				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.1 В-2 (143145) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=105	105	-		
10330				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-1 В-1 (143147) АПвБШп(г) (4х95) L=150	150	-		
10331				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-1 В-2 (143147) АПвБШп(г) (4х95) L=150	150	-		
10332				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-2 В-1 (143148) АПвБШп(г) (4х95) L=225	225	-		
10333				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-2 В-2 (143148) АПвБШп(г) (4х95) L=225	225	-		
10334				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-6 В-1 (143158) (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=105	105	-		
10335				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-6 В-1 (143158) (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=105	105	-		
10336				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-6 В-2 (143158) (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=105	105	-		
10337				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-6 В-2 (143158) (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=105	105	-		

10338				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-1 В-1 (143162) (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=180	180	-		
10339				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-1 В-1 (143162) (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=180	180	-		
10340				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-1 В-2 (143162) (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=180	180	-		
10341				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-1 В-2 (143162) (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=180	180	-		
10342				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-3 В-1 (143163) (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=195	195	-		
10343				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-3 В-1 (143163) (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=195	195	-		
10344				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-3 В-2 (143163) (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=195	195	-		
10345				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-3 В-2 (143163) (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=195	195	-		
10346				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-1 В-1 (143153) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=130	130	-		
10347				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-1 В-1 (143153) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=130	130	-		
10348				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-1 В-2 (143153) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=130	130	-		
10349				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-1 В-2 (143153) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=130	130	-		
10350				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-2 В-1 (143154) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=160	160	-		
10351				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-2 В-1 (143154) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=160	160	-		

10352				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-2 В-2 (143154) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=160	160	-		
10353				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-2 В-2 (143154) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=160	160	-		
10354				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-4 В-1 (143156) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=190	190	-		
10355				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-4 В-1 (143156) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=190	190	-		
10356				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-4 В-2 (143156) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=190	190	-		
10357				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-4 В-2 (143156) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=190	190	-		
10358				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-5 В-1 (143157) АПвБШп(г) (4х120) L=160	160	-		
10359				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-5 В-2 (143157) АПвБШп(г) (4х120) L=160	160	-		
10360				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-4 В-1 (143164) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=165	165	-		
10361				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-4 В-1 (143164) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=165	165	-		
10362				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-4 В-2 (143164) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=165	165	-		
10363				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-4 В-2 (143164) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=165	165	-		
10364				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-3 В-1 (143164) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=105	105	-		
10365				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-3 В-1 (143164) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=105	105	-		

10366				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-3 В-2 (143164) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=105	105	-		
10367				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-3 В-2 (143164) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=105	105	-		
10368				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.1 В-1 (143159) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115	-		
10369				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.1 В-1 (143159) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115	-		
10370				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.1 В-2 (143159) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115	-		
10371				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.1 В-2 (143159) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115	-		
10372				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.2 В-1 (143160) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115	-		
10373				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.2 В-1 (143160) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115	-		
10374				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.2 В-2 (143160) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115	-		
10375				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.2 В-2 (143160) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115	115	-		
10376				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-3 В-1 (143161) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=120	120	-		
10377				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-3 В-1 (143161) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=120	120	-		
10378				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-3 В-2 (143161) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=120	120	-		
10379				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-3 В-2 (143161) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=120	120	-		

10380				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72769 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-ЦТП В-1 (143165) АПвБШп(г) (4х95) L=135	135	-		
10381				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72769 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-ЦТП В-2 (143165) АПвБШп(г) (4х95) L=135	135	-		
ВТБ "Арена Парк"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10382			г. Москва, Ленинградский проспект, 36к13	**ТП-72333 (16)**	-	-		
10383				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2014-W31-5-0180		
10384				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2014-W31-5-0179		
10385				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
10386				Шкаф питания ШП	1	н/д		
10387				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	н/д		
10388				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
10389				Шкаф питания ШП	1	н/д		
10390				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	н/д		
10391			г. Москва, Ленинградский проспект, 36к13	**ТП-72334 (17)**	-	-		
10392				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2014-W31-5-0181		
10393				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2014-W31-5-0182		
10394				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
10395				Шкаф питания ШП	1	н/д		
10396				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	н/д		
10397				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
10398				Шкаф питания ШП	1	н/д		
10399				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	н/д		
10400			г. Москва, Ленинградский проспект, 36к13	**ТП-72335 (18)**	-	-		
10401				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2014-W31-5-0178		
10402				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2014-W31-5-0084		
10403				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		

10404				Шкаф питания ШП	1	н/д		
10405				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	н/д		
10406				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
10407				Шкаф питания ШП	1	н/д		
10408				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	н/д		
10409			г. Москва, Ленинградский проспект, 36к13	**ТП-72336 (19)**	-	-		
10410				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2014-W31-5-0086		
10411				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2014-W31-5-0087		
10412				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
10413				Шкаф питания ШП	1	н/д		
10414				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	н/д		
10415				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
10416				Шкаф питания ШП	1	н/д		
10417				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	н/д		
10418			г. Москва, Ленинградский проспект, 36к13	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72333 луч А до ТП-72334 луч А АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30	30	-		
10419				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72333 луч Б до ТП-72334 луч Б АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30	30	-		
10420				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72334 луч А до ТП-72335 луч А АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30	30	-		
10421				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72334 луч Б до ТП-72335 луч Б АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30	30	-		
10422				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72335 луч А до ТП-72336 луч А АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30	30	-		
10423				Кабельная линия-20 кВ от ТП-72335 луч Б до ТП-72336 луч Б АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30	30	-		
10424				Кабельная линия-20 кВ от РТП-70060 с.1 яч.10 до ТП-72336 луч А АПвВнгLS-20 3(1х240/35) L=30	30			
10425				Кабельная линия-20 кВ от РТП-70060 с.2 яч.26 до ТП-72336 луч Б АПвВнгLS-20 3(1х240/35) L=30	30			
ЖК "Резиденция композиторов"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9

10426			г. Москва, Павелецкая наб, д.8	**ТП-3**	-	-		
10427				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2016.10.МЛ24309 С-51279	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (1)	00-000926 от 30.08.2023
10428				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2016.10.МЛ24308 С-52280	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI (2)	00-000927 от 30.08.2023
10429				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	376081	Трансформатор aTSE-822/10-2000 кВА (1)	00-000928 от 30.08.2023
10430				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	376082	Трансформатор aTSE-822/10-2000 кВА (2)	00-000929 от 30.08.2023
10431				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	12200638	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (1)	00-000930 от 30.08.2023
10432				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	12200637		
10433			г. Москва, Павелецкая наб, д.8	**КТП-2**	-	-		
10434				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-1600 кВА	1	10304	Трансформатор ТСЗЛ-1600 кВА (1)	00-000931 от 30.08.2023
10435				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-1600 кВА	1	10303	Трансформатор ТСЗЛ-1600 кВА (2)	00-000932 от 30.08.2023
10436				Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ	1	176961	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (2)	00-000933 от 30.08.2023
10437				Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ	1	399877		
10438				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ	1	4-1001945486		
10439				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ	1	007648		
10440				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ	1	4-1001333230		
10441				Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ	1	399876		
10442				Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ	1	11010021		
10443				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	Т1116744		
10444				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	Т1116743		
10445				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	11160428		
10446				Щит питания собственных нужд ЩПСН	1	01170004		
10447				Шкаф питания ШП-1	1	11160424		
10448				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	01170005		
10449				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	01170006		
10450				Шкаф питания ШП-2	1	11160423		
10451				Шкаф питания ШП-3	1	11160422		
10452				Щит питания собственных нужд ЩПСН	1	01170003		

10453				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	5361		
10454				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	5360		
10455				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
10456				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
10457				Источник бесперебойного питания	1	PL286A9059		
10458				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	н/д		
10459				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
10460				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	PK251A4759		
10461			г. Москва, Павелецкая наб, д.8	**РП-18189**	-	-		
10462				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ3 ячейка № 1	1	н/д	Камера КСО-204 2УМ3 ВПМП (1)	00-000934 от 30.08.2023
10463				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ3 ячейка № 2	1	н/д	Камера КСО-204 2УМ3 ВПМП (2)	00-000935 от 30.08.2023
10464				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ3 ячейка № 21	1	н/д	Камера КСО-204 2УМ3 ВПМП (3)	00-000936 от 30.08.2023
10465				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ3 ячейка № 22	1	н/д	Камера КСО-204 2УМ3 ВПМП (4)	00-000937 от 30.08.2023
10466				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ-1	1	11160425	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (3)	00-000938 от 30.08.2023
10467				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ-2	1	11160426		
10468				Щит для передачи данных приборов учета	1	01170007		
10469				Шкаф питания ШП	1	043185		
10470				Шкаф питания ШП	1	043186		
10471			г. Москва, Павелецкая наб, д.8	**КТП-1**	-	-		
10472				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W13-3-0004	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-000939 от 30.08.2023
10473				Комплектное распределительное устройство RM-6 I	1	2021-W13-3-0003	Комплектное распределительное устройство RM-6 I (1)	00-000940 от 30.08.2023
10474				Комплектное распределительное устройство RM-6 I	1	2021-W13-3-0002	Комплектное распределительное устройство RM-6 I (2)	00-000941 от 30.08.2023
10475				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W13-3-0001	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-000942 от 30.08.2023
10476				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	10336	Трансформатор ТМГ-1600 кВА (1)	00-000943 от 30.08.2023
10477				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	10335	Трансформатор ТМГ-1600 кВА (2)	00-000944 от 30.08.2023
10478				Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ	1	11160421	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (4)	00-000945 от 30.08.2023

10479				Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ	1	11160421		
10480				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ	1	11160421		
10481				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ	1	11160421		
10482				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ	1	11160421		
10483				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	11160427		
10484				Щит питания собственных нужд ЩПСН	1	01170001		
10485				Щит питания собственных нужд ЩПСН	1	01170002		
10486				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	5358		
10487				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	5359		
10488			г. Москва, Павелецкая наб, д.8	**ТП-18782**	-	-		
10489				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	2017.05.МЛ26426 С-52588	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI (1)	00-000946 от 30.08.2023
10490				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	2017.05.МЛ26427 С-51588	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI (2)	00-000947 от 30.08.2023
10491				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	0363583	Трансформатор Trihal 2000 кВА (1)	00-000948 от 30.08.2023
10492				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	0363584	Трансформатор Trihal 2000 кВА (2)	00-000949 от 30.08.2023
10493				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	0363581	Трансформатор Trihal 2000 кВА (3)	00-000950 от 30.08.2023
10494				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА	1	0363582	Трансформатор Trihal 2000 кВА (4)	00-000951 от 30.08.2023
10495				Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ	1	0617002722	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (5)	00-000952 от 30.08.2023
10496				Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ	1	0617002723		
10497				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ	1	0617002724		
10498				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ	1	0617002719		
10499				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ	1	0617002721		
10500				Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ	1	0617002720		
10501				Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ	1	0617002725		
10502				Панель главного распределительного щита № 8 ГРЩ	1	0617002726		
10503				Панель главного распределительного щита № 9 ГРЩ	1	0617002727		
10504				Шкаф питания ШП	1	1394		
10505				Шкаф питания ШП	1	1393		
10506				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	15010249		

10507				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	17080545		
10508				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	17080544		
10509				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	15010250		
10510				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	2254		
10511				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	2256		
10512				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
10513				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
10514				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
10515				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
10516				Щит собственных нужд ЩСН	1	н/д		
10517				Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ	1	0717002731		
10518				Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ	1	0717002732		
10519				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ	1	0717002733		
10520				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ	1	0717002728		
10521				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ	1	0717002730		
10522				Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ	1	0717002729		
10523				Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ	1	0717002734		
10524				Панель главного распределительного щита № 8 ГРЩ	1	0717002735		
10525				Панель главного распределительного щита № 9 ГРЩ	1	0717002736		
10526				Панель главного распределительного щита № 10 ГРЩ	1	5092 АЭ		
10527				Панель главного распределительного щита № 11 ГРЩ	1	5093		
10528				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
10529				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
10530				Охранно-защитная система Дерсис	1	7154		
10531				Охранно-защитная система Дерсис	1	7166		
10532				Шкаф распределительный	1	н/д		
10533				Шкаф распределительный	1	н/д		

10534			г. Москва, Павелецкая наб, д.8	Кабельная линия-10 кВ от РП-18189 с.1 яч.2 до КТП-1 луч А АПпВнг-LS 3х(1х240/50) L=10	10		Кабельные линии 10 кВ	00-000996 от 18.04.2024
10535				Кабельная линия-10 кВ от РП-18189 с.2 яч.22 до КТП-1 луч Б АПпВнг-LS 3х(1х240/50) L=10	10			
10536				Кабельная линия-10 кВ от РП-18189 с.1 яч.1 до КТП-2 Т-1 АПпВнг-LS 3х(1х95/25) L=10	10			
10537				Кабельная линия-10 кВ от РП-18189 с.2 яч.21 до КТП-2 Т-2 АПпВнг-LS 3х(1х95/25) L=10	10			
10538	77:05:0001002:6509	Кабель абонента Назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 305 м	Российская Федерация, г. Москва, наб. Павелецкая, влд. 8	Кабельная линия-10 кВ от КТП-1 луч А до ТП-18782 луч А АПвПуг-10 3х(1х150/50) L=305	305		Кабель абонента, назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, протяженность 305м., кадастровый номер:77:05:0001002:6509	00-000997 от 18.04.2024
10539				Кабельная линия-10 кВ от КТП-1 луч Б до ТП-18782 луч Б АПвПуг-10 3х(1х150/50) L=305	305			
10540	77:05:0001002:7859	Кабельная линия 10 кВ Назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 55 м	Российская Федерация, г. Москва, наб. Павелецкая, вл.8	Кабельная линия-10 кВ от КТП-1 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=62,7	62,7		Кабельная линия 10 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 55м., кадастровый номер 77:05:0001002:7859	00-000998 от 18.04.2024
10541				Кабельная линия-10 кВ от КТП-1 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=61,7	61,7			
10542	77:05:0001002:7856	Кабельная линия 0,4 кВ Назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 77 м	Российская Федерация, г. Москва, наб. Павелецкая, вл.8	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 луч Б до ГРЩ стр.6 В-1 АВВГнг(А)-1 (4х240) L=218,4	218,4		Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 77м., кадастровый номер 77:05:0001002:7856	00-000999 от 18.04.2024
10543				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 луч Б до ГРЩ стр.6 В-2 АВВГнг(А)-1 (4х240) L=218,4	218,4			
10544				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 луч А до ГРЩ стр.6 В-3 АВВГнг(А)-1 (4х240) L=218,4	218,4			
10545				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 луч А до ВРУ-Котельная АВВГнг(А) (5х16) L=165,8	165,8			
10546	77:05:0001002:7842	Кабельная линия 0,4 кВ Назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 93 м	Российская Федерация, г. Москва, наб. Павелецкая, вл. 8	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 луч А до ВРУ-ДОО В-1 ВБбшв (4х240) L=165	165		Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 93м., кадастровый номер 77:05:0001002:7842	00-001000 от 18.04.2024
10547				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 луч Б до ВРУ-ДОО В-2 ВБбшв (4х240) L=165	165			
10548			г. Москва, Павелецкая наб, д.8	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-0.2 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х185) L=230	230		Кабельные линии 0,4 кВ	00-001001 от 18.04.2024
10549				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-0.2 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х185) L=230	230			
10550				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-0.2 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х185) L=230	230			
10551				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А	230			

				ГРЩ-0.2 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х185) L=230				
10552				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-П.2 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
10553				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-П.2 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
10554				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-П.2 В-1 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
10555				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-П.2 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
10556				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-П.2 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
10557				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-П.2 В-2 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
10558				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ВРУ-2.1 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х240) L=180	180			
10559				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ВРУ-2.1 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х240) L=180	180			
10560				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ВРУ-2.1 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х240) L=180	180			
10561				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ВРУ-2.1 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х240) L=180	180			
10562				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
10563				Кабельная линия-0,4 кВ от П-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
10564				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-1 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			

10565				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-1 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
10566				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-1 (каб.5) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
10567				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
10568				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
10569				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-2 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
10570				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-2 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
10571				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-2 (каб.5) ПвБбШп-1 (4х240) L=230	230			
ЖК "Нагатино Айленд"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10572			г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, пр-кт Андропова	**ТП-29575**	-	-		
10573				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	17183	Трансформатор ТСЛМШ-2000-10/0,4 (1)	00-000212 от 30.09.2023
10574				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	17184	Трансформатор ТСЛМШ-2000-10/0,4 (2)	00-000213 от 30.09.2023
10575				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2022-W28-5-0001-TF	КРУ RM 6 NE IIDI (1)	00-000214 от 30.09.2023
10576				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2022-W28-5-0002-TF	КРУ RM 6 NE IIDI (2)	00-000215 от 30.09.2023
10577				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	22060041	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000216 от 30.09.2023
10578				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	22060042		
10579				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	10890922		
10580				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	10920922		
10581				Шкаф питания ШП	1	22010009		
10582				Шкаф питания ШП	1	22010010		
10583				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		

10584				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
10585			г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, пр-кт Андропова	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.9 до ТП-29575 луч А АПвПуг 3х(1х400/50) L=731	731	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000217 от 30.09.2023
10586				Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.16 до ТП-29575 луч Б АПвПуг 3х(1х400/50) L=728	728	-		
ЖК "Фридом"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10587	77:08:0012003:2308	Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое, Площадь: 73 кв.м	Российская Федерация, г. Москва, СЗАО, Хорошево-Мневники, пр-д. 3-й Силикатный, влд. 4, к. 2	**ТП-72538**	1	12181185	Трансформаторная подстанция (ТП-72538), назначение: нежилое, площадь 73 кв.м, кадастровый номер: 77:08:0012003:2308	00-000300 от 30.11.2023
10588				Комплектное распределительное устройство SafePlus VVVV	1	201812445000001	Комплектное распределительное устройство SafePlus VVVV (1)	00-000301 от 30.11.2023
10589				Комплектное распределительное устройство SafePlus M	1	201812440480001	Комплектное распределительное устройство SafePlus M (1)	00-000302 от 30.11.2023
10590				Комплектное распределительное устройство SafePlus VVVV	1	201812444990001	Комплектное распределительное устройство SafePlus VVVV (2)	00-000303 от 30.11.2023
10591				Комплектное распределительное устройство SafePlus M	1	201812440490001	Комплектное распределительное устройство SafePlus M (2)	00-000304 от 30.11.2023
10592				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	12955	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (1)	00-000305 от 30.11.2023
10593				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	12869	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (2)	00-000306 от 30.11.2023
10594				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	12868	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (3)	00-000307 от 30.11.2023
10595				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	12954	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (4)	00-000308 от 30.11.2023
10596				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-М	1	39691018	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-72538)	00-000309 от 30.11.2023
10597				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-М	1	39701018		
10598				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2/Т	1	41581218		
10599				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2/Т	1	41591218		
10600				Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ	1	41131218		
10601				Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ	1	41131218		
10602				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ	1	41131218		
10603				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ	1	41121218		
10604				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ	1	41121218		
10605				Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ	1	41121218		
10606				Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ	1	41121218		
10607				Панель главного распределительного щита № 8 ГРЩ	1	41121218		

10608				Панель главного распределительного щита № 9 ГРЩ	1	41121218		
10609				Панель главного распределительного щита № 10 ГРЩ	1	41121218		
10610				Панель главного распределительного щита № 11 ГРЩ	1	41121218		
10611				Панель главного распределительного щита № 12 ГРЩ	1	41131218		
10612				Панель главного распределительного щита № 13 ГРЩ	1	41131218		
10613				Панель главного распределительного щита № 14 ГРЩ	1	41131218		
10614	77:08:0012003:2306	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 182 м	Российская Федерация, г. Москва, СЗАО, Хорошево-Мневники, пр-д.3-й Силикатный	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6	198,6		Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 182 м., кадастровый номер: 77:08:0012003:2306	00-000310 от 30.11.2023
10615				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6	198,6			
10616				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.3) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6	198,6			
10617				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.4) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6	198,6			
10618				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.5) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6	198,6			
10619				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.6) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6	198,6			
10620				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.7) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6	198,6			
10621				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.8) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6	198,6			
10622	77:08:0012003:2307	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 198 м	Российская Федерация, г. Москва, СЗАО, Хорошево-Мневники, пр-д.3-й Силикатный, влд. 4, к. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9	217,9		Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 198 м., кадастровый номер: 77:08:0012003:2307	00-000311 от 30.11.2023
10623				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9	217,9			

10624				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.3) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9	217,9			
10625				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.4) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9	217,9			
10626				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.5) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9	217,9			
10627				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.6) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9	217,9			
10628				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.7) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9	217,9			
10629				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.8) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9	217,9			
10630	77:08:0012003:2873	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения 0.4 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженность: 359 м	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, проезд 3-й Силикатный, вл. 4, корп. 2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6	48,6		Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения 0.4 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 359 м., кадастровый номер 77:08:0012003:2873	00-001317 от 30.04.2024
10631				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6	48,6			
10632				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.3) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6	48,6			
10633				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.4) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6	48,6			
10634				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.5) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6	48,6			
10635				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.6) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6	48,6			
10636				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.7) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6	48,6			
10637				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.8) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6	48,6			

10638				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.9) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6	48,6			
10639				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.10) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6	48,6			
10640				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4	48,4			
10641				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4	48,4			
10642				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.3) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4	48,4			
10643				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.4) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4	48,4			
10644				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.5) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4	48,4			
10645				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.6) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4	48,4			
10646				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.7) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4	48,4			
10647				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.8) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4	48,4			
10648				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.9) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4	48,4			
10649				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.10) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4	48,4			
10650				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.1 ВРУ-3.5.1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=189	189			
10651				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.1 ВРУ-3.5.1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=189	189			

10652				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.1 ВРУ-3.5.1 В-1 (каб.3) АПвБШп-1 (4х240) L=189	189			
10653				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.1 ВРУ-3.5.1 В-1 (каб.4) АПвБШп-1 (4х240) L=189	189			
10654				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.1 ВРУ-3.5.1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=185,6	185,6			
10655				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.1 ВРУ-3.5.1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=185,6	185,6			
10656				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.1 ВРУ-3.5.1 В-2 (каб.3) АПвБШп-1 (4х240) L=185,6	185,6			
10657				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.1 ВРУ-3.5.1 В-2 (каб.4) АПвБШп-1 (4х240) L=185,6	185,6			
ул. Верхняя 34								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10658	77:09:0005015:1199	Здание, назначение: Нежилое, Площадь: 232 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, улица Верхняя, дом 34, строение 20	**РП-15106**	1	-		
10659				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 6	1	1580	Нежилое здание, площадь 232 кв.м, кадастровый номер: 77:09:0005015:1199	00-001421 от 13.03.2024
10660				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 7	1	1549		
10661				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 8	1	1552		
10662				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266 ячейка № 9	1	1547		
10663				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266з ячейка № 18	1	24		
10664				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266з ячейка № 19	1	24		
10665				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266з ячейка № 20	1	24		
10666				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-266з ячейка № 21	1	24		
10667				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	б/н		
10668				Шкаф распределительный	1	б/н		
10669				Шкаф управления и контроля ШУК	1	2128		

10670				Узел учета электроэнергии	1	б/н		
10671				Узел учета электроэнергии	1	б/н		
10672				Узел учета электроэнергии	1	б/н		
10673				Узел учета электроэнергии	1	б/н		
10674				Узел учета электроэнергии	1	б/н		
10675				Узел учета электроэнергии	1	б/н		
10676				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	1926994	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	00-001780 от 05.08.2024
10677				Щит учета электроэнергии ЩУ	1	н/д	Низковольное оборудование 0,4 кВ	00-001782 от 08.08.2024
10678				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
10679				Выключатель автоматический	1	н/д		
10680	77:09:0005015:11099	Земельный участок, Площадь: 1157 +/-7 кв.м	Российская Федерация, город Москва вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, улица Верхняя, земельный участок 34/20	**Земельный участок**	1	-	Земельный участок, площадью 1157 +/-7 кв.м, кадастровый номер:77:09:0005015:11099	00-001420 от 13.03.2024
ЖК "Врубеля 4"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10681			г. Москва, ул. Врубеля, влд. 4/1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч А до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-1 (каб.1) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=71	71		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000001о от 04.03.2025
10682				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч А до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-1 (каб.2) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=71	71			
10683				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч А до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-1 (каб.3) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=71	71			
10684				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч А до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-1 (каб.4) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=71	71			
10685				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч Б до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-2 (каб.1) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=65	65			
10686				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч Б до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-2 (каб.2) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=65	65			
10687				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч Б до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-2 (каб.3) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=65	65			

10688				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч Б до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-2 (каб.4) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=65	65			
ЖК "Символ"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10689	77:04:0001009:8715	Кабельные линии электроснабжения КЛ 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 676 м	Российская Федерация, г. Москва, ЮВАО, ул. Золоторожский Вал, вл.11, з/у 3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №1 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=160	160		Кабельные линии электроснабжения КЛ 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 676м, кад.№77:04:0001009:8715	00-000007 от 31.01.2024
10690				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №1 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=160	160			
10691				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №1 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=160	160			
10692				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №1 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=160	160			
10693				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.4 ВРУ-1Г В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=90	90			
10694				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.4 ВРУ-1Г В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=90	90			
10695				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.4 ВРУ-1Г В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=90	90			
10696				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.4 ВРУ-1Г В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=90	90			
10697				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.4 ВРУ-2Г В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=100	100			
10698				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.4 ВРУ-2Г В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=100	100			
10699				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №2 В-1 АПвзБбШп-1 (4х185) L=95	95			

10700				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №2 В-2 АПвзБбШп-1 (4х185) L=95	95			
10701				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-1Б В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=125	125			
10702				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-1Б В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=125	125			
10703				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-1Б В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=125	125			
10704				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-1Б В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=125	125			
10705				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-2Б В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=65	65			
10706				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-2Б В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=65	65			
10707				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-2Б В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=65	65			
10708				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-2Б В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=65	65			
10709				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-3Б В-1 АПвзБбШп-1 (4х185) L=70	70			
10710				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-3Б В-2 АПвзБбШп-1 (4х185) L=70	70			
10711				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-4 ИТП В-1 АПвзБбШп-1 (4х185) L=175	175			
10712				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-4 ИТП В-2 АПвзБбШп-1 (4х185) L=175	175			
10713				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-1А В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=265	265			

10714				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-1А В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=265	265			
10715				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-1А В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=265	265			
10716				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-1А В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=265	265			
10717				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-2А В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=260	260			
10718				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-2А В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=260	260			
10719				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-2А В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=260	260			
10720				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-2А В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=260	260			
10721				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-3А В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=270	270			
10722				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-3А В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=270	270			
10723				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-3А В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=270	270			
10724				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-3А В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=270	270			
10725				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №3 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=315	315			
10726				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №3 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=315	315			
10727				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка	315			

				№3 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=315				
10728				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №3 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=315	315			
10729				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-1В В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=240	240			
10730				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-1В В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=240	240			
10731				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-1В В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=240	240			
10732				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-1В В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=240	240			
10733				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-2В В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=240	240			
10734				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-2В В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=240	240			
10735				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-2В В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=240	240			
10736				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-2В В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=240	240			
10737				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до БРП В-1 ВБШв-1 (4х70) L=40	40			
10738				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до БРП В-2 ВБШв-1 (4х70) L=40	40			
10739	77:04:0001009:10157	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 121 м	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г муниципальный округ Лефортово, ул. Золоторожский Вал	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=80	80		Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 121м, кад. №77:04:0001009:10157	00-000008 от 31.01.2024
10740				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=80	80			
10741				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул.	80			

				Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=80				
10742				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=80	80			
10743				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=80	80			
10744				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=80	80			
10745				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=80	80			
10746				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=80	80			
10747				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=85	85			
10748				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=85	85			
10749				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=85	85			
10750				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=85	85			
10751				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=85	85			
10752				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=85	85			
10753				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=85	85			
10754				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=85	85			

10755				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=85	85			
10756				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=85	85			
10757				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=85	85			
10758				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=85	85			
10759				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=82	82			
10760				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=82	82			
10761				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=82	82			
10762				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=82	82			
10763				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-7 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=79	79			
10764				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-7 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=79	79			
10765				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-7 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=79	79			
10766				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-7 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=79	79			
10767				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-8 В-1 АВБбШв-1 (4х50) L=90	90			
10768				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-8 В-2 АВБбШв-1 (4х50) L=90	90			

10769				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ШУФ ВБбШв-1 (4х70) L=160	160			
10770				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до БРП НО В-1 ВБШв(А) (4х95) L=10	10			
10771				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до БРП НО В-2 ВБШв(А) (4х95) L=10	10			
КП "Монплезир-Валуево"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10772				**ВРЩ**	-	-		
10773				Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ	1	н/д		
10774				Узел учета электроэнергии	2	н/д		
10775				Щит распределительный № ЩР-1.2	1	н/д		
10776				Щит распределительный № ЩР-3.4	1	н/д		
10777			г. Москва, р-н Филимонковское п., в районе д. Пушкино, квартал 110	Щит распределительный № ЩР-5.6	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001010 от 01.06.2024
10778				Щит распределительный № ЩР-7.8	1	н/д		
10779				Щит распределительный № ЩР-9.10	1	н/д		
10780				Щит распределительный № ЩР-11.12	1	н/д		
10781				Щит распределительный № ЩР-13	1	н/д		
10782				Щит распределительный № ЩР-14	1	н/д		
10783				Кабельная линия-0,4 кВ от опоры до ВРЩ В-2 (на КВЛ направ. КТП-2030 до ВРЩ В-2) АВБбШв-1 (4х70) L=90	90			
10784				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-28857 до опоры (на КВЛ направ. КТП-28857 до ВРЩ В-1) СИП (4х70) L=10	10			
10785			г. Москва, р-н Филимонковское п., в районе д. Пушкино, квартал 110	Кабельная линия-0,4 кВ от опоры до ВРЩ В-1 (на КВЛ направ. КТП-28857 до ВРЩ В-1) АВБбШв-1 (4х120) L=60	60		Кабельная линия-0,4 кВ	00-001011 от 01.06.2024
10786				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-1.2 АПвБбШп-1 (4х35) L=19	19			
10787				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-3.4 АПвБбШп-1 (4х35) L=53	53			
10788				Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-5.6 АПвБбШп-1 (4х50) L=95	95			
10789				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.6 до ЩР- 7.8 АПвБбШп-1 (4х35) L=50	50			

10790				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7.8 до ЩР- 9.10 АПвБбШп-1 (4х35) L=15	15			
10791				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.6 до ЩР-13 АПвБбШп-1 (4х35) L=30	30			
10792				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-13 до ЩР-14 АПвБбШп-1 (4х35) L=25	25			
10793				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-14 до ЩР-11.12 АПвБбШп-1 (4х35) L=40	40			
ЖК "Воронцовский Парк"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10794				**ТП-31446**	-	-		
10795				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2022.10.МЛ46548 С-41367	Комплектное распределительное устройство RM-6 III (1)	00-001024 от 16.09.2024
10796				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2022-W50-1-0013	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI (1)	00-001025 от 16.09.2024
10797				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	2022.10.МЛ46549 С-42367	Комплектное распределительное устройство RM-6 III (2)	00-001026 от 16.09.2024
10798				Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	1	ZE-2022-W50-1-0012	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI (2)	00-001027 от 16.09.2024
10799				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	17449	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (1)	00-001028 от 16.09.2024
10800				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	17448	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (2)	00-001029 от 16.09.2024
10801				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	17446	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (3)	00-001030 от 16.09.2024
10802				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	17447	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (4)	00-001031 от 16.09.2024
10803			г. Москва, р-н Обручевский, ш. Старокалужское, ул. Академика Челомея, 1А (на земельном участке с кадастровым номером: 77:06:0003015:3695)	Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001032 от 16.09.2024
10804				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
10805				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
10806				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
10807				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1490		
10808				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	6141		
10809				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1490		
10810				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1490		
10811				Шкаф питания ШП-1	1	н/д		
10812				Шкаф питания ШП-2	1	н/д		
10813				Шкаф питания ШП-3	1	н/д		
10814				Шкаф питания ШП-4	1	н/д		

10815				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	84690123		
10816				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	84530123		
10817				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	84660123		
10818				Шкаф тепловой защиты и управления вентиляции ШТЗиУВ	1	84700123		
10819				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	н/д		
10820				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	н/д		
10821				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	н/д		
10822				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	н/д		
10823				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	н/д		
10824				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	н/д		
10825				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	1490		
10826				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	1490		
10827				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	ТЭ231309		
10828				Электрический конвекторный обогреватель	6	н/д		
10829			г. Москва, р-н Обручевский, ш. Старокалужское, ул. Академика Челомея, 1А (на земельном участке с кадастровым номером: 77:06:0003015:3695)	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30692 луч А до ТП-31446 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=420	420		Кабельные линии 10 кВ	00-001033 от 16.09.2024
10830				Кабельная линия-10 кВ от ТП-30692 луч Б до ТП-31446 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=420	420			
ЖК "Виктори Парк Резиденсез"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10831			Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, улица Братьев Фонченко, земельный участок 1	**РТП-1**	-	-		
10832				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 1	1	1123-03661	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 1	00-000182о от 04.03.2025
10833				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 2	1	1123-03662	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 2	00-000183о от 04.03.2025
10834				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 3	1	1123-03663	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 3	00-000184о от 04.03.2025
10835				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 4	1	1123-03664	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 4	00-000185о от 04.03.2025
10836				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 5	1	1123-03665	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 5	00-000186о от 04.03.2025
10837				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 6	1	1123-03666	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 6	00-000187о от 04.03.2025
10838				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 7	1	1123-03667	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 7	00-000188о от 04.03.2025

10839				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 8	1	1123-03668	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 8	00-000189о от 04.03.2025
10840				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 9	1	1123-03669	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 9	00-000190о от 04.03.2025
10841				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 10	1	1123-036610	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 10	00-000191о от 04.03.2025
10842				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 11	1	1123-036611	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 11	00-000192о от 04.03.2025
10843				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 12	1	1123-036612	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 12	00-000193о от 04.03.2025
10844				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 13	1	1123-036613	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 13	00-000194о от 04.03.2025
10845				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 14	1	1123-036614	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 14	00-000195о от 04.03.2025
10846				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 15	1	1123-036615	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 15	00-000196о от 04.03.2025
10847				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 16	1	1123-036616	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 16	00-000197о от 04.03.2025
10848				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18074	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (1)	00-000198о от 04.03.2025
10849				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18075	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (2)	00-000199о от 04.03.2025
10850				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18076	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (3)	00-000200о от 04.03.2025
10851				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18077	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (4)	00-000201о от 04.03.2025
10852				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18078	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (5)	00-000202о от 04.03.2025
10853				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18079	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (6)	00-000203о от 04.03.2025
10854				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18080	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (7)	00-000204о от 04.03.2025
10855				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18081	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (8)	00-000205о от 04.03.2025
10856				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	93900923	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000206о от 04.03.2025
10857				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	93890923		
10858				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	93930923		
10859				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	93940923		
10860				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	93880923		
10861				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	93920923		
10862				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	93870923		
10863				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	93910923		
10864				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2/Т	1	30881123		
10865				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	30821123		

10866				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	30831123		
10867				Источник бесперебойного питания	1	19052H1200216		
10868				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	19063H0900084		
10869				Источник бесперебойного питания	1	19052H1200221		
10870				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	19063H0900085		
10871				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
10872				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
10873				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	27931023		
10874				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	28891023		
10875				Шкаф питания ШП	1	30891123		
10876				Шкаф питания ШП	1	30901123		
10877				Шинопровод-0,4 кВ от Т-1 до ГРЩ-1 В-1 3L/N Al 4000A L=15	15			
10878				Шинопровод-0,4 кВ от Т-2 до ГРЩ-1 В-2 3L/N Al 4000A L=15	15			
10879				Шинопровод-0,4 кВ от Т-3 до ГРЩ-2 В-1 3L/N Al 4000A L=35	35			
10880				Шинопровод-0,4 кВ от Т-4 до ГРЩ-2 В-2 3L/N Al 4000A L=35	35			
10881				Шинопровод-0,4 кВ от Т-5 до ГРЩ-3 В-1 3L/N Al 4000A L=15	15			
10882				Шинопровод-0,4 кВ от Т-6 до ГРЩ-3 В-2 3L/N Al 4000A L=15	15			
10883				Шинопровод-0,4 кВ от Т-7 до ГРЩ-7 В-1 3L/N Al 4000A L=15	15			
10884				Шинопровод-0,4 кВ от Т-8 до ГРЩ-7 В-2 3L/N Al 4000A L=15	15			
10885				**РТП-2**	-	-		
10886				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 1	1	0224-03771	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 1	00-000207о от 04.03.2025
10887				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 2	1	0224-03772	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 2	00-000208о от 04.03.2025
10888			Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, улица Братьев Фонченко, земельный участок 1	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 3	1	0224-03773	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 3	00-000209о от 04.03.2025
10889				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 4	1	0224-03774	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 4	00-000210о от 04.03.2025
10890				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 5	1	0224-03775	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 5	00-000211о от 04.03.2025
10891				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 6	1	0224-03776	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 6	00-000212о от 04.03.2025
10892				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 7	1	0224-03777	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 7	00-000213о от 04.03.2025
10893				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 8	1	0224-03778	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 8	00-000214о от 04.03.2025

10894				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 9	1	0224-03779	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 9	00-000215о от 04.03.2025
10895				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 10	1	0224-037710	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 10	00-000216о от 04.03.2025
10896				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 11	1	0224-037711	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 11	00-000217о от 04.03.2025
10897				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 12	1	0224-037712	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 12	00-000218о от 04.03.2025
10898				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 13	1	0224-037713	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 13	00-000219о от 04.03.2025
10899				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 14	1	0224-037714	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 14	00-000220о от 04.03.2025
10900				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 15	1	0224-037715	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 15	00-000221о от 04.03.2025
10901				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 16	1	0224-037716	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 16	00-000222о от 04.03.2025
10902				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18082	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (1)	00-000223о от 04.03.2025
10903				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18083	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (2)	00-000224о от 04.03.2025
10904				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18084	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (3)	00-000225о от 04.03.2025
10905				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18085	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (4)	00-000226о от 04.03.2025
10906				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18086	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (5)	00-000227о от 04.03.2025
10907				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18087	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (6)	00-000228о от 04.03.2025
10908				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18088	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (7)	00-000229о от 04.03.2025
10909				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18089	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (8)	00-000230о от 04.03.2025
10910				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	98000124	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000231о от 04.03.2025
10911				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	98010124		
10912				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	98020124		
10913				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	98030124		
10914				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	97940124		
10915				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	97950124		
10916				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	97970124		
10917				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	97980124		
10918				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2/Т	1	49610924		
10919				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	н/д		
10920				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	31751123		

10921				Источник бесперебойного питания	1	19052Н1200027		
10922				Источник бесперебойного питания	1	19052Н1200039		
10923				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	19063/0300047		
10924				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	19063/0300042		
10925				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	н/д		
10926				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	41900424		
10927				Шкаф питания ШП	1	31821123		
10928				Шкаф питания ШП	1	31831123		
10929				Шинопровод-0,4 кВ от Т-5 до ГРЩ-4 В-1 3L/N Al 4000А L=15	15			
10930				Шинопровод-0,4 кВ от Т-8 до ГРЩ-4 В-2 3L/N Al 4000А L=15	15			
10931				Шинопровод-0,4 кВ от Т-7 до ГРЩ-5 В-1 3L/N Al 4000А L=15	15			
10932				Шинопровод-0,4 кВ от Т-6 до ГРЩ-5 В-2 3L/N Al 4000А L=15	15			
10933				Шинопровод-0,4 кВ от Т-3 до ГРЩ-6 В-1 3L/N Al 4000А L=15	15			
10934				Шинопровод-0,4 кВ от Т-4 до ГРЩ-6 В-2 3L/N Al 4000А L=15	15			
10935				Шинопровод-0,4 кВ от Т-1 до ГРЩ-8 В-1 3L/N Al 4000А L=50	50			
10936				Шинопровод-0,4 кВ от Т-2 до ГРЩ-8 В-2 3L/N Al 4000А L=50	50			
10937			Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, улица Братьев Фонченко, земельный участок 1	Кабельная линия-10 кВ от РП-29050 с.1 яч. 1 до РТП-1 с.1 яч.6 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х240/50) L=23	23		Кабельные линии 10 кВ	00-000181о от 04.03.2025
10938				Кабельная линия-10 кВ от РП-29050 с.2 яч.16 до РТП-1 с.2 яч.11 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х240/50) L=25	25			
10939				Кабельная линия-10 кВ от РП-29050 с.1 яч. 2 до РТП-2 с.1 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=398	398			
10940				Кабельная линия-10 кВ от РП-29050 с.2 яч.15 до РТП-2 с.2 яч.11 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=400	400			
10941				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.5 до РТП-2 с.1 яч.5 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=380	380			
10942				Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.12 до РТП-2 с.2 яч.12 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=382	382			
Автозаводская								
1	2	3	4	5	6	7	8	9

10943			г. Москва, ул. Автозаводская, з/у влад.23, стр.184	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-1 В-1 (вв.143635) (каб.1) АПвВБШп-1 (4х185) L=181	181		Кабельные линии 0,4 кВ (991м., ул. Автозаводская, з/у, вл.23, стр.184	БП-000023 от 01.05.2024
10944				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-1 В-1 (вв.143635) (каб.2) АПвВБШп-1 (4х185) L=181	181			
10945				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-1 В-2 (вв.143635) (каб.1) АПвВБШп-1 (4х185) L=200	200			
10946				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-1 В-2 (вв.143635) (каб.2) АПвВБШп-1 (4х185) L=200	200			
10947				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-3 В-1 (вв.143634) (каб.1) АПвВБШп-1 (4х185) L=159	159			
10948				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-3 В-1 (вв.143634) (каб.2) АПвВБШп-1 (4х185) L=159	159			
10949				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-3 В-2 (вв.143634) (каб.1) АПвВБШп-1 (4х185) L=180	180			
10950				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-3 В-2 (вв.143634) (каб.2) АПвВБШп-1 (4х185) L=180	180			
10951				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-2 В-1 (вв.143633) (каб.1) АПвВБШп-1 (4х240) L=125	125			
10952				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-2 В-1 (вв.143633) (каб.2) АПвВБШп-1 (4х240) L=125	125			
10953				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-2 В-2 (вв.143633) (каб.1) АПвВБШп-1 (4х240) L=146	146			
10954				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-2 В-2 (вв.143633) (каб.2) АПвВБШп-1 (4х240) L=146	146			
10955			ул.Автозаводская, з/у влад.23, стр.438	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-4 В-1 (вв.143736) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65		Кабельные линии 0,4 кВ - протяженностью 7087,20м (ул. Автозаводская, з/у, влад.23, стр.438)	БП-000033 от 01.09.2024
10956				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-4 В-1 (вв.143736) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=65	65			

10957				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-4 В-2 (вв.143736) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=90,5	90,5			
10958				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-4 В-2 (вв.143736) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=90,5	90,5			
10959				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-5 В-1 (вв.143737) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=166,6	166,6			
10960				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-5 В-1 (вв.143737) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=166,6	166,6			
10961				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-5 В-2 (вв.143737) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=196	196			
10962				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-5 В-2 (вв.143737) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=196	196			
10963				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-6 В-1 (вв.143738) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=170,5	170,5			
10964				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-6 В-1 (вв.143738) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=170,5	170,5			
10965				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-6 В-2 (вв.143738) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=199	199			
10966				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-6 В-2 (вв.143738) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=199	199			
10967				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-7 В-1 (вв.143739) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=155	175			
10968				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-7 В-1 (вв.143739) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=155	175			
10969				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-7 В-2 (вв.143739) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=155	175			

10970				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-7 В-2 (вв.143739) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=155	175			
10971				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-8 В-1 (вв.143740) АПвБбШп-1 (4х185) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=149	169			
10972				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-8 В-2 (вв.143740) АПвБбШп-1 (4х185) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=163	183			
10973				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-9 В-1 (вв.143741) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=268,5	268,5			
10974				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-9 В-1 (вв.143741) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=268,5	268,5			
10975				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-9 В-2 (вв.143741) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=301,5	301,5			
10976				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-9 В-2 (вв.143741) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=301,5	301,5			
10977				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-10 В-1 (вв.143742) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=145	145			
10978				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-10 В-1 (вв.143742) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=145	145			
10979				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-10 В-2 (вв.143742) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=176,5	176,5			
10980				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-10 В-2 (вв.143742) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=176,5	176,5			
10981				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-11 В-1 (вв.143743) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=120,5	120,5			
10982				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-11 В-1 (вв.143743) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=120,5	120,5			

10983				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-11 В-2 (вв.143743) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=150	150			
10984				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-11 В-2 (вв.143743) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=150	150			
10985				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-12 В-1 (вв.143744) АПвБбШп-1 (4х120) L=125	125			
10986				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-12 В-2 (вв.143744) АПвБбШп-1 (4х120) L=154	154			
10987				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-13 В-1 (вв.143745) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=148,5	148,5			
10988				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-13 В-1 (вв.143745) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=148,5	148,5			
10989				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-13 В-2 (вв.143745) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=178	178			
10990				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-13 В-2 (вв.143745) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=178	178			
10991				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП 72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-14 В-1 (вв.143746) АПвБбШп-1 (4х95) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х95) L=176	196			
10992				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-14 В-2 (вв.143746) АПвБбШп-1 (4х95) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х95) L=173	193			
10993				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-15 В-1 (вв.143747) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=126	126			
10994				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-15 В-1 (вв.143747) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=126	126			
10995				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-15 В-2 (вв.143747) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=181,5	181,5			
10996				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20	181,5			

				ВРУ-15 В-2 (вв.143747) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=181,5				
ЖК "Сильвер"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10997				**РП-1**	-	-		
10998				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	2040-1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	00-001041 от 11.09.2024
10999				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	2040-2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	00-001042 от 11.09.2024
11000				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	2040-3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	00-001043 от 11.09.2024
11001				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	2040-4	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	00-001044 от 11.09.2024
11002				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	2040-5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	00-001045 от 11.09.2024
11003				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	2040-6	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	00-001046 от 11.09.2024
11004				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	2040-7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	00-001047 от 11.09.2024
11005			Москва ул. пр-д Серебрякова д.11	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	2040-8	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	00-001048 от 11.09.2024
11006				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	2040-9	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	00-001049 от 11.09.2024
11007				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	2040-10	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	00-001050 от 11.09.2024
11008				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	1	2040-11	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	00-001051 от 11.09.2024
11009				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	1	2040-12	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	00-001052 от 11.09.2024
11010				Шкаф питания ШП-3	1	2194	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (1)	00-001053 от 11.09.2024
11011				Шкаф питания ШП-4	1	2193		
11012				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	3868		
11013				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	3871		
11014				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	2519		

11015				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	2519		
11016				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
11017				Электрический конвекторный обогреватель	4	н/д		
11018			Москва ул. пр-д Серебрякова д.11	**ТП-1**	-	-		
11019				Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА CCVC	1	23070171 23070168 23070170 23070169	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА CCVC (1)	00-001054 от 11.09.2024
11020				Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА CCVC	1	23070167 23070166 23070164 23070165	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА CCVC (2)	00-001055 от 11.09.2024
11021				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18186	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (1)	00-001056 от 11.09.2024
11022				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА	1	18185	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА (2)	00-001057 от 11.09.2024
11023				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1094	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (2)	00-001058 от 11.09.2024
11024				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1095		
11025				Шкаф управления	1	1104		
11026				Шкаф питания ШП	1	3570		
11027				Шкаф питания ШП	1	3571		
11028				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-И	1	3513		
11029				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-И	1	3514		
11030				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	94961023		
11031				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	94971023		
11032			Москва ул. пр-д Серебрякова д.11	**ТП-2**	-	-		
11033				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.07 МЛ32121 С-521532	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-001059 от 11.09.2024
11034				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.07 МЛ32120 С-521532	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-001060 от 11.09.2024
11035				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	368421	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА (1)	00-001061 от 11.09.2024
11036				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА	1	368422	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА (2)	00-001062 от 11.09.2024
11037				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	3542	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (3)	00-001063 от 11.09.2024
11038				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	3543		
11039				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	18101372		
11040				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	18101373		
11041				Клапан вентиляционный противопожарный	1	133919		

11042				Шкаф питания ШП-1	1	2186		
11043				Шкаф питания ШП-2	1	2185		
11044			Москва ул. пр-д Серебрякова д.11	**ТП-3**	-	-		
11045				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.07 МЛ32123 С-521532	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (3)	00-001064 от 11.09.2024
11046				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.07 МЛ32122 С-521532	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (4)	00-001065 от 11.09.2024
11047				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	365832	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (1)	00-001066 от 11.09.2024
11048				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА	1	364984	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА (2)	00-001067 от 11.09.2024
11049				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	18101368	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (4)	00-001068 от 11.09.2024
11050				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	18101364		
11051				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	3537		
11052				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	3267		
11053				Шкаф питания ШП-1	1	2190		
11054				Шкаф питания ШП-2	1	2191		
11055				Клапан вентиляционный противопожарный	1	н/д		
11056				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
11057			Москва ул. пр-д Серебрякова д.11	**ТП-4**	-	-		
11058				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.07 МЛ32100 С-531513	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (5)	00-001069 от 11.09.2024
11059				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.07 МЛ32101 С-531513	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (6)	00-001070 от 11.09.2024
11060				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	358519	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА (1)	00-001071 от 11.09.2024
11061				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА	1	358518	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА (2)	00-001072 от 11.09.2024
11062				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	3869	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (5)	00-001073 от 11.09.2024
11063				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	3870		
11064				Шкаф питания ШП-1	1	2198		
11065				Шкаф питания ШП-2	1	2199		
11066				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	18031321		
11067				Шкаф тепловой защиты трансформатора ШТЗТ	1	18031318		
11068				Электрический конвекторный обогреватель	4	н/д		
11069			г. Москва, проезд Серебрякова, СВАО вл. 11-13	Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.1 яч.2 до ТП-4 луч А АПвВнг(LS)-10 3х(1х120/35) L=9,3	9,3		Кабельная линия, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики,	00-001074 от 11.09.2024

11070				Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.4 яч.11 до ТП-4 луч Б АПвВнг(LS)-10 3х(1х120/35) L=8	8		протяженность 158 м, кадастровый номер 77:02:0015008:6304	
11071				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч А до "Внешней части восточной стены здания № 11к1 по проезду Серебрякова г. Москва" (на Кабельной линии от ТП-4 луч А до ТП-1 луч А) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=37,65	37,65			
11072				Кабельная линия-10 кВ от "Внешней части южной стены здания № 11к2 по проезду Серебрякова г. Москва" до ТП-1 луч А (на Кабельной линии от ТП-4 луч А до ТП-1 луч А) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=37,65	37,65			
11073				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч Б до "Внешней части восточной стены здания № 11к1 по проезду Серебрякова г. Москва" (на Кабельной линии от ТП-4 луч Б до ТП-1 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=36,3	36,3			
11074				Кабельная линия-10 кВ от "Внешней части южной стены здания № 11к2 по проезду Серебрякова г. Москва" до ТП-1 луч Б (на Кабельной линии от ТП-4 луч Б до ТП-1 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=36,3	36,3			
11075				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до "Внешней части южной стены здания № 11к2 по проезду Серебрякова г. Москва" (на Кабельной линии от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=66,05	66,05			
11076				Кабельная линия-10 кВ от "Внешней части северной стены здания № 11к1 по проезду Серебрякова г. Москва" до ТП-2 луч А (на Кабельной линии от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=66,05	66,05			
11077				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до "Внешней части южной стены здания № 11к2 по проезду Серебрякова г. Москва" (на Кабельной линии от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=63,1	63,1			
11078				Кабельная линия-10 кВ от "Внешней части северной стены здания № 11к1 по проезду Серебрякова г. Москва" до ТП-2 луч Б (на Кабельной линии от ТП-1 луч	63,1			

				Б до ТП-2 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=63,1				
11079			г. Москва, СВАО, проезд Серебрякова, вл.11-13	Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.2 яч.5 до "Внешней части восточной стены здания № 11к1 по проезду Серебрякова г. Москва" (на Кабельной линии от РП-1 с.2 яч.5 до ТП-3 луч А) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=16,45	16,45		Кабельная линия, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность 150 м, кадастровый номер 77:02:0015008:6305	00-001075 от 11.09.2024
11080				Кабельная линия-10 кВ от "Внешней части северной стены здания № 11к1 по проезду Серебрякова г. Москва" до ТП-3 луч А (на Кабельной линии от РП-1 с.2 яч.5 до ТП-3 луч А) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=16,45	16,45			
11081				Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.3 яч.8 до "Внешней части восточной стены здания № 11к1 по проезду Серебрякова г. Москва" (на Кабельной линии от РП-1 с.3 яч.8 до ТП-3 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=21,9	21,9			
11082				Кабельная линия-10 кВ от "Внешней части северной стены здания № 11к1 по проезду Серебрякова г. Москва" до ТП-3 луч Б (на Кабельной линии от РП-1 с.3 яч.8 до ТП-3 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=21,9	21,9			
11083				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч А до "Внешней части северной стены здания № 11к1 по проезду Серебрякова г. Москва" (на Кабельной линии от ТП-3 луч А до ТП-2 луч А) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=20,85	20,85			
11084				Кабельная линия-10 кВ от "Внешней части северной стены здания № 11к1 по проезду Серебрякова г. Москва" до ТП-2 луч А (на Кабельной линии от ТП-3 луч А до ТП-2 луч А) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=20,85	20,85			
11085				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч Б до "Внешней части северной стены здания № 11к1 по проезду Серебрякова г. Москва" (на Кабельной линии от ТП-3 луч Б до ТП-2 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=23,9	23,9			
11086				Кабельная линия-10 кВ от "Внешней части северной стены здания № 11к1 по проезду Серебрякова г. Москва" до ТП-2 луч	23,9			

				Б (на Кабельной линии от ТП-3 луч Б до ТП-2 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=23,9				
11087			г. Москва, СВАО, проезд Серебрякова, вл.11-13	Кабельная линия-10 кВ от РП-28051 с.1 яч.6 до РП-1 с.1 яч.1 АПвВнг(LS)-10 3х(1х240/50) L=36	36		Кабельные линии 10 кВ	00-001076 от 11.09.2024
11088				Кабельная линия-10 кВ от РП-28051 с.1 яч.5 до РП-1 с.2 яч.4 АПвВнг(LS)-10 3х(1х240/50) L=36	36			
11089				Кабельная линия-10 кВ от РП-28051 с.2 яч.10 до РП-1 с.3 яч.7 АПвВнг(LS)-10 3х(1х240/50) L=36	36			
11090				Кабельная линия-10 кВ от РП-28051 с.2 яч.9 до РП-1 с.4 яч.10 АПвВнг(LS)-10 3х(1х240/50) L=36	36			
Принципал Плаза								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11091	77:06:0002006:2785	Нежилое помещение, назначение: Нежилое, площадь: 47 кв.м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, проспект 60-летия Октября, дом 10А, помещение 2/1	**РТП-17196**	1	-	РТП-17196 Нежилое помещение, назначение: Нежилое, площадь: 47 м2, кадастровый номер 77:06:0002006:2785	00-000061о от 04.03.2025
11092				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	1	0748183M	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	00-000062о от 04.03.2025
11093				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	1	0749026M	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	00-000063о от 04.03.2025
11094				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	1	0749006M	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	00-000064о от 04.03.2025
11095				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	1	0749061M	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	00-000065о от 04.03.2025
11096				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	1	0749025M	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	00-000066о от 04.03.2025
11097				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	1	0748123M	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	00-000067о от 04.03.2025
11098				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	1	0750229L	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	00-000068о от 04.03.2025
11099				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 8	1	0750231L	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 8	00-000069о от 04.03.2025
11100				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	1	0749054M	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	00-000070о от 04.03.2025
11101				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 10	1	0750227L	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 10	00-000071о от 04.03.2025
11102				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 11	1	0748110M	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 11	00-000072о от 04.03.2025
11103				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 12	1	0748108M	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 12	00-000073о от 04.03.2025
11104				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 13	1	0750211L	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 13	00-000074о от 04.03.2025
11105				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 14	1	0750327L	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 14	00-000075о от 04.03.2025
11106				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 15	1	0750233L	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 15	00-000076о от 04.03.2025
11107				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 16	1	0750325L	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 16	00-000077о от 04.03.2025

11108				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 17	1	0748141M	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 17	00-000078о от 04.03.2025
11109				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 18	1	0749170M	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 18	00-000079о от 04.03.2025
11110				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 19	1	0749096M	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 19	00-000080о от 04.03.2025
11111				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 20	1	0749144M	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 20	00-000081о от 04.03.2025
11112				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 21	1	0749183M	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 21	00-000082о от 04.03.2025
11113				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 22	1	0749143M	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 22	00-000083о от 04.03.2025
11114				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 23	1	0750331L	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 23	00-000084о от 04.03.2025
11115				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 24	1	0749084M	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 24	00-000085о от 04.03.2025
11116				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 25	1	0749095M	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 25	00-000086о от 04.03.2025
11117				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 26	1	0750329L	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 26	00-000087о от 04.03.2025
11118				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	770255-02	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА (1)	00-000088о от 04.03.2025
11119				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	770256-01	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА (2)	00-000089о от 04.03.2025
11120				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	770256-02	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА (3)	00-000090о от 04.03.2025
11121				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА	1	770255-01	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА (4)	00-000091о от 04.03.2025
11122				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-100 кВА	1	17902	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-100 кВА (1)	00-000092о от 04.03.2025
11123				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-100 кВА	1	770229-02	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-100 кВА (2)	00-000093о от 04.03.2025
11124				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	33	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000094о от 04.03.2025
11125				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	34		
11126				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	32		
11127				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-В	1	31		
11128				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	5425/8		
11129				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	5425/11		
11130				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	5425/16		
11131				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	5425/15		
11132				Ящик управления обогревом ЯУО	1	4995/3		
11133				Ящик управления обогревом ЯУО	1	4995/6		
11134				Шкаф УСЗ	1	н/д		
11135				Шкаф УСЗ	1	н/д		

11136				Шкаф питания ШП-1	1	н/д		
11137				Шкаф питания ШП-2	1	н/д		
11138				Шкаф питания ШП-1а	1	н/д		
11139				Шкаф питания ШП-2а	1	н/д		
11140				Шкаф питания ШП-1а	1	н/д		
11141				Шкаф питания ШП-2а	1	н/д		
11142				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
11143				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	н/д		
11144				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
11145				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	н/д		
11146				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
11147				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
11148				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
11149				Шкаф телемеханики Деконт	1	н/д		
11150				Шкаф телемеханики Деконт	1	н/д		
11151				Шкаф АСКУЭ	1	н/д		
11152				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	н/д		
11153	77:06:0002006:2702	Кабельная линия, назначение: нежилое, протяженность: 12894 м	ЮЗАО, район Академический, проспект 60летия Октября, вл.12	Кабельная линия-10 кВ от ПС-841 "Коньково" с.4 яч.408 до РТП-17196 с.1 яч.6 АПвПг-10 3х(1х240/50) L=10900	10900		Кабельная линия, назначение: нежилое, протяженность 12894 м, кадастровый номер 77:06:0002006:2702	00-000060о от 04.03.2025
11154				Кабельная линия-10 кВ от РТП-17196 с.1 яч.4 до ТП-11478 луч А АПвПг-10 3х(1х120/35) L=232	232			
11155				Кабельная линия-10 кВ от РТП-17196 с.2 яч.19 до ТП-11478 луч Б АПвПг-10 3х(1х120/35) L=234	234			
11156				Кабельная линия-10 кВ от РТП-17196 с.1 яч.3 до ТП-10987 луч А АПвПг-10 3х(1х120/35) L=562	562			
11157				Кабельная линия-10 кВ от РТП-17196 с.1 яч.2 до РТП-14051 с.1 яч.6 АПвПг-10 3х(1х240/50) L=1560	1560			
11158				Кабельная линия-10 кВ от РТП-17196 с.2 яч.21 до РТП-14051 с.2 яч.15 АПвПг-10 3х(1х240/50) L=1560	1560			
11159				Кабельная линия-10 кВ от ПС-841 "Коньково" с.1 яч.103 до РП-14024 с.1 яч.7 АСБл-10 (3х240) L=7520	7520			

ЖК "Аквилон Митино"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11160			г. Москва , Муравская ул., 46, корп. 3	**ТП-7.1**	-	-		
11161				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.11.МЛ41673 С-521588		
11162				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.11.МЛ41675 С-511588		
11163				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д		
11164				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	15430		
11165				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	200014		
11166				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	200014		
11167				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
11168				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
11169				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5129		
11170				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5130		
11171				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	2635		
11172			г. Москва , Муравская ул., 46, корп. 3	**ТП-7.2**	-	-		
11173				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.11.МЛ41672 С-521588		
11174				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.11.МЛ41674 С-511588		
11175				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	15428		
11176				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	15427		
11177				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	200015		
11178				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	200015		
11179				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
11180				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
11181				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5131		
11182				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5135		
11183				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	2630		
11184			г. Москва , Муравская ул., 46, корп. 3	Кабельная линия-20 кВ от ТП-13405 луч А до ТП-7.1 луч А АПвПуг-20 3х(1х150/35) L=575	575			

11185				Кабельная линия-20 кВ от ТП-13405 луч Б до ТП-7.1 луч Б АПвПуг-20 3х(1х150/35) L=575	575			
11186				Кабельная линия-20 кВ от ТП-7.1 луч А до ТП-7.2 луч А АПвПуг-20 3х(1х150/35) L=315	315			
11187				Кабельная линия-20 кВ от ТП-7.1 луч Б до ТП-7.2 луч Б АПвПуг-20 3х(1х150/35) L=315	315			
11188			г. Москва , Муравская ул., 46, корп. 3	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=130	130			
11189				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=130	130			
11190				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=131	131			
11191				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=131	131			
11192				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=78	78			
11193				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=78	78			
11194				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=79	79			
11195				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=79	79			
11196				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ВРУ-Паркинг В-1 АПвБШп(г)-1 (4х95) L=177	177			
11197				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ВРУ-ДОО В-1 АПвБШп(г)-1 (4х95) L=174	174			
11198				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ВРУ-ДНС В-2 АПвБШп(нг)-1 (4х120) L=230	230			
11199				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=130	130			
11200				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.3	130			

				ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=130				
11201				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=131	131			
11202				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=131	131			
11203				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=78	78			
11204				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=78	78			
11205				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=79	79			
11206				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=79	79			
11207				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ВРУ-ДОО В-2 АПвБШп(г)-1 (4х95) L=174	174			
11208				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ВРУ-Паркинг В-2 АПвБШп(г)-1 (4х95) L=177	177			
11209				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ВРУ-ДНС В-1 АПвБШп(нг)-1 (4х120) L=230	230			
11210				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=73	73			
11211				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=73	73			
11212				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=78	78			
11213				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=78	78			
11214				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=74	74			

11215				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=74	74			
11216				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=106	106			
11217				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=106	106			
11218				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=198	198			
11219				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=198	198			
11220				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=195	195			
11221				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=195	195			
11222				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=186	186			
11223				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=186	186			
11224				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=73	73			
11225				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=73	73			
11226				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=78	78			
11227				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=78	78			
11228				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=74	74			

11229				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=74	74			
11230				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=106	106			
11231				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=106	106			
11232				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=198	198			
11233				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=198	198			
11234				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=195	195			
11235				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=195	195			
11236				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=186	186			
11237				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=186	186			
ЖК "Аквилон Бисайд"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11238			г. Москва, пр. Рязанский, д.2	**ТП-2**	-	-		
11239				Комплектное распределительное устройство КРУЭ SFA-RMR SBS	1	н/д		
11240				Комплектное распределительное устройство КРУЭ SFA-RMR SBS	1	н/д		
11241				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	1	н/д		
11242				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	1	2211НГ062		
11243				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4862-1		
11244				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4862-1		

11245				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	2977		
11246				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	6173		
11247				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1/Т	1	2775		
11248				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	6174		
11249				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1/Т	1	2774		
11250				Обогреватель электрический	3	н/д		
11251				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4862-2		
11252				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1/Т	1	2773		
11253				Шкаф питания ШП	1	1034		
11254			г. Москва, пр. Рязанский, д.2	Кабельная линия-10 кВ от РТП-11183 с.1 яч.9 до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х150/35) L=415	415			
11255				Кабельная линия-10 кВ от РТП-11183 с.2 яч.16 до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х150/35) L=415	415			
11256			г. Москва, пр. Рязанский, д.2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=299	299			
11257				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=299	299			
11258				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=299	299			
11259				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=299	299			
11260				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=295	295			
11261				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=295	295			
11262				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=295	295			
11263				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=295	295			
11264				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=225	225			

11265				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=225	225			
11266				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=225	225			
11267				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=225	225			
11268				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=228	228			
11269				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=228	228			
11270				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=228	228			
11271				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=228	228			
11272				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-5 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=239	239			
11273				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-5 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=239	239			
11274				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-5 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=239	239			
11275				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-5 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=239	239			
11276				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-6 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=236	236			
11277				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-6 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=236	236			
11278				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-6 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=236	236			
11279				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-6 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=236	236			
11280				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-7 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=166	166			

11281				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-7 В-1 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=166	166			
11282				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-7 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=166	166			
11283				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-7 В-2 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=166	166			
11284				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-8 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=169	169			
11285				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-8 В-1 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=169	169			
11286				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-8 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=169	169			
11287				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-8 В-2 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=169	169			
11288				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-А В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=80	80			
11289				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-А В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=80	80			
Афи Алтуфьево								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11290			город Москва, район Отрадное, Нововладыкинский проезд, д.2, строен.5 (на земельном участке с кадастровым номером 77:02:0007003:126).	**РТП-17082**	-	-		
11291				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1479538		
11292				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1479464		
11293				Линейная панель № 1	1	н/д		
11294				Линейная панель № 2	1	н/д		
11295				Линейная панель № 3	1	н/д		
11296				Линейная панель № 4	1	н/д		
11297				Секционная панель № 5	1	н/д		
11298				Линейная панель № 6	1	н/д		
11299				Линейная панель № 7	1	н/д		

11300				Линейная панель № 8	1	н/д		
11301				Линейная панель № 9	1	н/д		
11302				Разъединитель РВР-10	1	н/д		
11303				Разъединитель РВР-10	1	н/д		
11304				Ящик с понижающим трансформатором	1	н/д		
11305				Шкаф питания ШП	1	А-158		
11306				Шкаф питания ШП	1	н/д		
11307				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	н/д		
ЖК "Счастье в Кузьминках"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11308			г. Москва, ЮВАО, ул. Зеленодольская, вл.41, корп.2, стр.2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч А до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=95,45	95,45		Кабельные линии 0,4 кВ (770 м. ул. Зеленодольская, вл.41, корп.2, стр.2)	БП-000022 от 01.05.2024
11309				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч А до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=95,45	95,45			
11310				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч А до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-2 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х185) L=100,45	100,45			
11311				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч А до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-3 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х185) L=100,45	100,45			
11312				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч Б до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=92,05	92,05			
11313				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч Б до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=92,05	92,05			
11314				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч Б до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-2 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х185) L=97,05	97,05			
11315				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч Б до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-3 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х185) L=97,05	97,05			
ЖК "УНО Старокоптевский"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11316				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-1 В-1 (вв.723465) (каб.1) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=118,31	118,31			
11317				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-1 В-1 (вв.723465) (каб.2) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=118,31	118,31			
11318				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-1 В-2 (вв.723465) (каб.1) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=93,54	93,54			
11319				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-1 В-2 (вв.723465) (каб.2) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=93,54	93,54			
11320				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-2 В-1 (вв.723466) (каб.1) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=59,16	59,16			
11321	77:09:0003012:4362	Кабельные линии 0,4кВ, Назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 152 м	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коптево, пер. Старокоптевский, вл.4	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-2 В-1 (вв.723466) (каб.2) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=59,16	59,16			
11322				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-2 В-2 (вв.723466) (каб.1) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=89,98	89,98			
11323				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-2 В-2 (вв.723466) (каб.2) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=89,98	89,98			
11324				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-3 В-1 (вв.723467) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=152,38	152,38			
11325				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-3 В-2 (вв.723467) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=128,63	128,63			
11326				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-4 В-1 (вв.723468) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=105,05	105,05			

11327				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-4 В-2 (вв.723468) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=75,08	75,08			
11328				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-5 В-1 (вв.723469) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х70) L=116,17	116,17			
11329				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-5 В-2 (вв.723469) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х70) L=90,89	90,89			
11330				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-6 В-1 (вв.723470) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х70) L=53,55	53,55			
11331				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокоптевский переулок, вл.4 ВРУ-6 В-2 (вв.723470) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х70) L=84,37	84,37			
ЖК "Ред Севен"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11332			г. Москва, пр-т Академика Сахарова д.7	**ТП-31417**	-	-		
11333				Комплектное распределительное устройство RM-6 DI	1	2021-W40-3-0002		
11334				Комплектное распределительное устройство RM-6 DI	1	2021-W40-3-0001	Комплектное распределительное устройство RM-6 DI	00-002126 от 28.03.2025
11335				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 1	1	СТ067-10-21-01		
11336				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 2	1	СТ067-10-21-02	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 2	00-002127 от 28.03.2025
11337				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	1458823		
11338				Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	1	1458797	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА	00-002128 от 28.03.2025
11339				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-М	1	76721221	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002129 от 28.03.2025
11340				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ-М	1	76731221		
11341				Шкаф питания ШП	1	70130721		
11342				Шкаф питания ШП	1	70120721	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002129 от 28.03.2025
11343				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	70160721		

11344				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	70150721		
11345				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	н/д		
11346				Модуль управления пожаротушением	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002129 от 28.03.2025
11347				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
11348				Узел пожарной сигнализации	1	н/д		
11349				Шинопровод-0,4 кВ от Т-1 до ГРЩ В-1 КХА-II 4000 А L=15	15			
11350				Шинопровод-0,4 кВ от Т-2 до ГРЩ В-2 КХА-II 4000 А L=15	15		Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002129 от 28.03.2025
11351			г. Москва, пр-т Академика Сахарова д.7	Кабельная линия-10 кВ от РП-28124 с.1 до ТП-31417 луч А АПвВнг-10 3х(1х120/35) L=14	14			
11352				Кабельная линия-10 кВ от РП-28124 с.2 до ТП-31417 луч Б АПвВнг-10 3х(1х120/35) L=8	8		Кабельная линия 10 кВ	00-002131 от 28.03.2025
ЖК "Лайф Тайм"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11353				**ТП-4**	-	-		
11354				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	001672	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC (1)	00-000252о от 04.03.2025
11355				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	001629	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC (2)	00-000253о от 04.03.2025
11356				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	16994	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (1)	00-000254о от 04.03.2025
11357				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	16993	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (2)	00-000255о от 04.03.2025
11358				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	9070722		
11359				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	9050722		
11360				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	10990922		
11361				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	10970922		
11362				Шкаф питания ШП	1	9820822	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000256о от 04.03.2025
11363				Шкаф питания ШП	1	9840822		
11364				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	н/д		
11365				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	10910922		
11366				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
11367			г. Москва, ЦАО, ул. Сергея Макеева, влд. 11/9, стр. 1-10, 13	**ТП-5**	-	-		
11368				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	001673	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC (1)	00-000257о от 04.03.2025

11369				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	1	001627	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС (2)	00-000258о от 04.03.2025
11370				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	16996	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (1)	00-000259о от 04.03.2025
11371				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	16995	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (2)	00-000260о от 04.03.2025
11372				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	9040722	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000261о от 04.03.2025
11373				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	9060722		
11374				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	10960922		
11375				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	11000922		
11376				Шкаф питания ШП	1	9800822		
11377				Шкаф питания ШП	1	9830822		
11378				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	22820823		
11379				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	22810823		
11380			г. Москва, ЦАО, ул. Сергея Макеева, влд. 11/9, стр. 1-10, 13	**ТП-6**	-	-		
11381				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	1	001628	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС (1)	00-000262о от 04.03.2025
11382				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	1	001671	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС (2)	00-000263о от 04.03.2025
11383				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	16992	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (1)	00-000264о от 04.03.2025
11384				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА	1	16997	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА (2)	00-000265о от 04.03.2025
11385				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	9030722	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000266о от 04.03.2025
11386				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	9080722		
11387				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	10950922		
11388				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	10980922		
11389				Шкаф питания ШП	1	9790822		
11390				Шкаф питания ШП	1	9810822		
11391				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	10900922		
11392				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	10940922		
11393			г. Москва, ЦАО, ул. Сергея Макеева, влд. 11/9, стр. 1-10, 13	Кабельная линия-20 кВ от соед. муфты до ТП-6 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=322	322		Кабельные линии 20 кВ	00-000251о от 04.03.2025
11394				Кабельная линия-20 кВ от соед. муфты до ТП-6 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=322	322			
11395				Кабельная линия-20 кВ от ТП-4 луч А до соед. муфты АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=317	317			

11396				Кабельная линия-20 кВ от ТП-4 луч Б до соед. муфты АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=317	317			
11397				Кабельная линия-20 кВ от ТП-5 луч А до ТП-4 луч А АПвВнг-LS-20 3х(1х240/35) L=16	16			
11398				Кабельная линия-20 кВ от ТП-5 луч Б до ТП-4 луч Б АПвВнг-LS-20 3х(1х240/35) L=16	16			
11399				Кабельная линия-20 кВ от ТП-6 луч А до ТП-5 луч А АПвВнг-LS-20 3х(1х240/35) L=11	11			
11400				Кабельная линия-20 кВ от ТП-6 луч Б до ТП-5 луч Б АПвВнг-LS-20 3х(1х240/35) L=11	11			
Афи Алтуфьево 2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11401			г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 27А, стр. 2 (на земельном участке с кадастровым номером: 77:02:0007003:40)	**КТП-1**	-	-		
11402				Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА	1	н/д		
11403			г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 27А, стр. 2 (на земельном участке с кадастровым номером: 77:02:0007003:40)	**КТП-2**	-	-		
11404				Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА	1	н/д		
11405			г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 27А, стр. 2 (на земельном участке с кадастровым номером: 77:02:0007003:40)	**КТП-3**	-	-		
11406				Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА	1	н/д		
11407			г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 27А, стр. 2 (на земельном участке с кадастровым номером: 77:02:0007003:40)	Кабельная линия-10 кВ от РТП-15192 яч.6 до КТП-1 ААБГ-10 (3х70) L=200	200			
11408				Кабельная линия-10 кВ от РТП-15192 яч.16 до КТП-2 ААБГ-10 (3х70) L=300	300			
11409				Кабельная линия-10 кВ от РТП-15192 яч.7 до КТП-3 ААБГ-10 (3х50) L=10	10			
ЖК "Архитектор"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11410	77:06:0006001:12668	Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г.	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50		Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики,	00-002133 от 28.03.2025

11411		электроэнергетики, протяженность: 41 м	муниципальный округ Обручевский	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50		протяженность: 41 м, кадастровый номер 77:06:0006001:12668	
11412				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
11413				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
11414				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.5) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
11415				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.6) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
11416				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.7) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
11417				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
11418				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
11419				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
11420				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
11421				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.5) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
11422				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.6) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
11423				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.7) ПвБбШп-1 (4х400) L=50	50			
11424				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
11425				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
11426				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
11427				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
11428				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.5) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			

11429				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.6) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
11430				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.7) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
11431				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
11432				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
11433				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
11434				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
11435				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.5) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
11436				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.6) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
11437				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.7) ПвБбШп-1 (4х400) L=65	65			
ЖК "Петровский Парк 2"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11438				**РП-12286**	-	-		
11439				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 1	1	97222		
11440				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 2	1	97223		
11441				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 3	1	97224		
11442				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 18	1	97239		
11443			Москва, Старый Петровско-Разумовский пр., влд. 1/23	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 19	1	97240		
11444				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 20	1	97241		
11445				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	б/н		
11446				Узел учета электроэнергии	1	47084670-22		
11447				Узел учета электроэнергии	1	47084708-22		
11448				Узел учета электроэнергии	1	46153955-21		

11449				Узел учета электроэнергии	1	47084712-22		
11450				Узел учета электроэнергии	1	47084699-22		
11451				Узел учета электроэнергии	1	46154094-21		
11452				Шкаф АСКУЭ	1	б/н		

2. Техническое состояние Электрооборудования: исправное, работоспособное. Недостатки, требующие ремонта или другого воздействия, отсутствуют.

3. Доступ к Электрооборудованию обеспечен следующим: Заказчик передал, а Исполнитель принял ключи от помещений, в которых находится Электрооборудование.

4. Настоящий Акт приема-передачи Электрооборудования в эксплуатацию составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Настоящий Акт приема-передачи является неотъемлемой частью Договора.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:

ООО «СИСТЕМА»

_____/ _____

М.П.

Исполнитель:

_____

_____/ _____

М.П.

Приложение № 8
к Договору эксплуатации объектов электросетевого хозяйства
№_____ от _____ г.

Квалификационные требования к персоналу Исполнителя	
Наличие кадровых ресурсов, необходимых для исполнения обязательств по Договору, а именно: 1) **Диспетчеры**: не менее **8 (восьми) человек**, с профильным высшим образованием, V группа по электробезопасности, в т.ч. 1 (один) старший диспетчер; 2) **Сотрудники релейной защиты и автоматики**: не менее **4 (четырех) человек** с профильным не ниже среднеспециального образования, не ниже IV группы по электробезопасности; 3) **Электромонтеры оперативной выездной бригады**: не менее **20 (двадцати) человек** с профильным не ниже среднеспециального образования, не ниже IV группы по электробезопасности; 4) **Ремонтный персонал**: не менее **7 (семи) человек** с профильным не ниже среднеспециального образования, не ниже III группы по электробезопасности; 5) **Руководитель электролаборатории: 1 (один) человек**, с профильным высшим образованием, с группой по электробезопасности - V до и выше 1000 В; 6) **Инженеры по испытаниям оборудования:** не менее **4 (четырех) человек**, с профильным не ниже среднеспециального образования, с группой по электробезопасности не ниже IV до и выше 1000 В.	Документы, подтверждающие наличие кадровых ресурсов: – копии трудовых книжек или трудовых договоров; – документы о профильном (электротехническом) профессиональном образовании; – копии протоколов проверки знаний норм и правил работы в электроустановках, оформленные по форме Приложения № 4 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТ ЭУ) и в соответствии с «Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации». В случае оформления протоколов проверки знаний во внутренней комиссии организации предоставить копию Приказа о создании комиссии, председатель и не менее 2 (двух) членов которой должны пройти проверку знаний в комиссии вышестоящих хозяйственных органов или в комиссии органов государственного энергетического надзора (с приложением копий протоколов о прохождении проверки знаний в комиссии вышестоящих хозяйственных органов или в комиссии органов государственного энергетического надзора); – копии удостоверений, оформленные по форме Приложения № 2 ПОТ ЭУ, подтверждающие соответствующие группы по электробезопасности; – согласие на обработку персональных данных специалистов, чьи документы будут представлены; – свидетельство о регистрации электролаборатории в Федеральной

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:	**Исполнитель:**
ООО «СИСТЕМА»	
_____/ _____	_____/ _____
М.П.	М.П.